



Akt nr:
P-E1a-0689

AU\$P-E1a-0689

300

P 1-0689

340/56

DIARIE Nr 11434
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 mars 1936

för

torrläggning av mark tillhörande Stentorp, Gillesbyn m.fl. hemman i
Rännelanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 mikr. 1 handels.

Under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av ettusentrehundrafemtio (1.350)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasjuttio (1.570)kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör E. Öjefors*

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~av~~ ~~en~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Renslund den 15 jan 1936.
Adolf Henriksen (Henriksen) ägare till 3 mantal Renslund i Hout.
Gustaf Johansson ägare till Mantal 3/4 Gillerby 1.5
" " " " 6/4 Stentorp 1.13
" " " " Gillerby 1.6
" " " " Stentorp 1.14
Lven Hansson delägare i 1/16 mantal Nyckleby 1.2
" " " " i 1/4 " " 1.2

Att Adolf Henriksen i Renslund och Lven Hansson i
Nyckleby och Gustaf Johansson i Gillerby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adolf Henriksen
Adress Renslund.

A. Paulsen
Adress Renslund

Med stöd av Kungl. brevet den 20 mars
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

300/ Humb.
/36

P 1*0689

DIARIE NR 11434
KLANTBRUKSTYRELSEN
30 JUN 1936

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av
mark, tillhörande hemmanen STENTORP,
GILLESBYN, NYCKLEBYN och RÄNNELANDA
STOM i Rännelanda socken, Älvsborgs
län.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 mars 1936 fast-
ställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

W. Carlsson

B E T Ä N K A N D E

med

F Ö R S L A G till

vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen

STENTORP, GILLESBYN, NYCKLEBYN och RÄNNELANDA STOM

i Rännelanda socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1935

av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av de företag,
som avse torrläggning av mark tillhörande hemmanen Stentorp,
Gillesbyn, Nycklebyn och Rännelanda Stom i Rännelanda socken,
Älvsborgs län.

Företagens läge. Förenämnda hemman äro belägna strax intill Ränne-
landa kyrka c:a 9 km. från Högsäters järnvägsstation å Uddevalla-
Lelångens järnväg. Avdikningsområdenas läge framgå av vidfogad
översiktskarta, å vilken de utmärkts med röd färg.

Företagens rättsliga ställning. Företagen hava förberetts genom
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning av-
slutades den 9 juli 1935. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar
har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdena bestå till övervägande de-
len av åker, resten kan med fördel odlas. Såsom framgår av till
synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd in-
går i :

<u>Södra företaget</u>		<u>Norra företaget</u>	
åker	1.824 hektar	åker	3.413 hektar
annan mark	<u>0.863 "</u>	annan mark	<u>0.090 "</u>
Summa	<u>2.687 hektar</u>	Summa	<u>3.503 hektar</u>

Sammanlagda arealen åker uppgår till 5.237 hektar och arealen annan mark till 0.953 hektar.

Jordmänen är i Södra avdikningsområdets nedre del torvjord
och slamjord eller lera och slamjord, men utgöres i övrigt av

mylla till växlande djup på botten av lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget. Ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i företagen önska samtliga bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagens genomförande.

Lån från statens avdikningslånefond sökes till följande fastigheter :

1/4 mtl Nycklebyn	1 ² ägare: Sven och Georg Hansson
3/4 " Rännelanda Stom	1 ¹ " Adolf Henriksson

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till: för Södra företaget kronor 1.668.30 och för Norra företaget kronor 1.847.50

Den beräknade kostnaden för företagens utförande framgår av bifogade kostnadssammandrag /bil. C/ och utgör: för Södra företaget 1.541.69 och för Norra företaget kronor 1.761.93.

Relativa kostnaden för Södra företaget utgör således 0.92 och för Norra företaget 0.95.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med

företagens utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkämt senast den 31 december 1938.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagens utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av sammanlagt 1570 kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av sammanlagt 1350 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: // Förening för sökande av statsunderstöd / bil. A /.

2/ Diariibevis / bil. B /

3/ Kostnadssammandrag / bil. C /

4/ Arvodesräkning / bil. D /

5/ Avskrift av syneförrättningshandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar / bil. E /.

Skellefteå 1 oktober 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Undertecknade, delägare i de företag, som avse upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark, till hörande hemmanen Stenstorp, Gillesbyn, Nycklebyn och Rännelanda Stom i Rännelanda socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagens genomförande och giva för den skull den för Södra företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att göra framställning om lån från statens avdikningslånefond
till kostnaderna för företagens genomförande,
att därest dylikt lån beviljats för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser
och handlingar,
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekomma erforderliga handlingar och ritningar.

Renland den 23 augusti 1935.

C. M. Paulsson
endast bidrag

Sven Hansson.
Sven Hansson.

Adolf Henriksson.

Georg Hansson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

S. Andersson

Rolf Karlsson.

Renland.

Renland.

Bil. B.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
öfver en av lantbruksingenjör Ewald Öjefors handlgd, den 9 juli
1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, till-
hörande Hemmanen Stenstorp, Gillesbyn Nycklebyn och Rännelanda Stom
i Rännelanda socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbyg-
dens vattendomsstolskansli den 7 september 1935.

Nils Wiklund.

Vattenrättssekreterare,

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Södra företaget.

1/ Kostnad för vattenavledningen	1.400:-	
2/ " " syneförrättningen	115:48	
3/ " " betänkande m.m.	<u>26:21</u>	1.541:69

Norra företaget.

1/ Kostnad för vattenavledningen	1.600:-	
2/ " " syneförrättningen	131:98	
3/ " " betänkande m.m.	<u>29:95</u>	1.761:93

Summa 1.761:93 3.303:62

Skellefteå 1 Oktober 1935.

Ewald Öjefors

Notkrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3 303 kronor 62 öre, varav å lantagarnas andel 2 587 kronor 66 öre, sedan från delaktighet i lant utskutits fastigheten Nycklebyn 1.9 Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å Gårstens vägnar:

Wareson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *företag*
för förläggning av mark Fick. Lemmanen Sten Torp m. fl.
 inom *Rännelanda* socken
 av *Årbo* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	4	—
Betänkande, sid. 2	6	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	3.00	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	2	—
Kopia av plankartan å väv	15	86
" " profiler och sektioner	10	—
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 30	16	50
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg	1	80
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	56	16

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Årbo härad*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skellefteå den *5 oktober* 19*25*

Lwald öfens

Statens lantbruksingeniör.

Bestyrkes i tjänsten:

Lwald öfens

F Ö R S L A G

till

vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen

STENTORP, GILLESBYN, NYCKLEBYN och RÄNNELANDA STOM

i Rännelanda socken, Älvsborgs län;


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935

av

Ewald Öjefors

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll hållet under sammanträde
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen rörande företag för torrlägg-
ning av mark, tillhörande hemmanen
Stentorp, Gillesbyn, Nycklebyn och
Rännelanda Stom i Rännelanda socken,
Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 9 juli 1935 klockan 10 f.m. å Rännelanda Stom.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Carl Olsson i
Saxtorp och A. G. Johansson i Steg, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Sven Hansson delägare i Nycklebyn 1²

Övriga sakägare:

C. M. Paulsson ägare till Stentorp 1¹⁰

Gustaf Johansson " " { Stentorp 1¹³ o. 1¹⁴
Gillesbyn 1⁵ o. 1⁶.

Adolf Hansson " " Rännelanda Stom 1¹.

Gustav Aronsson delägare i Stentorp 1⁹.

§ 2 .

Ansökningsen till förrättningen samt länsstyrelsens i anled-
ning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes
och bilades protokollet (bil. A resp. B¹ - B³).

§ 3 .

Upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept.

§ 4 .

C. M. Paulsson i Stentorp, Gustaf Johansson i Gillesbyn och Adolf Henriksson å Rännelanda Stom uttalade en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget. Särskild handling härom (bil. E) upprättades och undertecknades, varjämte föreningen vitsordades av synemännen medelst påskrift.

§ 5 .

Sökandena till förrättningen samt de, som förenat sig med sökandena om företaget påyrkade upptagande av det undersökta avloppet sträcken 0 - 13⁺⁴³ till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för torrläggning till ändamålsenligt och ekonomiskt djup av dem tillhörig av avloppet i torrlägningshänseende beroende mark. Kostnaden borde fördelas enligt lag.

§ 6 .

Samtliga närvarande sakägare förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för mark, som åtgår till avlopp. Ersättning ansågs däremot böra utgå för det intrång, schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar.

§ 7 .

Det antecknades, att avloppet går genom allmän väg vid

⁺¹⁵
4 och ⁺³⁵11 , samt att botten i befintliga trummor låge för högt för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trummorna belägen mark. Det upplystes, att vägen anlades under åren 1882 - 86.

Adolf Henriksson å Rännelanda Stom begärde en ersättning av 40 kronor för anläggande av bro över avloppet vid 6⁺⁹³ och 60 kronor för anläggande av bro vid punkt 11.

§ 8 .

Meddelades att synemännen den 13 september 1934 företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 9 .

Det upplystes, att trumman genom allmänna vägen vid 4⁺⁵⁰ ombyggts under sommaren 1934. Trumman befanns vid undersökningen hava en genomloppsöppning av 0.5 x 0.5 meter. Ägarna till ovan för trumman belägen mark ansågo, att genomloppsöppningen vore för liten för framläppande av den i avloppet framrinnande vattenmängden och påyrkade, att vägdistriktet måtte åläggas verkställa och bekosta omläggning av densamma till erforderliga dimensioner.

§ 10 .

Sedan synemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelning upplästes i huvudsakliga delar.

§ 11 .

Meddelades synemännens utlåtande (bil. G).

§ 12 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för södra företaget. Härtill utsågos Adolf Henriksson å Rännelanda Stom, Gustaf Johansson i Gillesbyn samt Sven Hansson i Nycklebyn.

§ 13 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Adolf Henriksson, Rännelanda Stom pr Renland.

§ 14 .

Samtliga intressenter uttalade en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaden för företagets genomförande och uppdrogo åt den valda styrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 15 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 16 .

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Ewald Öjefors

Carl V. Olson

A. G. Johansson

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Stentorp, Gillesbyn, Stommen Nycklebyn och Håltane i Rännelanda socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med angivne

Ägare: 1/4 mtl Stentorp; Ägare C. M. Paulsson,
 1/2 " Gillesbyn; Ägare Gustav Johansson
 3/4 " Stommen; Ägare Kungl. Maj:t och kronan,
 arrendator Ad. Henriksson,
 1/4 " Nycklebyn; Sven och Georg Hansson,
 1/8 " Håltane; Ägare Alfred Haggman.

Renland den 20 sept. 1933.

Sven Hansson

Alfred Haggman

Georg Hansson

Nycklebyn

Håltane

Nycklebyn

Bil. B¹

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör

Över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet

den 25 september 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz

Knut Sandelin

Bil. B.²

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Enär handläggning av de förrättningar, vilka avse utredning och prövning av frågor om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen:

- 1/ Bavre och Gåsere i Rölunda socken,
- 2/ Stommen och Bäckefors Bruk i Bäck socken,
- 3/ Slädekärr i Tydje socken,
- 4/ Kabbo i Dalskogs socken,
- 5/ Skällsäter Stora i Järbo socken,
- 6/ Stentorp, Gillesbyn, Stommen, Nycklebyn och Håltane i Ränne-
landa socken,
- 7/ Öxnäs och Hedene i Högsäters socken samt
- 8/ Hallebo och Stensrud i Råggårds socken

icke, efter vad jag nu kan se, låter sig av mig medhinnas under innevarande år, vill jag med överlämnande av ansökningarna till förrättningarna i fråga jämte Länsstyrelsens resolutioner i avseende till dessa ansökningar hemställa, att förordnandena att verkställa förrättningarna måtte bliva överflyttade på extra lantbruksingenjören Evald Öjefors, Göteborg, vilken förklarar sig hava tillfälle att under årets lopp handlägga förrättningarna.

Göteborg den 4 juli 1934.

C. B. Carlson

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Evald Öjefors

Avskrift.

Bil. B³

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 18 juli 1934.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanen Stentorp, Gillesbyn, Nycklebyn och Rännelanda Stom i Rännelanda socken, Älvsborgs län, kommer att hållas hos Adolf Henriksson å Rännelanda Stom tisdagen den 9 juli 1935 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom förenämnda hemman berör företaget allmän väg.

Skellefteå den 17 juni 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Rännelanda församling för uppläsning så snart ske kan
i församlingens kyrka, betygar Skellefteå den 17 juni 1935

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens
Veckoblad för lördagen den 22 juni 1935, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lant-
brukaren Adolf Henriksson å Rännelanda Stom tisdagen den 9 juli
1935 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 §
vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående
adress:

Lantbrukaren	Carl Olsson	Saxtorp	<u>Rännelanda.</u>
"	A. G. Johansson	Steg	<u>Högsäter.</u>
"	Gustaf Aronsson	Stentorp	<u>Rännelanda.</u>
"	Aron Aronsson	"	"
"	Nils Aronsson	Backen	"
"	Valfrid Aronsson	Stentorp	"
Fröken	Anna Aronsson	"	"
"	Olga Aronsson	"	"
Lantbrukaren	C. M. Paulsson	"	"
"	Gustaf Johansson	Gille sbyn	"
"	Sven Hansson	Nycklebyn	"
"	Georg Hansson	"	"
"	Adolf Henriksson	Rännelanda Stom	"

Ordförande i Valbo härads vägstyrelse

Lantbrukaren Sven Johansson Bäckerböle Färgelanda.

Skellefteå den 17 juni 1935.

Ewald Öjefors

Bil. E.

Med sökandena till den förrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Nycklebyn i Rännelanda socken, förena sig undertecknade - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen - under yrkande att företaget utsträcket att omfatta torrläggning jämväl av oss tillhörig av avloppet i torrlägningshänseende beroende mark inom hemmanen Stentorp, Gillesbyn och Rännelanda Stom.

Rännelanda Stom den 9 juli 1935.

C. M. Paulsson Adolf Henriksson Gustaf Johansson

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

Carl V. Olsson

A. G. Johansson

Bil. F.

Till Lantbruksingenjören Ewald Öjefors, Göteborg.

Undertecknad anhåller härmed att få återkalla den av mig den 20 september 1933 underskrivna och sedermera till länsstyrelsen i Älvsborgs län ingivna ansökan om förordnande för behörig förrättningsman, att - jämlikt 10 kap. vattenlagen - verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark tillhörande hemmanen Stentorp, Gillesbyn, Stommen, Nycklebyn och Håltane i Rännelanda socken av Älvsborgs län.

Håltane den 10 juni 1935.

Alfred Haggman

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanen Stentorp, Gillesbyn, Nycklebyn och Rännelanda Stom i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta markområdet är uppdelat i tvenne dikningssamfälligheter, benämnda: Södra företaget och Norra företaget. Förslaget till de båda områdenas avdikning är upprättat med hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens handläggning framstälts av sökandena till förrättningen och av dem, som förenat sig med sökandena, och avlopp äro föreslagna att upptagas i den omfattning och till de dimensioner, som erfordras för beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av nämnda intressenters i företagen ingående mark. De avlopp, vilka sålunda föreskrivas till upptagande äro å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan till läge och sträckning utmärkta medelst tvenne jämnlöpande röda linjer, betecknade: å Södra företaget A - B och å Norra företaget C - D.

Den mark, som i torrlägningshänseende anses beredas båtnad genom föreskrivna arbetens utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad Ugobeskrivnings- och värderingslängd (bil. 1).

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner till Härösjön, vilken sjö avbördas till Valboån. Området tillhör således Örekilsälvens nederbördsområde, sektion 1, Valboån.

Vattenmängd, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för de båda avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. För avloppssträckan A - B utgör nederbördsområdet vid A 1.2 km^2 . Med hänsyn till förefintliga terrängförhållanden skattas avrinningen från varje km^2 av området till 175 sek. liter. vid flöden och 12 sek. liter vid medelvattenföring. Enligt dessa antaganden skulle den i avloppet vid A framrinnande flodvattenmängden utgöra $0.21 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och medelvattenmängden $0.014 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Nederbördsområdet för avloppet, sträckan C - D, är av ännu mindre omfattning, varför särskild beräkning av den framrinnande vattenmängden ej ansetts erforderlig.

Avloppens dimensioner hava bestämts med ledning av den enligt ovan beräknade vattenmängden samt med hänsyn till sökandenas yrkanden, markens torrlägningsbehov, jordmånen beskaffenhet m. fl. omständigheter. Avloppen skola hava en bottenbredd av 0.30 meter och en släntlutning av 1:1.25. Avloppens djup och bottenlutning framgår av hithörande profilritning. De siffror, som ange bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen använda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter finnas inhuggna i större, jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen,

som framgå av plan- och profilritningarna.

Trummor och broar m.m.

I samband med avloppens upptagande skola trummorna genom allmänna vägen vid 4⁺¹⁵ och 11⁺³⁵ ombyggas. Trummorna skola utföras till med hänsyn till vägens bredd erforderlig längd samt med en genomloppsöppning av minst 0.60 x 0.90 meter / bredd x höjd /.

Slänterna i avloppet uppströms och nedströms trumman genom allmänna vägen vid 0⁺⁹⁵ skola beklädas med torv på en sträcka av 2.0 meter. Stensättning av botten och slänter i avloppet skall verkställas å ömse sidor av trumman genom allmänna vägen vid 4⁺⁵⁰ på en sträcka av 1.5 meter.

Där avloppet C - D å sträckan 11⁺⁴³ - 11⁺⁶⁵ går längs allmänna vägen skall vid vägens östra sida uppsättas lagenligt skyddsräcke.

Vid 6⁺⁹³ å avloppet A - B samt 11 å avloppet C - D skall anläggas erforderliga överfarter.

Vidkommande trummor och broar, som av andra än dikningssamfälligheten kan komma att anläggas över avloppen, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionens arean.

Ersättningar.

Sedan samtliga sakägare förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för mark, som tages i anspråk för de nya avloppen, bestämman synemännen, att sådan ersättning icke skall utgå.

Ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå efter 30 öre per kubikmeter uppschaktad massa, då den för intrånget i anspråk tagna marken utgöres av åker, samt efter 20 öre per kubikmeter, då intrånget göres på annan mark.

De till varje särskild fastighet utgående ersättningsbeloppen finnas angivna i bifogad ersättningslängd /bil. 2/.

Till ägaren av Rännelanda Stom 1^l skall såsom ersättning för anläggande av överfart över avloppet vid 6⁺⁹³ och 11 utgå en ersättning av 40:- resp. 60:- kronor.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagens utförande till den del denna kostnad skall åvila resp. företag finnes angiven i hithörande kostnadsförslag / bil. 3 /. För Södra företaget är kostnaden beräknad till 1.400:- kronor och för Norra företaget till 1.600:- kronor.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i den ordning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, varom stadgas i 7 kap. 22 § av samma lag.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1/.

Kostnadernas fördelning.

Vid det förhållandet att den av företaget berörda allmänna

vägen anlagts efter 1 januari 1880 ålägges Valbo härads väghållningsdistrikt - jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen - att verkställa och bekosta föreskriven ombyggnad av trummorna genom vägen vid 4⁺¹⁵ och 11⁺³⁵.

Väghållningsdistriktet ålägges därjämte att, där avloppet C - D å sträckan 11⁺⁴³ - 11⁺⁶⁵ följer allmänna vägen, verkställa och bekosta uppsättande av erforderligt skyddsräcke.

Övriga kostnader för utförande av föreskrivna arbeten ävensom ersättningar o. dyl. äro att hänföra till kostnaderna för företagen och skola således gäldas av resp. dikningssamfällighet.

Skäl för uppdelning av någon av samfälligheterna i avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten - jämlikt 10 kap. 24 § vattenlagen - föreligga icke. Kostnaderna för varje särskilt företag skola däröfver fördelas mellan de i resp. företag ingående fastigheterna i mån av värdet av den för varje fastighet uppskattade båtnaden. - Gemensamma kostnader skola mellan företagen fördelas i förhållande till de totala kostnaderna för företagen.

Den å varje fastighet belöpande andelen i verkliga kostnaden för det företag, till vilket fastigheten hör, finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande. Uppförda trummor eller broar skola emellertid underhållas av den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:e år. Det intrång rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Särskilda yrkanden.

Det av vissa sakägare framställda yrkandet / § 9 i förrättningsprotokollet / om att Valbo härads väghållningsdistrikt måtte åläggas verkställa och bekosta ombyggnad till större dimensioner av trumman genom allmänna vägen vid 4⁺⁵⁰ å avloppet å avloppet A - B lämnas utan avseende, enär synemännen icke anse trumman i fråga orsakar skada av sådan omfattning, att en dylik åtgärd är motiverad.

Företagens utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen: att företagen, därest någon av sökandena eller med dem likställd vill fullfölja desamma, skola utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, att uppschaktade massor ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter så^m att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1, att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan eller i övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna, att vid arbetets utförande, företagen bära var för sig utlämnas

på entreprenad åt därför lämplig person,
att det ena företaget kan utföras utan hinder av, att det andra
icke kommer till utförande,
att arbetet, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit
laga kraft, skall vara avslutat samt avsynat och godkänt
senast den 31 december 1938,
att företagen skola avsynas av lantbruksingenjör,
att jordvallar, upplagda på åker böra vara bortförda och ut-
planerade inom 7 år efter det^{resp.} företaget avsynats och god-
känts.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio dagar
från nedanskrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11
kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvärns ingivande.

Rännelanda Stom den 9 juli 1935.

Ewald Öjefors

A. G. Johansson

Carl V. Olsson

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Rännelanda s:n</u>				<u>Södra företaget:</u>
Stentorp	1 ¹⁰	8/39		<u>C. M. Paulsson</u>
			1	äng, torvjord och slamjord
			2	" , 0.20 m. mylla på lera
			3	" , lera och slamjord
			4	åker, 0.30 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
Gillesbyn	1 ⁵	8/54		<u>Gustaf Johansson</u>
Stentorp	1 ³		5	äng, lera och slamjord
	1		6	" , " " "
			7	åker, " " "
			8	avlopp
				<u>Summa</u>
Gillesbyn	6	6/54		<u>Gustaf Johansson</u>
Stentorp	1 ¹⁴		9	åker, lera och slamjord
	1		10	" , " " "
			11	avlopp
			12	"
			13	betesmark, lera och slamjord
			14	väg
			15	äng, lera och slamjord
			16	åker, 0.40-0.50 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
Nycklebyn	1 ⁹	1/16		<u>Sven och Georg Hansson</u>
			17	äng, lera och slamjord
			17a	åker, 0.40-0.50 m. mylla på lera
				<u>Summa</u>
a	2	1/4		<u>Sven och Georg Hansson</u>
	1		18	äng, lera och slamjord
			18a	åker, 0.40-0.50 m. mylla på lera
			19	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			04.0					100	4	(800) 600		24	-	20	-	
			15.0					500	75	-	900	135	-	60	-	
			15.0					200	30	-	1000	150	-	120	-	
03.5								350	12	25	1200	42	-	29	75	
03.5		34.0							121	25		351	-	229	75	
			07.5					100	7	50	(800) 600	45	-	37	50	
			20.5					200	41	-	1000	205	-	164	-	
04.5								300	13	50	1100	49	50	36	-	
						08.7										
04.5		28.0				08.7			62	-		299	50	237	50	
10.0								350	35	-	1200	120	-	85	-	
06.5								300	19	50	1100	71	50	52	-	
						01.9										
						01.1										
				01.0				30	-	30	50	-	50	-	20	
						03.3										
		04.2						250	10	50	1150	48	30	37	80	
16.5								500	82	50	1200	198	-	115	50	
33.0		04.2		01.0		06.3			147	80		438	30	290	50	
		00.8						250	2	-	1150	9	20	7	20	
01.8								650	11	70	1200	21	60	9	90	
01.8		00.8							13	70		30	80	17	10	
		07.3						250	18	25	1150	83	95	65	70	
03.5								750	26	25	1200	42	-	15	75	
17.4								"	130	50	"	208	80	78	30	
20.9		07.3							175	-		334	75	159	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			20	åker, 0.30-0.40 m. mylla på lera
			21	" , " " "
			22	" , lera och slamjord
			23	" , 0.30-0.50 m. mylla på lera
			24	väg
			25	avlopp
				<u>Summa</u>
Rännelanda Stom	1 ¹	3/4		<u>Adolf Henriksson</u>
			26	åker, 0.40-0.50 mylla på lera
			27	" , 0.30-0.50 " " "
			28	odlingsmark, 0.30-0.50 m. mylla på lera
			29	" , 0.20-0.30 m. " " "
			30	väg
				mark till avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>NORRA FÖRETAGET :</u>
Rännelanda Stom	1 ¹	3/4		<u>Adolf Henriksson</u>
			31	avlopp
			32	betesmark, slamjord
			33	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			34	odlingsmark, 0.25-0.30 m. mylla på lera
			35	" , " " "
			36	åker, 0.20-0.25 m. " " "
			37	" , " " "
			38	" , " " "
			39	" , 0.25-0.30 m. " " "
			40	" , 0.30-0.40 m. " " "
			41	" , 0.30-0.50 m. " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20.9		07.3						175	-		334	75	159	75	
	01.7							1100	18	70	1200	20	40	1	70	
	05.0							550	27	50	"	60	-	32	50	
	39.0							350	136	50	"	468	-	331	50	
	16.0							650	104	-	(1100) 900	144	-	40	-	✓
						16.3										
						06.5										
	82.6		07.3			22.8			461	70		1027	15	565	45	
	29.5							700	206	50	1200	354	-	147	50	
	27.5							600	165	-	"	330	-	165	-	
			09.0					400	36	-	(800) 550	49	50	13	50	
			02.0					500	10	-	600	12	-	2	-	
						01.8										
						04.8										
	57.0		11.0			06.6			417	50		745	50	328	-	
						07.5										
				03.0				500	15	-	600	18	-	3	-	
	00.5							900	4	50	1000	5	-	-	50	
			02.0					500	10	-	700	14	-	4	-	
			04.0					"	20	-	"	28	-	8	-	
	13.0							550	71	50	900	117	-	45	50	
	21.0							700	147	-	1000	210	-	63	-	
	05.5							950	52	25	1100	60	50	8	25	
	25.5							1000	255	-	1150	293	25	38	25	
	64.0							400	256	-	1200	768	-	512	-	
	95.0							500	475	-	1250	1187	50	712	50	
2	24.5		06.0		03.0	07.5			1306	25		2701	25	1395	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			42	åker, 0.30-0.35 m. mylla på lera
			43	" , " " "
			44	" , " " "
			45	" , " " "
			46	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>SAMMANDRAG:</u>
				<u>SÖDRA FÖRETAGET:</u>
Stentorp Gillesbyn Stentorp Gillesbyn Stentorp	1 ¹⁰ 1 ⁵ 1 ¹³ 1 ⁶ 1 ¹⁴	8/39 8/54 6/54		C. M. Paulsson Gustaf Johansson D:sme
Nycklebyn	1 ⁹	1/16		Sven och Georg Hansson
"	1 ²	1/4		D:sme
Rännelanda Stom	1 ¹	3/4		Adolf Henriksson
				<u>Summa</u>
				<u>NORRA FÖRETAGET:</u>
Rännelanda Stom	1 ¹	3/4		Adolf Henriksson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	24.5		06.0		03.0		07.5		1306	25		2701	25	1395	-	
	70.5							850	599	25	1200	846	-	246	75	
	12.0							950	114	-	"	144	-	30	-	
	30.0							650	195	-	"	360	-	165	-	
	04.3							950	40	85	"	51	60	10	75	
							10.0									
3	41.3		06.0		03.0		17.5		2255	35		4102	85	1847	50	
	03.5		34.0						121	25		351	-	229	75	13.77
	04.5		28.0				08.7		62	-		299	50	237	50	14.24
	33.0		04.2		01.0		06.3		147	80		438	30	290	50	17.41
	01.8		00.8						13	70		30	80	17	10	1.02
	82.6		07.3				22.8		461	70		1027	15	565	45	33.90
	57.0		11.0				06.6		417	50		745	50	328	-	19.66
1	82.4		85.3		01.0		44.4		1223	95		2892	25	1668	30	100.00
3	41.3		06.0		03.0		17.5		2255	35		4102	85	1847	50	
3	41.3		06.0		03.0		17.5		2255	35		4102	85	1847	50	

Rännelanda Stom den 9 juli 1935.

Ewald Öjefors

Carl V. Olsson

A. G. Johansson

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning för intrång genom jordupplag.			
			m ²	å kr.	kr.	öre.
		<u>S ö d r a f ö r e t a g e t</u>				
		<u>Avloppsdiket A - B.</u>				
Stentorp	10 1	C. M. Paulsson	290	0.30	87	00
Gillesbyn Stentorp	15 1 ¹³ }	Gustaf Johansson	290	"	87	00
Gillesbyn Stentorp	16 1 ¹⁴ }	Dsme	210	"	63	00
Nycklebyn	2 1	Sven och Georg Hansson	240	"	72	00
Rännelanda Stom	1 1	Adolf Henriksson	325	"	97	50
		<u>Summa</u>			406	50
		<u>N o r r a f ö r e t a g e t.</u>				
		<u>Avloppsdiket C - D.</u>				
Rännelanda Stom	1 1	Adolf Henriksson	400	0.20	80	00
			820	0.30	246	00
		<u>Summa</u>			326	00

Rännelanda Stom den 9 juli 1935.

Ewald Öjefors

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Norra företaget.</u>										
<u>Avloppsdiket C - D.</u>										
/C/ +20 +43 9 -11 223		Lera, ngt sten	530	0.80			424	-		
11+43-12+50 107		" , -	150	1.50	225	-				
		" , -	400	0.75	300	-	525	-		
+50 +43 12 -13 93		" , -	270	0.60			162	-	1.111	-
Ersättning för anläggning av överfart vid 11.										60 -
Ersättning för intrång ge- nom jordupplag enligt bil. 2.										326 -
Tillägges enligt ovan c:a 10 % av arbetskostnaden										103 -
<u>423</u>		<u>Summa</u>		<u>1.600 -</u>						
<u>Sammandrag.</u>										
777		Södra företaget			1.400	-				
<u>423</u>		Norra "			<u>1.600 -</u>					
<u>1.200</u>		<u>Summa</u>	<u>3.000 -</u>							
Rännelanda Stom den 9 juli 1935.										
Ewald Öjefors										
Bestyrkes i tjänsten:										
Ewald Öjefors										

240/36

DIARIE Nr 11435
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Meddelande

30 JUN. 1936

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Stentorp,
Gillesbyn m.fl. hemman, Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1350:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 1570:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 28 maj 1936 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd
besiktning av arbetena för företaget ifråga, befunnos arbeten utförda, vil-
ka tillsammans med ersättningar samt förrättnings- och utredningskostnader
representerat ett belopp av omkring 1590:- kronor, svarande mot ungefär 48
% av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget,
~~ifråga.~~

Göteborg den 29 juni 1936.

W. H. H. H.

F ö r t e c k n i n g

Över de fastigheter, ingående i företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Stentorp, Gillesbyn, Nycklebyn och Rännelanda Stom i Rännelanda socken, Älvsborgs län, till vilka lån från statens avdikningslånefond ifrågasättes.

1/4 mtl Nyckle²byn 1, ägare : Sven och Georg Hansson
not. ~~3/4~~ " Rännelanda Stom ^{1,2} " Adolf Henriksson.

Skellefteå i oktober 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intygas:



1936 den 21 juli.

Uppgift jämlikt städandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrälläggning av mark tillhörande Stentorp.
Gillebyen m.fl. hemman i Rännelanda socken av Älvsborgs län.

Lån 1.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samme upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Mantal

Reg.Nr

Ägares namn

Rännelanda socken.

Nycklebyn

1/4

2

1

Sven och Georg Henneson

Rännelanda Stom

~~5/4~~ avst.

1 1/2

Adolf Henriksen

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

* Se Skriften av den 21/7 37 i nummer 24411/36


Lagfestsbevis.

26

Inskrivningsdomaren i Nordsals,
Lundals och Kalls domsaga har denna
dag meddelat lagfest för Adolf Henriksson
å fastigheterna Rännelanda storn 1^a, avstyckad
från Rännelanda storn 1^a i Rännelanda
socken, vilken fastighet han enligt
köpsbrev den 4 januari 1935 för aderton-
tusensjuktundrafemti (18 750) kronor
köpt av Kungl. Maj: t och Kronan.

Färdstämp i domarkansliet d. 4 jan. 1937

På ämbets vägnar:
Gunnar Ljung.

Värdmarer:
Omar Ollonen, 

Benland.

Valbo Vägdistrikt

Färgelanda

Tel. 25

DIARIE Nr 16362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 AUG. 1939

Herr Adolf Hendriksson

Renland.

Härmed förklarar sig Valbo vägdistrikt icke hava något
att erindra mot utförandet av torrlägningsföretag i Stentorp,
Gillesbyn, Nysklebyn och Rännelanda stom, evad det rör norra fö-
retaget.

Färgelanda den 20 december 1938

För Valbo vägdistrikt

P. Johansson

Vägst. ordf.

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för
torrläggning av mark hörande till Stentorp, Gillesbyn, m.fl. i
Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 mars 1936.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond 1350:- kronor.

bidrag från " " anslag 1570:- "

Kontrakt antaget den 21 juli 1936.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 22 augusti 1939 verkställd avsyning av arbetena
för företagen ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överens-
stämmelse med den fastställda planen. Allenast den avvikelser hade
ägt rum att avloppet utmed allmänna vägen å sträckan 9+20-11+31 m.
inom det norra företaget upptagits utan iakttagande av föreskriften
om 1,5 m:s bankett invid vägen. Genom vägstyrelsens försorg hade
emellertid skyddsräcke uppsatts mot loppet utmed sträckan ifråga,
och har vederbörande vägdistrikt enligt bifogad skrivelse från väg-
styrelsens ordförande förklarat sig icke hava något att erinra mot
arbetena för företaget i den anmärkta delen.

Enär avvikelser icke kan anses hava någon betydelse ur
vattenavledningssynpunkt förordas arbetena för såväl det norra
som det södra företaget till godkännande.

Göteborg den 28 augusti 1939.

C. Carlsson

