



Akt nr:

P-E1a-0696

AU\$P-E1a-0696

118
56

gr.

69

P

1-0696

KONTRAKT.

DIARIE Nr

23416

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"Moarne dikningsföretag" i Torrskogs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

W. Wikström

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femhundrafyrtio (540)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~an~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~

och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Myraue, Torrsåge den 3/10 1936.
Hed. F. Henriksson ägare till avs. Fjersnacken s. 37
Melker Andersson Flugeryst

Att Hed. F. Henriksson i Myraue och
Melker Andersson Flugeryst

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hed. Emanuelsson


Torsten Ackeron

Adress Fjersnacken Torrsåge

Adress Fjersnacken Torrsåge

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 december 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1•0696

DIARIE Nr 23416

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 DEC. 1936

MOARNE DIKNINGSFÖRETAG

i Torrskogs socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1936.

Till akten hör 1 ritning.

Avskrift:

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1936 fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm
den 12 augusti 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.*

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

M. Hallström

B E T Ä N K A N D E

med förslag till

M O A R N E D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Torrskogs socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1936 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av "Moarne dikningsföretag" inom hemmanen Gummenäs (Utbygget Bäckén) och Kjesnacken i Torrskogs socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Förenämnda hemman äro belägna c:a 1.5 km nordväst om Torrskogs kyrka. Avdikningsområdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 10 juli 1935. Enligt vad bifogade diariibevis (bil. A) utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består uteslutande av åker.

Arealen uppgår till 1.446 hektar. Jordmänen är mylla eller torvjord av växlande djup på botten av lera eller sand.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga delägare i företaget söka genom den valda styrelsen bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets genomförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande

har vid syneförrättningen uppskattats till 1.081 kronor 10 öre.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande framgår av bifogat kostnadssammandrag (bil.B) och utgör 1.147 kronor.

Relativa kostnaden för företaget utgör således 1.06.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1937.

Statsunderstöd. I företaget ingå endast små fastigheter. Beträffande fastigheten Kjesnacken 1³⁷ utgör den ingående arealen fastighetens hela åkerareal, varför det får anses vara av synnerligen stor betydelse för ägaren att företaget kommer till utförande. Med hänsyn härtill skulle, ändå att kostnaden med c:a 6 % överstiger båtnaden, enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 540:- kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1) Diariibevis (bil.A).
- 2) Kostnadssammandrag (bil.B).
- 3) Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar (bil.C).

Skellefteå den 11 mars 1936.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 10 juli 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Kjesnacken i Torrskogs socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 februari 1936.

Nils Wiklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

Kostnadssammandrag:

Kostnad för vattenavledningen	933:- [*] ~~1000:-~~ kronor
" " syneförrättningen	136:74 "
" " betänkandet m.m.	10:26 "
	<u>Summa 1080:- "</u> <u>~~1117:-~~ kronor</u>

Skellefteå den 11 mars 1936.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1 - 3, bestyrkes i tjänsten:

Underskrift:

Ewald Öjefors

* Minuteringar vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1080:- kronor.

Stockholm den 12 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Ljnelmas Toroman

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

O. Karlsson

M O A R N E D I K N I N G S F Ö R E T A G

i Torrskogs socken, Älvsborgs län;

förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1935 av

Ewald Öjefors

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll hållet under samman-
träde vid syneförrättning enligt vatten-
lagen, rörande företag för torrläggning
av mark tillhörande hemmanet Kjesnacken
i Torrskogs socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 10 juli 1935 klockan 11 fm. i Moarne.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Alfred Gustavsson i
Flålanda och Werner Börjesson i Båtviken, gode män.

Sökanden till förrättningen:

Axel F. Henriksson ägare till Kjesnacken 1³⁷.

Övriga sakägare:

Karl Valdemar Henriksson ägare till Kjesnacken 1³⁹

Ludvig Andersson delägare i utbygget Bäckén och

Elin Rösholt " " " " , genom

Oskar Andersson enligt fullmakter (bil. E¹, E²).

Anna Andreasson delägare i utbygget Bäckén och

Henny Danielsson " " " "

genom Albin Andreasson i Fredhem enligt fullmakter (bil. E³ och E⁴)

Melker Andersson i Hugeryr.

§ 2.

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bila-
des protokollet (bil. A och B¹, B²).

§ 3.

Upprättade plan- och profilritningar företeddes.

§ 4.

Sökanden till förrättningen påyrkade upptagande av det undersökta avloppet, sträckan 0-2⁺⁵⁰ till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för torrläggning till ekonomiskt och ändamålsenligt djup av honom tillhörig av avloppet i torrlägningshänseende beroende mark. Kostnaden för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 5.

Samtliga närvarande sakägare förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för den mark, som åtgår till avloppets vidgning eller för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan av avloppet.

§ 6.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 7.

Efter synegången och sedan synemännen övervägt förekommande frågor, framlades och demonstrerades det upprättade förslaget, varvid värderingslängd och kostnadsförslag upplästes i huvudsakliga delar.

§ 8.

Meddelades synemännens utlåtande (bil. F).

§ 9.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen lantbrukaren Axel F. Henriksson, Myrane pr. Torrskog.

§ 10.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Härtill utsågos Axel F. Henriksson i Myrane och Melker Andersson i Hugeryr.

§ 11.

Samtliga sakägare uttalade en önskan om att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdiktningsslag till kostnaden för företagets genomförande och uppdrogo åt den valda arbetsstyrelsen att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 12.

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 13.

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Ewald Öjefors

Alfred Gustavsson

Werner Börjesson

God man

God man

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Moarne, Myrane och Myra i Torrskogs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan skrivne ägare: Moarne; ägare Alexander Anderssons stärbhus,

Myrane; " Axel Henriksson och

Myra ; " Karolina Johansson.

Myrane pr. Torrskog den 1 sept. 1931.

Axel F. Henriksson

Myrane, Torrskog.

Bil. B¹.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
G ö t e b o r g

Utdrag.

n:o 17 pag. 113
Ass. D. 1932.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda 19 st. ansökningar om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättningar i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till:

1. - - - - -

2. - - - - -

- - - - -

13. Moarne, Myrane och Myra i Torrskogs socken,

- - - - -

19. - - - - -

Överlämnas med hemställan att lantbruksstipendiaten, ingenjör Ewald
Öjefors måtte förordnas att handlägga förrättningarna i fråga, enär det
icke är möjligt för mig att medhinna behandlingen av dem under inne-
varande år.

Av enahanda skäl - - - - -

- - - - - måtte bliva överlåtna på bemälda in-
genjör.

Göteborg den 1 februari 1932

C. B. Carlson

Rätt utdraget betygas i tjänsten:

Ewald Öjefors.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 17 pag. 113
Ass. D. 1932.

Bil. B².

Avskrift.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-
bruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inne-

liggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström Knut Sandelin.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors.

Bil. C.

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Kjesnacken i Torrskogs socken, Älvsborgs län, vilket företag jämväl berör mark till utbygget Bäckén under hemmanet Gummenäs i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos Axel F. Henriksson i Moarne onsdagen den 10 juli 1935 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skellefteå den 17 juni 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Torrskogs församling för uppläsning så snart ske kan i för-

samlingens kyrka, betygar Skellefteå den 17 juni 1935

Ewald Öjefors.

Att förestående kungörelse varit införd i Handelstidningens
Veckoblad för lördagen den 22 juni 1935, betygar

Ewald Öjefors.

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser, rörande syneförrättningssammantråde hos Axel F. Henriksson i Moarne onsdagen den 10 juli 1935 klockan 11 f.m., vilka underrättelser - jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Severin Fredriksson	Stommen	<u>Torrskog</u>
"	Axel Emanuelsson	Kjesnacken	"
"	Axel F. Henriksson	Moarne	"
"	Karl Valdemar Henriksson	Myrane	"
"	Melker Andersson	Hugeryr	"
"	Oskar Andersson	Moarne	"
"	Ludvig Andersson	Skärsmyr	<u>Karud.</u>
Fru	Anna Andreasson	Fredhem	<u>Gustavsförs</u>
"	Henny Danielsson	Torggat.15	<u>Göteborg</u>
"	Elin Rösholt	Moarne	<u>Torrskog.</u>

Skellefteå den 20 juni 1935.

Ewald Öjefors.

Bil. E¹F u l l m a k t

för Oscar Andersson att vid syneförrättning hos Herr Axel F. Henriks-
son den 10 juli 1935 min talan föra.

Skärsmyr den 5/7 1935

Ludvig Andersson

Bevittnas:

A.G. Andersson August Andersson.

Bil. E²F u l l m a k t

för lantbrukaren Oskar Andersson Moarne pr. Torrskog att vid samman-
träde under syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag för
torrläggning av mark tillhörande fastigheten Kjesnacken 1³⁷ i Torr-
skogs socken, vilken förrättning jämväl berör mark till utbygget
Bäcken under Gummenäs i samma socken, min talan föra och min rätt
bevaka, hållande jag för gilt vad ombudet lagligen gör och låter.

Aremark den 8/7 1935.

Elin Rösholt
(född Andersson)

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Harald Rödsman Trygve Haugerud.

Bil. E³F u l l m a k t

för Albin Andreasson i Kännsbyn att vid sammanträden under syneförrätt-

ning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Kjesnacken och Gummenäs (låg. Bäckemoarne) i Torrskogs socken av Älvsborgs län vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Fridhem, Gustavsfors den 9/7 1935.

Anna Andreasson

Egenhändig namnteckning bevittna:

Anders Storm.

Bil. E⁴

F u l l m a k t

för Albin Andreasson i Kärnsbyn att vid sammanträdet för dikning av mark tillhörande hemmanen Kjesnacken o Gummenäs (låg. Moarne i Torrskogs socken Älvsborgs län, att min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Göteborg den 7/7 1935.

Henny Danielsson

Bevittnas

Elin Johansson Selma Ek.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Kjesnacken och Gummenäs i Torrskogs socken, Älvsborgs län.

Företagets läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget c:a 2 km. nordväst om Torrskogs kyrka. Vattnet från området avrinner till sjön Lelången, och tillhör området således Upperusälvens vattensystem nr. 131, sektion 5, Lelången med dess utlopp till Bengtsbrohöljen.

Företaget omfattar upptagande av öppet avlopp med en sammanlagd längd av 130 meter samt anläggning av en 120 meter lång täckt ledning av cementrör med diametern 30 cm. Öppet avlopp markeras å hithörande nivåkarta med tvenne jämnloppande röda linjer, betecknade A - B och C - D. Täckt avlopp markeras med streckad röd linje och betecknas B - C.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom de föreskrivna arbetenas utförande, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Beskrivning av marken återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Vattenmängd, avloppets dimensioner m.m.

Avloppets nederbördsområde utgör 0.5 km². Med hänsyn till förefintliga terrängförhållanden skattas avrinningsintensiteten vid flöden till 200 sek. liter per km², och utgör den i det ifrågavarande avloppet framrinnande största vattenmängden således 100 sek.liter.

För avledande av denna vattenmängd föreskrives upptagande å sträckorna $0^{+20} - 0^{+40}$ samt $1^{+60} - 2^{+50}$ av ett öppet avlopp med en bottenbredd av 0.30 meter samt en släntlutning av 1:1, samt anläggande å sträckan $0^{+40} - 1^{+60}$ av en täckt ledning av cementrör med en inre diameter på rören av 30 cm.

Skyddsmurar av betong skola enligt upprättad ritning anläggas vid 0^{+40} och 1^{+60} . Vid 1^{+60} skall dessutom i samband med stensättningen av avloppets botten och slänter anläggas en slambrunn. Rörledningens in- och utlopp skola förses med galler.

Trummor och broar.

Några trummor eller broar äro icke erforderliga öfver det öppna avloppet, varför synemännen bestämma, att några dylika byggnader icke skola uppföras i samband med företagets utförande.

Ersättningar.

Samtliga intressenter hava överenskommit att utan ersättning upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla det intrång, som schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar. Synemännen finna ingen olägenhet härav vara att förvänta och bestämma, att ersättning i dessa hänseenden icke skall utgå.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i den ordning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, varom stadgas i 7 kap. 22 § av samma lag.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1).

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för föreskrivna arbetens utförande skola - liksom kostnaderna för denna förrättning - fördelas mellan intressenterna i företaget i mån av den för vars och ens fastighet uppskattade båtnaden. Andelen i verklig kostnad finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för det öppna avloppets och den täckta ledningens framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som enligt ovan äro bestämda för desammas upptagande eller anläggande.

Rensning skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 7:e år. Det intrång rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet orsakar, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

- att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,
- att uppschaktade massor ej få läggas närmare kanten av det nya öppna avloppet än 1.0 meter, och få jordvallarna ej givas brantare inre sidolutning än 1:1,

- att endast rör av fullgod beskaffenhet få komma till användning för den täckta ledningen, och skola rören i fråga om täthet och hållfasthet uppfylla av kommunaltekniska föreningen uppställda fordringar,
- att rören före nedläggningen skola besiktigas och godkännas av lantbruksingenjör,
- att rören efter nedläggningen skola täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager,
- att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1937,
- att företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall avsynas av lantbruksingenjör, samt
- att företaget skall benämnas "Moarne dikningsföretag".

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras inom sextio dagar från nedanskrivna dag vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvärsgivande.

Moarne den 10 juli 1935.

Ewald Öjefors

Verner Börjesson Alfred Gustavsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Bil. 1. ÄG OBESKRIVNING - OCH VÄRDERINGSLÄNGD.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägöfigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Torrskogs s:n</u>				
Gummenäs	-	-		<u>Ludvig Andersson, Henny Danielsson</u>
(Utbygget Bäckén)				<u>Elin Rösholt och Anna Andreasson</u>
			3	åker, 0.20-0.40 m. mylla på lera
				<u>S u m m a</u>
Kjesnacken	1 ³⁹	avs		<u>Karl Valdemar Henriksson</u>
			4	åker, 0.30 - 0.40 m. mylla på sand
			5	" , " " "
			6	" , 0.40-0.50 m. torvj. på sand och lera
			7	" , 0.25-0.40 m. " " " "
			8	avlopp
				mark till avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	1 ³⁷	avs		<u>Axel F. Henriksson</u>
			9	åker, 0.70 m. torvfjord
			10	" , " "
			11	" , " "
			12	" , " "
			13	" , " "
			14	trädgård
			15	åker, 0.25 - 0.30 m. mylla på lera
			16	" , " " " "
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g:</u>
Gummenäs	-	-		Ludvig Andersson, Henny Danielsson,
(Utbygget Bäckén)				Elin Rösholt och Anna Andreasson
Kjesnacken	1 ³⁹	avs		Karl Valdemar Henriksson sök.
"	1 ³⁷	avs		Axel F. Henriksson sök.
				<u>S u m m a</u>

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							<u>Bil. 2.</u>			
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G</u>								
(A) (B)		<u>A v l o p p e t A - B - C - D.</u>								
0 - 0 ⁺⁴⁰	40	Sten och grus	40	1.25			50	-		
(B) (C)										
0 - 1 ⁺⁶⁰	120	Inköp av cementrör								
		diam., 30 cm.	st. 160	2.50	400	-				
		Schaktning	50	2.00	100	-				
		Sprängning i berg	8	10.00	80	-				
		Läggning av rören samt								
		påfyllning av 1.0 m. tjockt								
		jordlager m.	m. 120	0.75	90	-				
		Skyddsmur av betong								
		(1:3:5) vid B					20	-		
		Skyddsmur av betong								
		(1:3:5) samt slambrunn								
		vid C					50	-		
		Stensättning av botten								
		och slänter vid B					10	-	750	-
(C) (D)										
1 ⁺⁶⁰ - 2 ⁺⁵⁰	90	Sand	100	0.55	55	-				
		Torvjord	~~150~~ 250	~~0.40~~	~~60~~ 100	-	~~115~~ 155	-		
							~~915~~ 955	-		
		För arbetets tillsyn								
		oförutsedda utgifter m.m.								
		tillägges c:a 10 % av								
		arbetskostnaden							45	-
	<u>250</u>	<u>S u m m a</u>					<u>960</u>	-	<u>1000</u>	-

Moarne den 10 juli 1935.

Ewald Öjefors

Bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Meddelande

angående besiktning av arbetena för Moarne dikningsföretag i Torrskogs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 540:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 20 oktober 1936 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda och materialier anskaffade, vilka jämte utgifter för förrättning och utredning betingat en kostnad, svarande mot ungefär 75 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 2 december 1936.

W. Larsson

118/36 Godkänt den 8 nov 1937

DIARIE Nr 19057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för "Moarne dikningsföretag" i Torrskogs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 540:- kronor.

Kontrakt antaget den 11 december 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 14 oktober 1937 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Att erinra var allenast att ledningen å visst ställe företedde en svanka om 6 cm. Sedan meddelande ingått att upplyftning ägt rum på sätt att jämn lutning ernåtts och särskild undersökning om uppgiftens riktighet icke synes påkallad, förordas företaget till godkännande.

Göteborg den 3 november 1937.

W. Carlsson.

