



Akt nr:
P-E1a-0697

AU\$P-E1a-0697

70

1/8 36

P

1-0697

DIARIE Nr 12063

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUL. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 april 1936 för
torrläggning av mark hörande till Pinnegården 1 och Lundagården 1
i Bergstena socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 rikt. 1 handl.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trehundrafemtio

(350)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C. B. Carlson

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, ^{enda} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-

man ⁱ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag (för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar/åtag ~~a~~

och förbind ~~a~~ ^{OSS} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Limnagården den *7 juni* 19*36*.
Edvin Andersson ägare till $\frac{1}{8}$ mantal *Limnagårdens 1^e*.
Wallentin Larsson " " $\frac{3}{16}$ " *Limnagårdens 1^o*.

Att *Edvin Andersson* *Limnagården* och
Wallentin Larsson *Limnagården*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. A. Mattsson
Adress *Ulfarsbo Wälgården*

Oscar Magnusson
Adress *Tornelid Mingsås*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 april
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

P

1*0697

DIARIE Nr 12063

K.LANTERUNKÖSTYRELSEN

7 JUL 1936

Vattenavlopp

genom ägor hörande till
1/8 mantal PINNEGÅRDEN 1¹ och
3/16 mantal LUNDAGÅRDEN 1³
i Bergstena socken, Älvsborgs län.
1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 april
1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 12 maj 1936.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/8 mtl. Pinnegården 1¹ och 3/16 mtl. Lundagården 1³ i Bergstena socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna c:a sju kilometer nordost om Lena kyrka och ungefär lika långt norr om Lagmanshölms station å Västra Stambanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översigtskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, som först kan bliva föremål för avsänkning sedan avloppet förstorats. Jordmånen utgöres av 0,3-0,7 m. torvmylla eller c:a 0,2 m. sandmylla på sand och grus.

A r e a l: Arealen utgöres av 1,795 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkställt samt kostnad och båtnad beräknats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. Nederbördsområde och till avrinning kommande vattenmängder äro angivna i utlåtandet och lutningar samt dimensioner utmärkta å profil- och sektionsritningarna över avloppssträckan ifråga.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har

uppskattats till ett värde av 704:- kronor.

K o s t n a d: Avloppets upptagande har beräknats draga en kostnad av av 530:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet är utsagt att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till Pinnegården ¹ har förklarat att han önskar komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Enär dessa kostnader, inberäknat kostnader för förrättning och utredning utgöra 700:33 kronor och båtnaden enligt ovan 704:- kronor, ledande till ett relativtal av 1.-, torde enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från nämnda anslag det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas, motsvara hälften av nämnda kostnaden d.v.s. i jämnat tal 350:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 19 oktober 1935.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 530:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 135:21

3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning " 35:12

Summa kronor 700:33

Göte-

borg den 19 oktober 1935.


C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 700 kronor 33 öre. Stockholm den 12 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp från Ågor till 1/8 mtl. Pinnegården
¹
1 i Bergstena socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 14 augusti 1935 i Pinnegården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Carl Carlsson i Hallagården och

Fritz Åkerman i Östadkulle, godemän;

J.A. Mattsson i Ulvestorp såsom ombud, enligt fullmakt för sökanden Edvin

Andersson, Ågare till 1/8 mtl. Pinnegården ¹ 1 ;

Vallentin Larsson, Ågare till 3/16 mtl. Lundagården ³ 1 samt

E.A. Engstrand i Östadkulle i egenskap av ordförande i Kullings härads
vägstyrelse.

§ 2.

Efter utförd undersökning hade profil- och sektionsritningar över
det till förstoring ifrågakommande avloppet samt nivåkarta över den av
vatten besvärade marken blivit uppgjorda och företeddes.

Sökandens ombud förklarade nu att sökanden åskade avloppet ifråga
vidgat och fördjupat på sätt att möjlighet därigenom bereddades till torr-
läggning av marken till hans fastighet i enlighet med en av jordbruks-
konsulenten Hans Djurberg år 1934 upprättad plan.

Beträffande den över avloppet ledande allmänna vägen vart upplyst

att den ifrågakommande sträckan byggdes för 14 å 15 år sedan och med-
gav vägstyrelsens ordförande att vid detta förhållande de väghållnings-
skyldige vore pliktige att bekosta den sänkning av loppet genom vägen,
som kunde bli nödvändig för vinnande av det med företaget avsedda
ändamålet.

Vallentin Larsson i Lundagården förmenade att marken till hans
fastighet icke kunde röna nämnvärd båtnad av arbetet med avloppets för-
storing och önskade ej deltaga i kostnaden. För intrång genom jord och
stenupplag ifrågasatte Larsson ersättning i den mån uppläggning skedde
på åker under det att ersättning för upplag på skogsmark eller för upp-
låtelse av mark till avloppets vidgning icke sattes ifråga.

Sökandens ombud förklarade, att därest Larssons anspråk funnes be-
rättigade sökanden jämväl fordrade ersättning under enahanda förhållan-
den som Larsson.

Den i torrlägningshänseende berörda marken vart föremål för under-
sökning och uppskattning och avloppet för besiktning.

Förslag till avloppets förstoring vart därpå uppgjort, kostnaden
liksom båtnaden beräknad samt ersättningsfrågan prövad, varefter utlåtan-
de i ärendet meddelades.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs sö-
kanden Edvin Andersson i Pinnegården pr Östadkulle, varefter förrätt-
ningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

C.B. Carlson,

Carl Carlsson,

Fritz Åkerman.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg, i landskansliet den 21 december 1933. Axel von Sneidern.

Chr. Fahlkrantz.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älfsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Pinnagården i Bergstena socken, Älfsborgs län.

Företaget förmenas beröra 3/16 mtl. Lundagården i Bergstena socken, ägare W. Larsson, Lundagården, Östadkulle, samt allmän väg inom Kullings härads väghållningsdistrikt.

Pinnagården pr Östadkulle den 5 Juni 1933.

Edvin Andersson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst upptagande av vatten-
avlopp bereda bättre torrläggning av mark till 1/8 mtl. Pinnegården 1¹
i Bergstena socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vatten-
lagen vid sammanträde hos Edvin Andersson i Pinnegården onsdagen den
14 augusti 1935 kl. 10.30 f.m. Företaget kan jämväl komma att beröra
ägor till 3/16 mtl. Lundagården samt allmänna vägen över sist nämnda
hemmans ägor. Göteborg den 23 juli 1935. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Bergstena församling
den 23 juli samt införd i Älvsborgs läns tidning den 30 juli, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
26 juli 1935 till:

Lantbrukaren Edvin Andersson, Pinnegården, Östadkulle.

" Ludvig Vallentin Larsson, Lundagården. "

Kullings härads vägstyrelse, dess ordförande E.A. Engstrand, Östadkulle.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att
vid alla sammanträden i och för handläggning av syneförrättning jämlikt
10 kap. vattenlagen berörande av mig ägda 1/8 mantal Pinnegården i Berg-
stena socken föra min talan. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Pinnegården den 3 augusti 1935.

Edvin Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Oskar Carlsson,

Karl Magnusson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/8 mantal Pinnegården ¹ och 3/16 mantal Lundagården ³ i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Avloppet ifråga leder i nordostlig riktning till Nossan med utfall i denna vid Fåglum. Avdikningstrakten är sålunda belägen inom Nossans nederbördsområde nr 143.

Vid utflödet ur området har avloppet att bortföra vatten från ett omkring 150 hektar stort nederbördsområde. Med avseende till områdets beskaffenhet och traktens nederbördsförhållanden kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 1,5 liter i sekunden från varje hektar eller sammanlagt högst 225 liter i sekunden. Medelvattenföringen kan skattas till 15 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppssträckan ifråga. Släntlutningen är föreslagen till 1:1,25, bottenbredden till 0,30 m. och bottenlutningen till minst 1:1000. Bottenläget är så valt att vid inträdande

medelvattenstånd möjlighet till täckdikning till minst 1.1 meters djup av marken å de lägst belägna fälten kan ernås.

Trumman i allmänna vägen över avloppet å ägor till Lundagården är för grund för att möjliggöra ovan nämnd torrläggning och måste förty botten i loppet sänkas till den nivå förslaget till avloppets fördjupning anger vid platsen för byggnaden ifråga.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppssträcka utmärkt medelst tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad med A-B.

Profil- och sektionsritningarna åskådliggöra föreslagna lutningar och dimensioner.

För utrönande av den båtnad, som genom avloppets förstoring uppstår för den av vatten besvärade marken har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift, markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de fastigheter, till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget, hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av

båtnaden för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Enär vederbörande markägare utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggnad på såsom åker och äng använd mark gäldas ersättning med såsom skäligt ansedda belopp, beräknade efter 0,40 kr. för kubm. uppschaktad och å ägor till Lundagården upplagd jord och sten samt efter 0,30 kr. för kubm. massa upplagd på Pinnegårdens ägor. I bifogad ersättningslängd äro efter dessa grunder uträknade beloppen angivna för varje fastighet.

Jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen åligger det de våghållningsskyldige att svara för kostnaden för sänkning av loppet i trumman för allmänna vägen över avloppet ävensom att ombesörja arbetet med sänkningen, därest det ej överlåtes till utförande åt sänkingsintressenterna. Vid sänkningen bör det nuvarande loppets storlek ej minskas.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för dess upptagande.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes om så erford-

ras av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordstränger vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att arbetena för företagets utförande bära överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor bära vara bortförda eller utspridda senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande

varje fastighetsägare för bortförandet å egen mark mot tillgodonjutandet
av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt
att åverkan genom betande kreatur ävenledes avhjälpes genom vederbörande
fastighetsägarers försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan för-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma
under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna
dag. Pinnegården den 14 augusti 1935.

C.B. Carlson,

Carl Carlsson,

Fritz Åkerman.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Pinnegården	¹ 1	1/8		<u>Edvin Andersson.</u> 1 åker, 0,3-0,7 m. torvmylla på sand & grus 2 " 0,3-0,4 m. " " " 3 " 0,20 m. mylla " " 4 " " " " " 7 avlopp 8 väg S u m m a
Lundagården	³ 1	3/16		<u>Vallentin Larsson.</u> 9 åker, 0,20 m. mylla på sand och grus S a m m a n d r a g.
Pinnegården	¹ 1	1/8	1-4 7-8	Edvin Andersson.
Lundagården	³ 1	3/16	9	Vallentin Larsson S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	02,0							850	867	-	1300	1326	-	459	-	
	45,0							900	405	-	"	585	-	180	-	
	12,0							1100	132	-	"	156	-	24	-	
	10,5							"	115	50	"	136	50	21	-	
							07,8									
							14,8									
1	69,5						22,6		1519	50		2203	50	684	-	
	10,0							1000	100	-	1200	120	-	20	-	
1	69,5						22,6		1519	50		2203	50	684	-	97,16
	10,0								100	-		120	-	20	-	2,84
1	79,5						22,6		1619	50		2323	50	704	-	100,00
Pinnegården den 14 augusti 1935.																
C.B. Carlson,				Fritz Åkerman,				Carl Carlsson.								

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
1/8 mtl. Pinnegården 1¹ och 3/16 mtl. Lundagården 1³ i Bergstena socken,
Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Kub. m.	å kr.	Ersätt- ning för in- trång.		Summa ersätt- ning.	
						kr.	ö.	kr.	ö.
Pinnegården	1	1/8	Edvin Andersson	260	0.30	78	-		
Lundagården	1	3/16	Vallentin Larsson	150	0.40	60	-	138	-
Pinnegården den 14 augusti 1935.									
C.B. Carlson.									

Kostnadsförslag.

L a g e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B.</u>								
0+20-0+40	20	Stor sten och grus med rötter, kubm.	10	3.-	30	-		
0+40-0+65	25	" " " " " "	30	2.-	60	-		
0+65-1+40	75	Sand och grus med småsten	150	0.75	112	50		
1+40-2+92	152	" " " " ngt.torvjord	260	0.60	156	-	358	50
För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden							33	50
Ersättning för intrång, enligt er- sättningslängden							138	-
S u m m a							530	-

Pinnegården den 14 augusti 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

95/36

Lantbr. aut

DIARIE Nr 13672
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1936

Intyg.

Att arbetet i det torrlägningsföretag, som avser
torrläggning av mark hörande till Linnegården 1¹
och Lundegården 1³ i Bergstena socken
påbörjats, intygas härmed.

Bergstena den 30 Juli 1936.

Rikard Andersson

Rik. Johansson

Godkänd den 18/11 1936

DIARIE Nr 21531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till Pinnegården 1 och Lundagården 1 i Berg-
stena socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 30 april 1936.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 350:- kronor.

Kontrakt antaget den 21 juli 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 13 oktober 1936 verkställd avsyning av arbetena för fö-
retaget ifråga befunnos dessa arbeten vad beträffar grävningen utförda
i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Loppet i trumman i
allmänna vägen var emellertid icke sänkt i annan mån än att en ledning
av 9" cementrör anbragts under trumbotten och i nivå med dikesbotten.
Anläggningen var av provisorisk art och påtagligen allenast avsedd att
bestå intill dess en planerad vägförbättring med nytt läge för vägen
och med nytt lopp för vattnet blivit utförd, varefter något behov att
använda den gamla vägen icke längre kunde föreligga och förty vatten-
loppet genom denna uppgrävas och givas samma sektion som diket.

Detta arbete eller sänkningen av loppet genom vägen ingår icke
i det arbete för företaget, som är statsunderstött. Enär den del, som
blivit föremål för dylikt understöd, utförts i enlighet med planen för
företaget, förordas företaget i denna del till godkännande.

Göteborg den 6 november 1936.

W. Marsson

