



Akt nr:
P-E1a-0699

AU\$P-E1a-0699

P

1•0699

16748

STOMMENS VATTENAVLEDNINGSPÖRETAG

i Bäcke socken, Älvsborgs län.

Till akten hör 1 ritning.

Kopia

STOMMENS vattenavledningsföretag

i Bäcke socken, Älvsborgs län;
förslaget upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
åren 1934-35 av
Ewald Öjefors
Lantbruksingenjör












Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning

Avskrift:




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1936 fast-
ställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm
den 12 augusti 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsten.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Öjefors




Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100



Staka för bron och trummar 1:100.

Granskad utan anmärkning
jämfört 10 kap. 52 § Vattenlagen
Göteborg den 21 juni 1935
Arthur Asplund
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnads-
Styrelsens Beröringssektion.
Göteborg.



Kopierad bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors


RITN. Nr 001
P-Elg-1-0099

Arb. 664 Jönköping 1936

потери в балансе ЧАММОТЗ

und erodeult insoos stödi
 esgelstau tñles grunthörigunge bu tñtñngu esgelst




no ee - tvee n b m
erofoio blow F
roignegistur dno J




Nr 664. Portf. 22
 Grommen
 Åsbergs län
 1 rikm.

Գրիգորյան թվաբանությամբ
 ոգոստոսի 12-ը քրիստոսի
 թվում էր ընդամենը
 Երվանդ Դ-ի




4 + 5
biu năpăunîl monse



574 bis p. 1000



P 1 10699



Melospiza cinerea

[illegible]

inlände bnr.

474/36

72

reg.

P

1*0699

16748

DIARIE NR

LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT.

10 SEP. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936

för

"Stommens vattenavledningsföretag" i Bäcke socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfyrahundra-
åttio (5.480) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ oss och förbind~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hustadfors

den

8/9

19*36*.

för Bäckefors Bruks Aktiebolag

A. Backlund

Disponent.

Dals-Långed.

Att

K. Andersrud i Dals-Långed.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. Skrid.

Adress

Dals Långed.

Adress

A. Backlund
Dals Långed

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift:

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1936 fast-
satta till efterseelse vid arbetets utförande. Stockholm
den 12 augusti 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forman.*

Protokoll i Gäddens vägnar:

W. Karlsson

B E T Ä N K A N D E

med förslag till

S T O M M E N S V A T T E N A V L E D N I N G S F Ö R E T A G

i Bäcke socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1936 av

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e.

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av " Stommens vattenavledningsföretag " inom hemmanet Stommen, säteriet Vättungen och lägenheten Nya Bruket i Bäcke socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Förenämnda hemman är beläget intill Bäckefors stationssamhälle vid Dalslands järnväg.

Avdikningsområdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 12 juli 1935. Enligt vad bifogade diariibevis (bil.A) utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består till c:a en tredjedel av åker. Resten utgöres av till odling lämplig mark samt skogs- och betesmark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker 8.811 hektar

annan mark 17.331 "

Summa 26.142 hektar

Jordmånen är mylla eller torvjord av växlande djup på grusbotten.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av

dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Samtliga delägare söka genom den vid syneförrättningen valda styrelsen bidrag från statens avdkningsanslag till kostnaden för företagets genomförande.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 11.207 kronor 62 öre.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande framgår av bifogat kostnadssammandrag (bil. B) och utgör 11.043 kronor 6 öre.

Relativa kostnaden för företaget utgör således 0.99.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1940.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdkningsanslag av 5.480 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1) Diariibevis (bil. A).
- 2) Kostnadssammandrag (bil. B).
- 3) Arvodesräkning (bil. C).
- 4) Avskrift av synehandlingarna samt kopia av därtill hörande ritningar (bil. D)

Skellefteå den 16 februari 1936

Ewald Öjefors.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Diariibeviss.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenkören Ewald Öjefors handlagd, den 12 juli 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Stommen, säteriet Vättungen samt lägenheten Nya Bruket inom Bäcke socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 februari 1936.

Nils Wiklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

Kostnadssammandrag:

Kostnaden för vattenavledningen	kronor 10300:-
" " syneförrättningen	" 624:25 "
" " vattendomstolsavgift	" 16:81 " <i>privil.</i>
" " betänkandet m.m.	" 102:- " <i>privil.</i>

Summa kronor 11.043:06

Skellefteå den 16 februari 1936.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Arvode Ing. Öjefors 519: 65 kr. 12/9-36
Erst. Erntsson 13: 60 "
O. J. Nilsson 16: 00 "
Dagsverken 18 kr. & 5 kr. 75: 00 "
624: 25 kr.

Notiser:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagt beäknats till 11043 kronor 6 öre.

Stockholm den 12 augusti 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

W. Hallberg

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*"Stammens vattenavledningsföretag"*inom *Bäcke*

socken

av *Näsby*

län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar	à 4.00 kr	4	—
Betänkande, sid. 2	" 3.00 "	6	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 0.1	à 12.00 "	120	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 0.1	" 12.00 "	120	—
Kopia av plankartan å väv		33	53
" " profiler och sektioner	0.75. 37.00	27	77
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 46	" 0.55 kr	25	30
Inhäftning av handlingar		1	25
Diariebevis, utlägg		1	75
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		102	—

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Wedbo härad*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skellefteå den 16 februari 1936

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingeniör.

*sid 1-4, copy
J. B. H.*

Avskriften, sid 1 - 4, bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

" S T O M M E N S V A T T E N A V L E D N I N G S F Ö R E T A G "

i Bäcke socken, Älvsborgs län;


förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

åren 1934-35 av

Ewald Öjefors

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Protokoll hållet under sammanträ-
den vid syneförrättning enligt vatten-
lagen, rörande företag för torrläggning
av mark, tillhörande hemmanet Stommen,
säteriet Vättungen samt lägenheten Nya
Bruket inom Bäcke socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 20 november 1934 klockan 10 f.m. i Bäckefors.

Närvarande: Ewald Öjefors, extra lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt länsskogvaktaren Erik Eriksson i Bäckefors och
lantbrukaren C.J.Nilsson i Björtveten, gode män.

Sökanden till förrättningen:

Bäckefors Bruks Aktiebolag ägare till Stommen 1¹
" " Vättungen 1⁴
och " " Nya Bruket 1¹

genom disponenten Chr. Aarsrud /se bil. E¹/.

Övriga sakägare:

Bäcke kommun: ägare till Nya Bruket 1³
genom folkskolläraren Otto Edquist samt byggmästaren Einar
Svensson enligt protokollsutdrag /bil. E²/.

Kapten C.O.Boman delägare i Vättungen 1¹
genom forstmästaren R.Eriksson enligt fullmakt /bil. E³/.
Dalslands Järnvägs Aktiebolag genom överbanmästaren
E.Lundin enligt fullmakt /bil. E⁴/.

§ 2.

Ansökningen till förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet /bil. A resp. B/.

§ 3.

Närvarande sakägare förklarade vid tillfrågan att anledning till jäv emot synemännen icke förefunnes.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att han i anledning av det utfärdade förordnandet låtit verkställa avvägning, sektionering och jordundersökning av de till upptagande ifrågasatta avloppen, varjämte en nivåkarta upprättats över den i torrlägningshänseende av dessa avlopp beroende marken. Plan- och profilritningarna föredes i koncept.

§ 5.

Sökanden påyrkade upptagande av de undersökta avloppen till sådana dimensioner, att möjlighet bereddes för torrläggning till ändamålsenligt djup av Bäckefors Bruks A.B. tillhörig odlad mark belägen söder om enskilda vägen från Bäcke kyrka till bruket. Vidkommande den norr om nämnda väg belägna marken förmenade sökanden, att denna mark vore avsedd för beteskultur eller skogsbruk, varför torrlägningsdjupet här borde anpassas efter dessa bruksformer.

Till upptagande påyrkades sålunda:

Bäckeforsån, sträckan 0 - 14⁺⁸⁵ samt sidodikena 20 - 25⁺⁵⁹ och 30 - 34⁺⁸¹.

Avloppen borde upptagas i det planläge, som bestämts vid förundersökningen för förrättningen och som för övrigt framginge av den företedda nivåkartan.

Kostnaderna för arbetet borde fördelas enligt lag.

§ 6.

Närvarande sakägare förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för den mark, som toges i anspråk vid avloppens vidgning.

Ersättning ansågs däremot böra utgå för det intrång, schaktningssmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av åker eller av mark, som tidigare brukats såsom åker.

§ 7.

Det antecknades, att bron för Ägovägen över Bäckeforsån vid punkt 4⁺⁷⁶ måste ombyggas i samband med åns uppgrävning samt att upptagandet av sidodikena 20-- 25⁺⁵⁹ och 30 - 34⁺⁸¹ nödvändiggjorde ombyggnad av trummorna vid 22⁺⁴⁷, 22⁺⁸³ och 30⁺⁵⁰ ävensom träbron vid 32⁺⁹⁸.

Förrättningsmannen meddelade att enligt vad verkställd undersökning utvisade skulle botten i avloppet genom järnvägen vid 3⁺⁴ kunna sänkas c:a 0.5 meter utan att bron ombyggdes.

§ 8.

Forstmästare R. Eriksson förmenade, att säteriet Vättungen 1¹, vari hans huvudman ägde del, icke tillskyndades någon båtnad genom de ifrågakatta arbetenas utförande och motsatte sig därför å dennes vägnar deltagningsskyldighet i företaget.

§ 9.

Meddelades att synemännen skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 10.

Under synegången sammanträffade synemännen med ägaren till lägenheten Stommen 1³, Arvid Pettersson. Pettersson förklarade sig icke hava anspråk på ersättning för den mark, som åtgår till avloppets vidgning. Ansåg däremot att ersättning borde utgå för intrånget genom dikesjordens uppläggning.

§ 11.

Meddelades att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Bäcke-fors den 20 november 1934.

Ewald Öjefors.

Erik Eriksson

C.J. Nilsson

§ 12.

Den 12 juli 1935 klockan 10 f.m. i Bäcke-fors.

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

Disponenten Knut Aarsrud Dals-Långed

Folkskolläraren Otto Edquist Bäcke-fors)

Förvaltaren Fritz Norborg

se bil.E⁵.

Överhannmästaren E.Lundin

Mellerud

Major C.O. Boman

Vättungen.

§ 13.

Protokollet från föregående sammanträdet upplästes.

§ 14.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget fram-
lades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag
och ersättningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 15.

Meddelades synemännens utlåtande /bil.F/.

§ 16.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
utsågo synemännen disponenten Knut Aarsrud, Dals-Långed.

§ 17.

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för
företaget. Härtill utsågs disponenten Knut Aarsrud, Dals Långed.

§ 18.

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 19.

Enär ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till
protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Ewald Öjefors

Erik Eriksson

C.J.Nilson

god man.

god man.

N:o 62 pag. 129

Ass. D. 1934.

Bil. A.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman, att - jämlikt 10 kap. vattenlagen - verkställa syneförrättning, rörande företag för uppgrävning av den s.k. Bäcke-forsån mellan nya och gamla bruket med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanet Stommen samt säteriet Vättungen i Bäcke socken, Älvsborgs län.

Företaget torde komma att beröra mark, tillhörande följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

1/8 mtl	Stommen	Ägare: Bäckefors Bruks Aktiebolag
avs.	Vättungen 1 ⁴	Dame.
Säteriet Vättungen 1 ¹		Oskar Boman och barn.
avs.	Nya Bruket 1 ³	Bäcke kommun.

Bäckefors den 17 oktober 1934.

för Bäckefors Bruks Aktiebolag

Uhr. Aarsrud.

Länsstyrelsen

Bil. B.

1

Älvsborgs Län.

Landskansliet.

Nr 62 pag. 129

Ass.D. 1934.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i inneliggande ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 oktober 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkrantz Uno Hentz

Bil. C¹.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning av den s.k. Bäckeforsån mellan allmänna vägen vid Bäcke kyrka och en punkt belägen c:a 1500 meter norr därom med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanet Stommen, säteriet Vättungen samt lägenheten Nya Bruket

inom Bäcke socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde på Bäckefors Bruks Aktiebolags kontor i Bäckefors tisdagen den 20 november 1934 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 27 oktober 1934.

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Bäcke församling för uppläsning så snart ske kan i församlingens kyrka, betygar Göteborg den 27 oktober 1934

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning för den 3 november 1934, betygar

Ewald Öjefors

Bil. C².

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning av den s.k. Bäckeforsån mellan allmänna vägen vid Bäcke kyrka samt en punkt belägen c:a 1500 meter norr därom ävensom för upptagande av tvenne tilllopp till nämnda vattendrag, med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanet Stommen, säteriet Vättungen samt lägenheten Nya Bruket inom Bäcke

socken, Alvsborgs län, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde på Bäckefors Bruks Aktiebolags kontor i Bäckefors fredagen den 12 juli 1935 klockan 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Skellefteå den 19 juni 1935.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastors-
ämbetet i Bäcke församling för uppläsning så snart ske kan i
församlingens kyrka, betygar Skellefteå den 19 juni 1935

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns
Tidning för torsdagen den 27 juni 1935, betygar

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde på
Bäckefors Bruks Aktiebolags kontor i Bäckefors tisdagen den
20 november 1934 klockan 10 f.m., vilka underrättelser - jäm-
likt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen - denna dag in-
lämnats å posten under nedanstående adresser:

Länsskogvaktaren

Erik Eriksson

Bäckefors.

Lantbrukaren C.J. Nilsson Björtveten Bäckefors.
Styrelsen för Bäckefors Bruks Aktiebolag "
Ordföranden i Bäckes sockens kommunalnämnd
Folkskolläraren Otto Edkvist "
Advokaten Sven Bremer Regeringsgat.45 Stockholm.
Kapten Oscar Boman Kyrkogatan 26 Gävle.
Styrelsen för Dalslands Järnväg Ed.

Göteborg den 27 oktober 1934.

Ewald Öjefors

Bil. E¹.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 16 november 1909 beviljat registrering för Bäckefors Bruks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte vid Bäckefors, Bäckes socken av Älvsborgs län, såvitt aktiebolagsregistret utvisar i december 1934 utgjordes av disponenten Christian Hansen Aarsrud & Mustadæfors, Steneby socken av ovannämnda län, med Erik Hugo Thorén i Göteborg till suppleant, och att firman tecknades av styrelsen, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 juli 1935.

Ex officio:

G. Birke

Bäcke Sockens Kommunalnämnd

Bil. E.²

Bäckefors

Utdrag ur protokoll, hållet

vid Bäcke kommunalnämnds samman-

träde den 7 nov. 1934.

§ 3.

Såsom Bäcke kommunalnämnds befullmäktigade ombud vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning av den s.k. Bäckeforsån mellan allmänna vägen vid Bäcke kyrka samt en punkt belägen ca. 1500 m. norr därom med ändamål att torrlägga mark, valdes kommunalnämndens ordf. Otto Edquist samt byggmästaren Einar Svensson, Bäckefors.

Sammanträdet hålles å Bäckefors Bruk den 20 dennes kl. 10 f.m.

År och dag som ovan:

Otto Edquist

Ordförande.

Justerat: J.M. Mattson Einar Svensson.

Rätt utdraget betygar:

Otto Edquist.

Bil. E.³

Meddelande.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning av den s.k. Bäckeforsån mellan allmänna vägen vid Bäcke kyrka samt en punkt belägen c:a

1500 meter norr därom, med ändamål att torrlägga mark, tillhörande hemmanet Stommen, säteriet Vättungen samt lägenheten Bya Bruket inom Bäcke socken, Älvsborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde på Bäckefors Bruks Aktiebolags kontor i Bäckefors tisdagen den 20 november 1934 klockan 10 f.m., varom Ni i egenkap av uppgiven sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 27 oktober 1934.

I tjänsten

Ewald Öjefors

extra lantbruksingenjör.

Fullmakt

för Forstmästare R. Eriksson att i min frånvaro föra min talan i ovanstående sammanträde.

Gäfle den 2/11 1934.

C.O.Boman

Kapten.

Kapten Bomans egenhändiga namnteckning bevittna:

A.Nyquist Aina Eriksson

Bil. E⁴.

Fullmakt

för Överbanmästaren E. L u n d i n att tisdagen den 20 november 1934 kl. 10 fm. vid syneförrättning i Bäckefors enligt vattenlagen rörande vidgning och fördjupning av den s.k. Bäckeforsån m.m., vår talan föra och rösträtt utöva, hållande vi för giltigt vad ombudet gör och låter.

Ed den 19 november 1934.
Dalslands Järnvägs Aktiebolag
H.W. Elert

Bil. E⁵.

Utdrag ur protokoll, hållet vid
Bäcke kommunalnämnds sammanträde den
1 juli 1935.

§ 2.

Till Bäcke kommunalnämnds ombud vid syneförrättning jämlikt
10 kap. vattenlagen, rörande företag för vidgning och fördjupning
av den s.k. Bäckeforsån med ändamål att torrlägga mark, valdes
skogsförvaltaren Fr. Norborg och byggmästaren Einar Svensson, Bäc-
kefors.

Sammanträdet hålles å Bäckefors Bruk fredagen den 12 juli
1935 kl. 10 f.m.

År och dag som ovan:

Otto Edquist

Ordförande.

Justerat: And. Mether Einar Svensson

Rätt utdraget betygar:

Otto Edquist.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen, rörande företag
för upptagande av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark, till-
hörande hemmanet Stommen, säteriet Vättungen samt lägenheten Nya

Bruket inom Bäcke socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge, företags omfattning m.m.

Avdikningsområdet är beläget intill Bäckefors stationssamhälle, och området tillhör Dalbergsåns vattensystem, nr.130 sektion 1, Krokån.

I enlighet med sökandens yrkanden / § 5 i förrättningsprotokollet / skall företaget omfatta de delar av Bäckeforsån och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas A-- B - C - D, B - Ba och C - Ca.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 20 oktober 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga, och synemännen finna icke heller hinder möta mot företags utförande, Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen lämnas nedan.

Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts alla mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande vattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker, äng eller odlingsmark, samt lägre än 0.8 meter över samma vattenstånd vid annan mark. Markens höjdläge över det vid förrättningen använda jämförelseplanet anges med blå siffror. De avlopp, vilka föreskrivas till upptagande i samband med företags utförande, äro å plankartan

till läge och sträckning utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer.

Över avloppen hava därjämte upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.
Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Storleken av nederbördsområdena för de olika vattenavloppen har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. För Bäcke-forsån utgör nederbördsområdet vid A 40 km^2 . Nederbördsområdena för sidodikena B - Ba och C - Ca äro av obetydlig storlek och översliga icke i något fall 1 km^2 .

Med hänsyn till att avrinningen från Marsjön regleras genom en vid sjöns utlopp belägen damm har, för utrönande av maxi- och medelvattenföringen i Bäcke-forsån, undersökning verkställets av förekommande dragning av dammluckan vid olika vattenstånd i sjön, varefter beräkning gjorts över storleken av den vid dessa tillfällen framrinnande vattenmängden. Beräkningarna hava givit till resultat att maxivattenföringen kan sättas till $3.0 \text{ kubikmeter i sekunden}$ och medelvattenföringen till $0.7 \text{ kubikmeter i sekunden}$, varför Bäcke-forsån sträckan A - B - C - D, dimensionerats med hänsyn tagen till dessa vattenföringar. Bottenbredden har för sträckan A - B - C bestämts till 2.50 meter och för sträckan 12 - D till 1.0 meter . Slätlutningen skall för hela sträckan vara 1:1.5. Bottenlutningen är å sträckan A - B - C - 12 $0.5:1000$ och å sträckan 12 - D $4.9:1000$.

Upptaget till förenämnda dimensioner beräknas förenämnda vattendrag kunna avleda den framrinnande vattenmängden vid ett vattendjup, som icke överstiger 1.15 meter vid maximivattenföring och 0.55 meter vid medelvattenföring.

Den i sidodikena B - Ba och C - Ca framrinnande vattenmängden är icke av sådan omfattning, att särskild beräkning av dike-
nas dimensioner ansetts erdorderlig, utan hava dessa blivit bestämda efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till jordmånens beskaffenhet, markens torrlägningsbehov m.fl. omständigheter. Ifrå-
gavarande avlopp skola hava en bottenbredd av 0.30 meter och en släntlutning av 1:1.25.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande skall vattenavloppet genom Dalslands Järnvägs Aktiebolag tillhörig banvall vid 3⁺⁴ fördjupas samt botten i detsamma stensätts i enlighet med upprättat och av baninspektören den 21 juni 1935 godkänt förslag.

Över Bäcke-forsån vid punkt 4⁺⁷⁶ skall anläggas en spång i enlighet med upprättad ritning, varjämte trummor av cementrör skola byggas enligt upprättad typritning genom vägar över sidodikena vid 22⁺⁴⁷, 23⁺⁸³, 30⁺⁵⁰ och 32⁺⁹⁸.

Vidkommande trummor och broar, som av andra än dikningssamfälligheten kunna komma att uppföras över nu ifrågavarande avlopp bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Ersättningar.

Samtliga sakägare hava överenskommit att utan ersättning upplåta mark till avloppens vidgning samt tåla det intrång, schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen orsakar, då den för upplaget i anspråk tagna marken utgöres av äng, betesmark eller skogsmark. Synemännen finna ingen olägenhet härav vara att förvänta och bestämma att ersättning i dessa hänseenden icke skall utgå.

Ersättning skall däremot utgå för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning på åker eller mark, som tidigare brukats såsom åker. Ersättningsens storlek skall beräknas efter 25 öre per kibikmeter uppschaktad massa. Den till varje särskild fastighet utgående ersättningen finnes uträknad i bifogad ersättningslängd / bil. 2/.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i den ordning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, varom stadgas i 7 kap. 22 § av samma lag.

Resultatet av båtnadsuppskatthningen återfinnes i ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. 1 /, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes an-

givet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnad.

Kostnaden för företaget är beräknad till 10.300:- kronor.

I denna kostnad ingår schaktningskostnaden, kostnaden för föreskriven ombyggnad av trummor och broar till den del denna kostnad skall bestridas av företaget, ävensom de ersättningar, vilka enligt vad ovan bestämts skola utgå. Kostnaden återfinnes specificerad i kostnadsförslaget / bil. 3 /.

Kostnadernas fördelning.

Enär viss del av den uppströms bron för Dalslands järnväg vid punkt 3⁺⁴ belägna mark, om vars bättre torrläggning fråga är, vid tiden för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker och äng, ålägges Dalslands Järnvägs Aktiebolag - jämlikt 7 kap. 9 - 10 §§ vattenlagen - att verkställa och bekosta föreskriven fördjupning av vattenavloppet genom banvallen vid förenämnda punkt.

Trummor och broar av enskild natur, vilka skola ombyggas i samband med företagets utförande, äro för närvarande i bristfälligt skick, varför vederbörande ägare på grund av den genom företagets utförande uppkomna minskningen i kostnaderna för byggnadernas underhåll - jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen - ålägges deltaga i kostnaden för ombyggnaden med ett belopp, som motsvarar denna minskning. Andelen i kostnaden för ombyggnaden framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget / bil. 3 /.

Kostnaderna för övriga erforderliga arbeten ävensom utgåen-

de ersättningar äro att hänföra till kostnaderna för företaget och skola fördelas intressenterna emellan jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 - 24 §§ vattenlagen.

Förekommande avloppsförgreningar hava givit anledning undersöka, huruvida den till samfälligheten hörande marken bör uppdelas i avdelningar och sådan jämkning i deltagningsskyldigheten vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Verkställd sådan utredning har givit vid handen, att varje särskilt område erhåller den lägsta relativa torrlägningskostnaden, om området med båtnaden som fördelningsgrund deltagar i kostnaden för samfällighetens torrläggning. Kostnaderna för företagets genomförande skola därför fördelas i förhållande till den för varje fastighet uppskattade båtnaden.

Varje särskild fastighets andel i den verkliga kostnaden finnes medelst procenttal uttryckt i värderingslängdens sammandrag.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 samt 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter förenämnda procenttal med skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökanden.

Företagets tillåtlighet enligt 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

Vattenföringen i den del av Bäckeforsån, om vars vidgning och fördjupning fråga är, regleras genom den vid Marsjön befintliga dammen. Då därjämte den framrinnande vattenmängden i huvudsak rymmes i avloppets nuvarande sektion, och översvämningarna inom torrlägningsområdet äro av obetydlig omfattning, kunna vattenförhållandena i vattendraget icke sägas bliva ändrade till men för nedanför liggande vattenverk, i anledning varav synemännen icke anse prövning av företagets tillåtlighet jämligt 7 kap. 38 § vattenlagen erforderlig.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle utgöra hinder för företaget, anse synemännen icke föreliggande.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande, och således efter de procenttal, som finnas angivna i värderingslängdens sammandrag.

Underhållet av i företaget ingående spång och trummor skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader.

Rensningen av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenterna till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, erlægga en avgift av en och en halv för tusen av den uppskattade båtnaden eller sammanlagt 16 kronor 81 öre. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Företagets utförande.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning

upprättade förslaget,

att uppschaktade massor icke få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter samt att jordvallarna icke få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att föreslagna landfästen av sten skola utföras av kilad sådan och läggas med minst 20 cm:s förband mellan stenarna,

att arbetet med företagets utförande såväl som framtida rensningar bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart

att detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt

avsynat och godkänt senast den 31 december 1940,

att vattnet i Bäcke-forsån i samband med arbetets utförande icke

må uppdämmas till men för nedanför liggande vattenverk,

att avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall verkställas av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör och

att jordvallar upplagda på åker böra vara bortskaffade samt utpla-

nerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts, och

att företaget skall benämnas " Stommens vattenavledningsföretag ".

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning och detta utlåtande må föras

vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar

från nedanskrivna dag. Härvid bör särskilt iakttagas vad i 11

kap. 85 § vattenlagen är stadgat, rörande besvär's ingivande.

Bäcke-fors den 12 juli 1935.

Ewald Öjefors

Erik Eriksson

C.J. Nilson

gad man

god man.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Bäcke s:n.</u>				
Nya Bruket	1 ¹			<u>Bäckefors Bruks Aktiebolag</u>
			1	skogsmark, torvjord på grus
			2	impediment
			3	skogsmark, torvjord på grus
			4	väg
			5	skogsmark, grusjord
			6	" , 0.50 torvj. på grus
			7	" , grusjord
			8	" , "
			9	" , "
			10	avlopp
				mark till avlopp
				<u>Summa</u>
"	1 ³			<u>Bäcke kommun</u>
			11	skogsmark, torvjord på grus
			12	" , " " "
				<u>Summa</u>
Vättungen	1 ⁴			<u>Bäckefors Bruks Aktiebolag</u>
			13	odlingsmark, 0.50 m. torvj. på grus
			14	avlopp
			15	väg
			16	odlingsmark, 0.70 m. torvj. på grus
			17	" , " " "
			18	" , " " "
			19	skogsmark, mosstorv på grus
			20	avlopp
			21	skogsmark, 0.70 m. torvj. på grus
			22	" , " mosstorv " "
			23	" , " torvj. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					01.7			100	1	70	150	2	55	-	85	
						01.0										
					01.1			100	1	10	150	1	65	-	55	
						00.2										
					05.7			100	5	70	150	8	55	2	85	
					21.0			30	6	30	"	31	50	25	20	
					07.3			50	3	65	"	10	95	7	30	
					02.2			25		55	50	1	10		55	
					01.0			50		50	150	1	50	1	-	
						07.5										
						10.8										
					40.0	19.5			19	50		57	80	38	30	
					06.3			50	3	15	150	9	45	6	30	
					05.5			"	2	75	"	8	25	5	50	
					11.8				5	90		17	70	11	80	
					54.0			150	81	-	700	378	-	297	-	
						10.0										
						05.0										
					32.5			200	65	-	700	227	50	162	50	
					33.0			"	66	-	"	231	-	165	-	
					89.0			150	133	50	"	623	-	489	50	
					19.2			40	7	68	50	9	60	1	92	
						01.0										
					27.0			50	13	50	150	40	50	27	-	
					63.0			40	25	20	50	31	50	6	30	
					51.0			30	15	30	150	76	50	61	20	
					2	08.5	160.2	16.0		407	18		1617	60	1210	42

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			24	skogsmark, grusjord
			25	" , "
			26	" , "
			27	f.d.åker, 0.70 m. torvjord på grus
			28	" " , grusjord
				<u>Summa</u>
Vättungen	1 ¹			<u>C.O.Boman och barn</u>
			127	skogsmark, 0.50 m.torvj. på grus
			128	" , " " " " "
			129	" , 0.70 m. mosstorv" "
			130	" , " " " " "
			131	avlopp
			132	åker, 0.50 m. torvmylla på grus
			133	" , 0.70 m. torvjord
				<u>Summa</u>
Stommen	av 1 ¹	1/8		<u>Bäcke-fors Bruks Aktiebolag</u>
			29	åker, grusjord
			30	odlingsmark, grusjord
			31	" , "
			32	väg
			33	odlingsmark, grusjord
			34	" , "
			35	skogsmark , "
			36	" , "
			37	åker, grusjord
			38	odlingsmark, grusjord
			39	" , "
			40	" , 0.30-0.50 m.torvj.på grus
			41	" , 0.7 m. torvjord
			42	" , 0.40- 0.70 m.torvj.på grus
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
		2	08.5	1	60.2		16.0		407	18		1617	60	1210	42	
					03.5			20		70	150		5 25	4	55	
					50.0			100	50	-	"	75	-	25	-	
					05.5			140	7	70	"	8	25		55	
			12.5					700	87.50	1000	125	-		37	50	
			20.0					750	150	-	"	200	-	50	-	
		2	41.0	2	19.2		16.0		703	08		2031	10	1328	02	
					10.5			100	10	50	150	15	75	5	25	
					02.0			"	2	-	"	3	-	1	-	
					06.8			40	2	72	50	3	40		68	
					03.8			"	1	52	"	1	90		38	
							01.0									
	16.7							900	150	30	1000	167	-	16	70	
	20.5							950	194	75	"	205	-	10	25	
	37.2				23.1		01.0		361	79		396	05	34	26	
	62.5							950	593	75	1000	625	-	31	25	
			02.5					400	10	-	750	18	75	8	75	
			04.0					450	18	-	"	30	-	12	-	
							00.5									
			03.2					400	12	80	750	24	-	11	20	
			02.0					450	9	-	"	15	-	6	-	
					02.0			120	2	40	150	3	-	-	60	
					17.0			75	12	75	"	25	50	12	75	
	78.5							550	431	75	1000	785	-	353	25	
			20.0					150	30	-	700	140	-	110	-	
			16.8					100	16	80	"	117	60	100	80	
			10.0					"	10	-	"	70	-	60	-	
			11.7					150	17	55	"	81	90	64	35	
			63.5					"	95	25	"	444	50	349	25	
1	41.0	133.7		19.0			00.5		1.260	05		2.380	25	1.120	20	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			43	odlingsmark, 0.40- 0.70 m.torvj.på grus
			44	" , grusjord
			45	" , 0.40- 0.70 m.torvj.på grus
			46	" , grusjord
			47	skogsmark , "
			48	odlingsmark, 0.40- 0.70 m.torvj.på grus
			49	skogsmark , grusjord
			50	" , "
			51	odlingsmark, 0.70 m. torvj.på grus
			52	höglänt mark
			53	avlopp
			54	skogsmark, grusjord
			55	odlingsmark, 0.30-0.50 m.torvj. på grus
			56	" , " " " "
			57	betesmark , grusjord
			58	avlopp
			59	väg
			60	odlingsmark, 0.40 m. torvj. på grus
			61	" , " " " "
			62	åker, grusjord
			63	f.d. åker, 0.50 m. torvj. på grus
			64	betesmark, grusjord
			65	f.d. åker, 0.50 m. torvj. på grus
			66	trädgård, grusjord
			67	" , "
			68	väg
			69	f.d. åker, 0.20-0.40 m.torvj. på grus
			70	väg
			71	åker, 0.20-0.25 m. mylla på grus
			72	" , " torvmylla på grus
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur *				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	41.0	1	33.7		19.0		00.5		1.260	05		2.380	25	1.120	20	
			84.5					150	126	75	850	718	25	591	50	
			66.0					250	165	-	500	330	-	165	-	
		1	88.0					150	282	-	800	1.504	-	1.222	-	
			06.0					100	6	-	200	12	-	6	-	
					08.5			120	10	20	150	12	75	2	55	
		1	08.0					150	162	-	750	810	-	648	-	
					13.2			100	13	20	150	19	80	6	60	
					02.7			130	3	51	"	4	05		54	
			16.0					150	24	-	700	112	-	88	-	
							54.5									
							70.0									
					37.0			100	37	-	150	55	50	18	50	
			13.3					"	13	30	600	79	80	66	50	
			81.5					"	81	50	750	611	25	529	75	
					22.2			150	33	30	300	66	60	33	30	
							03.8									
							07.5									
		1	49.0					200	298	-	750	1.117	50	819	50	
			01.7					100	1	70	200	3	40	1	70	
	25.0							900	225	-	1000	250	-	25	-	
			08.7					400	34	80	"	87	-	52	20	
					01.2			250	3	-	300	3	60		60	
			10.5					300	31	50	1000	105	-	73	50	
	02.4							900	21	60	1200	28	80	7	20	
	01.3							1100	14	30	"	15	60	1	30	
							03.0									
			11.0					300	33	-	1000	110	-	77	-	
							01.0									
	04.0							300	12	-	1000	40	-	28	-	
	07.5							400	30	-	"	75	-	45	-	
1	81.2	8	77.9	1	03.8	1	40.3		2.922	71		8.552	15	5.629	44	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			73	åker, grusjord
			74	" , "
			75	" , 0.10-0.60 m. torvm. på grus
			76	" , 0.10- 0.70 m. torvj. " "
			77	f.d. åker, 0.70 m. " " "
			78	avlopp
			79	f.d. åker, 0.70 m. torvjord
			80	" " " "
			81	" " , " "
			82	" " , " "
			83	" " , " "
			84	" " , " "
			85	" " , 0.40 m. torvm. på grus
			86	" " , 0.70 m. torvjord
			87	" " , 0.40-0.70 m. torvm. på grus
			88	åker, 0.70 m. torvjord.
			89	skogsmosse /förbättras ej/
			90	åker, 0.20-0.30 m. mylla på grus
			91	" , grusjord
			92	" , 0.10-0.20 m. mylla på grus
			93	f.d. åker, 0.20-0.30 m. " " "
			94	åker, 0.15-0.20 m. " " "
			95	" , " " " "
			96	" , " " " "
			97	väg ,
			98	åker, grusjord
			99	" "
			100	väg
			101	avlopp
				mark till avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	81.2	8	77.9	1	03.8	1	40.3		2.922	71		8.552	15	5629	44	
	00.8							950	7	60	1000	8	-	-	40	
	04.5							900	40	50	"	45	-	4	50	
	48.0							500	240	-	1100	528	-	288	-	
	56.0							600	336	-	1000	560	-	224	-	
			10.0					300	30	-	950	95	-	65	-	
							12.0									
			25.0					650	162	50	950	237	50	75	-	
			19.5					"	126	75	"	185	25	58	50	
			07.3					350	25	55	"	69	35	43	80	
			16.2					850	137	70	"	153	90	16	20	
			04.2					250	10	50	"	39	90	29	40	
			10.0					700	70	-	"	95	-	25	-	
			09.3					200	18	60	"	88	35	69	75	
			13.0					600	78	-	900	117	-	39	-	
			26.8					250	67	-	950	254	60	187	60	
	74.5							700	521	50	1050	782	25	260	75	
							2 08.0									
	21.0							700	147	-	1100	231	-	84	-	
	04.0							900	36	-	1000	40	-	4	-	
	13.3							"	119	70	1000	146	30	26	60	
			19.5					250	48	75	950	185	25	136	50	
	07.0							300	21	-	1000	70	-	49	-	
	07.5							"	22	50	"	75	-	52	50	
	35.3							400	141	20	"	353	-	211	80	
							03.0									
	34.5							500	172	50	1000	345	-	172	50	
	29.0							800	232	-	"	290	-	58	-	
							51.5									
							10.5									
							11.0									
5	16.6	10	38.7	1	03.8	4	36.3	5.735	56		13.546	80		7.811	24	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stommen	1 ³			<u>Arvid Pettersson</u>
			102	åker, 0.40-0.50 m. torvmylla på grus
			103	" , 0.20-0.30 m. mylla på grus
			104	väg
				<u>Summa</u>
	avl ¹	1/8		<u>Bäckefors Bruks Aktiebolag</u>
			105	åker, 0.20-0.40 m. mylla på grus
			106	" , 0.70 m. torvjord
			107	" , " "
			108	" , 0.25-0.30 m. mylla på grus
			109	" , grusjord
			110	f.d. åker, 0.70 m. torvjord
			111	odlingsmark, " "
			112	avlopp
			113	åker, 0.70 m. torvjord
			114	" , " "
			115	" , " "
			116	" , 0 - 0.70 m. torvjord på grus
			117	" , 0.70 m. torvjord
			118	skogsmark
			119	väg
			120	skogsmässa / förbättras ej /
			121	åker, 0.70 m. torvjord
			122	odlingsmark, " "
			123	åker, " "
			124	" , " "
			125	" , 0.40- 0.70 m. torvj. på grus
			126	" , 0.70 m. torvjord
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12.5							750	93	75	1100	137	50	43	75	
	03.0							800	24	-	"	33	-	9	-	
							01.2									
	15.5						01.2		117	75		170	50	52	75	
	10.0							800	80	-	1100	110	-	30	-	
	15.0							450	67	50	"	165	-	97	50	
	09.5							300	28	50	1050	99	75	71	25	
	12.5							1050	131	25	1100	137	50	6	25	
	20.0							850	170	-	1000	200	-	30	-	
		37.0						500	185	-	900	333	-	148	-	
		07.5						400	30	-	700	52	50	22	50	
							05.3									
	18.0							650	117	-	1050	189	-	72	-	
	72.5							300	217	50	1000	725	-	507	50	
	23.5							650	152	75	1100	258	50	105	75	
	39.5							550	217	25	1000	395	-	177	75	
	07.5							300	22	50	1100	82	50	60	-	
				09.0				100	9	-	150	13	50	4	50	
							15.5									
							83.0									
	19.0							550	104	50	1100	209	-	104	50	
		02.0						200	4	-	500	10	-	6	-	
	40.5							300	121	50	1100	445	50	324	-	
	04.3							550	23	65	800	34	40	10	75	
	16.5							300	49	50	1100	181	50	132	-	
	03.5							200	7	-	800	28	-	21	-	
3	11.8	46.5		09.0	1	03.8			1.738	40		3.669	65	1.931	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Nya Bruket	1 ¹	avs.		Bäckefors Bruks Aktiebolag
"	1 ³	"		Bäcke kommun
Vättungen	1 ⁴	"		Bäckefors Bruks Aktiebolag
"	1 ¹			C.O. Boman och barn
Stommen	av 1 ¹	1/8		Bäckefors Bruks Aktiebolag
"	1 ³	avs.		Arvid Pettersson
"	av 1 ¹	1/8		Bäckefors Bruks Aktiebolag
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					40.0		19.5		19	50		57	80	38	30	0.34
					11.8				5	90		17	70	11	80	0.10
		2	41.0	2	19.2		16.0		703	08		2.031	10	1328	02	11.85
	37.2				23.1		01.0		361	79		396	05	34	26	0.31
5	16.6	10	38.7	1	03.8	4	36.3		5.735	56		13.546	80	7.811	24	69.70
	15.5						01.2		117	75		170	50	52	75	0.47
3	11.8		46.5		09.0	1	03.8		1.738	40		3.669	65	1931	25	17.23
8	81.1	13	26.2	4	06.9	5	77.8		8.681	98		19.889	60	11207	62	100.00

Bäckefors den 12 juli 1935

Ewald Öjefors

Erik Eriksson
god man

C.J.Nilsson
god man

Ersättningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Agare	3 m	å kr.	Ersätt- ning.		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
Stommen	av 1 ¹	<u>Sidodiket B - Ba</u>						
		Bäcke-fors Bruks Aktiebolag	290	0.25	72	50		
			430	0.25	107	50		
		<u>Summa</u>			180	00		
Stommen	av 1 ¹	<u>Sidodiket C - Ca</u>						
		Bäcke-fors Bruks Aktiebolag	90	0.25	22	50		
	" 3 ¹		410	0.25	102	50	125	00
		Arvid Pettersson	60	0.25			15	00
		Bäcke-fors Bruks Aktiebolag	270	0.25			67	50
		<u>Summa</u>					207	50

Bäcke-fors den 12 juli 1935.

Ewald Öjefors

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1128	Överfört					3330	-	2300	-
/C/ +78	/D/ +85	Tillägges enligt ovan					320	-	3650	-
11 -14	307	Grus och sten	500	2.00	1000	-				
		Torvjord	90	0.50	45	-	1045	-	1150	-
		Tillägges enligt ovan					105	-	1150	-
	1435	Summa							7100	-
<u>Sidodiket B - Ba.</u>										
/B/ +44	244	Grus och sten	150	1.50	225	-				
20 -22		Torvjord	160	0.45	72	-				
		d:o , mkt stubbar	140	0.80	112	-	409	-		
+44 /Ba/ +59	315	Grus och sten, delvis hårt	430	1.60	688	-				
22 -25		Torvjord	300	0.45	135	-				
		Trumma enligt typritning								
		genom utfartsvägen vid								
		+47 . Beräknad kostnad								
		170;- kronor, varav hälften								
		lägges på företaget.				85	-			
		Trumma enligt typritning								
		genom utfartsvägen vid								
		+83 . Beräknad kostnad								
		150;- kronor, varav hälften								
		lägges på företaget				75	-	983	-	
									1392	-
		Ersättningar enligt bil. 2							180	-
		Tillägges enligt ovan							128	-
	559	Summa							1700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Sidodiket C - Ca.</u>										
/C/ 30 -30 ⁺⁸⁶	86	Grus och sten	110	1.50	165	-				
		Torvjord	90	0.45	40	50				
		Trumma enligt typritning genom utfartsvägen vid ⁺⁵⁰ 30 . Beräknad kostnad 170:- kronor, varav 100:- kronor lägges på företaget			100	-	305	50		
+86 30 -31 ⁺⁶⁵	79	Grus och sten, ngt rötter	140	1.60	224	-				
		Torvjord	70	0.50	35	-	259	-		
/Ca/ +65 31 -34 ⁺⁸¹	316	Grus och sten, ngt rötter	130	1.60	208	-				
		Torvjord, mkt rötter	410	0.80	328	-				
		Trumma enligt typritning ⁺⁹⁸ genom ägovägen vid 32 . Beräknad kostnad 150:- kro- nor, varav hälften lägges på företaget.			75	-	611	-		
							1175	50		
		Ersättningar enligt bil. 2.					207	50		
		Tillägges enligt ovan					117	-		
	<u>481</u>	<u>Summa</u>					1500	-		
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
A - D	1435	Bäckeforsån, str. A-B-C-D			7100	-				
B - Ba	559	Sidodiket, B-Ba			1700	-				
C - Ca	481	d:o , C-Ca			1500	-				
	<u>2475</u>	<u>Summa</u>			10300	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kostnadsberäkning till spång vid 4⁺⁷⁶ enligt ritning. Schaktning utöver avloppets sek- tion105.0050 - Undergrund28.0016 - Front- och sidomurar12.310.00123 - I - balkar , NP 15m. 11.240 - Underslag, tvärbjälkar, räcke m.m.15 - Bärplank, 2"0.4050.0020 - Stensättning av botten och slän- ter² m152.0030 - Diverse26 - Summa320 - Kostnadsberäkning till trumma av cementrör vid 22⁺⁴⁷ 22⁺⁸³, 30⁺⁵⁰ och 32⁺⁹⁸ enligt typritning. Cementrör, 60 cm:s diam. st. 710.0070 - Frakt för rören12 - Frontmurar av betong1.0040.0040 - Stensättning av botten och slän- ter² m62.0012 - Schaktning, planering av kör- bana m.m.36 - Summa170 - Bäckefors den 12 juli 1935. Ewald Öjefors Avskriften, sid. 1 - 39, bestyrkes i tjänsten: Ewald Öjefors										

117/36

16749

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

10 SEP. 1936

Att arbetet med "Stommens vattenavledningsföretag"
i Bäcke socken av Älvsborgs län är påbörjat intygas
härmed

Bäckefors den 2 sept. 1936

Oskar Edquist.

Kommunalnämndens ordf.

H. G. Smiley
Förvaltare.

117 Godk. 13/11 40
36

DIARIE Nr 19380
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1940

Bevis

Över avsynning av arbetena för "Stommens vattenavledningsföretag" i
Bäcke socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 5.480:- kr nor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 19 oktober 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg
verkställd slutavsynning av arbetena för företaget ifråga befunnos ti-
digare anmärkta brister i arbetet avhjälpta på sätt att företaget kun-
de anses utfört i nära överensstämmelse med den fastställda planen.

Beträffande loppet genom järnvägsbron hade botten, som här
och på ömse sidor om bron består av grovt grus, varit föremål för ned-
stötning till en nivå som icke överskred den i planen för företaget
angivna å denna plats. Den i planen upptagna bortschaktningen av grus-
lagret och dettas ersättning med stenfyllning har av järnvägens tek-
niske representant icke ansetts erforderlig eftersom brons landfästen
vila på berg och gruset mellan fästena funnits vara av den beskaffenhet
att det, särskilt efter komprimeringen, icke kan föreligga någon fara
för dess bortspolning.

Företaget förordas till godkännande i utfört skick.

Göteborg den 28 oktober 1940.

W. Larsson

*godk. med den äld.
Koult. Lant.*