



Akt nr:

P-E1a-0704

AU$P-E1a-0704

293

312/37

P 3*0704

DIARIE N:r 4478
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för "torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken av ÄLVSBORGS LÄN

9 nibr. i handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenfemhundratjugo (7.520) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensjuhundrasjuttio (5.770) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Öjefors vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~m~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~, för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~r~~ och förbinda~~r~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Eriksfors den 24/2 1937.

Karl Johansson ägare till 5/64 mtl. Björnedal 16
" " 85/576 " " 121
" " 5/768 " " 122 ach
" " 12/1344 " " 155

A. G. Anderssan ägare till ans Björnedal 160 ach 162 samt
5/64 mtl " 118 ach 5/1344 mtl Björnedal 158

P. Eriksson ägare till ans Björnedal 169

Claes Rutgersson ägare till 14/320 mtl Åskerud med Tolsö 138

Att Karl Johansson, A. G. Andersson ach P. E. Eriksson i Björnedal samt Claes Rutgersson i Åskerud

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Nordberg. Karl Johansson

Adress Eriksfors Adress Eriksfors

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari 1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 17 mars 1937.

Ake Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

10.

P 3*0704

DIARIE NR 4478
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MARS 1937

Komb 293/1937

Förslag

till

vattenavlopp för torrläggning av mark

tillhörande

BJÖRNEBOL, ÄCKERUD med TOLSÅ samt NYGÅRD

i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Till akten höra 2 ritningar.

Avskrift:

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 15 januari 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att vad i Västerbygdens vattendomstols dom den 1 november 1933 i besvärsmål angående föreslaget föreskrivits skall lända till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Karlsson

BETÄNKANDE

med förslag till

vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande

BJÖRNEBOL, ÄCKERUD med TOLSÅ samt NYGÅRD

i Erikstads socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1936

av

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Sedan Västerbygdens vattendomstol genom dom den 1 juni 1937 meddelat nya bestämmelser och villkor för utförandet av sträckan 25+37 – 26+53 av diket A-B-C har Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag beslutat, att de till företaget bidragande statsmedlen skola minskas från 7.520 kronor till 7.340 kronor och statsbidraget från 5.770 kronor till 5.620 kronor. Stockholm den 19 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Schiller

Rätt avskrivet bestyrker:

Åkerdahl.

B E T Ä N K A N D E

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Företagets läge. Förenämnda hemman äro belägna intill Erikstads station å Bergslagernas järnväg. Avdikningsområdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 17 juni 1932. I besvärsmål angående förrättningen meddelade Västerbygdens vattendomstol dom (bil. A) den 1 november 1933. Enligt bevis från vattendomstolen (bil. B) har vad inom föreskriven tid icke erlagts mot denna dom.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består nästan uteslutande av åker eller därmed jämförlig mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker . . . . . 68.667 hektar

annan mark . . . . . 0.135 "

Summa 68.802 hektar

Jordmånen är mylla med växlande djup på botten av sandlera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneför-

rättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Genom den vid sammanträde mellan intressenterna enl. protokollsutdrag (bil. C) valda styrelsen, söka samtliga delägare bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt ingången förening (bil. D) vilja flertalet sakägare därjämte komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond. Förteckning över de fastigheter, till vilka lån är föreslaget att utgå, återfinnes under bil. G. Fastigheterna Björnebol 1^{61}, 1^{63}, 1^{64} och 1^{65} ingå i företaget med så små kostnadsandelar, att lån av praktiska skäl ansetts icke böra beviljas vederbörande ägare.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen uppskattats till 17'602 kronor 91 öre. Lånesökandenas andel i båtnaden utgör 16'751 kronor 51 öre.

Den beräknade kostnaden för företaget framgår av bifogat kostnadssammandrag (bil. F) och utgör 13'644 kronor. Lånesökandenas andel i kostnaden är 12'871 kronor 75 öre.

Relativa kostnaden för företaget är 0.78.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1937.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, skulle till företagets utförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 5'770 kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 7'420 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1) Västerbygdens vattendomstols dom i besvärsmål (bil. A).

2) Bevis från vattendomstolen (bil. B).

3) Utdrag ur protokoll över styrelseval (bil. C).

4) Förening angående sökande av statsunderstöd (bil. D).

5) Fullmakter (bil. E - E^1).

6) Kostnadssammandrag (bil. F).

7) Förteckning över lånesökanden (bil. G).

8) Arvodesräkning (bil. H).

9) Avskrift av synehandlingarna och kopia av därtill hörande ritningar (bil. J).

Skellefteå den 28 september 1936.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Utdrag ur: Bil. A.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Lars Johan Johansson i Äckerud m.fl. över en av extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors med biträde av gode män handlagd, den 17 juni 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, hållet vid sammanträde hos Lars Johan Johansson i Äckerud samt vid syn å stället den 7 september 1933.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna Karl Elfström och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Emil Sandberg i Holm och C.G.Johansson i Munkedal.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Einar Weiss.

... ...

Då något vidare till anteckning ej förekom, tillsades, att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg onsdagen den 1 instundande november.

Härefter sammanträdde vattendomstolen till enskild överläggning, därvid beslöts följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 1 november 1933.

Av förrättningshandlingarna framgår, att med företaget icke avses torrläggning till större djup än 1.2 meter. På grund härav och då vattendomstolen ej funnit anledning till anmärkning mot synemännens båtnadsuppskattning, lämnas besvären i vad de avse ändring i båtnadsuppskattningen och rättelse i kostnadsfördelningslängden utan bifall.

Vidkommande detav ägarna till fastigheten Äckerud med Tolså 1^{13} framställda yrkandet i avseende å utvidgningen av diket A - B å sträckan 25^{+30} - 25^{+78}, så är i målet ostridigt att diket å nämnda sträcka helt upptagits å fastigheten Äckerud med Tolså 1^{13}; och enär ägarne av nämnda fastighet icke kunna anses pliktiga tåla, att grävningen för den ifrågasatta utvidgningen av diket utföres endast å den norr om diket belägna marken, prövar vattendomstolen, med ändring av synemännens utlåtande härutinnan, rättvist föreskriva, att diket A - B skall å sträckan 25^{+30} - 25^{+78} utvidgas lika åt båda sidor; skolande dock mot ersättning för intrång genom jordupplag i enlighet med den i utlåtandet angivna beräkningsgrund de å denna sträcka uppschaktade jordmassorna uppläggas å mark under Äckerud med Tolså 1^{13}.

Det åligger sökandena till företaget och dem, som med sökandena om detsamma sig förenat, att till klagandena återgälda av klagandena förskjutna kostnader för vattendomstolens syn, 73 kronor, samt för kungörelser och avskrifter i målet, 38 kronor 38 öre, ävensom att

ersätta klagandena deras övriga kostnader å målet med skäliga ansedda 150 kronor jämte vad klagandena visa sig hava utgivit för ett gemensamt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet, skolande samtliga dessa kostnader anses såsom en utgift för företaget och, om detta kommer till utförande, mellan samtliga delägare i företaget fördelas efter den för fördelning av förrättningskostnad stadgade grund.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 15 november 1933.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Bil. B.

Att vad inom föreskriven tid icke erlagts mot en av Västerbygdens vattendomstol den 1 november 1933 meddelad dom i mål angående besvär av Lars Johan Johansson i Äckerud med flera över en av extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors med biträde av gode män handlagd, den 17 juni 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 juli 1936.

Nils Wiklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 75 öre.

Bil. C.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med intressenterna för planerade torrläggningsföretaget Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken den 15 juni 1936.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av Lars Johansson i Björnebol vilken även utsågs att leda dagens förhandlingar.

- -

§ 3.

Förelåg bordlagda frågan om val av styrelse för företaget. Följande personer valdes av sammanträdet att utgöra styrelse för företaget: Lars Johansson, A. G. Andersson, och A. G. Eriksson samtliga från Björnebol samt Olaus Rutgersson, Äckerud, samtligas postadress: Erikstad. Till sammankallande utsågs Lars Johansson.

- -

Som ovan Lars Johansson.

Justeras: L. J. Johansson, Johan Pettersson.

Rätt utdraget betygar:

Lars Johansson.

Bil. D.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att därest bidrag och lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Erikstad den 3 juli 1936.

Lars Johansson.

A. G. Andersson

A. G. Eriksson

Olaus Rutgersson

C. P. Eriksson.

Johan Pettersson.
(jämväl enl.fullmakt)

Karoline Pettersson.

Dagny Pettersson.

Stina Löfgren
(endast bidrag)

Guataf Johansson

Johanes Pettersson

L. J. Johansson.

Gunnar Johansson.

Artur Johansson.

Ruth Pramberg.
(endast bidrag)

C. V. Andersson.

Astrid Pettersson. Augusta Andersson.

A. J. Carlssons sterbhus Anna Andersson.
Justina Carlsson.
(endast bidrag)
Johanna Andreasdotters strbhus Anna Johansson.
Albin Andersson.
(enligt fullmakt)

Lars Bengtsson.

Fredrik Liljekvist Augusta Nunstedt

C. A. Engholm Frans Andersson

Konrad Böö.

Egenhändiga namnteckningarne, jämväl å omstående, bevittna :

Karl Svensson. Nils Larsson
Eckerud Björnebol
Erikstad. Erikstad.

Bil. E.

Fullmakt för vår broder Albin Andersson i Björnebol att vid sammanträden eller eljest med torrläggningsföretaget Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken föra vår talan, utöva vår rösträtt samt jämväl å våra vägnar underteckna företaget vidkommande handlingar såsom sökandet av statsbidrag, lån m.m.

Godkännande ombudets lagliga åtgärder.

Björnebol den 18/7 1936.

för Johanna Andreasdotters i Äckerud sterbhus:

Stina Maja Andersson. Oskar Andersson

A. G. Andersson.

Bevittnas:

A. G. Eriksson. Olaus Rutgersson.

Bil. E 1.

Fullmakt för min broder Johan Petersson i Äckerud att vid sammanträden eller eljest med torrläggningsföretaget Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken föra min talan, utöva min rösträtt samt underteckna förekommande handlingar.

Godkännande ombudets lagliga åtgärder.

Ökne, Handel, Värmlands Nysäter den 9 Juli 1936.

Gunnar Petersson.

Bevittnas:

Solveig Thorby. Dagny Nilsson.

Bil. F.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

1. Kostnad för vattenavledningen	12'340:-	kr.
2. " " syneförrättningen	879:-	"
3. " " besvärsmålet	261:38	"
4. Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet	17:60	"
5. Kostnad för betänkande jämte utredning rörande statsunderstöd till företaget	146:02	"
Summa	13'644:- (13,305:59)	kr.

Skellefteå den 28 september 1936.

Ewald Öjefors.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, ingående i företag för torrläggning av mark, tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, vilkas ägare söka lån från statens avdikningslånefond.

5/64	mtl Björnebol	1^{3}	ägare:	Anna Johansson
5/64	" "	1^{6}	"	Lars Johansson
5/64	" "	1^{16}	"	Anna Johansson
5/64	" "	1^{18}	"	A. G. Andersson
85/576	" "	1^{21}	"	Lars Johansson
5/576	" "	1^{22}	"	Dsme
525/65536	" "	1^{29}	"	C. A. Engholm
2/1280	" "	1^{46}	"	John Pettersson
3/1024	" "	1^{53}	"	Dsme
12/1344	" "	1^{55}	"	Lars Johansson
5/1344	" "	1^{58}	"	A. G. Andersson
avs.	"	1^{59}	"	John Pettersson
avs.	"	1^{60}	"	A. G. Andersson
avs.	-"-	1^{61}	-"-	Gustaf Johansson
avs.	"	1^{62}	"	Dsme
avs.	-"-	1^{65}	-"-	Fredrik Liljekvist.
avst.	"	1^{69}	"	A. G. Eriksson
5/64	mtl Äckerud med Tolså	1^{12}	"	(C. V. Andersson (Augusta Andersson (Anna Andersson
5/64	" " " "	1^{13}	"	(L. J. Johansson (Gunnar Johansson (Artur Johansson
5/64	" " " "	1^{14}	"	(Karoline Pettersson (Johan Pettersson (Dagny Pettersson (Astrid Pettersson (Gunnar Pettersson

536/10368	mtl	Äckerud med Tolså			1^{16}	Ägare:	(Stina Maja Andersson (Oskar Andersson (A. G. Andersson (Albin Andersson
5/64	"	"	"	"	1^{18}	"	(Lars Johan Bengtsson (Augusta Nunstedt
14/320	"	"	"	"	1^{38}	"	Olaus Rutgersson
33/256	"	"	"	"	1^{40}	"	C. P. Eriksson
avs.		Nygård			1^{1}	"	C. V. Andersson

Skellefteå den 28 september 1936.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör.

Tillägg med blått verkställda av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13644 kronor, varav å lånetagarnas andel 13042 kronor 30 öre, sedan från delaktigheten i lånet uteslutits fastigheterna Björnåsen 163 och 164.

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Avskrift.

Efter av Västerbyggdens vattendomstol den 12 juni 1937 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 13.305 kronor 59 öre, varav å lånetagarnas andel 12.718 kronor 81 öre. Stockholm den 19 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygar:

Åkerdahl.

Bil. H.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till företag för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså ~~inom~~ samt Nygård i Erikstads socken av Älvsborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 1 2 exemplar	à		4	50
Betänkande, sid. 3	"	3.00	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	à		3	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		2	-
Förteckning över lånesökandena			3	-
Kopia av plankartan å väv			48	31
" " profiler och sektioner)				
" " bro- och trumritningar)			28	27
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 78	"	0.55	42	90
Inhäftning av handlingar				50
Diariebevis, utlägg			3	40
Kommissionärsarvode			1	14
Summa Kronor:			146	02

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Sundals härads häradsrätt inom tre månader härefter.

Skellefteå den 28 september 1936

Ewald Öjefors.
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1 - 13, bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30251

Avskrift

Bil. J.

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande

BJÖRNEBOL, ÄCKERUD med TOLSÅ samt NYGÅRD

i Erikstads socken, Älvsborgs län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

åren 1931-1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Protokoll hållet vid sammanträden under syneförrättning enligt Vattenlagen för upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 29 oktober 1931 klockan 10 f.m. i Björnebol.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Rudolf Gustafsson i Dyrehög och Lars Johan Johansson i Kräppersrud, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Lars Johansson	ägare till Björnebol	1^{6}, 1^{21}, 1^{22} och 1^{55}.
A. G. Andersson	" " "	1^{62}, 1^{60}, 1^{58} och 1^{18}.
C. A. Engholm	" " "	1^{29}.
John Pettersson	" " "	1^{46}, 1^{53} och 1^{59}.
Gustaf Johansson	" " "	1^{61}.
Fredrik Liljekvist	" " "	1^{65}.
Olaus Rutgersson	" " Äckerud med Tolså	1^{38}

samt ombud enligt fullmakt / bil. F_1 /

Övriga sakägare:

Anders Karlsson	ägare till Björnebol	1^{20}.
A. G. Eriksson	" " "	1^{69}.
Karl Viktor Andersson	" " Nygård	1^{1}.

samt delägare i Äckerud med Tolså 1^{12}.

Lars Johan Johansson delägare i Äckerud med Tolså 1^{13}.

Johan Pettersson " " " 1^{14}

samt ombud enligt fullmakter / bil. F_{2-4}/

Karl Eriksson ägare till Äckerud med Tolså 1^{40}

samt ombud enligt fullmakter / bil. F_{5-6} /.

Frans Pettersson i egenskap av förmyndare för

Gunnar Pettersson delägare i Äckerud med Tolså 1^{14}.

Albin Andersson, Björnebol, ombud enligt fullmakt / bil.F_7 / för

Johanna och Sofia Andreasdotter ägare till Äckerud med Tolså 1^{16}.

Hans D. Pramberg, ombud enligt fullmakt / bil. F_8 / för

Ruth Pramberg ägare till Nygård 1^{2}.

Baningenjören Helge Sjöstrand, ombud enligt fullmakt / bil. F_9/ för

Bergslagernas järnvägsaktiebolag,

E. J. Johansson, ombud enligt fullmakter / bil. F_{10-11} / för

Anna Johansson och Lars Johnsson delägare i Äckerud med Tolså 1^{4},

Stina Maria Lövgren ägare till Björnebol 1^{26},

Karl Bengtsson delägare i Äckerud med Tolså 1^{18},

Lars Johan Bengtsson " " " " samt

ombud enligt fullmakt / bil. F_{12}/ för A. G. Johansson och Anna Johansson

ägare till Björnebol 1^{3} och 1^{16}

§ 2.

Ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet / bil. A resp. B /.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till förrättningen påyrkade upptagande av de undersökta avlopp, varav deras mark i torrläggningshänseende vore beroende, i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av nämnda mark till ändamålsenligt djup, samt att kostnaderna för detta arbete måtte fördelas enligt lag.

§ 5.

A. G. Eriksson i Björnebol förklarade sig vilja förena sig med sökandena om företaget och påyrkade, att dikningen måtte utsträckas att omfatta torrläggning jämväl av honom tillhörig mark. Liknande önskan uttalades även av Hans D. Pramberg i egenskap av ombud för sin hustru Ruth Pramberg, ägare till Nygård 1 2. Särskild handling härom upprättades och undertecknades, varjämte föreningen vitsordades av synemännen medelst påskrift / bil. E /.

§ 6.

Det antecknades, att huvudavloppet vid 26 +60 korsar Bergslagernas järnväg, och att botten i befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Järnvägens ombud, baningenjören

Helge Sjöstrand, förklarade, att järnvägen vore villig anordna avlopp till erforderligt djup genom banvallen vid sidan om befintlig trumma. Anslutningen mellan detta nya avlopp genom banvallen och avloppsdiket borde torrläggningsföretaget - enligt baningenjörens förmenande - bekosta. För anslutningen erforderligt avlopp kunde erhållas genom utvidgning och fördjupning av befintligt järnvägsdike. Erforderlig stensättning uppströms och nedströms den gamla järnvägstrumman vore järnvägen villig ombesörja och bekosta.

§ 7.

För avloppens upptagande i den omfattning sökandena och med sökandena likställda påyrkat erfordras omläggning av tvenne trummor genom allmän väg, nämligen vid punkt 26^{+78} och 41^{+42}. Vägen vid punkt 26^{+78} vore enligt uppgift anlagd före 1880, medan vägen vid punkt 41^{+42} anlades under åren 1920 - 1922. Vägdistriktet representerades ej vid sammanträdet.

§ 8.

Avloppet söderut från punkt 26^{+85} borde enligt flertalets åsikt utföras såsom täckt ledning, och vore lämpligt planläge för denna väster om befintliga tomter och byggnader. Stina Maria Lövgren påyrkade dock öppet avlopp över sin mark.

§ 9.

Flertalet fastighetsägare i Äckerud med Tolså förmenade, att deras fastigheter hade ingen eller ringanytta av de ifrågasatta avloppens uppgrävning och önskade bliva befriade från kostnader i företaget.

Enligt deras åsikt vore det befintliga diket i gränsen mellan Björnebol och Äckerud med Tolså upptaget å Äckeruds ägor, varför en vidgning av avloppet borde göras åt Björnebols ägor. Lars Johan Johansson hade emellertid intet att erinra emot, att diket utvidgades med hälften åt vardera sidan å sträckan 25^{+30} - 25^{+78}, d.v.s. mitt för Lars Johanssons i Björnebol trädgård.

§ 10.

Samtliga saksägare ansågo, att ersättning borde utgå för den mark, som tages i anspråk vid avloppens vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

§ 11.

I samband med avloppens uppgrävning erfordras ombyggnad av ägovägstrummorna vid 12^{+45}, 15^{+20} och 40^{+50} samt av träbron vid 25^{+85}.

§ 12.

Det skulle antecknas, att fastigheten Äckerud med Tolså 1^{13} äges av Lars Johan Johansson, Gunnar Johansson och Karl Artur Johansson, av vilka den senare vore omyndig. Förmyndare är Lars Johan Johansson.

§ 13.

För det fall den vid punkt 41^{+37} befintliga trumman av sten komme att förstöras vid avloppets uppgrävning, påyrkade Johan Pettersson, att trumman i fråga måtte omläggas på företagets bekostnad.

§ 14.

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning

och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 14.

Efter synegången upplästes dagens protokoll, varvid tillkännagavs, att sammanträde för förrättningens avslutande komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Björnebol den 29 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Rudolf Gustafsson — god man

L. J. Johansson — god man

---

§ 16.

Den 17 juni 1932 kl. 10 i Björnebol.

Närvarande: Förestående synemän samt följande sakägare:

Lars Johansson Björnebol,

A. G. Andersson " ,

John Pettersson " ,

Gustaf Johansson " ,

Stina Maria Lövgren " ,

Lars Johan Johansson Äckerud med Tolså för egen del samt enligt fullmakt / bil. F_{13} / för GunnarJohansson,

Johan Pettersson delägare i Äckerud med Tolså $1\frac{14}{}$, för egen del samt ombud enligt fullmakt / bil. F_{14} / för övriga myndiga delägare i Äckerud med Tolså $1\frac{14}{}$,

Frans Pettersson i egenskap av förmyndare för Gunnar Pettersson delägare i Äckerud med Tolså 1^{14}

Karl Viktor Andersson Äckerud med Tolså,

Karl Eriksson " ",

Lars Johan Bengtsson " ",

Olaus Rutgersson " ",

Hans D. Pramberg Nygård,

Albin Andersson Björnebol,

Baningenjören Helge Sjöstrand i egenskap av ombud för Bergslagernas järnvägsaktiebolag.

§ 17.

Det skulle antecknas, att delägaren i Äckerud med Tolså 1^{18}, Karl Bengtsson, avlidit sedan föregående sammanträdet. Delägare i sterbhuset vore Lars Johan Bengtsson och Augusta Nunstedt. Vidare anmäldes att Sofia Andreasdotter avlidit, varför Äckerud med Tolså 1^{16} numera ägdes av Johanna Andreasdotter ensam.

§ 18.

Lars Johansson, ägare till Björnebol 1^{6}, påyrkade, att vid upptagande av avloppet å sträckan 25^{+30} - 25^{+78} utvidgningen huvudsakligen måtte ske på avloppets norra sida, så att befintliga träd i honom tillhörig trädgård i möjligaste mån skonades. Medgåve dock att ordentlig slänt finge uttagas, även om därigenom en del träd måste borttagas.

§ 19.

Baningenjören Helge Sjöstrand ansåg hinder ej möta för de

dikande att utföra det arbete inom järnvägens område, som skall bekostas av företaget. Innan arbetet påbörjas borde emellertid anmälan göras till vederbörande baningenjör.

§ 20.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar.

§ 21.

Meddelades synemännens utlåtande / bil. G /.

§ 22.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs lantbrukaren Lars Johansson, Björnebol pr Erikstad.

§ 23.

Att sammankalla intressenterna för val av styrelse för företaget utsågo synemännen Lars Johansson i Björnebol.

§ 24.

Sedan besvärshänvisning meddelats, och som ingen vid tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

Rudolf Gustafsson — god man

L. J. Johansson — god man

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Björnebol och Äckerud i Erikstads socken, av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Björnebol: ägarne Anders Gustav Johansson m.fl., Lars Johansson, Knut Andersson, Carl Adolf Engholm, Anders Gustav Andersson, Johannes Pettersson, Konrad Bös, Gustav Johansson, Fredrik Liljekvist, Bergslagernas Järnvägar Erikstads station, Stina Lövgren och Anders Johan Carlsson,

Äckerud: ägarne Sofia Andersdotter, Johanna Andersdotter, Olaus Rutgersson, Janne Rickard Rutgersson, Carl Bengtsson, Lars Johan Bengtsson, Carl Petter Eriksson, Anna Sofia Karlsdotter, Lars Johan Johansson, Johan Gunnar Johansson och Karl Artur Johansson.

Erikstad den 15 april 1929.

A. G. Andersson, Björnebol — Lars Johanson, Björnebol

C. A. Engholm — Gustaf Johanson, Björnebol

John Pettersson — Fredrik Liljekvist, Björnebol

Olaus Rutgerson, Eckerud

Bil. B.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström Uno Hentz

Bil. C_1

Kungörelse.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol samt Äckerud med Tolså i Erikstads socken, Älvsborgs län, vilket företag jämväl kommer att beröra Bergslagernas järnväg samt allmänna vägen genom Erikstads stationssamhälle, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Lars Johansson i Björnebol torsdagen den 29 oktober 1931 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 7 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbrukskstipendiat

Att förestående kungörelse denna dag blivit avsänd till pastorsämbetet i Erikstads församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar: Göteborg den 7 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad för lördagen den 10 oktober 1931, betygar:

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Bil. D_1

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Lars Johansson i Björnebol torsdagen den 29 oktober 1931 klockan 10, vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Rudolf Gustafsson	Dyrehög	Brålanda.
"	Lars Johan Johansson,	Kräppersrud	Erikstad.
"	Lars Johansson	Björnebol	"
"	A. G. Andersson	"	"
"	John Petersson	"	"
"	Anders Karlsson	"	"
"	A. G. Eriksson	"	"
"	A. G. Johansson	"	"
Lägenhetsägaren	Gustaf Johansson	"	"

Målaren	Konrad Bös	Björnebol	Erikstad.
Smeden	Fredrik Liljekvist	"	"
Handlanden	C. A. Engholm	"	"
Fru	Stina Maria Lövgren	"	"
	Anna Sofia Johansson	"	"
Lantbrukaren	Karl Viktor Andersson,	Äckerud	"
"	Lars Johan Johansson	"	"
"	Johan Pettersson	"	"
"	Rickard Rutgersson	"	"
"	Olaus Rutgersson	"	"
"	Lars Johan Bengtsson	"	"
"	Karl Eriksson	"	"
"	Frans Petersson	Siribyn	Nordals-Järn.
Nämndemannen	Karl Bengtsson	Äckerud	Erikstad.
Sjuksköterskan	Olga Johansson	Birgersjarlsgat. 55,	Stockholm.
Slaktaren	Frans Andersson	Kronogatan 7	Vänersborg.
Herr	Lars Johansson	Ragnhildsgat. 24	Södertälje.
Fröken	Astrid Pettersson	Äckerud	Erikstad.
"	Dagny Pettersson	"	"
Frö	Karolina Pettersson	"	"
Fröken	Augusta Andersson	"	"
"	Anna Andersson	"	"
"	Sofia Eriksson	"	"
Fru	Rut Pramberg	"	"
	Sofia Andreasdotter	"	"

	Johanna Andreasdotter	Äckerud	Erikstad.
Fru	Anna Kajsa Johansson	Svicklingebyn	Mellerud.
"	Anna Andersson	Stommen	Erikstad.
Fröken	Stina Kajsa Eriksson		Mellerud.
Ordf. i Sundals härads vägstyrelse	P. I. Andersson		Brålanda.
Bergslagernas Järnväg	Banavdelningen		Göteborg.

Göteborg den 12 oktober 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. C_2

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl berör Bergslagernas järnväg samt allmän väg, kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Lars Johansson i Björnebol fredagen den 17 juni 1932 klockan 10, varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 26 maj 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Erikstads församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar: Göteborg den 26 maj 1932.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annons Annonsblad för onsdagen den 1 juni 1932, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. D_2

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Lars Johansson i Björnebol fredagen den 17 juni 1932 klockan 10, vilka denna dag inlämnats å posten under nedanstående adresser:

Fru	Augusta Nunstedt		Wargön
Handlanden	Knut Andersson		Erikstad
Herr	Gunnar Johansson	Äckerud	"

Göteborg den 31 maj 1932.

Ewald Öjefors

Bil. E.

Med sökandena till det företag, som avser uppgrävning och anläggning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol samt Äckerud med Tolså förena sig undertecknade - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen - under yrkande, att avloppen givas sådan utsträckning att möjlighet till ekonomisk och ändamålsenlig torrläggning beredes de av företaget berörda fastigheter vi äga eller representera.

Björnebol den 29 oktober 1931.

A. G. Eriksson Hans D. Pramberg

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

Rudolf Gustafsson L. J. Johansson

god man god man

Bil. F_1

Fulmagt för Olaus Rutgerson att föra min talan och skriva mitt namn vid syneförrättningen med diket å Eckeruds ägor.

Eckerud den 29/10 1931.

J. R. Rutgerson

Bevittnas: C. A. Andersson Ida Andersson

Bil. F_2

Fullmakt för Johan Pettersson att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Äckerud med Tolså, föra min talan, och godkänner jag härmed mitt ombuds görande och låtande i denna sak.

Äckerud den 29 /10 1931.

Karoline Pettersson

Bevittnas av Ruth Pramberg.

Bil. F_3

Fullmakt för Johan Pettersson att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Äckerud med Tolså, föra min talan, och godkänner jag härmed mitt ombuds görande och låtande i denna sak.

Äckerud den 29/10 1931.

Astrid Pettersson

Bevittnas av Ruth Pramberg.

Bil. F4

Fullmakt för Johan Pettersson att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Äckerud med Tolså, föra min talan, och godkänner jag härmed mitt ombuds görande och låtande i denna sak.

Äckerud den 29/10 1931.

Dagny Pettersson

Bevittnas av Ruth Pramberg.

Bil. F5

Fullmakt för Carl Petter Eriksson i Äckerud att vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande hemmannen Äckerud o. Björnebol vår talan föra samt teckna våra namn, hållande vi för giltigt vad detta vårt ombud lagligen gör och låter.

Eckerud den 28 okt. 1931.

Stina Eriksson Sofia Eriksson

Bevittnas av: Filip Andersson A. J. Andersson

Bil. F6

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträdet hos Lars Johansson, Björnebol, torsdagen den 29 okt. 1931 angående torrläggning av mark mark tillhörande Björnebol samt Äckerud med Tolså i Erikstads socken, föra min talan samt teckna mitt namn om så erfordras.

Stommen, Erikstad den 29 okt. 1931.

Anna Andersson

Bevittnas; Georg Bengtson Gösta Strömberg.

Bil. F7

Fullmakt

för innehavaren att vid syneförrättningssammanträde, som hålles hos hemmansägaren Lars Johansson i Björnebol den 29 dennes, för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol samt Äckerud mäd Tolså, vår talan föra och vår rätt bevaka hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Äckerud den 29 oktober 1931.

Johanna Andreasdotter Sofia Andreasdotter

Bevittnas av:

Benno Löfgren Bernhard Löfgren

Björnebol

Bil. F8

Fullmakt

för min man, Hans D. Pramberg, att under sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol samt Äckerud med Tolså i Erikstads socken, min talan föra och min rätt bevaka, och håller jag för gilt vad ombudet lagligen gör och låter.

Äckerud den 28 oktober 1931.

Ruth Pramberg

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Yngve Gumælius Gustaf Johanson

Erikstad.

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag

Bil. F_9

På grund av mig lämnat bemyndigande förordnar jag härmed Baningenjören Helge Sjöstrand att vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen i avseende å företag för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol samt Äckerud med Tolså i Erikstads socken, Älvsborgs län, föra Bergslagernas Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 21 oktober 1931.

Axel Norrby

Bevittnas: Elin Ekström N. Wåhlström

Avskrift.

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag befullmäktigar härmed verkställande direktören A. Norrby eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättningar för mantalsbestämningar, rågångsutstakningar, laga skiften, tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggningar, flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören A. Norrby eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utföra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automobiler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att representera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järn-

vägsdrift.

Göteborg den 9 april 1931.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel Dahlström H. Löwenadler.

Bevittnas: Carin Simonsson Elin Ekström

Rätt avskrivet intyga:

Elin Ekström Gösta Lindfeldt

Bil. F10

Fullmakt

för min man E. J. Johansson i Svicklingebyn att vid sammanträde hos Lars Johansson i Erikstad den 29 - 10 1931 föra min talan och underteckna mitt namn och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Svicklingebyn, Mellerud den 29 - 10 1931

Anna Johansson

Bevittnas av Sven Utter Ester Jakobsson

Bil. F11

Fullmakt

för E. J. Johansson i Svicklingebyn att vid syneförrättningar och andra sammanträden rörande egendomen Äckerud i Erikstads socken föra min talan och underteckna mitt namn och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Södertälje den 24/10 1931.

Lars Johnsen

Lars Johnsons egenhändiga namnteckning bevittnas av

Anna Björkman Rosa Mutén

Bil. F12

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträden angående syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björnebol och Äckerud i Erikstads socken, vår talan föra.

Björnebol Erikstad den 29/10 1931

A. G. Johansson Anna Johanson

Bevittnas: Johan Svensson Olof Andersson

Bil. F14

Fullmakt för min som och vår broder Johan Pettersson att föra vår talan och rätt iakttaga vid syneförrättning denna dag angående torrläggning av mark tillhörande hemmanet Äckerud erkännes.

Äckerud den 17 juni 1932.

Karoline Pettersson Dagny Pettersson Astrid Pettersson

Bevittnas av L. J. Johansson Maja Johansson

Bil. F13

Fullmakt för min fader Lars Joh.Johansson Att vid syneförrättning denna dag angående torrläggning av mark Min talan föra erkännes.

Äckerud den 17 juni 1932

Gunnar Johansson

Bevittnas av Johan Pettersson C. V. Andersson

Bil. G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i avseende å företag för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Företagets läge.

Den för avdikning ifrågasatta marken är belägen intill Erikstads station å Bergslagernas järnväg. Vattnet från avdikningsområdet avrinner i nordlig huvudriktning till Holmsån, vilken för det vidare till Vänern. Avdikningsområdet tillhör således nederbördsområde nr.130/131 Mellan Dalbergså och Upperudsälven.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag avser upptagande av det vattenavlopp, som från ägor till Äckerud med Tolså framgår till gränsen mellan detta hemman och hemmanet Björnebol och vidare längs denna gräns till allmänna vägen Vänersborg - Mellerud, vilken väg avloppet sedan följer norrut till och genom vägen mot Assarbyn. Därjämte ingår i förslaget anläggning av en täckt ledning för avvattning av marken väster om Erikstads stationsområde.

Förslaget är utarbetat med hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen och av dem, som föreenat sig med sökandena om företaget. Det öppna avlopp, vilket föreskrives till upptagande, är å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läget utmärkt medelst tvenne jämnlö-

pande röda linjer samt betecknat A - B - C - D. De täckta avloppen markeras med streckade röda linjer samt äro betecknade D - E, C - F - G och F - H. Avloppens sammanlagda längd utgör 2664 meter.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom förenämnda avlopps upptagande eller anläggning, finnes avfattad å hithörande nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd / bil. 1/ Enligt denna längd utgöres den i företaget ingående marken av 68.667 hektar åker och 0.135 hektar äng.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande till den omfattning ovan angivits, har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden avloppens dimensioner m.m.

Nederbördsområdet är i huvudsak identiskt med avdikningsområdet, varför den till avrinning kommande vattenmängden ej är av sådan omfattning, att särskild beräkning av det öppna avloppets dimensioner ansetts erforderlig. Dessa hava därför blivit bestämda efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter. Bottenbredden är sålunda bestämd till 0.30 meter och släntlutningen till 1:1.5.

Nederbördsområdena för de såsom täckta/ledningar/föreslagna avloppen finnas i vissa punkter angivna å den till förslaget hörande nivåkartan. Vid dimensioneringen av ledningarna har räknats med en maximal avrinning av 2 se-

kundliter från varje hektar. Rörens dimension å olika sträckor framgår av hithörande profilritning ävensom av kostnadsförslaget / bil.2/

Slambrunnar av cementrör skola anordnas vid 41^{+75}, 43^{+38}, 43^{+85}, 44^{+7}, 44^{+43}, 44^{+71}, 45^{+6}, 45^{+29}, 45^{+62}, 46^{+11}, 46^{+59} och 47^{+20}. Storleken av brunnarna framgår av hithörande kostnadsförslag / bil. 2 /

Vid dimensioneringen av det nya avloppet genom järnvägen har räknats med en avrinning av 0.75 sekundliter från varje hektar av avdikningsområdet uppströms järnvägen. Förefintlig trumma genom banvallen är avsedd att kvarligga i befintligt skick och träda i funktion, då den framrinnande vattenmängden är större än ovan angivits.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenläge angivet. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors eller trianglar finnas inhuggna i stenar, trappor el. dyl. å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Det öppna avloppets tvärsektion samt den nya sektionens läge i förhållande till den gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning ~~ledning~~ vid grävningsarbetet är dessutom avloppens djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

<u>Broar och trummor</u>.

Samtliga broar och trummor för vägar över det såsom öppet

föreslagna avloppet äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med avloppets upptagande. Sålunda skola trummorna genom allmänna vägen vid C samt vid 41^{+42} ombyggas. Ombyggnaden av trumman vid C skall verkställas i enlighet med upprättat förslag. Trumman vid 41^{+42} skall ombyggas till för vägens bredd erforderlig längd samt med ett vattenlopp av 0.6 x 0.9 meter / bredd x höjd /. Arbetet med trummornas ombyggnad skall ombesörjas av Sundals härads vägdistrikt, därest ej vägdistriktet ej hellre vill överlämna arbetet åt de dikande. Angående fördelningen av kostnaden för ombyggnaderna bestämmes nedan.

I samband med företagets utförande skola därjämte följande trummor och broar för vägar av enskild natur ombyggas, nämligen trummorna vid 12^{+45}, 15^{+20} och 40^{+50} samt träbron vid 25^{+85}. Ombyggnadensskall verkställas i enlighet med upprättad ritning och typritning. I företaget ingår jämväl flyttning av trumman för vägdiket vid 41^{+37}.

Trumman genom Berglagernas järnväg vid C medger ej i befintligt skick torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För ernående av tillfredsställande vattenavledning genom banvallen skall därför vid sidan om den befintliga trumman anläggas en rörtrumma i enlighet med upprättat och av baninspektören den 27 maj 1932 godkänt förslag.

Vidkommande broar och trummor, som efter företagets utförande kunna bliva uppförda över avloppet, bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Till följd av avloppets fördjupning och vidgning skall å

sträckan 25^{+90} - 26^{+32} längs allmänna vägen uppföras skyddsräck enligt upprättat förslag.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng eller med åker jämförlig mark, samt lägre än 0.80 meter vid annan mark/ Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmandet av värdet före företagets utförande har hänsyn jämväl tagits till omfattningen av förekommande översvämningar. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd / bil. 1 /, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnaderna för företaget.

Kostnaden för företaget är beräknad till 12340 kronor. I

denna kostnad ingår, förutom schaktningskostnad och kostnaden för material till de täckta ledningarna samt läggningen av desamma, även kostnaden för föreskriven ombyggnad av trummor och broar till den del denna kostnad skall bestridas av företaget samt ersättning för mark till avloppets vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas upplägging vid sidan om avloppet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen har Sundals härads vägdistrikt att bekosta ombyggnaden av trumman genom allmänna vägen vid 41^{+42} till ovan angivna dimensioner.

Anläggningen av rörtrumman genom järnvägen är Bergslagernas järnvägsaktiebolag, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen, pliktig att ombesörja och bekosta. Arbetet omfattar, förutom själva rörledningen genom banvallen, jämväl erforderlig skyddsmur av betong samt slambrunn på uppströmssidan. Med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 12 § av samma lag ålägges järnvägens ägare att verkställa och bekosta föreskriven stensättning av botten i avloppet bredvid befintlig stentrumma genom banvallen på en längd av 1.5 meter såväl uppströms som nedströms trumman.

Kostnaderna för övriga erforderliga arbeten skola hänföras till kostnaderna för företaget och fördelas intressenterna emellan jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 - 27 §§ vattenlagen.

På grund av det förhållandet att med utförandet av avloppssträckan B - C äro förenade särskilt stora kostnader, har samfälligheten uppdelats i avdelningar och undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i kostnadshänseende behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap.

24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit vid handen, att kostnaden i förhållande till båtnaden för den av avloppssträckan A - B beroende marken blir lägre, därest nämnda område torrlägges för sig än vid samgående med den av övriga avloppssträckor beroende marken väster om järnvägen. Vid detta förhållande skall den omkring avloppssträckan A - B belägna marken utgöra en särskild avdelning och bekosta upptagande av till avdelningen hörande avloppssträcka A - B. Vidare har utrönts, att varje särskilt område väster om järnvägen erhåller den lägsta relativa torrläggningskostnaden, om hela området gemensamt bekostar återstoden av det för områdets torrläggning erforderliga arbetet.

Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden för varje avdelning ävensom i hela företaget finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden / bil.4 /. I denna längd är deltagningsskyldigheten i hela företaget för varje fastighet även uttryckt medelst procenttal.

Ersättningar.

I enlighet med yrkande i § 10 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för den mark, som tages i anspråk vid avloppets vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom att jord och sten upplägges vid sidan om avloppet.

Ersättning för mark till avloppets vidgning är beräknad efter nuvarande värdet av den mark, som tages i anspråk, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden.

Ersättningen för intrång genom jordupplag har beräknats ef-

ter

ter ett pris av 30 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogad ersättningslängd / bil. 3 /. Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas upptagande eller anläggande och således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden.

Underhållet av i företaget ingående trummor och broar skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att underhålla befintliga byggnader av liknande art.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skola intressenterna i företaget/ /såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, erlägga en avgift av en för tusen av den uppskattade båtnaden eller sammanlagt 17 kronor och 60 öre. Beloppet skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, innan arbetena å företaget må påbörjas.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma syne-

männen:

att företaget, därest sökandena eller de, som förenat sig med sökandena om företaget, vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att, där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten,

att planterade häckar och träd i möjligaste mån skonas,

att schaktningsmassor ej få uppläggas å mark tillhörande fastigheten Äckerud med Tolså 1^{37},

att föreslagna trummor skola utföras av kilad sten i gott förband,

att till samtliga täckta ledningar med större rördimension än 4" skall användas glaserade lerrör av minst kvalitet III och till 4""ledningar prima tegelrör,

att ledningarna skola besiktigas av lantbruksingenjör, innan rören täckas med jord,

att endast cementrör av fullgod beskaffenhet få användas till slambrunnar,

att å sträckan C - D mellan vägen och avloppet skall lämnas 1.5 meter bred bankett,

att anmälan skall göras till vederbörande baningenjör vid Bergslagernas

järnväg, innan arbete inom järnvägens område påbörjas,

att vid utvidgningen av avloppet å sträckan 25^{+30} - 25^{+78}, grävning å avloppets södra sida endast får företagas i den mån, som erfordras för erhållande av föreskriven släntlutning, och att avloppet å denna sträcka i övrigt skall utvidgas åt norr,

att avloppet å sträckan 25 - 25^{+30} skall upptagas så att krök å detsamma ej uppstår,

att där avloppet följer rågång, den uppgrävda jorden skall läggas på den sida om rågången från vilken den uppgrävts,

att arbetet med företagets utförande, såväl som framtida rensningar, bör utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att arbetet med företagets utförande, vilket må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skall vara avslutat samt/avsynat och godkänt senast den 31 december 1937,

att arbetet bör avsynas av lantbruksingenjör samt

att jordvallarna böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Besvär över synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut föres vid Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, till vilken besvären, för att komma under omprövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen lända till efterrättelse.

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

L. J. Johanson — god man

Rudolf Gustafsson — god man

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil. 1

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Erikstads socken				
Björnebol	1 16	5/64		A. G. Johansson och Anna Sofia Johansson
			1	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			2	" , " " "
			3	" , " " "
			4	" , " " "
			5	" , " " "
			6	" , " " "
			7	" , " " "
			8	" , " " "
			9	" , " " "
			10	" , " " "
			11	" , " " "
			12	" , " " "
			13	" , " " "
			14	" , " " "
			15	" , " " "
			16	" , " " "
			17	" , " " "
			18	" , " " "
			19	" , " " "
			20	" , " " "
			21	" , " " "
			22	" , " " "
			23	" , " " "
				Summa
"	1 3	5/64		A. G. Johansson och Anna Sofia Johansson
			24	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sanglera
			25	" , " " "
			26	" , " " "
			27	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34.5							600	207	00	750	258	75	51	75	
	31.0							"	186	00	"	232	50	46	50	
	34.5							575	198	38	"	258	75	60	37	
	31.8							550	174	90	"	238	50	63	60	
	40.0							"	220	00	"	300	00	80	00	
	40.0							525	210	00	"	300	00	90	00	
	10.0							"	52	50	"	75	00	22	50	
	16.5							"	86	62	"	123	75	37	13	
	18.0							"	94	50	"	135	00	40	50	
	20.0							"	105	00	"	150	00	45	00	
	19.5							"	102	38	"	146	25	43	87	
	19.5							550	107	25	"	146	25	39	00	
	18.0							"	99	00	"	135	00	36	00	
	25.0							525	131	25	"	187	50	56	25	
	27.0							550	148	50	"	202	50	54	00	
	27.0							575	155	25	"	202	50	47	25	
	27.0							600	162	00	"	202	50	40	50	
	34.5							550	189	75	"	258	75	69	00	
	12.0							525	63	00	"	90	00	27	00	
	31.5							"	165	38	"	236	25	70	87	
	28.0							"	147	00	"	210	00	63	00	
	27.0							"	141	75	"	202	50	60	75	
	25.0							"	131	25	"	187	50	56	25	
5	97.3								3278	66		4479	75	1201	09	
	29.0							500	145	00	750	217	50	72	50	
	33.0							"	165	00	"	247	50	82	50	
	15.5							"	77	50	"	116	25	38	75	
	17.5							"	87	50	"	131	25	43	75	
	95.0								475	00		712	50	237	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			28	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			29	" , " " "
			30	" , " " "
			31	" , " " "
			32	" , " " "
			33	" , " " "
			34	" , " " "
			35	" , " " "
			36	" , " " "
			37	väg
				Summa
Björnebol	1 6	5/64		Lars Johansson
			38	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			39	" , " " "
			40	" , " " "
			41	" , " " "
			42	" , " " "
			43	" , " " "
			44	" , " " "
			45	" , " " "
			46	" , " " "
			47	" , " " "
			48	" , " " "
			49	" , " " "
			50	" , " " "
			51	" , " " "
			52	" , " " "
			53	" , " " "
			54	" , 0.25-0.30 m. " "
			55	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	95.0								475	00		712	50	237	50	
	23.5							500	117	50	750	176	25	58	75	
	29.5							525	154	88	"	221	25	66	37	
	16.0							450	72	00	"	168	75	48	00	
	16.5							"	74	25	"	131	25	49	50	
	17.5							"	78	75	"	123	75	52	50	
	22.5							"	101	25	"	120	00	67	50	
	23.5							"	105	75	"	176	25	70	50	
	20.0							"	90	00	"	150	00	60	00	
	17.7							"	79	65	"	132	75	53	10	
							09.5									
2	81.7						09.5		1349	03		2112	75	763	72	
	11.0							350	38	50	800	88	00	49	50	
	19.0							375	71	25	"	152	00	80	75	
	28.5							"	106	88	"	228	00	121	12	
	37.5							"	140	63	"	300	00	159	37	
	46.0							400	184	00	"	368	00	184	00	
	45.0							"	180	00	"	360	00	180	00	
	42.0							"	168	00	"	336	00	168	00	
	41.0							"	164	00	"	328	00	164	00	
	41.0							"	164	00	"	328	00	164	00	
	39.5							425	167	88	"	316	00	148	12	
	39.5							450	177	75	"	316	00	138	25	
	36.0							"	162	00	"	288	00	126	00	
	34.0							475	161	50	"	272	00	110	50	
	34.0							"	161	50	"	272	00	110	50	
	32.7							"	155	33	"	261	60	106	27	
	26.5							"	125	88	"	212	00	86	12	
	24.0							700	168	00	850	204	000	36	00	
	17.5							650	113	75	"	148	75	35	00	
5	94.7								2610	85		4778	35	2167	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			56	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			57	" , 0.25-0.30 m. " "
			58	" , " " "
			59	" , " " "
			60	" , " " "
			61	" , " " "
			62	" , " " "
			63	" , 0.15-0.20 m. " "
			64	" , " " "
			65	" , " " "
			66	" , 0.25-0.30 m. " "
			67	" , " " "
			68	" , " " "
			69	" , " " "
			70	" , " " "
			71	" , " " "
			72	" , " " "
			73	" , " " "
			74	" , " " "
			75	" , " " "
			76	tomt , " " "
			77	" , " " "
			78	väg
				Summa
Björnebol	1 69	avs.		A. G. Eriksson
			79	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			80	" , " " "
				Summa
"	1 26	5/64		Stina Maria Lövgren
			81	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			82	" , " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	94.7								2610	85		4778	35	2167	50	
	04.5							625	28	13	700	31	50	3	37	
	50.0							600	300	00	850	425	00	125	00	
	44.5							"	267	00	"	378	25	111	25	
	35.0							"	210	00	"	297	50	87	50	
	30.5							575	175	38	"	259	25	83	87	
	28.0							550	154	00	"	238	00	84	00	
	25.5							"	140	25	"	216	75	76	50	
	13.7							675	92	48	700	95	90	3	42	
	19.0							650	123	50	"	133	00	9	50	
	10.5							600	63	00	"	73	50	10	50	
	05.8							700	40	60	850	49	30	8	70	
	09.5							675	64	13	"	80	75	16	62	
	43.0							625	268	75	900	387	00	118	25	
	41.0							600	246	00	"	369	00	123	00	
	39.0							"	234	00	"	351	00	117	00	
	36.0							"	216	00	"	324	00	108	00	
	10.0							"	60	00	"	90	00	30	00	
	12.2							650	79	30	"	109	80	30	50	
	21.5							"	139	75	"	193	50	53	75	
	04.5							550	24	75	"	40	50	15	75	
	25.0							600	150	00	1000	250	00	100	00	
	29.0							650	188	50	1200	348	00	159	50	
							02.0									
11	32.4						02.0		5876	37		9519	85	3643	48	
	12.2							500	61	00	900	109	80	48	80	
	33.0							"	165	00	"	297	00	132	00	
	45.2								226	00		406	80	180	80	
	31.5							450	141	75	900	283	50	141	75	
	30.5							"	137	25	"	274	50	137	25	
	62.0								279	00		558	00	279	00	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björnebol	1 29	~~525~~ 65536		C. A. Engholm
			83	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			84	" , " " "
			85	" , " " "
				Summa
"	1 62	avs.		A. G. Andersson
			86	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			87	" , " " "
			88	" , " " "
				Summa
"	1 65	avs.		Fredrik Liljekvist
			89	åker, tomt, 0.20–0.25 m. mylla på sandl.
"	1 63	avs.		Frans Andersson
			90	åker, tomt, 0.20–0.25 m. mylla på sandl.
"	1 60	avs.		A. G. Andersson
			91	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			92	" , " " "
			93	" , " " "
			94	väg
			95	åker, tomt, 0.20–0.25 m. mylla på sandl.
				Summa
"	1 61	avs.		Gustaf Johansson
			96	åker, tomt, 0.20 m. mylla på sandlera
"	1 64	avs.		Konrad Böö
			97	åker, tomt, 0.20 m. mylla på sandlera
"	1 20	5/256		Anders Karlsson
			98	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
"	1 46	2/1280		John Pettersson
			99	åker, tomt, 0.20–0.25 m. mylla på sandl.
			100	" , 0.20–0.25 m. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
27.0								450	121	50	900	243	00	121	50	
29.0								"	130	50	"	261	00	130	50	
24.0								"	108	00	"	216	00	108	00	
80.0									360	00		720	00	360	00	
22.5								450	101	25	900	202	50	101	25	
17.5								400	70	00	850	148	75	78	75	
19.0								425	80	75	"	161	50	80	75	
59.0									252	00		512	75	260	75	
10.2								500	51	00	1400	142	80	91	80	
04.4								450	19	80	1100	48	40	28	60	
19.5								425	82	87	850	165	75	82	88	
18.5								"	78	63	"	157	25	78	62	
18.0								400	72	00	"	153	00	81	00	
						03.0										
03.3								350	11	55	850	28	05	16	50	
59.3						03.0			245	05		504	05	259	00	
10.7								500	53	50	1400	149	80	96	30	
03.9								500	19	50	1400	54	60	35	10	
21.2								400	84	80	850	180	20	95	40	
14.0								650	91	00	1400	196	00	105	00	
08.0								400	32	00	900	72	00	40	00	
22.0									123	00		268	00	145	00	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			101	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
				Summa
Björnebol	1 53	3/1024		John Pettersson
			102	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			103	" , " " "
				Summa
"	1 58	5/1344		A. G. Andersson
			104	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
"	1 59	avs.		John Pettersson
			105	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
"	1 18	5/64		A. G. Andersson
			106	åker, tomt, 0.20–0.25 m. mylla på sandl.
			107	" , 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			108	" , " " "
			109	" , " " "
			110	" , " " "
			111	" , " " "
			112	" , " " "
				Summa
"	1 55	12/1344		Lars Johansson
			113	åker, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			114	" , " " "
				Summa
"	1 22	5/576		Lars Johansson
			115	äng, 0.20–0.25 m. mylla på sandlera
			116	åker, " " "
			117	" , " " "
			118	" , " " "
			119	" , " " "
			120	" , " " "
			121	" , " " "
			122	" , " " "
			123	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22.0								123	00		268	00	145	00	
	06.0							400	24	00	900	54	00	30	00	
	28.0								147	00		322	00	175	00	
	43.0							400	172	00	850	361	25	193	50	
	44.3							"	177	20	"	380	80	199	35	
	87.3								349	20		742	05	392	85	
	67.9							400	271	60	850	577	15	305	55	
	12.4							400	49	60	900	111	60	62	00	
	35.7							600	214	20	1200	428	40	214	20	
	24.4							450	97	60	850	207	40	109	80	
	26.0							"	104	00	"	221	00	117	00	
	24.7							"	98	80	"	209	95	111	15	
	21.8							400	87	20	800	174	40	87	20	
	23.6							"	94	40	"	188	80	94	40	
	21.0							"	84	00	"	168	00	84	00	
1	77.2								780	20		1597	95	817	75	
	71.5							500	357	50	850	607	75	250	25	
	37.0							450	166	50	900	333	00	166	50	
1	08.5								524	00		940	75	416	75	
			13.5					400	54	00	800	108	00	54	00	
	18.0							475	85	50	900	162	00	76	50	
	23.0							525	120	75	"	207	00	86	25	
	15.5							"	81	38	"	139	50	58	12	
	15.4							550	84	70	"	138	60	53	90	
	26.0							"	143	00	"	234	00	91	00	
	22.5							"	123	75	"	202	50	78	75	
	36.0							575	207	00	"	324	00	117	00	
	25.0							550	137	50	850	212	50	75	00	
1	81.4		13.5						1037	58		1728	10	690	52	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			124	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera mark till avlopp
				Summa
Björnebol	1 21	85/576		Lars Johansson
			125	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			126	" , " " "
			127	" , " " "
			128	" , " " "
			129	" , " " "
				Summa
Äckerud med Tolså	1 13	5/64		Lars Johan Johansson och barn.
			130	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			131	" , " " "
			132	" , " " "
			133	" , " " "
			134	" , " " "
			135	" , " " "
			136	" , " " "
			137	" , " " "
			138	" , " " "
			139	" , " " "
			140	" , " " "
			141	" , " " "
			142	" , " " "
			143	" , " " "
			144	" , " " "
			145	" , " " "
			146	" , 0.20-0.30 m. " "
			147	" , " " "
			148	" , " " "
			149	" , " " "
			150	" , " " "
			151	" , " " "
			152	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	81.4		13.5						1037	58		1728	10	690	52	
	26.0							550	143	00	850	221	00	78	00	
							04.0									
2	07.4		13.5				04.0		1180	58		1949	10	768	52	
	31.5							525	165	38	800	252	00	86	62	
	26.5							550	145	75	"	212	00	66	25	
	44.0							575	253	00	"	352	00	99	00	
	26.0							"	149	50	"	208	00	58	50	
	32.7							600	196	20	"	261	60	65	40	
1	60.7								909	83		1285	60	375	77	
	21.0							600	126	00	800	168	00	42	00	
	26.5							625	165	63	"	212	00	46	37	
	31.2							"	195	00	"	249	60	54	60	
	21.2							650	137	80	"	169	60	31	80	
	21.5							625	134	38	"	172	00	37	62	
	31.0							"	193	75	"	248	00	54	25	
	25.5							"	159	37	"	204	00	44	63	
	25.3							650	164	45	"	202	40	37	95	
	23.0							"	149	50	850	195	50	46	00	
	27.0							"	175	50	"	229	50	54	00	
	27.0							675	182	25	"	229	50	47	25	
	27.0							625	168	75	"	229	50	60	75	
	31.0							550	170	50	"	263	50	93	00	
	24.0							"	132	00	"	294	00	72	00	
	27.0							"	148	50	"	229	50	81	00	
	21.2							"	116	60	"	180	20	63	60	
	22.3							575	128	22	900	200	70	72	48	
	31.0							600	186	00	"	279	00	93	00	
	31.0							"	186	00	"	279	00	93	00	
	30.5							"	183	00	"	274	50	91	50	
	31.7							"	190	20	"	285	30	95	10	
	2715							"	165	00	"	247	50	82	50	
	30.0							"	180	00	"	270	00	90	00	
6	14.4								3738	40		5222	80	1484	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförts
			153	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			154	väg
			155	"
			156	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			157	" , " " "
			158	" , " " "
			159	järnväg
			160	väg
			161	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			162	" , " " "
			163	" , " " "
			164	" , " " "
			165	" , " " "
			165	" , " " "
			166	" , " " "
			167	" , " " "
			168	" , " " "
			169	" , " " "
			170	" , " " "
			171	" , " " "
			172	" , " " "
			173	" , " " "
			174	avlopp
				mark till avlopp
				Summa
Äckerud med Tölså	1 37	avs.		Bergslagernas järnvägsaktiebolag.
			175	åker, tomt, 0.25 m. mylla på sandlera
" "	1 14	5/64		Karoline Pettersson och barn
			176	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
			177	" , " " "
			178	" , 0.10-0.15 m. mylla på sandlera
			179	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	14.4								3738	40		5222	80	1484	40	
	22.0							600	132	00	900	198	00	66	00	
							11.2									
							23.0									
	25.2							600	151	20	900	226	80	75	60	
	18.5							"	111	00	"	166	50	55	50	
	19.0							"	114	00	"	171	00	57	00	
							23.0									
							07.5									
	09.8							750	73	50	900	88	20	14	70	
	12.0							"	90	00	"	108	00	18	00	
	23.0							"	172	50	"	207	00	34	50	
	21.5							725	155	88	"	193	50	37	62	
	29.5							"	213	88	"	265	50	51	62	
	25.0							700	175	00	"	225	00	50	00	
	28.5							675	192	38	"	256	50	64	12	
	33.5							650	217	75	"	301	50	83	75	
	45.5							625	284	38	"	409	50	125	12	
	32.0							600	192	00	"	288	00	96	00	
	31.7							"	190	20	"	285	30	95	10	
	40.0							550	220	00	"	360	00	140	00	
	49.0							"	269	50	"	441	00	171	50	
							15.0									
							10.0									
10	80.1						89.7		6693	57		9414	10	2720	53	
	25.3							900	227	70	1400	354	20	126	50	
	11.0							675	74	25	800	88	00	13	75	
	07.0							"	47	25	"	56	00	8	75	
	07.8							650	50	70	700	54	60	3	90	
	02.5							"	16	25	"	17	50	1	25	
	28.3								188	45		216	10	27	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			180	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			181	" , " " "
			182	" , " " "
			183	" , " " "
			184	" , 0.25-0.30 m. " "
			185	" , " " "
			186	" , " " "
			187	" , " " "
				mark till avlopp
				Summa
Äckerud med Tolså	12 1	5/64		Karl Viktor Andersson, Anna Andersson och Augusta Andersson.
			188	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			189	" , " " "
			190	" , " " "
			191	" , " " "
			192	" , " " "
			193	avlopp
				Summa
" "	40 1	33/256		Karl Eriksson
			194	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			195	" , " " "
			196	" , " " "
			197	" , " " "
			198	" , 0.20 m. " "
			199	" , " " "
			200	" , " " "
			201	" , " " "
			202	" , " " "
			203	" , " " "
			204	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28.3								188	45		216	10	27	65	
	32.0							650	208	00	800	256	00	48	00	
	18.3							"	118	95	"	146	40	27	45	
	28.0							"	182	00	"	224	00	42	00	
	44.0							"	286	00	"	352	00	66	00	
	42.7							"	277	55	900	384	30	106	75	
	42.5							"	276	25	"	382	50	106	25	
	45.0							"	292	50	"	405	00	112	50	
	45.0							"	292	50	"	405	00	112	50	
							05.0									
3	25.8						05.0		2122	20		2771	30	649	10	
	43.2							650	280	80	850	367	20	86	40	
	43.0							"	279	50	"	365	50	86	00	
	33.3							675	224	78	"	283	05	58	27	
	39.0							650	253	50	"	331	50	78	00	
	15.0							"	97	50	"	127	50	30	00	
							12.3									
1	73.5						12.3		1136	08		1474	75	338	67	
	64.5							550	354	75	800	516	00	161	25	
	31.0							"	170	50	"	248	00	77	50	
	35.5							575	204	13	"	284	00	79	87	
	45.5							600	273	00	"	364	00	91	00	
	25.0							550	137	50	750	187	50	50	00	
	25.0							575	143	75	"	187	50	43	75	
	18.5							600	111	00	"	138	75	27	75	
	17.0							550	93	50	"	127	50	34	00	
	17.3							"	95	15	700	121	10	25	95	
	15.0							"	82	50	"	105	00	22	50	
	13.3							"	73	15	"	93	10	19	95	
3	07.6								1738	93		2372	45	633	52	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			205	åker, 0.20 m. mylla på sandlera
			206	" , " " "
			207	" , " " "
			208	" , " " "
			209	avlopp
			210	åker, 0.10-0.15 m. mylla på sandlera
			211	" , " " " " " "
			212	" , 0.20-0.25 m. " " "
			213	" , " " "
			214	" , " " "
			215	" , " " "
			216	" , " " "
			217	" , " " "
				Summa
Äckerud med Tolså	1 18	5/64		Lars Johan Bengtsson och Augusta Nunstedt
			218	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			219	" , " " "
			220	" , 0.25 m. " "
			221	" , " " "
			222	" , " " "
			223	" , " " "
			224	" , " " "
			225	" , " " "
			226	" , " " "
			227	" , " " "
			228	" , " " "
			229	" , " " "
			230	" , " " "
			231	" , 0.10-0.15 m. " "
			232	" , 0.15-0.20 m. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	07.6								1738	93		2372	45	633	52	
	12.5							550	68	75	700	87	50	18	75	
	13.3							"	73	15	"	93	10	19	95	
	10.3							"	56	65	"	72	10	15	45	
	10.5							"	57	75	"	73	50	15	75	
							20.0									
	11.5							550	63	25	600	69	00	5	75	
	10.3							"	56	65	"	61	80	5	15	
	14.5							625	90	63	650	94	25	3	62	
	41.0							600	246	00	"	266	50	20	50	
	21.0							"	126	00	"	136	50	10	50	
	22.0							575	126	50	"	143	00	16	50	
	20.0							675	135	00	700	140	00	5	00	
	18.0							650	117	00	"	126	00	9	00	
5	12.5						20.0		2956	26		3735	70	779	44	
	25.2							575	144	90	650	163	80	18	90	
	30.0							550	165	00	"	195	00	30	00	
	26.5							600	159	00	700	185	50	26	50	
	23.5							575	135	13	"	164	50	29	37	
	24.5							550	134	75	"	171	50	36	75	
	12.5							"	68	75	"	87	59	18	75	
	18.0							"	99	00	"	126	00	27	00	
	17.5							"	96	25	"	122	50	26	25	
	15.0							525	78	75	"	105	00	26	25	
	08.2							"	43	05	"	57	40	14	35	
	08.2							"	43	05	"	57	40	14	35	
	08.0							"	42	00	"	56	00	14	00	
	09.0							"	47	25	"	63	00	15	75	
	12.0							450	54	00	600	72	00	18	00	
	09.5							500	47	50	"	57	00	9	50	
2	47.6								1358	38		1684	10	325	72	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			233	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
			234	" , " " "
			235	" , tomt, 0.20-0.25 m. mylla på sandl.
			236	" , 0.20-0.25 m. " "
			237	avlopp
			238	vattenhåla
			239	väg
			240	gårdsplan / förbättras ej /
			241	väg
			242	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			243	" , " " "
			244	" , " " "
			245	" , " " "
			246	" , " " "
			247	" , " " "
			248	" , " " "
			249	" , 0.25-0.30 m. " "
			250	" , " " "
			251	" , " " "
			252	" , " " "
			253	" , " " "
			254	" , " " "
			255	" , " " "
			256	avlopp
				Summa
Äckerud med Tolså	1 38	14/320		Olaus Rutgersson
			257	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			258	" , " " "
			259	" , " " "
			260	" , " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	47.6								1358	38		1684	10	325	72	
	08.7							550	47	85	600	52	20	4	35	
	07.5							"	41	25	"	45	00	3	75	
	17.5							625	109	38	700	122	50	13	12	
	12.5							550	68	75	"	87	50	18	75	
							06.8									
							03.5									
							09.0									
							18.0									
							01.2									
	05.5							525	28	88	650	35	75	6	87	
	08.7							550	47	85	700	60	90	13	05	
	03.7							"	20	35	"	25	90	5	55	
	31.0							"	170	50	"	217	00	46	50	
	23.0							"	126	50	"	161	00	34	50	
	17.5							525	91	88	"	122	50	30	62	
	15.0							"	78	75	"	105	00	26	25	
	29.5							550	162	25	"	206	50	44	25	
	26.5							525	139	13	"	185	50	46	37	
	24.0							500	120	00	"	168	00	48	00	
	18.8							"	94	00	"	131	60	37	60	
	17.2							"	86	00	"	120	40	34	40	
	13.5							550	74	25	750	101	25	27	00	
	17.0							"	93	50	"	127	50	34	00	
							06.0									
5	44.7						44.5		2959	45		3760	10	800	65	
	27.0							525	141	75	700	189	00	47	25	
	28.5							550	156	75	"	199	50	42	75	
	27.5							575	158	13	"	192	50	34	37	
1	20.0							"	690	00	"	840	00	150	00	
2	03.0								1146	63		1421	00	274	37	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			261	avlopp
			262	väg
				Summa
Äckerud med Tolså	**1** 16	536 10368		**Johanna Andreasdotter**
			263	åker, 0.25-0.30 m. mylla på sandlera
			264	" , " " "
			265	" , " " "
			266	" , " " "
			267	" , " " "
			268	" , " " "
			269	" , " " "
			270	" , " " "
			271	" , " " "
			273	" , " " "
			274	" , " " "
			275	" , " " "
			276	" , " " "
			277	" , " " "
			278	" , " " "
			279	" , " " "
			280	" , 0.10 -0.15 m. " "
			281	" , 0.10-0.20 m. " "
			282	" , " " "
			283	" , " " "
			284	" , 0.20-0.25 m. " "
			285	" , " " "
			286	avlopp
				Summa
Nygård	**1** 2	avs.		**Ruth Pramberg**
			287	åker, tomt, 0.25 m. mylla på sandlera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	03.0								1146	63		1421	00	274	37	
							05.0									
							10.0									
2	03.0						15.0		1146	63		1421	00	274	37	
	22.0							500	110	00	/700/ 650	143	00	33	00	
	23.5							"	117	50	/700/ 650	152	75	35	25	
	21.0							"	105	00	/700/ 650	136	50	31	50	
	25.0							400	100	00	/700/ 550	137	50	37	50	
	22.7							"	90	80	/700/ 550	124	85	34	05	
	27.5							350	96	25	/700/ 500	137	50	41	25	
	51.2							400	204	80	/700/ 525	268	80	64	00	
	16.5							"	66	00	/700/ 550	90	75	24	75	
	19.0							"	76	00	/700/ 550	104	50	28	50	
	13.5							500	67	50	/700/ 650	87	75	20	25	
	14.2							525	74	55	/700/ 650	92	30	17	75	
	30.0							600	180	00	/700/ 675	202	50	22	50	
	32.0							625	200	00	/700/ 675	216	00	16	00	
	17.0							"	106	25	/700/ 675	114	75	8	50	
	37.0							"	231	25	/700/ 675	249	75	18	50	
	30.0							"	187	50	/700/ 675	202	50	15	00	
	23.0							400	92	00	/650/ 450	103	50	11	50	
	22.0							425	93	50	/650/ 450	99	00	5	50	
	14.5							400	58	00	/650/ 500	72	50	14	50	
	13.5							375	50	63	/650/ 450	60	75	10	12	
	15.5							400	62	00	/650/ 450	69	75	7	75	
	08.2							350	28	70	/700/ 450	36	90	8	20	
	04.0							"	14	00	/700/ 450	18	00	4	00	
							14.0									
5	02.8						14.0		2412	23		2922	10	509	87	
	14.1							700	98	70	1400	197	40	98	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Nygård	1 1	avs.		**Karl Viktor Andersson**
			288	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera
			289	" , " " "
			290	" , " " "
			291	" , " " "
			292	" , 0.20 m. " "
			293	" , " " "
			294	väg
				Summa
				S a m m a n d r a g.
Björnebol	1 16	5/64		**A. G. Johansson och Anna Sofia Johansson**
"	1 3	5/64		D:me
"	1 6	5/64		**Lars Johansson**
"	1 69	avst.		**A. G. Eriksson**
"	1 26	5/64		Stina Maria Lövgren
"	1 29	525		**C. A. Engholm**
"	1 62	65536		**A. G. Andersson**
"	1 65	avs.		**Fredrik Liljekvist**
"	1 63	"		**Frans Andersson**
"	1 60	"		**A. G. Andersson**
"	1 61	"		Gustaf Johansson
"	1 64	"		**Konrad Bö**
"	1 20	5/256		**Anders Karlsson** (inte)
"	1 46	2/1280		**John Pettersson**
"	1 53	3/1024		D:me
"	1 58	5/1344		**A. G. Andersson**
"	1 59	avs.		**John Pettersson**
"	1 18	5/64		**A. G. Andersson**
"	1 55	12/1344		**Lars Johansson**
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	44.2							600	265	20	900	397	80	132	60	
	57.5							"	345	00	"	517	50	172	50	
	56.0							650	364	00	"	504	00	140	00	
	55.0							"	357	50	"	495	00	137	50	
	30.0							600	180	00	850	255	00	75	00	
	25.5							700	178	50	"	216	75	38	25	
							16.0									
2	68.2						16.0		1690	20		2386	05	695	85	
5	97.3								3278	66		4479	75	1201	09	
2	81.7						09.5		1349	03		2112	75	763	72	
11	32.4						02.0		5876	37		9519	85	3643	48	
	45.2								226	00		406	80	180	80	
	62.0								279	00		558	00	279	00	
	80.0								360	00		720	00	360	00	
	59.0								252	00		512	75	260	75	
	10.2								51	00		142	80	91	80	
	04.4								19	80		48	40	28	60	
	59.3						03.0		245	05		504	05	259	00	
	10.7								53	50		149	80	96	30	
	03.9								19	50		54	60	35	10	
	21.2								84	80		180	20	95	40	
	28.0								147	00		322	00	175	00	
	87.3								349	20		742	05	392	85	
	67.9								271	60		577	15	305	55	
	12.4								49	60		111	60	62	00	
1	77.2								780	20		1597	95	817	75	
1	08.5								524	00		940	75	416	75	
28	48.6						14.5		14216	31		23681	25	9464	94	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Björnebol	1 22	5/576		Lars Johansson
"	1 21	85/576		D:me
Äckerud med Tolsâ	1 13	5/64		Lars Johan Johansson och barn
" "	1 37	avs.		Bergslagernas järnvägsaktiebolag
" "	1 14	5/64		Karoline Pettersson och barn
" "	1 12	5/64		Karl Viktor Andersson, Anna Andersson och Augusta Andersson.
" "	1 40	33/256		Karl Eriksson
" "	1 18	5/64		Lars Johan Bengtsson och Augusta Nunstedt
" "	1 38	14/320		Olaus Rutgersson
" "	1 16	536/10368		Johanna Andreasdotter
Nygård	1 2	avs.		Ruth Pramberg
"	1 1	avs.		Karl Viktor Andersson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
28	48.6						14.5		14216	31		23681	25	9464	94	
2	07.4		13.5				04.0		1180	58		1949	10	768	52	
1	60.7								909	83		1285	60	375	77	
10	80.1						89.7		6693	57		9414	10	2720	53	
	25.3								227	70		354	20	126	50	
3	25.8						05.0		2122	20		2771	30	649	10	
1	73.5						12.3		1136	08		1474	75	338	67	
5	12.5						20.0		2956	26		3735	70	779	44	
5	44.7						44.5		2959	45		3760	10	800	65	
2	03.0						15.0		1146	63		1421	00	274	37	
5	02.8						14.0		2412	23		2922	10	509	87	
	14.1								98	70		197	40	98	70	
2	68.2						16.0		1690	20		2386	05	695	85	
68	66.7		13.5			2	35.0		37749	74		55352	65	17602	91	

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

Rudolf Gustafsson

god man

L. J. Johansson

god man

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Bil. 2.						
		Kostnadsförslag								
							Timpenning		0.70 kr.	
		Avloppsdiket A - B - C - D - E.								
/A/ 8+70 - 11	230	Lera	180	0.85			153	00		
11 - 12+47	147	d:o	250	0.80	200	00				
		Ombyggnad av stentrumma genom skiftesvägen vid 12+45, enligt typritning			300	00	500	00		
12+47 -13+70	123	Lera	280	0.75			210	00		
13+70 - 15	130	d:o	250	0.75			187	50		
15 - 16+87	187	d:o	400	0.75	300	00				
		Ombyggnad av stentrumma genom utfartsvägen vid 15+20, enligt typritning.			300	00	600	00		
16+87 -17+46	59	Lera	190	0.75			142	50		
17+46 -19+50	204	d:o	640	0.75			480	00		
19+50 -21+28	178	d:o	630	0,75			472	50		
21+28 -23+56	228	d:o	670	0.75			502	50		
23+56 /B/ -25+78	222	d:o	450	0.75	337	50				
		d:o med rötter	150	0.90	135	00	472	50		
			4090				3720	50		
		Ersättningar enligt bil. 3.					1438	69		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av föregående					370	81	5530	00
	1708	Överföres							5530	00

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1708	Överfört							5530	00
/B/ 25+78 – /C/ 26+85	107	Lera	280	0.80	224	00				
		d:o	40	2.00	80	00				
		Bro av trä vid 25+90			100	00	404	00		
		Täckt ledning str. a – b /glaserade lerrör diam.12", skyddsmur av betong vid a samt slambrunn av cement- rör vid b/					200	00		
		Stensättning av botten och slänter upp- och nedströms järnvägstrumman m²	20	4.00			80	00		
		Torvsättning av slänter uppströms järnvägstrumman	30	0.30			9	00		
		Skyddsräck å str. 25+90– 26+32 m.					300	00		
		Trumma av sten genom all- männa vägen vid C, enligt ritning					1000	00		
							1993	00		
		Ersättning enligt bil. 3					107	90		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					199	10	2300	00
/C/ 38 – 38+85	85	Lera	320	0.85			272	00		
38+85 – 40+55	170	d:o	650	0.85	552	50				
		Ombyggnad av stentrumma genom ägoväg vid 40+52			300	00	852	50		
	2070	Överföres					1124	50	7830	00

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2070	Överfört					1124	50	7830	00
40 +55 -41 +40	85	Lera	320	0.85	272	00				
		Flyttning av trumma för vägdiket vid 41 +37			50	00	322	00		
/D/ /E/ 41 +45 -41 +75	30	Glaserade lerrör, diam. 6". m	30	1.50	45	00				
		Frakt för rören			5	00				
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning m.	30	0.80	24	00				
		Rörskydd av betong vid 41 +45			25	00				
		Brunn av cementrör, diam. 18", vid 41 +75			35	00	134	00		
							1580	50		
		Ersättningar enligt bil. 3.					399	68		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					169	82	2150	00
	2185	Summa							9980	00
/C/ 42 -43 +85	185	Täckt ledning C - F - G.								
		Glaserade lerrör, diam. 9". m	185	2.65	490	25				
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning m.	185	1.50	277	50				
		Rörskydd av betong /1:3:5/ vid C			25	00				
		Brunnar av cementrör, diam. 24", vid 43 +38 och 43 +85 st.	2	40.00	80	00	872	75		
	185	Överföres					872	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	185	Överfört					872	75		
43 +85 -45 +6	121	Glaserade lerrör, diam.								
		8 " . m.	121	2.35	284	35				
		Grävning etc. m.	121	1.25	151	25				
		Brunnar av cementrör, diam.								
		24", vid 44 +7 , 44 +43 ,44 +71								
		och 45 +6 . st.	4	40.00	160	00	595	60		
45 +6 -46 +11	105	Glaserade lerrör, diam. 6"	105	1.50	157	50				
		Grävning etc. m.	105	0.80	84	00				
		Brunnar av cementrör, diam.								
		18", vid 45 +29 , 45 +62 och								
		46 +11 . st.	3	35.00	105	00	346	50		
/G/ 46 +11 -46 +59	48	Tegelrör, diam. 4 " st.	165	0.22	36	30				
		Grävning etc. m.	48	0.40	19	20				
		Brunn av cementrör, diam.								
		18", vid 46 +59 st.	1	35.00	35	00	90	50	1905	35
		Frakt för rören Trollhättan								
		- Erikstad							200	00
		Tillägges enligt ovab								
		c:a 10 %							194	65
	459	Summa							2300	00
/F/ /H/ 47 - 47 +20		Täckt ledning F - H								
	20	Tegelrör, diam. 4" st	70	0.22	15	40				
		Grävning etc. m.	20	0.40	8	00				
		Brunn av cementrör, diam.								
		18", vid 47 +20 st.	1		35	00	58	40		
		Tillägges					1	60		
	20	Summa					60	00		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	2185	Avloppsdiket A-B-C-D-E					9980	00		
	459	Täckt ledning C-F-G					2300	00		
	20	d:o F-H					60	00		
	2664	Summa					12340	00		
		Kostnadsberäkning till trumma av sten vid 12+45, 15+20 och 40+52, enligt typritning.								
		Schaktning utöver avloppets sektion	15	1.50			22	50		
		Undergrund	2.5	10.00			25	00		
		Front- och sidomurar	7.0	20.00			140	00		
		Täckhallar	1.7	25.00			42	50		
		Stensättning av botten och slänter m^2	10	3.00			30	00		
		Planering av körbana m.m.					40	00		
		Summa					300	00		
		Kostnadsberäkning till bro av trä vid 25+85, enligt ritning.								
		Bärplank / utöver befintlig /	0.45	50.00			22	50		
		Bärbjälkar	1.15	50.00			57	50		
		Spik, tjära m.m.					20	00		
		Summa					100	00		
		Kostnadsberäkning till skyddsräck å str. 25+90 - 26+32.								
		Stolpar, 15 st. U-järn NP 14 kg.	315	0.20			63	00		
		L-järn, 66 x 60 x 8 mm, 42 m. "	300	0.20			60	00		
		Betong 1:5:7 m^3	1.20	30.00			36	00		
		Planka 3" x 9" "	0.55	50.00			27	50		
		Målning och övrig arbetskostnad					113	50		
		Summa					300	00		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning till täckt ledning str. a - b.								
		Glaserade lerrör, diam. 12"	m. 13	3.85			50	05		
		Frakt för rören					10	00		
		Grävning, läggning av rören och igenfyllning	m. 13	1.00			13	00		
		Betongskydd vid a.	m^3 0.5	50.00			25	00		
		Torvsättning	m^2 10	0.30			3	00		
		Stensättning	" 5	4.00			20	00		
		Brunn av cementrör enligt ritning					70	00		
		Tillägges					8	95		
		Summa					200	00		
		Kostnadsberäkning till trumma genom allmänna vägen vid C.								
		Schaktning	m^3 75	2.00			150	00		
		Undergrund	7.5	15.00			112	50		
		Front- och sidomurar samt gruskift	20.0	20.00			400	00		
		Täckhallar	5.0	25.00			125	00		
		Skyddsräck / stenstolpar med 2" järnrör samt planka 9" x 3" /					80	00		
		Stensättnihg av botten och slänter	12	4.00			48	00		
		Planering av körbana m.m.					84	50		
		Summa					1000	00		

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. 3.

Ersättningslängd

vid företag för upptagande av vattenavlopp genom ägor till Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg. nr.	Ägare	Ersättning för mark till avloppets utvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning.	
			m²	åkkr	kr	ö.	m³	á kr	kr	ö.	kr	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		Avloppsdiket A – B – C – D.										
Björnebol	1 16	A. G. Johansson	210	0.0525	11	02						
		och Anna Sofia	320	0.055	17	60						
		Johansson	270	0.0525	14	18	780	0.30	234	00	276	80
d:o	1 6	Lars Johansson	320	0.0475	15	20						
			130	0.06	7	80						
			45	0.0575	2	59						
			100	0.055	5	50						
			45	0.0625	2	81						
			170	0.06	10	20						
			65 40	0.055	3 2	58 20						
			100 25	0.065	6 1	25 62	660 720	0.30	198 216	– 00	251 263	93 92
d:o	1 22	D:me	100	0.04	4	00	40	0.30	12	00	12	00
			215	0.0525	11	28						
			85	0.055	4	67	240	0.30	72	00	91	95
Äckerud	1 13	Lars Johansson	75	0.075	4	31						
med Tolså		och barn	690	0.06	41	40	530	0.30	159	00	204	71
			15	0.06		90						
			200	0.055	11	00	280	0.30	84	00	95	90
			140 240	0.055	7 13	70 20						
			5	0.06		30	370 310	0.30	111 93	00 00	119 106	– 50
d:o	1 14	Karoline Petter-					170					
		son och barn	385	0.065	25	02	260	0.30	78	00	103	02
		Överföres									1155 1154	31 80

1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
											1155	31
		Överfört									1154	80
Äckerud m	12 1	Karl Viktor Anders-	15	0.065		97						
med Tolså		son, Anna Andersson	10	0.0675		68						
		och Augusta Anders- son.	165	0.065	10	72	270	0.30	81	00	93	37
d:o	40 1	Karl Eriksson	55	0.055	3	02						
			20	0.0575	1	15						
			25	0.060	1	50						
			30	0.055	1	65						
			30	0.0575	1	72						
			25	0.06	1	50						
			300	0.055	16	50	590	0.30	177	00	204	04
d:o	18 1	Lars Johan Bengts-	85	0.0525	4	46						
		son och Augusta	25	0.055	1	37						
		Nunstedt	5	0.0575		29						
			15	0.055		82						
			95	0.05	4	75						
			35	0.0525	1	84						
			35	0.055	1	92						
			80	0.0525	4	20						
			40	0.0625	2	50						
			60	0.055	3	30						
			80	0.055	4	40						
			40	0.0525	2	10	710	0.30	213	00	244	95
d:o	38 1	Olaus Rutgersson	65	0.0525	3	41						
			35	0.055	1	93						
			30	0.0575	1	72						
			150	0.0575	8	63	280	0.30	84	00	99	69
d:o	16 1	Johanna Andreas-	120	0.05	6	00						
		dotter.	50	0.04	2	00						
			60	0.04	2	40						
			120	0.035	4	20						
			40	0.04	1	60						
											1797	36
		Överföres			16	20					1796	85

1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
											1797	36
		Överföres			16	20					1796	85
			10	0.06		60						
			15	0.04		60						
			10	0.0425		42						
			55	0.04	2	20						
			10	0.04		40	430	0.30	129	00	149	42
											1946	78
		Summa									1946	27
		S a m m a n d r a g										
											1439	20
		Avloppssträckan A – B									1438	69
		d:o B – C									107	90
		d:o C – D									399	68
		Summa									1946	78 27

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Man-tal	Ägare	Markens uppskattade värde. Blivande värde kr.	ö.	Nuvarande värde kr.	ö.	Båtnadsvärde kr.	ö.
1	2	3	4 5	6		7		8	
Björnebol	1:16	5/64	A.G.Johansson och Anna Sofia Johansson	3278	66	4479	75	1201	09
"	1:3	5/64	D:me	1349	03	2112	75	763	72
"	1:6	5/64	Lars Johansson sök.	5876	37	9519	85	3643	48
"	1:69	avst.	A.G.Eriksson "	226	00	406	80	180	80
"	1:26	5/64	Stina Maria Lövgren	279	00	558	00	279	00
"	1:29	525/65536	C. A. Engholm sök.	360	00	720	00	360	00
"	1:62	avs.	A. G. Andersson "	252	00	512	75	260	75
"	1:65	"	Fredrik Liljekvist"	51	00	142	80	91	80
"	1:63	"	Frans Andersson	19	80	48	40	28	60
"	1:60	"	A.G.Andersson sök.	245	05	504	05	259	00
"	1:61	"	Gustaf Johansson "	53	50	149	80	96	30
"	1:64	"	Konrad Bös	19	50	54	60	35	10
"	1:20	5/256	A.J. Carlssons ersätt. Anders Karlsson	84	80	180	20	95	40
"	1:46	2/1280	John Pettersson sök.	147	00	322	00	175	00
"	1:53	3/1024	D:me "	349	20	742	05	392	85
"	1:58	5/1344	A.G.Andersson "	271	60	577	15	305	55
"	1:59	avs.	John Pettersson "	49	60	111	60	62	00
"	1:18	5/64	A.G.Andersson "	780	20	1597	95	817	75
"	1:55	12/1344	Lars Johansson "	524	00	940	75	416	75
"	1:22	5/576	D:me "	1180	58	1949	10	768	52
"	1:21	85/576	D:me "	909	83	1285	60	375	77
Äckerud med Tolså	1:13	5/64	Lars Johan Johansson och barn.	6693	57	9414	10	2720	53
"	1:37	avs.	Bergslagernas järnvägsaktiebolag.	227	70	354	20	126	50
"	1:14	5/64	Karoline Pettersson och barn	2122	20	2771	30	649	10
"	1:12	5/64	Karl Viktor Andersson, Anna Andersson och Augusta Andersson	1136	08	1474	75	338	67
"	1:40	33/256	C.P. Eriksen Karl Eriksson	2956	26	3735	70	779	44
"	1:18	5/64	Lars Johan Bengtsson Augusta Nunstedt	2959	45	3760	10	800	65
"	1:38	14/320	Olaus Rutgersson sök.	1146	63	1421	00	274	37
			Överföres	33548	61	49847	10	16298	49

A n d e l					i											
Avloppstr. A-B					Avloppsstr. B-C " C-D-E " E-F-G " F-H					Hela Företaget			Kostnaden för syneförrättningen	
Ägofig. nr	Båtnad kr.	ö.	Kostnad kr.	ö.	Ägofig. nr	Båtnad kr.	ö.	Kostnad kr.	ö.	Kostnad kr.	ö.	% av verklig kostn.	kr.	ö.
9	10		11		12	13		14		15		16	17	
1-23	1201	09	714	71						714	71	5.79	50	89
24-37	763	72	454	45						454	45	3.68	32	35
38-78	3643	48	2168	05						2168	05	17.57	154	44
					79-80	180	80	148	17	148	17	1.20	10	55
					81-82	279	00	228	65	228	65	1.86	16	35
					83-85	360	00	295	04	295	04	2.39	21	01
					86-88	260	75	213	69	213	69	1.73	15	21
					89	91	80	75	23	75	23	0.61	5	36
					90	28	60	23	44	23	44	0.19	1	67
					91-95	259	00	212	26	212	26	1.72	15	12
					96	96	30	78	92	78	92	0.64	5	63
					97	35	10	28	77	28	77	0.23	2	02
					98	95	40	78	18	78	18	0.63	5	54
					99-101	175	00	143	42	143	42	1.16	10	20
					102-103	392	85	321	95	321	95	2.61	22	94
					104	305	55	250	41	250	41	2.03	17	84
					105	62	00	50	81	50	81	0.41	3	60
					112	817	75	670	17	670	17	5.43	47	73
					113-114	416	75	341	54	341	54	2.77	24	35
					115-124	768	52	629	81	629	81	5.11	44	92
					125-129	375	77	307	96	307	96	2.50	21	98
161-174	982	03	584	36	130-160	1738	50	1424	77	2009	13	16.28	143	10
					175	126	50	103	67	103	67	0.84	7	38
					176-187	649	10	531	97	531	97	4.31	37	88
188-193	338	67	201	53						201	53	1.63	14	33
194-217	779	44	463	81						463	81	3.76	33	05
218-256	800	65	476	43						476	43	3.86	33	93
257-262	274	37	163	26						163	26	1.32	11	60
	8783	45	5226	60		7515	04	6158	83	11385	43	92.26	810	97

1	2	3	4 5	6		7		8	
			Överfört	33548	61	49847	10	16298	49
Äckerud med Tolså	1 16	536/10368	Johanna Andreasdotter	2412	23	2922	10	509	87
Nygård	1 2	avs.	Ruth Pramberg sök.	98	70	197	40	98	70
"	1 1	"	Karl Viktor Andersson	1690	20	2386	05	695	85
			Summa	37749	74	55352	65	17602	91

9	10		11		12	13		14		15		16	17	
	8783	45	5226	60		7515	04	6158	83	11385	43	92.26	810	97
263-286	509	87	303	40						303	40	2.46	21	62
					287	98	70	80	89	80	89	0.66	5	80
					288-294	695	85	570	28	570	28	4.62	40	61
	9293	32	5530	00		8309	59	6810	00	12340	00	100.00	879	00

Björnebol den 17 juni 1932.

Ewald Öjefors

Rudolf Gustafsson

god man

L. J. Johanson

god man


Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Förslag till ändring av plan för vattenavledning från ägor till BJÖRNEBOL, ÄCKERUD med TOLSÅ samt NYGÅRD i Erikstods socken, Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Inkom den
4. MAJ 1937
till
Västerbygdens vattendomstol.




Björnebol.


Till Vattendomstolen.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för företaget fastställda arbetsplanen med ändring av Västerbygdens vattendomstol genom dom den 12 juni 1937 föreskriven ändring. Stockholm den 9 januari 1939.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith
Rätt avskrift bestyrkes:
Åkerdahl.



Elevation vid a.
Skala 1:100.




Längdsektion vid a.
Skala 1:100.



Befästning av förmyrning.
Skala 1:100.



Längdskala för profil 1:4000



Höjdskala för profil 1:100.

RITN.Nr 003
P 3*0704

Göteborg den 27 april 1937.

P. Carlsson

3

A. 622 Älvsborgs 3 bit

1937 den 17 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Eriksteds socken av Älvsborgs län.

Lån 7.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 januari 1937. minskat 19/1 39 till 7 340

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Eriksteds socken.			
Björnebol	5/64	1 3	Anna Johansson
"	5/64	1 6	Lars Johansson
"	5/64	1 16	Anna Johansson
"	5/64	1 18	A.G.Andersson
"	85/576	1 21	Lars Johansson
"	5/576	1 22	Densamme
"	525/65536	1 29	C.A.Engholm
"	2/1280	1 46	John Pettersson
"	3/1024	1 53	Densamme
"	12/1344	1 55	Lars Johansson
"	5/1344	1 58	A.G.Andersson
"	avs.	1 59	John Pettersson
"	avs.	1 60	A.G.Andersson
"	avs.	1 61	Gustaf Johansson
"	avs.	1 62	~~Densamme~~ A.G.Andersson
"	avs.	1 65	Fredrik Liljekvist
"	avst.	1 69	A.G.Eriksson
Äckerud med Tolså	5/64	1 12	G.V.Andersson, Augusta Andersson, Anna Andersson
" " "	5/64	1 13	L.J.Johansson, Gunnar Johansson. Arthur Johansson

Äckerud med Tolså	5/64	1 14	Karoline Pettersson, Johan Pettersson Dagny Pettersson, Astrid Pettersson, Gunnar Petersson

Stockholm den 17 mars 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

15/1, 37

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, ingående i företag för torrläggning av mark, tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, vilkas ägare söka lån från statens avdikningslånefond.

5/64	mtl Björnebol	1	3	ägare: Anna Johansson
5/64	" "	1	6	" Lars Johansson
5/64	" "	1	16	" Anna Johansson
5/64	" "	1	18	" A.G.Andersson
85/576	" "	1	21	" Lars Johansson
5/576	" "	1	22	" Dsme
525/65536	" "	1	29	" C. A. Engholm
2/1280	" "	1	46	" John Pettersson
3/1024	" "	1	53	" Dsme
12/1344	" "	1	55	" Lars Johansson
5/1344	" "	1	58	" A.G.Andersson
avs.	"	1	59	" John Pettersson
avs.	"	1	60	" A. G. Andersson
avs.	—"—	1	61	Gustaf Johansson
avs.	"	1	62	~~Dsme~~ A. G. Andersson
avs	—"—	1	65	Fredrik Liljekvist
avst.	"	1	69	A. G. Eriksson
5/64	mtl Äckerud med Tolså	1	12	(C. V. Andersson (Augusta Andersson (Anna Andersson
5/64	" " " "	1	13	L.J.Johansson) Gunnar Johansson) Artur Johansson)
5/64	" " " "	1	14	(Karoline Pettersson (Johan Pettersson (Dagny Pettersson (Astrid Pettersson (Gunnar Petersson

Tillägget med blått vitkställda av
Kungl. Lantbruksstyrelsen /Ste

536/10368	mtl	Äckerud	med	Tolså	1 16	ägare:	(Stina Maja Andersson (Oskar Andersson (A.G.Andersson (Albin Andersson
5/64	"	"	"	"	1 18	"	(Lars Johan Bengtsson (Augusta Nunstedt
14/320	"	"	"	"	1 38	"	Olaus Rutgersson
33/256	"	"	"	"	1 40	"	C.P.Eriksson
avs.		Nygård			1 1	"	C.V.Andersson

Skellefteå den 28 september 1936.

Ewald Öfors

Statens lantbruksingenjör.

avskrift.

Tillhör dom av Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 fastställda arbetsplanen med däri av Vattendomstolen vidtagna ändringar, vilken dom meddelades den 12 juni 1937 på ansökning av Kungl. Domänstyrelsen.

Stockholm den 15 januari 1937.

Vattenavlopp genom ägor till Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	á kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	summa Kostnad Kr.	summa Kostnad öre
Kostnadsberäkning för avlopp i ny sträckning mellan 25+37 - 26+53 m.								
25+37-26+31 =26+53	= 92	Lera kubm.	20	2:-	40	-		
		"	440	0:80	352	-	392	-
		Ersättning för intrång och markåtgång					165	80
		Stensättning i botten och sidor i krökarna vid 25+37 och 26+2 till 0,5m. höjd och 5,0 m. längd i avloppets ytterssväng					30	-
		För oförutsett och tillsyn c:a 10 % tillägg					42	20
		Summa					630	-
Tillkommer: Kostnad för Vattendomstolens dom d. 12/6-1937							21	59
ersättning till Elektrobolaget							70	—
		Summa					721	59
Utdrag ur kostnadsförslag till avlopp i sträckning enligt 1932 års plan.								
25+37-26+53	116	Lera med rötter kubm.	20	0:90	18	-		
		" "	140	0:75	105	-		
		" "	270	0:80	216	-		
		" "	40	2:-	80	-	419	-
		Bro av trä vid 25+85					100	-
		Skyddsräck å sträckan 25+90--26+32					300	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl bil. 3					161	83
		För arbetes tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden					79	17
		Summa					1060	-

Göteborg den 27 april 1937.

Ahlstorf

År.	Datum.	Verifik. n:r.		Kontrakt 16/11,1936.	Kontrakt 31/5,1937.	Summa kr. öre.
			Transport kr.	3696:-	3633:-	8762:-
1938	Febr. 15	1				1:28
	April 16	2		449:-		449:-
	" 16	3			367:	367:-
	Juni 15	4				100:-
	Sept. 29	5				150:-
	Okt. 30	6	(ränta)			228:81
	Nov. 15	7				2:85
	" 18	8		100:-		100:-
	Dec. 22	9				162:15
	" 22	10				8:15
					S:a Kronor	10331:24

Förestående belopp är reglerade kostnader och åtföljes av verifikationer.

Oreglerade kostnader som förestå för rubr. företag äro:

Ersättning för mark till Karolina Peterson m.fl. enligt protokollsutdrag 18/10, 1937 & 12/12, 1938 vilka närslutes kr. 1:50

Ersättning till ordf.& kassören i styrelsen för år 1938 100:-

d:o " styrelseledamöterna O.Rutgerson,A.G.Anderson & A.G.Erikson för bestyr med företaget bevistande av styrelsesammanträden, kontroll & avsyningsförrättningar 150:-

Enligt uppgift i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 9 dennes:

Jordersättningar 1946:27

Besvärsmålet i vattendomstolen år 1933 261:38

samt:
ränta å sistnämnda besvärsmål 71:75

Kostnad för Vattendomstolens dom den 12/6, 1937 21:59

samt i denna omförmäld ersättning till Telegrafverket endast preliminärt enär räkning ej ännu erhållits 70:-

Skrivmatriel & porton för återstående reglering 10:- 2632:49

Summa Kostnader Kronor 12963:73

Enär verkliga kostnaden icke fullt uppgår till beviljat bidrag och lån vågar vi anhålla få ett belopp kronor 300:- avsett för erforderlig slamning nästa vår.

Erikstad den 22 december 1938
för Björnebol, Äckerud med Tolså torrläggningsföretag:

Olaus Rutgerson Landtbruksingenjör
A. G. Andersson A.G.Eriksson

Styrelseledamöter.

9-29
F.

Uppgift

över kostnader för torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken av Älvsborgs län.

År.	Datum.	Verifik. n:r.	Kontrakt 16/11,1936.	Kontrakt 31/5, 1937.	Summa kr. öre.
					14212 10
1932	Sept. 6	1			16:35
	" 21	2			769:15
	Okt. 3	3			18:-
	" 17	4			2:25
	" 10	5			25:50
	Dec. 10	6			25:50
	" 23	7			3:50
	" "	8			2:25
	" 23	9			8:-
1934	Mars 21	10			8:55
	Maj 7	(brandbrev)			1:28
1935	Febr. 3	" "			1:28
1936	Maj 12	11			3:90
	Juni 22	12			3:40
	Febr. 3	(brandbrev)			1:28
	Sept. 3	13			9:95
	" 10	14			6:-
	Okt. 5	15			16:-
	" "	16			146:02
	Nov. 18	45 (kontrakt)			45:-
	" 21	17			25:35
	" "	18			17:60
	Dec. 4	19	237:-		237:-
	" 15	21			:75
	" 17	22			4:56
	" 19	23	162:-		162:-
	" "	24			2:-
	" 22	25			3:-
	" 31	26			23:25
	" "	27			10:-
1937	Jan. 15	2			1:28
	" 21	3	166:-		166:-
	Febr. 12	4	141:-		141:-
	" 19	5			1:75
	Mars 2	6			2:-
	" 5	7			3:15
	" 10	8			6:-
	" 5	9	120:-		120:-
	" 13	10	75:-		75:-
	April 2	11	160:-		160:-
	" 16	13	120:-		120:-
	" 30	14	150:-		150:-
	Maj 15	15	120:-		120:-
	" 28:	16	120:-		120:-
	Juni 3	17	500:-		500:-
	" 11	18	170:-		170:-
	" 25	19	130:-		130:-
	" 30	20			125:-
	" 30	21:-			1:60
	Juli 9	22	425:-		425:-
	" 16	23		133:-	133:-
	" 30	24		250:-	250:-
	Aug. 12	25	400:-		400:-
	" "	26		180:-	180:-
	" 27	27		200:-	200:-
	Sept. 1	28:-		2000:-	2000:-
	" 7	29			9:40
	" 24	30		160:-	160:-
	Okt. 8	31		200:-	200:-
	" 22	32		160:-	160:-
	Nov. 5	33		150:-	150:-
	" 20	34b,c,d. (ränta)			48:67
	" 26	35		200:-	200:-
	Dec. 10	36	500:-		500:-
	" 30	37			8:40
	" "	38			6:-
	" "	39			20:45
	Transport kronor		3696.-	3633	8762.37

DIARIE Nr 19420
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1938

Avskrift:

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av Karl Svensson och Knut Andersson i Erikstad om viss jämkning i det utlåtande, som den 17 juni 1932 meddelats vid en av dåvarande extra lantbruksingeniören Ewald Öjefors med biträde av godemän handlagd syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län; hållet vid sammanträde å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 3 juni 1937.

Ledamöter i domstolen: undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingeniörerna Karl Elfström och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Emil Sandberg i Holm och John Tingdal å Forstena.

Vid protokollet: T.f. vattenrättssekreteraren Olof Lindgren.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

1937 den 12 juni meddelades å vattendomstolens kansli i Vänersborg följande

D O M.

Efter vederbörligt förordnande har dåvarande extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors med biträde av gode män handlagt och den

17 juni 1932 avslutat en syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Sedan L.J. Johansson i Äckerud med flera hos Västerbygdens vattendomstol anfört besvär över utlåtandet, har domstolen genom dom den 1 november 1933, som vunnit laga kraft. föreskrivit viss ändring av synemännens utlåtande.

Den av Öjefors för företaget upprättade planen, vilken i nu förevarande del icke omfattades av nämnda besvär, förutsätter bland annat utvidgning och fördjupning av en utmed allmänna vägen mellan Erikstad och Mellerud ledande öppen avloppssträcka från punkten B å plankartan fram till en trumma genom banvallen för Bergslagernas järnvägar. (Se ritningen å sid. 4 i akten till nu förevarande mål).

I en den 4 maj 1937 till vattendomstolen ingiven ansökan hava Karl Svensson och Knut Andersson i Erikstad såsom ägare av fastigheterna Äckerud med Tolså 1^{46} och 1^{47} anhållit om sådan jämkning av de i utlåtandet meddelade bestämmelserna att i stället för utvidgning och fördjupning av nämnda avloppssträcka nytt avlopp må upptagas mellan punkterna 25+37 och 26+53 i den sträckning, som med grön färg angivits å ett av lantbruksingenjören C.B.Carlson den 27 april 1937 upprättat, vid ansökningen fogat förslag samt med de dimensioner och lutningar, samma förslag utvisar. Med ansökningen avses också tillstånd till vid-

tagande enligt ändringsförslaget av de anordningar vid anslutningen till trumman genom banvallen, som betingas av det ändrade läget för avloppet nedanför järnvägen. Till stöd för ansökningen hava sökandena anfört, bland annat, att utnyttjandet av deras ovannämnda, för bostadsändamål förvärvade fastigheter skulle i avsevärd mån försvåras och inskränkas, därest avloppet mellan fastigheterna och allmänna landsvägen skulle upptagas i enlighet med det av Öjefors upprättade förslaget, samt att företagets utförande i enlighet med ändringsförslaget skulle medföra en ej oväsentlig kostnadsbesparing för företaget.

Under målets handläggning inför vattendomstolen har L.J.Johansson såsom delägare i fastigheten Äckerud med Tolså 1:13 framhållit, att, därest avloppet finge den sträckning över sistnämnda fastighet, som lantbruksingenjören Carlson föreslagit, området mellan norra gränsen för 1:46 och avloppet norr därom bleve för jordbruksändamål tämligen onyttigt. För minskande av denna olägenhet hava L.J.Johansson och sökandena gemensamt hemställt, att avloppet genom 1:13 må från den föreslagna nya sträckningen för ledningen a-b framdragas direkt mot nordöstra hörnet av 1:46.

Mellan sökandena, å ena, samt ägarna till 1:13, å andra sidan, har i målet träffats den överenskommelse, att sökandena skola lösa den till 1:13 hörande mark, som åtgår för det nya avloppet, efter

ett pris av 45 öre för kvadratmeter under förutsättning, att sökandena berättigas att utan avgift begagna det till $\frac{13}{1}$ hörande område, som är beläget mellan sökandenas fastigheter och allmänna landsvägen. Därjämte hava sökandena förbundit sig att av ägarna till Äckerud med Tolså $\frac{13}{1}$ efter ett pris av 18 öre för kvadratmeter inlösa även det mellan norra gränsen för $\frac{46}{1}$ och avloppet norr därom belägna området av $\frac{13}{1}$.

Under målets handläggning har upplysts, att avloppet i sin nya sträckning kommer att korsa en rikstelefonkabel. Med anledning härav hava handlingarna i målet översänts till linjedirektören vid telegrafverkets linjedistriktsbyrå i Göteborg, och har denna i skrivelse till vattenrättsdomaren den 11 innevarande juni meddelat, att från telegrafverkets sida intet hinder föreligger mot företaget under förutsättning, att kabeln genom telegrafverkets försorg men på torrläggningsföretagets bekostnad skyddas genom järnrännor eller järnrörskonstruktioner.

På grund av vad sålunda upptagits och då sökandena få anses hava förebragt giltigt skäl för bifall till ansökningen, sådan den slutligen bestämts,

prövar vattendomstolen med stöd av 7 kapitlet 59 § vattenlagen rättvist föreskriva den jämkning av de för företaget meddelade bestämmelser, att i stället för utvidgning och fördjupning av avloppet å sträckan mellan punkterna 25+37 och 26+53 nytt avlopp må upptagas mel-

lan nämnda punkter i enlighet med det vid ansökningen fogade, av lanbruksingenjören C.B.Carlson den 27 april 1937 uppgjorda förslaget, dock att norr om fastigheten Äckerud med Tolså 1:46 avloppet skall från den föreslagna nya sträckningen för ledningen a-b framdragas rakt mot nordöstra hörnet av Äckerud med Tolså 1:46. Sistnämnda sträckning av avloppet har å den å sid. 4 i akten intagna kartan genom vattendomstolens försorg inlagts med svart färg. Avloppet skall utföras med de dimensioner och lutningar, som finnas angivna å lantbruksingenjören Carlsons förslag.

Härjämte förordnar vattendomstolen, att det skall åligga företaget att i samband med avloppets upptagande låta i enlighet med nämnda förslag utföra de anordningar vid anslutningen till trumman genom banvallen för Bergslagernas järnvägar, som i samma förslag angivas.

Till den del det nya avloppet korsar den i målet omförmälda rikstelefonkabeln skall denna genom telegrafverkets försorg skyddas genom järnrännor eller järnrörskonstruktioner, och har företaget att innan arbetet å denna del av avloppet påbörjas hänvända sig till telegrafverkets linjemästare i Vänersborg. Då kostnaden för detta skyddsarbete kan beräknas uppgå till så ringa belopp, att sammanlagda kostnaden för företagets utförande enligt den nu medgivna ändringen, nämnda kostnad däri inberäknad, kommer att väsentligt under-

stiga kostnaden får företagets utförande enligt det först uppgjorda förslaget, kan företaget rimligen icke undgå skyldighet att bekosta nämnda arbete, och vattendomstolen föreskriver förty att det skall åligga företaget att till telegrafverket gälda kostnaden för samma arbetes utförande.

Enligt överenskommelse, som i målet träffats mellan sökandena samt ägarna av fastigheten Äckerud med Tolså 1^{13}, åligger det sökandena att lösa den till sistnämnda fastighet hörande mark, som åtgår för det nya avloppet, efter ett pris av 45 öre för kvadratmeter mot att sökandena skola vara berättigade att nyttja det till samma fastighet hörande område, som är beläget mellan sökandenas fastigheter Äckerud med Tolså 1^{46} och 1^{47} samt landsvägen. Enligt samma överenskommelse skola sökandena vidare av ägarna till Äckerud med Tolså 1^{13} för ett pris av 18 öre per kvadratmeter inlösa även det mellan norra gränsen för 1^{46} och det blivande avloppet belägna området av 1^{13}.

Då till följd av denna dom avloppet mellan punkterna 25+37 och 26+53 icke kommer till utförande i den sträckning, som föreslagits i utlåtandet av den 17 juni 1932, skall den i samma utlåtande bestämda ersättningen för marklösen och intrång såvitt nämnda sträcka angår icke utgå.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrätts-

sekreteraren sist den 26 juni 1937.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:





Såvitt härstädes fört diarium utvisar, har vad icke anmälts mot en av Västerbygdens vattendomstol den 12 juni 1937 meddelad dom i mål angående ansökan av Karl Svensson och Knut Andersson i Erikstad om viss jämkning i det utlåtande, som den 17 juni 1932 meddelats vid en av dåvarande extra lantbruksingenjören Ewald Öjefors med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län, betygar: Vänersborg i vattendomstolens kansli den 25 oktober 1938.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 75 öre.

Lantbruksingenjören C.B. Carlson.

312/37

DIARIE N:r 4479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1937

Intyg.

På begäran intygas, att vid dikningsföretaget Björnebol-Ekeruud med Solsä och Myggård i Eriksstad socken, påbörjades arbetet sista dagarna i november 1936 och fortgår.

Björnebol, Eriksstad den 25 febr. 1937.

Allin V. Alston

Kommunalnämndens ordförande
ERIKSTAD

Kosten 50 öre

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG. —

312/37

DIARIE N:r 17996
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1937

Meddelande

angående besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 7520:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 5770:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 mars 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 20 september 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga, befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning m.m. skulle hava betingat en kostnad svarande mot ungefär 75 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 28 september 1937.

A. Karlsson

P. M.

D. N:r
17996/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/1 1937

Kontrakt: 17/3 1937

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 7.520 kronor

Statsbidrag: 5.770 kronor

Beräkn. kostnad: 13.644 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/3 37

av lån: 2.500 kr.

av statsbidrag: 1.900 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 20/9 1937

kr. = c:a 75 %.

0,70 · 7·520 · 5·300
3·500
2·800

0.70 · 5·770 · 4·100
1900
2200

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Exekutionssekr.~~ Lantbrukaren Lars Johansson, Björnebol, Erikstad.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2·800 kr.

av statsbidrag 2·200 kr.

Stockholm den 2/11 1937

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

312/37

DIARIE Nr 6607
K LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1938

Meddelande

angående besiktning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark tillhöranden Björnebol, Åkckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 7520:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 5770:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 mars 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 22 mars 1938 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad som tillika med ersättningar samt utgifter för förrättning m.m. icke understiger 90 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget ifråga.

Göteborg den 4 april 1938.

C. Carlsson

P. M.

D. N:r

6607/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillh. Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 15/1 37

Kontrakt: 17/3 37

Fullbordas: 1/9 38

Lån: 7.520

Statsbidrag: 5.770

Beräkn. kostnad: 13.644

Tillstyrkt utbet. d. 17/3 37 och 2/11 37 av lån: 5.300 kr.

av statsbidrag: 4.100 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 22/3 1938

kr. = c:a 90 %.

0.80 7.520 - 6.000
5.300
700

0.80 · 5.770 - 4.600
4.100
500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ - Lantbrukaren Lars Johanson, Björnebol, Erikstad

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning av lån 700 kr.

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 2 / 5 1938

/

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

312/37

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 19428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1938

Ändr. i plan 19420/38

Bevis

över avsyning av företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 7520:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 5770:- kronor.

Gudk 19.1.39

Kontrakt antaget den 17 mars 1937.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 20 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen med den ändring i denna som betingats av Västerbygdens Vattendomstols dom den 12 juni 1937 i mål angående jämkning i utlåtandet rörande företaget.

Mot det utförda arbetet kunde allenast erinras att stensättningen eller glacinen i loppet invid trumman för allmänna vägen vid 41+42m. å sträckan C-D icke anbragts på ett för skydd mot åverkan av loppet tillfredsställande sätt. Vederbörande vägstyrelse, genom vars försorg arbetet med trummans ombyggnad blivit utfört, har blivit uppmärksamgjord på det bristfälliga i anläggningen med beskedet att nödig förbättring må vidtagas med första.

Enär arbetena med nämnda vägtrumma, till vilka jämväl må räknas nödig förstärkning av loppet ned- och uppströms, icke falla inom ramen för de arbeten, till vilka bidrag och lån av statsmedel beviljats, kan den omständigheten att trummbyggnadsarbetena icke kunnat godtagas icke anses utgöra hinder för godkännande av de arbeten, vilka understötts med dylika medel. Dessa arbeten förordnas därför till godkännande.



Göteborg den 7 november 1938

C Karlsson