



Akt nr:

P-E1a-0706

AU\$P-E1a-0706

nr. 9 295

402
37

P 1-0706

DIARIE Nr 11870
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp Stalldrängsgården
i Algutstorps socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenfemhundratrettio (1.530)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundratjugo (1.520)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~helt~~ undertecknad ~~av~~, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende-~~
~~man i~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~
och förbind ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall; därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bävertorp den 2 juli 1937.
Richard Liljedahl, ägare till 3/16 mull Bävertorp
Hälsöängsgården
Hilding Snider, ägare till lgheten Hälsö
Bävertorp Hälsöängsgården

Att Richard Liljedahl, Bävertorp Hälsöängsgården och
Hilding Snider, Hälsö, Bävertorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Gustafsson Gunnar Berge, Lantbruksskoll.
Adress Värghårda Adress Värghårda

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0706

DIARIE N^o 11870
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1937



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj
1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 10 juni 1937.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Olof Fredholm

Översikt skarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

i fråga om vattenavledning för torrläggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

B e l ä g g e n h e t: Hemmanet Bänatorp är beläget mellan 2 och 3 kilometer i sydlig riktning från Algutstorps kyrka samt omkring 4 km. från Vårgårda station å Västra stambanan. Den trakt, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läge och utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del har området varit föremål för odling och brukas i denna del såsom åker om än med svårighet på grund av markens vattensjuka tillstånd. Övriga delar, i regel av torvmarksnatur, äro även av beskaffenhet att i viss omfattning kunna kultiveras efter genomförd vattenavledning. Jordmånen består av 0,5-öfver 2,0 meter djup mestadels väl multnad torv, uppbyggd på sand och grus. Mosstorv är dock tillfinnandes på visst område.

A r e a l: Området innefattar en areal av 5,083 hektar åker och 2,648 hektar annan mark, tillsammans 7,731 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m. Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning såväl av det avlopp som genomdrager området som ock av detta självt ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts och deltagandet i kostnaderna jämväl reglerats. Mot det vid denna förrättning meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts, varom bevis bi-

fogas.

De för en nöjaktig vattenavledning och torrläggning erforderliga dimensionerna äro angivna i nämnda utlåtande och tillika åskådliggjorda medelst profil- och sektionsritningar över avloppssträckan ifråga.

K o s t n a d: Den för avloppets upptagande beräknade kostnaden jämte den för ombyggnad av en trumma för enskild väg, som leder över loppet, utgör 2840:- kronor.

B å t n a d: Den båtnad, som uppstår genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande, är uppskattad till ett värde av 3054:25 kr.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för arbetenas fullbordande har vid syneförrättningen bestämts till 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: De båda delägarna i företaget hava förklarat sig vilja komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader med utgifter för syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig till 3123:39 kronor och överskrida i någon mån värdet av båtnaden genom företaget. Relationen är såsom 1,02 : 1,00. För de båda berörda fastigheterna måste företaget dock betraktas såsom synnerligen betydelsefullt och alldeles särskilt för lägenheten Mälltorp, vilken ingår med större delen av sin åkerjord och för vilken annan lämplig odlingsjord icke står till förfogande. Ett understödjande från statens sida må därför anses påkallat. Enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget skulle bidraget från detta anslag kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 1520:- kronor, varjämte lån från avdiknings-

lånefonden skulle kunna utgå med belopp svarande mot skillnaden mellan båtnadsvärdet och nämnda bidragssumma d.v.s. i jämnat tal 1530:-kr.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevís över syneförrättningen, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 12 februari 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	2770:- x/ 2840:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	234:14
3/ Utredningen om statsunderstödet, enligt räkningv	"	49:25
		3053:39
	Summa kronor	~~3123:39~~

Göteborg den 12 februari 1937.

C.B. Carlson.

x/
Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3053 kronor 39 öre. Stockholm den 10 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Förteckning


Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Bänatorp Stalldrängsgården 2³ 3/16 mtl. ägare: Rickard Liljedahl,
" " 2⁴ avs. Mälltorp, " : Hilding Sneider.

Göteborg den 12 februari 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark till hem-
manet Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps
socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 19 november 1936 i Bänatorp.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman;

S. Rutensköld i Olstorp och

Ruben Olsson i Siene, godemän;

Rickard Liljedahl, ägare till 3/16 mtl. Bänatorp Stalldrängsg.

Hilding Sneider, " " lög. Målltorp under Bänatorp Stalldr.

sökande till företaget samt

Oskar Pettersson, ägare till 1/4 mtl. Bösstorp.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar
över den avloppssträcka, om vars upptagande var fråga, företeddes
tillika med ävenledes uppgjord nivåkarta över det av vatten besvärade
området.

Sökandena åskade nu avloppet upptaget i den sträckning det
blivit undersökt och å kartan angivet och till dimensioner, som möj-
liggjorde en ändamålsenlig torrläggning av området.

Deltagandet i kostnaderna finge enligt sökandenas mening reg-
leras i förhållande till värdet av båtnaden för marken till deras fas-

tigheter.

Marken till avloppet och till upplagsplats för schaktningsmassorna förklarade samtliga av arbetet berörde fastighetsägare att de uppläte utan anspråk på ersättning.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning, varefter förslag till vattenavledningen vart uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå och värderingslängdens sammandrag upplästes.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Rickard Liljedal i Bänatorp Stalldrängsgården per Vårgårda, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Bänatorp dag som ovan

C.B. Carlson

S. Rutensköld

Ruben Olsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 § Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 april

1934. På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz, Knut Sandelin.

Till Kungl. Maj:t:s Befallningshavande i Elfsborgs län.

Undertecknade, får härmed vördsamt med stöd av 10 kap. vattenlagen begära sakkunnigt biträde, för upprättande av förslag till vattenavlopp berörande mark tillhörande hemmanet Bänatorp Stalldrängsgården samt lägenheten Mälltorp, belägna inom Algutstorps socken, Kullings härad, Elfsborgs län.

Bänatorp Stalldrängsgården och Mälltorp den 24 april 1934.

Rickard Liljedahl, ägare till Bänatorp Stalldrängsg.

Hilding Sneider, " " lög. Mälltorp.

Postadress: Vårgårda.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Bänatorp Stalldrängsgården med lägenheten Mälltorp i Algutstorps socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Rickard Liljedahl i Stalldrängsgården torsdagen den 19 november 1936 kl. 10.30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kunna jämväl ägor till hemmanet Bösstorp komma att beröras. Göteborg

den 28 oktober 1936. C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Algutstorps församling
den 28 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 31 oktober,
varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å
posten den 31 oktober 1936 till:

Nämndemannen Oskar Pettersson,	Bösstorp,	<u>Vårgårda.</u>
Hemmansägaren Rickard Liljedahl,	Bänatorp Stalldrängsg.,	"
" Hilding Schneider,	Mälltorp,	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars upptagande är fråga, leder att börja med i
nordvästlig sedan i sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman
och fortsätter vidare västerut till Säreån. Nederbördsområdet hör allt-
så till Väner-Göta Älvs vattensystem med beteckningen 108 samt dess sek-
tion 6 Säreån.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är det läge,
avloppet ansetts böra få, utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer
samt betecknat med A-B-C.

Vid gränsen mot ägor till Bösstorp, nedanför vilken gräns stark
lutning vidtager, rinner till avloppssträckan ifråga vatten från ett
omkring 1,2 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad

mark som av moss- och skogsmark. Med hänsyn härtill samt till nederbördsmängden i trakten och områdets topografiska gestaltning kan den ordinära flodvattenmängden skattas till omkring 150 liter samt medelvattenmängden till 15 liter i sekunden, svarande mot en tillrinning av resp. 120 liter och 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till önskvärdheten av en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten utmed avloppssträckan ifråga har förslag till upptagandet uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1, en bottenlutning av minst 0,5:1000 samt bottenbredd 0,50 meter å sträckan A-B och 0,30 meter å sträckan B-C.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

För ägovägen över avloppssträckan A-B vid 2+81 m. erfordras trumma med vattenlopp 0,8 x 0,8 x 3,0 meter.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till vägtrumma åskådliggör denna byggnads konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende be-

rörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestådes efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrumman underhålls av ägaren till den fastighet, å vilken trumman blivit byggd.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnaden för vägtrummans ombyggande till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadens ägare.

Enär ombyggandet av trumman medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaden är ägaren jämlikt 7:18 vattenlagen pliktig deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som med hänsyn till den befintliga byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av nämnda kostnad.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att upplåta mark till avloppets

vidgning och till upplagsplats för schaktningsmassorna utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke ifråga.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagandet av avloppssträckan A-B-C samt ombyggnad av trumman för ågovägen vid 2+81 m., skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall i regel läggas på den sida från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att vägtrumman bygges av kilad sten i gott förband samt enligt ritning;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten äger rum;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och egen bekostnad; samt att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag.

Bänsatorp den 19 november 1936.

C.B. Carlson,

S. Rutensköld,

Ruben Olsson.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bänatorp Stall- drängsgården		3/16		<u>Rickard Liljedal.</u>
			1	åker, 0,8-1,m. torvjord på sand
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" 1-1,5 m. " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	f.d.åker,trädb.1,-1,2m.torvjord på sand
			10	äng. 0,5-1,0 m. " " sand
			11	tuv.,glöst trädb.mark,0,4-0,6m.torvj.på
			12	mosse,trädbev.,delv.uppskuren "
			13	avloppsåike
			14	"
			15	väg
			16	mosse, uttagen
			17	"
			17a	" "
				<u>S u m m a</u>
" " "	4 2	avs. Målltorp		<u>Hilding Sneider.</u>
			18	åker,ngt.stenb.0,5-0,6 m.torvj.på sand o grus
			19	" " " " " "
			20	" " " 0,5-1,0 m. " "
			21	" " " " " "
			22	" " " " " "
			23	" " " " " "
			24	" " " " " "
			25	" " " " " "
			26	" " " " " "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
03,0								650	19	50	1000	30	-	10	50	
18,7								"	121	55	1200	224	40	102	85	
09,8								700	68	60	"	117	60	49	-	
38,5								600	231	-	"	462	-	231	-	
43,5								"	261	-	"	522	-	261	-	
47,0								"	282	-	"	564	-	282	-	
47,0								"	282	-	"	564	-	282	-	
48,5								600	291	-	1100	533	50	242	50	
		46,5						450	209	25	800	372	-	162	75	
		01,5						"	6	75	"	12	-	5	25	
				22,8				250	57	-	400	91	20	34	20	
				39,5				300	118	50	"	158	-	39	50	
						11,0										
						15,0										
						12,0										
				08,7				50	4	35	100	8	70	4	35	
				61,2				400	244	80	500	306	-	61	20	
				12,3				50	6	15	100	12	30	6	15	
2	56,0	48,0	1	44,5		38,0			2203	45		3977	70	1774	25	
07,0								600	42	-	1100	77	-	35	-	
05,0								"	30	-	"	55	-	25	-	
06,0								"	36	-	"	66	-	30	-	
06,0								500	30	-	"	66	-	36	-	
06,5								"	32	50	"	71	50	39	-	
06,5								"	32	50	"	71	50	39	-	
07,5								"	37	50	"	82	50	45	-	
09,7								"	48	50	"	106	70	58	20	
16,5								550	90	75	1000	165	-	74	25	
70,7									379	75		761	20	381	45	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			27	åker, ngt. stenb. 0,5-1,5 m. torvj. på sand ^ö grus
			28	" " " 0,5-1,2 m. " " "
			29	" " " 0,5-1,0 m. " " "
			30	" " " " " " "
			31	" " " " " " "
			32	" " " " " " "
			33	" " " " " " "
			34	" " " " " " "
			35	" " " " " " "
			36	" " " " " " "
			37	" " " 0,3-0,4 m. " " "
			38	" " " " " " "
			39	" " " 0,5-1,0 m. " " "
			40	" " " " " " "
			41	" " " " " " "
			42	" " " " " " "
			43	ngt. tuv., glest trädbev. 0,5-1,0 m. " " "
			44	" " " " " " "
			45	mosse, uttagen.
			46	" "
			47	åker, 0,5-1,0 m. torvjord på sand ^ö grus
			48	mosse med gravar och träd
			49	" " "
			50	" " "
			51	" " "
			52	" " "
			53	" , trädbev.
			54	" "
			55	" "
			56	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	70,7								379	75		761	20	381	45	
	15,0							550	82	50	1000	150	-	67	50	
	28,0							600	168	-	1100	308	-	140	-	
	09,2							"	55	20	"	101	20	46	-	
	10,0							"	60	-	"	110	-	50	-	
	10,5							"	63	-	"	115	50	52	50	
	11,0							550	60	50	"	121	-	60	50	
	10,0							"	55	-	"	110	-	55	-	
	15,8							"	86	90	"	173	80	86	90	
	13,3							600	79	80	"	146	30	66	50	
	08,8							750	66	-	1000	88	-	22	-	
	04,0							"	30	-	900	36	-	6	-	
	15,5							650	100	75	"	139	50	38	75	
	08,0							800	64	-	1200	96	-	32	-	
	08,0							"	64	-	"	96	-	32	-	
	07,0							"	56	-	"	84	-	28	-	
	05,5							600	33	-	1000	55	-	22	-	
		08,3						500	41	50	800	66	40	24	90	
		01,0						"	5	-	"	8	-	3	-	
			08,7					50	4	35	100	8	70	4	35	
			03,3					"	1	65	"	3	30	1	65	
	02,0							100	12	-	1000	20	-	8	-	
			01,0					50		50	150	1	50	1	-	
			14,5					"	7	25	"	21	75	11	50	
			05,5					"	2	75	"	8	25	5	50	
			04,0					"	2	-	"	6	-	4	-	
			02,0					400	8	-	500	10	-	2	-	
			01,5					"	6	-	"	7	50	1	50	
			18,5					"	74	-	"	92	50	18	50	
			04,0					"	16	-	"	20	-	4	-	
						06,5										
2	52,3	09,3		63,0		06,5			1685	40		2965	40	1280	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
-drängegården Bänatorp Stall-		3/16 1-17a		Rickard Liljedahl
" " "	4 avs. 2	Malltorp 18-56		Hilding Sneider
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
2	56,0		48,0	1	44,5		38,0		2203	45			3977	70	1774	25	58,09
2	52,3		09,3		63,0		06,5		1685	40			2965	40	1280	-	41,91
5	08,3		57,3	2	07,5		44,5		3888	85			6943	10	3054	25	100,00
Bänatorp den 19 november 1936.																	
C.B. Carlson, S. Rutensköld, Ruben Olsson.																	

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
0+16- 2	184	<u>Avloppssträckan A-B-C.</u> Torvjord med sten och grus kubm.	40	1,50	60	-		
		" " " " " ngt block ö stubbar "	140	2:-	280	-		
		Sten, block och grus "	130	2,50	325:-		665	-
2 - 4	200	" " " " " "	140	2,50	350	-		
		Torvjord, grus, sten, ngt block och stubbar "	110	2. -	220	-		
		" , en 8 annan sten "	300	0,60	180	-		
		Sand, grus och sten "	100	1,50	150	-	900	-
4 - 6	200	" " " " " "	110	1,50	165	-		
		Torvjord, en ö annan sten "	320	0,55	176	-		
		" ngt träd 3 rötter "	130	0,70	91	-	432	-
6 - 7+85	185	" " " " " " "	300	0,70	210	-		
		" mkt " " " " " "	150	0,90	135	-		
		Sand, grus och sten "	80	1,50	120	-	465	-
2+81.		Ombyggnad av trumman för ägoväg med 0,8 x 0,8 m. vattenlopp och 3:-m. längd, beräknad kostnad 250:- kr. varav hälften på företaget					125	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10% av arbetskostnaden och utföres med					253	-
Summa							2840:-	

Bänatorp den 19 november 1936

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
och Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1937

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelsen den 28 sistlidne juli beträffande
företaget i Bänatorp Stalldrångsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs
län överlämnas härmed den skrivelsen åtföljande säkerhetshandlingen,
försedd med ytterligare ett vederhäftighetsintyg.

Göteborg den 14 augusti 1937.

W. Carlsson.

28/5 37

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Bänatorp Stalldrängsgården i Algutstorps soc-
ken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Bänatorp Stalldrängsgården ³ 2 3/16 mtl. ägare: Rickard Liljedahl. ✓

" " ⁴ 2 avs. Källtorp, " : Hilding Sneider. ✓

Göteborg den 12 februari 1937.

W. Carlsson

402
37

Honbr. ant.

DIARIE Nr 19448

K LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1937

Härmed intygas på begäran, att det föreligger, som avser
upptagande av sabbatsavlopp för torrlaggaing av mark till
Bärestorp Stadsrättsgården i Skvetsstorp socken, är påbjudet
att fortskrida utjämlet. Kasser i förelag är Skvetsstorp
Richard Liljedahl, Bärestorp på Wengårda.

Skvetsstorp den 3 november 1937

Oskar Pettersson
Sändeman

Emmanuel Berg
Lantbrukare.

Uppgift jämlikt stadgandet i l 5, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp stalldrängsgården i Algutstorps socken av Älvstorgs län.

Lån 1.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Algutstorps socken</u>			
Bänatorp stall- drängsgården 3/16		3 2	Rickard Liljedahl
" "	avsmält-	4	
	torp 2		Hilding Snelder

Stockholm den 10 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Bänatorp
Stalldrängsgården i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1530:- kronor.

bidrag " " anslaget 1520:- " .

Kontrakt antaget den 27 aug. 1937.

Arbetstid till den 1 sept. 1938.

Vid den 23 december 1938 av förste assistent Th. Herdenberg verkställd
kontroll och besiktning av arbetena för företaget ifråga befanns arbete
utfört till kostnad motsvarande ungefär 80 % av den vid planens faststäl-
lande beräknade kostnaden för företaget.

Göteborg den 2 januari 1939.

W. Carlsson

P. M.

D. Nr
268/39
313/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp Stall-
drängsgården i Algutstorps socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 28/5 1937

Kontrakt: 27/8 1937

Fullbordas: 1/9 1938, förl. till 1/9 1939

Lån: 1.530 kronor

Statsbidrag: 1.520 kronor

Beräkn. kostnad: 3.053:39 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 10/11 1937

av lån: 500 kr.

av statsbidrag: 500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 23/12 1938

kr. = c:a 80 %.

0.75 · 1530 = 1150
500
650

Ordf. i arb.-styrelsen

Två

~~Ende~~ intressenter

Lantbr. Rickard Liljedal,

Bänatorp, Stalldrängsgården.

Hilding Sneider

Rekv. bifogad

av lån 650 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 650 kr.

Stockholm den 14/1 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanet Bänatorp Stalldrängsgården i
Algutstorps socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1530:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1520:- "

Kontrakt antaget den 27 augusti 1937.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 2 december 1939 av förste assistenten Th. Herden-
berg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos
dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda
planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 4 december 1939.

Marsson

