



Akt nr:

P-E1a-0709

AU\$P-E1a-0709

gr.
gock-

298

312
37

P 1•0709
8765
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för
"Råstorps dikningsföretag av år 1935" i Fristads socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **lån** av sjuhundra (700)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sexhundratrettio (630)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man för företaget,~~ ensam intressent i företaget med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er~~
och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Råstorp Fristad den 10 Februari 1937
Ernst Larey ägare av Råstorp Östergården N:2

Att Ernst Larey Råstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margit Olsson Sig Claesson
Adress Fugården Fristad Adress Fugården Fristad

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Rothberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0709

DIARIE Nr 8765
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1937

AVSKRIFTER

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

RÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

i Fristads socken av Älvsborgs län,

upprättade av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den *15 januari* 19*37* fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den *29 januari* 19*37*

På KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS vägnar:

~~ALBERT SMITH~~

Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:200 000

BETÄNKANDE rörande RÅSTORPS DIKNINGSFÖRE-
TAG AV ÅR 1935 i Fristads socken av Älvs-
 borgs län, avgivet för sökande av bidrag
 från statens avdikningsanslag samt lån
 från statens avdikningslånefond till de
 med företagets utförande förenade kost-
 nader.

Företagets läge.

Å vid sittande översiktskarta, som är ett ur-
 klipp ur generslabens kartblad nr 33 Borås i skala
 1:100 000, äro de av företaget berörda markerna till
 ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst
 gul färgbeteckning och framgår härav att desamma
 äro belägna omkring 3 kilometer norr om Fristads
 kyrka.

Föregående rätts-
lig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrättning
 enligt 10 kap. vattenlagen, efter förordnande av
 Länsstyrelsen i Älvsborgs län handlagd av underteck-
 nad med biträde av gode män.

Avdikningsområ-
dets omfattning
och naturliga be-
skaffenhet.

Av ågobeskrivningen i synehandlingarna framgår
 att företaget innefattar en areal av 4.30 har till
 4.04 har bestående av odlade marker och 0.26 har
 av äng och odlingsmark.

Jordmänen utgöres inom avdikningsområdet mes-
 tadels av väl förmultnad mer eller mindre sandblan-
 dad torvjord av varierande mäktighet på botten
 av sand, grus och sten.

De av företaget berörda odlade markerna äro
 i sitt nuvarande skick tillfölje bristen på till-

fredsställande avloppsdiken mycket besvärade av vatten och torde efter det avdikning verkställets i enlighet med förevarande förslag jämväl övriga om än mindre arealer få anses väl ägnade att upptagas till odling.

Dikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandens marker har företaget givits den utsträckning och till upptagande föreslagna dikessträckor de dimensioner, som av plan -och profilritningar närmare framgår.

Då de nederbördsområden, som genom de föreslagna dikessträckningarna skola avbördas, äro relativt obetydliga och härjämte fallförhållandena äro gynnsamma har särskild dimensionsberäkning för dikena icke ansetts erforderlig utan hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömande med hänsyn till erforderliga torrlägningsdjup, sättning där sådan kan tänkas uppkomma samt avdikningens ändamål i övrigt.

Kostnader.

Av kostnadsförslaget /bilaga I/, som är ett sammandrag av kostnadsförslaget i synehandlingarna, framgår att efter en timpenning av 0.50 kronor hava kostnaderna för avdikningsarbetet inkl. brobyggnad beräknats till sammanlagt kronor 1.110:- vartill komma kostnader för:

syneförrättningarna	163:48
betänkande jämte lösen av kopiaakter	59:39

Summa kronor 1332:87.

Värdeförhöjning statsbidrag och avdikningslån.

Den genom företagets utförande uppkommande

värdeförhöjningen har beräknats till 1.411:61 kronor. Vid jämförelse mellan den beräknade kostnaden för företagets utförande å ena sidan och värdeförhöjningen å den andra erhålles relativtalet 0.94

Enligt för statens avdikningsanslag nu gällande bestämmelser torde statsbidrag kunna påräknas med 47.90 procent av kostnaden, sålunda 638:44 eller i runt tal 630 kronor och i lån från statens avdikningslånefond 700 kronor.

Arbetstid och
utförande.

Ifrågavarande torrlägningsföretag torde kunna medhinnas under loppet av två år och skall enligt utlåtandet vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1938.

Vid arbetenas utförande skola de i grävnings-tabell och utlåtande lämnade föreskrifter och stadganden lända till noggrann efterrättelse.

Tillstyrkan.

Enär de av företaget berörda markerna genom sin naturliga beskaffenhet äro att anse såsom särdeles väl ägnade för odlingsändamål och effektiv torrläggning genom arbetenas utförande kan påräknas får undertecknad tillstyrka företagets såväl utförande som ock understödjande med största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond ej blott till kostnaderna för avdikningsarbetet utan även till kostnader för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopiaakter för sökande av statsunderstöd.

Detta betänkande
åtföljande hand-
lingar och rit-
ningar.

Översiktskarta,

Kostnadsförslag

Bilaga I,

Lösen för betänkande och kopiaakter " II,

Avskrifter av synehandlingarna,

Plan -och profilritningar i 1 blad.

Halmstad den 25 september 1935.

Axel Welin - Berger

Timpenning: *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		
<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>										
		Sträckan A - B			555 -					
		" C - D			<u>555 -</u>	1110 -				
		Förrättningskostnader				222 77		1332 77		
								<u>Summa kronor</u>	1332 77	
 Halmstad i september 1935										
Axel Welin - Berger										
<i>Vår arbetsplanens fastställda kost- nader för företaget beräknade till <u>1.332 kro- ner 77 öre.</u></i>										
<i>Stockholm den 29 januari 1937. På kungsl. Lantbrukshögskolans signat. Hjalmar Forsman.</i>										
Överföres										

för kopiaakter m. m. angående.

"Råstorps dikningsföretag av år 1935"

i Fristads socken av Älvsborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Arbete	Antal	à pris Kr.	Kostnad		Summa	
			Kr.	öre	Kr.	öre
Kopia av plankartan, § 51,						
1) 1:sta bladet			7	-		
övriga blad	st.					
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 8 ar, ägofig.	st.	51	0:07	3 57		
	har	4.375	0:14	0 61		
3) Insättning av höjdlägestal						
	st.	79	0:02	1 58		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1 75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		13.6	0:05	0 68	15	19
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,						
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,						
a) endast markytan	km.		2:50			
b) befintligt avlopp	„		3:00			
c) nytt „	„	0.083	5:00	0 41		
d) ändring av befintligt avlopp	„	0.539	6:00	3 23		
2) tvärsektioner				2 70		
3) broar och trummor				3 -		
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar						
	st.		3:00			
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp				9 34	7	00
Betänkande, § 45,	sid.	4	3:00		12	-
Avskrift av handlingar, § 57,	„	24	0:55		13	20
Översiktskarta, § 41,	st.	2	4:-		8	-
Inhäftning av handlingar,					1	-
Utredning angående statsbidrag, § 44,						
a) grundbelopp				2 00		
b) tillägg					2	-
Ansökan					1	-
Summa kronor					59	39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedens tingslags häradsrätt.

Halmstad den 26 september 1935

Kronor 59:39 kvitteras: mot pfk.

Axel Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Halmstad den 26 september 1935

Axel Welin - Berger

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Råstorp i Fristads socken av
Älvsborgs län.

År 1935 den 12 september inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingenjör, hos Ernst Lorén i Råstorp för att på grund av
Länsstyrelsens i Älvsborgs län meddelade förordnande, här nedan in-
taget såsom bilaga, verkställa syneförrättning med avseende å före-
tag för torrläggning av mark till Råstorp och hade intressenterna
underrättats om förrättnings handläggande denna dag, på grund
varav följande personer jämväl tillstädeskommit:

Ernst Loren i Råstorp,

Hadar Axelsson " " ,

samt såsom biträdande gode män: godsägaren Olof Odqvist i Påtorp
och Johan Johansson i Gunnagården.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade följande lydelse, bilaga 1.

§ 2.

På framställd förfrågan hade sakägarna icke något jäv att
framställa mot synemännen och visste ej heller dessa jäv med sig
mot sakägarna; ej heller ansågs laga hinder möta förrättningen.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökning-
arna.

§ 4.

Ernst Lorén yrkade att i förslaget till avdikning måtte innefattas utförandet av bro för ägoväg vid punkt 1+50.

§ 5.

Ernst Lorén yrkade att till företagets utförande komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond och uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta samtliga härför erforderliga ritningar och handlingar.

§ 6.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande, bilaga 3.

§ 7.

Bestämdes att till företaget hörande ritningar och handlingar skola förvaras hos Ernst Lorén, Råstorp pr Fristad.

§ 8.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökanden avlämna sina arvodesräkningar i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Genast uppläst och rätt befunnet:

Olof Odqvist

Johan Johansson

God man

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Landskansliet

Nr 67 pag. 130

Ass.D. 1934

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 november 1934. På länsstyrelsens vägnar:

Herman Eriksson /oläsligt/

N:o 67 pag. 130
Ass.D. 1934

--

Till Länsstyrelsen uti Älfsborgs län

Undertecknad får vördsamt anhålla af förordnande för statens landtbruksingeniör att förätta syn enligt vattenlagen för torrläggning af mark till Råstorp uti Fristad socken Vedene härad

Jag är ensam intresant i företaget ock det gäller omgräfning på på en 800 meter skall jag kosta synen det kanske går på hela statsbidraget kunde jag få svar på det

Högaktningfullt

Ernst Lorén

Råstorp Fristad

--

N:o 67 pag. 130
Ass.D. 1934

Till Länsstyrelsen uti Älfsborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla af förordnande för statens landtbruksingeniör att förätta syn enligt vattenlagen för torrläggning af mark till Råstorp i Fristad socken Vedens härad

Jag är ensam intresant i företaget

Råstorp Fristad den 21/11 1934

Högaktningsfullt

Ernst Lorén

Jag får väl försöka att fullgöra arbetet det är sent på året
nu men då kan man börja tidigt nästa vår det är omkring 800, meter

D S

--

Bilaga 2.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats
att berkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseen-
de å företag för torrläggning av mark till Råstorp i Fristads socken
av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas
hos Hemmansägaren Ernst Lorén i Råstorp torsdagen den 12 september
1935 kl. 10 f.m., varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna
sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 30 augusti 1935.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen erkännes:

Råstorp Österg., Ernst Lorén

Ernst Lorén

Råstorp Västerg., Hadar Axelsson

Hadar Axelsson

Kallelsen torde efter här åtecknat erkännande återsändas till
undertecknad adress Halmstad.

Som ovan

Axel Welin- Berger

--

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark tillhörande Råstorps by i Fristads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget inom Råstorps by och tillhör Viskans vattensystem /N:o 105/.

I enlighet med sökandens yrkande skall företaget innefatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plan -och profilritningar betecknats med A-B och C-D.

Företaget, vilket skall benämnas RÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 22 november 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och har sådant ej heller kunnat utrönas föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Företagets omfattning m.m.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsamma utförande kommer att tillskyndas båtad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i be-

fintligt avloppsdike och med beräknat tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdike den inom begränsningskurvan belägna marken hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framtrinnande vattenmängd, rådande lutningsförhållanden, markens sättning, där sådan kan tänkas uppkomma och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 5. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet för företaget är för de båda dikessträckningarna relativt obetydligt. Med hänsyn härtill samt rådande fallförhållanden har någon dimensionsberäkning för diken inte ansetts erforderlig utan hava dessas dimensioner föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningdjup m.m. hänvisas i övrigt till grävningstabellen (bilaga 7) samt till profil- och sektionsritningar.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den genom företaget uppkommande båtnaden eller jordförbättringen har av synemännen uppskattats med hänsyn till jordens av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende alstringsförmåga. Sedan sålunda jordens värde i torrlagt skick blivit uppskattat, har dess värde i nuvarande av vatten besvärade skick uträknats med hänsyn till jordens höjdläge över nu försumpande vattenyta, varvid närslutna graderingstabell (bilaga 5) blivit tillämpad. Dessa värden samt skillnaden däremellan eller jordförbättringsvärdet, hava införts uti den hithörande värderingslängden (bilaga 4).

Då de av företaget berörda markerna äro belägna inom sökandens

fastighet skall det åligga denne att helt svara för arbetenas utförande och framtida underhåll.

Mom. 7. Broar och trummor.

I samband med detta företag skall på sökandens yrkande enkel bro av trä utföras vid punkt 1+50 å dikesströkan A - B.

Därest annars bro eller trumma kommer till utförande å något av i företaget ingående diken stadgas att desamma skola utföras med öppning av minst 0.60 meter.

Mom. 8. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 9. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna synförrättning upprättade arbetsplanen, plan- och profilritningar samt grävningstabellen. Arbetena å företaget kunna omedelbart påbörjas och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1938.

De till ledning vid arbetenas utförande utsatta fixpunkterna äro lagligen skyddade och få icke överflyttas eller bortsprängas för när de blivit av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan härom verkställas av lantbruksingenjör.

Utöver de i grävningstabellen lämnade föreskrifterna å vad, som skall iakttagas vid arbetenas utförande, lämnas följande stadganden: att, om statsbidrag eller avdikningslån sökas och erhålles till företagets utförande, skola de bestämmelser lända till efterrättelse som av vederbörande myndighet kunna komma att lämnas;

- att, ordentlig rensning av i företaget ingående diken skall företagas i regel varje tredje år och i övrigt så ofta rensning tarvas; Bedrasad jord och stenar skola omedelbart undanskaffas.
- att, arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande bevis lämnas av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
- att, förrättningskostnaden skall av sökanden gäldas och nu av sökanden erläggas.

Mom. 10. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från denna dag i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härtill och skola härjämte bifogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 11. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10:75 vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 10 stadgade tiden besvär anføres mot syneförrättningen.

Råstorp pr Fristad den 12 september

På tjänstens vägnar: 1935.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör


Biträdande gode män:

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>FRISTAD</u>	2²	A	31/32	<u>ERNST LÖREN</u>	
Råstorp Östergård					
				1	Äng
				2	"
				3	Åker, 0.4-0.5 mylla /lerj.
				4	" " "
				5	" mossjord
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	Äng, 0.4 -0.5 mylla /stenb. lera
				16	Åker, mossjrd
				17	Odlingsmark, sandbl. mossjord
				18	Åker, mossjord
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
								140	6	30	200	9	00	60	2	70
								180	7	20	200	8	00	20	0	80
								180	10	80	600	36	00	420	25	20
								180	21	60	600	72	00	420	50	40
								170	11	05	600	39	00	430	27	95
								175	8	75	600	30	00	425	21	25
								395	53	33	600	81	00	205	27	67
								260	33	80	600	78	00	340	44	20
								420	54	60	600	78	00	180	23	40
								360	43	20	600	72	00	240	28	80
								260	36	40	600	84	00	340	47	60
								360	45	00	600	75	00	260	30	00
								250	30	00	600	72	00	350	42	00
								215	20	42	600	57	00	385	36	58
								130	17	55	200	27	00	70	9	45
								515	64	38	600	75	00	85	10	62
								140	2	80	200	4	00	60	1	20
								120	8	40	600	42	00	480	33	60
								190	9	50	600	30	00	410	20	50
								200	10	00	600	30	00	400	20	00
								270	10	80	600	24	00	330	13	20
								215	13	97	600	39	00	385	25	03
								200	10	00	600	30	00	400	20	00
								175	10	50	600	36	00	425	25	50
								120	7	80	600	39	00	480	31	20
								85	9	77	600	69	00	515	59	23
								260	13	00	600	30	00	340	17	00
								215	23	65	600	66	00	385	32	35
								165	13	20	600	48	00	435	34	80
2	22		24	—					607	77		1380	00		772	23

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Åker, mossjord
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	Äng, sandbl. mossjord,
				35	Åker, mossjord
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	Åker ,0.6-0.7 mylla /lera
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Impedimenter</u>
				50	Väg
				51	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
2	22			24.-						607	77			1380	00			772	23
	15.-							190		28	50	600		90	00	410		61	50
	15.5							215		33	32	600		93	00	385		59	68
	17.-							100		17	00	600		102	00	500		85	00
	11.5							140		16	10	600		69	00	460		52	90
				02.-				150		3	00	200		4	00	50		1	00
	02.5							120		3	00	600		15	00	480		12	00
	14.5							120		17	40	600		87	00	480		69	60
	04.5							520		23	40	600		27	00	80		3	60
	22.-							460		101	20	600		132	00	140		30	80
	09.-							360		32	40	600		54	00	240		21	60
	14.-							290		40	60	600		84	00	310		43	40
	02.-							120		2	40	600		12	00	480		9	60
	03.5							120		4	20	600		21	00	480		16	80
	15.-							330		49	50	600		90	00	270		40	50
	07.5							300		22	50	600		45	00	300		22	50
	02.-							270		5	40	600		12	00	330		6	60
	05.-							120		6	00	600		30	00	480		24	00
	13.5							260		35	10	600		81	00	340		45	90
	05.-							240		12	00	600		30	00	360		18	00
	03.-							120		3	60	600		18	00	480		14	40
4	04			26.-						1064	39			2476	00			1411	61

Graderingskurva.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.50 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>STRÄCKAN A - B.</u>								
0+28 -2+52	224	Schaktn. av torvjord	260	0:40	104	-				
		" " sand, grus o sten	130	1:25	162	50				
		" " grus o sten, ngt sprängsten	90	1:75	157	50				
		För oförutsedda fall, m.m.			41	-	465	-		
1+50		Bro av trä,					90	-	555	-
		<u>STRÄCKAN C - D.</u>								
5+50-8+70	320	Schaktn. av torvjord	660	0:40	264	-				
		" sand, grus o sten	18	1:25	22	50				
		" sand, grus o sten ngt. sprängsten	125	1:75	218	75				
		För oförutsedda fall, m.m.			49	75			555	-
					<u>Summa kronor</u>		<u>1110 -</u>			
		<u>KOSTNADSFÖRSLAG FÖR BRO AV TRÄ.</u>								
		<u>Körbanebredd 3.5 meter; 4 st. bärbjälkar.</u>								
Broplank:		3.7 x 3.35 x 0.075	= 0.929	kbm						
Bärbjälkar:		4 x 3.35 x 0.175 x 0.20	= 0.469	"						
Bäddbjälkar:		2 x 3.7 x 0.20 x 0.20	= 0.296	"						
Stödplank:		2 x 3.7 x 0.275 x 0.075	= 0.152	"						
Spikläkt:		2 x 3.5 x 0.10 x 0.075	= 0.052	"						
		<u>Summa</u>	<u>1.898</u>	<u>kbm.</u>						
		1.898 kbm virke å plats å 40:-			75	92				
		Spik, tjärning m.m.			14	08				
		<u>Summa kronor</u>			<u>90</u>	<u>-</u>				
		Råstorp den 12 september 1935.								
		Axel Welin. - Berger								
		Overföres								

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A - B :</u>						Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 + 28	-	-	0,30		1:1,0	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
+ 46	18	0,45	"	1,20	"	denna och dikets mittenlinje skola
+ 50	4	0,80	"	1,90	"	sammanfalla;
+ 70	20	1,55	"	3,40	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
1	30	1,45	"	3,20	"	gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+ 50	50	1,75	"	3,80	"	eller med brantare lutning än den för
2	50	1,40	"	3,10	"	motsvarande dikessträcka gällande;
+ 52	52	1,60	"	3,50	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
	224					ytvattnets framsläppande, där detta
Fixpunkt vid 1+46 i jordfast sten						har benägenhet att samlas för att rinna
Å höjdläget 8,26 m.						ut i öppna diket eller öppna diken
<u>Dikessträckan C - D :</u>						tillstöta; minst en genomskärning på
5 + 50	-	0,85	0,30	2,43	1:1,25	varje 30 meters sträcka av diket;
+ 70	20	1,25	"	3,43	"	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
+ 88	18	1,30	"	3,55	"	borttagas;
6	12	1,50	"	4,05	"	<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
+ 25	25	1,40	"	3,80	"	må läggas i jordvallarna så att dessas
+ 50	25	1,50	"	4,05	"	utspridande försvåras;
+ 65	15	1,55	"	4,18	1:1,25	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
				3,40	1:1,00	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
7	35	1,65	"	3,60	1:1,00	och stenar i botten och slänter föran-
+ 50	50	1,65	"	3,60	"	leda att diken icke kunna godkännas;
8	50	1,65	"	3,60	"	<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
+ 50	50	1,70	"	3,70	"	hålla slutlikvid förrän heladet åtagna
+ 70	20	1,30	"	2,90	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
	320					ingenjör eller den han i sitt ställe
Fixpunkt vid 6+25 i jordfast sten						sätter;
Å höjdläget 6,96 m.						
						Råstorp den 12 september 1935
						Axel Welin - Berger

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Råstorps dikningsföretag av år 1935"

Fristads socken och Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	0.84	3,00	2	52		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.18	6,00	1	08		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8.7 ar st.	43	0.05	2	15		
		har har	4.04	2.02	8	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 4.3 ar st.	6	0.05	0	30		
		har har	0.26	1.46	0	37		
		annan mark och impediment, medelareal 3.7 ar st.	2	0.05	0	10		
		har har	0.075	0.75	0	06		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarck blad st.					18	74
		Överföres					20	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 74
1935		Avvägning.				
April 30		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	430	0,50	215	
		avvägda punkter	79	0,03	237	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,02	2,00	204	
		i annan mark		5,00		18 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 8 ar, ...	51	0,05	255	
		 har	4375	0,10	044	299
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,04		204
1935		Markvärdering:				
Sept. 12		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	49	0,06	294	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	49	0,12	588	15 82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta			150	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,539		189	339
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,15	270	
						
						270
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		300
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		200
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		350
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13,6	0,03	040	140
		Överföres				76 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				76 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	250	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.489	4,00	192	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			111	553
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	29	0,01		0 79
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
Sept. 12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	14	12,00		3 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				106 46
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalar st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 8 ar ägofigurer st.	57	0.07	3 57	
		har 4375 0.14			0 61	
		Överföres			11 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	79	0,02	1 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	136	0,05	0 68	16 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.083 5-		0 41	
		ändring av befintligt avlopp	0.539 6-		3 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 70	
		3) broar och trummor, " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	19	0,55		10 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				36 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				1 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				21 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				106 46
		Lösen för kopior och avskrifter				36 02
		Övriga förrättningskostnader				21 00
		Summa kronor				163 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedens tingslags häradsrätt.

Råstorp den 12 september 1935

Axel Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 163:48 kvitteras:

Råstorp den 12 september 1935

Axel Welin - Berger

D i a r i i b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 12 september 1935 avslutad syneförrättning rörande Råstorps dikningsföretag av år 1935 i Fristads socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 februari 1936.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

*Fristads anstiftelse, för 1-26,
vid riksdagen i officio.*

Axel Welin-Berger

1937 den 8 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Råstorps dikningsföretag av år 1935" i Fristads
socken av Älvsborgs län.

Lån 700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 januari 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Fristads socken.

Råstorp Östergård

31/32

2²
2

Ernst Lerén

Stockholm den 8 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 8/6 1937

312/37

DIARIE Nr 8766
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1937

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 april 1937 angående det företag,
benämnt

RÅSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935

i
Fristads socken
av
Älvsborgs län,

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 700 kronor.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 630 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ensam intressen i företaget: Ernst Lorén

Råstorp

Fristad

Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknad den 21
maj 1937. Företaget befanns därvid i dess helhet vara utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till
godkännande.

Halmstad den 29 maj 1937.



Statens lantbruksingenjör.