



Akt nr:
P-E1a-0711

AU\$P-E1a-0711

gr. vilande bost.

482
37

reg
307

Skuldförb. godk. 8/9 39

P 1*0711

DIARIE Nr 12383
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
"Tånghults dikningsföretag av år 1937" i Mårdaklevs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 riksd. 1 h. handb.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av femhundratrettio (530)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttahundratio (810)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad e., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ *man* för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga... och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tämgåst den 6 Mars 1938.
Frans Svensson ägare av 1/16 mt Tämgåst
Oskar Larsson ägare av 3/16 mt Tämgåst

Att Frans Svensson och Oskar Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Ekroos son Karl Bengtsson
Adress Furubäck Mårdshäls Adress Kristine Lund Mårdshäls

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1•0711

DIARIE N:r 12323

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUL. 1938

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

TÅNGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län,

upprättade av

A. Welin-Berger


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den *12 november* 19*37*, fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *27 november* 19*37*

På KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS vägnar:
ALBERT SMITH

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

BETÄNKANDE angående TÅNGHULTS DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1937 i Mårdaklevs socken av
 Älvsborgs län, avgivet för sökande av stats-
 bidrag från statens avdikningsanslag och lån
 från statens avdikningslånefond till de med
 företagets utförande förenade kostnader.

Företagets läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett ur-
 klipp ur generalstabens kartblad nr 18 Varberg i
 skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda mar-
 kerna till ungefärligt läge och sträckning utmärk-
 ta medelst röd färgbeteckning. Härav framgår att
 desamma äro belägna omkring 8½ kilometer sydsyd-
 väst om Mårdaklevs kyrka.

Föregående rätts-
lig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrättning
 enligt 10 kap. vattenlagen, verkställd av underteck-
 nad efter förordnande av Länsstyrelsen i Älvsborgs
 län.

Laga syneförrättningen har vunnit laga kraft,
 såsom framgår av bilagda bevis, bilaga I.

Avdikningsområ-
dets omfattning
och naturliga
beskaffenhet.

Av beskrivnings -och värderingslängden i syne-
 handlingarna framgår att företaget innefattar en
 areal av sammanlagt 6.005 har till 2.035 har bestå-
 ende av åker, 2.83 har av odlingsmark samt 1.14 har
 av annan duglig mark.

Jordmånen utgöres mestadels av torvmylla eller
 kärrdy på botten av sten och grus.

Allmänna
intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Avdikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandens marker har företaget givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp de sträckningar och dimensioner, som av hithörande förslagsritningar framgår.

På sökandens begäran har sträckan mellan punkterna B och 50+15 föreslagits till utförande såsom täckt ledning. I mom. 6 i utlåtandet har utredning verkställtts angående erforderlig rördimension.

Övriga i företaget ingående dikessträckor hava föreslagits att utföras öppna.

Angående föreslagna grävningsmått hänvisas till hithörande profil -och sektionsritningar samt till grävningstabellen i synehandlingarna.

Trummor.

Det upprättade förslaget innefattar utförandet av rörtrummar å enskilda vägar vid punkterna 45+74 och 51+14. För dessa trummor har typritning i tvenne projektioner blivit upprättad.

Kostnader.

Av kostnadssammandraget, bilaga III, framgår att kostnaderna för avdikningsarbetena efter ett dagsverkspris av 5 kronor, beräknats till sammanlagt

kronor 1.320:-

härtill komma kostnader för:

syneförrättningen	"	273:62
betänkande m.m.	"	76:79

Summa kronor 1.670:41

Värdeförhöjning
och rel. kostn.

Jordförbättringens värde genom företagets utförande har, såsom av beskrivnings- och värderlingslängden i synehandlingarna framgår, beräknats till 1735:28 kronor.

Vid jämförelse mellan kostnaderna för företaget å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles relativtalet 0,96.

Statsbidrag
och lån.

Enligt nu för statens avdikningsanslag gällande bestämmelser torde till företaget i statsbidrag kunna beviljas ett belopp motsvarande 48,60 % av den för företaget beräknade kostnaden, sålunda 811:81 kronor eller i avrundat tal 810 kronor.

Lånesökandenas andel i företagets kostnader uppgår till 62.357 % motsvarande en kostnad av 1041:61 kronor. På grund härav kan hans andel i det beräknade anslaget uppgå till 505:09 kronor och lånets storlek beräknas till skillnaden mellan hans kostnader 1041:61 kronor å ena sidan och andelen i anslaget 505:09 kronor å den andra eller till 536:52 kronor och i avrundat tal utgå med 530 kronor.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrlägningsarbeten torde kunna medhinnas under loppet av två år och skola jämlikt utlåtandet vara färdiga till avsyning den 1 september 1941.

Tillstyrkan.

Då med företagets utförande avses ej blott att bereda bättre torrläggning av vissa redan od-

lade men vattenskadade marker utan jämväl att bereda möjlighet till utnyttjande för odlingsändamål av andra härför väl ägnade marker, får undertecknad tillstyrka företagets såväl utförande som ock understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond, såväl till kostnaderna för avdikningsarbetena som till kostnaderna för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopiaakter för sökande av statsunderstöd.

Detta betänkande
åtföljande hand-
lingar och rit-
ningar.

Översiktskarta,

Lagakraftbevis

Bilaga I,

Uppgift å lånesökande

" II,

Kostnadssammandrag

" III,

Lösen för betänkande m.m.

" IV,

Avökrifter av synehandlingarna,

Plan -och profilritningar i 1 blad.

Halmstad den 27 juni 1937.

Axel Welin-Berger

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 26 februari 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Tånghult och Hjälnsås Östra i Mårdaklevs socken, Älvsborgs län /Tånghults dikningsföretag av år 1937/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 juni 1937.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, Halmstad.

Bilaga II.UPPGIFT Å fastighet i Tånghults dikningsföretag av år 1937 i

Mårdaklevs socken av Älvsborgs, vilkens ägare till sina kostnader i företaget söker lån från statens avdikningslånefond.

Mårdaklevs sockenÄgare

Tånghult

1³

1/16 mantal

Frans Svensson

Halmstad den 27 juni 1937.

Axel Welin-Berger

Dagsv. pris: 5:- Kronor.

Överföres

L Ö S E N

Bilaga IV.

för kopiaekter m. m. angående "Tånghults dikningsföretag av år 1937"

i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

A r b e t e	A n t a l	å pris Kr.	K o s t n a d		S u m m a	
			Kr.	öre	Kr.	öre
Kopia av plankartan, § 51,						
1) 1:sta bladet			7	-		
övriga blad	st.					
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 22 ar, ägofig.	st.	27	0:07	1 89		
	har	6.01	0:14	0 84		
3) Insättning av höjdlägestal	st.	98	0:02	1 96		
" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		21.7	0:05	1 09	14	53
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,						
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,						
a) endast markytan	km.	0.213	2:50	0 53		
b) befintligt avlopp	"		3:00			
c) nytt	"	0.514	5:00	2 57		
d) ändring av befintligt avlopp	"	0.355	6:00	2 13		
2) tvärsektioner				4 25		
3) broar och trummor				3 -		
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	st.		3:00			
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp				12 48	9	36
Betänkande, § 45,	sid.	4	3:00		12	-
Avskrift av handlingar, § 57,	"	38	0:55		20	90
Översiktskarta, § 41,	st.	2	4:-		8	-
Inhäftning av handlingar,					2	-
Utredning angående statsbidrag, § 44,						
a) grundbelopp				2 00		
b) tillägg						
Ansökan						
Lagakraftbevis					4	-
Uppsättande av handl, exp. m.m.					6	-
Summa kronor					76	79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klan-
der därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt.

Halmstad den 27 juni 1937.

Kronor 76:79 kvitteras:

Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Halmstad den 27 juni 1937

Axel Welin-Berger

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Tånghult i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län.

År 1936 den 4 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Frans Svensson i Tånghult och hade till genom kallelse utsatt sammanträde tillstädeskommit:

Frans Svensson i Tånghult,

Alb. Johansson i Skåpanäs, gm Hilmer Johansson

samt såsom biträdande gode män skiftesgodemännen K.A. Lagberg och Edvard Johansson i Grenhult.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den ingivna ansökan om förrättningen samt det av Länsstyrelsen i Älvsborgs län på grund härav meddelade förordnandet, bilaga 1 och 2.

§ 2.

Jävsförhållande mellan synemännen och sakägarna anfördes på förfrågan icke och kunde ej heller sådant utrönas.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes på förfrågan icke.

§ 4.

Framlade och förklarade förrättningsmannen de upprättade förslagsritningarna. Härvid yrkade sökanden upptagandet av så stort avlopp att tillfredsställande torrläggning beredes hans av företaget berörda marker.

§ 5.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen komme att omedel-

bart verkställa nödig jordvärdering.

§ 6.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sådant kommer att hållas å samma plats å tid som kommer att i laga ordning meddelas.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin- Berger

K. A. Lagberg

Edv. Johansson

Den 26 februari 1937 inställde sig åter förenämnde synemån hos Frans Svensson i Tånghult för förrättnings fortsatta handläggning och hade till genom delgivna kallelser denna dag utsatt sammanträde jämväl följande sakägare tillstädeskommit:

Frans Svensson, Tånghult

Robert Andersson, Kornarp

Oskar Larsson, Tokalynga

§ 7.

Framlade och förklarade förrättningsmannen de upprättade förslagsritningarna och uppläste utdrag ur värderings - och kostnadsfördelningslängderna, bilagor 9 och 10.

§ 8.

Antecknades att Frans Svensson under synegången efter förra sammanträdet yrkade dels företagets utsträckande med den å ritningarna med C - D betecknade dikessträckan och dels utförandet såsom täckt ledning av sträckan mellan B och 50+15.

§ 9.

Nu inställde sig Erik Svensson.

§ 10.

Avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande, bilaga 11.

§ 11.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågos härtill Frans Svensson och Oskar Larsson.

§ 12.

Synemännen utsågo Frans Svensson i Tånghult pr Mårdaklev till aktförvarare.

§ 13.

Förklarades förrättningen avslutad och skulle synemännen till sökanden avlämna sina arvodesräkningar i vilka de dagar finnas angivna, för vilka gottgörelse utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

K.A. Lagberg

Edv. Johansson

LÄNSSTYRELSEN

Bilagor 1 och 2.

1

Älvsborgs län

—

Landskansliet

Nr 62 pag. 129

Ass. D. 1935.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 december 1935.

Axel von Sneidern

Chr. Fahlcrantz

-:-

N:o 62 pag. 129

Ink. till Älvsborgs läns

Ass. D. 1935

Landskansli 3 dec. 1935.

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Får härmed vördsamt anhålla om att förrättningsman förordnas att uppgöra avdikningsplan för vattenavtappning av vattenskadade marker på 3/16 mantal Tånghult i Mårdaklevs socken. Bidrag och lån för sagda ändamål ur allmänna avdikningsfonden sökes för avdikningen.

Tånghult Mårdaklev den 1 december 1935.

Frans Svensson

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Tånghult i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Frans Svensson i Tånghult tisdagen den 3 november 1936 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 10 oktober 1936.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Tånghult, Frans Svensson Frans Svensson

Tånghult, Erik Svensson Erik Svensson

Hjälmsås Östra, Albert Johansson ... Alb. Johansson
i Skåpanäs

Anhålles att hem.äg. Frans Svensson underrättas samtliga ovanstående sakägare om förestående kallelse och erhåller deras skriftliga erkännande härovan om densamma.

Kallelsen torde efter här åtecknat erkännande återsändas till Lantbruksingenjörsexpeditionen, adress Halmstad.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Tånghult i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Frans Svensson i Tånghult fredagen den 26 februari 1937 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underkäntas.

Halmstad den 12 februari 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Tånghult, Frans Svensson	Frans Svensson
Tånghult, Erik Svensson	Erik Svensson
Hjälmsås Östra, Albert Johansson	Alb. Johansson
i Skåpanäs	

KALLEISE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Tånghult i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synermännen utsatts att hållas hos Hornmansägaren Frans Svensson i Tånghult fredagen den 26 februari 1937 kl. 11.- fm.; varom nedan-nämnda personer i egenskap av uppgivna sakkägare härigenom under-rättas.

Halmstad den 12 februari 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Robert Andersson, Kornarp, ... Robert Andersson
Åtran.

Oskar Larsson, Tokalynga, ... Oskar Larsson
Gunnarps Stom.

Bevittnas:

Anton Johansson

Fjärdingsman

Delgivningskostnader jämte porto uttagas genom postförskott kr. 5:50 och kvitteras.

Fegen den 16 februari 1937.

Anton Johansson

Fjärdingsman

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	<u>STRÄCKAN A - B</u>					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
44 +50	-	0,10	0,30	0,55	1:1,25	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
45	50	0,25	"	0,93	"	denna och dikets mittenlinje skola
+50	50	0,70	"	2,05	"	sammanfalla;
+65	15	0,70	"	2,05	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+74	9	1,15	"	3,20	"	gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+81	7	1,20	"	3,30	"	eller med brantare lutning än den för
+85	4	1,40	"	3,80	"	motsvarande dikessträcka gällande;
46	15	1,40	"	3,80	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
+25	25	1,40	"	3,80	"	ytvattnets framsläppande, där detta
+50	25	1,40	"	3,80	"	har benägenhet att samlas för att rinna
+75	25	1,30	"	3,55	"	ut i öppna diket eller öppna diken
47	25	1,40	"	3,80	"	tillstöta; minst en genomskärning på
+16	16	1,35	"	3,70	"	varje 30 meters sträcka av diket;
+50	34	1,60	"	4,30	"	<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
+87	37	1,70	"	4,55	"	borttagas;
(= a)						<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
a +40	40	1,70	"	4,55 3,70	1:1,25 1:1,00	må läggas i jordvallarna så att dessas
+50	10	1,70	"	3,70	1:1,00	utspridande försvåras;
+100	50	1,60	"	3,50	"	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
	437					avstånd, jordvallarnas genomgrävande
Vid 45+72 fixpunkt = 8,00 meter						och stenar i botten och slänter föran-
över jämförelseplanet, omkring						leda att dikena icke kunna godkännas;
10 meter söder diket invid vägen.						<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
Kors i jordfast sten.						hålla slutlikvid förrän heladet åtagna
						arbetet godkänts av statens lantbruks-
						ingenjör eller den han i sitt ställe
						sätter;

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	<u>STRÄCKAN B - C</u>					
a +100	-	1,15	Täcktt			Öga
+109 (= 48+75)	9	1,10	ledning:			
49	25	1,40	5- tums tegelrör			
+25	25	1,45				
+50	25	1,35				
+75	25	1,15				
50	25	1,20				
+15	15	1,20				Brunn
	149					
50 +15	-	1,00	0,30	2,30	1:1,00	
+50	35	1,00	"	2,30	"	
+75	25	1,00	"	2,30	"	
51	25	1,00	"	2,30	"	
	85					
	<u>STRÄCKAN C - D</u>					
51	-	1,00	0,30	2,30	1:1,00	
+14	14	1,10	"	2,50	"	
+20	6	0,80	"	1,90	"	
+50	30	1,20	"	2,70	"	
52	50	1,45	"	3,20	"	
+15	15	1,40	"	3,10	"	
+35	20	1,45	"	3,20	"	
+50	15	1,40	"	3,10	"	
+75	25	1,20	"	2,70	"	
+98	23	0,85	"	2,00	"	
	198					
Tånghult den 26 februari 1937.						
Axel Welin-Berger						

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 5:- Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>STRÄCKAN A - B</u>								
44+50-a+100	437	Schaktn. av sand o sten m ³	210	0:75	157	50				
		" " sand, sten o								
		ngt spr.st. "	100	1:75	175	-				
		" " torvjord "	130	0:40	52	-				
		" " " med								
		buskar "	270	0:55	148	50				
		" " dyjord "	215	0:40	86	-	619	-		
		För oförutsedda fall m.m.					61	-	680	-
45+74		Rörtrumma, 12"-cementrör							75	-
							Kronor		755	-
		<u>STRÄCKAN B - C</u>								
a+100-50+15	149	Täckt ledning:								
		5-tums tegelrör st.	460	$\frac{225}{1000}$	103	50				
		Frakt Falkenberg-Tånghult kg.	2530	$\frac{1:25}{100}$	31	63				
		Grävn.,läggn. och igenfyllning lm.	149	0:50	74	50				
		För oförutsedda fall m.m.			20	37	230	-		
50+15		Brunn					45	-		
a+100		Öga					10	-	285	-
50+15-51	85	Schaktn. av sand, sten o								
		ngt spr.st. m ³ .	30	1:75	52	50				
		" av dyjord "	90	0:40	36	-				
		För oförutsedda fall m.m.			11	50	100	-	100	-
							Kronor		385	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					
		<u>STRÄCKAN C - D</u>					
51-52+98	198	Schaktn. av sand o sten m ³	35	0:75	26 25		
" "	"	sand, grus o sten "	30	0:80	24 -		
" "	"	sand, sten o ngt spr.sten "	5	1:75	8 75		
" "	"	av dyjord "	50	0:40	20 -		
" "	"	" med ngt buskar "	20	0:50	10 -		
51+60		Bortsprängn. av berg "	0,5	8:00	4 -	93 -	
		För oförutsedda fall m.m.				12 -	105 -
51+14		Rörtrumma, 12"- cementrör					75 -
						Kronor	180 -
		<u>SAMMANDRAG:</u>					
		Sträckan A - B					755 -
		" B - C					385 -
		" C - D					180 -
						Summa kronor	1320 -
		<u>KOSTNADSFÖRSLAG</u>					
		för rörtrummor vid 45+74 och 51+14					
		12-tums cementrör incl. frakt st.	6	3:50	21 -		
		Dagswerken "	4	5:-	20 -		
		Sten- ochstensättning			30 -		
		För oförutsedda fall m.m.			4 -		75 -
					Summa kronor		75 -
		Tånghult den 26 februari 1937.					
		Axel Welin-Berger					
		Överføres					

Graderingskurva.

Tånghult den 26 februari 1937.

Axel Welin-Berger



Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Mårbackens s:n</u> Tånghult	1	A4	3/16		<u>Robert Andersson, Hornarp</u> <u>och Oskar Larsson, Tokalynga.</u> Arrendator: <u>Gustaf Eliasson</u> 1 Åker, torvmylla på sten o grus 2 " " " " " " 3 " " " " " " 4 " " " " " " <u>Summa</u>
Tånghult	13	Aa	1/16		<u>Frans Lvenstam</u> 5 Åker, torvmylla på sten o grus 6 " " " " " " 7 " " " " " " 8 " " " " " " 9 " " " " " " <u>Summa</u>
Tånghult	12	A6	1/8		<u>Erik Lvenstam</u> 10 Åker, torvmylla på sten o grus 11 Od. mark, " " " " " 12 " " " " " " <u>Summa</u>
Tånghult	13	Aa	1/16		<u>Frans Lvenstam</u> 13 Odlingmark, kändy på fast mark 14 " " " " " " 15 " " " " " " 16 Åker, mylla på sten o grus 17 Odlingmark, torvjord 18 " " " " " " 19 Åker, lerbl. mylla på sand 20 " " " " " " 21 " " " " " " Överföres:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.95	07.-							855	59	85	900	63	-	245	3	15
0.52	06.5							470	30	55	"	58	50	430	27	95
0.75	30.-							675	202	50	"	270	-	225	67	50
0.77	21.-							690	144	90	"	189	-	210	44	10
	64.5								437	80		580	50		142	70
0.61	17.-							540	91	80	900	153	-	360	61	20
0.80	21.-							720	151	20	"	189	-	180	37	80
0.82	12.-							740	88	80	"	108	-	160	19	20
0.90	12.-							810	97	20	"	108	-	90	10	80
0.53	04.-							475	19	-	"	36	-	425	17	-
	66.-								448	-		594	-		146	-
0.93	09.-							835	75	15	900	81	-	65	5	85
	05.-							50	2	50	400	20	-	350	17	50
	18.-							50	9	-	400	72	-	350	63	-
	09.-	23.-							86	65		173	-		86	35
		16.-						100	16	-	600	96	-	500	80	-
		47.-						100	47	-	600	282	-	500	235	-
		21.-						100	21	-	600	126	-	500	105	-
0.90	11.-							720	79	20	800	88	-	80	8	80
		38.-						50	19	-	400	152	-	350	133	-
		54.-						50	27	-	400	216	-	350	189	-
0.54	11.-							485	53	35	900	99	-	415	45	65
0.42	09.5							380	36	10	~~900~~ ⁸⁴⁵	80	28	465	44	18
0.78	15.-							700	105	-	900	135	-	200	30	-
	46.5	176.-							403	65		1274	28		870	63

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				22	Åker, 0,7 m. torvfjord
				23	— " — fastmark
				24	Odlingmark, — " —
					<u>Summa</u>
Hjälmsås Ästra	1	B	1/4		Albert Johansson i Skjerna
				25	Odlingmark, 0,5 m. torvfjord på lera
				26	Mosse
					<u>Summa</u>
					<u>Impediment</u>
				27	Väg
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Mirdakleus S:n					
Tärbhult	1 ⁴²	Aa	3/16	1-4	Robert Andersson ö Orkar Lennarsson, Arr. Gustaf Eliasson
— " —	13	Aa	1/16	5-9	Frans Lennarsson
— " —	12	Ab	1/8	10-12	Erite Lennarsson
— " —	13	Aa	1/16	13-24	Frans Lennarsson (=)
Hjälmsås Ästra	1 ¹²	B	1/4	25-26	Albert Johansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46.5	176-								403 65		1274 28				870 63	
14-								830	116 20	900	126 -		70		9 80	
03.5								720	25 20	800	28 -		80		2 80	
	09-							100	9 -	600	54 -		500		45 -	
64-	185-								554 05		1482 28				928 23	
								100	75 -	600	450 -		500		375 -	
						114-		50	57 -	100	114 -		50		57 -	
						75-	114-		132 -		564 -				432 -	
								01.5								
								01.5								
64.5									437 80		580 50				142 70	
66-									448 -		594 -				146 -	
09-	23-								86 65		173 -				86 35	
64-	185-								554 05		1482 28				928 23	
									132 -		564 -				432 -	
203.5	283-	114							1658 50		3393 78				1735 28	

Tångkult den 26 februari 1937.
 Axel Uvelin-Berger
 H. A. Lagerberg Edv. Johansson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>MÅRDAKLEVS SOCKEN</u>				
			<u>Tånghult</u>				
3/16	1	Ac	Rob. Andersson & Oskar Larsson		1-4	437:80	580:50
1/8	1 ²	Ab	Erik Svensson		10-11	77:65	101:-
1/8	1 ²	Ab	D:sme		12	9:-	72:-
1/16	1 ³	Aa	Frans Svensson	sök.	5-9	448:-	594:-
1/16	1 ³	Aa	D:sme	"	13-24	554:05	1482:28
			<u>Hjälmsås Östra</u>				
1/4	1	B	Albert Johansson		25-26	132:-	564:-
					Summa	1658:50	3393:78

Bilaga 11.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Tånghult och Hjälsås Östra i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 8½ kilometer sydsydväst om Mårdaklevs kyrka och tillhör vattensystemet nr 103 Åtran.

I enlighet med sökandens yrkanden innefattar företaget utförandet av det å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C-D betecknade avloppsdiket.

Företaget, som skall benämnas TÅNGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 3 december 1935, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, odlingsmark

med grön färg samt mossmark med brun kantfärg och streckning i samma färgton.

Blå siffror angiva markens läge över för förrättningen antaget jämförelseplan.

Till upptagande föreslaget avlopp betecknas å plankartan, öppen sträcka med dubbla, jämnlöpande röda linjer och täcktledning med grövre heldragen linje.

Över avloppet hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varade föreslagna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsamma utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000. Å den sträcka av det föreslagna avloppet, varå dike för närvarande icke finnes har begränsningskurvan beräknats till 1.0 meter över markens läge vid den föreslagna sträckningen och med tillägg i övrigs såsom ovan.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökanden tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, sättning och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppets dimensioner.

Vattensamlingsområdet för det till upptagande föreslagna av-

loppet är relativt obetydligt och utgör i dettas nedersta del endast omkring 40 har. Med hänsyn härtill samt föreslagna bottenlutningar har särskild beräkning av de såsom öppna diken föreslagna sträckorna icke ansetts erforderlig utan hava dessas dimensioner och grävningdjup föreslagits efter praktiskt bedömande.

På yrkande av sökanden har sträckan mellan punkterna a+100 och 50+15 föreslagits till utförande såsom täckt ledning. Vattensamlingsområdet vid punkt 50+15 uppgår till omkring 17 har och beräknas härav samt vattensamlingsområdets beskaffenhet maximalt skola avbördas omkring 15 sek/lit. Vid föreslagna bottenlutningar beräknas en rördimension motsvarande 5.-tum i förevarande fall kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

För vattnets intagande i den täckta ledningen innefattar förslaget utförandet av intagningsbrunn vid punkt 50+15 enligt ritning.

Mom. 7. Trummor.

I samband med företaget och på dess bekostnad skall omläggning ske av befintliga trummorna å utfartsvägar vid punkterna 45+74 och 51+14, varvid rörtrummor av 12 -tums cementrör föreslagits till utförande. För dessa trummor har typritning i tvenne projektioner blivit upprättad.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningsanspråk av något slag med andelning av företaget har icke under förrättningen framställts och finna synemännen lämpligt bestämma att ersättningar av något slag icke skola utgå.

Mom. 9. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava efter ett dagsverkspris av 5 kronor beräknats till sammanlagt 1320 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. För odlingsmark och annan duglig mark hava synemännen genom direkt uppskattning fastställt värdet såväl i nuvarande som efter företagets utförande blivande skick, varvid hänsyn tagits jämväl till förutsedd sättning av marken. Beträffande odlad mark har det nuvarande värdet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagd graderingskurva /bilaga 8 /. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För varje figur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings- och värderingslängden /bilaga 9 /.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning, i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, har samfälligheten tillfölje förefintliga brytningar i bottenlinjen uppdelats i avdelningarna A-B, B-C och C-D.

Avdelningens C-D beräknade särskilda kostnad utgör 180 kronor och dess båtnad uppgår enligt värderingslängden till kronor 312:05, varav erhålles särskilda relativa kostnaden 0.576. Avdelningens egen kostnad beräknas till dess särskilda kostnad med tillägg av kronor 25 av avdelningen B-C. Härav erhålles avdelningens egna relativa kostnad 0.656.

Vid avdelningen B-C beräknas dess särskilda kostnad till kronor 385:- och erhålles vid jämförelse med båtnaden kronor 491:80

relativa särskilda kostnaden 0,782.

Vid sammanslagning av avdelningarna B-C och C-D skulle avdelningens C-D relativa kostnad komma att ökas utöver dess egna relativa kostnad, varför sammanslagning av dessa avdelningar icke får äga rum utan skall avdelningen C-D bära sin egen kostnad eller kostnaden för sträckan C-D jämte 25 kronor av sträckan B-C. Härigenom kommer avdelningens B-C kostnad att minskas från kronor 385 till kronor 360 och härigenom dess särskilda relativa kostnad att minskas till 0.732.

Avdelningens B-C egen kostnad, efter avdrag av 25 kronor, som påförts avdelningen C-D och med tillägg av 45 kronor i sträckan A-B för egen dikning uppgår till kronor 405:- och erhålles härav dess egen relativa kostnad 0,823.

För avdelningen A-B beräknas relativa kostnaden till 0.81. Vid sammanslagning med avdelningen B-C med relativ särskild kostnad 0.732 erhålles avdelningen A-B-C med relativ kostnad 0,783. Då härigenom avdelningens A-B relativa kostnad skulle komma att minskas utan att avdelningens B-C egen relativa kostnad skulle komma att därigenom ökas skall sammanslagningen äga rum.

Jämknigen giver sålunda till resultat ~~att~~ avdelningen C-D med relativa egna kostnaden 0,656 och avdelningen A-B-C med relativa kostnaden 0,783.

Sedan på detta sätt varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden för samfälligheten blivit bestämd och inom varje avdelning efter beräknat båtnadsvärde blivit fördelad på fastigheterna hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av de repartitionstal, efter vilka fastigheternas delaktighet i samtliga kostnader skola utgå.

Förrätningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd,

jämvel fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen kan utgöra hinder för företaget, icke föreligger, finna synemännen skäligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Det må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1941.

I företaget ingående täckt ledning må icke täckas förrän densamma blivit avsynad och godkänd av statens lantbruksingenjör.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig täckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att det utförda arbetet vidmakthålles i förslagsenligt skick. Rensning av öppna avlopp skall ske minst en gång varje år, dock att tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp omedelbart böra avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då växande gröda därav tager minsta skada. För resningsjords uppläggande må intressent

icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Den i företaget ingående intagningsbrunnen för den tückta ledningen skall så ofta det tarvas rensas från nedsåammad massa.

Underhållet av de i företaget ingående rörtrummorna skall åvila den eller dem, som underhållet av de gamla trummorna åvilat.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företaget förenade angelägenheterna handhavas av styrelse.

Det skall åvila denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest så finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att, i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelseval skall före arbetenas påbörjande anmälas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, så ock varje förändring i styrelsens sammansättning.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären sköla upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Tånghult den 26 februari 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

K. A. Lagberg

Edv. Johansson

ARVODESRÄKNING

Bilag 12.

för laga syneförrättning angående

Tånghults dikeföretag

år 1937

i Mårbackens

socken och

Ålsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0,7	3,00	2 10		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1,18	6,00	7 08		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,0				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 12,7 ar	st. 16	0,17	2 72			
			har 2,03	1,06	2 15			
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar	st. 9	0,18	1 62			
			har 2,83	0,58	1 64			
		annan mark och impediment, medelareal 57 ar	st. 2	0,20	0 40			
			har 1,15	0,30	0 34			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. >15 <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarck blad					22 05	
		Överföres					28 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 05
1936		Avvägning:				
juli	13	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
dec	2	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	292 0,50	1 46	
		avvägda punkter	st.	31 0,03	- 93	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	213 1,00	3 13	
		avvägda punkter	st.	67 0,06	4 02	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0,9 2,00	1 80	
		i annan mark	„	0,98 5,00	4 90	40 24
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar,	st.	27 0,05	1 35	
			har	6,01 0,10	0 60	1 95
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer <i>minimigrade</i>	st.	27 0,04		1 50
1936		Markvärdering:				
nov.	4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	st.	26 0,06	1 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	26	0,12	3 12	11 68
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,727 3,-	2 18	
		2) befintligt avlopp ell. vall	„	0,355	1 75	3 93
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		„	„			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	„	17 0,25	4 25	
		„	„			4 25
		Antal profil- och sektionsritningar	„	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning <i>minimigrade</i>	km.	0,720 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	„			
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „	„	10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	217 0,03	0 65	1 65
		Överföres				107 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,514	2,50	1 28	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,255	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1 32	6 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1		3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	1		3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	98	0,01		0 98
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	3 60
1936 nov. 4		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1937 feb 26		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00	3 —	
		slanficka		12,00		
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ågofigurer st.	27	0,07	1 89	
		har 601 0,14			0 84	
		Överföres			9 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			0 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	98	0,02	1 96
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21.7	0,05	1 09	15 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.213	2.50	0 53
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„	0.514	5.00	2 57
		ändring av befintligt avlopp	„	0.355	6.00	2 13
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				4 25
		3) broar och trummor, „ „				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	12 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„		12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				50 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 50
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				51 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				171 93
		Lösen för kopior och avskrifter				50 19
		Övriga förrättningskostnader				51 50
		Summa kronor				273 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinda häradsrätt.

Tinghult den 26 februari 1937.

And. Uelin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att saksägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: .

K. A. Lagerberg

Edv. Johansson

Kronor 273.62 kvitteras:


Tinghult den 26 februari 1937
Från stämningens arkiv för år 1-40,
inlämnat av offiser:

And. Uelin-Berger

DIARIE Nr 2150
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1939

Undertecknad får härmed på begäran intyga att
det dikningsföretag som benämnes med "Tånghults dikningsföretag av år 1937"
i Mårdaklevs socken Älfsborgs län, nu fortskridit så långt att sträkan
A. B. 337 meter samt sträckan B. C. 234 meter nu är fullbordat
Återstår av arbetet att utföra endast sträckan C.D. för en kostnadsberäk-
ning av 180:- kronor

Skeppshult Mårdaklev den 26 januari 1939



Vid syneförrättningen närvarande godman

god mannen K.A. Lagbergs namnteckning bevittnas

Karl Johansson
Turubäck.

Arvid Johansson
Turubäck

482/37

DIARIE Nr 2150
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1939

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Angående Diarie N:o 11448 av den 12 juli 1937
Tånghults dikningsföretag av år 1937 i Mårdaklevs
socken Älfsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla
att om möjligt --Ehuru jag ej har borgen på diknigskontraktet-- utfå kronor
300:- kronor på det arbete som är utfört. Större delen av företaget är
färdigdikat som medsända intyg utvisar, och blir hela arbetet med säkerhet
fulbordat till den 1 September 1939.

Vördsamt

Frans Svensson

Tånghult Mårdaklev den 26 januari 1939

482
/ 37

DIARIÉ Nr 20115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1939

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad värdsamt
översända rapport över verkställd avsyning av det företag, benämnt
"Tånghults dikningsföretag av år 1937" i Mårdaklevs socken av
Älvsborgs län, vartill Kungl. Maj:t den 12 november 1937 beviljat
dels ett lån från statens avdikningslånefond av 530 kronor och
dels ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 810 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande har ännu icke av Kungl.
Maj:t och Kronan antagits enär borgen härför icke blivit ställd.

Halmstad den 23 oktober 1939.



DIARIE Nr 12383

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21. JUL. 1938

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad vörd-
samt översända kontraktshandlingar m.m. jämte vidimerade avskrifter
av syne -och betänkandehandlingar och kopia av ritning angående
"Tånghults dikningsföretag av år 1937" i Mårdaklevs socken av
Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 12 november
1937 beviljat dels ett lån från statens avdikningslånefond av
530 kronor och dels ett statsbidrag från statens avdikningsanslag
av 810 kronor.

Sökanden synes ämna fullborda företaget innan utbekommande
av beviljade lån och anslag ifrågasättes, varför säkerhetshandling
för kontraktets fullgörande icke blivit upprättad.

Halmstad den 20 juli 1938.



12/11 37

UPPGIFT å fastighet i Tånghults dikningsföretag av år 1937 i
Mårdaklevs socken av Älvsborgs, vilkens ägare till sina kostnader i
företaget söker lån från statens avdikningslånefond.

Mårdaklevs socken

Ägare

Tånghult

1³

1/16 mantal

Frans Svensson

v

Halmstad den 27 juni 1937.



1939 den 3 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tånghults dikningsföretag av år 1937" i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län.

Lån 530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------	---------------------	-------

Mårdaklevs socken.

Tånghult	1/16	³ 1	Frans Svensson
----------	------	-------------------	----------------

Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



482
37

godk. 3/11 1939

DIARIE Nr 20115

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 OKT. 1939

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 oktober 1939, angående det företag benämnt

Tånghults dikningsföretag av år 1937

i

Mårdaklevs socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 530 kronor.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 810 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Aktförvarare och ordf. i företagets styrelse: hem.äg. Frans Svensson

Tånghult

Mårdaklev

Efter tidigare av assistenten Pålsson verkställd kontroll av i företaget ingående arbeten, varvid påtalades en del bristfälligheter verkställdes avsyningen av undertecknad den 14 oktober 1939. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 23 oktober 1939.


Statens lantbruksingenjör.