



Akt nr:
P-E1a-0712

AU\$P-E1a-0712

go fodd

28/37

P 1•0712

DIARIE Nr 11737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1937

reg 55

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 april 1937 för
63
torrläggning av mark till Floda 3 i Skallsjö socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåhundrafyrtio (240) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid synförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~har~~ ^{ende intressent} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ^{man} för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bokimossen den 30 juni 1937.

Alfred Larsson ägare till Floda 3⁶³

P. I. Hattbidraget behöver ej utbetalas
förän arbetet är utfört och avsynat.

Att

Alfred Larsson, Floda.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gilbert Sjögren

Adress

Floda st.

Elva Sjögren

Adress

Floda st.

Med stöd av Kungl. brevet den 23 april
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

August Strömberg

P 1-0712

DIARIE Nr 11737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet
63

FLODA 3

i Skallsjö socken,

Älvsborgs län.

1935.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 april 1937 fastställt
till eftermättnen vid arbetets utgående.

Stockholm den 7 maj 1937.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes & Gärstens vägnar:

O. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Floda 3⁶³ i Skallsjö socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om fö-
retagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ågorna till hemmanet ifråga äro belägna c:a fyra kilometer
sydligt från Floda station å Västra Stambanan. Det område, om vars torr-
läggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt
med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker
om än med viss svårighet på grund av högt grundvatten och jämväl av över-
svämning i områdets sydliga del. Jordmånen utgöres av 0,5-1,5 m. torv-
jord i den norra delen och av 0,2-0,5 m. mylla på sand och grus i sydli-
ga delar av området.

A r e a l: Åkern innefattar en areal av 1,165 hektar och ett mindre om-
råde mossmark 0,125 hektar, tillhopa 1,29 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen
har undersökning av avlopp och mark verkstälts samt kostnad och båtnad
beräknats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom
framgår av närslutet diariibevis, besvär ej anförts.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har
skattats till ett värde av 480:50 kronor.

K o s t n a d: Det öppna avloppets upptagande och den täckta ledningens
anläggande har beräknats draga en kostnad av 420:- kronor.

A r b e t s t i d: I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena bö-

ra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång.

Statsunderstöd: Ägaren till fastigheten, vars mark röner båtnad genom företaget, har förklarat att han önskar komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättnings- och utredningskostnader. Dessa kostnader utgöra tillhopa 509:53 kronor och är förhållandet mellan totalkostnaden och båtnadsvärdet såsom 1,06: 1,00. Då företaget är av väsentlig betydelse för fastigheten, vars åkerareal icke är stor, synes dock trots nämnda förhållande företaget vara värt att komma till utförande och att understödjas med bidrag från avdikningsanslaget med belopp, svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal med 240:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkning.

Göteborg den 5 januari 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	390:50 ~~420:-~~
----------------------------	--------	----------------------------

2/ Kostnad för syneförrättningen och utredningen

om statsbidrag, enligt räkning	"	89:53
--------------------------------------	---	-------

Summa kronor	480:03 ~~509:53~~
--------------	-----------------------------

Göteborg den 5 januari 1937.

C.B. Carlson.

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 480 kronor 3 öre.

Stockholm den 7 maj 1937.

Po: Kungl. Landbruksstyrelsens räknes:

Albert Smith.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
3/40 mtl. Floda 3⁶³ i Skallsjö socken, Älvsborgs
län.

Den 3 januari 1935 i Floda.

Närvarande: undertecknad, förrättningsman samt sökanden Alfred Lars-
son såsom ägare till fastigheten 3/40 mtl. Floda 3⁶³, benämnd Bocks-
mossen.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträcka, om vilken ~~förretning~~ var fråga, fö-
reteddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende
funnits beroende av denna sträcka.

Sökanden förklarade att han önskade avloppssträckan ifråga, vil-
ken till hela sin längd var belägen inom ägor till hans fastighet, be-
träffande den norra delen vidgad och fördjupad till den omfattning att
ändamålsenlig torrläggning av falten utmed samma kunde ernås. Vidkom-
mande den övre delen, en numera raserad ledning av sten, önskades led-
ning av tegelrör anlagd på sätt att risk för översvämning och utskär-
ning bleve undanröjd.

Efter vidtagen besiktning av vattenavloppet samt undersökning
av den vattenbesvärade marken vart förslag till vattenavledningen upp-
gjort samt kostnaden för och båtnaden genom dessa arbeten beräknade.

varpå meddelades följande

Utlåtande

Det avlopp, om vilket är fråga, leder i nordlig riktning till en bäck, som mynnar ut i sjön Uspern, vilken sjö avbördas till Sävelången och Sävån. Nederbördsområdet, som icke överstiger 20 hektar, faller alltså inom Vänern-Göta Älvs vattensystem nr 108, sektionen 6 Sävån.

På nivåkartan över avdikningstrakten är öppen sträcka utmärkt med tvänne röda linjer, täckt sträcka med enkel röd linje och betecknad öppen sträcka med A-B och täckt med B-C.

Med hänsyn till de goda lutningsförhållandena och den till avbördning ifrågakommande ringa vattenmängden kan utan vidare antagas att den öppna avloppssträckan, om den, såsom förslaget anger, får en bottenbredd av 0,30 m., slänt 1:1 och bottenlutning minst 0,85:100 förmår såväl nöjaktigt avleda vattnet som möjliggöra en ändamålsenlig torrläggning av angränsande fält. Sträckan B-C, som avses förbli täckt, har att avleda omkring 6 sek.lit. vatten från ett skogsområde, icke överstigande 6 hektar, vilken vattenmängd kan obehindrat framrinna i en 4" rörledning i lutning om minst 2:100.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att sträckan A-B erhåller bottenläge, bottenbredd och sidolutning enligt förslaget samt sträckan B-C läge, lutning och dimension enligt sam-

ma förslag:

att för sträckan A-B uppschaktad jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, därest utspridning av den uppschaktade jorden ej äger rum i samband med grävningen öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas samt förstärkningar vidtagas där så påfordras;

att ledningen å sträckan B-C utgöres av välbrända tegelrör;

att öga av järnrör eller tjärad plank anbringas vid mynningsstället och sil av sten vid inloppet på sätt ritningar utvisa;

att, därest sökanden ej själv utför arbetet, detta bör utföras av skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att å åker upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast

fem år efter avloppets upptagande.

Skyldigheterna i avseende till avloppets upptagande och underhåll
63
äro knutna till sökandens fastighet Floda 3 .

Enär båtnaden genom de ifrågakommande arbetenas utförande icke
uppgår till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall förplikta
till avgift, varom förmåles i nämnda lagrum, skall avgift av dylik art
icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslu-
tande.

Efter tillkännagivandet att handlingar och ritningar rörande ar-
betena skulle förvaras hos sökanden Alfred Larsson i Bocksmossen per
Floda, vart förrättningen avslutad.

Floda den 3 januari 1935.

C.B. Carlson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Floda	63 3	3/40		<u>Alfred Larsson.</u> 1 mosse, torv 2 åker, 0,6-0,7 m. torvjord på sand och grus 3 " 1,0-1,5 m. " " " 4 " 0,5-1,0 m. " " " 5 " 0,2-0,5 m. mylla " " 6 " " " " " 7 " " " " " 8 väg 9 avlopp S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					12,5			600	75	-	700	87	50	12	50	
24,5								1200	294	-	1400	343	-	49	-	
20,5								1000	205	-	1300	266	50	61	50	
13,0								900	117	-	1400	182	-	65	-	
31,0								1000	310	-	1500	465	-	155	-	
14,0								"	140	-	"	210	-	70	-	
13,5								"	135	-	"	202	50	67	50	
							03,0									
							08,0									
1	16,5				12,5		11,0		1276	-		1756	50	480	50	
Floda den 3 januari 1935.																
C.B. Carlson.																

Kostnadsförslag

63

till vattenavlopp genom ågor till Floda 3 i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0+50-2+02	152	Torvj.med ngt.rötter och stub- bar samt sand kubm.	30	0,70	21	-		
		Torvjord "	90	0,50	45	-	66	-
2+02-3+44	142	Sandbl.grus m.rötter och stub- bar kubm.	50	1,00	50	-		
		Torvj.m.ngt.rötter och stubbar samt sand kubm.	40	0,70	28	-		
		Torvjord "	70	0,50	35	-	113	-
3+44-5+35	191	Ledning av 10 cm. (4") tegel- rör, material, transport, gräv- ning och läggning samt jordpå- fyllning lm.	191	1,00	191	-		
		Rörmykning - öga - med befast- ning, enligt ritning				10		
		Sil enl.ritning				5	206	10
		För oförutsett, arbetets led- ning						
							34	90
		<u>S u m m a</u>					420	-

Floda den 3 januari 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

[Signature]

Godk. 3/1 1940

28

37

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 24757
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark till Floda 3⁶³ i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 23 april 1937.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 240:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1938.

Vid den 18 december 1939 verkställd avsyning av arbetena
för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överens-
stämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till god-
kännande.

Göteborg den 19 december 1939.

W. Karlsson

