



Akt nr:
P-E1a-0717

AU\$P-E1a-0717

470
38

gr.

215

Skuldförh. t. Statsk. $\frac{3}{2}$

Scale. 1/2 (39)

P 2-0717

DIARIE Nr 11512
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö i Ränne-
landa socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenåttahundrafyrtio (2.840)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundratjugo (2.820)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknad ~~e.~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940.....,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll.

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Backen den 27/5 1939.
Aron Olsson ägare till $\frac{69}{1152}$ mlt Backen Låda nr 13
Vilfrid Bransson ägare till $\frac{1}{4}$ mlt Backen Låda 110
Harry Mellin " " $\frac{13}{24}$ " Håre 11
~~Charles Herman Paulsson~~ " $\frac{1}{36}$ " Backen Låda nr 16
Carl Anderson " " $\frac{5}{148}$ Backen Lilla 23
Olof Olsson " " $\frac{96}{1152}$ Backen Låda nr 18

Att Aron Olsson, Vilfrid Bransson, Charles Herman Paulsson och Olof Olsson i Backen Låda, Harry Mellin, Håre samt Carl Anderson i Backen Lilla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Frank Jacobson
Härholm Högskola
Adress

Gerd Jacobsson
Härholm
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

P 2*0717

DIARIE Nr 11512
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN 1939

215
38 Vattenavlopp
genom ägor hörande till hemmanen

BACKEN och HÄRE

i Rännelanda socken,

Älvsborgs län.

1938.

Andligt

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 11 november 1938 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 28 november 1939.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagens understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan tre och fyra kilometer söderut från Rännelanda kyrka samt fem till sex kilometer nordväst om Högsäters station på Uddevalla-Lelångenbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Områdena hävdas i huvudsakliga delar såsom åker. Till följe högt grundvatten i jorden, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas. Jordmånen består till dels av 0,2-0,3 m. mylla på lera, till dels av slam och torvjord från 0,5 m. till 2,0 meters djup.

A r e a l: De tvänne avdikningsområdena innefatta:

det västra: 7,987 hektar åker och 2,564 hektar äng.

det östra: 5,147 " " " 0,124 " "

tillhoppa 13,134 " " " 2,688 " "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppen verkställda, förslag till deras förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats, varjämte övriga saken vidkommande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariibevis ger vid handen.

K o s t n a d: Kostnaden för företagen, däri inbegripet ersättningar för intrång har beräknats till:

för företaget inom det västra området 3400:- kronor

" " " " östra " 2200:- "

tillhopa 5600:- "

B å t n a d: Genom de ifrågavarande avloppens förstoring har båtnaden för den berörda marken inom det västra området uppskattats till 3612:05 kr.

och för " " " östra " 2244:37 "

tillhopa kronor 5856:42.

A r b e - t s t i d:

Enligt utlåtandet från syneförrättningen skulle arbetena vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga intressenter i företagen med undantag för ägaren till Backen Lilla 2⁴ hava ifrågasatt att komma i åtnjutan-
de av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdiknings-
lånefond till bestridande av kostnaderna för företagen.

Dessa kostnader inberäknat dem för förrättning och utredning uppgå för företaget inom det östra området till 3746:98 kronor

" " " " västra " 2424:51 "

tillhopa 6171:49 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad inom det västra företaget

d.v.s. $\frac{3746:98}{3612:05} = 1,04$ och inom det östra företaget $\frac{2424:51}{2244:37} = 1,08$.

Ehuruval vattenavledningskostnaderna icke överskrida värdet av båtnaden genom företagen kommer dock med tillägg av förrättnings- och utred-

ningskostnader, totalkostnaderna att i någon mån överstiga båtnadsvärdena. Trots denna omständighet må dock företagen anses vara av beskaffenhet att bära komma till utförande och särskilt med hänsyn därtill att den till fastigheterna Backen Södra 1³ och 1⁶ samt Backen Lilla 2² hörande marken utgör en betydande del av fastigheternas åkerjord, för vilken ingen ersättning står att vinna på annat håll.

De belopp, med vilka företagen skulle kunna understödjas med bidrag från avdikningsanslaget torde kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet och i jämnade tal utgöra för det västra företaget 1800:- kronor och för det östra företaget 1120:- kronor.

Enär samtliga delägare i det västra företaget äro lånesökande lär företaget jämväl kunna understödjas med lån ur avdikningslånefonden till samma belopp som bidraget från avdikningsanslaget eller med 1800:- kronor. För det östra företags vidkommande torde understödet från avdikningslånefonden även kunna utgöra samma belopp som avdikningsbidraget eller 1120:- kronor, eftersom den till icke-lånesökanden hörande fastighetens andel är så obetydlig att den icke synes kunna inverka på understödets storlek.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 23 juli 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Västra företaget.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 3400:-

Syneförrättningen och utredningen om stats-

bidrag och lån, enligt räkning " 346:98 3746:98

Östra företaget.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning..... kronor 2200:-

Syneförrättningen och utredningen om stats-

bidrag och lån, enligt räkning " 224:51 2424:51

Summa kronor 6171:49

Göteborg den 23 juli 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats

till 6171 kronor 49 öre, varav å låntagarnas andel 6104 kronor 09 öre

sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Backen Södra 1⁷

och 1⁸.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs
län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Backen Södre	av	³ 1	²⁷⁷ 1152	mtl.	ägare: Aron Olsson
" "	av	³ 1	95/1152	" "	: Olof Olsson
" "	av	⁶ 1	1/36	" "	: Anders Verner Paulsson
~~" "~~	~~av~~	~~⁷ 1~~	~~1/72~~	~~" "~~	~~: Aron Olsson~~
~~" "~~	~~av~~	~~⁸ 1~~	~~1/72~~	~~" "~~	~~: " "~~
" "		¹⁰ 1	1/8	" "	: Nils Aronsson
" Lilla		² 2	1/8	" "	: Henrik Andersson
" "		³ 2	5/48	" "	: Karl Andersson
Häre		¹ 1	1	" "	: Harry Mellin.

Göteborg den 23 juli 1938.

C.B. Carlson.

Utryckningar med blått vidtagna av Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 21 oktober 1937 i Backen.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav Johansson i Gillesbyn och

Verner Olsson i Blomskog, godemän;

Aron Olsson,	ägare till	629	mtl.	Backen Södre
		1152		

Anders Verner Paulsson,	"	"	1/36	"	"	"
-------------------------	---	---	------	---	---	---

Harry Mellin,	"	"	13/24	"	Härö
---------------	---	---	-------	---	------

sökande till företaget samt

Nils Aronsson,	ägare till	1/4	"	Backen Södre
----------------	------------	-----	---	--------------

Olof Olsson,	"	"	95/1152	mtl.	"	"
--------------	---	---	---------	------	---	---

Maria Kron,	"	"	1/48	"	"	Norre	samt
-------------	---	---	------	---	---	-------	------

			avs.läg. från	"	Södre.
--	--	--	---------------	---	--------

Karl Andersson,	"	till	5/48	mtl.	"	Norre
-----------------	---	------	------	------	---	-------

Henrik Andersson,	"	"	1/8	"	"	"
-------------------	---	---	-----	---	---	---

Elis Johansson,	"	"	3/32	"	"	Södre
-----------------	---	---	------	---	---	-------

Sven Johansson i Bäckerböle ordförande i och ombud för styrelsen för Valbo Vägdistrikt, enligt protokollsutdrag.

Vid verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, sökandena upplyst om att de önskade för-

stora, företeddes tillika med nivå-karta över den av vatten besvärade marken utmed sträckan ifråga.

Petter Olsson upplyste därom att han försålt sina delar i de fastigheter, han tidigare ägt samman med brodern Aron Olsson, till denne.

Aron Olsson jämte övriga sökande sade att de avsåge att få avloppet vidgat och djupat på sätt att nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt deltagningsskyldigheten mellan fastigheterna reglerad.

Då någon avsänkning av Häreåns vattenstånd icke åsyftades i samband med upptagandet av det tillopp till ån, som varit föremål för undersökning, höll Harry Mellin i Häre för troligt att någon nämnvärd båtnad för marken närmast ån icke vore att påräkna genom arbetena med tilloppets förstoring. Nils Aronsson i Backen sade sig befara att denna förstoring komme att medföra ökad vattentillströmning till förfång för den låglänta marken till hans fastighet och förordade i syfte att få skadan avvärjd större lopp jämväl genom dessa ägor.

Beträffande allmänna vägen Åttingsberg-Källstorp, vilken väg å tvänne ställen ledde över avloppet ifråga, vart upplyst att vägen byggdes år 1885-86 samt att marken på ömse sidor vägen vid denna tidpunkt nyttjades såsom åker. Vid detta förhållande medgav vägdistriktets ombud att de väghållningsskyldige måste anses pliktige ombesörja och bekosta den sänkning av loppet genom vägen, som kunde finnas nödig för möjliggörande av den torrläggning av marken sökandena åskat.

För ernående av samma torrläggningensmöjlighet för marken till sin fas-

tighet som sökandena ifrågasatt för marken till sina fastigheter anhöll
Henrik Andersson i Backen att få förena sig med sökandena. Handling härom
vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning ävensom för intrång ge-
nom schaktningsmassorna ställdes anspråk på ersättning från vederbörande
fastighetsägares sida särskilt med hänsyn till den omständigheten att vis-
sa fastigheter med betydande nytta av förstöringsarbetena komme att röna
helt ringa intrång genom dessa.

Broar och trummor för vägar av utfarts- och enskild natur förmenades
böra ombyggas på delägarnes gemensamma bekostnad och ingå såsom ett led
i vattenavledningsarbetena.

Sedan avlopp och mark blivit föremål för besiktning och marken jämväl
för undersökning och uppskattning vart tillkännagivet att förslag till
vattenavledningen jämte kostnads- och båtnadsberäkning komme att föreläggas
intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

Den 8 april 1938 i Backen.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Nils Aronsson i Backen Södre,

Aron Olsson i " "

Olof Olsson i " "

Anders Verner Paulsson i Backen Södre,

Elis Johansson i " "

Maria Kron i " "

Lilla,

Karl Andersson i Backen Lilla,

Henrik Andersson i " " "

Harry Mellin i Häre.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och i utlåtandet omnämnda längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Aron Olsson i Backen pr Renland.

Delägarne, samtliga närvarande, sade sig vilja omedelbart välja styrelse för företagen.

Till styrelse för det västra företaget valdes Aron Olsson och Nils Aronsson i Backen samt Harry Mellin i Häre och till styrelse för det östra företaget valdes Anders Verner Paulsson, Karl Andersson och Olof Olsson i Backen.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Gustaf Johansson

Verner Olsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmåla förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Lindkrantz Knut Sandelin.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman, att -
- jämlikt 10 kap. vattenlagen - verkställa syneförrättning, rörande företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Backen och Härö i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

1/2	mtl. Backen,	ägare: Petter Olsson,
1/8	" " "	: Henrik Andersson,
1/36	" " "	: Anders Paulsson,
5/9	" Härö,	" : Harry Mellin.

Backen den 14 september 1934.

Petter + Aron Olsson

Anders Werner Paulsson

Harry Mellin.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö i Rännelanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Petter Olsson i Backen tors-

dagen den 21 oktober 1937 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra allmän väg samt utfarts- och ägovägar över ägor till hemmanen ifråga. Göteborg den 29 september 1937. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

den 29 sept.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Rännelanda samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 5 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 oktober 1937 till:

	Lantbrukaren Nils Aronsson,	Backen,	<u>Renland.</u>
"	Petter Olsson,	"	"
"	Aron Olsson,	"	"
"	Olof Olsson,	"	"
"	Anders Verner Paulsson,	"	"
Fr.	Maria Kron,	"	"
"	Karl Andersson,	"	"
"	Henrik Andersson,	"	"
"	Elis Johansson,	"	"
"	Harry Mellin,	Härö,	<u>Högsäter.</u>

Styrelsen för Valbo vägdistrikt, dess ordf. Sven Johansson, Bäckerböle,
Färgelanda.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark

till hemmanen Backen Södre och Backen Lilla samt Häre i Rännelanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Aron Olsson i Backen Södre fredagen den 8 april 1938 kl. 3 e.m. Göteborg den 17 mars 1938.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Rännelanda den 17 mars samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 19 mars 1938, betygar:

C.B. Carlson.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med styrelsen för Valbo vägdistrikt i Färgelanda den 19 oktober 1937.

§ 1.

Samtliga vägstyrelsens ledamöter närvarande. Dessutom inställde sig Vägingeniör V. Linkvist.

§ 2-6.

§ 7.

Att såsom vägstyrelsens ombud närvara vid syneförrättning rörande torrlägningsföretag i Backen och Härö den 21 dennes, utsågs ordf. Sven Johansson, Bäckerböle.

§ 8.

Som ovan

Sven Johansson

Justerat Josef Thorsson, Oscar Johansson, Johan Larsson, Oscar Andersson.

Rätt utdraget betygar

Sven Johansson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Backen och Härö i Rännelanda socken och åsyftar med denna anslutning att vattenloppet gestaltas på sätt att även marken till min fastighet ernås möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Backen den 21 oktober 1937.

Henrik Andersson.

ägare till 1/8 mtl. Backen Norre.

Att Henrik Andersson i Backen träffat förestående förening och undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

Verner Olsson

Gustaf Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Å den öfver avdiktningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnloppande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D och E-F.

Avloppet leder först i västlig och därpå i sydlig riktning till Häreån, som i samma riktning för vattnet vidare till Valboån. Avloppet hör alltså till Örekilsälvens vattensystem nr 110 och sektionen 1 Valboån.

Vid utflödet i Häreån har avloppet att avleda vattnet från c:a 2,3 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som ock av hag- och skogsmark i ganska branta lutningar mot den dalgång, genom vilken avloppet har sin väg. Med hänsyn till den topografiska gestaltningen, bevuxenheten samt nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till 460 liter och medelavrinningen till 35 liter i sekunden, vilka tal härleda sig från en tillrinning av 200 och 15 liter resp. i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal. Vid det stup, som finnes mellan D och E, tillrinner vatten från ett område av enahanda beskaffenhet som det ovan beskrivna och med en areal av 0,9 kvkm. samt med en flodvattenavrinning av 180 liter och medelavrinning 13 sek/liter.

Med beaktande av vattenstånden i Häreån, av förenämnda tillrinningsmängder, av lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav

på torrläggning av den vattensjuka marken till deras fastigheter har
föreslag till avloppets förstoring uppgjorts och innebär en bottenbredd
av 1,0 m. i delen 0-2+75 m.,
av 0,5 m. i delen 2+75-9 av sträckan A-B-C och i övrigt 0,3 m., slänt-
lutning av 1:1,50 och 1:1 allt efter jordens beskaffenhet samt botten-
lutning minst 0,5:1000. I bergpartiet å sträckan B-C uppepränges till
1,5 meters bredd och lodräta sidor.

I ett dylikt avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid
vattendjup icke överstigande 0,9 meter och medelvattenmängden icke 0,25
meters vattenstånd.

Avloppets bottenläge har i loppet nedre av Häreån påverkade del
anpassats efter åns vattenstånd med tanke på ernående av den bästa torr-
läggning nämnda vattenstånd medgiva. I övrigt hava jordens natur och
torrlägningsbehov varit utslagsgivande vid loppet gestaltning. Från-
sett den närmast Häreån belägna trakten ernås möjlighet till 1,1-1,2
meters torrläggning av berörda områden.

Broar och trummor för vägar över avloppet äro för trångareller
för grunda och kräva förty ombyggnad i samband med avloppets förstoring.
Under förutsättning av lodräta landfasten, nedförda under avloppets bot-
tenplan vid platsen för byggnaden får till förekommande av skadlig däm-
ning loppet i byggnaderna hålla 1,5 x 1,2 m. mellan 0 och 6, minst 1,0 x
1,2 m. mellan 6 och 10 och minst 0,8 x 1,0 mellan 10 och 11+30 m. å
sträckan A-B-C samt 0,6 x 0,6 m. å sträckan E-F. Profil- och sektions-
ritningar över avloppet angiva lutningar och dimensioner och ritningar
till broar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets upptagande i ovan nämnd omfattning har uppskattning i detta hänseende jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen ägt rum och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Förefintligheten av stark lutning å sträckan D-E medför att erforderlig torrläggning av den mark, som avvattnas till sträckan E-F kan erås utan arbete nedanför punkten E, varför upptagandet av avloppssträckan E-F är att hänföra till ett särskilt företag och upptagandet av sträckan A-B-C-D till ett annat. Med avseende till belägenheten för de områden, genom vilka nämnda sträckor hava sitt lopp, kan det företag, som avser upptagandet av sträckan E-F, lämpligen benämnas det östra företaget och företaget avseende upptagandet av sträckan A-D för det västra företaget. Skäl till avdelningsbildning jämlikt 7:24 vattenlagen för jämkning i deltagningsskyldigheten föreligga icke beträffande det östra företaget.

Med avseende till den särskilda arbetssvårighet som sprängningen i berget och genomgrävningen av höjdpartiet å sträckan B-C innebär finnes däremot skäl till åtgärd för jämkning av deltagningsskyldigheten inom det västra företaget och på sätt att Backen 1¹⁰ och Håre 1¹ för de till dessa fastigheter hörande, nedanför nämnda höjdsträckning belägna områdena icke belastas med större anpart i kostnaderna för företaget än vad som svarar mot kostnaden för sträckan A-B, vilken kostnad delas mellan de båda fastigheterna i förhållande till båtnaden för nämnda områden enligt värde-

ringslängden. Kostnaden för sträckan B-C-D delas mellan de fastigheter, till vilka marken mellan höjdsträckningen och D höra i förhållande till båtnadsvärdet för denna mark. Efter sålunda uträknad anpart i den beräknade kostnaden för de särskilda sträckorna utgöres den verkliga kostnaden för företaget. I kostnaden för det östra företaget deltages för de berörda fastigheterna inom detta företag i direkt proportion till båtnaden. I upprättad kostnadsfördelningslängd finnes efter dessa grunder anparten i beräknad kostnad uträknad och delaktigheten i verklig kostnad uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas sprängnings- och schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som hava att underhålla byggnaderna ifråga.

Enär allmänna vägen över sträckorna B-C och C-D påbörjats efter den 1 januari 1880 och marken uppströms vägen vid tiden för vägens tillkomst brukades såsom åker, äro de väghållningsskyldige jämlikt 7:8 vattenlagen pliktige att vidkännas kostnaden för den nedsänkning av loppet genom vägen, som betingas av avloppets djupning enligt ovan nämnt förslag.

Vid det förhållandet att ombyggandet av broar och trummor för vägar av utfarts- och enskild natur över avloppet medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna hava jämlikt 7:18 vattenlagen de, som svara för underhållet av byggnaderna, att bidra till de med ombyggnaden föranledda kostnaderna med belopp svarande mot minskningen i underhålls-

kostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidning gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning allt efter massornas lämplighet såsom jordförbättringsmedel och den större eller mindre grad av svårighet, varmed deras utplanerande är förenad, med 0,10 - 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grunder, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas
minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa
icke skarpare än 1:1;

att, där avloppet framgår i ägogräns upptagandet i regel sker på sätt
att loppets mittellinje sammanfaller med ägogränsen;

att schaktnings- och sprängningsmassorna i regel uppläggas åt den sida,
från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med
slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och
i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få
igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet
äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att landfasten till broar och trummor byggas av kilad sten i gott för-
band och träöverbyggnad av friskt virke samt glacinen av minst 0.30
meters tjock sten; samtliga byggnader enligt ritningar;

att arbetena för företagen böra - arbetena inom varje företag för sig -
överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt
om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rens-
ningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång och efter färdig-
ställandet avses av lantbruksingeniör;

att å åker upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast
fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fas-
tighetsägare för bortförandet på egen mark mot ovan tillerkänd ersättning
för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur bör avhjälpas genom veder-
börande ägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygdens Vattendometol, till vilken besvären för att komma under
prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och
med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående be-
svärs ingivande.

Backen den 8 april 1938.

C.B. Carlson

Gustaf Johansson

Verner Olsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Backen Södre	1 ¹⁰	1/8		<u>Nils Aronsson.</u>
			7	åker, 0,30 m. mylla på lera
			8	" " " "
			9	½ ½ ½ ½
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15,16	väg, avlopp
				Summa
" "	av 1 ³	277 1152		<u>Aron Olsson.</u>
			19	åker, slam- och torvjord
			20	" " "
			21	" " "
			22	" " "
			23	" " "
			24	" " "
			25	" " "
			26	" " "
			27	" " "
			28	" " "
			29	" 0,2-0,3m. mylla på slam-ö torvjord
			30	" " " " "
			31	" 0,5-1,0 m. " "
			32	äng, 0,5 m. " och " på lera
			33-36	avlopp och vägar
			37	åker, 1,0- 1,5 m. torvjord på lera
			38	" 1,5 m. " "
			39	" " " "
			40	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45,0							700	315	800 (1200)	360	-		45	-	
	52,8							800	422	950 40(1200)	501	60		79	20	
	~~04,7~~							-	-	--- (1200)	-	-		-	-	
	03,5							850	29	1000 75(1200)	35	-		5	25	
	22,8							1050	239	1150 40(1200)	262	20		22	80	
	06,2							1100	68	1200 20 1150	74	40		6	20	
	42,3							1000	423	- (1200)	486	45		63	45	
	07,5							1170	87	75 1200	90	-		2	25	
							17,9									
1	80,1						17,9		1585	50		1809	65	224	15	
	02,0							550	11	- 1100	22	-		11	-	
	39,5							"	217	25 "	434	50		217	25	
	16,5							800	132	- "	181	50		49	50	
	47,0							500	235	- "	517	-		282	-	
	51,0							600	306	- "	561	-		255	-	
	09,5							500	47	1050 50(1100)	99	75		52	25	
	08,0							"	40	- 1050 (1100)	84	-		44	-	
	11,7							550	64	35 1100	128	70		64	35	
	53,0							650	344	50 "	583	-		238	50	
	70,0							800	560	- 1000	700	-		140	-	
	36,4							950	345	80 "	364	-		18	20	
	24,6							800	196	80 "	246	-		49	20	
	12,8							700	89	60 "	128	-		38	40	
		02,5						450	11	25 600	15	-		3	75	
							19,5									
	08,2							700	57	40 1000	82	-		24	60	
	40,3							550	221	65 950	382	85		161	20	
	29,5							450	132	75 "	280	25		147	50	
	20,6							750	154	50 "	195	70		41	20	
4	80,6	02,5					19,5		3167	35		5005	25	1837	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Backen Södre	3 av 1	95 1152		<u>Olof Olsson.</u>
			41	åker, 1,5 m. torvjord
			42	" " "
			43	" " "
			44	" " "
			45	" " "
			46	" " "
			47	" " "
				S u m m a
" "	6 av 1	1/36		<u>Anders Verner Pålsson.</u>
			48	åker, 1,5 m. torvjord
			49	" " "
			50	" " "
			51	" " "
			52	" " "
			53	" 1-2 m. "
			54	" 1,5 m. "
			55	" " "
			56	" " "
			57	" 1-2 m. "
			58	" 0,2-2,0 m. "
			59	äng,
			60	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			61	avlopp och väg
				S u m m a
" "	7 1	1/72		<u>Aron Olsson.</u>
			62	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
" "	8 1	1/72		<u>Aron Olsson.</u>
			63	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			64	" " "
			65	äng, ngt.stenb.0,30-0,35m.mylla på lera
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24,0							700	168	-	950	228	-	60	-	
	12,0							"	84	-	"	114	-	30	-	
	07,0							850	59	50	"	66	50	7	-	
	13,5							450	60	75	"	128	25	67	50	
	11,0							"	49	50	"	104	50	55	-	
	12,8							550	70	40	"	121	60	51	20	
	17,0							750	127	50	"	161	50	34	-	
	97,3								619	65		924	35	304	70	
	41,0							500	205	-	1000	410	-	205	-	
	14,0							350	49	-	"	140	-	91	-	
	10,0							"	35	-	"	100	-	65	-	
	14,3							"	50	05	"	143	-	92	95	
	29,0							"	101	50	"	290	-	188	50	
	19,5							950	146	25	"	195	-	48	75	
	45,5							500	227	50	"	455	-	227	50	
	28,5							450	128	25	"	285	-	156	75	
	30,0							500	150	-	"	300	-	150	-	
	25,7							600	154	20	"	257	-	102	80	
	22,0							750	165	-	"	220	-	55	-	
		01,5						550	5	78	600	6	30		52	
	03,0						10,0	1000	30	-	1200	36	-	6	-	
2	82,5	01,5				10,0			1447	53		2837	30	1389	77	
	10,0							900	90	-	1200	120	-	30	-	
	01,3							900	11	70	1200	15	60	3	90	
	02,0							"	18	-	"	24	-	6	-	
		04,5						500	22	50	900	40	50	18	-	
	03,3	04,5							52	20		80	10	27	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Backen Lilla	⁴ 2	1/48	66	<u>Maria Kron.</u> åker, 0,3 m. mylla på lera
" "	³ 2	5/48	67	<u>Karl Andersson.</u> åker, 0,3 m. mylla på lera
			68	" 0,2-0,4 m. mylla på lera
			69	" 0,3-0,4 m. " "
			70	avlopp
				S u m m a
" "	² 2	1/8	71	<u>Henrik Andersson.</u> äng, 0,5 m. slamj. på lera
			72	" " " "
			73	avlopp
			74	åker, 0,4-0,5 m. slamjord på lera
			75	" 0,3 m. mylla på "
			76	f.d.åker, 0,4-0,5 m.torvm. på "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " 0,3-0,4 m. " "
			82	" " 0,5-1,0 m.torvj. "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " 0,4-0,5 m. " "
			88	" " c:a 1,0 m. " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94,95	väg och avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,2							1000	22	-	1200	26	40		4	40
	03,0							950	28	50	1200	36	-		7	50
	14,0							650	91	-	"	168	-		77	-
	03,8							550	20	90	1050 (1200)	39	90		19	-
							03,2									
	20,8						03,2		140	40		243	90		103	50
			01,3					450	5	85	600	7	80		1	95
			02,6					"	11	70	"	15	60		3	90
							00,7									
	20,8							950	197	60	1200	249	60		52	-
	45,0							900	405	-	"	540	-		135	-
			06,0					600	36	-	1100	66	-		30	-
			05,0					"	30	-	"	55	-		25	-
			05,0					"	30	-	"	55	-		25	-
			06,0					"	36	-	"	66	-		30	-
			07,5					"	45	-	"	82	50		37	50
			13,0					700	91	-	"	143	-		52	-
			08,7					600	52	20	1050	91	35		39	15
			08,0					550	44	-	"	84	-		40	-
			07,8					500	39	-	"	81	90		42	90
			08,2					"	41	-	"	86	10		45	10
			08,0					"	40	-	"	84	-		44	-
			21,0					600	126	-	1100	231	-		105	-
			16,4					"	98	40	1000	164	-		65	60
			15,0					"	90	-	"	150	-		60	-
			15,6					"	93	60	"	156	-		62	40
			30,5					"	183	-	"	305	-		122	-
			29,2					"	175	20	"	292	-		116	80
			15,5					700	108	50	"	155	-		46	50
							08,5									
	65,8	2	30,3				09,2		1979	05		3160	85		1181	80

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Häre	1 1	1		<u>Harry Mellin.</u>
			96	Åker, slam- och torvfjord
			97	" " "
			98	" " "
			99	" " "
			100	" " "
			101	" " "
			102	" " "
			103	" " "
			104	" " "
			105	" " "
			106	* ~~0,3x0,4 m. myrila på lera~~
			107	" 0,3x0,4 m. myrila på lera
			108	" " " "
			109	äng, slamfjord
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Backen Södre	10 1	1/8	7-8 10-16	Nils Aronsson
" "	3 av 1	277	19-40	Aron Olsson.....
" "	3 av 1	1152	41-47	Olof Olsson
" "	6 av 1	1/36	48-61	Anders Verner Paulsson
" "	7 1	1/72	62	Aron Olsson
" "	8 1	1/72	63-65	" "
" Lilla	4 2	1/48	66	Maria Kron
" "	3 2	5/48	67-70	Karl Andersson
" "	2 2	1/8	71-95	Henrik Andersson
Häre	1 1	1	96-105 107-109	Harry Mellin
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
03,5								1080	37	80	1100	38	50		70	
16,8								600	100	80	1050	184	80		84	
28,0								450	126	-	(1100)	294	-		168	-
27,8								"	125	10	(1100)	291	90		166	50
13,4								1000	134	-	1100	147	40		13	40
18,0								500	90	-	(1100)	189	-		99	-
07,0								"	35	-	(1100)	73	50		38	50
06,8								"	34	-	(1100)	71	40		37	40
06,5								450	29	25	(1100)	68	25		39	-
06,5								500	32	50	(1100)	68	25		35	75
11,5								1050	120	75	1200	138	-		17	25
25,0								850	212	50	(1200)	250	-		37	50
		30,0						600	180	-	(1100)	195	-		15	-
1	70,8	30,0							1257	70		2010	-		752	30
1	80,1					17,9			1585	50		1809	65		224	15
4	80,6	02,5				19,5			3167	35		5005	25		1837	90
	97,3								619	65		924	35		304	70
2	82,5	01,5				10,0			1447	53		2837	30		1389	77
	10,0								90	-		120	-		30	-
	03,3	04,5							52	20		80	10		27	90
	02,2								22	-		26	40		4	40
	20,8					03,2			140	40		243	90		103	50
	65,8	2 30,3				09,2			1979	05		3160	85		1181	80
1	70,8	30,0							1257	70		2010	-		752	30
13	13,4	2 68,8				59,8			10361	38		16217	80		5856	42

Backen den 8 april 1938.

C.B. Carlson Gustaf Johansson Verner Olsson.

Ersttätningsslag

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							34 50
⁶ Backen Södre 1 .And.Verner Nilsson	90	10.-	9 -				
	130	7.5	9 75				
	50	6.-	3 -				
	200	5.-	10 -				
	140	5.5	7 70				
	200	4.5	9 -	620	15	93 -	
	330	3.5	11 55	410	30	123 -	276 -
² Backen Lilla 2 .Henrik Andersson	60	4.5	2 70	60	10	6 -	8 70
³ " " 2 . Karl Andersson	20	9.5	1 90				
	80	6.5	5 20				
	20	5.5	1 10	150	25	37 50	45 70
⁴ " " 2 . Maria Kron	30	10.-	3 -	100	30	30 -	33 -
Summa							397 90

Backen den 8 april 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktnings sprängning. uppläggning: jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.	Summa kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	kr. ö.	kr. ö.
		<u>Västra företaget.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
0-4	400	Lera med sten kubm.	50	1.25	62 50	
		" " " " " " " "	150	0.80	120 -	182 50
4-6	200	Berg " "	75	10.-	750 -	
		Lera med sten och block " "	30	2.-	60 -	
		" " " " " " " "	350	1.50	525 -	
		Torvjord med gamla rötter och stubbar kubm.	120	0.65	78 -	1413 -
6-8	200	Torvjord m.gamla rötter 3 stubbar kubm.	450	0.65		292 50
8-10	200	" " " " " " " "	380	0.65		247 -
10-11+30	130	Lera " "	120	0.65	78 -	
		Torvjord m.ngt.gamla rötter och stubbar kubm.	200	0.60	120 -	198 -
11+30-12+50	120	Lera m.ngt.sten,mkt.rötter " "	60	1.25		75 -
		Ombyggnad av bro för utfarts- väg vid 5 enl.ritning.Kostnads- beräknad till 100:- kr.,varav 1/2 på företaget			50 -	
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 9+3 med 1.0 x 1.2 x 3.5 m. vattenlopp. enl.ritning.Kostnads- beräknad till 350:- kr.,varav 1/2 på företaget			175 -	225 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				483 65
		För oförutsett. arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				283 35
		<u>S u m m a</u>				3400 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Östra företaget.</u> <u>Sträcken E-F.</u>				
13-16	300	Lera m.sten 3 ngt.block.buskar kubm.	30	1.75	52 50	
		" " " .gamla stubbar, buskar	90	1.25	112 50	
		Lera m.enst.sten, buskar	180	0.80	144 -	
		Lös lera m.ngt.sten	40	1.-	40 -	349 -
16-18	200	" " " " " "	500	1.50	750 -	
		Torvj.m.gamla rötter 3 stubbar kubm.	120	0.60	72 -	822 -
18-20+7	207	" ngt. " " " " "	500	0.50	250 -	250 -
		Ombyggnad av trumma för ägoväg 60 cm. cementrör vid 16+80 m. med 0.8x0.8x0.8 och 6.5 m. längd, ~~3.5 m. vattenlopp~~ enl.ritning. Kostnadsberäknad till 500:- kr. varav 1/2 på företaget Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättnings- längden För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				250 - 131 10
		<u>S u m m a</u>				2200 -

Backen den 8 april 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Ägofigu- rernas nummer.
<u>Västra företaget.</u>				
Backen Södre	10 1	1/8	Nils Aronsson	7-8,10-16
" "	3 av 1	277 <u>1152</u>	Aron Olsson	19-31
" Lilla	2 2	1/8	Henrik Andersson	74-95
Häre	1 1	1	Harry Mellin	107-109
" "	" "	" "	" " <u>S u m m a</u>	96-105
<u>Östra företaget.</u>				
Bäcken Södre	3 av 1	277 <u>1152</u>	Aron Olsson	32,37-40
" "	3 av 1	95 <u>1152</u>	Olof Olsson	41-47
" "	6 av 1	1/36	Anders Verner Paulsson	48-61
" "	7 1	1/72	Aron Olsson	62
" "	8 1	1/72	" "	63-65
" Lilla	4 2	1/48	Maria Kron	66
" "	3 2	5/48	Karl Andersson	67-70
" "	2 2	1/8	Henrik Andersson	71-73
<u>S u m m a</u>				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för fö- retaget.
		A-B		B-C-D		A-B, B-C-D.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
224	15	91	52			91	52	2,69
1459	65			1442	87	1442	87	42,44
1175	95			1162	43	1162	43	34,19
69	75	28	48					
682	55			674	70	703	18	20,68
3612	05	120	-	3280	-	3400	-	100,00
						E-F		
378	25					370	77	16,85
304	70					298	68	13,58
1389	77					1362	30	61,92
30	-					29	41	1,34
27	90					27	35	1,24
4	40					4	31	0,20
103	50					101	45	4,61
5	85					5	73	0,26
2244	37					2200	-	100,00

Backen den 8 april 1938.

C.B. Carlson

Verner Olsson

Gustaf Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Carlson

Arvode:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för bortläggning av mark
 föränd till hemmanen Backen och Flärs
 i Rännelands socken och Åsbyns län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937-38		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			4	50
1936		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	425	3,00	12	75		
		i annan mark, raklinje "	0,22	3,00	-	66		
		krokinje "	0,43	6,00	2	58		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21,7 ar st.	23	0,17	12	41		
		har 15,967		1,06	16	93		
		äng och odlingsmark, medelareal 12,7 ar st.	31	0,14	4	34		
		har 3,953		0,74	2	93		
		annan mark och impediment, medelareal 5,4 ar st.	11	0,05	-	55		
		har 0,638		0,78	-	49		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0,10	5,-	-	50		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,15	11,-	1	65		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad st.					59	79
		Överföres					67	29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				67 29
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	19920	0,50	9 96	
		avvägda punkter st.	174	0,03	5 22	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	28	2,00	5 60	
		i annan mark "		5,00		56 78
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	115	0,05	5 75	
		har	20,548	0,10	2 05	7 80
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	98	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,6	1,50	- 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	18	0,06	1 08	
			88	0,12	10 56	27 82
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,2	3,-	- 60	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,1	3,5	7 35	7 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,12	- 48	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	57	0,22	12 54	
		1,25 m. ² "	34	0,04	1 36	
		"				14 38
		"	2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	2,3	0,02	- 05	
		dagar		12,00		2 05
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0,75	3,50	2 63	
		med tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,25	7,50	5 63	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "		1,00		
		nämligen 1,25 m. ² sektion på "	1,25	0,63	- 79	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		9 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres				205 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,2	2,50	- 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	18	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 79	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 24	13 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	3	3,00	9 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	3	3,00	9 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²	10	0,10	1 -	
		Antal särskilda ritningar		3,00		19 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	174	0,01		1 74
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	55	0,25	13 75	15 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	- 20	5 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				307 -
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	115	0,07	8 05	
		har 20,548 0,14			2 88	
		Överföres			17 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	174	0,02	3 48	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	25 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall			1 -	
		nytt avlopp eller vall	0,2	5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1,8	6,00	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 38	
		3) broar och trummor, " " " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	38 18
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55	15 95	15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				79 69
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 67	
		Annonskostnader ang. sammanträden 504 + 263				8 67
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			24 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			61 33	85 33
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 15 1/2 à 4:-				
		Summa kronor				94 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				307 -
		Lösen för kopior och avskrifter				79 69
		Övriga förrättningskostnader				94 -
		Summa kronor				480 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valbo häradsrätt.

Göteborg den 23 juli 1938

G. B. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till f5-
retag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen
och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.å 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	25:56
Kopia av profil-, sektions- och brorrtningar.....	"	28:64
Avskrift av handlingar. 32 sid.å 0:55.....	"	17:60
Diariibevis med komm.arv.....	"	2:-
Summa kronor		90:80

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Valbo häradsrätt inom tre
månader härfter.

Göteborg den 23 juli 1938.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

DIARIE Nr 11513
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

Att avdikningsföretaget, Backen
- Hårö i Rännelanda Backen är
påbörjat, varder härmed tillkännagivet
Backen i Hårö den 31/5 1939
Styrelsen

Att ovan nämnda företag är i gång
satt, och arbetet påbörjat.
Intygat Rännelanda den 31/5-1939
J. Johansson
Fjärdingsman
Anna Johansson

11/1138

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretagen i Backen och Häre i Rännelanda socken, Älvsborgs
län, lån från avdikningslånefonden sökes:

✓ Backen Södre	av 1	³ $\frac{277}{1152}$	mtl.	ägare: Aron Olsson
x " "	av 1	³ $\frac{95}{1152}$	" "	: Olof Olsson
x " "	av 1	⁶ $\frac{1}{36}$	" "	: Anders Verner Paulsson
✓ " "	1	⁷ $\frac{1}{72}$	" "	: Aron Olsson
✓ " "	1	⁸ $\frac{1}{72}$	" "	" "
x " "	1	¹⁰ $\frac{1}{8}$	" "	: Nils Aronsson
x " Lilla	2	² $\frac{1}{8}$	" "	: Henrik Andersson
x " "	2	³ $\frac{5}{48}$	" "	: Karl Andersson
x Häre	1	¹ 1	" "	: Harry Mellin.

Göteborg den 23 juli 1938.

W. H. H. H.

✓
Strykningar med blått vittagor av Kungl. Lantbrukstyggen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och
Härs i Rännelanda socken av Älvstors län.

Lån 2.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	ägare
<u>Rännelanda socken.</u>			
Backen Södre	277/1152	av 1 ³	Aron Olsson
" "	95/1152	av 1 ³	Olof Olsson
" "	1/36	av 1 ⁶	Anders Verner Paulsson
" "	1/8	1 ¹⁰	Nils Aronsson
" Lilla	1/8	2 ³	Henrik Andersson
" "	5/48	2 ³	Karl Andereson
Härs	1	1 ¹	Harry Mellin

14

Stockholm den-3 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Meddelande

angående besiktning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 2840:- kronor.

Bidrag " " anslaget 2820:- "

Kontrakt antaget den 14 juli 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 17 november 1939 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda för en kostnad som tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning ~~som~~ uppgått till ~~minst~~ belopp svarande mot minst 90 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 1 december 1939.

W. Mareson

P. M.

D. N:r

23465/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö
i Rännelanda socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 14/7 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Statsbidrag: ✓ 2.820 kronor

Lån: ✓ 2.840 kronor

Beräkn. kostnad: 6.171:49 kronor

Verkst. utbet. d. 14/7 39, 2/9 39 av statsbidrag: ✓ 1.650 kr.
av lån: ✓ 1.650 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 17 11 19 39

kr. = c:a 90 %.

$$80 \cdot 2.820 = 2.250 \\ 1.650 = 600$$

$$80 \cdot 2.840 = 2.270 \\ 1.650 = 620$$

Ordfr. i arb. styrelsen } Lantbr. Aron Olsson,
Ende intressent- } Backen, Ränland.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 600 850 kr.
Utbetalas av lån 620 850 kr.

Stockholm den 7 12 19 39
f.

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Backen
och Härö i Ränneånda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond 2840:- kronor.

bidrag från dess avdikningsanslag 2820:- "

Kontrakt antaget den 14 juli 1939,

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 22 augusti 1939 verkställd besiktning av arbetena
för företaget ifråga befanns arbete utfört för en kostnad som till-
lika med ersättning för markupplåtelse och intrång samt utgifter för
förrättning och utredning utgjort ett belopp svarande mot ungefär
55 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för
företaget.

Göteborg den 25 augusti 1939.

W. Carlsson

P. M.

D. N:r
16452/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägn. av mark hörande till hem:en Backen och Härö i Ränne-
landa sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 11/11 38

Kontrakt: 14/7 39

Fullbordas: 1/9 40

Lån: 2.840

Statsbidrag: 2.820

Beräkn. kostnad: 6.171

Tillstyrkt utbet. d. 14/7 39

av lån: 900 kr.

av statsbidrag: 900 kr.

Utfört arbete enligt Carlson

den 22/8 1939

kr. = c:a 55 %.

0,58 · 2820 = 1650
900
750

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Aron Olsson, Backen, Renland

~~Ende-intressent~~

Rekv. bifogade

av lån 750 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 750 kr.

Stockholm den 2 / 9 19 39

Vi underteknade godtagar Bron över
gamla kassvägen i det skick den befins

Backen i Renland den 17/11 1939

Nils Aronsson
Elin Johansson
S

Bevillnad

Petter Oleson
Adolf Jacobson

Godk. 16/9 1940 420
38

DIARIE Nr 15699
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Backen och Härö i Rännelanda
socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från avdiktningsskattsanlaget 2.820:- kronor.

Lån " " lånefonden 2.840:- "

Kontrakt antaget den 14 juli 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 26 augusti 1940 verkställd avsyning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmel-
se med den fastställda planen. Allenast följande avvikelser hade vid-
tagits:

1/ Bron vid 5 var utförd i betong med en körbana av 2,8 m:s bredd, mätt
vinkelrätt mot körriktningen. Enligt bifogat intyg hava vederbörande
befarare förklarat sig nöjda med byggnaden i uppfört skick och någon
anledning till ändring synes icke föreligga.

2/ Trumman för ägovägen vid 16+80 m. hade erhållit en längd av allenast
5,30 m. med påföljd att slänterna mellan frontmurarna och vägbanan fått
en något starkare lutning än vad planen anger. Då emellertid sidorna
befästs med torv och sten och byggnaden, vilken ägaren till vägen
själv uppfört och med vilken han förklarat sig nöjd, syntes fylla sitt
ändamål kan avvikelserna anses av ringa betydelse och icke påfordra nå-
gon ändring av byggnaden ifråga.

Till den del företaget är understött med statsmedel förordas
det därför till godkännande.

Beträffande trummorna för allmänna vägen över vattenloppet,
vilka trummor skulle sänkas för att ernå den med företaget åsyftade
vattenavledningseffekten, så hade sänkning visserligen vidtagits men
för trumman vid 10+40 m. till en betydligt lägre nivå än vad planen
utvisar med påföljd att däckets underkant kommit att ligga allenast
56 cm. över bottenläget för avloppet vid platsen för byggnaden. Enär
den del av loppet i trumman som ligger under bottennivån i avloppet,

godkännes med den ändring

var uppfyllt med slam och sålunda icke var vattenförande samt näppeligen städse kan hållas rent synes en höjning av däckets till en nivå, som ger åt vattenöppningen den föreskrivna höjden över avloppets botten, påkallad varom vederbörande vägstyrelse göres uppmärksam.

Göteborg den 2 september 1940.

W. Karlsson