



Akt nr:
P-E1a-0718

AU\$P-E1a-0718

340/38

gr. 216

DIARIE Nr 9254
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1938

P 1*0718

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938. för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr m.fl. i Alingsås
socken av

ÄLVSBOGERS LÄN

1 handl. 1/100.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusentrehundrasjuttio (3.370)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusenettusenttrettio (3.190)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hvar undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björkekärr den 2 maj 1938.
Axel Pettersson
Oskar Svensson
Erik Nilsson
Björkekärr Västerg.
ägare till 41/122 mtl Björkekärr Österg. mf.
" " 1/16 " " Fogdes

Att Herrar Axel Pettersson, Oskar Svensson
och Erik Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Johansson Erik Johansson
Adress Björkekärr Alingsås Adress Björkekärr Alingsås

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.


Stockholm den 10 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Rostén


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0718



DIARIE Nr 9254
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1938

DIARIE Nr 1243
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1938



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 5 april 1938.


: På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Merleson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg och är beläget omkring fem kilometer nordväst ut från Alingsås stad.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på sandig lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av översvämning och högt grundvatten, som hindrar alstringsförmågans fulla utnyttjande.

A r e a l: Den i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 13,910 hektar åker och 0,030 hektar äng samt 0,164 hektar betesmark, tillhoppa 14,104 hektar.

U n d e r s ö k n i n g . f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diarium bevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 6870:- kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppens förstoring, vägtrumms ombyggnad

samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till

6150:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 6563:48 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{6563:48}{6870:-} = 0,96$. I avseende till detta relativtal och gängse norm vid tilldelning av bidrag från avdiktningensanslaget torde bidraget från detta anslag till företaget ifråga kunna motsvara 48,60 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 3190:- kronor samt, enär samtliga ägare till de berörda fastigheterna äro lånesökande, lånet från avdikningslånefonden kunna svara mot skillnaden mellan kostnaden och nämnda bidrag, utgörande i jämnat tal 3370:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritningar i ett blad. Göteborg den 12 februari 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningen</u> , enligt vid syneförrättningen	
verkställd beräkning	kronor 6150:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	" 342:77
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning	" 70:71
Summa kronor	6563:48

Göteborg den 12 februari 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6563 kronor 48 öre. Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Björkekärr Östergården	1	⁵	1/36 mtl.	ägare: Oskar Svensson.
" Fogdegården	4	²	1/16 "	" : Karl Nilsson,
" "	4	³	1/24 "	" : James Dickson,
" "	4	⁷	1/24 "	" : Alfred Olsson,
" "	4	⁸	1/24 "	" : Anders Johansson,
" Västergården	5	⁴	1/12 "	" : Carl Wilhelm Ljungqvist,
" "	5	⁷	1/12 "	" : Axel Pettersson,
" "	5	¹⁰	1/48 "	" : " "
" "	5	¹²	1/48 "	" : " "
Vekaryd m. Kalvekulla	1	³	3/8 "	" : James Dickson,
" " "	1	⁷	3/16 "	" : " "

Göteborg den 12 februari 1938.

C.B. Carlson.

Bestyrkes i tjänstens vägnar
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om

vattenavlopp för torrläggning av mark hörande

till hemmanet Björkekärr i Alingsås socken,

Älvsborgs län.

§ 1.

Den 23 november 1937 i Björkekärr Östergården.

Närvarande: lantbruksingeniör G.B. Carlson, förrättningsman;

Oscar Andréasson i Maryd och

Oskar Johansson i Hörningen, godemän;

Axel Pettersson, ägare till 1/8 mtl. Björkekärr Västergården,

Alfred Olsson, " " 1/24 " " Fogdegården,

Oskar Svensson, " " 1/12 " " Östergården,

Anders Johansson, " " 1/24 " " Fogdegården,

Karl Nilsson, " " 1/16 " " "

sökande till företaget samt

Carl Vilhelm Ljungqvist, ägare till 1/12 mtl. " Västergården,

James Dickson, " " 9/16 mtl. Vekaryd m. Kalvekulla

samt " 1/24 " Björkekärr Fogdegården,

Ernst Strömkvist i Lerum såsom ordförande i och ombud för styrelsen i

Kullings och Vättle vägdistrikt enligt protokollsutdrag.

Vid verkställd förundersökning upprättade profil och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företed-

des tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen vidgade och djupade på sätt att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av fälten till deras fastigheter kunde ernås samt att kostnaderna för dessa arbeten fördelades i förhållande till båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna, som berördes av företaget.

Beträffande trummorna för vägar över avloppen förmenades att den i utfartsvägen från Vekaryd anbragta icke utgjorde nämnvärt hinder för vattenavledningen under det att övriga trummor voro såväl för grunda som för trånga för att kunna bestå sedan avloppen upptagits till den omfattning sökandena äskat. I den mån ombyggnaden innebar en förbättring finge enligt sakägarnes mening bidrag till kostnaden utgöras av vederbörande väghållare.

Vägstyrelsens ombud företedde plan till vägomläggning från Alingsås stads gräns till Ale härads gräns vid Brunnsdalen, vilken plan utvisade att den nya vägen komme att korsa huvudavloppet på tvänne ställen och tilloppet till detta på ett ställe samt att byggnaderna i huvudloppet skulle hava ett vattenlopp av 1,2 x 1,2 m. och i tilloppet 0,5 x 0,5 m. Trummorna i huvudavloppet uppgåvos redan vara byggda under det att trumman över biloppet ännu icke varit föremål för uppförande. Med ledning av vägplanen vart vägens sträckning inlagd på nivåkartan över torrlägningsområdet.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet och till upplag

av schaktningsmassor förklarade C.W.Ljungqvist i Björkekärr Västergården att han hade anspråk på ersättning synnerligast som upplåtelsen från och intrånget på hans fastighet måste bli betydande. För det fall att detta anspråk skulle finnas berättigat menade övriga sakägare att ersättning för markupplåtelse och intrång finge beräknas och gäldas för samtliga fastigheter. Ägaren till Vekaryd sade sig dock icke hava anspråk på ersättning för upplåtelse och upplag på skogsmark till denna egendom.

Avlöpp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Befintliga och nyuppförda vägtrummor togos och i betraktande.

Förslag till vattenavledningen vart därpå upprättat samt kostnad och båtnad beräknade. Resultatet förelades intressenterna utan att annan erinran förspordes än den från Oskar Svenssons sida att båtnaden för hans mark blivit väl högt beräknad.

Utlåtande i ärendet meddelades därefter.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Oskar Svensson i Björkekärr Östergården per Alingsås. Åt vilken även lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlsson.

Oskar Johansson

Oscar Andréasson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 april 1935.

Axel von Sneidern

Chr. Fahlcrants.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björkekärr Vestergården, Fogdegården samt Östergården och en del av Vikaryd Egendom av Älvsborgs län, Alingsås landskommun.

Av företaget väntas även följande fastigheter bli berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Vestergården

Axel Pettersson

Fogdegården

Anders Johansson

"

Alfred Olsson

"

Karl Nilsson

Östergården

Oskar Svensson

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Axel Pettersson, adress Vestergården Björkekärr pr Alingsås.

Telefon 866 A-ås.

Björkekärr den 8 April 1935.

Axel Pettersson

Alfred Olsson

Oskar Svensson

Anders Johansson

Karl Nilsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr Vestergården, Fogdegården och Östergården i Alingsås socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Svensson i Björkekärr Östergården tisdagen den 23 november 1937 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Vekaryd med Kalvekulla i nämnda socken samt även vägar av allmän och enskild natur över avloppet ifråga. Göteborg den 1 november 1937.

C.B. Carlson.
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Alingsås landsförsamling den 1 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 6 november, var-

jämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten
den 5 november 1937 till:

Lantbrukaren Edvin Sandberg, Björkekärr Västerg. Alingsås.

" Axel Pettersson, " " "

" Karl Nilsson, " Fogdegården, "

" Anders Johansson, " " "

" Alfred Olsson, " " "

" Oskar Svensson, " Östergården, "

Kammarjunkaren James Dickson, Vikaryd, "

Styrelsen för Kullings och Vättle vägdistrikt, dess ordf. Direktör Ernst
Strömkvist, Lerum.

Folkskolestyrelsen i Alingsås landsförsamling, dess ordf. Kontraktspros-
ten Jan Afzelius, Alingsås.

betygar: E.B. Carlson.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Kul-
lings och Vättle vägstyrelse i Alingsås den 19
nov. 1937.

Närvarande voro samtliga ordinarie ledamöter med undantag av Ing.
Gunnar, som anmält godkänt förhinder. Suppleanten Disp. Ivan Heyman,
var närvarande.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes A.E. Engstrand och Ernst Lund-
qvist.

§ 11.

Från Lantbruksingeniör C.B. Carlson hade meddelats i skrivelse den 5 nov. 1937 att sammanträde kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Svensson i Björkekärr Östergården tisdagen den 23 nov. 1937 kl. 10.00 f.m. för handläggande av syneförrättning avseende vidgning och djupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Björkekärr Västergården Fogdegården och Östergården i Alingsås socken.

Att närvara vid förrättningen och bevaka vägdistriktets intressen utsågs undertecknad, vägstyrelsens ordförande.

Som ovan

Ernst Strömqvist.

Justerat:

A.E. Engstrand

Ernst Lundqvist.

Rätt utdraget, betygar:

Ernst Strömqvist.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars vidgning och djupning är fråga, leder i nordvästlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till sjön Mjörn, från vilket vattnet genom Säveån avrinner till Göta älv. Nederbördsområdet ligger alltså inom Vänern-Göta Älvs vattensystem med beteckningen 108 samt dess sektion 6 Säveån. Nordostifrån genom ågor till Björkekärr stöter ett tilllopp, om vars förstoring jämväl är fråga.

På den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppens lägen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, huvudvattendraget med A-B-C-D-E och grenen från Björkekärr med D-F.

Omedelbart nedanför utfartsvägen från Vekaryd är ett fallbrott, vid vilket arbetena med bäckens förstoring måste börja för vinnande av syftet med företaget. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 3,4 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av moss- och skogsmark. Sträckan från vägen och upptill punkten B har att avleda vattnet från 3,0 kvkm., sträckan B-C från 2,2 och sträckan C-D-E från 1,4 kvkm. Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten och områdenas topografiska gestaltning kan den ordinära flodvattenmängden anses svara mot en avrinning av 150 liter och medelvattenmängden av 12 liter i sekunden från varje kvkm. i medeltal och vattenmängder^{-na} ifråga sålunda utgöra för den först nämnda sträckan mellan A och utfartsvägen från Vekaryd 0,51 resp. 0,041 kubm., för sträckan från vägen till B 0,45 och 0,036 kubm., för sträckan B-C

0,33 och 0,026 kubm. och för sträckan C-D-E 0,21 resp. 0,017 kubm. i sekunden. Grenen D-F har att avleda vattnet från ett område av allenast 0,3 kvkm. storlek.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till strävan efter trygghet mot översvämning och möjlighet till nöjaktig torrläggning av de låglänta fälten utmed avloppssträckor^{-na} ifråga har förslag till deras vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,9:1000 för sträckan A-E och 1,0:1000 för D-F, en sidolutning hos sträckan A-E av 1:1,5 och hos sträckan D-F = 1:1,25, en bottenbredd för sträckan A-B-C = 0,50 m. och för sträckorna C-D-E och D-F = 0,30 m. I bergpartier-na å sträckan A-B uppspränges till 1,2 meters bredd och med lodräta sidor.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 meter och medelvattenmängden icke 0,25 meter.

I avseende till bottenläget erbjuder trumman för utfartsvägen från Vekaryd intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Det något trånga loppet verkar visserligen dämpande vid de högre vattenföringarna men då denna dämning icke är av betydelse att i nämnvärd grad inverka på den effekt i torrläggningssväg som åsyftas med företaget, föreligger icke skäl nog till ändring av byggnaden. Övriga å sträckan A-B-C för utfarts- och ågovägar anlagda trummor, vilka äro för grunda för att kunna bestå efter genomförd förstoring av vattenavloppet, måste ombyggas och härvid givas ett vattenlopp, som i likhet med det för de nybyggda

trummor i allmänna vägen har 1,2 x 1,2 meters genomskärning.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckningar äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag har uppskattats med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Enär det icke kan antagas att något område inom torrlägningsamfälligheten kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, är ej skäl hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende. Varje ägare till fastighet till vilken hör mark, som rörer båtnad genom avloppens förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnaden för ovannämnda vägtrummers ombyggande till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och för intrång.

Enär ombyggnadet av trummorna för vägarna vid 1+45 m. och vid 3+12 m. å sträckan A-B medför minskning i kostnaden för underhållet av

byggnaderna ifråga är dess ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som med hänsyn till de befintliga byggnadernas beskaffenhet skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden av trumman vid 1+45 m. och till hälften av ombyggnadskostnaden för trumman vid 3+12 m.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ges likaledes ersättning beräknat efter belopp, svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,40-0,50 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som upplägges på åker och ängsmark. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.. Sedan ägaren till Vekaryd förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för upplåtelse från och uppläg på skogsmark kommer ersättning beträffande dylik mark icke ifråga.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas i regel på den sida från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att där stensättning förekommer i befintligt lopp till skydd mot åverkan, stensättning för nämnda ändamål jämväl verkställas i nya loppet om så finnes nödigt;

att vid skarpa krökar skydd mot raskärning medelst stensättning jämväl åger rum;

att vägtrummmorna byggas av kilaad sten i gott förband;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt

böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörns försorg;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot den honom tillerkända ersättningen för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Björkekärr den 23 november 1937.

C.B. Carlson

Oskar Johansson

Oscar Andreasson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vekaryd m. Kalvekulla	1 ³	3/8		<u>James Dickson.</u>
			1	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand.lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8,9	väg och avlopp
				<u>S u m m a</u>
" " "	1 ⁷	3/16		<u>James Dickson.</u>
			10	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand.lera
			11	" " " "
			12	avlopp
				<u>S u m m a</u>
Björkekärr Fogdegår-4 -den	2	1/16		<u>Karl Nilsson.</u>
			13	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" 0,2-0,3 m. " "
			17,18	väg och avlopp
			19	åker, högl.
			20	äng, 0,2-0,3 m. mylla på sand.lera
			21	åker, " " "
			22	väg
			23	åker, " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	01,5							1400	21	-	1800	27	-	6	-	
	13,4							1200	160	80	"	241	20	80	40	
	01,9							1600	30	40	"	34	20	3	80	
	09,4							1450	136	30	"	169	20	32	90	
	03,9							1500	58	50	"	70	20	11	70	
	03,0							1650	49	50	"	54	-	4	50	
	04,2							1550	65	10	"	75	60	10	50	
							12,7									
	37,3						12,7		521	60		671	40	149	80	
	03,5							1400	49	-	1800	63	-	14	-	
	14,3							1300	185	90	"	257	40	71	50	
							01,9									
	17,8						01,9		234	90		320	40	85	50	
	04,7							1700	79	90	1800	84	60	4	70	
	01,2							1400	16	80	"	21	60	4	80	
	06,4							1700	108	80	"	115	20	6	40	
	31,8							1500	477	-	"	572	40	95	40	
							59,7									
							09,5									
		03,0						800	24	-	1200	36	-	12	-	
	1915							1400	273	-	1800	351	-	78	-	
							02,2									
	20,6							1500	309	-	1800	370	80	61	80	
	49,1							1050	515	55	"	883	80	368	25	
	60,5							950	574	75	"	1089	-	514	25	
	25,5							1350	344	25	"	459	-	114	75	
2	19,3	03,0					71,4		2723	05		3983	40	1260	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björkekärr Fogdegår- -den	3 4	1/24		<u>James Dickson.</u>
			27	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand.lera
			28	" " " "
			29	väg
				S u m m a
" "	8 4	1/24		<u>Anders Johansson.</u>
			30	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand.lera
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35,36	avlopp
				S u m m a
" "	7 4	1/24		<u>Alfred Olsson.</u>
			37	avlopp
			38	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand.lera
			39	" " " "
			40	" " " "
				S u m m a
" Östergården 1	5	1/36		<u>Oskar Svensson.</u>
			41	åker, 0,2-0,3 m. mylla till dels torvig på lera
			42	" " " " " " "
			43	" " " " " " "
			44	" " " " " " "
			45	betesmark, kärrtorv
			46	avlopp och väg
				S u m m a
" Västergården 5	12 5	1/48		<u>Axel Pettersson.</u>
			47	betsmark, kärrtorv
			48	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			49	" " " "
			50	väg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,8							1250	85	-	1800	122	40	37	40	
	36,0							1150	414	-	"	648	-	234	-	
							03,8									
	42,8						03,8		499	-		770	40	271	40	
	04,6							1500	69	-	1800	82	80	13	80	
	24,3							1300	315	90	"	437	40	121	50	
	43,4							1200	520	80	"	781	20	260	40	
	43,4							1100	477	40	"	781	20	303	80	
	59,2							950	562	40	"	1065	60	503	20	
							10,5									
1	74,9						10,5		1945	50		3148	20	1202	70	
							06,4									
	29,5							1150	339	25	1800	531	-	191	75	
	66,2							1600	1059	20	"	1191	60	132	40	
	18,9							1700	321	30	"	340	20	18	90	
1	14,6						06,4		1719	75		2062	80	343	05	
	47,0							1100	517	-	1700	799	-	282	-	
	62,0							1150	713	-	"	1054	-	341	-	
	07,6							1500	114	-	1800	136	80	22	80	
	66,9							1150	769	35	1700	1137	30	367	95	
					05,9			600	35	40	800	47	20	11	80	
							12,9									
1	83,5				05,9		12,9		2148	75		3174	30	1025	55	
					10,5			500	52	50	800	84	-	31	50	
1	17,0							1050	1228	50	1800	2106	-	877	50	
	51,0							"	535	50	"	918	-	382	50	
							01,6									
1	68,0				10,5		01,6		1816	50		3108	-	1291	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björkekärr Väster- -gården	¹⁰ 5	1/48		<u>Axel Pettersson.</u>
			51	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	väg
				<u>S u m m a</u>
" "	⁷ 5	1/12		<u>Axel Pettersson.</u>
			55	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			56	" " " "
			57	" " " "
			58-60	högl. vägar
			61	åker, 0,20-0,25 m. " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" 0,2-0,3 m. " "
				<u>S u m m a</u>
" "	⁴ 5	1/12		<u>Edvin Sandberg.</u>
			65	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" 0,3-0,4 m. " "
			71	väg
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	33,7							1500	505	50	1800	606	60	101	10	
	44,8							1600	716	80	"	806	40	89	60	
	56,8							1200	681	60	"	1022	40	340	80	
							03,0									
1	35,3						03,0		1903	90		2435	40	531	50	
	05,2							1700	88	40	1800	93	60	5	20	
	09,4							1300	122	20	"	169	20	47	-	
	74,3							1500	1114	50	"	1337	40	222	90	
							11,7									
	05,3							1750	92	75	1800	95	40	2	65	
	02,3							"	40	25	"	41	40	1	15	
	17,5							"	306	25	"	315	-	8	75	
	81,6							1550	1264	80	"	1468	80	204	-	
1	95,6						11,7		3029	15		3520	80	491	65	
	33,5							1500	502	50	1800	603	-	100	50	
	34,2							1600	547	20	"	615	60	68	40	
	13,9							"	222	40	"	250	20	27	80	
	13,3							1700	226	10	"	239	40	13	30	
	02,0							"	34	-	"	36	-	2	-	
	05,0							"	85	-	"	90	-	5	-	
							02,0									
1	01,9						02,0		1617	20		1834	20	217	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Vekaryd m. Kalvekulla	1 ³	3/8	1-9	James Dickson
" " "	1 ⁷	3/16	10-12	" "
Björkekärr Fogdegår- -den	4 ²	1/16	13-26	Karl Nilsson
" "	4 ³	1/24	27-29	James Dickson
" "	4 ⁸	1/24	30-36	Anders Johansson
" "	4 ⁷	1/24	37-40	Alfred Olsson
" Östergården	1 ⁵	1/36	41-46	Oskar Svensson
" Västergården	5 ¹²	1/48	47-50	Axel Pettersson
" "	5 ¹⁰	1/48	51-54	" "
" "	5 ⁷	1/12	55-64	" "
" "	5 ⁴	1/12	65-71	Carl Wilhelm Ljungqvist
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	37,3								521	60			671	40	149	80	2,18
	17,8								234	90			320	40	85	50	1,24
2	19,3		03,0						2723	05			3983	40	1260	35	18,34
	42,8								499	-			770	40	271	40	3,95
1	74,9								1945	50			3148	20	1202	70	17,51
1	14,6								1719	75			2062	80	343	05	4,99
1	83,5				05,9				2148	75			3174	30	1025	55	14,93
1	68,0				10,5				1816	50			3108	-	1291	50	18,80
1	35,3								1903	90			2435	40	531	50	7,74
1	95,6								3029	15			3520	80	491	65	7,16
1	01,9								1617	20			1834	20	217	-	3,16
13	91,0		03,0		16,4	1	37,9		18159	30			25029	30	6870	-	100,00
Björkekärr den 23 november 1937.																	
C.B. Carlson.																	
Oskar Johansson Oscar Andréasson.																	

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa	
	markupplåtelse				intrång				ersätt- ning.	
	m ²	å öre	kr.	ö.	m ³	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Vekaryd m. Kalvekulla 1 ³ James Dickson.	40	14.0	5	60						
	90	12.0	10	80						
	20	16.0	3	20						
	50	14.5	7	25						
	30	15.0	4	50						
	30	16.5	4	95						
	60	15.5	9	30	410	40	164	-	209 60	
" " " 1 ⁷ " "	30	14.0	4	20						
	30	13.0	3	90	50	40	20	-	28 10	
Björkekärr Fogdeg. 4 ² Karl Nilsson	70	8.0	5	60						
	20	14.0	2	80	130	45	58	50		
	190	10.5	19	95	280	40	112	-		
	160	9.5	15	20	250	40	100	-	314 05	
" " 4 ³ James Dickson	90	11.5	10	35	110	40	44	-	54 35	
" " 4 ⁸ Anders Jo-	200	9.5	19	-	260	40	104	-	123 -	
" " 7 hansson										
" " 4 ⁷ Alfred Ols-	110	11.5	12	65	150	40	60	-	72 65	
" " 5 son										
" Österg. 1 ⁵ Oskar Svens-	150	11.0	16	50						
" " -son	280	11.5	32	20						
	20	6.0	1	20	470	40	188	-	237 90	
" Västerg. 5 ¹² Axel Petters-	40	5.0	2	-						
" " -son	300	10.5	31	50	420	40	168	-	201 50	
" " 5 ¹⁰ " "	60	12.0	7	20	90	40	36	-	43 20	
" " 7 " "										
" " 5 " "	10	13.0	1	30	60	50	30	-		
	40	15.0	6	-	180	45	81	-		
	110	15.5	17	05	90	40	36	-	171 35	
" " 5 ⁴ Carl Wilhelm	150	16.0	24	-	680	50	340	-		
" " Ljungkvist	260	17.0	44	20	20	40	8	-	416 20	
Summa									1871 90	
									Björke-	

Björke-

kärr den 23 november 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
A B 0+6-3+41	335	<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>						
		Bergklackar å sträckan nedan						
		0+22 m. att avspränga			75	-		
		Lera med rötter och stubbar						
		samt något sten kubm.	60	1,50	90	-		
1+42		Berg å sträckan 1-1+40 m. "	14	15,-	210	-		
		Lera m.enstaka stenar "	460	0,80	368	-		
		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg, enl. ritning, vattenlopp 1,2 x 1,2 x 5,5 m.; beräknad kostnad 480:- kr., varav 2/3 på företaget st.	1		320	-		
3+11		Ombyggnad av ägovägstrumma 1,2 x 1,2 x 3,0 m., enl. ritning; beräknad kostnad 280:- kr., varav 1/2 på företaget st.	1		140	-	1203 -	
		Ngt. rotb.lera kubm.	900	1,-	900	-		
		Lera "	200	0,80	160	-		
C D 6+52-8+12	160	Förstärkning av slänten mot vägen mellan 3+65-3+88 m. lm.	23	5,-	115	-	1175 -	
		Lera kubm.	520	0,75			390 -	
		D E 8+12-11+60	348	" "	900	0,75	675	-
D F 20-21+70	170	Torv "	190	0,60	114	-	789 -	
		<u>Sträckan D-F.</u>						
		Lera "	480	0,70			336 -	
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd					1871 90	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					385 10	
S u m m a							6150 -	

Björkekärr den 23 november 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

C. Carlson

Godk. 20/11 1940

340
38

DIARIE N:r 20222

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1940

Bevis

över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr m.fl. i Alingsås socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 3.370:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3.190:- "

Kontrakt antaget den 10 juni 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 16 oktober 1940 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Allenast vart erinrat att loppet å en kortare sträcka uppströms infarten till Vikaryd hade en något skarpare lutning i vänstra sidan - medströms sett - än vad planen anger samt att öppningar för dagvattnet icke anordnats i jordsträngen på högra sidan mellan C och D ävensom att till hindres för avströmningen i loppet nedrasad jord uppströms C icke avlägsnats.

Sedan meddelande den 8 innevarande november ingått från styrelsen för företaget att vad som ovan erinrats blivit iakttaget och det anmärkta avhjälp samt någon besiktning för fastställandet av uppgiftens riktighet icke ansetts påkallad förordas företaget härmed till godkännande.

Göteborg den 12 november 1940.

Karlson

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med delägare i diknings-
företaget i Björkehamn under ordförande av
Axel Pettersen den 2 maj 1938

53

Förslag förelåg om tillsättande av en
styrelseledamot och här till utsågs
Herr Oskar Svensson Österg. Styrelsen
består sålunda av Axel Pettersen ordf
Ivar Nilsson. Oskar Svensson.

Björkehamn den 23 maj 1938
Axel Pettersen

Justerat
Alfred Oron Anders Johansson

Präst avskrift intygas
Gustaf Johansson Gösta Johansson

12/3 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Björkekärr samt Vekaryd med Kalvekulla i Aling-
sås socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Björkekärr Östergården	1	⁵	1/36 mtl.	ägare: Oskar Svensson.	✓
" " Fogdegården	4	²	1/16 "	" : Karl Nilsson.	✓
" " "	4	³	1/24 "	" : James Dickson.	✓
" " "	4	⁷	1/24 "	" : Alfred Olsson.	✓
" " "	4	⁸	1/24 "	" : Anders Johansson.	✓
" Västergården	5	⁴	1/12 "	" : Carl Wilhelm Ljungqvist.	✓
" " "	5	⁷	1/12 "	" : Axel Pettersson.	✓
" " "	5	¹⁰	1/48 "	" : " "	✓
" " "	5	¹²	1/48 "	" : " "	✓
Vekaryd m. Kalvekulla	1	³	3/8 "	" : James Dickson.	✓
" " "	1	⁷	3/16 "	" : " "	✓

Göteborg den 12 februari 1938.

O. Carlsson

1938 den 10 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr m.fl. i Alingsås socken av Älvsborgs län.

Lån 3.370 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Alingsås socken.</u>			
Björkekärr Östergården	1/36	5 1	Oskar Svensson
" Fogdegården	1/16	2 4	Karl Nilsson
" "	1/24	3 4	James Dickson
" "	1/24	7 4	Alfred Olsson
" "	1/24	8 4	Anders Johansson
" Västergården	1/12	4 5	Carl Wilh. Ljungqvist
" "	1/12	7 5	Axel Pettersson
" "	1/48	10 5	Densamme
" "	1/48	12 5	Densamme
Vekeryd m. Kalvekulla	3/8	3 1	James Dickson
" "	3/16	7 1	Densamme

Stockholm den 10 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Olof Fredholm

340/38

DIARIE N:r 9255
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1938

På begäran får vi härmed intyga
att dikningsföretaget i Björkeåker med
Vikaryd har påbörjats med sprängning
och uppräusning av utloppsdikey
i nämnda företag

Vikaryd och Björkeåker d. 24-5, 1938


Komm.-ordf. i Alingsås
Land- o. Rödne kommun.

Gustaf Niklasson
Fds: Björkeåker Alingsås.

Gustaf Johansson
Handlande Björkeåker
Alingsås tele 800

DIARIE N: 18641

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 NOV. 1938

På begäran av de i Lantläggningsförelaget
i Björkekås Klingsås landsförsamling berörda del-
ägarna får vi understärkt härmed intyga, att
arbetet med denna Lantläggnings utförts till de
fjärdedelar av hela det beslutade arbetet.

Björkekås och Skärvingen den 21 oktober 1938.

Oskar Johansson

Vise ordf. i Klingsås lands och

Rödens kommunalråd.

Oscar Johansson Ant. S. Andersson

340/38

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 19305

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 NOV. 1938

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i Björkekärr samt Vek-aryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs län. Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3370 kronor.

bidrag " " anslaget 3190 " .

Kontrakt antaget den 10 juni 1938.

Arbetstid till den 1 sept. 1939.

Vid den 8 november 1938 verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med beräknad ersättning för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning skulle betingat en kostnad svarande mot ungefär 75 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 10 november 1938.

M. H. H. H.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

19305/38

18641/38

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Björkekärr m.fl.
i Alingsås socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 12/3 1938

Kontrakt: 10/6 1938

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 3.370 kronor

Statsbidrag: 3.190 kronor

Beräkn. kostnad: 6.563:48 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 10/6 1938 av lån: 1.100 kr.
av statsbidrag: 1.050 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B. Carlson den 8/ 11 1938

kr. = c:a 75 %.

0.72 · 3 370 = 2 400
1100
1 400

0.72 · 3 190 = 2 300
1050
1 300

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Axel Pettersson,

Ende intressent

Björkekärr Västergården, Alingsås.

Rekv. bifogad

av lån 1 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1 300 kr.

Stockholm den 22/11 19 38

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid vattenavledningsföretaget i
Björkekärr samt Vikaryd med Kalvekulla i Alingsås socken, Älvsborgs
län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 3370:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3190:- "

Kontrakt antaget den 10 juni 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 24 augusti 1939 av förste assistenten Th. Herden-
berg verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företa-
get ifråga vart utrönt att dessa arbeten mestadels blivit utförda
i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Återstående ar-
beten hava beräknats draga en kostnad icke överstigande 10 % av den
vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 14 maj 1940.

W. Carlsson

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

Älvsborgs län