



Akt nr:

P-E1a-0719

AU$P-E1a-0719

217

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 11/11 1938 — godkänd den 19 — Lånet antaget

472/38

P 2·0719

DIARIE N:r 6233

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. APR. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 ✓ **för**

"Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937" i Varnums och Rångedala socknar av

ÄLVSBORGS LÄN ✓



under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusentvåhundrafemtio (2.250) *)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundrafemtio (2.250) ✓ **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av** statens lantbruksingenjör A.Welin-Berger **vid syneförrättning år** 1937 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,** _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september ~~19xxxx~~ 1951,

*) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 16 jan.1951.

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dållebo, Rångedala den 30 juni 1939.
Göran Löfving för Dållebo Ägnafl nr 1:4
Enok Aqvilin för Hyttstorp Östergården
Karl Karlsson för Dållebo Ägnafl nr 1:3

Undertecknade erkänna fortsatt giltighet av detta kontrakt:

Dållebo, Rångedala, den 28 februari 1951.

Göran Löfving Enok Aqvilin
Karl Karlsson

Att Göran Löfving, Enok Aqvilin och Karl Karlsson egenhändigt underskrivit ovanstående förklaring, intyga:

Karl Uhlmann Karin Uhlmann
adress: Dållebo-Rångedala adress: Rångedala

Att Göran Löfving, Enok Aqvilin och Karl Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Johansson Bror Löfving
Adress Dållebo, Rångedala Adress Dållebo, Rångedala

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 mars ***19*** 51.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblunk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0719

DIARIE N:r 6233
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. APR. 1941

Skrato el

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

DÅLLEBO DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1937

i Varnums och Rångedala socknar

av Älvsborgs län,

upprättade av:


A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 11 november
1938 fastställes till efterrättelse vid arbetsplan
utfärdade med tillägg att, i arbetsplanen
bilaga skall ingå utdrag av detta 2 §.
Stockholm den 28 december 1938.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Kungl. Landtbruksstyrelsen har denna dag delat
meddelat, att delföretag 2 må utgå ur den fast-
ställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det
till företaget beviljade statsbidraget skall minskas
från 2.250 kronor till 430 kronor.
Stockholm den 9 mars 1951
Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

BETÄNKANDE angående DÅLLEBO DIKNINGS-FÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1937 i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län, avgivet för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till de med företagens utförande förenade kostnader.

Företagens läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 34 Ulricehamn i skalan 1:100 000, äro de av företagen berörda markerna till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning. Härav framgår att desamma äro belägna å ömse sidor om allmänna vägen Borås-Ulricehamn omkring 3 kilometer sydsydväst om Varnums kyrka.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, verkställd av undertecknad efter förordnande av Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Såsom framgår av det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet, avser detsamma tvenne av varandra oberoende företag, handlagda med gemensamma handlingar och ritningar.

Syneförrättningen har vunnit laga kraft, såsom framgår av bilagda vattendomstolsbevis, bilaga I.

Avdikningsområ-

Av beskrivnings -och värderingslängden i syne-

denas omfattning och naturliga beskaffenhet.

handlingarna framgår att företagen av mark, som genom desammas utförande beräknas komma att tillskyndas båtnad innefatta:

		äng ō	
	åker	odl.m.	Summa
företag nr 1,	har 6.30	0.135	6.435
" " 2,	" 4.20	6.265 x)	10.465
	Summahar 10.50	6.400	16.900

x) efter avdr. av båtn. för str. D-H.

Jordmånen utgöres inom båda avdikningsområdena av dyjord av varierande mäktighet på botten av sand och grus.

De av företagen berörda odlade markerna äro i sitt nuvarande skick tillfölje bristen på tillfredsställande avlopp mycket besvärade av vatten. Efter det avdikning verkställts i enlighet med föreliggande förslag torde jämväl i företagen ingående ängs -och ordlingsmarker få anses särdeles väl ägnade att utnyttjas för odlingsändamål.

Avdikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandenas marker hava företagen givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp de sträckningar och dimensioner, som av hithörande förslagsritningar närmare framgår.

Företag nr 1 innefattar utförandet av sträckan A - B och företag nr 2 utförandet av sträckan B-C-D-E-F av huvudavloppet jämte sidodikena C-G och D-H.

Enligt utlåtandet mom. 9 hava nämnda sidodiken icke föreskrivits till utförande men då de markägare, som för torrläggning av sin mark äro av sidodi-

ket C-G beroende jämväl undertecknat förening om sökande av lån, har nämnda dike innefattats i det arbete, vartill statsbidrag och lån i detta betänkande föreslagits.

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner å i företagen ingående till utförande föreslagna avlopp hänvisas till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen.

Trumbyggnad. Genom utförandet jämväl av sidodiket C-G kommer i det arbete, vartill statsunderstöd sökes, att innefattas utförandet av rörtrumma vid punkt 31+39 i enlighet med upprättad ritning. I fråga om övriga av företagen berörda avlopp genom enskilda vägar skall ersättning utgå för försvårad överkörsel och därvid med de belopp, som finnas i mom. 8 i utlåtandet angivna.

Kostnader. Av kostnadssammandraget, bilaga IV, framgår att kostnaderna för vardera företaget, beräknats till:

företag nr 1

avdikningskostnad	kronor	665:-	
ersättningar	"	100:-	
syneförrättningen	"	101:83	
betänkande m.m.	"	26:20	893:03

företag nr 2. /undantagandes str. D-H/

avdikningskostnad	kronor	2980:-	
ersättningar	"	150:-	
syneförrättningen	"	416:62	
betänkande m.m.	"	107:18	3653:80

Summa kronor 4546:83

Jordförbättring och rel. kostn.

Jordförbättringens värde genom företagens utförande har enligt beskrivnings -och värderingslängden för företag nr 1 beräknats till 864:45 kronor och kan för företag nr 2 efter avdrag av den till sträckan D-H hörande båtnaden beräknas till 3640:87 kronor.

Vid jämförelse mellan kostnaderna å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles vid företag nr 1 relativtalet 1,03 och vid företag nr 2 relativtalet 1,003.

Statsbidrag och lån.

Enligt nu gällande bestämmelser för bidrag från statens avdikningsanslag torde till företagen kunna beviljas i bidrag belopp motsvarande högst hälften av den för vardera företaget beräknade jordförbättringens värde. Sålunda skulle till företag nr x statsbidrag kunna beräknas till 432:45 kronor eller i avrundat tal 430 kronor och till företag nr 2 beräknas till 1820:43 kronor eller i avrundat tal 1820 kronor.

Då inom båda företagen samtliga delägare söka lån från statens avdikningslånefond, torde detta vid företag nr 1 kunna beräknas till skillnaden mellan företagets ~~kostnad 893:03~~ båtnad 864:00 kronor å ena sidan och det beräknade statsbidraget 430 kronor å den andra, således till ~~463:03~~ 434:00 kronor eller i avrundat tal ~~460~~ 430 kronor. Vid företaget nr 2 kan lånet på samma sätt beräknas till skillnaden mellan ~~3653:80~~ 3.640:87 kronor och 1820 kronor eller till i avrundat tal ~~1830~~ 1.820 kronor.

Med rätt bara beräknats ändringar föranledda av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 8 november 1937.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrläggningsföretag torde kunna medhinnas under loppet av två år och skola jämlikt utlåtandet vara färdiga till avsyning den 1 september 1941.

Tillstyrkan.

Då de av företagen berörda markerna i sitt nuvarande skick tillfölje ofta förekommande flöden och bristen på tillfredsställande avlopp äro mycket besvärade av vatten och desammas rationellare utnyttjande icke är möjligt utan att tillfredsställande avlopp upptagas, får undertecknad tillstyrka företagens såväl utförande som ock understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond såväl till kostnaderna för avdikningsarbetena m.m. som till kostnaderna för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopieakter för sökande av statsunderstöd.

Vid det förhållandet att inom företag nr 1 den beräknade kostnaden med omkring 3 procent överstiger den beräknade jordförbättringen, får undertecknad såsom ytterligare skäl för tillstyrkan anföra att de försåagna arbetenas utförande äro erforderliga för att bereda möjlighet till den täckdikning av markerna, som vederbörande jordägare förklarat sig skola utföra. Härjämte kan såsom ytterligare skäl anföras att av företaget berörda markerna genom sitt läge i omedelbar närhet av gårdarna äro för markägarna de mest värdefulla.

Detta betänkande åtföljande handlingar och ritningar.	Översiktskarta,	
	Lagakraftbevis	Bilaga I,
	Föreningshandling	" II,
	Förteckning över lånesökandena	" III,
	Kostnadssammandrag	" IV,
	Lösen för betänkande m.m.	" V,
	Avskrifter av synehandlingarna,	
	Plan -profil -och sektionsritningar	
	i 2 blad.	

Halmstad den 26 juni 1937.

Axel Welin-Berger

Bilaga I.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 31 mars 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Dållebo Övregård i Varnums socken samt Algutstorp Östergård och Algutstorp Västergård i Rångedala socken, Älvsborgs län /Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 juni 1937.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, Halmstad.

Bilaga II.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 inom Varnum och Rångedala socknar av Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Dållebo Rångedala den 21/6 1937

Salomon Karlsson

Karl Karlsson

Torsten Karlsson

Uno Guntherberg

Anders Andersson Anneberg

Enok Aqvilin för Hanna Josefsson genom fullmakt.

Joh Ferhm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Till

Styrelsen för Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 11 i synemännens utlåtande angående rubr. företag, får undertecknad, delägare i företaget härmed förklara mig yrka på upptagandet av den i det upprättade förslaget med C-G betecknade diksssträckan, allt under förutsättning att statsunderstöd sökes till nämnda arbetens utförande.

Dållebo den 3 juni 1938.

Anders Andersson

-o-

F U L L M A K T

Undertecknad befullmäktigar härmed Enok Aqvilin att å mina vägnar underteckna handling för sökande av lån från statens avdikningslånefond till de å min fastighet Algutstorp Östergård 1^5 i Rångedala socken belöpande kostnader för utförandet av "Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937" i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län.

Algutstorp Östergård den 21 juni 1937

Hanna Josefsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Joh. Nilsson Karl A. Johansson

Adress: Rångedala Adress: Rå dala

-o-

Bilaga III.

FÖRTECKNING över fastigheter i Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län, vilkas ägare till sina andelar i företagens kostnader söka lån från statens avdikningslånefond.

Socken, hemman m.m.	Reg. nr och mantal		Ägare
Varnums socken			
Dållebo Övregård	1^{3}	7/24 mantal	Salomon Karlsson
" "	1^{3}	1/24 "	Johan Ferhm
" "	1^{4}	7/24 "	Uno Guntherberg
" "	1^{8}	1/16 "	Torsten och Karl Karlsson
Rångedala socken			
Algutstorp Östergård	1^{5}	lght	Hanna Josefsson
" Västergård	1^{6}	"	Anders Andersson

Halmstad den 26 juni 1937.

Axel Welin-Berger

Bilaga IV.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSSAMMANDRAG								
		Företag nr 1. dikat A-B								
		avdikningskostnad			635 ~~665~~	-	*)			
		ersättningar			100	-				
		syneförrättningen			101	83				
		betänkande m.m.			26	20	863 ~~893~~	03 ~~03~~		
		Företag nr 2. /efter avdrag av str. D-H/								
		avdikningskostnad			2980	-				
		ersättningar			150	-				
		syneförrättningen			416	62				
		betänkande m.m.			107	18	3653	80	~~4546~~ 4516 ~~83~~ 83	
							Summa kronor		~~4546~~ 4516 ~~83~~ 83	
									863. 03	

Halmstad den 26 juni 1937.

Axel Welin-Berger

*) Minskningen utgör avgift av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplatsens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.516 kronor 83 öre.
Stockholm den 28 november 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 863 kronor 3 öre.
Stockholm den 9 mars 1951.
Enligt uppdrag
Hjalmar Fogelman

Överföres

LÖSEN

Bilaga V.

för kopieakter m. m. angående Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Arbete	Antal	à pris Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
Kopia av plankartan, § 51,						
1) 1:sta bladet			7	–		
övriga blad	*st.*					
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 10 *ar, ägofig.*	*st.*	166	0:07	11	62	
	har	17.45	0:14	2	44	
3) Insättning av höjdlägestal	*st.*	238	0:02	4	76	
„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1	75	
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50.8		0:05	2	54	30	11
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,						
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,						
a) endast markytan	*km.*		2:50			
b) befintligt avlopp	*„*		3:00			
c) nytt „	*„*	0.344	5:00	1	72		
d) ändring av befintligt avlopp	*„*	1.690	6:00	10	14		
2) tvärsektioner				14	10		
3) broar och trummor				3	–		
sil och öga				6	–		
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	*st.*	1	3:00	3	–		
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75 % av vidst. belopp				37	96	28	47
Betänkande, § 45,	*sid.*	6	3:00			18	–
Avskrift av handlingar, § 57,	*„*	56	0:55			30	80
Översiktskarta, § 41,	*st.*	2	4:–			8	–
Inhäftning av handlingar,						2	–
Utredning angående statsbidrag, § 44,							
a) grundbelopp				2	00		
b) tillägg							
Ansökan							
Lagakraftbevis						4	–
Expedition, uppsättande av handl. m.m.						12	–
Summa kronor						133	38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ås *häradsrätt.*

Halmstad *den* 26 juni *1937.*

Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 133:38 *kvitteras:*

Halmstad *den* 26 juni *1937*

Axel Welin-Berger

3.6.31

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Dållebo i Varnums socken samt Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken, Älvsborgs län.

År 1936 den 6 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Salomon Karlsson i Dållebo för förrättningens handläggande och hade till genom personliga kallelser utsatt sammanträde tillstädeskommit följande sakägare:

Salomon Karlsson, Dållebo Övregården
Uno Gunterberg, " "
gm arr. Göran Löfving, enl. fullmakt, bilaga 1,
Torsten Karlsson, Dållebo Övregården
Karl Karlsson, " "
Johan Ferhm, " "
Axel Håkansson, " Nedergården
Hanna Josefsson, Algutstorp Österg.
gm Erik Aqvilin enl. fullmakt, bilaga 2,
Anton Andersson, arr. på livstid av Hanna Josefssons fastighet
Anders Andersson, Algutstorp Västerg.
Ås härads Vägstyrelse, gm ordf. Rudolf Andén samt såsom biträdande gode män: Gustaf Claeson i Falskog och Aron Johansson i Kyrkarp.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den ingivna ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på grund härav med-

delade förordnande, bilagaor 3 och 4.

§ 2.

Jävsförhållande mellan synemännen och sakägarna anfördes på förfrågan icke och kunde ej heller sådant utrönas.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes på förfrågan icke.

§ 4.

Redogjorde förrättmingsmannen för de verkställda förundersökningarna.

§ 5.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig sökandena med förrättningen hava avsett upptagande av avloppsdike för beredande av tillfredsställande torrläggning av deras marker.

§ 6.

Beträffande trumman å allmän väg vid punkt 0+30 upplystes att densamma torde hava blivit omlagd någon gång efter år 1892.

§ 7.

För försvårad överkörsel vid punkterna 2+60, 4+60, 8+3 och 18+57 å huvudavloppet samt 30+73 å sidodiket begärdes av vederbörande markägare ersättning med 50:- kronor för varje överkörsel.

§ 8.

Bestämdes att ersättning icke skall utgå vare sig för jord,

som tages i anspråk för dikenas utvidgande eller för jordupplag.

§ 9.

Bestämdes att val av styrelse skall äga rum vid slutsammanträdet.

§ 10.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, dels att synemännen komma att omedelbart verkställa erforderlig jordvärdering och dels att nytt sammanträde kommer att hållas å tid och plats, som kommer att i laga ordning meddelas.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Genast uppläst och rätt befunnet:

Aron Johansson G. S. Claeson

Den 31 mars 1937 inställde sig åter förenämnde synemän hos Salomon Karlsson i Dållebo för förrättningens fortsatta handläggning och hade sakägarna underrättats om sammanträdes hållande denna dag genom delgivning och personliga kallelser på grund varav följande personer tillstädeskommo:

Salomon Karlsson, Dållebo Övregården

Uno Gunterberg, " "

gen. arr. Göran Löfving

Torsten Karlsson, " "

Karl Karlsson, " "

Axel Håkansson, " Nedergården

Hanna Josefsson, Algutstorp Östergården
gm Enok Aqvilin enl. fullmakt, bilaga 5.
Anders Andersson, Algutstorp Västerg.
Joh. Ferhm, Dållebo Övregården
gm John Johansson enl. fullmakt bilaga 6.
Ås och Redvägs Vägdistrikt gm Ordf. Rudolf Andén.

§ 11.

Antecknades att Uno Gunterberg vore ägare av fastighet, för vilken J. Gunterbergs sterbhus vore sökande.

§ 12.

Framlade förrättningsmannen de upprättade förslagsritningarna och uppläste utdrag ur värderings- och kostnadsfördelningslängderna bilagor 14 och 15.

§ 13.

Avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande, bilaga 16.

§ 14.

Förrättades val av styrelse för båda företagen och utsågos härtill: Göran Löfving, Enok Aqvilin och Karl Karlsson med Joh. Ferhm såsom suppleant.

§ 15.

Synemännen utsågo Salomon Karlsson till aktförvarare.

§ 16.

Då intet vidare var att anföra, förklarades förrättningen av-

slutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, för vilka ersättning utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Aron Johansson G. S. Claeson

Bilaga 1.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar undertecknad arrendatorn Göran Löfving, Dållebo, att vid föreslagna dikningsföretaget (utvidgning av större avloppsdike) berörande gårdarna i Dållebo föra min talan och min rätt bevaka.

Dållebo, Rångedala 27/9 1936.

Uno Gunterberg

Egenhändig namnteckning bevittna:

Sigrid Lidman Helge Lidman

-:-

Bilaga 2.

Fullmakt för Hem. äg. Enok Aqvilin från Algustorp i Rångedala att å mina vägnar och för min räkning föra min talan och om erfordras underteckna protokoll vid sammanträde hos Hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo fredagen den 6 november 1936 angående laga syn för torrläggning av mark till Dållebo och Hyltebacken.

Algustorp den 2 nov. 1936.

Hanna Josefsson

Bevittnas av:

Sanfrid Johansson G. S. Claeson

Bilaga 3 och 4.

N:o 20 pag. 144
Ass. D 1936.

Ink. till Älvsborgs läns
Landskansli
17 jun. 1936
Vänersborg

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, att i enlighet med gällande vattemlag förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av södra Älvsborgs län.

Dållebo den 15/6 1936.

Salomon Karlsson

J. Gunterbergs sterbhus gm Kjerstin Gunterberg

Bröderna Torsten o. Karl Karlsson

Joh. Ferhm, Dållebo

Anton Andersson, Hultebacken under Algutstorp
i Rångedala

Postadress: Dållebo, Rångedala

Samtliga intressenter torde vara sökande.

-:-

LÄNSSTYRELSEN
i
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

Nr 20 pag. 144
Ass. D 1936.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-

bruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis, Vänersborg i landskansliet den 17 juni 1936.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrants

·/·

Bilaga 5.

Fullmakt för Enok Aqvilin från Algustorp i Rångedala, att vid sammanträde hos Salomon Karlsson i Dållebo onsdagen den 31 mars 1937 ang. laga syneförrättning för torrläggning av mark till Dållebo o. lägh. Hyltebacken min talan utföra och min rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Skulle ej förrättningen bliva avslutad vid nämnda dagens sammanträde, gäller denna fullmakt vid eventuellt senare utsatta sammanträden.

Rångedala Algustorp den 30/3 1937.

Hanna Josefsson

Egenhändiga namnteckningen intyga på en gång närvarande vittnen: Anders Andersson G. S. Claeson

Bilaga 6.

Fullmakt för innehavaren, att svara för undertecknad x) den 31 mars 1937. Dållebo den 31 mars 1937.

Joh. Ferhm

Bevittnat: Paul Håkansson Hans Gustafson

x) fullmakten företedd av John Johansson

Bilaga 7.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården fredagen den 6 november 1936 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 12 oktober 1936.
På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Dållebo Övreg., Salomon Karlsson ..... Salomon Karlsson.....

" " , J. Gunterbergs sterbhus:
För Ingenjör Gunterberg ..... Göran Löfving enl. fullmakt
Fru Kjerstin Gunterberg .....

" " , Bröderna Torsten och ..... Torsten Karlsson.....

Karl Karlsson ..... Karl Karlsson.....

" " , Johan Ferhm ..... Joh. Ferhm.....

" , Axel Håkansson ..... Axel Håkansson.....

Hyltebacken,
Algutstorp Österg., Fr. Hanna Josefsson ..... Hanna Josefsson.....

" " , Anton Andersson .....

Anneberg,
Algutstorp Västerg., Anders Andersson ..... Anders Andersson.....

Anhålles att hem.äg. Salomon Karlsson underrättar samtliga ovanstående sakägare om förestående kallelse och erhåller deras skriftliga erkännande härovan om densamma.

Kallelse torde efter här åtecknat erkännande återsändas till Lantbruksingenjörsexpeditionen, adress Halmstad.

Bilaga 8.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården onsdagen den 31 mars 1937 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 15 mars 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Dållebo Övreg., Salomon Karlsson .....Salomon Karlsson.....

" " , J. Gunterbergs sterbhus:
för Ingenjör Gunterberg
enl. fullmakt: Arr. Göran
Löfving .....Göran Löfving.....

" " , Bröderna Torsten och .....Torsten Karlsson.....

Karl Karlsson .....Karl Karlsson.....

" " , Johan Ferhm .....Joh. Ferhm.....

" " , Axel Håkansson .....Axel Håkansson.....

Bilaga 9.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården onsdagen den 31 mars 1937 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 15 mars 1937.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Hyltebacken,
Algutstorp Österg., Fr. Hanna Josefsson .....Hanna Josefsson...
" " , Anton Andersson .....Anton Andersson...
Anneberg,
Algutstorp Västerg., Anders Andersson .....Anders Andersson..

-:-

Ås och Redvägs Vägdistrikt

Bilaga 10.

Till Statens Lantbruksingenjör

Herr A. Welin-Berger, Halmstad.

Härmed har jag att erkänna emottagandet av meddelande rörande sammanträde ang. torrläggningsföretaget i Dållebo hos hem.äg. Salomon Karlsson onsdagen den 31 mars 1937.

Nitta den 19 mars 1937.

Rudolf Andén
Vägstyr. ordför.

Bilaga 11

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN	A-B-C-D-E-F				Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 +38	-	0,95	0,50	2,90	1:1,25	att, där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+50	12	1,20	"	3,50	"	
+60	10	1,45	"	4,15	"	att, den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+70	10	1,50	"	4,25	"	
+84	14	1,05	"	3,15	"	
1	16	1,00	"	3,00	"	att, jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
+50	50	1,20	"	3,50	"	
2	50	1,35	"	3,90	"	
+50	50	1,55	"	4,40	"	
3	50	1,25	"	3,65	"	
+50	50	1,35	"	3,90	"	att, stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
4	50	1,55	"	4,40	"	
+50	50	1,65	"	4,65	"	att, stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
5	50	1,40	"	4,00	"	
+50	50	1,30	0,50 0,30	3,75 3,55	"	att, försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
6	50	1,45	0,30	3,95	"	
+50	50	1,45	"	3,95	"	
7	50	1,35	"	3,70	"	att, den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
+50	50	1,50	"	4,05	"	
	712					
7 +50	-	1,15	0,50	3,40	1:1,25	
8	50	1,40	"	4,00	"	
+10	10	1,70	"	4,75	"	
+20	10	2,10	"	5,75	"	
+35	15	2,55	"	6,90	"	
Överf:s	85					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	85					
+50	15	2,55	0,50	6,90	1:1,25	
+70	20	1,65	"	4,65	"	
9	30	1,65	"	4,65	"	
+50	50	1,75	"	4,90	"	
10	50	1,80	"	5,00	"	
+50	50	1,85	"	5,15	"	
11	50	1,95	"	5,40	"	
+50	50	1,80	"	5,00	"	
+73	23	1,80	"	5,00	"	
	423					
11 +73 (= 30)	-	1,80	0,50	5,00	1:1,25	
12	27	1,85	"	5,15	"	
+48	48	1,85	"	5,15	"	
+62	14	1,40	0,50 0,30	4,00 3,80	"	
+70	8	1,40	0,30	3,80	"	
13	30	1,45	"	3,95	"	
+50	50	1,55	"	4,20	"	
14	50	1,60	"	4,30	"	
+ 8	8	1,55	"	4,20	"	
+36	28	1,45	"	3,95	"	
+50	14	1,45	"	3,95	"	
+80	30	1,50	"	4,05	"	
15	20	1,50	"	4,05	"	
+38	38	1,40	"	3,80	"	
+50	12	1,40	"	3,80	"	
+80	30	1,70	"	4,55	"	
16	20	1,80	"	4,80	"	
Överf:s	427					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
			STRÄCKAN C - G			
30	-	1,65	0,30	4,45	1:1,25	
+50	50	1,40	"	3,80	"	
+73	23	1,40	"	3,80	"	
31	27	1,40	"	3,80	"	
+39	39	1,45	"	3,95	"	
	139					
			STRÄCKAN D - H			
a (=16+86)	-	1,20	Täckt ledning:			
+38	38	1,20	4-tums tegelrör			
	38					

Dållebo den 31 mars 1937.

Axel Welin-Berger

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	427					
+20	20	1,75	0,30	4,70	1:1,25	
+50	30	1,35	"	3,70	"	
+86	36	1,35	"	3,70	"	
	513					
16 +86	-	1,35	0,30	3,70	1:1,25	
17	14	1,40	"	3,80	"	
+15	15	1,40	"	3,80	"	
+50	35	1,40	"	3,80	"	
	64					
17 +50	-	0,70	0,30	2,05	1:1,25	
18	50	0,80	"	2,30	"	
+45	45	1,35	"	3,70	"	
+50	5	1,70	"	4,55	"	
+57	7	1,85	"	4,95	"	
	107					Hela sträckan A-B-C-D-E-F utgör 1819 m.

Vid 0+47 fixpunkt = 5,54 m. över jämförelseplanet, omkr. 10 m. söder diket. Kors i jordfast sten.

Vid 4+56 fixpunkt = 5,61 m. över jämförelseplanet, i rågången omkr. 15 m. norr diket. Kors i jordfast sten.

Vid 8+2 fixpunkt = 7,06 m. över jämförelseplanet vid vägkanten. omkr. 30 m. norr diket. Kors i jordfast sten.

Vid 12+72 fixpunkt = 9,09 m. över jämförelseplanet omkr. 25 m. nordost diket. Kors i jordfast sten.

Vid 18+57 fixpunkt = 8,97 m. över jämförelseplanet vid vägen omkr. 13 m. väster diket. Kors i jordfast sten.

Bilaga 12.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 5:- *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		STRÄCKAN A - B	m³.							
0+38–7+50	712	Schaktn. av sand, grus och sten	300	1:-	300	-				
		" " sand, sten o. sprängsten	25	2:-	50	-				
		Block o. stenar att spränga	15	4:-	60	-				
		Schaktn. av torvjord	480	0:40	192	-	602	-		
		För oförutsedda fall m.m.	740				63	-	665	-
		Ersättningar:								
2+60		försvårad överkörsel					50	-		
		" "					50	-	100	-
							Kronor		765	-
		STRÄCKAN B - C utgår								
7+50–11+73	423	Schaktn. av sand o. sten	185	1:-	185	-				
		" " sand o. grus	435	0:75	326	25				
		Stenar att spränga	5	4:-	20	-				
		Schaktn. av torvjord med stubbar o. rötter	625		531					
		" " torvjord	960	0:65	624	-				
		För oförutsedda fall m.m.	240	0:40	96	-	1251	25		
		Ersättningar:	1825				128	75	1380	-
8+3		försvårad överkörsel					50	-	50	-
							Kronor		1430	-
		STRÄCKAN C - D utgår								
11+73–16+86	513	Schaktn. av sand o. sten	260	1:-	260	-				
		" " sand o. grus	180	0:75	135	-				
		" " torvjord med sten	150	0:65	97	50				
		" " torvjord	1180	0:40	472	-	964	50		
		För oförutsedda fall m.m.					95	50	1060	-
							Kronor		1060	-

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		STRÄCKAN D - E nlgn	m³.							
16+86-17+50	64	Schaktn. av sand o. sten	30	1:-	30	-				
		" " torvjord	140	0:40	56	-	86	-		
		För oförutsedda fall m.m.					9	-	95	-
							Kronor		95	-
		STRÄCKAN E - F nlgn								
17+50-18+57	107	Schaktn. av sand o. sten	20	1:-	20	-				
		" " sand, sten o. ngt spr.sten	65	1:50	97	50				
		" " torvjord med buskar	60	0:60	36	-	153	50		
		För oförutsedda fall m.m.					1	50	165	-
		Ersättningar:								
18+57		försvårad överkörsel					50	-	50	-
							Kronor		215	-
		STRÄCKAN C - G nlgn								
30-31+39	139	Schaktn. av sand o. grus	70	0:75	52	50				
		" " torvjord	300	0:40	120	-	172	50		
		För oförutsedda fall m.m.					17	50	190	-
31+39		Rörtrumma 12-tums cement-rör					90	-		
		Ersättningar:								
30+73		försvårad överkörsel					50	-	140	-
							Kronor		330	-
		STRÄCKAN D - H nlgn								
a - a+38	38	Täckt ledning:								
		4-tums tegelrör st.	95	140/1000	13	30				
		Frakt Borås-Dållebo kg.	350	0,80/100	2	80				
		Grävn.läggn.o.igenfylln.m.	30	0:60	18	-				
		" " " " "	8	1:50	12	-	46	90		
		För oförutsedda fall m.m.					3	90	50	-
a		Öga					10	-		
a+38		Sil					10	-	20	-
							Kronor		70	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		SAMMANDRAG:								
		Sträckan A - B							765	-
		" B - C							1430	-
		" C - D							1060	-
		" D - E							95	-
		" E - F							215	-
		" C - G							330	-
		" D - H							70	-
									765	-
									Summa kronor 3965	-

KOSTNADSFÖRSLAG

för

rörtrumma vid 31 + 39 .


Längd 5,25 m.

Bilaga 13.

Graderingskurva.

Dållebo den 31 mars 1937.

Axel Welin-Berger



№ 4323

~~7356~~

P 2·0719

DIARIE Nr 15540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

Reg

Ber. 11/11 38

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

12/9 40

HANDLINGAR

angående

Fl. O. nr. 105
3) Slottsån.

DÅLLEBO DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1937

i Varnums och Rångedala socknar
av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt Vattenlagen av:
A. Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 53 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

4/ normal

Bilaga 14.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Vamums s:n					
Dällebo Övregård	13	Bä	1/24		Johan Forhm
				1	Åker, 0.5 m. mossj. på fastmark.
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	Äng, gml. åker, 0.5 å 0.6 m. mossj. på fastm.
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	" " " " "
				19	Åker, 0.5 å 0.6 m. mossj. på fastmark
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.-							610	12	20	800	16	-	190	3	80
	05-							600	30	-	"	40	-	200	10	-
	00.5							600	3	-	"	4	-	200	1	-
	04.-							560	22	40	"	32	-	240	9	60
	02.-							600	12	-	"	16	-	200	4	-
	01.5							600	9	-	"	12	-	200	3	-
	03.5							520	18	20	"	28	-	280	9	80
	01.-							600	6	-	"	8	-	200	2	-
	02.-							600	12	-	"	16	-	200	4	-
	03.5							545	19	08	"	28	-	255	8	92
	01.5							585	8	78	"	12	-	215	3	22
	04.5							575	25	88	"	36	-	225	10	12
	02.5							600	15	-	"	20	-	200	5	-
		01.-						410	4	10	500	5	-	90	-	90
		02.5						425	10	63	"	12	50	75	1	87
		04.-						425	17	-	"	20	-	75	3	-
		05.-						410	20	50	"	25	-	90	4	50
		03.-						425	12	75	"	15	-	75	2	25
	03.-							480	14	40	600	18	-	120	3	60
	03.5							480	16	80	"	21	-	120	4	20
	03.5							480	16	80	"	21	-	120	4	20
	08.-							480	38	40	"	48	-	120	9	60
	09.-							420	37	80	"	54	-	180	16	20
	07.-							420	29	40	"	42	-	180	12	60
	14.-							480	67	20	"	84	-	120	16	80
	11.5							480	55	20	"	69	-	120	13	80
	08.-							480	38	40	"	48	-	120	9	60
	11.5							485	55	78	"	69	-	115	13	22
	08.5							490	41	65	"	51	-	110	9	35
1	21.-		15.5						670	35		870	50		200	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				30	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastmark
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	Odlingsmark, mossj., stenb. (ej torrl.)
				34	" " " (ej torrl.)
					Summa
Dällebo Övregård	1^3	Ba	7/24		Salomon Karlsson
				35	Äng, gml. åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastmark
				36	Odl. mark, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastm. ngt. skogb.
				37	" " " " "
				42 a	Äng, gml. åker, " "
				42 b	Tomt.
					Summa
Dällebo Övregård	1^4	Bb	7/24		Uno Gunthersberg.
				43	Odl. mark, mossj. på fastmark
				44	" , fastmark.
				45	Äng, gml. åker, mossj. på fastmark
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	Odl. mark, mossj., ngt. skogbev.
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " ngt. stenb.
				54a	" " " (ej torrl.)
				54b	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21.-		15.5						670	35		870	50		200	15
	03.-							510	15	30	600	18	-	90	2	70
	10.-							480	48	-	"	60	-	120	12	-
	01.-							480	4	80	"	6	-	120	1	20
			10.-					150	15	-	~~200~~ 175	17	50	25	2	50
			10.-					140	14	-	~~200~~ 170	17	-	30	3	-
1	35.-		35.5						767	45		989	-		221	55
			40.-					150	60	-	500	200	-	350	140	-
			11.-					100	11	-	400	44	-	300	33	-
			09.-					240	21	60	400	36	-	160	14	40
			74.-					75	55	50	500	370	-	425	314	50
	05.-							750	41	25	1000	55	-	250	13	75
	05.-	1	34						189	35		705	-		515	65
			67.-					75	50	25	500	335	-	425	284	75
			14.-					100	14	-	"	70	-	400	56	-
			37.-					225	83	25	"	185	-	275	101	75
			97.5					100	97	50	"	487	50	400	390	-
			22.-					90	19	80	"	110	-	410	90	20
			13.-					90	11	70	"	65	-	410	53	30
			05.-					100	5	-	"	25	-	400	20	-
			16.-					160	25	60	400	64	-	240	38	40
			05.-					80	4	-	"	20	-	320	16	-
			36.5					140	51	10	"	146	-	260	94	90
			43.-					350	150	50	"	172	-	50	21	50
			09.-					350	31	50	~~460~~ 390	35	10	40	3	60
			34.-					260	88	40	400	136	-	140	47	60
			22.-					300	66	-	"	88	-	100	22	-
			16.-					160	25	60	"	64	-	240	38	40
			20.-					140	28	-	"	80	-	260	52	-
		4	57.-						752	20		2082	60		1330	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Dallebo Övergård	13	Ba	7/24		Salomon Karlsson.
				38	Od. mark, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastm (ej torrl.)
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " " (ej torrl.)
Råugedala s:n.					Summa
Algutstorps Österg. = Kyllebacken ovst. fr. Algutstorps Österg.)	15	Ca	låg.		Fröken Hanna Josefsson
				58	Åker, mylla på lerbl. sand.
				59	" mossjord på fastmark.
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " " ngt. stenb.
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10.-					110	11	-	~~400~~ 380	38	-	270	27	-
			33.5					220	73	70	400	134	-	180	60	30
			20.-					210	42	-	400	80	-	190	38	-
			04.-					110	4	40	~~400~~ 380	15	20	270	10	80
			67.5						131	10		267	20		136	10
	15.-							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	07.-							225	15	75	"	63	-	675	47	25
	07.-							250	17	50	"	63	-	650	45	50
	10.-							270	27	-	"	90	-	630	63	-
	04.-							585	23	40	"	36	-	315	12	60
	06.5							270	17	55	"	58	50	630	40	95
	02.5							225	5	62	"	22	50	675	16	88
	05.-							225	11	25	"	45	-	675	33	75
	02.5							225	5	62	"	22	50	675	16	88
	03.5							180	6	30	"	31	50	720	25	20
	05.-							180	9	-	"	45	-	720	36	-
	01.5							225	3	37	"	13	50	675	10	13
	07.-							225	15	75	"	63	-	675	47	25
	05.5							180	9	90	"	49	50	720	39	60
	05.-							180	9	-	"	45	-	720	36	-
	12.-							180	21	60	"	108	-	720	86	40
	05.-							225	11	25	"	45	-	675	33	75
	10.-							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	08.-							450	36	-	"	72	-	450	36	-
	06.5							450	29	25	"	58	50	450	29	25
	08.-							450	36	-	"	72	-	450	36	-
	06.-							450	27	-	"	54	-	450	27	-
	17.-							315	53	55	"	153	-	585	99	45
	04.-							315	12	60	"	36	-	585	23	40
1	63.5								557	26		1471	50		914	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				82	Åker, mossj. på fastmark.
				83	" " "
				84	" " "
					Summa
Algutstorp Västerg.	1⁶	C6	läg.		Anders Andersson.
(= Annebergs)				85	Åker, mossjord.
				86	" "
				87	" " ngt. stenig
				88	" " "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" " ngt. stenig
				95	" "
				96	" "
				97	" "
					Summa
Varnums s:n					
Dällebo Övregård	1³	Ba	7/24		Salomon Karlsson.
				98	Åker, mossjord
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63.5								557	26		1471	50		914	24
	05.-							225	11	25	900	45	-	675	33	75
	12.-							180	21	60	"	108	-	720	86	40
	11.-							270	29	70	"	99	-	630	69	30
1	91.5								619	81		1723	50		1103	69
	08.-							225	18	-	900	72	-	675	54	-
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	04.-							540	21	60	"	36	-	360	14	40
	04.-							585	23	40	"	36	-	315	12	60
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	07.5							225	16	87	"	67	50	675	50	63
	07.5							270	20	25	"	67	50	630	47	25
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	07.5							270	20	25	"	67	50	630	47	25
	15.-							675	101	25	"	135	-	225	33	75
	06.-							360	21	60	"	54	-	540	32	40
	04.-							315	12	60	"	36	-	585	23	40
	04.-							360	14	40	"	36	-	540	21	60
	88.5								326	92		796	50		469	58
	20.-							850	170	-	1000	200	-	150	30	-
	08.-							800	64	-	"	80	-	200	16	-
	07.-							950	66	50	"	70	-	50	3	50
	14.-							750	105	-	"	140	-	250	35	-
	16.-							850	136	-	"	160	-	150	24	-
	11.-							700	77	-	"	110	-	300	33	-
	14.-							700	98	-	"	140	-	300	42	-
	03.-							850	25	50	"	30	-	150	4	50
	05.-							950	47	50	"	50	-	50	2	50
	17.-							850	144	50	"	170	-	150	25	50
1	15.-								934	-		1150	-		216	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				108	Åker, mossjord
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
					Summa
Dällebo Öregård	18	Bc	1/16		Torsten och Karl Karlsson
				113	Åker, 0.3 à 0.4 m. mossjord på fastmark
				114	" " " "
				115a	" djup mossjord (ej torrl.)
				115b	" " "
				116	" " "
				117	" " "
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123a	" " "
				123b	" " "
				124a	" " "
				124b	" " "
				125	" 0.4 m. mossjord på fastmark
					Summa
Dällebo Öregård	14	Bb	7/24		Uno Gunthersberg.
				126	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossmylla på lerbl. sand
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	15.-								934	-		1150	-		216	-
	05.-							990	49	50	1000	50	-	10		50
	18.-							820	147	60	"	180	-	180	32	40
	17.-							900	153	-	"	170	-	100	17	-
	06.-							820	49	20	"	60	-	180	10	80
	10.-							910	91	-	"	100	-	90	9	-
1	71.-								1424	30		1710	-		285	70
	12.-							920	110	40	1000	120	-	80	9	60
	36.-							850	306	-	"	360	-	150	54	-
	13.-							700	91	-	~~1000~~ 960	124	80	260	33	80
	30.-							850	255	-	1000	300	-	150	45	-
	08.-							920	73	60	"	80	-	80	6	40
	17.5							850	148	75	"	175	-	150	26	25
	06.-							950	57	-	"	60	-	50	3	-
	02.5							970	24	25	"	25	-	30	0	75
	06.5							950	61	75	"	65	-	50	3	25
	08.5							990	84	15	"	85	-	10	0	85
	01.-							990	9	90	"	10	-	10	0	10
	21.-							960	201	60	"	210	-	40	8	40
	09.-							820	73	80	"	90	-	180	16	20
	04.5							820	36	90	"	45	-	180	8	10
	07.-							900	63	-	"	70	-	100	7	-
	06.-							900	54	-	"	60	-	100	6	-
1	88.5								1651	10		1879	80		228	70
	07.-							870	60	90	1000	70	-	130	9	10
	05.-							870	43	50	"	50	-	130	6	50
	05.5							880	48	40	"	55	-	120	6	60
	05.-							890	44	50	"	50	-	110	5	50
	05.-							900	45	-	"	50	-	100	5	-
	27.5								242	30		275	-		32	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				131	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossmylla på lerbl. sand
				132	" " " " "
				133a	" " " " "
				133b	" " " " "
				134	" " " (ej torrl.)
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " (ej torrl.)
				138a	" " " (ej torrl.)
				138b	" " " " "
				139a	" " " " "
				139b	" " " (ej torrl.)
				140a	" " " " "
				140b	" " " " "
				141	" " " (stenbundet)
				142a	" " " " ö sten
				142b	" " " (ej torrl.) "
				143a	" , 0.2 à 0.3 m. " (ej torrl.)
				143b	" " " (ej torrl.)
				144	" " " " "
				145	Odl. mark, stenig (ej torrl.)
					Summa
Dällebo Övregård	13	Ba	7/24		Salomon Karlsson.
				146	Åker, 0.5 m. mylla på sand ö sten (ej torrl.)
				147	Odl. mark, stenig
					Summa
Impedimenter:					
				148	Väg
				149	"
				150	Dike
				151	Väg
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.5								242	30		275	-		32	70
	0.5-							900	45	-	1000	50	-	100	5	-
	05.-							900	45	-	1000	50	-	100	5	-
	04.5							960	43	20	1000	45	-	40	1	80
	01.-							800	8	-	1000	10	-	200	2	-
	17.5							800	140	-	~~1000~~ 990	173	25	190	33	25
	29.-							900	261	-	1000	290	-	100	29	-
	20.-							900	180	-	1000	200	-	100	20	-
	12.-							750	90	-	~~1000~~ 980	117	60	230	27	60
	02.-							750	15	-	~~1000~~ 980	19	60	230	4	60
	05.-							950	47	50	1000	50	-	50	2	50
	16.-							900	144	-	1000	160	-	100	16	-
	14.-							700	98	-	~~1000~~ 950	133	-	250	35	-
	04.-							850	34	-	1000	40	-	150	6	-
	06.-							920	55	20	1000	60	-	80	4	80
	05.-							850	42	50	1000	50	-	150	7	50
	16.-							900	144	-	1000	160	-	100	16	-
	21.-							850	178	50	~~1000~~ 960	201	60	110	23	10
	06.-							500	30	-	~~1000~~ 800	48	-	300	18	-
	28.-							750	210	-	~~1000~~ 900	252	-	150	42	-
	23.-							960	220	80	1000	230	-	40	9	20
			07.5					320	24	-	~~400~~ 376	28	20	56	4	20
2	67.5		07.5						2298	-		2643	25		345	25
	03.-							860	25	80	1000 970	29	10	110	3	30
			06.-					275	16	50	300	18	-	25	1	50
	03.-		06.-						42	30		47	10		4	80
							04.-									
							03.-									
							02.5									
							05.5									
							15.-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				152	Högl. mark.
				153	Dike
				154	Högl. mark.
				155	Väg
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
					Summa
Sammandrag.					
Varnums s:n					
Dällebo Övregård	1^3	Bd	1/24	1-34	Johan Ferbm.
" "	1^3	Ba	7/24	35-37, 42-426	Salomon Karlsson
" "	1^4	Bb	7/24	43-57	Uno Guntherberg.
" "	1^3	Ba	7/24	38-41	Salomon Karlsson
Rångedala s:n					
Algutstorp Östergård (= Hyltebacken)	1^5	Ca	låg.	58-84	Hanna Josefsson
Algutstorp Västergård (= Ammebacken)	1^6	Cb	låg.	85-97	Anders Andersson
Varnums s:n.					
Dällebo Övregård	1^3	Ba	7/24	98-112	Salomon Karlsson.
" "	1^8	Bc	1/16	113-125	Torsten och Karl Karlsson
" "	1^4	Bb	7/24	126-145	Uno Guntherberg
" "	1^3	Ba	7/24	146-147	Salomon Karlsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15.-									
							03.-									
							02.-									
							01.-									
							04.5									
							08.-									
							12.-									
							07.-									
							02.5									
							55.-									
1	35.-		35.5						767	45		989	-		221	55
	05.-	1	34.-						189	35		705	-		515	65
		4	57.-						752	20		2082	60		1330	40
			67.5						131	10		267	20		136	10
1	91.5								619	81		1723	50		1103	69
	88.5								326	92		796	50		469	58
1	71.-								1424	30		1710	-		285	70
1	88.5								1651	10		1879	80		228	70
2	67.5		07.5						2298	-		2643	25		345	25
	03.-		06.-						42	30		47	10		4	80
10	50.-	7	07.5						8202	53		12843	95		4641	42

Dällebo den 31 mars 1937.

Axel Wahlin-Berger.

G. I. Eliasson.

Bror Johansson.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						DÅLLEBO DIKNINGS-	
			Varnums socken				
			Dållebo Övregård				
7/24	1^3	Ba	Salomon Karlsson	sök.	98-112 146-147	1466:60	1728:-
1/16	1^8	Bc	Torsten & Karl Karlsson	"	113-125	1651:10	1879:80
7/24	1^4	Bb	Uno Guntherberg	"	126-145	2298:-	2643:25
					Summa	5415:70	6251:05
						DÅLLEBO DIKNINGS-	
			Varnums socken				
			Dållebo Övregård				
1/24	1^3	Bd	Johan Ferhm	sök.	1-34	767:45	989:-
7/24	1^3	Ba	Salomon Karlsson	"	35-41 42a,42b	320:45	972:20
7/24	1^4	Bb	Uno Guntherberg	"	43-57	752:20	2082:60
			Rångedala socken				
			Algutstorp Östergård				
lght	1^5	Ca	Hanna Josefsson		58-84	619:81	1723:50
			Algutstorp Västergård				
d:o	1^6	Cb	Anders Andersson		85-97	326:92	796:50
					Summa	2786:83	6563:80

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- FÖRETAG NR 1 AV ÅR 1937								
	A-B								
290:50	257:08					257:08	33.605	34:22	6.484
228:70	202:39					202:39	26.456	26:94	5.104
345:25	305:53					305:53	39.939	40:67	7.706
864:45	765:-					765:-	100.000		
	- FÖRETAG NR 2 AV ÅR 1937								
	B-C-D-E-F	C-G	D-H						
221:55	164:25	19:36	4:10			187:71	5.866	24:98	4.734
651:75	483:17	56:95	12:08			552:20	17.256	73:50	13.927
1330:40	986:27	116:23	24:66			1127:16	35.224	150:04	28.428
1103:69	818:19	96:43	20:46			935:08	29.221	124:46	23.583
469:58	348:12	41:03	8:70			397:85	12.433	52:96	10.034
3776:97	2800:-	330:-	70:-			3200:-	100.000	527:77	100.000

Dållebo den 31 mars 1937.

Axel Welin-Berger

Biträdande gode män:

G. S. Claeson Aron Johansson

Bilaga 16.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregård i Varnums socken samt Algutstorp i Rångedala socken, Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda tvenne av varandra oberoende företag, är beläget å ömse sidor om allmänna vägen Borås - Ulricehamn omkring 3 kilometer sydsydväst om Varnums kyrka och tillhör vattensystemet nr 105 Viskan och dess underavdelning Slottsån.

I det upprättade förslaget ingå utförandet av det å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C-D-E-F betecknade huvudavloppet samt sidodikena C-G och D-H.

Företagen, som skola benämnas DÅLLEBO DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1937, äro av mindre omfattning och äro att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 17 juni 1936, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga undantagandes den av arrendatorn Anton Andersson gjorda ansökan, vilken icke föranlett någon synemännens åtgärd.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras av företagen endast i det avseendet att för utförandet av den i förslaget med D-H betecknade täckta ledningen är erforderligt att bereda avlopp genom allmän väg. Vid

under sista åren verkställd omläggning av allmänna vägen har nytt avlopp genom densamma blivit utförd vid punkt 12+78 till för torrläggning av ovan liggande mark tillfredsställande djup. Omläggning av det vid punkt A befintliga vattenavloppet genom allmänna vägen föranledes icke av företaget.

Mom. 4. Karta, profilritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg och äng och odlingsmark med grön kantfärg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till upptagande föreslagna avlopp betecknas å plankartan, öppna diken medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen, grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagenas omfattning.

Det område, som kommer att beröras och som genom företagens utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökandena tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden, uppkommande sättning och annat,

ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet för det till utförande föreslagna huvudavloppet är relativt obetydligt och utgör i dettas nedersta del endast omkring 160 har. Med hänsyn härtill samt föreslagna relativt goda lutningsförhållanden har särskild beräkning av huvudavloppets dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa liksom grävning djupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

Vattensamlingsområdena för de i förslaget ingående sidodikena äro likaledes obetydliga. För den till utförande såsom täckt ledning föreslagna sträckan D-H uppgår vattensamlingsområdet till omkring 2 har, varför vid föreslagen bottenlutning en rördimension motsvarande 4 -tum ansetts tillfredsställande.

Angående föreslagna grävningsmått hänvisas till grävningstabellen samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 7. Trummor.

Det upprättade förslaget innefattar utförandet av rörtrumma vid punkt G å sidodiket C-G.

För övriga av företagen berörda vattenavlopp genom vägar skall ersättning utgå för försvårad överkörsel.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning skall icke utgå vare sig för jord, som åtgår för avloppens utvidgande eller för jordupplag.

För försvårad överkörsel vid punkterna 2+60, 4+60, 8+3 och 18+57 å huvudavloppet samt vid punkt 30+73 å sidodiket C-G skall ersättning utgå med ett belopp av 50 kronor för varje överkörsel.

Ersättningar av annat slag skola icke utgå vid företagen.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kapitlet 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagens utförande,har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagd graderingskurva /bilaga 13/. Skillnaden mellan det blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga14 /.

För ägofigur,som efter företagens utförande icke bliver fullt torrlagd har det blivande värdet angivits med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid någotdera företaget.

Inom företag nr 1,som innefattar upptagande av sträckan A-B, synes någon anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar icke föreligga,utan skola med företaget förenade kostnader fördelas efter beräknat båtnadsvärde.

För utrönande av häruvida inom samfälligheten för företag nr 2 sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas,som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen,har samfälligheten uppdelats i avdelningarna B-C,C-D,D-E-F,C-G och D-H.

De för kostnadsfördelningen förberedande beräkningarna framgå av nedanstående uppställning.

Avdelning	Ägofig.	Båtnad	Särskild torrläggn. kostn.	Rel. särskild torrläggn. kostn.

B–C,	50–57, 58–84,	1438:09	1430:–	0,994
C–G,	85–97,	469:58	330:–	0.702
C–D,	37,42a,42b,	1338:65	1060:–	0.792
D–H,	38–41,	136:10	70:–	0.513
D–E–F,	35,36, 1–34,	394:55	310:–	0.785

Verkställd utredning har givit vid handen,att avdelningen B–C, av vilkens utförande samtliga ovanför liggande avdelningar äro beroende,erhåller lägsta relativa kostnaden genom att med dessa sammanslås till en avdelning,som därvid erhåller relativa kostnaden 0,838.

Beträffande avdelningen C–G är att anföra att till densamma finnes ingen laga sökande och har beträffande avdelningen D–H,markens ägare,som är sökande till förrättningen,icke yrkat på denna avdelningens utförande. På grund härav hava synemännen icke föreslagit nämnda avdelningar till utförande men har i kostnadsfördelningslängden särskild fördelning blivit verkställd angående deras delaktighet i det företag,vari de ingå.

Sedan på sätt ovan anförts deltagningsskyldigheten blivit inom varje företag bestämd och efter beräknat båtnadsvärde blivit å fastigheterna inom företaget fördelad,hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av de repartitionstal,efter vilka fastigheternas delaktighet i företagens samtliga kostnader skola utgå.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att till företag tillskjuta större kostnad,än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola,om företagen komma till stånd, fördelas efter andel i den för båda företagen beräknade sammanlagda avdikningskostnaden,men skola vid förrättningens avslutande av sö-

kandena förskjutas.

Mom. 10. Företagens tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen kan utgöra hinder för företagens utförande, icke föreligger, finna synemännen skäligt lämna tillstånd till företagens utförande.

Mom. 11. Företagens utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i niggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1941.

De markägare, som nu icke äro sökande till sträckorna C-G och D-H, vilka icke föreslagits till utförande, äga därest de önska utföra desamma härom göra anmälan hos styrelsen för företag. Vid fördelningen av kostnaderna för nämnda avdelningars utförande skola de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen läggas till grund.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen äger rätt att fordra att de utförda arbetena vidmakthållas i förslagsenligt skick. Rensning av de öppna avloppen skall företagas minst en gång varje år, dock att tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp o-

medelbart böra avlägsnas. För rensningsjords uppläggande må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Underhållet av rörtrumman å sträckan C-G, därest denna kommer till utförande, skall åvila den eller dem, som underhållet av den gamla trumman åvilat.

Mom. 13. Styrelse

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företagen förenade angelägenheter handhavas av styrelse.
Det åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, därest markägare, som därtill är berättigad påkallar utförandet av avdelningarna C-G och D-H ombesörja detta;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen närmare angives;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas intressenterna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att, i övrigt vidtaga de åtgärder, som för arbetenas utförande och framtida underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelseval skall före arbetenas påbörjande anmälas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, så ock varje förändring i styrelsens sammansättning.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företagen utgivas.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Dållebo den 31 mars 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Biträdande gode män:

G. S. Claeson Aron Johansson

Bilaga 17.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dällebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala **socken** och Alvsborgs **län,**

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	24	0,50			12	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje ,,	25	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje ,,		3,00				
		kroklinje ,,	24	6,00	14	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		i annan mark, raklinje ,,		5,00				
		kroklinje ,,		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ,,						
		i åker, raklinje ,,		1,00				
		kroklinje ,,		2,00				
		i annan mark, raklinje ,,		2,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 12 ar st.	124	0.05	6	20		
		har	10.45	2.02	21	11		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar st.	30	0.14	4	20		
		har	6.45	0.74	4	77		
		annan mark och impediment, medelareal 4.5 ar st.	12	0.05	0	60		
		har	0.55	0.78	0	43		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ,,						
		i annan mark, raklinje ,,						
		kroklinje ,,						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					63	21
		Överföres					75	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				75 21
1936 under tiden 15/6 – 22/6		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	10.58	0.50	5 29	
		avvägda punkter ... *st.*	165	0.03	4 95	
		i annan mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	6.32	1.00	6 32	
		avvägda punkter ... *st.*	73	0.06	4 38	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	2.5	2,00	5 –	
		i annan mark ... *„*	2.4	5,00	12 –	73 94
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 10.5 *ar,* ... *st.*	166	0.05	8 30	
		... *har*	17.45	0.10	1 75	10 05
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	166	0,04		6 64
1936 6/11		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal *st.*	154	0,06	9 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer *„*	154	0,12	18 48	37 72
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0,344	3.–	1 03	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1.690	3.50	5 92	6 95
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	5	0.12	0 60	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	42	0.25	10 50	
		... *„*				
		... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*		3,00	3 –	14 10
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48. grundbelopp*			2 –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.996	3,50	6 99	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² *„*				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		12 99
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	50.8	0,03	1 52	2 52
		Överföres				242 12

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					242	12
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	1.690	4,00	6	76		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	97	13	23
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	1		3	—		
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning			3	—		
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
							6	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	238	0,01			2	38
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	12	0,20	2	40	6	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	8	3,00			24	—
1936 6/11 1937 31/3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*		12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning *„*		12,00	3	—		
		slamficka *„*		12,00				
							6	—
		Lösen för: *Summa kronor*					326	93
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 10.5 ar ägofigurer *st.*	166	0.07	11	62		
		har	17.45	0.14	2	44		
		Överföres			21	06		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 52	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 238	0,02	4 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50.8	0,05	2 54	33 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 0,344	5:–	1 72	
		ändring av befintligt avlopp	„ 1.690	6:–	10 14	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 10	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 –	31 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00	3 –	
		Sil			3 –	6 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	sid. 45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				96 34
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 –
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	10½	5:–		52 50
		Delgivningskostnad				6 –
		Summa kronor				104 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				326 93
		Lösen för kopior och avskrifter				96 34
		Övriga förrättningskostnader				104 50
		Summa kronor				527 77

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Å ö *häradsrätt.*

Dållebo *den* 31 mars 1937

Axel Ulelin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aron Johansson G. L. Claeson

Kronor 527:77 *kvitteras:*

Dållebo *den* 31 mars 1937

Axel Ulelin-Berger

Förestående avskrifter, sid 1-63, närmare revisorn:

Axel Ulelin-Berger

Nya Pappersaktiebolaget, Halmstad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Protokoll vid synesammanträden,		
Fullmakter	Bilaga	1-2,
Länsstyrelsens resolution och ansökan	"	3-4,
Fullmakter	"	5-6,
Kallelser	"	7-10,
Grävningstabell	"	11,
Kostnadsförslag	"	12,
Graderingskurva	"	13,
Beskrivnings - och värderingslängd	"	14,
Kostnadsfördelningslängd	"	15,
Synemännens utlåtande	"	16,
Arvodesräkning	"	17.

-:-

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående dikläggning av mark till Dällebo i Varnums socken samt flyttbrackan under Nyntorp i Rångedala socken, Alvsborgs län.

År 1936 den 6 november inställde sig undertecknad, Statens kulturtekniker, hos Salomon Karlsson i Dällebo för förrättningen blivit tillgjord att hålla till gemensamt sammanträde för ståndskommitterade.

Salomon Karlsson, Dällebo Övregården
Arvo Gunterberg — " —
gm. arr. Grön Löfgren, ent. fullmakt, bilaga 1,
Torsten Karlsson Dällebo Övregården
Emil Karlsson — " —
Johan Fahlen — " —
Axel Eriksson — Vedegården.
Hanna Josefsson, Nyntorp Östergård.
gm. Emil Ågvist ent. fullm. bilaga 2.
Johan Persson, arr. på tjänstg. av Hanna Josefssons fastighet
Frida Persson, Nyntorps Västergård
På klarat Vägstyrelse, gm. ordf. Rudolf Persson samt sämre biträdande godemän: Gustaf Eliasson i Fästorp och Per Johansson i Nyntorps Wärmetkulle.

Rångedala

Upptagits förrättningsmannen den ingivna ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i Alvsborgs län på denna ansökan meddelade förordnande, bilagor 3 och 4.

§ 2.

Jordförhållandet mellan sysmännen och tvångsgruvan anförts för förfrågan icke att kunde ej heller tjänst påtrivas.

§ 3.

Lega tinder av något slag mot förättningen anförts för förfrågan icke.

§ 4.

Redogjort förättningsmannen för de vidtagna förundersökningarna.

§ 5.

På förättningsmannens förfrågan förklarade sig ej böhanden med förättningen vara annat upptagande av erbjudande för berednade av en fastställand taxeläggning av kvarnarbete.

§ 6.

Betänkande Grunnan i allmän väg vid punkt 6 + 80 upplyses att densamma torde vara blivit anlagd någon gång efter år 1892.

§ 7.

För förlorat arbetsfält vid punkterna 2 + 60, 4 + 60, 8 + 3 och 18 + 57 a' huvudarbetsplat samt 30 + 73 a' förbindelse begärdes av vederbörande maskinägare ersättning med 50 kronor för varje arbetsfält.

§ 8.

Bestämdes, att ersättning icke skall utgå vare sig för det, som ägas i oskiftat förhållande utan någon del eller för påskyndat.

§ 9.

Beträffande att val av styrelse skall äga rum vid sammanträdet.

§ 10.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nyttemännen komma att omedelbart vidtaga erforderlig försäljning och att nytt sammanträde kommer att hållas i tid och plats, som kommer att anslås vederbörligen.

Ort och dag som ovan

På fjärdens vägnar:

Wilhelm Berger

Genast upplästes och vitsordades.

Sven Johansson G. L. Larsson

Den 31 mars 1937 sammanträdde nyttemännen för Skomakarkärret i Dillnäs för förrättningens fortsatta handläggning och dessa ägare underrättades om sammanträdets hållande denna dag genom delgivning och personliga kallelser på grund varav genast följande personer tillstädekommo:

Salomon Karlsson, Dillnäs Övregården
Olof Gunthberg -"- -"-
gm. avl. Göran Löfgren
Torsten Karlsson -"- -"-
Karl Karlsson -"- -"-
Alf Håkansson -"- Nedregården
Hanna Josefsson Nyåkersbo Östergården
gm. Lars Persson enl. fullmakt, Lilleby 5.
Anders Andersson Nyåkersbo Västern

Joh. Fredrik Dalkebo Ödegården
gm. John Johansson enl. fullmakt, bilaga 6.
Ifs och Redsjö nämndedistrikt gm. ombud.
Rudolf Burden.

§ 11.

Bestämmes att Ulrik Gunnarsberg vore ägare av fastigheten, för vilken T. Gunnarsbergs Stenhuggeri är ställd.

§ 12.

Framlade förrättningsmännen å uppställde förslagsritningen och upplästa utlåtande, bilagor 14 och 15.

§ 13.

Förrättningsmännen sätt på tryckt utlåtande, bilaga 16.

§ 14.

Förrättades vid av stämning för båda parterna och utsågs såsom: Göran Löfving, Ensk Ågeritorp och Johan Fredrik Karlsson Ensjö Joh. Fredrik Ödegården uppsagt.

§ 15.

Förrättningsmännen utsågo Salomon Karlsson Ödegården och Ahlfridsson. (Dalkebo, Rönnäs).

§ 16.

Då intet vidare var att anföra, förklarade förrättningsmännen avslutad och skulle förrättningsmännen till påföljande förrättning avlämna sina anvisningar i vilka å Ryssgården ägande fastighet ersättning utgå efter dagsvärdesklassering. Sedan upplästes

Rigens protokoll

Dett och dag som ovan.

På öfvertagen utgifter.

Nils Johansson. G. L. Larsson

Bilaga 1.

Fullmakt.

Härmed bekräftigar undertecknat arvsrodatom Göran Lagring. Lölleles att vid föreslagna dikningsföretaget (utvidgning av större antoppsdike) tillvarata gårdarna i Lölleles, göra min talan och min rätt bevaka.

Lölleles Rångebäcka 27/9 1936.

Ägarbeteckning

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Sigrid Lidmany

Helge Lidmany

Bilaga 2.

Fullmakt för Hemm.äg. Enok Nyström från Klgustorp i Rånnedala att å sina vägnar och för mitt räkning föra min talan vid och om återbördas undertecknade protokoll vid sammanträde hos Hemm.äg. Salomon Karlsson i Dollebo fredagen den 6 november 1936 angående lagaskyn för torrläggning av mark tillhörande Dollebo och Nyttebacken.

Klgustorp den 2 nov. 1936

Hanna Josefsson.

Bevittnas av:
Anders Johansson G. Persson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 20 pag. 144

Kts. d. 1936.

Bilaga 3 och 4.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 juni 1936.

H. H.

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
17 JUN. 1936
VÄNERSBORG

Till

Rannsagen hos fastighetsägare i Älvsborgs län

1936 17/6 förordnande

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för i länet tjänstgörande Statens lantbruksingenjör, att i enlighet med gällande reglemente förrätta syn för förrättning av mark tillhörande Dällebo ödegården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av södra Älvsborgs län

Dällebo den 15/6 1936

Salomon Karlsson
J. Gunteborgs Stenhus gm Rjarlin Gunteborg

Brödarna Jansson o Karl Karlsson
Joh. Fersum
Dällebo
Anton Andersson
Hyltebacken under Algutstorp
i Rångedala

Postadress Dällebo Rångedala

Samtliga intressenter förde vara sökande.

Bilaga 5.

Fullmakt för Enok Ayvilin från Alexandersfors i Ränneådalen att vid sammanträde hos Salomon Karlsson i Dollebo onsdagen den 31 mars 1937 ang. laga syneförrättning för torrläggning av mark till Dollebo o. läge, Kyltebacken. min talan utföra och min rätt bevaka. Omkostnaderna laglig åtgärd godkännas.

Skulle ej förrättningen bliva avslutad vid nämnda dagens sammanträde, gälle denna fullmakt vid eventuellt senare utsatta sammanträden.

Ränneådalen Alexandersfors den 30/3. 1937
Hanna Josefsson.

Egenhändiga namnteckningen intygas på en gång närvarande vittnen:
Anders Andersson G. L. Eliasson

Bilaga 6.

Fullmakt får innehavaren *) att svara för undertecknads dom 31 mars 1937.

Hallsta dom 31 mars 1937.

Joh. Fehm

Bevittnat

Paul Åkerman Hans Gustafson

*) fullmakten försetts av postm. Johansson

Bilaga 7.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården fredagen den 6 november 1936 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 12 oktober 1936.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Dållebo Övreg., Salomon Karlsson ..... Salomon Karlsson

" " , J. Gunterbergs sterbhus:

Ingenjör Gunterberg ..... Göran Gunterberg

Fru Kjerstin Gunterberg .. Enligt fullmakt

" " , Bröderna Torsten och ..... Torsten Karlsson

Karl Karlsson ..... Karl Karlsson

" " , Johan Ferhm ..... Johan Ferhm

" " , Axel Håkansson ..... Axel Håkansson

Hyltebacken,

Algutstorp Österg., Fr. Hanna Josefsson ..... Hanna Josefsson

" " , Anton Andersson .....

Anneberg,

Algutstorp Västerg., Anders Andersson ..... Anders Andersson

Anhålles att hem.äg. Salomon Karlsson underrättar samtliga ovanstående sakägare om förestående kallelse och erhåller deras skriftliga erkännande härovan om densamma.

Kallelse torde efter här åtecknat erkännande återsändas till Lantbruksingenjörsexpeditionen, adress Halmstad.

KALLELSE Bilaga 8.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården onsdagen den 31 mars 1937 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 15 mars 1937.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Dållebo Övreg., Salomon Karlsson .....

" " , J. Gunterbergs sterbhus:
för Ingenjör Gunterberg
enl. fullmakt: Arr. Göran
Löfving .....

" " , Bröderna Torsten och .....
Karl Karlsson .....

" " , Johan Ferhm .....

" " , Axel Håkansson .....

Bilaga 9.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregården i Varnums socken samt lägenheten Hyltebacken under Algutstorp i Rångedala socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Salomon Karlsson i Dållebo Övregården onsdagen den 31 mars 1937 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 15 mars 1937.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Hyltebacken,
Algutstorp Österg., Fr. Hanna Josefsson Hanna Josefsson

" " , Anton Andersson A. Anton A. Andersson

Anneberg,
Algutstorp Västerg., Anders Andersson Anders Andersson

ÅS OCH REDVÄGS
VÄGDISTRIKT

Bilaga 10.

Till/
Statens Lantbruksingeniör
Herr A.Welin-Berger
Halmstad.

Härmed har jag att erkänna emottagandet av meddelande rörande sammanträde ang.torrläggningsföretaget i Dållebo hos hem.äg.Salomon Carlsson onsdagen den 31 mars 1937.

Nitta den 19 mars 1937.

Vägstyr.ordför.

Bilaga 11.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN A-B-C-D-E-F					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 +38	-	0,95	0,50	2,90	1:1,25	att, där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+50	12	1,20	"	3,50	"	
+60	10	1,45	"	4,15	"	att, den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+70	10	1,50	"	4,25	"	
+84	14	1,05	"	3,15	"	
1	16	1,00	"	3,00	"	att, jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
+50	50	1,20	"	3,50	"	
2	50	1,35	"	3,90	"	
+50	50	1,55	"	4,40	"	
3	50	1,25	"	3,65	"	
+50	50	1,35	"	3,90	"	att, stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
4	50	1,55	"	4,40	"	
+50	50	1,65	"	4,65	"	att, stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
5	50	1,40	"	4,00	"	
+50	50	1,30	0,50 0,30	3,75 3,55	"	att, försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
6	50	1,45	0,30	3,95	"	
+50	50	1,45	"	3,95	"	
7	50	1,35	"	3,70	"	att, den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
+50	50	1,50	"	4,05	"	
	712					
7 +50	-	1,15	0,50	3,40	1:1,25	
8	50	1,40	"	4,00	"	
+10	10	1,70	"	4,75	"	
+20	10	2,10	"	5,75	"	
+35	15	2,55	"	6,90	"	
Överf:s	85					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	85					
+50	15	2,55	0,50	6,90	1:1,25	
+70	20	1,65	"	4,65	"	
9	30	1,65	"	4,65	"	
+50	50	1,75	"	4,90	"	
10	50	1,80	"	5,00	"	
+50	50	1,85	"	5,15	"	
11	50	1,95	"	5,40	"	
+50	50	1,80	"	5,00	"	
+73	23	1,80	"	5,00	"	
	423					
11 +73 (= 30)	-	1,80	0,50	5,00	1:1,25	
12	27	1,85	"	5,15	"	
+48	48	1,85	"	5,15	"	
+62	14	1,40	0,50 0,30	4,00 3,80	"	
+70	8	1,40	0,30	3,80	"	
13	30	1,45	"	3,95	"	
+50	50	1,55	"	4,20	"	
14	50	1,60	"	4,30	"	
+ 8	8	1,55	"	4,20	"	
+36	28	1,45	"	3,95	"	
+50	14	1,45	"	3,95	"	
+80	30	1,50	"	4,05	"	
15	20	1,50	"	4,05	"	
+38	38	1,40	"	3,80	"	
+50	12	1,40	"	3,80	"	
+80	30	1,70	"	4,55	"	
16	20	1,80	"	4,80	"	
Överf:s	427					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	427					
+20	20	1,75	0,30	4,70	1:1,25	
+50	30	1,35	"	3,70	"	
+86	36	1,35	"	3,70	"	
	513					
16 +86	–	1,35	0,30	3,70	1:1,25	
17	14	1,40	"	3,80	"	
+15	15	1,40	"	3,80	"	
+50	35	1,40	"	3,80	"	
	64					
17 +50	–	0,70	0,30	2,05	1:1,25	
18	50	0,80	"	2,30	"	
+45	45	1,35	"	3,70	"	
+50	5	1,70	"	4,55	"	
+57	7	1,85	"	4,95	"	
	107					Hela sträckan A-B-C-D-E-F utgör 1819 m.

Vid 0+47 fixpunkt = 5,54 m. över jämförelseplanet, omkr. 10 m. söder diket. Kors i jordfast sten.

Vid 4+56 fixpunkt = 5,61 m. över jämförelseplanet, i rågången omkr. 15 m. norr diket. Kors i jordfast sten.

Vid 8+2 fixpunkt = 7,06 m. över jämförelseplanet vid vägkanten omkr. 30 m. norr diket.Kors i jordfast sten.

Vid 12+72 fixpunkt = 9,09 m. över jämförelseplanet omkr. 25 m. nordost diket. Kors i jordfast sten.

Vid 18+57 fixpunkt = 8,97 m. över jämförelseplanet vid vägen omkr. 13 m. väster diket. Kors i jordfast sten.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
			STRÄCKAN C – G			
30	–	1,65	0,30	4,45	1:1,25	
+50	50	1,40	"	3,80	"	
+73	23	1,40	"	3,80	"	
31	27	1,40	"	3,80	"	
+39	39	1,45	"	3,95	"	
	139					
			STRÄCKAN D – H			
a (=16+86)	–	1,20	Täckt ledning:			
+38	38	1,20	4-tums tegelrör			
	38					

Dållebo den 31 mars 1937.

Joachim Larsson

Bilaga 12.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 5:- *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		STRÄCKAN A - B	m^3.							
0+38–7+50	712	Schaktn. av sand, grus och sten	300	1:-	300	-				
		" " sand, sten o. sprängsten	25	2:-	50	-				
		Block o. stenar att spränga	15	4:-	60	-				
		Schaktn. av torvjord	480	0:40	192	-	602	-		
		För oförutsedda fall m.m.					63	-	665	-
		Ersättningar:								
2+60		försvårad överkörsel					50	-		
		" "					50	-	100	-
							Kronor		765	-
		STRÄCKAN B - C								
7+50–11+73	423	Schaktn. av sand o. sten	185	1:-	185	-				
		" " sand o. grus	435	0:75	326	25				
		Stenar att spränga	5	4:-	20	-				
		Schaktn. av torvjord med stubbar o. rötter	960	0:65	624	-				
		" " torvjord	240	0:40	96	-	1251	25		
		För oförutsedda fall m.m.					128	75	1380	-
		Ersättningar:								
8+3		försvårad överkörsel					50	-	50	-
							Kronor		1430	-
		STRÄCKAN C - D								
11+73–16+86	513	Schaktn. av sand o. sten	260	1:-	260	-				
		" " sand o. grus	180	0:75	135	-				
		" " torvjord med sten	150	0:65	97	50				
		" " torvjord	1180	0:40	472	-	964	50		
		För oförutsedda fall m.m.					95	50	1060	-
							Kronor		1060	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		STRÄCKAN D - E	m^3.							
16+86–17+50	64	Schaktn. av sand o. sten	30	1:–	30	–				
		" " torvjord	140	0:40	56	–	86	–		
		För oförutsedda fall m.m.					9	–	95	–
							Kronor		95	–
		STRÄCKAN E - F								
17+50–18+57	107	Schaktn. av sand o. sten	20	1:–	20	–				
		" " sand, sten o. ngt spr.sten	65	1:50	97	50				
		" " torvjord med buskar	60	0:60	36	–	153	50		
		För oförutsedda fall m.m.					11	50	165	–
		Ersättningar:								
18+57		försvårad överkörsel					50	–	50	–
							Kronor		215	–
		STRÄCKAN C - G								
30–31+39	139	Schaktn. av sand o. grus	70	0:75	52	50				
		" " torvjord	300	0:40	120	–	172	50		
		För oförutsedda fall m.m.					17	50	190	–
31+39		Rörtrumma 12-tums cement-rör					90	–		
		Ersättningar:								
30+73		försvårad överkörsel					50	–	140	–
							Kronor		330	–
		STRÄCKAN D - H								
a – a+38	38	Täckt ledning:								
		4-tums tegelrör st.	95	140/1000	13	30				
		Frakt Borås-Dållebo kg.	350	0,80/100	2	80				
		Grävn.läggn.o.igenfylln.m.	30	0;60	18	–				
		" " " " "	8	1:50	12	–	46	90		
		För oförutsedda fall m.m.					3	90	50	–
a		Öga					10	–		
a+38		Sil					10	–	20	–
							Kronor		70	–
		Överföres								


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		SAMMANDRAG:								
		Sträckan A – B							765	–
		" B – C							1430	–
		" C – D							1060	–
		" D – E							95	–
		" E – F							215	–
		" C – G							330	–
		" D – H							70	–
						Summa kronor			3965	–
		KOSTNADSFÖRSLAG								
		för								
		rörtrumma vid 31 + 39 .								
		Längd 5,25 m.								
		12-tums cementrör st.	7	3:50	24	50				
		Dagsverken "	6	5:–	30	–				
		Sten och stensättning			30	–				
		För oförutsedda fall m.m.			5	50			90	–
						Summa kronor			90	–
		Överföres								

Dållebo den 31 mars 1937.

Bilaga 13.

Graderingskurva.

Dållebo den 31 mars 1937.



Bilaga 14.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Varnums s:n.					
Dällebo Övregård	1³	Bd	1/24		Johan Ferbm
				1	Åker, 0.5 m. mossj. på fastmark
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	Äng, gml. åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastm.
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	" " " " "
				19	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastmark
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "

Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.-							610	12	20	800	16	-	190	3	80
	05.-							600	30	-	"	40	-	200	10	-
	00.5							600	3		"	4	-	200	1	-
	04.-							560	22	40	"	32	-	240	9	60
	02.-							600	12	-	"	16	-	200	4	-
	01.5							600	9	-	"	12	-	200	3	-
	03.5							520	18	20	"	28	-	280	9	80
	01.-							600	6	-	"	8	-	200	2	-
	02.-							600	12	-	"	16	-	200	4	-
	03.5							545	19	08	"	28	-	255	8	92
	01.5							585	8	78	"	12	-	215	3	22
	04.5							575	25	88	"	36	-	225	10	12
	02.5							600	15	-	"	20	-	200	5	-
		01.-						410	4	10	500	5	-	90	-	90
		02.5						425	10	63	"	12	50	75	1	87
		04.-						425	17	-	"	20	-	75	2	-
		05.-						410	20	50	"	25	-	90	4	50
		03.-						425	12	75	"	15	-	75	2	25
	03.-							480	14	40	600	18	-	120	2	60
	03.5							480	16	80	"	21	-	120	4	20
	03.5							480	16	80	"	21	-	120	4	20
	08.-							480	38	40	"	48	-	120	9	60
	09.-							420	37	80	"	54	-	180	16	20
	07.-							420	29	40	"	42	-	180	12	60
	14.-							480	67	20	"	84	-	120	16	80
	11.5							480	55	20	"	69	-	120	13	80
	08.-							480	38	40	"	48	-	120	9	60
	11.5							485	55	78	"	69	-	115	13	22
	08.5							490	41	65	"	51	-	110	9	35
1	21.-	15.5							670	35		870	50		200	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				30	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastmark
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	Odlingsmark, mossj., stenb. (ej torrl.)
				34	" " " (ej torrl.)
					Summa
Dällebo Övregård	1^3	Ba	7/24		Salomon Karlsson
				35	Äng, gml. åker, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastmark
				36	Odl. mark, 0.5 à 0.6 m. mossj. på fastm., ngt. skogbev.
				37	" " " " "
				42 a	Äng, gml. åker, " " .
				42 b	Tomt.
					Summa
Dällebo Övregård	1^4	Bb	7/24		Uno Gustherberg.
				43	Odl. mark, mossj. på fastmark
				44	" . fastmark
				45	Äng, gml. åker, mossj. på fastmark
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	Odl. mark, mossj., ngt. skogbev.
				51	" " .
				52	" " "
				53	" " ngt. stenb.
				54 a	" " " (ej torrl.)
				54 b	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21.-		15.5						670	35		870	50		200	15
	03.-							510	15	30	600	18	-	90	2	70
	10.-							480	48	-	"	60	-	120	12	-
	01.-							480	4	80	"	6	-	120	1	20
			10.-					150	15	-	~~200~~ 175	17	50	25	2	50
			10.-					140	14	-	~~200~~ 170	17	-	30	3	-
1	35.-		35.5						767	45		989	-		221	55
			40.-					150	60	-	500	200	-	350	140	-
			11.-					100	11	-	400	44	-	300	33	-
			09.-					240	21	60	400	36	-	160	14	40
			74.-					75	55	50	500	370	-	425	314	50
	05.-							750	41	25	1000	55	-	250	13	75
	05.-	1	34.-						189	35		705	-		515	65
			67.-					75	50	25	500	335	-	425	284	75
			14.-					100	14	-	"	70	-	400	56	-
			37.-					225	83	25	"	185	-	275	101	75
			97.5					100	97	50	"	487	50	400	390	-
			22.-					90	19	80	"	110	-	410	90	20
			13.-					90	11	70	"	65	-	410	53	30
			05.-					100	5	-	"	25	-	400	20	-
			16.-					160	25	60	400	64	-	240	38	40
			05.-					80	4	-	"	20	-	320	16	-
			36.5					140	51	10	"	146	-	260	94	90
			43.-					250	150	50	"	172	-	50	21	50
			09.-					350	31	50	~~400~~ 390	35	10	40	3	60
			34.-					260	88	40	400	136	-	140	47	60
			22.-					300	66	-	"	88	-	100	22	-
			16.-					160	25	60	"	64	-	240	38	40
			20.-					140	28	-	"	80	-	260	52	-
		457.-							752	20		2082	60		1330	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Dällebo Övregård	1³	Ba	7/24		Salomon Karlsson.
				38	Odl. mark, 0.5 à 0.6 m. mossy. på fastm. (ej torrl.)
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " " (ej torrl.)
					Summa
Rämgedala s:n.					
Algutstorp Östergård (= Hyttebacken öst. fr. Algutstorp (Östergård.)	1⁵	Ca	läg.		Fröken Hanna Josefsson
				58	Åker, mylla på lerbl. sand.
				59	" , mossjord på fastmark.
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " ", nft. stub.

Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10.-					110	11	-	~~400~~ 380	38	-	270	27	-
			33.5					220	73	70	400	134	-	180	60	30
			20.-					210	42	-	400	80	-	190	38	-
			04.-					110	4	40	~~400~~ 380	15	20	270	10	80
			67.5						131	10		267	20		136	10
	15.-							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	07.-							225	15	75	"	63	-	675	47	25
	07.-							250	17	50	"	63	-	650	45	50
	10.-							270	27	-	"	90	-	630	63	-
	04.-							585	23	40	"	36	-	315	12	60
	06.5							270	17	55	"	58	50	630	40	95
	02.5							225	5	62	"	21	50	675	16	88
	05.-							225	11	25	"	45	-	675	33	75
	02.5							225	5	62	"	22	50	675	16	88
	03.5							180	6	30	"	31	50	720	25	20
	05.-							180	9	-	"	45	-	720	36	-
	01.5							225	3	37	"	13	50	675	10	13
	07.-							225	15	75	"	63	-	675	47	25
	05.5							180	9	90	"	49	50	720	39	60
	05.-							180	9	-	"	45	-	720	36	-
	12.-							180	21	60	"	108	-	720	86	40
	05.-							225	11	25	"	45	-	675	33	75
	10.-							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	08.-							450	36	-	"	72	-	450	36	-
	06.5							450	29	25	"	58	50	450	29	25
	08.-							450	36	-	"	72	-	450	36	-
	06.-							450	27	-	"	54	-	450	27	-
	17.-							315	53	55	"	153	-	585	99	45
	04.-							315	12	60	"	36	-	585	23	40
1	63.5								557	26		1471	50		914	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				82	Åker, mossjord på fastmark.
				83	" " "
				84	" " "
					Summa
Algutstorps Västerg.	1⁶	C6	låg.		Anders Andersson
(=Annebergs)				85	Åker, mossjord.
				86	" "
				87	" " ngt. stenig
				88	" " "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" " ngt. stenig
				95	" "
				96	" "
				97	" "
					Summa
Varnums s:n					
Dällebo Övregård	1³	Ba	7/24		Salomon Karlsson
				98	Åker, mossjord
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63.5								557	26		1471	50		914	24
	05.-							225	11	25	900	45	-	675	33	75
	12.-							180	21	60	"	108	-	720	86	40
	11.-							270	29	70	"	99	-	630	69	30
1	91.5								619	81		1723	50		1103	69
	08.-							225	18	-	900	72	-	675	54	-
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	04.-							540	21	60	"	36	-	360	14	40
	04.-							585	23	40	"	36	-	315	12	60
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	07.5							225	16	87	"	67	50	675	50	63
	07.5							270	20	25	"	67	50	630	47	25
	07.-							270	18	90	"	63	-	630	44	10
	07.5							270	20	25	"	67	50	630	47	25
	15.-							675	101	25	"	135	-	225	33	75
	06.-							360	21	60	"	54	-	540	32	40
	04.-							315	12	60	"	36	-	585	23	40
	04.-							360	14	40	"	36	-	540	21	60
	88.5								326	92		796	50		469	58
0	20.-							850	170	-	1000	200	-	150	30	-
0	08.-							800	64	-	"	80	-	200	16	-
0	07.-							950	66	50	"	70	-	50	3	50
0	14.-							750	105	-	"	140	-	250	35	-
0	16.-							850	136	-	"	160	-	150	24	-
0	11.-							700	77	-	"	110	-	300	33	-
0	14.-							700	98	-	"	140	-	300	42	-
0	03.-							850	25	50	"	30	-	150	4	50
0	05.-							950	47	50	"	50	-	50	2	50
0	17.-							850	144	50	"	170	-	150	25	50
1	15.-								934	-		1150	-		216	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				108	Åker, mossjord
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
					Summa
Dällebo. Övregård	1⁸	Bc	1/16		Torsten och Karl Karlsson
				113	Åker, 0.3 à 0.4 m. mossjord på fastmark
				114	" " " "
				115a	" , djup mossjord (ej torrl.)
				115b	" " "
				116	" " "
				117	" " "
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123a	" " "
				123b	" " "
				124a	" " "
				124b	" " "
				125	" , 0.4 m. mossjord på fastmark
					Summa
Dällebo Övregård	1⁴	Bb	7/24		Uno Gunthorberg
				126	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossmylla på lerbl. sand
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	15.-								934	-		1150	-		216	-
0.99	05.-							990	49	50	1000	50	-	10	-	50
0.82	18.-							820	147	60	"	180	-	180	32	40
0.90	17.-							900	153	-	"	170	-	100	17	-
0.82	06.-							820	49	20	"	60	-	180	10	80
0.91	10.-							910	91	-	"	100	-	90	9	-
1	71.-								1424	30		1710	-		285	70
0.92	12.-							920	110	40	1000	120	-	80	9	60
0.85	36.-							850	306	-	"	860	-	150	54	-
0.96	13.-							700	91	-	960 ~~1000~~	124	80	260	33	80
0.85	30.-							850	255	-	1000	300	-	150	45	-
0.92	08.-							920	73	60	"	80	-	80	6	40
0.85	17.5							850	148	75	"	175	-	150	26	25
0.95	06.-							950	57	-	"	60	-	50	3	-
0.97	02.5							970	24	25	"	25	-	30	0	75
0.95	06.5							950	61	75	"	65	-	50	3	25
0.99	08.5							990	84	15	"	85	-	10	0	85
0.99	01.-							990	9	90	"	10	-	10	0	10
0.96	21.-							960	201	60	"	210	-	40	8	40
0.82	09.-							820	73	80	"	90	-	180	16	20
0.82	04.5							820	36	90	"	45	-	180	8	10
0.90	07.-							900	63	-	"	70	-	100	7	-
0.90	06.-							900	54	-	"	60	-	100	6	-
1	88.5								1651	10		1879	80		228	70
0.87	07.-							870	60	90	1000	70	-	130	9	10
0.87	05.-							870	43	50	"	50	-	130	6	50
0.88	05.5							880	48	40	"	55	-	120	6	60
0.89	05.-							890	44	50	"	50	-	110	5	50
0.9	05.-							900	45	-	"	50	-	100	5	-
	27.5								242	30		275	-		32	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				131	Åker, 0.5 à 0.6 m. mossmylla på lerblandsand
				132	" " " " "
				133a	" " " " "
				133b	" " " " "
				134	" " " (ej torrl.)
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " (ej torrl.)
				138a	" " " (ej torrl.)
				138b	" " " " "
				139a	" " " " "
				139b	" " " (ej torrl.)
				140a	" " " " "
				140b	" " " " "
				141	" " " (stenbundet)
				142a	" " " " "ö.sten
				142b	" " " (ej torrl.) "
				143a	" 0.2 à 0.3 m. " (ej torrl.)
				143b	" " " (ej torrl.)
				144	" " " " "
				145	Odl. mark, stenig (ej torrl.)
					Summa
Dällebo Öregård	1[3]	Ba	7/24		Salomon Karlsson
				146	Åker, 0.5 m. mylla på sandö sten (ej torrl.)
				147	Odl. mark, stenig
					Summa
					Impedimenter:
				148	Väg
				149	"
				150	Dike
				151	Väg
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.5								242	30		275	-		32	70
0.9	05.-							900	45	-	1000	50	-	100	5	-
0.9	05.-							900	45	-	1000	50	-	100	5	-
0.96	04.5							960	43	20	1000	45		40	1	80
0.83	01.-							800	8	-	1000	10		200	2	-
8/0.94	17.5							800	140	-	~~1000~~ 990	173	25	190	33	25
0.9	29.-							900	261	-	1000	290	-	100	29	-
0.9	20.-							900	180	-	1000	200	-	100	20	-
75/0.98	12.-							750	90	-	~~1000~~ 980	117	60	230	27	60
75/0.93	02.-							750	15	-	~~1000~~ 980	19	60	230	4	60
0.95	05.-							950	47	50	1000	50	-	50	2	50
0.90	16.-							900	144	-	1000	160	-	100	16	-
7/0.95	14.-							700	98	-	~~1000~~ 950	133	-	250	35	-
0.85	04.-							850	34	-	1000	40	-	150	6	-
0.92	06.-							920	55	20	1000	60	-	80	4	80
0.85	05.-							850	42	50	1000	50	-	150	7	50
0.90	16.-							900	144	-	1000	160	-	100	16	-
85/0.96	21.-							850	178	50	~~1000~~ 960	201	60	110	23	10
5/0.80	06.-							500	30	-	~~1000~~ 800	48	-	300	18	-
75/0.9	28.-							750	210	-	~~1000~~ 900	252	-	150	42	-
0.96	23.-							960	220	80	1000	230	-	40	9	20
8/0.9			07.5					320	24	-	~~400~~ 376	28	20	56	4	20
2	67.5		07.5						2298	-		2643	25		345	25
6/0.97	03.-							860	25	80	~~1000~~ 970	29	10	110	3	30
0.92			06.-					275	16	50	300	18	-	25	1	50
	03.-		06.-						42	30		47	10		4	80
							04.-									
							03.-									
							02.5									
							05.5									
							15.-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				152	Högl. mark.
				153	Dike
				154	Högl. mark
				155	Väg
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
					Summa
Sammandrag:					
Varnums s:n					
Dällebo Öregård	13	Bd	1/24	1-34	Johan Ferm.
" "	13	Ba	7/24	35-37, 42a-42b	Salomon Karlsson
" "	14	Bb	7/24	43-57	Uno Guthenberg
" "	13	Ba	7/24	38-41	Salomon Karlsson
Långedala s:n.					
Algutstorps Östergård (= Hyltbacken)	15	Ca	låg	58-84	Hanna Josefsson
Algutstorps Västergård (= Ahlberg)	16	Cb	låg.	85-97	Anders Andersson
Varnums s:n					
Dällebo Öregård	13	Ba	7/24	98-112	Salomon Karlsson
" "	18	Bc	1/16	113-125	Torsten och Karl Karlsson
" "	14	Bb	7/24	126-145	Uno Guthenberg
" "	13	Ba	7/24	146-147	Salomon Karlsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15.-									
							03.-									
							02.-									
							01.-									
							04.5									
							08.-									
							12.-									
							07.-									
							02.5									
							55.-									
1	35.-		35.5						767	45		989	-		221	55
	05.-	1	34.-						189	35		705	-		515	65
		4	57.-						752	20		2082	60		1330	40
			67.5						131	10		267	20		136	10
1	91.5								619	81		1723	50		1103	69
	88.5								326	92		796	50		469	58
1	71.-								1424	20		1710	-		285	70
1	88.5								1651	10		1879	80		228	70
2	67.5		07.5						2298	-		2643	25		345	25
	03.-		06.-						42	30		47	10		4	80
10	50.-	7	07.5						8202	53		12843	95		4641	42

Datum Ön 3/mars 1937

[signature]

[signature]

[signature]

Bilaga 15.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						DÅLLEBO DIKNINGS-	
			Varnums socken				
			Dållebo Övregård		98-112		
7/24	v1[3]	Ba	Salomon Karlsson	sök.	146-147	1466:60	1728:-
1/16	1[8]	Bc	Torsten & Karl Karlsson	"	113-125	1651:10	1879:80
7/24	v1[4]	Bb	Uno Guntherberg	"	126-145	2298:-	2643:25
					Summa	5415:70	6251:05
						DÅLLEBO DIKNINGS-	
			Varnums socken				
			Dållebo Övregård				
1/24	1[3] v	Bd	Johan Ferhm	sök.	1-34	767:45	989:-
7/24	1[3] v	Ba	Salomon Karlsson	"	35-41 42a,42b	320:45	972:20
7/24	1[4]	Bb	Uno Guntherberg	"	43-57	752:20	2082:60
			Rångedala socken				
			Algutstorp Östergård				
lght	1[5]	Ca	Hanna Josefsson		58-84	619:81	1723:50
d:o	1[6]		Algutstorp Västergård				
d:o	1[6]	Cb	Anders Andersson		85-97	326:92	796:50
					Summa	2786:83	6563:80

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- FÖRETAG NR 1 AV ÅR 1937								
	A-B								
290:50	257:08				1	257:08	33.605	34:22	6.484
228:70	202:39				1	202:39	26.456	26:94	5.104
345:25	305:53				1	305:53	39.939	40:67	7.706
864:45	765:-					765:-	100.000		
	- FÖRETAG NR 2 AV ÅR 1937.								
	B-C-D-E-F	C-G	D-H						
221:55	164:25	19:36	4:10		1	187:71	5.866	24:98	4.734
651:75	483:17	56:95	12:08		1	552:20	17.256	73:50	13.927
1330:40	986:27	116:23	24:66		1	1127:16	35.224	150:04	28.428
1103:69	818:19	96:43	20:46		1	935:08	29.221	124:46	23.583
469:58	348:12	41:03	8:70		1	397:85	12.433	52:96	10.034
3776:97	2800:-	330:-	70:-			3200:-	100.000	527:77	100.000

Dållebo den 31 mars 1937.

Biträdande gode män:

G. P. Persson

Axel Johansson

Bilaga 16.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dållebo Övregård i Varnums socken samt Algutstorp i Rångedala socken, Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda tvenne av varandra oberoende företag, är beläget å ömse sidor om allmänna vägen Borås - Ulricehamn omkring 3 kilometer sydsydväst om Varnums kyrka och tillhör vattensystemet nr 105 Viskan och dess underavdelning Slottsån.

I det upprättade förslaget ingå utförandet av det å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C-D-E-F betecknade huvudavloppet samt sidodikena C-G och D-H.

Företagen, som skola benämnas DÅLLEBO DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1937, äro av mindre omfattning och äro att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 17 juni 1936, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga undantagandes den av arrendatorn Anton Andersson gjorda ansökan, vilken icke föranlett någon synemännens åtgärd.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras av företagen endast i det avseendet att för utförandet av den i förslaget med D-H betecknade täckta ledningen är erforderligt att bereda avlopp genom allmän väg. Vid

under sista åren verkställd omläggning av allmänna vägen har nytt avlopp genom densamma blivit utförd vid punkt 12+78 till för torrläggning av ovan liggande mark tillfredsställande djup. Omläggning av det vid punkt A befintliga vattenavloppet genom allmänna vägen föranledes icke av företaget.

Mom. 4. Karta,profilritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg och äng och odlingsmark med grön kantfärg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till upptagande föreslagna avlopp betecknas å plankartan,öppna diken medelst dubbla,jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen,grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade,vilka utvisa lutningsförhållanden,markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagenas omfattning.

Det område,som kommer att beröras och som genom företagens utförande kommer att tillskyndas båtnad,är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna,sökandena tillhöriga marken,hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag,som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder,rådande lutningsförhållanden,uppkommande sättning och annat,

ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet för det till utförande föreslagna huvudavloppet är relativt obetydligt och utgör i dettas nedersta del endast omkring 160 har. Med hänsyn härtill samt föreslagna relativt goda lutningsförhållanden har särskild beräkning av huvudavloppets dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa liksom grävning djupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

Vattensamlingsområdena för de i förslaget ingående sidodikena äro likaledes obetydliga. För den till utförande såsom täckt ledning föreslagna sträckan D-H uppgår vattensamligsområdet till omkring 2 har, varför vid föreslagen bottenlutning en rördimension motsvarande 4 -tum ansetts tillfredsställande.

Angående föreslagna grävningsmått hänvisas till grävningstabellen samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 7. Trummor.

Det upprättade förslaget innefattar utförandet av rörtrumma vid punkt G å sidodiket C-G.

För övriga av företagen berörda vattenavlopp genom vägar skall ersättning utgå för försvårad överkörsel.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning skall icke utgå vare sig för jord, som åtgår för avloppens utvidgande eller för jordupplag.

För försvårad överkörsel vid punkterna 2+60, 4+60, 8+3 och 18+57 å huvudavloppet samt vid punkt 30+73 å sidodiket C-G skall ersättning utgå med ett belopp av 50 kronor för varje överkörsel.

Ersättningar av annat slag skola icke utgå vid företagen.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kapitlet 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagens utförande,har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagd graderingskurva /bilaga 13 /. Skillnaden mellan det blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 14 /.

För ägofigur,som efter företagens utförande icke bliver fullt torrlagd har det blivande värdet angivits med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid någotdera företaget.

Inom företag nr 1,som innefattar upptagande av sträckan A-B, synes någon anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar icke föreligga,utan skola med företaget förenade kostnader fördelas efter beräknat båtnadsvärde.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten för företag nr 2 sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas,som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen,har samfälligheten uppdelats i avdelningarna B-C,C-D,D-E-F,C-G och D-H.

De för kostnadsfördelningen förberedande beräkningarna framgå av nedanstående uppställning.

Avdelning	Ägofig.	Båtnad	Särskild torrläggn. kostn.	Rel. särskild torrläggn. kostn.

B-C,	50-57, 58-84,	1438:09	1430:-	0.994
C-G,	85-97,	469:58	330:-	0.702
C-D,	37,42a,42b,	1338:65	1060:-	0.792
D-H,	38-41,	136:10	70:-	0.513
D-E-F,	35,36, 1-34,	394:55	310:-	0.785

Verkställd utredning har givit vid handen,att avdelningen B-C, av vilkens utförande samtliga ovanför liggande avdelningar äro beroende,erhåller lägsta relativa kostnaden genom att med dessa sammanslås till en avdelning,som därvid erhåller relativa kostnaden 0,847.

Beträffande avdelningen C-G är att anföra att till densamma finnes ingen laga sökande och har beträffande avdelningen D-H,markens ägare,som är sökande till förrättningen,icke yrkat på denna avdelningens utförande. På grund härav hava synemännen icke föreslagit nämnda avdelningar till utförande men har i kostnadsfördelningslängden särskild fördelning blivit verkställd angående deras delaktighet i det företag,vari de ingå.

Sedan på sätt ovan anförts deltagningsskyldigheten blivit inom varje företag bestämd och efter beräknat båtnadsvärde blivit å fastigheterna inom företaget fördelad,hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av de repartitionstal,efter vilka fastigheternas delaktighet i företagens samtliga kostnader skola utgå.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att till företag tillskjuta större kostnad,än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola,om företagen komma till stånd, fördelas efter andel i den för båda företagen beräknade sammanlagda avdikningskostnaden,men skola vid förrättningens avslutande av sö-

kandena förskjutas.

Mom. 10. Företagens tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen kan utgöra hinder för företagens utförande, icke föreligger, finna synemännen skäligt lämna tillstånd till företagens utförande.

Mom. 11. Företagens utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1941.

De markägare, som nu icke äro sökande till sträckorna C-G och D-H, vilka icke föreslagits till utförande, äga därest de önska utföra desamma härom göra anmälan hos styrelsen för företag. Vid fördelningen av kostnaderna för nämnda avdelningars utförande skola de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen läggas till grund.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen äger rätt att fordra att de utförda arbetena vidmakthållas i förslageenligt skick. Rensning av de öppna avloppen skall företagas minst en gång varje år, dock att tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp o-

medelbart böra avlägsnas. För rensningsjords uppläggande må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Underhållet av rörtrumman å sträckan C-G, därest denna kommer till utförande, skall åvila den eller dem, som underhållet av den gamla trumman åvilat.

Mom. 13. Styrelse

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företagen förenade angelägenheter handhavas av styrelse.
Det åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, därest markägare, som därtill är berättigad påkallar utförandet av avdelningarna C-G och D-H ombesörja detta;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen närmare angives;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas intressenterna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64b§ vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att, i övrigt vidtaga de åtgärder, som för arbetenas utförande och framtida underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelseval skall före arbetenas påbörjande anmälas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, så ock varje förändring i styrelsens sammansättning.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företagen utgivas.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Dållebo den 31 mars 1937.

På tjänstens vägnar:

Biträdande gode män:

Bilaga 17.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dålkebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala **socken** (när) **och** Älvsborgs **län,**

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	24	0,50			12	–
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	25	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	24	6,00	14	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 12 ar st.	124	0.05	6	20		
		har	10.45	2.02	21	11		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar st.	30	0.14	4	20		
		har	6.45	0,74	4	77		
		annan mark och impediment, medelareal 4.5 ar st.	12	0.05	0	60		
		har	0.55	0.78	0	43		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad					63	21
		Överföres					75	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				75 21
1936 under tiden 15/6 – 22/6		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	10.58	0.50	5 29	
		avvägda punkter ... st.	165	0.03	4 95	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	6.32	1.00	6 32	
		avvägda punkter ... st.	73	0.06	4 38	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.5	2,00	5 –	
		i annan mark ... „	2.4	5,00	12 –	73 94
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10.5 ar, ... st.	166	0.05	8 30	
		... har	17.45	0.10	1 75	10 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	166	0,04		6 64
1936 6/11		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 –	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal st.	154	0,06	9 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	154	0,12	18 48	37 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,344	3.–	1 03	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.690	3.50	5 92	6 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.12	0 60	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	42	0.25	10 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „		3,00	3 –	14 10
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...		12,00		2 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.996	3,50	6 99	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		12 99
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	50.8	0,08	1 52	2 52
		... Överföres				242 12

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					242	12
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1690	4,00	6	76		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 %₀ (broar och vallar inberäknade) ...			3	97	13	23
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...	1		3	—		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...			3	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
							6	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	238	0,01			2	38
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	12	0,20	2	40	6	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	—
1936 6/11 1937 31/3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00	3	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
							6	—
		Lösen för: *Summa kronor*					326	93
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ...						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 10.5 ar ägofigurer ... *st.*	166	0.07	11	62		
		... *har*	17.45	0.14	2	44		
		Överföres			21	06		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 52	
		3) insättning av höjdlägestal st.	238	0,02	4 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50.8	0,05	2 54	33 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.344	5:–	1 72	
		ändring av befintligt avlopp „	1.690	6:–	10 14	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 10	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	31 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00	3 –	
		Sil			3 –	6 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				96 34
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 –
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	10½	5:–		52 50
		Delgivningskostnad				6 00
		Summa kronor				104 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				326 93
		Lösen för kopior och avskrifter				96 34
		Övriga förrättningskostnader				104 50
		Summa kronor				527 77

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ås *häradsrätt.*

Dallebo *den* 31 mars *19*37,

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 527:77 kvitteras:

Dallebo *den* 31 mars *19*37.

Nya Pappersaktiebolaget, Halmstad

Godk. FÖREDRAGET DEN 9 MRS 1951 I LANTBRUKSSTYRELSEN

472/38

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN 30 AUG. 1950 DIARIE NR J 1466 SAK Nr

+357/50

över verkställd avsyning

Företag: Dållebo dikningsföretag nr.1 av år 1937 utav Dållebo dikningsföretag nr.1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Salomon Karlsson, Dållebo, Rångedala.
Förtroendeman:
Ende intressent: Karl

Arbetsplanen fastställd den 11 nov.1938. K

Ändring medgiven den 2,250

Bidrag från statens avdikningsanslag 431,14 kr.till Dållebo dikningsföretag ~~kronor~~ nr.1 av år 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 431,14 " " " " " " kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept.1941.

Arbetstid enl. ~~kontrakt med~~ Lantbruksstyrelsen 1/9 48

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 16 augusti 1950, har befunnits att sträckan 0-7+50 utförts i överensstämmelse med fastställt förslag. Då denna sträcka innefattar de arbeten, som ingå i Dållebo dikningsföretag nr.1 av år 1937, föreslås att detta företag godkännes.

Dållebo dikningsföretag nr.2 av år 1937 kommer icke att slutföras.

Borås den 24 aug.1950.

Vl. kontr. David Larsson

lantbruksingenjör.

Godk., ändr. i plan

Jag hämtar åter kontrakten
återkommit hit Lbstn

J 357/50, J 1466/50

AP

Hemmansägaren Karl Karlsson,
Dållebo,
R å n g e d a l a.

För utbekommande av det statsbidrag, som den 11 november 1938 beviljades till utförande av Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar, Älvsborgs
//· län, skall i bifogade kontrakt införd förklaring om kontraktets fortsatta giltighet underskrivas av Eder, Göran Löfving och Enok Aquilin samt namnteckningarna bevittnas av två ojäviga personer, varefter kontrakten snarast möjligt skola återsändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 februari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 357/50
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1950
DIARIE NR J 1466
BAK NR

Lantbruksingenjören David Larsson,

B o r å s.

På förekommen anledning får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder att omgående hit meddela omfattningen av de arbeten, som äro utförda vid Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar, Älvsborgs län.

Stockholm den 15 augusti 1950.

Enligt uppdrag:
Hjalmar Forsman.

Vördsamt svar.

Rapport utvisande att den del utav företaget, som omfattar "Dållebo nr.1 dikningsföretag av år 1937" är utförd enligt fastställt förslag bilägges.

"Dållebo dikningsföretag nr.2 av år 1937"kommer ej att utföras.

Borås den 24 aug.1950.

David Larsson
lantbruksingenjör.

472/38

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1950
DIARIE NR J 358
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

B. 2.250:-
L. 2.250:-

Senaste beskr. avsyn. 21.8.48
Senaste beskr. avsyn. 22.6.49 — ej klart 8/51

Undertecknad styrelse för torrläggningsföretaget "Dållebo dikningsföretag nr.1 och 2,1937" i Varnums m.fl.socknar av Älvsborgs län får härmed vördsamt anhålla,att tiden för arbetets fullbordande förlänges till den 1 sept.1950, enär företaget ej kunnat slutföras inom föreskriven tid på grund av brist på arbetskraft.

Dållebo, Rångedala den 30 jan.1950.

Ej bif. kom. 15/3 49 — svar ej ink.

Karl Karlsson

vill. kontrahet.

472/38

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr .....
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

MG

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1950
DIARIE Nr
BAK Nr

Lantbruksingenjören David Larsson,

B o r å s.

Angående Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får jag härmed anhålla, att Ni ville ombestyra, att till företaget hörande handlingar och ritningar insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Stockholm den 17 november 1950.

Enligt uppdrag

H. Grijnberg.

Vördsamt svar:

Översänder härmed 2 häften handlingar samt plan- och profilritningar till"Dållebo nr.1 o 2.dikningsföretag av år 1937."

Borås den 9 dec.1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

2 h. handl.
2 ritn. (rulle)

Lantintag. FÖREDRAGET
DEN 16 JAN 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1950
DIARIE NR
SAK 9466

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknade delägare i det torrläggningsföretag Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar, Älvsborgs län till vilket Kungl. Maj:t den 11 nov. 1938 anvisat dels ett bidrag av statsmedel om 2250 kronor och dels ett lån om 2250 kronor får härmed vördsamt anhålla dels att delföretag nr 2 måtte uteslutas ur arbetsplanen och dels att det till företaget anvisade lånet måtte indragas.

Hemmansägare Karl Karlsson, Dållebo, Rångedala befullmäktigas att emottaga till företag nr 1 anvisat statsbidrag.

Dållebo den 14 oktober 1950

Karl Karlsson Torsten Karlsson

Erik Ryaihn Göran Löfsing

~~Karl Uhlmann~

Förestående namnteckningar bevittna:

Karl Uhlmann Karin Uhlmann

472/38

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1950
DIARIE N[illegible]
SAK Nr 9/1466

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Härmed får jag vördsamt överlämna rekvisition om utbekommande av anvisat statsunderstöd till delföretag 1 av torrläggningsföretaget Dållebo diknings-företag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar av Älvsborgs län jämte framställning om att till företaget anvisat lån måtte indragas.

Borås den 20 oktober 1950

David Larsson

David Larsson
lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 1466/50
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1950
DIARIE Nr

Lantbruksingenjören David Larsson,

B o r å s.

Enär av en utav Eder utfärdad rapport rörande Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937 i Varnums och Rångedala socknar, Älvsborgs län, framgår, att delföretaget nr 2 icke kommer att utföras, får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder föranstalta om att ansökning om uteslutning av nämnda delföretag insändes till Lantbruksstyrelsen.

Skuldförbindelse för lånet har ännu icke ställts. Därest intressenterna önska lyfta på delföretag 2 belöpande andel i lånet, torde skuldförbindelse ingivas; i annat fall torde intressenterna avsäga sig lånet.

.//. Formulär till skuldförbindelse och rekvisitioner bifogas.

Stockholm den 10 oktober 1950.

Enligt uppdrag

[signature]

A. A. 472/38

DIARIE N:r 19273
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1944

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 augusti 1944 angående det företag, benämnt

Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937

i

Varnums och Rångedala socknar

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.250 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.250 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till 1 september 1941.

Förlängning i arbetstiden medgiven till 1 september 1944.

Ordf. i företagets styrelse och aktförvarare: hem.äg. Karl Karlsson

Dållebo

Rångedala

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 september 1944. Därvid befanns att företag nr 1, som blivit tidigare utfört, under året varit föremål för rensning. Å det i företag nr 2 ingående avloppet, varå arbetena för flera år sedan påbörjats, har sedan dess intet vidare åtgjorts.

Halmstad den 20 september 1944.

Statens lantbruksingenjör.

472
38

DIARIE N:r 8097
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1942

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Från Dällebo dikningsföretag i Varnum och Rängedala socknar. Älvsborgs län.

Som svar på Eder skrivelse av den 16 mars 1942 får jag meddela att arbetet ligger nere på grund av tidsförhållandena. Om det skulle gå att anskaffa folk nu gingo det upp i det dubbla beloppet. Vi hava fått uppdrag med arbetets utförande i 2 år. Får vi se om tiderna hava ändrats. Ingående pengarna som vi kunde få för det utförda arbetet önskar vi skall få stå inne hos Lantbruksstyrelsen. Tills vi får se när vi kan sätta i gång med arbetet.

Dällebo Rängedala d. 14 april 1942.

Högaktningsfullt.

Karl Karlsson.

722
38

EN

6232

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1941

Sedan undertecknad i samband med handläggning av annan förrättning varit i tillfälle att å platsen taga del av arbetenas fortgång å "Dållebo dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1937" i Varnums och Rångedala socknar, Älvsborgs län, får jag härmed intyga dels att arbetena å företag nr 1 blivit i det allra närmaste slutförda och återstår härå allenast mindre justeringar dels att arbetena å företag nr 2 fortgått till ungefärligen punkten 10 enligt företagets avvägning, varvid dock icke fullt djup uppnåtts å hela denna sträcka. Ävenledes har kunnat konstateras att de av assistenten lämnade uppgifterna å markbeskaffenheten i avloppet utefter sistnämnda sträcka icke varit med verkligheten överensstämmande i det att under dyjordslagret förekommer spränsten i mycket stor omfattning.

Halmstad den 12 november 1939.

Statens lantbruksingenjör.

fd 1 863,03

. 2B-10 < 800.—

423 80

2086 83 / 4516,83 · 46 %