



Akt nr:
P-E1a-0720

AU\$P-E1a-0720

gr. 9/10
218

340
88

P 2-0720

DIARIE Nr 9576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råg-
gårds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

G. nioh. 1 h. handb.
under föreskrift, dels att understödsdagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning
från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid
företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter
till annat föranleda, beviljat dels ett lån av niohundra (900)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundra (1.600)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~an~~ undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hallebo

den *22 mars* 19 *39*.

Nilmer Karlson ägar till *8/75* mtt. *Hallebo*

Bertil Samuelsson ägar till *17/225* mtt. *Hallebo*

Ernst Martinsson ägar till *8/75* mtt. *Hallebo*

Att *Nilmer Karlson Bertil Samuelsson*
och *Ernst Martinsson* i *Hallebo*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ludvig Lund

Otto Lund


Adress *Fagerhults Skånska*

Adress *Fagerhult*

Med stöd av Kungl. brevet den *12 mars*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *25 maj* 19 *39*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0720

DIARIE Nr 9576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

FAGERHULT och HALLEBO

i Råggårds socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:


Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 12 mars 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande. Stockholm den 5 april 1938.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 2 och 4 kilometer söderut från Råggårds kyrka samt 5-6 km. väster om Skällsätters station på Uddevalla-Lelångenbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Båda områdena hävdas i huvudsakliga delar såsom åker. Till följe högt grundvatten i jorden, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas. Jordmånen består av 0,15-0,40 m. mylla på sand och sandig lera.

A r e a l: De tvänne avdikningsområdena innefatta:

det norra: 2,959 hektar åker och 0,464 hektar äng,

det södra: 6,741 " " " 0,130 " "

tillhoppa 9,700 " " " 0,594 " "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppen verkstälts, förslag till deras förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats, varjämte övriga saken vidkommande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande

hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariibervis ger vid handen.

K o s t n a d: Kostnaden för företagen, däri inbegripet ersättningar för intrång har beräknats till:

för företaget inom det norra området 1250:- kronor

" " " " södra " 1750:- "

tillhops 3000:- "

B å t n a d: Genom de ifrågakommande avloppens förstoring har båtnaden för den berörda marken inom det norra området uppskattats till 1330:85

kronor och för " " " södra " " 2217:90

tillhops kronor 3548:75

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen skulle arbetena vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga intressenter i företagen hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och åtskilliga jämval lån från dess avdikningslånefond till bestri-
dande av kostnaderna för företagen.

Dessa kostnader, inberäknat dem för förrättning och utredning, uppgå för företaget inom det norra området till 1437:23 kronor

" " " " södra " " 2012:10 "

tillhops 3449:33 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad inom det norra företaget d.v.s.

$\frac{1437:23}{1330:85} = 1,08$ och inom det södra företaget $\frac{2012:10}{2217:90} = 0,91$.

Enligt gällande författning och tillämpad norm vid beräkning av bi-
drag från avdikningsanslaget skulle det södra företaget kunna understöd-
jas med belopp, svarande mot 46,85 % av kostnaden eller i jämnat tal 940:-

kronor såsom bidrag från nämnda anslag. Lånesökandenas andel i kostnaderna för detta företag utgör 84,49 % d.v.s. 1700:02 kr. och deras andel i det beräknade bidraget 794:20 kr. Med skillnaden mellan dessa belopp d.v.s. i jämnat tal 900:- kr. skulle detta företag kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden. Vid det norra företaget, där kostnaden för själva företaget icke överstiger värdet av båtnaden genom företaget men med tillägg av kostnader för förrättning och utredning i någon mån överstiger nämnda värde, skulle det sökta bidraget från avdikningsanslaget kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 660:- kronor. Med hänsyn därtill att en avsevärd del av den odlade och odlingsbara marken till de fastigheter, som ägas av Joh. Aug. Olssons sterbhus, beröres av företaget och annan mark inom dessa fastigheter, som lämpar sig till odling, icke finnes, är det av synnerlig vikt att även detta företag kommer till stånd.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 2 november 1937.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 3000:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 370:78

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 78:55

Summa kronor 3449:33

Göteborg den

2 november 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3449 kronor 33 öre, varav å låntagarnas andel 1700 kronor 2 öre.

Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens

vägnar: Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Hallebo	⁷ 1	519/2625 mtl.	Ägare: Anders Hilmer Karlsson.
"	⁹ 1	65/225 "	" : Samuel Ottossons sterbhus.
"	¹¹ 1	avs.	" : " " "

Göteborg den 2 november 1937.

C.B. Carlson.

*Beviljades i föreningsräderna,
P. Carlsson*

Avskrift av avskrift:

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet
vid särskilda sammanträdet för hösttingets avslu-
tande med Valbo härad å tingsstället i Tångelanda
den 21 december 1923.

§ 18. På därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande förordnades dels
änkan Selma Elisabet Ottosson, född johannesdotter, att vara förmyndare
för sina och sin avlidne man hemmansägaren Karl Samuel Ottosson från Hal-
lebo, i Råggårds socken, barn, födda Alf Bertil den 26 april 1914, Ingrid
Maria den 16 mars 1910, Aina Olivia den 14 april 1917. Dels ock hemmans-
ägaren A.M. Augustsson i Fagerhult, Råggård, att såsom godman under förmy-
ndareansvar iakttaga och bevaka de omyndigas rätt och bästa under boutred-
ningen och i övrigt vid de tillfällen, då de och modern kunna hava stridig
talan.

Detta förordnande skulle ofördröjligen uppvisas hos godemannen för
tillsyn å förmynderskap inom Råggårds socken och antecknas under N:o 106
i förmynderskapsboken.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

C.E. Lagergren.

Lösen 1:-

Hemmansägaren A.M. Augustsson i Fagerhult.

/Nämndemannen Carl Magnusson, Hugeryr/

Rätt avskrivet betygar:

Anders E. Andersson

Ernst Martinsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. H. H. H.

Protokollsutdrag fört vid sammanträde med
intressenterna till Vattenanläggning Fagerhult och Hällebo i
Riggårds socken av Åsleborgs-län hos Hilmer Karlson
Hällebo den 1 juli 1937.

§ 1

Närvarande äro Anders Hilmer Karlson ägare till $\frac{8}{75}$ del samt.
Hällebo samt såsom godman för Hrn. Sofia Lovén samt
Valdemar Randy, Berghild och Ruth Blomén, samt
Selma Ottosson delägare i $\frac{68}{225}$ samt Hällebo och Berthil Samuelson
delägare i $\frac{68}{225}$ samt Hällebo Ernst Martinsson enligt Fullmakt
ombud för Maria Stina Olsson Fagerhult Anders Magnus
Augustsson ägare till $\frac{7}{64}$ samt Fagerhult. och Vilhelm Andersson
ägare till $\frac{1}{3}$ samt Hällebo.

Till att föra protokollet för dagen valdes enhälligt
Ernst Martinsson Hällebo

Företags val av styrelse till företaget och valdes Hilmer
Karlson Hällebo Berthil Samuelson samt Ernst Martinsson
Till att uppbära och utskrifa statsbidrag samt att vara kassör
valdes Hilmer Karlson Hällebo adress Högsäter.

Bestäts att ingå till Kungen med ansökan om
största möjliga statsbidrag till kostnaderna för företaget
jämförte lån från avdikningslänfonden till de intressenter
som ansöka lån

Följande förekommit är och dag som ovan
Hilmer Karlson Ernst Martinsson
A. M. Augustsson Vilh. Andersson
Berthil Samuelson Selma Ottosson

Rätt utkrivet bebyggas och förpåkvas av
Hällebo den 6 juli 1937

Ernst Martinsson

Vedimeras av

Davids Jacobson

Hilgof Jacobson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark till hem-
manen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Den 13 november 1936 i Hallebo.

Närvarande lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav Magnuson i Starlanda och

Anders Svensson i Mabråten, godemän;

Anders Hilmer Karlsson, ägare till 8/75 mtl. Hallebo, jämval såsom god
man, enligt utdrag av förmynderskapsprotokoll den 18 februari 1936, för
Anna Sofia Svensson samt

Erling Valdemar, Randy, Borghild och Ruth Blomén, samtliga delägare i
boet efter avlidne Johan August Olsson i Fagerhult;

Selma Ottosson, delägare i 68/225 mtl. Hallebo

sökande till företaget samt

Ernst Martinsson i Hallebo, enligt fullmakt, ombud för Maria Stina Olsson
i Fagerhult, delägare i dödsboet efter sökanden Joh. Aug. Olsson;

Anders Magnus Augustsson, ägare till 7/64 mtl. Fagerhult,

Bertil Samuelsson, del- " i 68/225 " Hallebo,

Aina Samuelsson, " " " " " "

Olof Andersson i Milleryr " " " " "

Vilhelm Andersson, ägare till 1/3 mtl. Hallebo,

Sven Johansson i Bäckeböle, ordförande i Valbo härads vägstyrelse,

Valdemar Lindkvist, biträdande vägingeniör.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över marken utmed dessa sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen vidgade och djupade i den utsträckning som önskvärdheten av ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter betingade samt kostnaderna för dessa arbeten fördelade mellan fastigheter, som kunde röna åtnåd genom företaget.

Mark till nödig vidgning av avloppen utfäste sig ägare och ombud att upplåta utan anspråk på ersättning under det att för intrånget genom sekhaktningsmassornas uppläggande dylikt anspråk ställdes.

Beträffande broar och trummor för vägar av enskild natur över avloppen menade sakägarna att ombyggnaden, i den mån sådan erfordrades på grund av förstoringen, finge bekostas av delägarne i företaget. Vilhelm Andersson och Hilmer Karlsson i Hallebo höllo ock före att loppet i trummorna för allmänna vägen över ägorna till Hallebo borde sänkas genom vägstyrelsens försorg och på de väghållningsskyldiges bekostnad eftersom byggnaderna ifråga icke tillstodde en nöjaktig torrläggning av åkerfälten uppströms vägen med mindre vattenloppen nedbragtes.

Vägstyrelsens ordförande genmälte härtill att eftersom den del av vägen, varom var fråga, påbörjats före den 1 januari 1880, kunde någon

skyldighet för vägstyrelsen att sörja för djupare vattenlopp och för de väghållningsskyldige att bekosta sådant icke föreligga. Vilhelm Andersson påstod emellertid att trumman i vägen vid hans fastighet varit föremål för ombyggnad för omkring femton år sedan. En tillfredsställande torrläggning av marken hade dock ej kunnat åstadkommas efter den sålunda vidtagna ombyggnaden. På grund härav ansåg Andersson vägdistriktet pliktigt sänka loppet i trumman till det för nämnda torrläggning erforderliga djupet. Ordföranden i vägstyrelsen sade sig icke hava kännedom om den förändring av trumman ifråga, varom Andersson talat. I styrelsens protokoll fanns ingen anteckning härom. Därest något arbete vidtagits med byggnaden hade detta sannolikt utförts av väghållaren och allenast inneburit en reparation i bristfälliga delar. Någon skyldighet för vägdistriktet att på grund av dylikt arbete bekosta en fullständig ombyggnad kunde enligt ordförandens uppfattning icke finnas.

Beträffande trumman vid Hilmer Karlssons fastighet sade sig ingen kunna minnas att någon ändring eller ombyggnad ägt rum.

För ernående av möjlighet till bättre torrläggning av marken till sin fastighet förklarade Vilhelm Andersson att han önskade förena sig med sökandena om företaget, varom handling för den skull vart upprättad, undertecknad och bilagd förrättningsakten.

Efter sålunda förda förhandlingar vart besiktning av avloppen verkställd samt marken föremål för undersökning och uppskattning, varpå tillkännagavs att förslag till vattenavledning komme att jämte kostnads- och

båtnadsberäkning föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson O.G. Magnuson Anders Svensson.

§ 2.

Den 10 april 1937 i Hallebo.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Anders Magnus Augustsson i Fagerhult,

Ernst Martinsson i Hallebo,

Anders Hilmer Karlsson i Hallebo,

Vilhelm Andersson i "

Selma Ottosson i "

Bertil Samuelsson i "

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet meddelades och uppskattningslängdens sammandrag upplästes.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Fru Selma Ottosson i Hallebo per Högsäter.

Åt Hilmer Karlsson i Hallebo uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson

O.G. Magnuson

Anders Svensson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 april 1934. Axel von Sneidern

Herman Lindkrantz.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken.

Fagerhult och Hallebo per Högsäter den 13 april 1934.

Johan August Olsson, ägare till 1/64 dels mantal Fagerhult

Anders Hilmer Karlson, " " 8/75 " " Hallebo

Selma Ottosson, " " 68/225 " " "

Förutom mark till förestående fastigheter kan företaget komma att beröra ägor till :

Anders Magnus Augustsson, ägare 1/8 dels mantal Fagerhult,

Wilhelm Andersson, ägare till 1/3 " " Hallebo.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Fru Selma Ottosson i Hallebo fredagen den 18 september 1936 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra allmänna vägen från Högsäter mot Råggård samt utfartsväg från Mabråten över ägor till Fagerhult.

Göteborg den 25 augusti 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Råggårds församling den 25 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 28 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 augusti 1936 till:

Lantbrukaren Anders Magnus Augustsson,	Fagerhult,	<u>Råggård.</u>
" Aug. Olsson,	"	"
" Hilmer Karlsson,	Hallebo,	<u>Högsäter.</u>
Ankefru Selma Ottosson,	"	"
Fru Ingrid Andersson,	Milleryr,	"
Lantbrukaren Bertil Samuelsson,	Hallebo,	"
Fr. Aina Samuelsson,	"	"
Lantbrukaren Vilhelm Andersson,	"	"
Valbo härads vägstyrelse, dess ordf. Sven Johansson, Bäckeböle, <u>Färgelanda.</u>		

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Den uppskjutna syneförrättningen beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Mabråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken företages till handläggning hos Albin Jakobsson i Steneryr torsdagen den 12 november 1936 kl. 9 f.m.

De ävenledes uppskjutna syneförrättningarna beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Fagerhult och Hallebo samt enbart Hallebo i Råggårds socken handlägges vid sammanträde hos Fru Selma Ottosson i Hallebo, den för det förstnämnda företaget fredagen den 13 november 1936 kl. 9 f.m. och den för det sist nämnda samma dag kl. 10 f.m. Göteborg den 14 oktober 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Råggårds församling den 14 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 16 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 oktober 1936 till:

Lantbrukaren Anders Magnus Augustsson,	Fagerhult,	<u>Råggård.</u>
" Aug. Olsson,	"	"
" Hilmer Karlsson,	Hallebo,	<u>Högsäter.</u>
Ankefru Selma Ottosson,	"	"
Fru Ingrid Andersson,	Milleryr,	"
Lantbrukaren Bertil Samuelsson,	Hallebo,	"
Fr. Aina Samuelsson,	"	"
Lantbrukaren Vilhelm Andersson,	"	"

Valbo härads vägstyrelse, dess ordf. Herr Sven Johansson, Bäckeböle,
Färgelanda.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken handlägges
ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Elis Andersson i Hallebo lördagen
den 10 april 1937 kl. 9 f.m. Göteborg den 18 mars 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Råggårds församling den
18 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1937. betygar:

C.B. Carlson.

Fullmakt för hemmansägaren Ernst Martinsson i Hallebo att å mina
vägnar närvara vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sam-
manträde hos Fru Selma Ottosson i Hallebo fredagen den 13 november 1936
samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för gill-
tigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Fagerhult den 10 november 1936.

Maria Stina Olsson.

Bevittnas av: Oliver Jansson, Henny Jansson.

Med sökandena till företag. avseende vattenavlopp genom ägor till

Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken förenar sig undertecknad med syfte att få avlopp berett jämväl för ägor till min fastighet 1/9 mtl.

Hallebo, Hallebo den 13 november 1936.

Wilh. Andersson

Att Wilhelm Andersson i Hallebo träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson O.G. Magnuson Anders Svensson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman, böjer vid utträdet ur avvattningsområdet av åt öster och sydost och fortsätter i denna riktning till Valboån. Avloppet hör alltså till Örekilsälvens vattensystem med nr 110 sektionen i Valboån.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

I sträckan A-B avbördas vattnet från omkring 1,0 kvadratkilometer och i sträckan B-C-D från c:a 2/3 kvkm. stort område.

Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, förekomsten av odlade fält, mossar och skogsmark samt till nederbördsmängden i trak-

ten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 150 liter och under vegetationstiden till 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B om 150 liter och en medelvattenmängd av 12 liter i sekunden och för sträckan B-C-D 100 respektive 8 liter.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 0,30 meter samt sidolutning 1:1,25. I förekommande bergpartier uppspränges loppet med lodräta sidor till 0,6 meters bredd. I ett enligt detta förslag uppgrävt och uppsprängt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Vid C stöter ett tillopp från väster som leder vattnet från områden väster om allmänna vägen ut till avloppet. Sträckan, som för ringa vatten, är å kartan betecknad med C-E-F och den del som avses öppen utmärkt med tvänne röda linjer samt del, som avses täckt med enkel röd linje. Förslaget till den öppna sträckan C-E upptager dike med 0,30 meters bottenbredd, 1:1,25 slänt och 2:1000 i lutning och till den täckta sträckan E-F ledning om 12,5 (5") tegelrör i lutning 18:1000. Bottenläget för avloppen är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en

meters torrläggning av de lägst belägna fälten kan ernås.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Samtliga broar och trummor för vägar över avloppen måste till den del de påverkas av fördjupningsarbetena ombyggas eller ock nya vattenlopp anordnas. I bergpartierna synes en återläggning av landfasten, där sådana finnas, och körbana kunna ske med befintligt material. Genom allmänna vägen vid D och E förutsätts ledningar av armerade cementrör om resp. 22,5 och 30 cm. invändig diameter vid sidan av befintliga trummor och för ägovägen å Fagerhult 1¹⁰ trumma med 0,8 x 0,8 meters vattenlopp. Ritningar till dessa byggnader utvisa konstruktionen.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens djupning samt vidgning, där så funnits påkallad, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att vid punkt B, ett fallbrott i vattenloppet finnes, som möjliggör att torrläggningen av marken utmed sträckan ovanom nämnda plats kan ske utan att någon förstoring av avloppet behöver vidtagas nedanför punkten ifråga, kunna arbetena för sträckan A.B lämpligen

hänförs till ett särskilt företag och arbetena med sträckorna B-C-D och D-E-F till ett företag för sig.

Hänförande av marken utmed någondera av sträckorna ifråga till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende är icke påkallat. Arbetena för avloppens vidgning och fördjupning hänförs för den skull till tvänne företag, det ena benämnt det norra företaget och innefattande sträckan A-B med förbättrad torrläggning av områdena till Fagerhult 1⁹, 1¹⁰ och 1¹¹ till ändamål med undantag för ägofiguren nr 38 och det andra, benämnt det södra företaget och inneslutande sträckorna B-C-D och C-E-F med sist nämnda ägofigur samt dem till Hallebo 1⁷, 1⁸, 1⁹ och 1¹¹ såsom torrlägningsobjekt.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppens förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet och i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I upprättat sammandrag har delaktigheten i de båda företagen enligt denna grund uttryckts medelst procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företagen.

Till kostnad för företagen räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägbroar till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens ägare samt ersättning för intrång till den del sådan ersättning enligt nedan skall utgå.

Enär ombyggnaden av trumman för vägen öger ägor till Hallebo 1 leder till en minskning av kostnaden för framtida underhållet av byggnaden ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget rätt till gottgörelse, svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken minskning med hänsyn till byggnadens nuvarande beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Beträffande frågan om skyldigheten att svara för kostnaden för anbringandet av nytt vattenlopp genom allmänna vägen vid D och E så måste vid det förhållandet att vägen anlagts före 1880 och någon ändring vederligen icke sedan denna tid vidtagits med den befintliga trumman vid E, skyldigheten i avseende till vattenloppet invid denna plats jämlikt 7:7 vattenlagen åvila delägarna i företaget, till vilket arbetena med sträckan C-E-F hänförts. Vidkommande loppet genom samma väg vid D har ägaren till marken belägen väster om vägen vid denna plats uppgifit att trumman härstädes varit föremål för ombyggnad för omkring 15 års sedan. Riktigheten av denna uppgift har bestritts av vägstyrelsens ordförande, enligt vilken om någon ändring ägt rum med byggnaden ifråga, denna ändring icke skett med vägstyrelsens begivande och om den ägt rum genom annans försorg arbetet sannolikt varit av natur att betraktas såsom reparationsarbete. Enär det sålunda icke med visshet kan avgöras hurvida något arbete med byggnaden ifråga vare sig blivit utfört vid därför uppgiven tidpunkt eller om så skett varit av beskaffenhet att kunna hänföras till sådant arbete, varom förmåles i 7:8 vattenlagen, må med hän-

syn till tiden för vägens anläggning, skyldigheten i avseende jämväl till avloppet genom vägen vid denna plats även anses påvåla delägarna i det företag, inom vilket arbetena för avloppet från D faller. Men vid det förhållandet att anbringandet av de nya vattenloppen genom vägen för med sig att de befintliga, vilka äro bristfälliga, icke längre behöva bliva föremål för underhåll utan kunna igenläggas samt kostnaden för underhållet av de nya byggnaderna måste bliva mindre än vad vidmakthållandet av de äldre skulle hava betingat, kunna med stöd av 7:18 vattenlagen de våghållningsskyldige anses pliktiga deltaga i kostnaderna för de nya loppen med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet av de äldre trummorna, vilket belopp skäligen skattas till hälften av kostnaden för de nya byggnaderna.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud förklarar sig icke hava anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas däremot ersättning och med ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord, som upplägges på åker, äng och odlingsmark. För uppläggning på annan mark, där intrång av någon betydelse att räkna med icke uppstår, gives ej ersättning. I bifogad längd äro ersättningsbeloppen för varje fastighet uträknade och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understi-

ga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides inom varje företag för sig av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Byggnaderna för vägar av enskild natur underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart. De nya loppen genom allmänna vägen underhållas av vägdistriktet.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen: att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall i regel, liksom ock stubbar och träd, läggas på den sida om avloppet från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter samt med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst för-

stärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att trummor och broar i bergpartierna återuppföras på ett för byggnadernas bestånd betryggande sätt;

att trumman för vägen å Fagerhult 1¹⁰ bygges av kilad sten i gott förband samt

att vattenloppen genom allmänna vägen byggas av armerade betongrör av oklanderlig beskaffenhet, kringmuras med sten på nedströmssidan och avslutas med brunnar å uppströmssidan, allt enl. ritningar;

att sträckan E-F göres täckt med 12,5 cm. (5") tegelrör av prima beskaffenhet;

att vid D, E och F anläggas brunnar enligt ritning av cementrör med 45 cm. invändig diameter med botten minst 50 cm. under ledningens underkant samt med botten och lock av tjärad plank eller cement;

att arbetena för företagen - vart och ett för sig - böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång och efter färdigställandet avses av lantbruksingeniör;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande.

svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ersättningen för intrånget;
att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Hallebo den 10 april 1937.

G.B. Carlson

O.G. Magnuson

Anders Svensson.

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bagerhult	1 ⁹	1/128		<u>Anders Magnus Augustsson.</u>
			1	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand.lera
			2	" " " "
			3	äng, " " "
			4	" " " "
			5	avlopp
				S u m m a
"	av 1 ¹⁰			<u>Anders Magnus Augustsson.</u>
			6	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand.lera
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	äng, " " "
			10	" " " "
			11	avlopp
				S u m m a
"	av 1 ¹⁰			<u>Johan August Olssons sterbhus.</u>
			12	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand.lera
			13	" 0,15-0,20 m. " "
			14	" 0,20-0,25 m. " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" 0,30-0,40 m. " "
			20	" " " "
			21	äng, " " "
			22,23	avlopp. väg
				S u m m a
"	1 ¹¹	1/128		<u>Johan August Olssons sterbhus.</u>
			24	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			25	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
02,5								1100	27	50	1200	30	-	2	50	
01,0								"	11	-	"	12	-	1	-	
		01,5						700	10	50	1000	15	-	4	50	
		01,5						"	10	50	"	15	-	4	50	
						00,6										
03,5		03,0				00,6			59	50		72	-	12	50	
12,0								1050	126	-	1200	144	-	18	-	
03,0								1100	33	-	"	36	-	3	-	
04,0								1050	42	-	"	48	-	6	-	
		04,2						600	25	20	1000	42	-	16	80	
		03,6						"	21	600	"	36	-	14	40	
						02,3										
19,0		07,8				02,3			247	80		306	-	58	20	
32,7								550	179	85	1100 (1150)	359	70	179	85	
17,0								400	68	-	1000	170	-	102	-	
13,8								650	89	70	1100	151	80	62	10	
06,0								950	57	-	"	66	-	9	-	
05,5								"	52	25	"	60	50	8	25	
04,0								"	38	-	"	44	-	6	-	
07,0								850	59	50	"	77	-	17	50	
18,3								"	155	55	1200	219	60	64	05	
06,0								750	45	-	"	72	-	27	-	
		06,5						250	16	25	1000	65	-	48	75	
						07,5										
1 10,3		06,5				07,5			761	10		1285	60	524	50	
07,0								850	59	50	1100	77	-	17	50	
24,0								950	228	-	"	264	-	36	-	
31,0									287	50		341	-	53	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			26	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			27	" " " "
			28	" 0,30-0,40 m. " "
			29	" 0,15-0,20 m.mylla på sand ö sand. lera
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	äng.stenig" " "
			40	" f.d.åker,0,30 m. " "
			41	" " " 0,20-0,25m.mylla på "
			42	avlopp
				S u m m a
Hallebo	7 1	519 2625		<u>Anders Hilmer Karlsson.</u>
			43	åker, 0,15-0,20 m.mylla på sand ö sand. lera
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" 0,30-0,40 m. " "
			47	" 0,20-0,25 m. " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
				S u m m a
"	8 1	1/3		<u>Vilhelm Andersson.</u>
			50	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand ö sand. lera
			51	" " " " "
			52	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	31,0								287	50		341	-	53	50	
	20,0							850	170	-	1100	220	-	50	-	
	19,0							500	95	-	"	209	-	114	-	
	14,5							1000	145	-	1200	174	-	29	-	
	17,0							600	102	-	1000	170	-	68	-	
	06,5							250	16	25	"	65	-	48	75	
	11,8							400	47	20	"	118	-	70	80	
	16,0							1150	72	-	"	160	-	88	-	
	12,8							600	76	80	"	128	-	51	20	
	07,0							800	56	-	"	70	-	14	-	
	04,8							900	43	20	"	48	-	4	80	
	01,0							450	4	50	"	10	-	5	50	
	01,7							500	8	50	"	17	-	8	50	
	07,0							750	52	50	"	70	-	17	50	
		05,3						400	21	20	600	31	80	10	60	
		06,8						500	34	-	1000	68	-	34	-	
		17,0						400	68	-	900	153	-	85	-	
						04,7										
1	70,1	29,1				04,7			1299	65		2052	80	753	15	
	11,0							600	66	-	1000	110	-	44	-	
	19,5							450	87	75	"	195	-	107	25	
	09,9							500	49	50	"	99	-	49	50	
	09,5							700	66	50	1200	114	-	47	50	
	15,6							650	101	40	1100	171	60	70	20	
	13,5							850	114	75	"	148	50	33	75	
	07,3							1000	73	-	"	80	30	7	30	
	86,3								558	90		918	40	359	50	
	28,5							950	270	75	1100	313	50	42	75	
	04,5							1000	45	-	"	49	50	4	50	
	20,5							950	194	75	"	225	50	30	75	
	53,5								510	50		588	50	78	00	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört lera
			53	åker, 0,15-0,20m. mylla på sand ö sand.
			54	" " " " "
				S u m m a
Hallebo	9 1	68/225		<u>Samuel Ottossons sterbhus.</u>
			55	åker, 0,3-0,4m. mylla på sand. lera
			56	" 0,15-0,20m. " " sand ö "
			57	" " " " "
			58	" " " " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	" 0,20-0,25 m. " "
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" 0,15-0,20 m. " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	äng, " " "
			69,70	avlopp, väg
				S u m m a
"	11 1	avs.		<u>Samuel Ottossons sterbhus.</u>
			71	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand ö sand. lera
			72	" " " " "
			73	" " " " "
			74	" " " " "
			75	" " " " "
			76	" " " " "
			77	" " " " "
			78	" 0,30-0,40 m. " "
			79	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	53,5								510	50		588	50	78	-	
	69,0							650	448	50	1000	690	-	241	50	
	02,0							"	13	-	"	20	-	7	-	
1	24,5								972	-		1298	50	326	50	
	23,7							600	142	20	1200	284	40	142	20	
	34,0							700	238	-	1000	340	-	102	-	
	53,5							600	321	-	"	535	-	214	-	
	16,8							850	142	80	"	168	-	25	20	
	23,0							750	172	50	"	230	-	57	50	
	14,0							"	105	-	"	140	-	35	-	
	17,5							950	166	25	1100	192	50	26	25	
	05,8							1000	58	-	"	63	80	5	80	
	33,0							750	247	50	"	363	-	115	50	
	33,7							"	252	75	"	370	70	117	95	
	16,0							"	120	-	1000	160	-	40	-	
	17,0							450	76	50	"	170	-	93	50	
	10,0							"	45	-	"	100	-	55	-	
		13,0						250	32	50	600	78	-	45	50	
						26,5										
2	98,0	13,0				26,5			2120	-		3195	40	1075	40	
	29,0							700	203	-	1050 (1100)	304	50	101	50	
	14,0							900	126	-	1100	154	-	28	-	
	36,0							850	306	-	"	396	-	90	-	
	12,8							"	108	80	"	140	80	32	-	
	12,0							900	108	-	"	132	-	24	-	
	19,0							800	152	-	"	209	-	57	-	
	24,5							"	196	-	"	269	50	73	50	
	11,0							900	99	-	1200	132	-	33	-	
						06,0										
1	58,3					06,0			1298	80		1737	80	439	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
				<u>Norra området.</u>
Fagerhult	9 1	1/128	1-5	Anders Magnus Augustsson.....
"	10 av 1	av 1/64	6-11	" " "
"	10 av 1	" "	12-23	Johan August Olssons sterbhus
"	11 1	1/128	24-37 39-42	" " " "
				S u m m a
				<u>Södra området.</u>
Fagerhult	11 1	1/128	38	Johan August Olssons sterbhus
	7	519		
Hallebo	1	2625	43-49	Anders Hilmer Karlsson
"	8 1	1/3	50-54	Vilhelm Andersson
"	9 1	65/225	55-70	Samuel Ottossons sterbhus
"	11 1	avs.	71-79	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03,5		03,0						59	50		72	-	12	50	0,94
	19,0		07,8						247	80		306	-	58	20	4,37
1	10,3		06,5						761	10		1285	60	524	50	39,41
1	63,1		29,1						1247	15		1982	80	735	65	55,28
2	95,9		46,4						2315	55		3646	40	1330	85	100,00
	07,0								52	50		70	-	17	50	0,79
	86,3								558	90		918	40	359	50	16,21
1	24,5								972	-		1298	50	326	50	14,72
2	98,0		13,0						2120	-		3195	40	1075	40	48,49
1	58,3								1298	80		1737	80	439	-	19,79
6	74,1		13,0						5002	20		7220	10	2217	90	100,00
Hallebo den 10 april 1937.																
C.B. Carlson				Anders Svensson				O.G. Magnuson.								

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Fastighet och ägare.		Ersättning för i n t r å n g					
		kubm.	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Norra företaget.</u>							
Fagerhult	⁹ 1 . Anders Magnus Augustsson	35	30	10	50		
"	¹⁰ av 1 . " " "	200	"	60	-	70	50
"	¹⁰ av 1 . Joh.Aug.Olssons sterbhus	200	"	60	-		
"	¹¹ 1 . " " " "	210	"	63	-	123	-
S u m m a						193	50
<u>Södra företaget.</u>							
Fagerhult	¹¹ 1 . Joh.Aug.Olssons sterbhus	15	30			4	50
Hallebo	⁷ 1 . Anders Hilmer Karlsson	135	"			40	50
"	⁹ 1 . Samuel Ottossons sterbhus	760	"	228	-		
"	¹¹ 1 . " " " "	110	"	33	-	261	-
S u m m a						306	-
Hallebo den 10 april 1937.							

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbets: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B</u>						
0-2	200	Berg kubm.	7	12.-	84	-		
		Stödmur av sten å sträckan						
		0+14-0+30 m., enl. ritning 1m.	26	1.50	39	-		
		Sten, grus och block kubm.	10	3.-	30	-		
		Mobl. lera med sten ö block "	30	1.75	52	50		
		" " " " ngt. " "	260	1.20	312	-	517	50
2-4+90	290	Berg "	2	15.-	30	-		
		Mobl. lera m. sten ö enst. block	90	1.-	90	-		
		" " ngt. " " " "	240	0.80	192	-		
		Torvfjord med ngt. sand kubm.	50	0.50	25	-	337	-
0+21		Upprivning och återläggning av stenen i trumman vid 0+21			30	-		
2+51		Ombyggnad av trumma med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp. Kost- nadsberäknad till 180:-kr., varav 1/2 på företaget			90	-	120	-
		Ersättning för intrång enl. ersättningslängden, 645 m ³ å 0,30 För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					193	50
							82	-
		<u>S u m m a</u>	715				1250	-
		<u>Sträckan B-C-D.</u>						
5-8+32	332	Berg kubm.	15	10.-	150	-		
		Stödmur av sten å sträckan						
		Överföres			150	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			150 -	
		5+29-5+58 m., enl. ritning 1m.	40	0,75	30 -	
		Mobl. lera m. sten ö ngt. block kubm.	30	1,25	37 50	
		" " " enst. sten ö block, rötter och stubbar kubm.	120	1,00	120 -	
		Mobl. leram. enst. sten ö block kubm.	160	0,80	128 -	
		" " " " " "	220	0,65	143 -	608 50
8+32-11+90	367	" " " " " , rötter kubm.	300	0,75	225 -	
		" " " " " "	160	0,65	104 -	329 -
11+90		Rörledning under allmänna vä- gen av 9" armerade cementrör, enl. ritn. Kostnadsberäknad till 130:- kr., varav 1/2 på företaget				65 -
5+24,5		Upprivning och återläggning av stenmaterial och trävirke i brobyggnad vid 5+24,5			20 -	
		Ersättning för försvårad över- fart vid 7+50 m.			20 -	40 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden, 840 m ³ à 0,30 För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskostnaden				252 - 105 50
		<u>S u m m a</u>	990			1400 -
		<u>Sträckan C-E-F.</u>				
20-20+97	97	Mobl. lera med enst. sten kubm.	180	0,65		117 -
20+97		Rörledning under allmänna vä- gen av 12" armerade cementrör, enl. ritning. Kostnadsberäknad till 150:- kr., varav 1/2 på företaget				75 -
		Överföres	180			192 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				192 -
21+3-21+36	33	Grävning för rörledning, läggning av rören samt jordpåfyllning	33	0,50	16 50	
		1m.	110	0,25	27 50	
		Ledningsmaterial, 5" tegelrör st.				
		Slambrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong			35 -	79 -
		Ersättning för intrång enl. 3 ersättningslängden, 180 m å 0,30				54 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a				
		10 % av arbetskostnaden				25 -
		<u>S u m m a</u>				350 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Norra företaget.</u>				
		Sträckan A-B				1250 -
		<u>Södra företaget.</u>				
		Sträckan B-C-D			1400 -	
		" C-E-F			350 -	1750 -
		<u>Tillsammans kronor</u>				3000 -
		Hallebo den 10 april 1937.				
		C.B. Carlson.				

Bestyrkes ä tjänstens vägnar
C.B. Carlson

Arbif

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för kortläggning av mark hö-
rande till hemmanen Fagerhult och Hallsbo i
Raggårds socken och Åsbo län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1860 37		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
1905		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,22	1,50	-	33		
		krokinje "	3,12	3,00	9	36		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,200	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15,6 ar st.	6,2	0,17	10	54		
		har 9,700 1,06 10 28						
		äng och odlingsmark, medelareal 6,6 ar st.	9	0,05	-	45		
		har 0,574 1,46 - 87						
		annan mark och impediment, medelareal 5,9 ar st.	8	0,05	-	40		
		har 0,476 0,78 - 37						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,12	11,-	1	32		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					39	12
		Överföres					46	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 62
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17,5 punkter pr har	10,294	0,50	5 15	
		avvägda punkter	180	0,03	5 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,1	2,00	4 20	32 75
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13,6 ar,	79	0,05	3 95	
		har	10,720	0,10	1 08	5 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	79	0,04		3 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,2	1,50	- 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	71	0,06	4 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	71	0,12	8 52	23 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,33	3,50		4 66
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	57	0,22	12 54	
		"	52	0,02	1 04	
		"				13 58
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1	0,02	- 02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning km.	1,33	4,50	5 99	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,60 m. ² sektion på "	1,33	0,30	- 40	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		6 39
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	- 99	1 99
		Överföres				145 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				145 28
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1.33	4,00		5 32	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " "			- 40	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 73	8 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete sk 3	3 —		9 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	3	3 —	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	180	0,01		1 80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	8	0,25	2 —	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " "		12,00		
		utlopp för täckt ledning " "		12,00		
		slamficka " "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				229 03
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 13,6 ar ägofigurer st.	79	0,07	5 53	
		har 10,770 0,14			1 51	
		Överföres			14 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	180	0,02	3 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	2 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	133	6:-	2 98	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 58	
		3) broar och trummor, " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	33 56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				70 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 5.58 + 5.62				11 20
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 9 days. à 4:-			36 -	60 -
		Summa kronor				71 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				229 03
		Lösen för kopior och avskrifter				70 55
		Övriga förrättningskostnader				71 20
		Summa kronor				370 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställt genom stämning till Valbo häradsrätt.

Göteborg den 2 november 1937.

E. B. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :

den 19.....

Räkning

Å arvode för utredning ombidrag o.lån av statsmedel till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvsborgs län.


Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid, à 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	21:04
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	21:16
Avskrift av handlingar, 32 sid. à 0:55.....	"	17:60
Diariibevis med komm.arv.....	"	1:75
Summa Kronor		78:55

Därest talen i avseende å denna räkning finnes påkallas, må denna talan föras vid Valbo häradersrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 2 november 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



12/8 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken, Älvs-
borgs län, lån från avdömningslånefonden sökes:

Hallebo	1 ⁷	519/2625 mtl.	ägare: Anders Hilmer Karlsson,
"	1 ⁹	65/225 "	" : Samuel Ottossons sterbhus,
"	1 ¹¹	avs.	" : " " "

Göteborg den 2 november 1937.

A. Carlsson

1939 den 14 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i Råggårds socken av Älvsborgs län.

Lån 900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Råggårds socken</u>			
Hallebo	519/2625	1 ⁷	Anders Hilmer Karlsson
"	65/225	1 ⁹	Samuel Ottossons sterb- hus
"	avs.	1 ¹¹	D:ma

Stockholm den 14 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

340
38

DIARIE Nr 12457
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1939

Undertecknade Styrelseledamöter till
Torrläggningföretaget av mark hörande till hem-
manen Fagerhult och Hällebo i Riggårds socken av
Älvsborgs Län får härmed med Värdsamt anmäla
om att första delen av statsundertödet samt det
derutjorde län å 900 kr från statens avdikningslänefond
att översändas till Lantbrukaren Hilmer Carlsson
Hällebo Högåsäter emedan arbetet på fögaväsende
företag nu är påbörjat och under arbete

Hällebo på Högåsäter den 28 juni 1939

Ernst Martinsson
Hilmer Karlsson
Bertil Samuelsson

Arbetet med Torrläggningföretaget
Fagerhult Hällebo påbörjat
intygas:

Finnevid Högåsäter den 28/6 1939.

E. G. Norrby

Hilmer Johansson

346
38

DIARIE Nr 18114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1939

Till Kungl. Lantbrukstyrelsen Stockholm

Undertecknade ledamöter i styrelsen för Skarvlågnings
företagen Fågelvult och Fleallebo i Råggårds socken av
Ålmsbys län får härmed våldsamt anhålla om att
utfå andra tredjedelen av det beviljade statsbidrag och
lån till nämnda företag. Som skäl här för får vi anse
att det norra företaget är fullt färdigdikat och det södra
är ungefär hälften färdigt dikat. får vi härmed intyga
Fleallebo på Flögsåter den 20 Sept. 1939

Arvid Martensson
Hilmer Karlson
Per-Olof Samuelson

Ovanstående överensstämmer
med där i nämnda uppgifter
intygat:

E. G. Womberg

Recevierd. Flögsåter d. 23/9 1939.

Alma fidele d. A-D 1250
11181

6.1.1

660 -

Soc. fidele

875

0.7. 2125 1490

940 900

449

1600 900

1939/3449 ~ 56%

P. M.

D. Nr

18114/39

18822

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och
Hallebo i Råggårds socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 12/3 1938

Kontrakt: 25/5 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 900 kronor

Statsbidrag: 1.600 kronor

Beräkn. kostnad: 3.449:33 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 14/7 1939

av lån: 300 kr.

av statsbidrag: 530 kr.

Utfört arbete enligt privat intyg den 20/9 1939

kr. = c:a 58 % red

$0.58 \cdot 1600 = 930$
530
400

*redat till förhöjning av lån
av till utb. till 35 %
 $0.46 \cdot 900 = 400$
300
100*

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Hilmer Karlson,

~~Endo-intressent~~

Hallebo, Högsäter.

Rekv. bifogad

inlämnas d. 3/10 39.

av lån 100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 400 kr.

Tycker: Hilmer Karlson

Bertil Samuelson

Evert Mattsson

Stockholm den 7/10 1939

Godkänt den

3/1 1939

346

38

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 24520
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena ~~för~~ vid företag avseende vattenavlopp för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Fagerhult och Hallebo i
Råggårds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdiktningsslånefonden 900:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1600:- "

Kontrakt antaget den 25 maj 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Efter verkställda undersökningar av arbetena för
företaget ifråga ägde avsyning av desamma rum den 9 december 1939,
varvid befanns att arbetena slutligen blivit utförda i nära överens-
stämmelse med den fastställda planen och av beskaffenhet att förordas
till godkännande.

Göteborg den 12 december 1939.

W. Carlsson

