



Akt nr:
P-E1a-0721

AU\$P-E1a-0721

374/88

gr. 219

P 1*0721
DIARIE Nr 10112
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
torrläggning av mark till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken av
ÄLVSBORGS LÄN

Kungl. Maj:t.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenett hundranittio (1.190)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrafyrtio (1.740)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson* vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Flatebyn den 3 Juni 1938.
Vilhelm Raderösson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Heden
Theodor Gustafsson ägare till $\frac{1}{8}$ mantal Kroken
Ragnar Johansson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Kroken nr 112

Att Vilhelm Andersson i Heden samt Theodor
Gustafsson och Ragnar Johansson i Kroken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Johansson Hilding Johansson
Adress Flatebyn Laxarby Adress Laxarby

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 juli 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

P 1-0721

DIARIE Nr 10112
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

KNARRETJÄRN

inom ägor hörande till hemmanen

Flatebyn och Kroken

i Laxarby socken,

Älvsborgs län.

1937.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 17 maj 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlberg
✓

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Tjärnet ifråga är beläget omkring två kilometer nordväst ut från Laxarby kyrka samt ungefär fyra kilometer öster om Bengtsfors station å Dal-Västra Värmlands järnväg. Å vidstående översiktskarta äro de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färgbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Vissa områden hävdas såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten i jorden. Andra områden, å vilka tidigare till dels jämväl idkats åkerbruk äro så försumpade att de numera lämna allenast ett sparsamt bete eller särdeles klen skogsväxt. Jordmånen består å vissa delar av 0,1-0,3 m. mylla på sandig lera, å andra av 0,3-1,0 m. djup torvmylla och å ytterligare andra av från 1,0 till över 1,5 m. torvjord, i regel ganska väl mulnad.

A r e a l: Den av sänkningen i torrlägningshänseende berörda marken innefattar en areal av 12,317 hektar, av vilka 3,802 hektar utgöras av åker och 3,840 hektar av äng och odlingsmark samt 4,675 hektar av annan mark, i vilken ingår 2,55 hektar barlagd botten i tjärnet.

F ö r u n d e r s ö k n i n g o c h f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till tjärnets sänkning uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt del-

tagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget reglerats. Mot förrättningen eller därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts. Utlåtandet har varit underställt Vattendomsstols prövning och genom dom fastställts.

V a t t e n a v l e d n i n g: Avloppets från tjärnet nederbördsområde, till avrinning kommande vattenmängder och övriga faktorer, å vilka förslaget till sänkningen vilar, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d: Genom tjärnets sänkning och tvänne tillopps upptagande har båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken uppskattats till ett värde av 3934:38 kronor. Båtnaden genom de arbeten som enligt planen skulle komma till utförande d.v.s. genom upptagandet av tjärnets avlopp A-B och tilloppet C-D har beräknats till $\frac{2980:-}{3310:-} \star 3934:38 = 3542:13$ kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för arbetena med förstoringen av tjärnets av- och tillopp och med ombyggnad av broar har tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknats till 3310:- kronor, av vilken kostnad 2980:- kronor belöpa på de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna A-B och C-D.

Kostnaden för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet uppgår till sammanlagt 530:23 kronor. Kostnaderna för företag, förrättning och utredning skulle alltså utgöra tillsammans 3510:23 kronor.

S t a t s u n d e r s t ö d: Förhållandet mellan kostnad och båtnad

d.v.s. 3510:23:3542:13 leder till relativtalet 0,99. Med den vid beräkning av bidrag från avdiktningssanlaget tillämpade normen skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 49,65 % av totalkostnaden eller i jämnat tal med 1740:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna utgöra 67,90 % = 2383:45 kronor. Motsvarande andel i ovan beräknade statsbidrag utgör 1181:46 kronor och skulle understödet från avdiktningsslånefonden kunna utgöra skillnaden mellan dessa båda belopp eller i jämnat tal 1200:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från sammanträde angående val av styrelse, protokoll och dom i underställningsmålet, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 7 december 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 2980:-

Syneförrättningen, enligt räkning

" 450:14

Utredning om statsunderstödet, enligt räkning

" 80:09

Summa " 3510:23

Göteborg den 7 december 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3510 kronor 23 öre, varav å låntagarnas andel 2367 kronor 65 öre,¹² sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheten Flatebyn 1 .

Stockholm den 17 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
sänkning av Knarretjärn inom ägor till hemmanen Flatebyn och Kroken i
Laxarby socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Flatebyn	~~1~~ ¹²	~~1/24~~	~~mtl.~~	~~ägare: Johan Olsson,~~
"	1 ¹⁴	1/40	"	" : Alfred Johansson,
"	1 ¹⁵	1/120	"	" : Frans Holmedal,
Knarre	2 ¹	avs.	"	" : Johan Olsson,
Kroken	1 ¹¹	1/8	"	" : Teodor Gustavsson.

Göteborg den 7 december 1937.

C.B. Carlson.

Strykning med blätt viddagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BM.

Avskrift:

Protokoll hållet vid sammanträde med sakägarna i sänkingsföretaget å Knarrtjärnet, hållet i Flatebyn, Laxarby, den 29 maj 1937.

Närvarande voro: Vilhelm Andersson, Heden, i egenskap av ombud för Laxarby Pastorat, Frans Holmedal, Skåpenäs, Alfred Johansson, Axel Karlsson och Johan Olsson, Flatebyn, Olof Nilssons sth. i Kroken, genom Em. Olson i Stommen, Teodor Gustafsson, Ragnar Johansson och Hilding Andersson i Kroken.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs Em. Olson.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Hilding Andersson och Ragnar Johansson, Kroken.

§ 3.

Till styrelse valdes, Vilhelm Andersson, Heden, Teodor Gustafsson och Ragnar Johansson, Kroken. Till sammankallande utsågs Ragnar Johansson, Kroken.

§ 4.

Styrelsen skall inom sig välja ordförande.

Dag som ovan

Em. Olsson.

Justerat:

Ragnar Johansson, Hilding Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson
✓

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxar-
by socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 26 november 1936 i Flatebyn.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Walfr. Andersson i Germundebyn och

Adolf Karlsson i Narsidan, godemän;

Johan Olsson, ägare till 1/24 mtl. Flatebyn samt
läg. Knarre N:o 2 under Flatebyn;

Axel Karlsson, " " 1/20 mtl. Flatebyn samt
läg. Knarre N:o 3 under Flatebyn;

Alfred Johannesson, " " 1/40 mtl. Flatebyn,

sökande till företaget samt

Vilhelm Andersson i Heden i egenskap av pastoratsombud, enligt proto-
kollsutdrag;

Frans Holmedal, ägare till 1/120 mtl. Flatebyn;

Hilmer Svensson i Översidan i egenskap av konsistorieombud, enligt för-
ordnande;

Emanuel Olsson, delägare i 1/4 mtl. Kroken ävensom såsom ombud, enligt
fullmakt, för Richard Levin, delägare i 1/4 mtl. Kroken och jämväl enligt
fullmakt för Magda Olsson och Alma Johansson, delägare i 1/4 mtl. Kroken;

Teodor Gustavsson, ägare till 1/8 mtl. Kroken;
Ragnar Johansson, " " 1/8 " " ; och
Hilding Andersson, " " 7/48 " " .

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över tjärnets avlopp företeddes tillika med ävenledes uppgjord nivåkarta över tjärnet samt över marken utmed detta, dess av- och tillopp.

Sökandena åskade nu tjärnet sänkt samt dess avlopp förstorat på sätt att en ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås. varjämte sökanden Johan Olsson förklarade att han önskade ett tillopp till tjärnet från hans fastighet upptaget i samband med arbetena för tjärnets sänkning. Enligt sökandenas mening finge deltagandet i kostnaderna för arbetena regleras i förhållande till båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna.

Emanuel Olsson förmålte att marken till den fastighet i Kroken, i vilken han ägde del, till väsentlig del utgjordes av torvjord, nödtorftligen dikad för skogsväxt å visst område, för åkerbruk å annat. Å det sist nämnda området hade dock åkerbruket uppgivits sedan år tillbaka, diken hade fått gå igen och beväxas med träd och å tegarne hade planter börjat komma upp. Någon tanke på att åter bringa detta område i kultur fanns ej utan finge det hädanefter växa igen med skog. För detta ändamål var någon djup sänkning av tjärnet icke påkallad även om en mindre avsänkning kunde väntas bliva i någon mån om än ringa mån till gagn för skogsväxten.

Frans Holmedal i Flatebyn och Teodor Gustavsson i Kroken sade sig förmena att sänkningen av tjärnet och dess avlopp komme att få en betydande båtnad för marken till deras fastigheter till följd och förklara att de önskade förena sig med sökandena om företaget. Handling härom vart upprättad, underskriven och bestyrkt.

Beträffande fisket i tjärnet sades detta vara av föga betydelse. Mört, aborre, gädda och ål fanns dock fast i ringa mängd. Föremål för fångst var huvudsakligen gäddan vid lektiden. Något anspråk på ersättning för tilläventyrs minskat fiske efter sänkningen yppades ej.

För upplåtelse av mark till vidgning av tjärnets avlopp ävensom för uppläggning av schaktningsmassor ställde konsistorieombudet anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga fastighetsägare, i den mån de berördes av sänkingsarbetena, sade sig hava enahanda anspråk.

Broar för vägar över avloppen finge enligt vederbörande ägares och ombuds mening ombyggas på gemensam bekostnad i samband med vattenavledningsarbetena.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning, varefter vart tillkännagivet att sedan förslag till sänkningen blivit uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson

Walf Andersson

Adolf Karlsson.

§ 2.

Den 23 april 1937 i Flatebyn.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Frans Holmedal i Flatebyn,

Alfred Johannesson i Flatebyn,

Axel Karlsson i Flatebyn,

Johan Olsson i Flatebyn,

Emanuel Olsson i Kroken,

Teodor Gustavsson i Kroken,

Vilhelm Andersson i Heden.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Fiskeriintendentens yttrande angående inverkan av tjärnets sänkning på fiskeavkastningen från tjärnet föredrogs utan annat genmål än det att den uppskattade avkastningen måste vara för hög.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och i utlåtandet omnämnda längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Olsson i Flatebyn per Laxarby.

Åt samme Johan Olsson gavs i uppdrag att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Sedan besked lämnats att det i ärendet meddelade utlåtandet jämlikt stadgandet i 7:45 vattenlagen skulle underställas vattendomstolens prövning, förklarades förrättningen avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson Walf .Andersson Adolf Karlsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 maj 1934. Axel von Sneidern.

Herman Lindkrantz.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättningen beträffande fråga om förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kroken och Flatebyn i Laxarby socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter och personer:

Kroken 1/16 mtl., ägare: Theodor Gustavsson,

" 1/16 " " : Edelt Gustavsson,

" 7/48dels " " : Hilding Andersson,

" 1/8 dels " " : Ragnar Johansson,

Flatebyn 1/20 " " : Axel Karlsson,

" 1/24 " " : Johan Olsson,

" 1/40del " : Alfred Johannesson,

Flatebyn 1/120 mtl. Ägare: Otto Johansson.

Kroken och Flatebyn den 30 april 1934.
per Laxarby

Axel Karlsson Johan Olsson Alfred Johansson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av Knarre-
tjärn bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Flatebyn och
Kroken i Laxarby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vat-
tenlagen vid sammanträde hos Johan Olsson i Flatebyn torsdagen den 26
november 1936 kl. 9,15 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan.

Göteborg den 4 november 1936. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Laxarby församling den
4 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 10 november, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
9 november 1936 till:

Arrendatorn Oskar Nilsson,	Sjövik,	<u>Laxarby.</u>
" Johannes Blom,	Lyckan,	"
Lantbrukaren Frans Holmedal,	Skåpenäs,	<u>Billingsfors.</u>
" Alfred Johansson,	Flatebyn,	<u>Laxarby.</u>
" Axel Karlsson,	"	"
" Johan Olsson,	"	"
Nämndemannen Em. Olsson,	Stommen,	"

Fröken	Magda Olsson,	Kroken,	<u>Laxarby.</u>
Fru	Alma Johansson,	Haga,	<u>Billingsfors.</u>
Lantbrukaren	Georg Nilsson,	"	"
Herr	Rickard Levin,	Östra Hamngatan 14,	<u>Göteborg.</u>
Lantbrukaren	Teodor Gustavsson,	Kroken,	<u>Laxarby.</u>
"	Ragnar Johansson,	"	"
"	Hilding Andersson,	"	"
Pastoratskyrkorådet i Laxarby Pastorat,			"
Länsstyrelsen i Älvsborgs län,			<u>Vänersborg.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Olsson i Flatebyn fredagen den 23 april 1937 kl. 1.30 e.m. Göteborg den 1 april 1937. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Laxarby församling den 1 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 3 april. varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 april 1937 till: Fru Hulda Holmendahl, Flatebyn, Laxarby.

betygar: C.B. Carlson.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med Laxarby pastorats kyrkoråd
den 21 nov. 1936.

§ 3.

Hemmansägaren Vilhelm Andersson i Heden utsågs till pastoratsombud
vid syneförrättning hos Johan Olsson i Flatebyn den 26 nov. 1936 kl.
9,15 f.m. ang. sänkning av Knarretjärn.

Rätt utdraget betygar: Gustaf Meuller.

Kyrkorådets ordf.

Till Herr Kontraktsprosten G.Meuller.

Sedan Lantbruksingenjören C.B. Carlson anmält, att syneförrättning
jämlikt 10 kap. vattenlagen kommer att hållas hos Johan Olsson i Flate-
byn torsdagen den 26 november 1936 kl. 9,15 f.m. i avseende till företag
med syfte att medelst sänkning av Knarretjärn bereda torrläggning av mark
hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, får Domkapit-
let härigenom förordna Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att under
förrättningen i egenskap av konsistorieombud därav berört ecklesiastikt
boställes rätt och bästa iakttaga och bevaka. Karlstad den 18 november
1936. På Domkapitlets vägnar:

J.A.Eklund.

/ Yngve Knöös.

Vidimeras

Ex officio:

Yngve Knöös.

Till konsistorieombud att i mitt ställe närvara vid syneförrättning
jämlikt 10 kap. vattenlagen hos Johan Olsson i Flatebyn torsdagen den
26 nov. 1936 kl. 9.15 förordnar jag härmed lantbrukaren Hilmer Svensson
i Översidan.

Laxarby den 24 nov. 1936.

Gustaf Meuller.

Kontraktsprost.

Avskrift:

Göteborg den 23 okt. 1934.

Fullmakt.

För Herr Emanuel Olsson, Stommen, Laxarby, att vid förhandlingar med
vägkassan, vid avvärkning och försäljning av skog eller skogsprukter
samt i frågor rörande arrende eller andra uppkommande angelägenheter
vid förvaltning av mig och honom med flera tillhöriga 1/4 mtl. Kroken
i Laxarby, föra min talan och mina intressen bevaka, gillande jag om-
budet laga åtgärder.

Göteborg som ovan

Richard Levin.

Bevittnas: Margit Larsson, Axel Ed.

Rätt avskrivit betygar:

Sven Hassel

Rut Emanuelsson.

Härmed befullmäktigar vi vår broder Emanuel Olsson i Stommen att
vid syn för reglering av Knarretjärnet ~~och~~ och torrläggning av mark till
hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken vid sammanträdet hos Johan

Olsson i Flatebyn torsdagen den 26 nov. 1936 kl. 9.15 f.m. vår rätt be-
vaka och talan föra, ombudet laga åtjärder godkännes.

Kroken, Billingsfors den 20 Nov. 1936.

Magda Olsson Alma Johansson.

Vittnen

Per Sundell, Manfred Sundell.
Billingsfors. Billingsfors.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökan-
dena till företag avseende sänkning av Knarretjärn i Laxarby socken och
avse med denna anslutning sänkning av tjärnet i sådan omfattning att jäm-
väl marken till våra fastigheter ernår möjlighet till ändamålsenlig torr-
läggning. Flatebyn den 26 november 1936.

Frans V. Holmedahl, äger en 120 del Flatebyn

Theodor Gustafsson, ägare 1/8 mtl. Kroken,

Att Frans V. Holmedahl i Flatebyn och Theodor Gustafsson i Kroken
träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling
betyga: C.B. Carlson Walfr. Andersson Adolf Karlsson.

Till statens lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg.

Med skrivelse till Kungl. kammarkollegiet den 9 november 1936 har Ni
överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning
enligt vattenlagen rörande sänkning av Knarretjärn för torrläggning av

mark hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken av Älvsborgs län.

Kungl. kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 17 november 1936.

Lennart Berglöf

Ernst P. Pehrander.

Herr Lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1936 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna meddela följande:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen förefinnes ej.

Vid nuvarande vanligen förekommande högvattenstånd /+7.40/ uppgives c:a 3 hektar mark, bestående av mader och kärr samt något åker, översvämmas.

Efter sänkningen återigen skulle högvattenståndet /+6.15/ komma att täcka c:a 1.25 hektar av den forna sjöbottnen.

För gäddans lek kommer denna minskning av de under våren översvämmade områdena av allt att döma att medföra betydande skada, särskilt som de nuvarande översvämningsområdena till övervägande del utgöres av gädd-

lekplatser. Att närmare uppskatta värdet på denna skada möter givetvis betydande svårigheter. Med stöd av erfarenheterna från andra sänkingsföretag torde den dock icke överskattas, om den värderas till en tiondel av sjöns avkastning under loppet av 10 år.

En sjö av ifrågavarande typ kan beräknas lämna en avkastning av 3 kg. pr hektar. Sjöns areal vid medelvattenstånd är 14,5 hektar. Den årliga avkastningen kan således beräknas till 43,5 kg.

Avkastningens värde bör beräknas till kr. 1:25 pr hektar. Värdet av sjöns årliga avkastning belöper sig på kr. 54:38. Den årliga förlusten kommer alltså att bli kr. 5:438, och förlusten under 10 år kr. 54:38.

Vid medelvattenstånd kommer djupet att avtaga från +6,95 till +5,70, alltså 1,25 m. Även efter sänkningen blir dock djupet tillräckligt stort för att ett fiskbestånd skall kunna finnas.

Arealen vid Medelvattenstånd kommer genom sänkningen att minskas från 14,5 till 11,65 hektar, alltså 2,85 hektar.

Vid en beräknad avkastning av 3 kg. pr hektar och år förorsakar sänkningen en minskning av sjöns avkastning med 8,55 kg. pr år

Då avkastningens värde beräknas till kr. 1:25 pr kg., belöper sig alltså den genom arealminskningen uppkomna förlusten till kr. 10:69 pr år. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av kr. 213:80.

Tillsammans med den beräknade skadan å gäddlekplatserna, kan den genom företaget uppkomna skadan å fisket beräknas till 268 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada anser jag mig ej böra föreslå.

Karlstad den 5 april 1937.

Nils Törnquist.

Utlåtande

ifråga om sänkning av KNARRETJÄRN för torrläggning av mark hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Avloppet från tjärnet leder i sydlig riktning till Laxsjön, vilken hör till Upperudsälvens vattensystem nr 131 och dess sektion 6 nedom Lelången.

Å den över tjärnet och torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet från tjärnet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämn-löpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt inramad med röda linjer och betecknad med A-B.

Vid A avbördas vattnet från omkring 1,5 kvadratkilometer stort område, bestående av odlade fält samt av kärr-, moss- och skogsmark. Terrängen är särdeles kuperad.

Med avseende till dessa omständigheter och till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till c:a 225 liter och under vegetationstiden till 18 liter i sekunden, vilka mängder motsvara 150 resp. 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal av området.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande jordarter samt av önskvärdheten att vinna möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter och till deras, som förenat sig med sökandena om företaget har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning av 0,5:100

en bottenbredd av 0,50 m. samt sidolutning 1:1,25 å sträcka med fasta jordarter och 1:1 å sträcka med torvjord.

I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Förutom tjärnavloppets förstoring tarvas för torrläggning av mark till sökandefastigheterna inom Flatebyn jämväl upptagande av ett tillopp till tjärnet från dessa fastigheter, vilket tillopp å nivåkartan utmärkts på enahanda sätt som avloppet samt betecknats med C-D. Detta tillopp, som för ringa vatten, föreslås upptaget med 0,30 meters bottenbredd, slänt 1:1 och lutning 2:1000. Ett tillopp till en vik i nordvästra delen av tjärnet från ägor inom hemmanet Kroken och å kartan betecknat med E-F har ock varit föremål för undersökning och förslag till upptagande med dimensioner ungefär lika med dem för diket C-D föreslagna. Enär ägarne till de av tilloppet E-F berörda fastigheterna icke äro sökande eller likställda med dessa kommer tilloppet ifråga dock icke till upptagande.

För de över sträckorna A-B och C-D ledande vägarna är på grund av loppens förstoring nödigt ersätta befintliga byggnader med nya, vilka förutsättas bliva i likhet med nuvarande av trä.

Å de över vattendragens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritning till broar angiver konstruktionen för dessa byggnader.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken utmed tjärnets stränder, dess av- och tillopp genom ovan nämnda arbeten har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Båtnaden för den del av sjöbottnen, som blottas genom sänkningen, har ock varit föremål för uppskattning, vars resultat jämväl införts i längden.

Enligt fiskeriintendentens uppskattning skulle värdet av den genom tjärnets sänkning minskade fiskeavkastningen motsvara ett belopp av 268:- kronor. Emellertid har på grund av missuppgift angående tjärnets storlek denna uppskattning grundats på en ytvidd vid medelvattenstånd av 14,5 hektar i stället för 15,9 hektar, varigenom minskningen i avkastningen skulle enligt intendentens beräkningsgrund komma att i värde utgöra 273:- kronor.

Värdet av båtnaden genom företaget har skattats till kr. 3934:38
Kostnaden för företaget är beräknad till " 3310:-
Enär skillnaden mellan båtnadsvärdet genom och kostnaden för
företaget, utgörande " 624:38
och sålunda överstiger värdet av skadan på fisket - enligt
ovan skattat till " 273:-
uppfyller företaget det i 7:38 vattenlagen stadgade villkoret för till-
låtlighet.

Värdet av båtnaden för marken till sökandenas fastigheter har skattats till 2738:45 kronor och utgör betydligt mer än hälften av den till 3934:38 kronor uppskattade båtnaden för all mark inom företaget, vid vilket förhållande samtliga ägare till mark, vilken röner båtnad genom företaget, äro pliktiga att deltaga i kostnaderna.

Verkställd undersökning har givit tid handen att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna icke kan torrläggas för en mindre kostnad därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skulle företaget hava innefattat upptagandet av samtliga sträckor d.v.s. A-B, C-D och E-F, skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovan nämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för nämnda sträckor uträknad. Men vid det förhållandet att ägarna till fastigheterna Kroken ¹⁰ och ¹² 1 icke äro sökande och icke förenat sig med sökandena om företaget kommer avloppssträckan E-F icke till upptagande i samband med tjärnets sänkning. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat även sträckan E-F, som enligt ovan uträknats för marken till de nämnda fastigheterna i Kroken, drages därför anparten efter båtnad räknat i kostnaden för nämnda avloppssträcka, varefter återstoden utgör ifråga-

kommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B och C-D såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

ersättning för
Enär något anspråk på minskad fiskeavkastning genom tjärnets sänkning icke yppats, vilket må tolkas så att fiskerättsägarna icke påkalla ersättning för minskningen, kommer ersättning för denna icke ifråga.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar för vägar över avloppen samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till upptagande kommande kubikmeter sand, lera och sten samt 0,20-0,15 kr. för torvjord, som upplägges på åker och odlingsmark. Enär uppläggning på skogsmark och stenig hagmark icke kan anses innebära intrång av betydighet att föranleda ersättning, utgår ej ersättning för uppläggning på dylik mark. Enligt nämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodo-

räknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Broerna för överfart vidmakthållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B och C-D samt ombyggnad av vägbroarna över dessa sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg ävensom träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och vad angår jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej igenfyl-

las med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broarna byggas av friskt virke och enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande bära överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och bära vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på dennes bekostnad samt

att på åker och äng upplagda schaktningsmassor bära vara undanförda eller utspridda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot ovan tillerkänd ersättning för intrång.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen därom stadgas vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Flatebyn den 23 april 1937.

C.B. Carlson Walf .Andersson Adolf Karlsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Flatebyn Sjövik	2 ³	1/6		<u>Laxarby Pastorat, arr.: Oskar Nilsson.</u>
			1	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sandig lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	" " torv-" " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" 1,0-1,2 m." " "
			13	" " " " "
			14	" 0,25-0,30 m. " "
			15	" " " " "
			16	" 0,20-0,25 m. " "
			17	äng, stenb." " "
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avlopp
				S u m m a
Flatebyn	1 ¹⁵	1/120		<u>Frans Holmedal.</u>
			21	åker, 1,0-1,2 m. mylla o slamj. på sandig lera
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	avlopp
				S u m m a
"	1 ¹⁴	1/40		<u>Alfred Johansson.</u>
			25	äng,
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13,5								950	128	25	1200	162	-	33	75	
06,5								900	58	50	"	78	-	19	50	
08,0								850	68	-	"	96	-	28	-	
05,0								750	37	50	"	60	-	22	50	
03,0								"	22	50	"	36	-	13	50	
03,0								700	21	-	"	36	-	15	-	
03,5								"	24	50	"	42	-	17	50	
04,0								550	22	-	1150	46	-	24	-	
03,0								400	12	-	"	34	50	22	50	
03,0								300	9	-	"	34	50	25	50	
03,2								"	9	60	"	36	80	27	20	
03,5								200	7	-	1050	36	75	29	75	
03,8								"	7	60	"	39	90	32	30	
13,0								300	39	-	1200	156	-	117	-	
07,0								450	31	50	"	84	-	52	50	
11,5								850	97	75	1150	132	25	34	50	
		04,5						400	18	-	500	22	50	4	50	
		02,0						300	6	-	"	10	-	4	-	
		04,5						470	21	15	"	22	50	1	35	
						06,2										
94,5		11,0				06,2			640	85		1165	70	524	85	
10,0								550	55	-	1300	130	-	75	-	
03,7								"	20	35	"	48	10	27	75	
02,3								300	6	90	1200	27	60	20	70	
						01,5										
16,0						01,5			82	25		205	70	123	45	
		02,0						300	6	-	600	12	-	6	-	
		02,0							6	-		12	-	6	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			26	åker, 1,0->1,5 m. torvjord
			27	" 0,20-0,25 m. mylla på sandig lera
			28	" 0,5->1,5 m. torvjord
			29	" 0,25-0,30 m. mylla på sandig lera
			30	mad, 0,4-0,6 m. torvjord på " "
			31	" >1,5 m. " " "
			32	" " " " "
			33	sjöbotten
			34	avlopp
				S u m m a
Flatebyn	13 1	1/20		<u>Axel Karlsson.</u>
			35	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			36	" 0,25-0,30 m. " "
			37	" 0,30-0,40 m. " "
			38	mad, 1,0->1,5m. torvjord "
			39	sjöbotten
			40	avlopp och väg
				S u m m a
"	18 1	avs.		<u>Axel Karlsson.</u>
			41	åker, >1,5 m. torvjord på lera
			42	" 0,25-0,30 m. mylla på sandig lera
			43	mad, >1,5 m. torvjord " "
			44	sjöbotten
			45	avlopp och väg
			46	åker, 0,25-0,30 m. mylla " "
			47	" " " " "
			48	äng
				S u m m a
"	12 1	1/24		<u>Johan Olsson.</u>
			49	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
		02,0							6	-		12	-	6	-	
21,5								250	53	75	1000	215	-	161	25	
16,5								900	148	50	1200	198	-	49	50	
07,0								300	21	-	1000	70	-	49	-	
05,0								1000	50	-	1200	60	-	10	-	
		06,0						150	9	-	800	48	-	39	-	
		06,5						100	6	50	900	58	50	52	-	
		12,3						"	12	30	"	110	70	98	40	
				47,5				-	-	-	200	95	-	95	-	
						05,0										
50,0	26,8			47,5		05,0			307	05		867	20	560	15	
08,9								1100	97	90	1200	106	80	8	90	
02,0								1150	23	-	1250	25	-	2	-	
03,0								1000	30	-	1300	39	-	9	-	
	06,0							100	6	-	800	48	-	42	-	
				17,0				-	-	-	200	34	-	34	-	
						05,8										
13,9	06,0			17,0		05,8			156	90		252	80	95	90	
03,7								600	22	20	1100	40	70	18	50	
03,7								1050	38	85	1200	44	40	5	55	
	23,2							300	69	60	900	208	80	139	20	
				29,5				-	-	-	150	44	25	44	25	
						04,5										
02,5								1000	25	-	1200	30	-	5	-	
02,0								"	20	-	"	24	-	4	-	
	02,8							150	4	20	900	25	20	21	-	
11,9	26,0			29,5		04,5			179	85		417	35	237	50	
03,2								800	25	60	1300	41	60	16	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Knarre	¹ 2	avs.		<u>Johan Olsson.</u> 50 åker, >1,2 m. slam ö torv på lera 50a " 0,25-0,30 m. mylla på lera Summa
Flatebyn Kroken	⁸ 1	1/4		51 Samfällt <u>Olof Nilssons sterbhus.</u> 52 åker, 0,5-1,0 m. torvjord 53 " >1,5 m. " 54 " " " 55 " " " 56 " " " 57 trädbev.mark, >1,5 m. torvjord 58 " " " 59 " " " 60 " stenb. 0,15-0,20 m. mylla på sandlera 61 sjöbotten 116 " Summa
"	¹¹ 1	1/8		<u>Teodor Gustavsson.</u> 62 trädb.mark, >1,5 m. torvjord 63 kärr, löst ö mossigt, >1,5 m. torvjord 64 " " " " " " 65 betesmark 66 äng, " " 67 " buskbev. " " 68 f.d. åker, 0,15-0,20 m. mylla på sand.lera 69 " " >1,2 m. torvjord " 70 " " " " " 71 " " " " " 72 " " " " " överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09,5							700	66	50	1200	114	-	47	50	
	04,5							850	38	25	"	54	-	15	75	
	14,0					1	42,5		104	75		168	-	63	25	
	22,0							500	110	-	600	132	-	22	-	
	29,5							400	118	-	"	177	-	59	-	
	26,5							"	106	-	"	159	-	53	-	
	17,0							"	68	-	"	102	-	34	-	
	12,0							450	54	-	"	72	-	18	-	
				15,5				200	31	-	250	38	75	7	75	
				08,0				"	16	-	"	20	-	4	-	
				05,5				"	11	-	"	13	75	2	75	
				17,0				180	30	60	200	34	-	3	40	
				54,0				-	-	-	75	40	50	40	50	
				29,5				-	-	-	"	22	13	22	13	
1	07,0			1	29,5				544	60		811	13	266	53	
				45,0				150	67	50	200	90	-	22	50	
				19,0				30	5	70	100	19	-	13	30	
				02,5				50	1	25	150	3	75	2	50	
				04,0				400	16	-	600	24	-	8	-	
		07,0						50	3	50	800	56	-	52	50	
		09,5						"	4	75	500	47	50	42	75	
		11,0						300	33	-	1000	110	-	77	-	
		05,8						700	40	60	900	52	20	11	60	
		10,5						600	63	-	"	94	50	31	50	
		06,0						350	21	-	"	54	-	33	-	
		05,8						"	20	30	"	52	20	31	90	
		55,6		70,5					276	60		603	15	326	55	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			73	f.d.åker, 1.2 m. torvjord på sand.lera
			74	" 0.15-0.20 m. mylla på "
			75	" " " "
			76	" 0.10-0.15 m. " "
			77	" " " "
			78	" 0.3-0.4 m.torv- " "
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" 0.20-0.25 m. " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" " " " "
			91	" " " " "
			92	" 0.3-0.4 m. torv- "
			93	" " " " "
			94	" " " " "
			95	" 0.5-0.6 m. " "
			96	" " " " lera
			97	" 0.7-0.8 m. " "
			98	" " " " "
			99	" 0.3-0.4 m. " "
			100	åker, 0.20-0.25 m. " sand
			101	" " " " "
			102	" " " sand.lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			55,6		70,5				276	60		603	15	326	55	
			05,0					350	17	50	900	45	-	27	50	
			06,7					550	36	85	1000	67	-	30	15	
			05,5					450	24	75	"	55	-	30	25	
			09,5					300	28	50	900	85	50	57	-	
			07,0					"	21	-	"	63	-	42	-	
			05,7					"	17	10	"	51	30	34	20	
			06,0					250	15	-	"	54	-	39	-	
			13,2					200	26	40	"	118	80	92	40	
			10,3					"	20	60	"	92	70	72	10	
			08,0					"	16	-	"	72	-	56	-	
			06,0					"	12	-	"	54	-	42	-	
			10,0					"	20	-	"	90	-	70	-	
			04,0					650	26	-	"	36	-	10	-	
			03,6					"	23	40	"	32	40	9	-	
			02,3					"	14	95	"	20	70	5	75	
			02,6					"	16	90	"	23	40	6	50	
			02,0					"	13	-	"	18	-	5	-	
			01,5					"	9	75	"	13	50	3	75	
			01,5					"	9	75	"	13	50	3	75	
			07,5					200	15	-	"	67	50	52	50	
			09,5					"	19	-	"	85	50	66	50	
			07,8					"	15	60	"	70	20	54	60	
			03,7					"	7	40	"	33	30	25	90	
			04,0					"	8	-	"	36	-	28	-	
			08,0					"	16	-	"	72	-	56	-	
			10,0					"	20	-	"	90	-	70	-	
			03,7					"	7	40	"	33	30	25	90	
	07,0							800	56	-	"	63	-	7	-	
	08,5							"	68	-	"	76	50	8	50	
	05,0							650	32	50	1000	50	-	17	50	
	20,5	2	20,2		70,5				910	95		2286	25	1375	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			103	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	f.d.åker, >1,2 m. torvjord "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110,111	väg, dike
			112	sjöbotten
			113	"
			114	"
			115	"
				S u m m a
Kroken			117	Samfällt
"	1 ¹²	1/8		<u>Ragnar Johansson.</u>
			118	f.d.åker, >1,5 m. torvjord
			119	kärr, trädb. " "
			120	" glest trädbev. >1,5 m. torvjord
			121	dike
				S u m m a
"	1 ¹⁰	7/48		<u>Hilding Andersson.</u>
			122	f.d.åker,glest trädb. >1,5 m. torvjord
			123	" " " " " "
			124	" " " " " "
			125	" " tätt " " "
			126	" " glest " " "
			127	dike
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,5	2	20,2		70,5				910	95		2286	25	1375	30	
	08,5							800	68	-	1000	85	-	17	-	
	35,7							"	285	60	"	357	-	71	40	
	05,0							"	40	-	"	50	-	10	-	
			01,2					400	4	80	900	10	80	6	-	
			04,2					"	16	80	"	37	80	21	-	
			05,0					"	20	-	"	45	-	25	-	
			07,7					"	30	80	"	69	30	38	50	
						03,4										
					23,0			-	-	-	25	5	75	5	75	
					47,0			-	-	-	75	35	25	35	25	
					17,0			-	-	-	100	17	-	17	-	
					20,0			-	-	-	"	20	-	20	-	
	69,7	2	38,3	1	77,5		03,4		1376	95		3019	15	1642	20	
						11	65,0									
			13,0					150	19	50	500	65	-	45	50	
					34,0			100	34	-	250	85	-	51	-	
					18,5			50	9	25	200	37	-	27	75	
							04,0									
			13,0		52,5		04,0		62	75		187	-	124	25	
			25,0					200	50	-	600	150	-	100	-	
			07,8					150	11	70	"	46	80	35	10	
			07,6					"	11	40	"	45	60	34	20	
					14,0			100	14	-	250	35	-	21	-	
			22,5					200	45	-	600	135	-	90	-	
							05,5									
			62,9		14,0		05,5		132	10		412	40	280	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Flatebyn Sjövik	2 ³	1/6	1-20	Laxarby Pastorat, arr.: Oskar Nilsson
"	1 ¹⁵	1/120	21-24	Frans Holmedal sök.
"	1 ¹⁴	1/40	25-34	Alfred Johansson "
"	1 ¹³	1/20	35-40	Axel Karlsson "
"	1 ¹⁸	avs.	41-48	" " "
"	1 ¹²	1/24	49	Johan Olsson "
Knarre	2 ¹	avs.	50-50a	" " "
Flatebyn			51	Samfälltt
Kroken	1 ⁸	1/4	52-61, 116	Olof Nilssons sterbhus
"	1 ¹¹	1/8	62-115	Teodor Gustavsson sök.
"			117	Samfälltt
"	1 ¹²	1/8	118-121	Ragnar Johansson
"	1 ¹⁰	7/48	122-127	Hilding Andersson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	94,5		11,0				06,2		640	85		1165	70		524	85
	16,0						01,5		82	25		205	70		123	45
	50,0		26,8		47,5		05,0		307	05		867	20		560	15
	13,9		06,0		17,0		05,8		156	90		252	80		95	90
	11,9		26,0		29,5		04,5		179	85		417	35		237	50
	03,2								25	60		41	60		16	-
	14,0								104	75		168	-		63	25
							1 42,5									
1	07,0			1	29,5				544	60		811	13		266	53
	69,7	2	38,3	1	77,5		03,4		1376	95		3019	15		1642	20
							11 65,0									
			13,0		52,5		04,0		62	75		187	-		124	25
			62,9		14,0		05,5		132	10		412	40		280	30
3	80,2	3	84,0	4	67,5	13	43,4		3613	65		7548	03		3934	38
Flatebyn den 23 april 1937.																
C.B. Carlson				Walf. Andersson				Adolf Karlsson.								

Ersättningslängd.

vid företag, avseende sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs
län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträcken E-F. (utgives ej)</u>							
¹¹ Kroken 1 , Teodor Gustavsson	30	0,3	0 99				
	30	0,5	15	15	15	2 25	2 49
¹² " 1 , Ragnar Johansson	30	0,5	15				
	70	1,5	1 05				
	50	1,0	50	85	15	12 75	14 45
¹⁰ " 1 , Hilding Andersson	230	1,5	3 45				
	100	2,0	2 -	200	15	30 -	35 45
S u m m a							52 39

Flatebyn den 23 april 1937.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende sänkning av Knarretjärn för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Sträckan A-B.</u>								
0-10-2+80	290	Sand, grus, sten, block, rötter och stubbar kubm.	140	2,00	280	-		
		Mobl.lera m.sten ö block, rötter och stubbar "	80	1,75	140	-		
		Grus ö mobil.lera m.ngt.sten och block "	125	1.-	125	-		
		Mobl.lera "	500	0,70	350	-		
		Torvjord m.sten ö block, röt- ter ö stubbar "	20	1,50	30	-		
		Torvjord "	225	0,50	112	50	1037	50
2+80-5+60	280	Sten, block och grus "	200	3.-	600	-		
		Mobl.lera m. ngt.sten "	70	0,90	63	-		
		Torvjord med rötter "	50	0,60	30	-		
		" "	500	0,50	250	-	943	-
0+29.1+57. och 3+58		Ombyggnad av träbroar för ågo- vägar st.	3	90.-			270	-
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt längd					409	70
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 % av ar- betskostnaden					189	80
S u m m a							2850	-
<u>Sträckan C-D.</u>								
9+60-10+43 10+21	83	Torv- ö slamjord samt lera kubm.	90	0,50			45	-
		Ombyggnad av träbro för ågo- och överföres					45	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				45 -
		gångväg st.	1	60.-		60 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt särskild längd För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				17 -
						8 -
		<u>S u m m a</u>				<u>130 -</u>
		<u>Sträckan E-F. (utföres ej)</u>				
29+60-32+94	334	Torvjord med ngt.rötter kubm.	350	0,60	210 -	
		Lera med sten "	10	1.-	10 -	220 -
		Broar av trä för fädrigt st.	3	10.-		30 -
		För markupplåtelse och intrång enligt längd				52 39
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				27 61
		<u>S u m m a</u>				<u>330 -</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B			2850 -	
		" C-D			130 -	2980 -
		" E-F (utföres ej)				330 -
		<u>S u m m a</u>				<u>3310 -</u>

Flatebyn den 23 april 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.
Flatebyn Sjövik	³ 2	1/6	Laxarby pastorat
"	¹⁵ 1	1/120	Frans Holmedal
"	¹⁴ 1	1/40	Alfred Johansson
"	¹³ 1	1/20	Axel Karlsson
"	¹⁸ 1	avs.	" "
"	¹² 1	1/24	Johan Olsson
Knarre	¹ 2	avs.	" "
Kroken	⁸ 1	1/4	Olof Nilssons sterbhus
"	¹¹ 1	1/8	Teodor Gustavsson
"	¹² 1	1/8	Ragnar Johansson
"	¹⁰ 1	7/48	Hilding Andersson
			S u m m a

Båtnads- värde		Andel i beräknad kostnad för sträckorna						Procent
		A-B, C-D, E-F		E-F		A-B, C-D.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
524	85	441	56			441	56	14,82
123	45	103	86			103	86	3,49
560	15	471	25			471	25	15,81
95	90	80	68			80	68	2,71
237	50	199	81			199	81	6,70
16,00		13	46			13	46	0,45
63	25	53	21			53	21	1,79
266	53	224	25			224	25	7,52
1642	20	1381	58			1381	58	46,36
124	25	104	53	101	35	3	18	0,11
280	30	235	81	228	65	7	16	0,24
3934	38	3310	-	330	-	2980	-	100,00

Flatebyn den 23 april 1937.

C.B. Carlson

Walf .Andersson

Adolf Karlsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Karlsson

Godk. 23/10 1941

374
38

DIARIE Nr 17890
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1941.

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Flatebyn och
Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 1,190:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1,740:- "

Kontrakt antaget den 5 juli 1938.

Arbetstid till den 1 september 1941.

Vid den 30 september 1941 verkställd avsyning av arbetena
för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas för den skull till god-
kännande.

Göteborg den 1 oktober 1941.

W. Harberg

P. M.

D. N:r 1747/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark till hemmanen Flatebyn och Kroken i
Laxarby socken av

Älvsborgs län

län

Arb. plan: 6 maj 1938

Kontrakt: 5 juli 1938

Fullbordas: 1/9 40 förl. ej beg.

Statsbidrag: 1.740

Lån: 1.190

Beräkn. kostnad: 3.510:23

Verkst. utbet. d. 12/7 38

av statsbidrag: 600 kr.

av lån: 400 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. C.B. Carlson den 11/ 10 19 40

kr. = c:a 80%.

$0,75 \cdot 1740 = 1300$	$0,75 \cdot 1190 = 900$
<u>600</u>	<u>400</u>
700	500

Ordf. i arb. styrelsen

Lant br. Ragnar Johansson, Box 60, Skåpafors.

Ende-intressent--

Rekv. bifogad

av statsbidrag 700 kr.

Utbetalas

av lån 500 400 kr.

+ förl. t. 1/9 41.

Stockholm den 1 / 2 19 41



Meddelande

angående utfört arbete vid företag avseende sänkning av Knarretjärn
inom ägor till Flatebyn och Kroken i Laxarby socken, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 6 maj 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1.190:- kronor.

bidrag " " anslaget 1.740:- "

Kontrakt antaget den 5 juli 1938.

Arbetstid till den

Vid den 11 oktober 1940 verkställd besiktning och kontrolle-
ring av arbetena för företaget ifråga befunnos de i företaget till
upptagande ingående avloppen uppgrävda, dock i regel något grundare
och i undre delen något snävare än vad planen för företaget angiver.
Det utförda arbetet tillika med ersättningar för markupplåtelse och
intrång samt utgifter för förrättning och utredning kan beräknas hava
krävt en kostnad svarande mot omkring 80 % av den vid planens fast-
ställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 17 januari 1941.

W. Larsson

374/98

Fåtelby & Kroken, Laxarby, den 14.7 1938

DIARIE N: 12033

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JUL. 1938

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Stockholm.

Undertecknade intyga härmed att
grävningsarbetet, i och för sänkning
av Kvarretjärnet är påbörjat.

Wiktor Karlsson
Fåtelby Laxarby

Emit Gustafsson
Kroken Laxarby


6/5 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
sänkning av Knarretjärn inom ågor till hemmanen Flatebyn och Kroken i
Laxarby socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Flatebyn	¹² ~~1~~	~~1/24~~	mtl.	ägare: Johan Olsson.	✓
✓ "	¹⁴ 1	1/40	"	" : Alfred Johansson.	✓
✓ "	¹⁵ 1	1/120	"	" : Frans Holmedal.	✓
✓ Knarre	¹ 2	avs.	"	" : Johan Olsson.	✓
✓ Kroken	¹¹ 1	1/8	"	" : Teodor Gustavsson.	✓

Göteborg den 7 december 1937.



Styckning med blatt vittagen av Kungl Lantbruksstyrelsen.



1938 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till hemmanen Flatebyn och Kroken i Laxarby socken av Älvsborgs län.

Lån 1.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Laxarby socken.</u>			
Flatebyn	1/40	14 1	Alfred Johansson
"	1/120	15 1	Frans Holmedal
Knafre	avs.	1 2	Johan Olsson
Kroken	1/8	11 1	Teodor Gustavsson

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith