



Akt nr:

P-E1a-0722

AU\$P-E1a-0722

gr. 220

372
38

P 2*0722
DIARIE Nr 10712
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
torrläggning av mark hörande till Fötene Östergården m.fl. i Södra
Härene socken av

ÄLVSBORGS LÄN

g. rikn 1 h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av tretusensjuhundratjugo (3.720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundratjugo (3.720)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind^{oss}a mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kivenåbb den 8 juni 1938.
Arvid Jonsson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Kivenåbb
Sören Nymann " " $2\frac{1}{2}$ " Ribbingsberg
Johan Nilsson ägare till låg. Kvaden nr. 1
Under Brogårdens:

Att Herr Arvid Jonsson, Kivenåbb, Herr S. Nymann
Ribbingsberg och Herr Johan Nilsson Härne Brogårdens

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Olofsson
Adress: Härne, Wärgårda

Agnis Olofsson
Adress: Härne, Wärgårda

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. Lundh

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

2-0722

DIARIÉ Nr 10712

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

FÖTENE ÖSTERGÅRDEN, HÄRENE BROGÅR-

DEN samt KIVENÄBB i Södra

Härene socken, Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brevden 6 maj
1938 fastställd till efterrättelse vid arbe-
tets utförande. Stockholm den 17 maj 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg och är beläget omkring en kilometer norr och nordväst ut från Södra Härene kyrka och ungefär 5 kilometer norr om Vårgårda station på västra stambanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på sandig lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, som hindrar alstringsförmågens fulla utnyttjande.

A r e a l: Den i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 17,705 hektar åker och 0,211 hektar äng samt 0,365 hektar mossmark, tillhoppa 18,281 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats

till ett värde av 7440:70 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppens förstoring, vägtrummore och broars ombyggnad samt ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till 6970:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 7585:59 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{7585:59}{7440:70} = 1,02$. Kostnaden för själva företaget underskrider värdet av båtnaden och företaget må förty anses bärigt. Den omständigheten att kostnaden tillika med utgifter för förrättning och utredning i någon mån överstiger båtnadsvärdet är ej av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande. För åtskilliga av fastigheterna och alldeles särskilt för Härene Brogården 2⁴ och 2⁶ är företaget av stor betydelse enär en avsevärd del av åkerjorden till dessa fastigheter är synnerligt besvärad av vatten.

I betraktande härav måste företaget anses värt att komma till utförande och jämväl att understödjas från statens sida med medel, anslagna för sådana ändamål, som företaget avser att främja.. Enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget torde bidraget från detta anslag till företaget ifråga kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 3720:- kronor samt enär samtliga ägare till de berör-

da fastigheterna äro lånesökande lånet från avdikningslånefonden kunna utgöra hälften av nämnda värde och utgå med samma belopp som anslaget d.v.s. med 3720:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översigtskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritningar i två blad.

Göteborg den 13 december 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningen</u> , enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning		x/ 6825:-
	kronor	6970:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	518:12
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning	"	97:47
		7440:59
	<u>Summa kronor</u>	<u>7585:59</u>

Göteborg den 13 december 1937.

C.B. Carlson.

x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7440 kronor 59 öre. Stockholm den 17 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning


över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Fötene Östergården	⁴ 1	1/4 mtl.	ägare: Adolf Svantesson.
Härene Brogården	² 2	1/4 " "	: Sören Nymann.
" "	³ 2	1/4 " "	: " "
" "	⁴ 2	1/4 " "	: Alex Nilsson.
" "	⁵ 2	1/4 " "	: Sören Nymann.
" "	⁶ 2	avs.Kviden nr 1	: Johan Nilsson.
Kifvenäbb	² 1	1/4 mtl.	ägare:: Johan Larsson.
"	³ 1	1/4 " "	: Arvid Jonssons sterbhus.

Göteborg den 13 december 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företag för torrläggning av mark genom ägorhörande till hemmannen Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenebb i Södra Härene Brogården den 3 augusti 1937.

§ 1.

Till ordförande för dagen valdes Johan Larsson i Kivenebb.

§ 2.

Närvarande voro: Sören Nymann, Ribbingsberg, Arvid Jonsson, Kivenebb, Johan Nilsson och Alex. Nilsson, Härene Brogården samt undertecknad.

§ 3.

Till styrelse valdes: Godsägare Sören Nymann, Ribbingsberg, Arvid Jonsson, Kivenebb och Alex Nilsson^{x/}, Härene Brogården. Av dessa utsågs Alex Nilsson till ordförande. Till vise ordförande valdes Arvid Jonsson. Till suppleant valdes Johan Nilsson.

§ 4.

Styrelsen fick i uppdrag att så fort som möjligt påbörja med arbetets utförande. De behövliga medel, som därtill fordrades, fick styrelsen i uppdrag att upplåna.

§ 5.

Till revisorer valdes Johan Nilsson, Härene Brogården och Johan Larsson, Kivenebb.

§ 6.

Att justera dagens protokoll valdes Godsägare Sören Nymann, Ribbingsberg och Arvid Jonsson, Kivenebb.

Dag som ovan

Johan Larsson.

Justerat:
Sören Nymann.
Arvid Jonsson.

Rätt avskrivit betygar:

G. W. G. Nordström

x/ avlidet

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark till hemma-
nen Kifvenäbb och Härene Brogården i Södra Härene
socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 18 september 1935 i Härene Brogården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav G. Nordkvist i Härene Nedergården och

Erik Andersson i Saxtorp, godemän;

Alex Nilsson, ägare till 1/4 mtl. Härene Brogården;

Arvid Jonsson, del- " 1 1/4 " Kifvenäbb,

sökande till företaget samt

Johan Larsson, ägare till 1/4 " "

jämval såsom ombud, enligt fullmakt, för

S. Nymann, ägare till 3/4 mtl. Härene Brogården;

Johan Nilsson, " " läg. Kviden nr 1 under Brogården;

Adolf Svantesson, " " 1/4 mtl. Fötene Östergården;

E.A. Engstrand i Östadkulle i egenskap av ordförande i Kullings härads
vägstyrelse.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga företed-
des tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed sträc-

kan ifråga.

Sökandena förklarade, att de önskade avloppet från och genom sina fastigheter vidgat och fördjupat i sådan utsträckning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den nu särdeles vattensjuka marken till dessa fastigheter bleve ernådd samt förpliktelse för var och en annan ägare till fastighet med mark, som röntse båtnad av företaget, att deltaga i kostnaderna för detsamma.

Johan Larsson i Kifvenäbb förklarade å sin huvudmans vägnar att denne icke önskade avloppet över ägorna till sina fastigheter i Härene Brogården upptaget i samband med det arbete sökandena äskat beträffande avloppet genom ägorna till sina fastigheter. Och Adolf Svantesson i Fötene Östergården sade sig vara av samma mening i fråga om avloppet från sin fastighet. Larsson avlämnade en skrift från sin huvudman, som närmare klargjorde dennas uppfattning.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning samt för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande krävde Johan Larsson i Kifvenäbb ersättning. Vid detta förhållande menade jämväl övriga sakägare att ersättning finge beräknas och gäldas i nämnda avseende även för deras vidkommande.

Broar och trummor för vägar över avloppen menade sakägarna böra ombyggas på gemensam bekostnad. Johan Larsson i Kifvenäbb förmenade även, att den ersättning för markupplåtelse och intrång, som han påyrkat bliva tillerkänd, borde utbetalas till honom omedelbart innan arbetena påbörja-

des. Beträffande loppet genom allmänna vägen över ägorna till Kifvenäbb, vilken väg nyligen varit föremål för rätning och breddning, i samband varmed nytt lopp för vattnet anbragts, sade sig vägstyrelsens ordförande förmena att det nya loppet var fullt tillräckligt för tillgodoseende av torrlägningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter. Frånsett den omständigheten att anslutningen till den nyanlagda trumman lämnade åtskilligt att önska förklarade sökandena att, därest byggnaden, sedan nöjaktig anslutning vunnits, icke utgjorde något hinder för den vattenavledning de åsyftat, de icke ställde anspråk på vägdistriktet beträffande byggnaden ifråga.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning, varefter vart tillkännagivet, att sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt ersättningsfrågorna prövade, resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning. Dag som ovan

C.B. Carlson

Gust. G. Nordkvist

Erik Arvidsson.

§ 2.

Den 28 maj 1937 i Härene Brogården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Adolf Svantesson i Fötene Östergården,

Alex Nilsson i Härene Brogården,

Johan Nilsson i " "

Arvid Jonsson i Kivenäbb,

Johan Larsson i " "

Sören Nymann i Ribbingsberg.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Sören Hymann och Adolf Svantesson förklarade att de önskade förena sig med sökandena om företaget, varom särskild handling vart upprättad och bifogad förrättningsakten.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och till utlåtandet hörande längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Alex Nilsson i Härene Brogården pr Vårgårda.

Åt Alex. Nilsson lämnades även i uppdrag att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Gust. G. Nordkvist

Erik Arvidsson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrättning i laga ordning verkställa. - Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933. Axel von Sneidern.

Ohr. Fahlcrantz.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. V ä n e r s b o r g .

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för be-

hörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen förrätta syn för upptagande av vattenavlopp i syfte att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Fötene Östergård, Ribbingsberg, Brogården och Kivenäbb, allt inom Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Företaget förmenas komma att beröra nedanstående:

Fötene Östergård, ägare Adolf Svantesson,

Ribbingsbergs egendom, ägare G.A.Lindstedt,

Brogården, ägare Alex Nilsson,

Kivenäbb, ägare Arvid Jonsson,

" " Johan Larsson.

Brogården, S.Härene pr Vårgårda den 2 juli 1932.

Alex. Nilsson

Arvid Jonsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst upptagande av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene Brogården och Kifvenäbb i Södra Härene socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Alex. Nilsson i Härene Brogården onsdagen den 18 september 1935 kl. 10,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Fötene Östergården, allmän väg samt utfarts- och ägovägar över avloppet ifråga. Göteborg den 27 augusti 1935. C.B. Carlson,
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Södra Härene församling den 27 augusti samt införd i Älvsborgs läns tidning den 31 augusti 1935, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 31 augusti 1935 till:

Fastighetsägaren	Alex Nilsson,	Härene Brogården,	<u>Värgårda.</u>
"	Johan Nilsson,	Kviden nr 1, Härene Brog.,	"
Godsägaren	Sven Johansson,	Ribblingsberg,	"
Lantbrukaren	Arvid Jonsson,	Kifvenäbb,	"
Fr.	Maj Jonsson,	"	"
Herr	Åke Jonsson,	Tegalund,	<u>Fåglum.</u>
Lantbrukaren	Johan Larsson,	Kifvenäbb,	<u>Värgårda.</u>
L	"	Adolf Svantesson,	Fötene Österg.,

Kullings härads vägstyrelse, dess ordf., Herr E.A. Engstrand, Östadkulle.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Härene Brogården och Kifvenäbb samt möjligen berörande ägor till Fötene Östergården, samtliga hemman belägna inom Södra Härene socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos Alex Nilsson i Härene Brogården fredagen den 28 maj 1937 kl. 11 f.m. Göteborg den 5 maj 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Södra Härene församling den 5 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 11 maj 1937, betygar:

C.B. Carlson.

Fullmakt.

Undertecknad låter Herr Johan Larsson, Kivernäbb, Södra Härene, framföra min talan angående avloppsdiket genom mina torp under Ribbingsberg, som berörs av företaget. Tosterup den 16-9 1935.

S. Nymann.

Bevittnas:

Andreas Olsson, Dora Hallbeck.

Herr Johan Larsson.

Beträffande avloppsdiket så hade Larsson och jag samma avsikter angående ordnandet av den gamla diket. Kan jag bliwa fri från att deltaga i företaget är jag nöjd. Är jag tvungen att deltaga i kostnaderna, får det vara så lite som möjligt. Genom mina torp vill jag själv gräva, om den som ligger bakom mina torp inte går med på det nya företaget.

Högaktningsfullt

S. Nymann.

Med sökandena till företag, avseende torrläggning av mark till Härene Brogården och Kivernäbb förena sig undertecknade i syfte att ernå möjlighet till torrläggning av marken jämväl till våra fastigheter. Härene den 28 maj 1937.

Sören Nymann, ägare till 3/4 mantal Härene Brogården,

Adolf Svantesson, " " 1/4 " Fötene Öster.

Att Sören Nymann och Adolf Svantesson träffat förestående förening

och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B. Carlson

Gust.G. Nordkvist

Erik Arvidsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i östlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Mossan. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Mossans nederbördsområde n:o 143. Omkring 400 meter från utflödet i ån stöter ett tilllopp söderifrån och något längre upp i vattendraget tvänne tillflöden från norr. Längst västerut förgrenar sig loppet med en gren från väster och en från nordväst.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppet och dess tillflöden till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpan- de svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknade: huvud- avloppet med A-B-C-D-E-F-G och grenarna i den mån de blivit föremål för undersökning med C-I, D-K, G-H och G-L; till de delar de avses vidga- de och fördjupade utmärkas sträckorna med tvänne röda linjer samt sträcka, som avses täckt, med enkel röd linje.

Sträckan A-B avbördar vatten från ett omkring 2,8 kvadratkilometer stort område och sträckan B-E från c:a 0,65 kvkm. Nederbördsområdena bestå såväl av åkerfält som av bergtrakter, till dels bevuxna, till dels kala, vilket sist nämnda företrädesvis är fallet inom det område, från vilket vattnet tillrinner avloppet söderifrån vid B.

Med avseende såväl till dessa omständigheter som till områdenas topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden från åkerfälten och till 300 liter från bergstrakterna samt under vegetationstiden till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i sträckan A-B av 0,625 kubm. och i sträckan B-E av 0,1 kubm. i sekunden samt en medelvattenföring under växttiden av 0,042 och 0,01 kubm. i sekunden för respektive sträckor. Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjligt torr-lägga marken till sockandenas fastigheter har förslag till avloppets för-storing uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1:1000 och bottenbredd 0,50 meter för sträckan A-B, en bottenlutning 0,5:1000 och bottenbredd 0,30 m. för sträckan B-C samt sidolutning 1:1,5 för hela sträckan A-B-C. För övriga sträckor upptager förslaget en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, bottenbredd 0,30 m. och släntlutning 1:1,25. I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 m. samt medelvattenmängden ^{icke} 0,20 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande högvattenstånd trygghet mot översvämning för och vid medelvattenstånd möjlighet till minst en meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan äga rum.

För sträckan D-K, som avleder vattnet från c:a 5 hektar stort om-

råde allenast och har särdeles god lutning, innebär förslaget täckt ledning av 6" ^{och 5"} tegelrör i lutning minst 6:1000.

För sträckan F-G, som leder genom en höjsträckning med benägenhet för ras, förutsattes ledning av cementrör om 12" (30 cm.) invändig diameter lagd i lutning 1:1000, vilken ledning beräknats avbörda den till 27 å 28 liter uppskattade vattenmängden i denna sträcka.

Sträckorna G-H och G-L leda vardera vattnet från 8 - 9 hektar stora områden. Med uppskattad avrinning av 1.5 sek.liter pr har och en föreslagna lutning av 1.5:1000 har räknats med att ledningar av 8" tegelrör för- må avleda den till o:a 13 liter uppgående vattenmängden å vardera sträckan.

Vid det förhållandet att loppet genom allmänna vägen över sträckan A-B erhållit ett betydligt djupare läge än vad avloppet å ömse sidor om vägen kommer att inneha enligt förslaget måste till förekommande av skadlig dämning god anslutning åvägabringas mellan det upptagna avloppet och trummloppet samt särskild omsorg ägnas åt öppethållandet av sistnämnda lopp. Anslutningen synes kunna ske medelst av befästning åtföljd fördjupning och vidgning av avloppet vid trummans in- och utlopp på sätt ritning häröver utvisar. Enär dessa arbeten äro en följd av vägtrummans gestaltning på sätt skett, må kostnaden för dem liksom ock för öppethållandet av loppet i byggnaden och i den fördjupade delen av avloppet åvila vägdistriktet, detta obetaget att i stället för föreslagna åtgärder genom utökning av loppet sörja för en ohämmad vattenavledning.

Vägdistriktet

Trummor och broar för vägar och överfarter av enskild natur äro för grunda att kunna bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Vid ombyggnaden av trummorna förutsättes att landfästena nedföras till den för avloppet föreslagna bottennivån vid platsen för byggnaden och att åt vattenloppet gives en bredd av minst 1,0 meter å sträckan D-E och minst 0,60 meter å sträckan E-F.

Å de öfver avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och åskådliggöra ritningar till trummor och broar, brunnar och ögon dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till antagandet att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke inginge i samfälligheten, föreligger ej. Jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag fördelas vid detta förhållande kostnaden för företaget mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa

fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för företaget utförd och den relativa delaktigheten i den verkliga kostnaden uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för anläggning av och material till rörledningar med brunnar och befästningar, kostnad för ombyggnad av broar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar byggnadens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av befintliga trummor för enskilda vägar leder till minskat underhåll av byggnaderna ifråga är jämlikt 7:18 vattenlagen den som haft att underhålla byggnaden pliktig deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. Innefattas i upplåtelsen mark, som icke röner båtbad genom företaget, ersättes upplåtelsen av dylik mark efter 1400 kronor för hektar räknat.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd såsom skäligt ansett pris av 25-50 öre för varje kubikmeter till

upptagning kommande massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättnings-
belopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och utgivas
till de ersättningsberättigade när arbetena över de berörda fastigheter-
na blivit slutförda dock att ägaren till Kivenåbb 1² äger att uppbära
hälften av den honom tillkommande ersättningen omedelbart efter det ar-
betena å denna fastighet påbörjats.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton
kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande
till deras anpart i kostnaderna för företaget men förskjutes om så er-
fordras av sökandena.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppssträckor-
na bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för del-
tagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart vidmakt-
hållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga bygg-
naderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna
A-B-C-D-E-F och G-I samt nedläggning av rörledningar i sträckorna D-K,
F-G, G-H och G-L ävensom ombyggnad av broar och trummar för ägovägar
på sträckan A-F skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att för ^{de öppna} avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår i ägogräns utvidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningsmassorna läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej ifyllas med jord; *linser vägar*

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vid ombyggnad av trumma landfastena uppföras i goda förband och stensättning i botten och sidor av loppet på ömse sidor om byggnaden äger rum enligt ritning;

att broar byggas av friskt virke och enligt ritning;

att till anläggning föreslagna rörledningar skola, där förslaget upptager cementrör utgöras av prima rör, uppfyllande Kommunaltekniska föreningens bestämmelser om hållfasthet och täthet och där tegelrör upptages till nedläggning av välbrända sådana med oklanderlig form;

att slambrunnar byggas å angivna ställen av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter, den vid G dock av 60 cm., och förläggas med botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant samt i övrigt

enligt typritning, varjämte brunnarna förses med lock av betong eller tjärad plank;

att vid platsen för ledningarnes utmynnande i det öppna avloppet stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning, varjämte kringmurning med sten om mynningen vid F äger rum på sätt ritning utvisar;

att vid tegelrör ledningens mynningsställe anbringas rör av järn eller trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att sedan ledningarne nedlagts och kontroll av nedläggningens riktighet försiggått påhöljningen av den för ledningarne uppschaktade jorden äger rum;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att för de öppna avloppen uppschaktade massor böra vara undanförda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighets-
ägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att kom-
ma under prövning skola vara inlämnade inom sextio dagar från nedanskri-
va dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stad-
gat om besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Härene Brogården den 28 maj 1937.

C.B. Carlson Gust. G. Nordkvist, Erik Arvidsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fötene Östergården	1 ⁴	1/4		<u>Adolf Svantesson.</u>
			1	åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand.lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
				S u m m a
Härene Brogården	2 ²	1/4		<u>Sören Nymann.</u>
			8	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand.lera
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,7							1250	196	25	1400	219	80	23	55	
	30,7							750	230	25	1300	399	10	168	85	
	32,5							850	276	25	1350	438	75	162	50	
	22,5							1200	270	-	1400	315	-	45	-	
	03,0							1300	39	-	"	42	-	3	-	
	07,0							1250	87	50	"	98	-	10	50	
	09,6							1200	115	20	"	134	40	19	20	
1	21,0								1214	45		1647	05	432	60	
	09,5							700	66	50	1350	128	25	61	75	
	07,0							850	59	50	1400	98	-	38	50	
	20,0							900	180	-	"	280	-	100	-	
	09,0							1200	114	-	"	133	-	19	-	
	06,0							1300	78	-	"	84	-	6	-	
	03,0							1350	40	50	"	42	-	1	50	
	09,0							1050	94	50	"	126	-	31	50	
	28,6							"	300	30	"	400	40	100	10	
	08,2							1150	94	30	"	114	80	20	50	
	08,0							"	92	-	"	112	-	20	-	
	10,8							900	97	20	1350	145	80	48	60	
	13,0							850	110	50	1350	175	50	65	-	
	08,0							550	44	-	1250	100	-	56	-	
	05,6							900	50	40	1400	78	40	28	-	
	08,4							"	75	60	"	117	60	42	-	
	10,0							"	90	-	"	140	-	50	-	
	12,0							"	108	-	"	168	-	60	-	
	16,0							750	120	-	1350	216	-	96	-	
	16,0							900	144	-	1400	224	-	80	-	
	20,5							"	184	50	1350	276	75	92	25	
	18,0							800	144	-	"	243	-	99	-	
2	47,1								2287	80		3403	50	1115	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			29	äng, 0,30-0,35 m.torvmylla på sand.lera
			30	" " " "
			31	mosse, mestadels uttagen
			32-34	väg och avlopp
				S u m m a
Härene Brogården	3 2	1/4		<u>Sören Nymann.</u>
			35	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" 0,25-0,30 m. " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	äng, " "
			51	åker, " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	47,1								2287	80		3403	50	1115	90	
			07,6					400	30	40	1000 (1100)	76	-	45	60	
			10,5					"	42	-	1000 (1100)	105	-	63	-	
				36,5				200	73	-	300	109	50	36	50	
						08,2										
2	47,1	18,1		36,5		08,2		2433	20			3694	-	1260	80	
	07,3							950	69	35	1350	98	55	29	20	
	07,0							1050	73	50	"	94	50	21	-	
	05,0							1100	55	-	"	67	50	12	50	
	04,5							"	49	50	"	60	75	11	25	
	08,5							"	93	50	"	114	75	21	25	
	06,0							"	66	-	"	81	-	15	-	
	12,0							"	132	-	"	162	-	30	-	
	07,7							1000	77	-	"	103	95	26	95	
	23,5							1100	258	50	"	317	25	58	75	
	11,5							1050	120	75	1400	161	-	40	25	
	11,0							"	115	50	"	154	-	38	50	
	10,0							1150	115	-	"	140	-	25	-	
	07,0							1200	84	-	"	98	-	14	-	
	04,0							1250	50	-	"	56	-	6	-	
	03,8							"	47	50	"	53	20	5	70	
		03,0						900	27	-	1000	30	-	3	-	
	13,0							1100	143	-	1400	182	-	39	-	
	07,5							1200	90	-	"	105	-	15	-	
	08,3							"	99	60	"	116	20	16	60	
	09,0							1250	112	50	"	126	-	13	50	
	07,5							"	93	75	"	105	-	11	25	
	06,0							1300	78	-	"	84	-	6	-	
	18,8							950	178	60	"	263	20	84	60	
	09,0							1050	94	50	"	126	-	31	50	
	27,8							1150	319	70	"	389	20	69	50	
2	35,7	03,0						2643	75			3289	05	645	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			60	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65-67	vägar och avlopp
				Summa
Härene Brogården	5 2	1/4		<u>Sören Nymann.</u>
			68	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand.lera
			69	" " " "
			70	" 0,15-0,20 m. " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	0,25-0,30 m. " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" 0,20-0,25 m. " "
			87,88	avlopp och väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	35,7		03,0						2643	75		3289	05	645	30	
	18,0							1050	189	-	1400	252	-	63	-	
	56,8							950	539	60	"	795	20	255	60	
	08,5							900	76	50	"	119	-	42	50	
	11,5							1050	120	75	"	161	-	40	25	
	12,8							"	134	40	"	179	20	44	80	
							20,3									
3	43,3		03,0				20,3		3704	-		4795	45	1091	45	
	11,0							1050	115	50	1400	154	-	38	50	
	12,0							1150	138	-	"	168	-	30	-	
	07,8							1050	81	90	1300	101	40	19	50	
	04,8							1000	48	-	"	62	40	14	40	
	08,0							950	76	-	"	104	-	28	-	
	07,0							"	66	50	"	91	-	24	50	
	06,7							"	63	65	"	87	10	23	45	
	09,0							1000	90	-	1400	126	-	36	-	
	09,5							"	95	-	"	133	-	38	-	
	04,0							"	40	-	"	56	-	16	-	
	05,5							"	55	-	"	77	-	22	-	
	06,6							1050	69	30	"	92	40	23	10	
	06,6							1100	72	60	"	92	40	19	80	
	09,0							"	99	-	"	126	-	27	-	
	09,0							"	99	-	"	126	-	27	-	
	13,5							850	114	75 (1400)	182	25	67	50		
	39,0							950	370	50	1400	546	-	175	50	
	14,0							"	133	-	"	196	-	63	-	
	35,0							1000	350	-	1350	472	50	122	50	
							12,0									
2	18,0						12,0		2177	70		2993	45	815	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Härene Brogården	⁴ 2	1/4		<u>Alex. Nilsson.</u> 89 åker, 0,25-0,30m. mylla på sand ö sand. lera 90 " 0,20-0,25 m. " " " 91 " " " " " 92 " 0,25-0,30 m. " " " 93 " 0,20-0,25m. " " " 94 " 0,25-0,30 m. " " " 95 " " " " " 96 " " " " " 97 " " " " " 98 " 0,3-0,4 m.torvmylla " " " 99,100 avlopp och väg S u m m a
" "	⁶ 2	avs. Kviden nr 1		<u>Johan Nilsson.</u> 101 åker, 0,3-0,4 m.torvm.på sand lera 102 " 0,25-0,30 m. mylla på " " 103 " 0,3-0,4 m. " sand 104 " " " " " 105 " " " " " 106 avlopp och väg S u m m a
Kifvenäbb	³ 1	1/4		<u>Arvid Jonssons sterbhus.</u> 107 åker, 0,3-0,4 m.mylla på sand 108 " " " " " 109 " 0,20-0,25 m. " lerh.sand 110 " " " " " 111 " " " " " 112 " " " " " 113 " " " " " 114 " " " " " 115 " " " " " S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	50,5							900	454	50	1400	707	-	252	50	
	55,0							850	467	50	1350	742	50	275	-	
1	13,0							750	847	50	"	1525	50	678	-	
	35,8							1150	411	70	1400	501	20	89	50	
	48,7							800	389	60	1350	657	45	267	85	
	19,5							950	185	25	1400	273	-	87	75	
	16,7							"	158	65	"	233	80	75	15	
	10,0							850	85	-	"	140	-	55	-	
	10,0							"	85	-	"	140	-	55	-	
	61,0							800	488	-	1300	793	-	305	-	
							14,0									
4	20,2						14,0		3572	70		5713	45	2140	75	
	69,0							800	552	-	1300	897	-	345	-	
	83,0							850	705	50	1400	1162	-	456	50	
	27,5							1100	302	50	"	385	-	82	50	
	02,8							1200	33	60	"	39	20	5	60	
	21,5							1050	225	75	"	301	-	75	25	
							07,0									
2	03,8						07,0		1819	35		2784	20	964	85	
	09,3							1150	106	95	1400	130	20	23	25	
	09,0							900	81	-	"	126	-	45	-	
	11,5							1250	143	75	1350	155	25	11	50	
	32,5							850	276	25	"	438	75	162	50	
	16,8							"	142	80	"	226	80	84	-	
	14,0							950	133	-	"	189	-	56	-	
	12,0							"	114	-	"	162	-	48	-	
	10,0							1000	100	-	"	135	-	35	-	
	06,0							1200	72	-	"	81	-	9	-	
1	21,1								1169	75		1644	-	474	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kifvenåbb	² 1	1/4		<u>Johan Larsson.</u>
			116	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lerh.sand
			117	" 0,25-0,30 m. " " "
			118	" " " " "
			119	" " " " "
			120	" " " " "
			121	" " " " "
			122-123	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Fötene Östergården	⁴ 1	1/4	1-7	Adolf Svantesson
Härene Brogården	² 2	1/4	8-34	Sören Nymann
" "	³ 2	1/4	35-67	" "
" "	⁵ 2	1/4	68-88	" "
" "	⁴ 2	1/4	89-100	Alex Nilsson
" "	⁶ 2	avs.Kvi- den nr 1,	101-106	Johan Nilsson
Kifvenåbb	³ 1	1/4	107-115	Arvid Jonssons sterbhus
"	² 1	1/4	116-123	Johan Larsson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	44,5							950	422	75	1350	600	75	178	-	
	20,5							1150	235	75	1400	287	-	51	25	
	02,0							1300	26	-	"	28	-	2	-	
	10,0							"	130	-	"	140	-	10	-	
	11,5							"	149	50	"	161	-	11	50	
	07,5							"	97	50	"	105	-	7	50	
							30,0									
	96,0						30,0		1061	50		1321	75	260	25	
1	21,0								1214	45		1647	05	432	60	
2	47,1	18,1		36,5			08,2		2433	20		3694	-	1260	80	
3	43,3	03,0					20,3		3704	-		4795	45	1091	45	
2	18,0						12,0		2177	70		2993	45	815	75	
4	20,2						14,0		3572	70		5713	45	2140	75	
2	03,8						07,0		1819	35		2784	20	964	85	
1	21,1								1169	75		1644	-	474	25	
	96,0						30,0		1061	50		1321	75	260	25	
17	70,5	21,1		36,5			91,5		17152	65		24593	35	7440	70	
Härene Brögården den 28 maj 1937.																
G.B. Carlson Gust. G. Nordkvist, Erik Arvidsson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåtene Östergården, Härene Brogården samt Kivenåbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för							Summa		
	markupplåtelse				intrång			ersätt- ning.		
	m ²	å Öre	kr.	ö.	m ³	å Öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<u>Sträckan A-B-C.</u>										
Kivenåbb 1 . Arvid Jonssons sterbh.	20	14	2 80	30	25	7 50	10	30		
" 2 . Johan Larsson	300	14	42 -	30	25	7 50				
	250	13	32 50	110	30	33 -				
	80	11,5	9 20	250	35	87 50				
	70	9,5	6 65	1070	50	535 -	753	35		
Summa	700		7 0 35				763	65		
<u>Sträckan C-D-E.</u>										
Härene Brog. 2 . Johan Nilsson	30	8,5	2 55							
	30	8	2 40	115	30	34 50	39	45		
" 4 . Alex. Nilsson	40	9,5	3 80							
	100	9	9 -							
	50	8,5	4 25							
	70	8	5 60							
	60	7,5	4 50	515	30	154 50	181	65		
Summa	380						221	10		
<u>Sträckan E-F.</u>										
Härene Brog. 2 . Sören Nymann	80	11,5	9 20							
	20	11	2 20							
	70	10,5	7 35							
	90	10	9 -							
	110	9,5	10 45	280	30	84 -				
	110	8,5	9 35	300	35	105 -	236	55		
" 3 . " "	120	10,5	12 60							
	250	9,5	23 75							
	110	9	9 90	530	40	212 -	258	25		
Summa	960						494	80		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträckan C-I.</u>							
² Kivenäbb 1 , Johan Larsson	16	9.5	1 52	17.5	35	6 13	7 65
⁶ Härene Brog. 2 , Johan Nilsson	16	8.5	1 36	17.5	35	6 12	7 48
S u m m a							15 13
<u>Sammandrag.</u>							
³ Kivenäbb 1 , Arvid Jonssons sterbh.							10 30
² " 1 , Johan Larsson							761 -
⁶ Härene Brog. 2 , Johan Nilsson							46 93
⁴ " " 2 , Alex. Nilsson							181 65
⁵ " " 2 , Sören Nymann							236 55
³ " " 2 , " "							258 25
S u m m a							1494 68

Härene den 28 maj 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförelägg

till företag, avseende vattenavlopp för terrälläggning av mark hörande till hemmanen Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0+50-1+74	124	Lerbl.sand kubm.	50	0.80			40	-
1+74-3+92	218	Berg "	10	12.-	120	-		
		Lerbl.sand m.enst.sten "	250	1,20	300	-		
		" "	350	1,10	385	-	805	-
3+92-6+35	243	" "	630	1.10	693	-		
		" "	200	0.80	160	-	853	-
1+84		Ombyggnad av Ägovägsbro av trä, enligt ritning					763	65
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.ersättningslängd.						
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					188	35
		<u>S u m m a</u>	1480				2750	-
<u>Sträckan C-D-E.</u>								
6+35-7+10	75	Lerbl.sand kubm.	140	0.70	98	-	98	-
7+10-10+4	294	" " ö sandbl.lera "	490	0.70	343	-	343	-
8+77		Ombyggnad och sänkning av trum- ma för Ägoväg. Trumman skall ut- ökas med ett skift om c:a 0.6 m.; i övrigt räknas med att stenar- na i gamla trumman användas					75	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl.ersättningslängd					221	10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					52	90
		<u>S u m m a</u>	630				790	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan E-F.</u>				
10+4-12+35	231	Sand och lera kubm. 350	0,65	227	50	
12+35-14+70	235	Lera " 760	0,70	532	-	759 50
11+39		Ombyggnad av trumma, 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning Beräknad kostnad 160:- kr., varav 1/2 på företaget		800-		
		Ombyggnad av ågovägsbro av trä, enl. ritning		90 -		170 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl. ersättningslängd				494 80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				75 70
		<u>S u m m a</u> 1110				1500 -
		<u>Sträckan F-G.</u>				
14+70-15+78	108	Ledning av 12" cementrör: Inköp av rören fritt platsen 1m. 108	3,40	367	20	
		Grävning, lägn. ö igenfylln. " 108	0,90	97	20	
14+70		Rörutlopp med kringmurning		20	-	
15+78		Brunn av 60 cm. cementrör		50	-	534 40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				55 60
		<u>S u m m a</u>				590 -
		<u>Sträckan G-H.</u>				
15+78-17+35	157	Ledning av 8" tegelrör: Inköp av rören (30cm. längd), fritt platsen st. 530	0,50	265	-	
		Grävning, lägn. ö igenfylln. 1m. 157	0,60	94	20	
17+35		Brunn av 18" (45 cm.) cementrör		35	-	394 20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				35 80
		<u>S u m m a</u>				430 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan G-L.</u>				
20-21+55	155	Ledning av 8" tegelrör: Inköp av rören fritt platsen st. 520 0,50 260 -				
		Grävn., lägg. 5 igenfylln. lm. 155 0,60 93 -				
21+55		Brunn av 18" (45 cm.) cementrör För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			35 -	388 -
		<u>S u m m a</u>				420 -
		<u>Sträckan C-I.</u>				
25-25+15	15	Sand och lera kubm. 35 0,70				24 50
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				15 13
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				5 37
		<u>S u m m a</u>				45 -
		<u>Sträckan D-K.</u>				
30-31+34	134	Grävning för rörledning, lägg. och återfyllning lm. 134 0,50 67 -				
		Ledningsmaterial: 6" tegelrör med frakt st. 450 $\frac{360}{1000}$ 162 -				
31+34-32+14	80	Grävn. för rörledn., lägg. och återfyllning lm. 80 0,50 40 -				
		Ledningsmaterial: 5" tegelrör med frakt st. 270 $\frac{270}{1000}$ 72 90				
		Oga med befästning			15 -	
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. invändig diameter samt botten och lock av tjärad plank eller av betong st. 2 35,- 70 -				426 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				18 10
		<u>S u m m a</u>				445 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B-C				2730 -
		" C-D-E				790 -
		" E-F				1500 -
		" F-G				590 -
		" G-H				430 -
		" G-L				420 -
		" C-I				45 -
		" D-K				445 -
		<u>Summa</u>				<u>6970 -</u>

Härene Brogården den 28 maj 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. Man- nr.	tal.	Ägare.
Pötene Östergården	⁴ 1	1/4	Adolf Svantesson
Härene Brogården	² 2	1/4	Sören Nymann
" "	³ 2	1/4	" "
" "	⁵ 2	1/4	" "
" "	⁴ 2	1/4	Alex Nilsson
" "	⁶ 2	avs.Kvi- den nr 1	Johan Nilsson
Kifvenäbb	³ 1	1/4	Arvid Jonssons sterbhus
"	² 1	1/4	Johan Larsson
			S u m m a

Ägofigu- rernas nummer.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för av- loppssträc- korna A-B-C-D-- E-F-G, C-I, D-K, G-H, G-L.		Andel i verklig kostnad för före- taget.
	kr.	ö.	kr.	ö.	%
1-7	432	60	405	23	5.81
8-34	1260	80	1181	04	16.95
35-67	1091	45	1022	40	14.67
68-86	815	75	764	15	10.96
89-100	2140	75	2005	33	28.77
101-106	964	85	903	81	12.97
107-115	474	25	444	25	6.37
116-123	260	25	243	79	3.50
	7440	70	6970	-	100.00

Härene den 28 maj 1937.

C.B. Carlson

Gust. G. Nordkvist

Erik Arvidsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

E. Arvidsson


procentat i 380.50 kr.
 Per Nilsson 158.82
 Ernst Jönsson 24.23
 Johan Larsson 13.31
 Nymen 162.05
 Erik Larsson 22.10
 380.51

3963 90
 1127 10
 5091 00

Berg 10 m 120.-
 Jord 3.255 tkm. 2802.50
 Rörledn. värning ligg. 391.40
 Brunnar 634 m. 225.-
 Borrar 4 st. 425.-
 Låda 3963.90
 För mark. intrång 1494.68
 Offratsatt 463.82
 Rör 1127.10
 Summa 7049.50

Avskrift:

Härens Brogården.



Härens Brogården.

$$+ Pix. = +12.25 \text{ m.}$$

Bottnerbredd - 0.30 m.

Släntlutning = 1:1,25

* | Bottenbredd = 0.50 m

Skärförhållning = 1:1,5

$$Fix. = +6.84$$

Fix. = 6.20m

v.y. i. Nooson. $\frac{27}{9}$ 1934

Meddelande

angående besiktning av arbeten för vattenavledningsföretaget i Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenäbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3720:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 3720:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 22 april 1938 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång å den bearbetade sträckan samt utgifter för förrättning och utredning betingat en kostnad, svarande mot ungefär 45 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 22 juni 1938.

A. Karlsson
✓

1938 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Fötene Östergår-
den m.fl. i Södra Härene socken av Älvsborgs län.

Lån 3.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Södra Härene</u> <u>socken.</u>			
Fötene Östergården	1/4	4 1	Adolf Svantesson
Härene Brogården	1/4	2 3	Sören Nymann
" "	1/4	2 4	Densamme
" "	1/4	3 5	Alex Nilsson
" "	1/4	2	Sören Nymann
" "(Kviden avs. nr 1)		6 2	Johan Nilsson
Kivenäbb	1/4	2 1	Johan Larsson
"	1/4	3 1	Arvid Jonssons sterbhus

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

6/538

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Fötene Östergården, Härene Brogården samt Kivenåbb i Södra Härene socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Fötene Östergården	⁴ 1 ✓ 1/4 mtl.	ägare: Adolf Svantesson.
Härene Brogården	² 2 ✓ 1/4 " "	: Sören Nymann.
" "	³ 2 ✓ 1/4 " "	: " "
" "	⁴ 2 ✓ 1/4 " "	: Alex Nilsson.
" "	⁵ 2 ✓ 1/4 " "	: Sören Nymann.
" "	⁶ 2 ✓ avs.Kviden nr 1	: Johan Nilsson.
Kifvenåbb	² 1 ✓ 1/4 mtl.	ägare:: Johan Larsson.
"	³ 1 ✓ 1/4 " "	: Arvid Jonssons sterbhus.

Göteborg den 13 december 1937.

P. Carlsson

8 AUG. 1938

W. H. Harrison
Lautenslager, Jr.

P. M.

D. N:r

13355/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: **Torrläggning av mark hörande till Fötene Östergården m.fl.**

i Södra Härene socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: **6/5 1938**

Kontrakt: **21/7 1938**

Fullbordas: **1/9 1939** ✓

Lån: ✓ **3.720 kronor**

Statsbidrag: ✓ **3.720 kronor**

Beräkn. kostnad: **7.440:59 kronor**

Tillstyrkt utbet. d. **21/7 1938**

av lån: ✓ **1.900** kr.

av statsbidrag: ✓ **1,900** kr.

Utfört arbete enligt **st.lantbr.ing. C.B.Carlson** den **18 /7** 19 **38**

kr. = c:a **85** %.

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Arvid Jonsson,

~~Ende-intressent~~

Kivenäbb, Vårgårda.

Rekv. bifogad

av lån **1.000** kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag **1.000** kr.

Stockholm den

11 / 8 19 **38**

Avskrift.

372/38

DIARIE Nr 17119

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 OKT. 1938

Räkenskaper över dikningsföretaget
Härene Bragården med fl. gårdar.

		kr.	öre
1937			
5 okt.	Johan Larsson	380	—
"	Anons i Elfsborgs läns tidning	8	75
10 okt.	Erik Arvidsson	17	40
18 "	Gust G. Nordkvist.	18	—
30 nov.	En st. kassa och protokollbok	1	35
21 des.	Lantbruksingenjören C. B. Carlsson	429	52
1938		10	—
26 april.	Bänta å lån		
"	Riksförsäkringsanstalten	81	37
16 juni	Landsfisk. D. Landell Herdjunge 2 st. vederhäftighetsintyg	2	50
9 aug.	Bänta å lån	25	82
"	Inbetalt på lånet i jordbrukskassan	1,474	18
23 aug.	Inbetalt på lånet i jordbrukskassan	1,000	—
30 "	Inbetalt på lånet i jordbrukskassan	525	82
"	Bänta å lån	15	80
4 okt	Lören Nyman	414	80
"	Johan Nilsson	228	58
"	Gustaf Johansson	5,140	—
"	Johan Larsson	381	—
"	Arvid Jonsson	10	30
"	Johan Nilsson	52	—
6 okt.	Lantbruksingenjören C. B. Carlsson	194	47
"	Arvid Jonsson	8	34
Summa kr.		10,440	00
arsän lån		3,000	00
vech. utg.		744	00

Omstämda räkenskaper äro lika med originalet
betyg.

Hörsnåhl & Pötter Österg den 10 okt 1938
Johan Larsson Adolf Swantesson

F.

