



Akt nr:
P-E1a-0725

AU\$P-E1a-0725

P

1*0725

DIARIE Nr 18031

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Hedén i Laxarby socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 riksd. 1 h. handh.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenett hundra tjugo (1.120)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** +

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusenett hundra tjugo (1.120)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

~~hava~~ undertecknad ~~och som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~
~~man~~ ⁱ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ ⁽ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ ⁾ åtag ^{oss} ~~och förbind~~ ^{mig}:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

+ Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 november 1938.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heden den 7 Okt. 1938.
Ivar E. Carlsson ägare till 1/24 mll. Heden 39
Karl Johansson " " 5/144 " " 38


Att Ivar E. Carlsson och Karl Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Vilhelm Andersson Adolf Svensson
Adress Heden Laxarby Adress Heden Laxarby

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 november 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0725

DIARIE Nr 18031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1938

Vattenavlopp
genom ägor hörande till hemmanet

H E D E N

i Laxarby socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 5 april 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 4 kilometer sydost ut från Laxarby kyrka samt ungefär 9 km. öster om Bengtsfors station å Uddevalla-Lelångenbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,4-0,7 m. mylla och slamjord på sand, i övrigt av 0,2-0,4 m. mylla på sand. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vilken omständighet i första hand förskriver sig från det grunda och trånga avloppet.

A r e a l: Den av företaget berörda marken innefattar 5,254 hektar åker och 0,608 hektar äng, tillhoppa 5,862 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 2245:55 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring tillika med ombyggnad av

en bro för utfartsväg har beräknats draga en kostnad av 2050:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 2245:90 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{2245:90}{2245:55} = 1.04$. Ehuruval, om kostnaden för utförandet och båtnaden genom företaget jämföras med varandra, företaget visar en om än ringa vinst, överstiger dock nämnda kostnad tillika med förrättnings- och utredningskostnader i någon mån värdet av båtnaden. De av vatten besvärade låglänta områdena intaga dock en betydande del av fastigheternas åkerjord och utgöra därtill den bästa av denna. Den övriga jorden är högbelägen, mestadels sandig och torr. Uppodlingsmöjligheterna äro synnerligen begränsade. Det måste därför anses vara av synnerlig vikt för de berörda fastigheterna att företaget kommer till stånd och dess understödjande från statens sida må jämväl anses påkallat och med belopp svarande mot båtnadsvärdet eller i jämnat tal 2240:- kronor och enär båda fastighetsägarna äro lånesökande med fördelning till lika stor del från avdikningsanslaget och avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profil-

ritningar i ett blad.

Göteborg den 13 november 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 2050:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 246:42

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 49:48

Summa kronor 2345:90

Göteborg den 13 november 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2345 kronor 90 öre. Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning


Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län, lån från
avdikningslånefonden sökes:

Heden	av 3 ⁸	5/144 mtl.	ägare: Karl Johansson.
"	3 ⁹	1/24 "	" : Ivar W. Carlsson.

Göteborg den 13 november 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till fastigheter inom hemmanet Heden, benämnda Backetomten, i Laxarby socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 27 november 1936 i Backetomten.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Valfrid Andersson i Germundebyn och

Adolf Karlsson i Närsidan, godemän samt

Ivar W. Carlsson, ägare till 1/24 mtl. Heden och

Karl Johansson, " " 5/144 " "

sökande till företaget.

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars upptagande var fråga jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken till sökandenas fastigheter företeddes.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet, som ledde till Krontjärn, vidgat och fördjupat i sin sträckning alltifrån Krontjärn och upptill den punkt, där en bäck ifrån Locketjärn tillstötte och vidare genom åkerfälten till deras fastigheter och på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av dessa fält kunde ernås samt att deltagningsskyldigheten i dessa arbeten reglerades i förhållande till båtnaden för marken till de särskilda fastigheterna,

Mark till vidgning utfäste sig sökandena att upplåta utan anspråk på ersättning ävensom att tåla uppläggningsmassorna jämväl utan sådant anspråk.

Beträffande vägen över bäcken omkring 100 meter från tjärnet vart upplyst att denna nyligen undergått delning för underhåll och att bron för vägen underhölls gemensamt av hemmansägarna i Backetomten och Görrud. Sökandena sade sig mena att ombyggnaden av bron i samband med bäckens uppgrävning måste hava till följd att kostnaden för underhållet av bron minskades, på grund varav skyldighet att deltaga i ombyggnadskostnaden måste föreligga för samtliga, som hade att underhålla byggnaden ifråga.

Broar för överfarter av enskild natur utfäste sig sökandena att ombygga, var och en på egna ägor och på egen bekostnad.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken även för undersökning och uppskattning, varefter tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras och kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Walfr. Andersson

Adolf Karlsson.

§ 2.

Den 23 april 1937 i Backetomten.

Närvarande: förestående synemän samt sakägarna Ivar W. Carlsson och Karl Johansson samt Vilhelm Andersson i Backetomten.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och till utlåtandet hörande värderingslängd uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Ivar W. Carlsson i Backetomten per Laxarby, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Adolf Karlsson

Walf. Andersson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 juli 1934. Axel von Sneidern

E. Lindgren.

Till Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig

förrättningsman att utföra laga syneförrättning å oss tillhörig vattenskadad mark i Laxarby socken. Heden, Backetomten, Laxarby den 11/7 1934.

Karl Johansson

Ivar W. Carlsson.

R e s o l u t i o n.

Återstalles till sökandena, som äga att komplettera ansökningsen med de uppgifter, som omförmålas i 10 kapitlet 33 § vattenlagen. Vänersborg i landskansliet den 13 juli 1934. På tjänstens vägnar:

Herman Lindkrans.

Till Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g.

Får härmed meddela att fastigheter som beröras av företaget är tre och fastigheternas namn är Backetomten, räknas 1/3 av Hedens gård i Laxarby socken av Vedbo härad. Dessa tre fastigheter som vi vill hava laga syn på omfatta 1/24 mtl. vardera tillsammans 10-12 hektar.

obs. Platsen för företaget Backetomten,

Heden den 27/7 Ivar W. Carlsson, Heden.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av en till Krontjärn ledande bäck bereda torrläggning av mark till fastigheter inom hemmanet Heden, benämnda Backetomten, i Laxarby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Ivar W. Carlsson i Backetomten fredagen den 27 november 1936 kl. 9,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra ut-

fartsväg från Backetomten, Görud och Germundebyn. Göteborg den 4 november 1936. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Laxarby församling den 5 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 12 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 november 1936 till:

Lantbrukaren Ivar W. Karlsson, Backetomten, Laxarby.

" Karl Johansson, " "

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till fastigheter inom hemmanet Heden, benämnda Backetomten i Laxarby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Ivar W. Karlsson i Backetomten fredagen den 23 april 1937 kl. 10 f.m. Göteborg den 1 april 1937.

Förrättningsmannen.

Utsänd till Pastorsämbetet i Laxarby pastorat den 1 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 3 april 1937, betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars förstoring är fråga, leder i sydvästlig riktning till Krontjärn, vars vatten avrinner till Laxsjön och Upprudsälven nedom Lelången. Nederbördsområdet hör alltså till nämnda älvs vattensystem med beteckningen 131 samt dess sektion 6.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till den del det avses förstorat utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Vid utloppet i tjärnet tillrinner vatten från omkring 4,4 kvadratkilometer, vilket vatten avbördas genom sträckan A-B. Sträckan B-C leder vattnet från 2,7 kvkm. och C-D från 1,4 kvkm. område. Med hänsyn till områdenas bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten och den topografiska beskaffenheten kan den ordinära flodvattenmängden härledas ur en avrinning av omkring 150 liter och medelvattenmängden ur 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenföring av 660, 400 och 210 liter och en medelvattenföring av 53, 32 och 17 liter i sekunden för respektive sträckor.

Det upprättade förslaget till avloppets förstoring innebär för sträckan A-B en bottenlutning av 1:1000 i nedersta delen, 2:1000 i övre delen och en bottenbredd av 0,50 m. samt för sträckan B-C-D minst 4,5:1000 i lutning och 0,30 m. i bottenbredd. Sidolutningen blir 1:1,5 å 1:1,25 allt efter jordarten. Bergpartierna uppsprängas till 1,5 meters bredd och med lodräta sidor.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har

flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter samt medelvattenmängden icke 0,25 meter.

I samband med sprängningen i loppet genom bron för utfartsvägen över sträckan A-B måste landfästena i bron ombyggas och därvid loppet erhålla en bredd av minst 2,0 meter mellan landfästena. Broar för överfarter av enskild natur, vilka broar äro av enbart trä, måste ock ombyggas på sätt att någon inskränkning i den vattenförande sektionen ej äger rum.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och ritning till bro för utfartsvägen utvisar huru landfästena böra gestaltas.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Ägarna till de båda fastigheterna hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procent-

tal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande.

Till kostnad för företaget räknas allenast schaktnings- och sprängningskostnad samt hälften av kostnaden för ombyggnaden av bron för utfartsvägen å sträckan A-B. Andra hälften av ombyggnadskostnaden utgöres av dem, som hava att underhålla byggnaden och på den grund att kostnaden för underhållet minskas genom ombyggnaden i motsvarande mån.

Enär fastighetsägarna utfäst sig såväl att upplåta mark till avloppets vidgning och till upplagsplats för schaktningsmassorna utan anspråk på ersättning som att själva ombesörja och bekosta nödig omläggning av broar för överfart, var och en på sina ägor, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke att gäldas och någon kostnad för ägembroarnas ombyggnad icke att drabba företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande fördjupning och vidgning av avloppssträckan A-B-C-D samt ombyggnad av bron för utfartsvägen över sträckan A-B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall i regel läggas på den sida från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter samt med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1; dock får uppläggning ej ske på väg eller utvidgning äga rum åt väg till;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten äger rum;

att landfastena till bron för vägen över sträckan A-B byggas enligt ritning av kilad sten i gott förband och på avpallat berg, varpå befintlig överbyggnad återlägges;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var

och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och egen be-
kostnad samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande
fastighetsägare på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras
vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma un-
der prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag.

Backetomten den 23 april 1937.

C.B. Carlson Adolf Karlsson Walf. Andersson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Heden	9 3	1/24		<u>Ivar W. Carlsson.</u>
			1	åker, >1,2 m. mylla och slamjord
			2	" 0,5-0,7 m. " "
			3	stenbunden och stubbig mark
			4	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			5	" 0,3-0,4 m. " "
			6	" 0,2-0,3 m. " "
			7	" 0,5-0,6 m. " 3 slamj. på sand
			8	" 0,4-0,5 m. " " "
			9	" " " " "
			10	" 0,5-0,6 m. " " "
			11	äng, 0,4-0,5 m. " " "
			12	" 0,5-0,6 m. " " "
			13	åker, 0,2-0,3 m. " "
			14	" " " "
			15	avlopp
				S u m m a
"	8 av 3	5/144		<u>Karl Johansson.</u>
			16	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			17	" 0,6-0,7 m. " 3 slamj. på sand
			18	äng, 0,4-0,5 m. " " "
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21	åker, 0,2-0,3 m. " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0							600	84	-	1200 (1400)	168	-	84	-	
	48,5							800	388	-	1350 (1400)	654	75	266	75	
			07,0					500	35	-	600	42	-	7	-	
	11,5							650	74	75	1100	126	50	51	75	
	05,0							1000	50	-	1200	60	-	10	-	
	26,0							750	195	-	1100	286	-	91	-	
	27,8							850	236	30	1400	389	20	152	90	
	10,3							"	87	55	1300	133	90	46	35	
	07,8							750	58	50	"	101	40	42	90	
	49,8							950	473	10	1400	697	20	224	10	
			13,3					550	73	15	1000	133	-	59	85	
			07,5					700	52	50	"	75	-	22	50	
	25,0							650	162	50	1100	275	-	112	50	
	23,0							"	149	50	"	253	-	103	50	
							19,5									
2	48,7		27,8				19,5		2119	85		3394	95	1275	10	
	62,3							700	436	10	1100	685	30	249	20	
	23,0							850	195	50	1400	322	-	126	50	
			10,5					650	68	25	1100	115	50	47	25	
			04,5					850	38	25	"	49	50	11	25	
			18,0					700	126	-	"	198	-	72	-	
	14,5							"	101	50	"	159	50	58	-	
	09,0							"	63	-	"	99	-	36	-	
	14,0							1000	140	-	"	154	-	14	-	
	20,0							900	180	-	1200	240	-	60	-	
	09,5							"	85	50	"	114	-	28	50	
	18,2							950	172	90	"	218	40	45	50	
	08,0							1100	88	-	"	96	-	8	-	
	11,5							1150	132	25	"	138	-	5	75	
1	90,0		33,0						1827	25		2589	20	761	95	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			29	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand ö grus
			30	" 0,5-0,6 m. " ö slamj. " "
			31	" " " " " "
			32	" " " " " "
			33,34	avlopp och väg
			35	åker, 0,2-0,3 m. " " "
			36	" 0,4-0,5 m. " " "
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Heden	9 3	1/24	1-15	Ivar W. Carlsson
"	8 av 3	5/144	16-36	Karl Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	90,0		33,0						1827	25		2589	20	761	95	
	39,7							1000	397	-	1200	476	40	79	40	
	06,5							1100	71	50	1300	84	50	13	-	
	14,0							1150	161	-	"	182	-	21	-	
	07,7							1200	92	40	"	100	10	7	70	
						14,1										
	08,0							750	60	-	1100	88	-	28	-	
	10,8							650	70	20	1200	129	60	59	40	
2	76,7		33,0				14,1		2679	35		3649	80	970	45	
2	48,7		27,8				19,5		2119	85		3394	95	1275	10	56,78
2	76,7		33,0				14,1		2679	35		3649	80	970	45	43,22
5	25,4		60,8				33,6		4799	20		7044	75	2245	55	100,00
Backetomten den 23 april 1937.																
C.B. Carlson				Walf. Andersson				Adolf Karlsson.								

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C-D.</u>								
0+73-2	127	Berg kubm.	36	10.-	360	-		
		Stödmur av sten, enl.ritning lm.	10	3.-	30	-		
		Sand,grus,sten ö block kubm.	15	2,50	37	50		
		Mo ö slamjord med rötter och stubbar "	75	0,85	63	75	491	25
2 - 4	200	Berg "	5	12.-	60	-		
		Mo,grus,sten och block "	85	2.-	170	-		
		Mo med sten,mkt.rötter och stubbar "	70	1,35	94	50		
		Mo med ngt.sten,mkt.rötter och stubbar "	110	1,10	121	-	445	50
4 - 6	200	Mo,grus & sten samt ngt.block"	40	1,50	60	-		
		Mo med ngt.sten, rötter "	260	0,85	221	-	281	-
6 - 8	200	Mo,grus,sten ö ngt.block,delvis lerbl. kubm.	180	1,50	270	-		
		Mo med sten,rötter,delv.ngt. lerbl. "	250	1,10	275	-	545	-
8-9+37	137	Slamj.ö mobil.lera,ngt.rötter "	150	0,65			97	50
		Ombyggnad av bro för utfarts- väg med 2,0 m.vattenöppning enl.rit- ning.Gamla broöverbyggnaden an- vändes.Kostnadsberäknaad till 80:- kr.,varav 1/2 på företaget För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					40	-
							149	75
		<u>S u m m a</u>					2050	-

Backetonten den 23 april 1937.

C.B. Carlson.

Bestyr-

kes å tjänstens vägnar:

P. H. Carlsson

12/3 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län, lån från
avdikningslånefonden sökes:

Heden	av 3 ⁸	5/144 mtl.	ägare: Karl Johansson. ✓
"	3 ⁹	1/24 "	" : Ivar W. Carlsson. ✓

Göteborg den 13 november 1937.

W. Carlsson

342/38

Godk. 8/11 1938

DIARIE Nr 18032

K. I. 1938

26 OKT. 1938

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Heden i Laxarby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1120:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1120:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 18 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 25 oktober 1938.

M. Carlsson

