



Akt nr:

P-E1a-0727

AU\$P-E1a-0727

gr. -
tilläande kontr.

400/38

225

beuddföb. godle. $\frac{8}{9}$ 3g

P

1-0727

DIARIE Nr 14533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Kattunga Larsgård m.fl. i
Ale-Skövde socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 riksb. / h. handb.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av fyrahundratrettio (430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenettundrasextio (1.160)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vi~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~men~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~
och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svengård den 4 Juli 1938.
Albin Andersson äg. till $\frac{1}{6}$ lnh Svengård 12
Frits Andersson, " $\frac{1}{6}$ " Svengård 13
Alfred Andersson " $\frac{5}{16}$ " Nygård 15
Hugo Johansson, " $\frac{1}{4}$ " Rellunga Långgård 25


Att Albin Andersson : Frits Andersson Svengård
Alfred Andersson Nygård : Hugo Johansson Rellunga Långgård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ylmar Andersson John Nilsson
Adress f.d. Hemmets Nygård Adress Stationskerl Nygård

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 december 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0727

DIARIE Nr 14533

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård

i Ale-Skövde socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj
1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 17 juni 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Laregård, Nygård och Svengård i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Torrläggningsområdet, å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg, är beläget mellan 1 och 2 kilometer nordost ut från Ale-Skövde kyrka och ungefär lika långt norr om Nygårds station å Bergslagsbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres till dels av 0,15-0,30 m. mylla på sandig lera till dels av 0,2-1,0 m. torvmylla och torvjord på enahanda grund. Den nordligt belägna delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, den övriga delen ligger till bete och är i vissa delar särdeles sumpig, vilka olägenheter måste i första hand tillskrivas vattendragets snäva och grunda lopp.

A r e a l: Den i företaget ingående marken innefattar 1,355 hektar åker och 3,200 hektar betesmark, tillhoppa 4,555 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 2320:05 kronor, av vilket värde 860:05 kronor kommer på lånesökandens fastighet.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring samt med ombyggnad av en vägtrumma har jämte ersättning för intrång beräknats till 2070:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är i utlåtandet angiven till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 2320:43 kronor, vilken kostnad är i det allra närmaste lika med värdet av båtnaden genom företaget. Vid detta förhållande torde enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdikningsanslag företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot hälften av kostnaden eller i jämnat tal 1160:- kronor. Lånesökandens andel i kostnaden är ungefär lika med båtnadsvärdet för hans fastighet och det lån från avdikningslånefonden, som denne fastighetsägare ifrågasätter, skulle sålunda kunna motsvara hälften av den på fastigheten belöpande anparten i kostnaden d.v.s. i jämnat tal 430:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, uppgift på lånesökandens fastighet, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i ett blad.

Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 2070:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 201:21

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 49:22

Summa kronor 2320:43

Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2320 kronor 43 öre, varav å låntagarens andel 860 kronor 18 öre.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Uppgift


på fastighet och dennes ägare till vilkens anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård i
Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, lån från statens avdiktningsslånefond
söktes:

Nygård 1⁴ 1/4 mtl. ägare: Axel Nilsson.

Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 3 december 1937 i Svengård.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson förrättningsman.

John Helgesson i Skaven och

Adolf Johansson i Skaggata, godemän;

Albin Andersson, ägare till 1/6 mtl. Svengård och

Fritz Andersson, " " 1/6 " "

sökande till företaget samt

Hugo Johansson, ägare till 3/8 mtl. Kattunga Larsg.

Axel Nilsson, " " 1/4 " Nygård,

Alfred Andersson, " " 3/16 " " .

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed denna sträcka.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet djupat och vidgat på sätt att ändamålsenlig torrläggning av fälten inom deras fastigheter kunde ernås samt att var och en ägare till mark, som kunde röna båtnad av dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna för desamma.

Ägarna till fastigheterna i Kattunga och Nygård sade sig förmena att företaget icke kunde leda till nämnvärd båtнад för marken till dessa fastigheter. Områdena ifråga lågo avlägset från gårdarna och kunde på sin höjd utnyttjas till bete. Men sökandena höllo före att även¹ beteshänseende en betydande nytta måste uppstå, för vilken deltagningsskyldighet föreläge. Kattunga och Nygårdsborna sade dock att de icke hade anspråk på större avlopp än det befintliga och icke ville tåla större än vad som erfordrades för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter.

Mark till avloppets vidgning utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande menades däremot att skälig ersättning finge beräknas och gäldas.

Broar och trummor för vägar och överfarter kunde enligt sakägarnes mening ombyggas och bekostas av var och en på sina ägor. Dock finge trumman i bergpartiet å ägorna till Kattunga Larsgård ombyggas på gemensam bekostnad.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning.

Förslag till vattenavledningen vart därpå uppgjort samt kostnad och båtнад beräknade. Resultatet av dessa åtgärder förelades intressenterna utan annan erinran än den från Axel Nilssons sida att han icke ansåg sig hava den nytta av företaget som beräknats.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Albin Andersson i Svengård pr Nygård.

Samtliga intressenter, närvarande, förklarade att de omedelbart önskade välja styrelse för företaget och utsågo till ledamöter Albin Andersson och Fritz Andersson i Svengård, Alfred Andersson i Nygård och Hugo Johansson i Kattunga med Albin Andersson som sammankallande.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Adolf Johansson

John Helgesson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som för över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 september 1934. På Länsstyrelsens vägnar:

Herman Lindkrantz

Knut Sandelin.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att därtill behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till ett vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svengård, Nygård samt Kattunga Larsgård i Ale-Skövde socken.

Av företaget förmenas följande fastigheter kunna komma att beröras:

Svengård	1/6	mtl.	ägare: Albin Andersson.
"	1/6	"	" : Fritz Andersson,
Nygård	3/16	"	" : Alf Johansson,
"	1/4	"	" : Axel Nilsson samt
Kattunga Larsgård	3/8	"	" : Alf Andersson.

Svengård per Nygård den 11 september 1934.

Albin Andersson
Svengård

Fritz Andersson
Svengård

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Svengård, Nygård samt Kattunga Larsgård i Ale-Skövde socken handlägges syneför-rättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Albin Andersson i Svengård fredagen den 3 december 1937 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 9 november 1937.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Ale-Skövde den 9 november 1937 samt införd i Älvsborgs läns tidning den 11 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 12 november 1937 till:

Lantbrukaren Fritz Andersson,

Svengård,

Nygård.

" Albin Andersson,

"

"

" Axel Nilsson,

Nygård,

"

Lantbrukaren Alfred Johansson,

Nygård,

Nygård.

"

Alfred Andersson,

Kattunga Larsgård,

"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars upptagande är fråga, leder i sydvästlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och fortsätter vidare i samma huvudriktning till Göta Älv. Nederbördsområdet hör alltså till Vänern-Göta Älvs vattensystem med beteckningen 108 samt dess sektion 2 Huvudälven.

På den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

På Kattunga Larsgård är i ett därvarande bergparti ett markerat fallbrott i loppet, vid vilket arbetena med loppets förstoring måste börja för att ernå åsyftad torrläggning av fälten till Svengård. Vid nämnda fallbrott rinner vatten från ett omkring 1,5 kvadratkilometer stort område bestående såväl av odlad mark som av mossmark och bergig skogsmark. Med hänsyn härtill samt till nederbörds mängden i trakten och till områdets topografiska gestaltning kan den ordinära flodvattenmängden skattas till omkring 300 liter samt medelvattenmängden till 18 liter i sek., svarande mot en tillrinning av resp. 200 liter och 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Förenämnda vattenmängder gälla för sträckan A-B. Sträckan B-C har att avleda vattnet från allenast 0,5 kvadratkilometer från vilka flodvattnet skattas till 100 och medelvattnet till 6 liter i sekunden. Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till önskvärdheten

att ernå möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten till sökandenas fastigheter, har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,25, en bottenlutning av minst 0,5:1000 samt bottenbredd 0,30 m. Bergpartiet å Kattunga Larsgård uppspränges till 1,00 meters bredd.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Befintliga broar och trummor för överfart tarva ombyggnad i anledning av avloppets förstoring och förutsättes att vattenloppet för trummor blir å sträckan A-B=1,0 x 1,0 m. och å sträckan B-C =0,6 x 0,6 meter.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till vägtrumma i loppet å ägor till Kattunga Larsgård åskådliggör denna byggnads konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrlägningsamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Ägarne till de berörda fastigheterna hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget, var och en i förhållande till värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i före-

nämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrumman å ägor till Kattunga Larsgård underhålls av ägaren till den fastighet, å vilken byggnaden finnes.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnaden för ombyggnaden av nyss nämnda vägtrumma samt återuppsättandet av vid arbetena nedtaget stängsel utmed avloppet ävensom ersättning för intrång.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att med undantag för ovan nämnda trumma sörja för ombyggandet av broar och trummor samt kostnader härför, var och en å sina ägor, ävensom att upplåta mark till avloppets vidgning utan anspråk på ersättning, kommer vare sig någon kostnad för broar och trummor utöver den för byggnaden å Kattunga Larsgård eller ersättning för markupplåtelse att drabba företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med belopp, svarande mot ett med hänsyn till de förhandenvarande förhållandena såsom skäligt ansett pris av 0,20 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt förenämnda grund uträknade ⁷ ersättningsbelopp äro upptagna i närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-C samt ombyggnad av trumman för överfart å ågorna till Kattunga Larsgård skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att, där avlopp framgår i ågoskillnad, upptagandet sker på sätt att lopets mittellinje sammanfaller med gränslinjen - där väg leder utmed gräsdike sker vidgningen dock åt den sida, där väg ej finnes:-

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall i regel läggas åt den sida, från vilken upptagandet skett och minst en meter från avlopets kanter samt med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att vägtrumman bygges av kilad sten i gott förhållande och enligt ritning;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten eller torvsättning

åger rum;

att

att befintligt stängsel utmed avloppet återuppsättes i den mån arbetet med loppets förstoring framskrider;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att upplagda massor böra vara undanskaffade eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot åtnjutande av den honom tillerkända ersättningen för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Svengård den 3 december 1937.

C.B. Carlson

John Helgeson

Adolf Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kattunga Larsgård	av 2 ³	1/4		<u>Hugo Johansson.</u> 1 betesmark, 0,20-0,25m. mylla på sand.lera 2 " " " " 3 " " " " 4 avlopp Summa
Nygård	1 ⁵	3/16		<u>Alfred Andersson.</u> 5 betesm.tuv. 0,6-0,7m. torvj. ö slamj. på sand.lera 6 " " 0,15-0,20m. mylla på " 7 " " mylla ö slamjord på " 8 "mkt.tuv. 0,10-0,15m. mylla " 9 " " 0,3-0,5m. torv-" " 10 avlopp Summa
"	1 ⁴	1/4		<u>Axel Nilsson.</u> 11 betesm.tuv., torv-ö slamj. på sand.lera 12 " " 0,3-0,4m. mylla på " 13 " mkt." 0,10-0,15m. " " 14 " " 0,3-0,4 m. " " 15 bäck Summa
Svengård	1 ²	1/6		<u>Albin Andersson.</u> 16 åker, 0,4-0,5 m. torvmylla på sand.lera 17 " 0,2-0,5 m. " " 18,19 avlopp, väg Summa
"	1 ³	1/6		<u>Fritz Andersson.</u> 20 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand.lera 21 " " " " Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			06,0					950	57	-	1200	72	-	15	-	
			02,5					1000	25	-	"	30	-	5	-	
			14,0					900	126	-	"	168	-	42	-	
							06,0									
			22,5				06,0		208	-		270	-	62	-	
			26,0					500	130	-	1000	260	-	130	-	
			12,8					600	76	80	"	128	-	51	20	
			35,7					400	142	80	950 (1000)	339	15	196	35	
			19,2					500	96	-	600	115	20	19	20	
			29,5					400	118	-	1000	295	-	177	-	
							27,0									
		1	23,2				27,0		563	60		1137	35	573	75	
			75,0					400	300	-	950 (1000)	712	50	412	50	
			26,5					450	119	25	1000	265	-	145	75	
			30,0					"	135	-	600	180	-	45	-	
			42,8					400	171	20	1000	428	-	256	80	
							02,3									
		1	74,3				02,3		725	45		1585	50	860	05	
	57,0							800	456	-	1400	798	-	342	-	
	41,5							"	332	-	"	581		249	-	
							09,0									
	98,5						09,0		788	-		1379	-	591	-	
	22,5							850	191	25	1500	337	50	146	25	
	14,5							900	130	50	"	217	50	87	-	
	37,0								321	75		555	-	233	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
Kattunga Larsgård	av 2 ³	1/4	1-4	Hugo Johansson
Nygård	1 ⁵	3/16	5-10	Alfred Andersson
"	1 ⁴	1/4	11-15	Axel Nilsson
Svengård	1 ²	1/6	16-19	Albin Andersson
"	1 ³	1/6	20-21	Fritz Andersson <u>.....</u>
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			22,5				06,0		208	-		270	-	62	-	2,67
		1	23,2				27,0		563	60		1137	35	573	75	24,73
		1	74,3				02,3		725	45		1585	50	860	05	37,07
	98,5						09,0		788	-		1379	-	591	-	25,48
	37,0								321	75		555	-	233	25	10,05
1	35,5	3	20,0				44,3		2606	80		4926	85	2320	05	100,00
Svengård den 3 december 1937.																
C.B. Carlson				Adolf Johansson				John Helgesson.								

Erstatningslängd

vid företag, avseende vattenaglopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare			Ersättning för intrång.		
			An- tal	å kr.	Summa. kr.
Kattunga Larsgård	2	Hugo Johansson	220	0.20	44 -
Nygård	1	Alfred Andersson.	645	"	129 -
"	1	Axel Nilsson.	460	"	92 -
Svengård	1	Albin Andersson	260	"	52 -
"	1	Fritz Andersson	15	"	3 -
S u m m a			1600		320 -
Svengård den 3 december 1937.					
C.E. Carlson.					

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga
Larsgård, Nygård och Svengård i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning: jordart m.m.	An- tal	å kron- nor	Kostnad	Summa kostnad
1.	2.	3.	4.	5.	kr. 10.	kr. 5.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				
0-1+80	180	Berg	kubm. 20	12.-	240 -	
		Lera	" 190	0.70	133 -	
		" med sten	" 10	2.-	20 -	
		Stenmur att upplägga och reparera	1m. 40	2.50	100 -	493 -
1+80-2+80	100	Lera	kubm. 180	0.70	126 -	
		" med sten	" 5	2.-	10 -	136 -
		Överföres				629 -

1.	2.		4.	5	6	7
		Överfört				629 -
2+80-4	120	Torv-ö slamj. samt lera kubm.	160	0.60		96 -
4-5+50	150	Lera "	410	0.80		328 -
5+50-7+12	162	" "	310	0.80	248 -	
		Torvjord "	40	0.55	22 -	270 -
7+12-8+83	171	" "	160	0.55	88 -	
		Lera "	100	0.70	70 -	158 -
8+83-8+90	7	" "	15	0.75		11 25
		Ombyggnad av trumman för vägen vid 0+33 m. = 1.0 x 1.0 x 3.0 m. vattenlopp. enligt ritning				75 -
		Flyttning av stängsel å sträckan 2+80-7+12 1m.	432	0.05		21 60
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				161 15
		För intrång genom schaktnings- massorna enligt utlåtande och längd	kubm. 1600	0.20		320 -
		S u m m a				2070 -

Svengård den 3 december 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

400/38

DIARIE N: 14534

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1938

Att arbeta vid torrläggningsförelägg
Kattunga Lary. Nygärd. Svengärd tog en
böjen i slutet av maj innevarande år
inhyggs av

John Helgeson
Kommun. ordf.
Nygärd den 25/6 1938.

Undertecknad Deleger i Dikningsförslag
genom ägar till Kallunga Nygård och Långård,
förklarar mig fullt belåten med att avlagsdike
avslutas vid min ägargräns, när det genom
att fortsätta en bit in i min fastighet
skulle vara till viss olägenhet.

Frits Andersson (Albin Andersson
Egar till $m/6$ M. Långård $1/3$ Egar till $1/6$ M. Långård $1/2$)

Egentligen mannhäcksgräns beaktad

Joh. Alfr. Edström
Långård

Johan A. Johansson
Ärägare
Nygård

Undertecknade ägare av $\frac{1}{6}$ Mt. Lönngård $\frac{1}{2}$
och $\frac{1}{6}$ Mt. $\frac{1}{3}$ ~~sack~~ delegare i dikeinspörstag genom
ägar till Kallunga Lg. Nygård och Lönngård, förklara
kärnsed, att vi anse rördiametern i de nedlagda
brunnarna vid ägarägarne 8+77 och 7+85 fullt
tillräckliga och prägla y större dimensioner.

Lönngård den 10 November 1939

Frits Andersson Albin Andersson
Ägare till $\frac{1}{6}$ Mt. Lönngård $\frac{1}{3}$ Ägare till $\frac{1}{6}$ Mt. Lönngård $\frac{1}{2}$

Egentliga medlemmarna bevisas

Johan Alfredsson
Lönngård

Johan A. Johansson
Äriägare
Nygård

20/5 38

Uppgift

på fastighet och dennes ägare till vilkens andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Kattunga Larsgård, Nygård och Svengård i
Ale-Skövde socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond
söktes:

Nygård 1⁴ 1/4 mtl. Ägare: Axel Nilsson. ✓

Göteborg den 18 mars 1938.

O. Carlsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark hörande till hemmanet Katt-
unga Lersgård m.fl. i Ale-Skövde socken av Älvstorps län.

Lån 430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------	---------------------	-------

Ale-Skövde socken.

Nygård	1/4	⁴ 1	Axel Nilsson
--------	-----	-------------------	--------------

Stockholm den 13 december 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



400
38

godk. 13/12 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kattunga Larsgård m.fl. i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 430:- kronor.

Bidrag " " anslaget 1160:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 2 december 1939 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med den för företaget fastställda planen och allenast med den avvikelser att sträckan 8+78 m. till 8+90 m. icke blivit föremål för upptagande, enligt vederbörande fastighetsägares uppgift på den grund att upptagandet av nämnda sträcka skulle bli till olägenhet för markens brukning, varjämte vattenloppet för vägtrumorna vid 7+85 m. och vid 8+77 m. utgjordes av cementrör om 37,5 cm:s diameter under det att i utlåtandet från syneförrättningen föreskrivits lopp om 0,6X0,6 m:s genomskärning.

Förklaringar från vederbörande fastighetsägare i anledning av avvikelserna bifogas.

Enär torrläggningen av marken till Svengård l³ synes kunna äga rum med anslutning till det upptagna loppet vid punkten 8+78 m. och upptagandet av sträckan 8+78-8+90 m. icke kan förtyllas absolut nödvändigt samt den omständigheten att vattenloppet i vägtrumorna blivit mindre än det föreskrivna näppeligen kan med avseende till den ringa vattenmängden hava någon menlig påföljd i vattenavledningshänseende, förordas företaget till godkännande i det skick det blivit utfört.

Göteborg den 4 december 1939.

M. Karstén

