



Akt nr:

P-E1a-0728

AU\$P-E1a-0728

428
38gr.
226

P 1-0728

DIARIE Nr 15288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Kättetorp m.fl. i Upphärads
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 riksh. l. h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av **ettusenfyrahundratjugo (1.420)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **ettusentrehundratrettio (1.330)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**
vid syneförrättning år **1937** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~ar~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse **förtroende-**
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnarabo den 29 Aug 1938.
Karl Johansson ägare till $\frac{1}{10}$ mtl Björndalen Lilla 2'
Artur Olsson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Björndalen Stora
Sver Johansson " " $\frac{1}{2}$ " " Föresberg 3'
Frits Gustafsson Träsmaden 2'
Pär-Axel Beijer Björndalen


Att Karl Johansson Gunnarabo, Artur Olsson Björndalen
Sver Johansson Föresberg, Pär-Axel Beijer Björndalen
Frits Gustafsson Träsmaden

i bägges vår närvaro/egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Andersson Karl August Olsson
Adress Häggnäs Adress Holmen

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P

1*0728

DIARIE N: 15288

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 SEP. 1938

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

KÄTTETORP och BJÖRNDALEN

samt lägenheten TRÄSMADEN

i Upphärads socken, Älvsborgs län.

1937.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
17 juni 1938 fastställd till efterrättel-
se vid arbetets utförande. Stockholm den
11 augusti 1938. På Kungl. Lantbrukssty-
relsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmaden i Upphärads socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg och är beläget omkring 4 km. söderut från Upphärads kyrka och ungefär 3 km. söder om Upphärads station å Bergslagsbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres av väl multnad torv eller torvmylla på sandig lera. Torvens mäktighet är mestadels över 1,5 m. och myllans 0,2-0,4 m.. ~~Största delen av~~ Hela området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av översvämning och högt grundvatten, som hindrar alstringsförmågans fulla utnyttjande.

A r e a l: Den i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 10,549 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 2885:12 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 2470:- kr.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 2756:71 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{2756:71}{2885:12} = 0,96$. I avseende till detta relativtal och gängse norm vid tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget torde bidraget från detta anslag till företaget ifråga kunna motsvara 48,60 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 1340:- kronor samt, enär samtliga ägare till de berörda fastigheterna äro lånesökande, lånet från avdikningslånefonden kunna svara mot skillnaden mellan kostnaden och nämnda bidrag, utgörande i jämnat tal 1410:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes af: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritningar i ett blad. Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	2470:-
Syneförrättningen, enligt räkning	228:51
Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning	<u>58:20</u>
Summa kronor	<u>2756:71</u>

Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmaden i Upphärads socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Kättetorp	2	avs. Träsmaden nr 2.	ägare: Artur Olsson,
Björndalen Stora	1	1/8 mtl.	" : " "
"	3	1/8	" : Joel Beijer, sterbhus.
" Lilla	2	1/16	" : Karl Johansson,
" Törestorp	1	1/4	" : Ivar Johansson,
Träsmaden	1	avs.	" : Fritz Gustavsson.

Göteborg den 18 mars 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2756 kronor 71 öre. Stockholm den 11 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Protokoll fört vid sammanträde i Gunnarsbo den 4 - 2 - 1938

med Kättetorpets Björndalens dikesförening.

§ 1.

Alla intressenter närvarande. För Joel Beijers sterbhus, Björndalen P.Axel Beijer, Björndalen.

§ II

Val av styrelse förrättades och valdes Karl Johansson, Gunnarsbo ordförande, Artur Olsson, Björndalen, Ivar Johansson, Törestorp, Fritz Gustavsson Träsmaden samt Per Axel Beijer, Björndalen.

§ III.

Beslöts att söka statsbidrag samt lån enligt av lantbruksingeniören uppgjort kostnadsförslag.

§ IV.

Ingen anmärkning fanns att göra mot handlingar och kostnadsförslag.

Dag som ovan

Karl Johansson

ordf.

Artur Olsson Ivar Johansson Frits Gustafsson Per Axel Beijer

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Persson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Björndalen i Upphärads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 11 december 1937 i Gunnarsbo.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

G.A. Jonsson i Kroken och

Bror Karlsson i Nyckleby, godemän;

Karl Johansson, ägare till 1/16 mtl. Björndalen Lilla 2⁴

sökande till företaget samt

Ivar Johansson, ägare till 1/4 " Björndalen Törestorp 3¹.

Artur Olsson, " " 1/8 " " Stora 1²

och lägenheten Träsmaden nr 2=Kättetorp 1².

Fritz Gustavsson, ägare till lägenheten Träsmaden 2¹.

Sökanden förklarade att han önskade avloppet från och genom ägorna till sin fastighet vidgat och djupat i sådan omfattning att möjlighet till en ändamålsenlig torrläggning av marken till denna fastighet kunde ernås samt att var och en fastighet, till vilken hörde mark, som kunde röna båtbad genom dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

Närvarande ägare till nämnda fastigheter sade att de icke hade något att erinra mot sökandens yrkanden utan fastmer avsett att medverka till företagets genomförande samt att de önskade förena sig med sökanden, varom särskild handling vart upprättad, undertecknad och bilagd förrätt-

ningsakten.

Samtliga närvarande förklarade sig ense därom att någon sänkning av Vågsjöns vattenstånd icke skulle komma ifråga i samband med tilloppets förstoring. Arbetet med denna förstoring finge anpassas efter sjöns vattenstånd.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning ävensom för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande sade Ivar Johansson att han hade anspråk på ersättning särskilt med hänsyn till den omständigheten att hans fastighet komme att lida väsentligt intrång i följd av ägornas utsträckning och relativa högbelägenhet. Övriga sakägare hade intet att erinra mot Johanssons anspråk men förmenade att ersättning för markupplåtelse och intrång rimligtvis borde beräknas och gäldas för samtliga delägares vidkommande.

Däremot menade samtliga närvarande att de broar för överfarter av enskild natur, som funnos i loppet, kunde ombyggas av dem själva och var och en svara för ombyggnaden på egna ägor och på egen bekostnad.

Beträffande fördelningen av kostnaden för företaget förmenades denna böra utgöras i förhållande till båtnaden för varje fastighet, i anledning varav marken vart föremål för undersökning och uppskattning från synemännens sida vid vilket tillfälle avloppet jämväl besiktigades. Vid dessa åtgärder tjänade vid förundersökning upprättade nivåkarta över de av vatten besvärade fälten samt profil- och sektionsritningar ^{över avloppet} till ledning.

Förslag till vattenavledningen vart därpå upprättat, kostnad och

båtnad beräknade samt ersättningarna bestämda, mot vilka åtgärder ingen annan erinran förspordes än den från Ivar Johansson att ersättningen för intrång syntes honom väl snävt tillmätt.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Karl Johansson i Gunnarsbo pr Upphärad, åt vilken jämväl uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

O.A. Jonsson

Bror Karlsson

god man

god man

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmålda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 november 1935. På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz

Carl Malm.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karl Johansson, Gunnarsbo i Upphärads socken av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Törestorp

Ivar Johansson

St. Björndalen

Joel Beijer

" "

Artur Olsson

Träsmaden

Frits Gustafsson

samtliga i Upphärads socken.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Johansson, adress Gunnarsbo pr Upphärad.

Gunnarsbo, Upphärad den 7 nov. 1935.

Karl Johansson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Gunnarsbo i Upphärads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Johansson i Gunnarsbo lördag-

gen den 11 december 1937 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Kättetorp, Träsmaden, Törestorp och Björndalen Stora i nämnda socken ävensom utfarts- och ägovägar över avloppet ifråga. Göteborg den 19 november 1937. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Upphärad den 19 november samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 23 november, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 19 november 1937 till:

Lantbrukaren Karl Johansson,	Gunnarsbo,	<u>Upphärad.</u>
" Ivar Johansson,	Törestorp,	"
" Joel Beijer,	Björndalen Stora,	"
" Artur Olsson,	" "	"
" Fritz Gustavsson,	Träsmaden,	"

betygar: C.B. Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till företag avseende upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Björndalen i Upphärads socken och åsyfta med denna anslutning att avloppet gestaltas på sätt att marken till våra fastigheter kan ernå möjlighet till den torrläggning, som kan åstadkommas med avloppets förstoring utan ändring av vattenstånden i Vågsjön, vars sänkning ej ifrågasättes i samband med nämnda arbete. Gunnarsbo den 11 december 1937.

Ivar Johansson, ägare till 1/4 mtl. Björndalen Törestorp,

Artur Olsson, " " 1/8 " " Stora

Frits Gustafsson, " " lägenheten Träsmaden

Att Ivar Johansson och Artur Olsson i Björndalen samt Fritz Gustavsson i Träsmaden träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

C.A. Jonsson

Bror Karlsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmaden i Upphärads socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars vidgning och djupning är fråga, leder i nordlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Vågsjön, från vilken vattnet avrinner till Slumpån och Göta Älv. Nederbördsområdet ligger alltså inom Vänern-Göta Älvs vattensystem med beteckningen 108 samt dess sektion 3 Slump- eller Lörumsån.

På den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnloppande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

På sträckan från utflödet i Vågsjön - punkten A - och upptill B, där ett tillflöde ansluter, tillrinner vatten från ett 3,1 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av mossmark och bergig skogsmark. Sträckan B-C har att avleda vattnet från ett område av allena 0,8 kvkm. Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten och områdenas topografiska gestaltning kan den ordinarie flodvattenmängden anses svara mot en avrinning av 200 liter och medelvattenmängden mot 12 liter i sekunden från varje kvkm. i medeltal och vattenmängderna ifråga sålunda utgöra för sträckan A-B 0,62 resp. 0,037 kubm. och för sträckan B-C 0,16 och 0,010 kubm. i sekunden.

Med avseende till Vågsjöns vattenstånd, till ovan beräknade vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till strävan efter trygghet mot översvämning och möjlighet till nöjaktig torr-

läggning av de låglänta fälten utmed avloppssträckorna ifråga har förslag till dessa vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000, en sidolutning av 1:1,25, en bottenbredd för sträckan A-B = 0,50 m. och för sträckan B-C = 0,30 m.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har under förutsättning av ohämmat avflöde flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,80 meter och medelvattenmängden icke 0,25 meter. I avloppets nedre sträckning inträder vid tid, då Vågsjön står högt, viss höjning av de sålunda beräknade vattennivåerna.

Vattenloppen i vägarna över avloppet äro i regel för grunda och för trånga för att kunna bestå efter genomförd förstoring av vattendraget och måste förty ombyggas, varvid loppen, därest särskilda landfasten komma till uppförande, böra erhålla en bredd icke understigande 1,8 meter.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckningar äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Enär det icke kan antagas att något område inom torrlägningsområdet kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, är ej skäl hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende. Varje ägare till fastighet, till

vilken hör mark, som rüner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även ersättning för markupplåtelse och för intrång.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att var och en på sina ägor och på egen bekostnad utföra nödig ombyggnad av broar över vattendraget räknas detta arbete och denna kostnad icke till företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppet gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning beräknat efter ett med hänsyn till massornas storlek och beskaffenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,20-0,35 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i härsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes om så erfordras

av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall läggas i regel på den sida från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter.

på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att uppschaktade massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot den honom tillerkända ersättningen

för intrång samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besväraren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Gunnarsbo den 11 december 1937.

C.B. Carlson

C.A. Jonsson

Bror Karlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kättetorp	2 1	avs. Träsmaden nr 2	1	<u>Artur Olsson.</u> åker, > 1,5 m. torvjord
			2	" " "
			3	" " "
			4	avlopp
				Summa
Träsmaden	1 2	avs.	5	<u>Fritz Gustavsson.</u> åker, > 1,5 m. torvjord
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	" " "
			11	" " "
			12	" " "
			13	" " "
			14	" " "
			15,16	väg och avlopp
				Summa
Björndalen Törestorp	1 3	1/4	17	<u>Ivar Johansson.</u> åker, > 1,5 m. torvjord
			18	" " "
			19	avlopp
				Summa
Björndalen Stora	2 1	1/8	20	<u>Artur Olsson.</u> åker, > 1,5 m. torvjord
			21	" " "
			22	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
09,6								650	62	40	700 (900) (1200)	67	20	4	80	
26,5								900	238	50	1000 (1050) (1200)	265	-	26	50	
42,5								825	350	63	900 (950) (1200)	332	50	31	87	
						06,0										
78,6						06,0			651	53			714	70	63	17
12,0								900	108	-	1050 (1100) (1200)	126	-	18	-	
28,7								1000	287	-	1150 (1200)	330	05	43	05	
14,6								1050	153	30	1200	175	20	21	90	
14,0								1100	154	-	"	168	-	14	-	
13,0								1050	136	50	"	156	-	19	50	
14,0								"	147	-	"	168	-	21	-	
11,5								1000	115	-	"	138	-	23	-	
15,0								"	150	-	"	180	-	30	-	
11,7								"	117	-	"	140	40	23	40	
05,0								1150	57	50	"	60	-	2	50	
						10,0										
1 39,5						10,0			1425	30			1641	65	216	35
11,0								900	99	-	1200	132	-	33	-	
41,5								"	373	50	"	498	-	124	50	
						02,0										
52,5						02,0			472	50			630	-	157	50
39,5								850	335	75	1200	474	-	138	25	
64,5								950	612	75	"	774	-	161	25	
						03,0										
104,0						03,0			948	50			1248	-	299	50

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Björndalen Stora	³ 1	1/8		<u>Joel Beijer.</u>
			23	åker, >1,5 m. torvjord
			24	" " "
			25	avlopp
				<u>S u m m a</u>
" Törestorp	¹ 3	1/4		<u>Ivar Johansson.</u>
			26	åker, >1,5 m. torvjord
			27	" " "
			28	" " "
			29	" 0,5-1,5 m. "
			30	" 0,3-0,4 m. torvmylla på sand.lera
			31	" 0,5-1,5 m. torvjord på "
			32-34	väg och avlopp
				<u>S u m m a</u>
" Lilla	⁴ 2	1/16		<u>Karl Johansson.</u>
			35	åker, >1,5 m. torvjord
			36	" " "
			37	" " "
			38	" 0,3-0,4 m. torvmylla på sand.lera
			39	" 0,2-0,4 m. " "
			40	avlopp
				<u>S u m m a</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Kättetorp	² 1	avs.Träsmaden nr 2,	1-4	Artur Olsson
Träsmaden	¹ 2	avs.	5-16	Fritz Gustavsson
Björndalen Törestorp	¹ 3	1/4	17-19,26-34	Ivar Johansson
" Stora	² 1	1/8	20-22	Artur Olsson
" "	³ 1	1/8	23-25	Joel Beijer
" Lilla	⁴ 2	1/16	35-40	Karl Johansson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	55,0							800	440	-	1200	660	-	220	-	
	51,0							850	433	50	"	612	-	178	50	
							03,0									
1	06,0						03,0		873	50		1272	-	398	50	
	82,0							800	656	-	1200	984	-	328	-	
	22,6							"	180	-	"	270	-	90	-	
	21,5							850	182	75	"	258	-	75	25	
	16,0							1150	184	-	1300	208	-	24	-	
	85,0							1300	1105	-	1400	1190	-	85	-	
1	04,5							1100	1149	50	1300	1358	50	209	-	
							18,7									
3	31,5						18,7		3457	25		4268	50	811	25	
	52,0							700	364	-	1200	624	-	260	-	
	35,0							"	245	-	"	420	-	175	-	
	46,3							750	347	25	"	555	60	208	35	
	62,0							1000	620	-	1400	868	-	248	-	
	47,5							1300	617	50	"	665	-	47	50	
							06,5									
2	42,8						06,5		2193	75		3132	60	938	85	
	78,6						06,0		651	53		714	70	63	17	2,19
1	39,5						10,0		1425	30		1641	65	216	35	7,50
3	84,0						20,7		3929	75		4898	50	968	75	33,58
1	04,0						03,0		948	50		1248	-	299	50	10,38
1	06,0						03,0		873	50		1272	-	398	50	13,81
2	42,8						06,5		2193	75		3132	60	938	85	32,54
10	54,9						49,2		10022	33		12907	45	2885	12	100,00
Gunnarsbo den 11 december 1937.																
C.B. Carlson								C.A. Jonsson god man				Bror Karlsson. god man.				

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmaden i Upphärads socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång.				ersätt- ning.	
	m ²	å öre	kr.	ö.	m ³	å öre	kr.	ö.		
² Kättetorp 1 . Artur Olsson	80	6,5	5	20						
	70	8,25	5	78						
	65	9,-	5	85	140	20	28	-	44	83
¹ Träsmaden 2 . Fritz Gustavsson	40	9,-	3	60	80	"	16	-		
	105	10,-	10	50	80	25	20	-	50	10
¹ Björndalen Törestorp 3 . Ivar Johansson	50	9,-	4	50						
	140	8,-	11	20						
	60	8,5	5	10						
	15	11,5	1	73						
	165	13,-	21	45	180	25	45	-		
	155	11,-	17	05	860	35	301	-	407	03
² Björndalen Stora 1 . Artur Olsson	60	8,5	5	10						
	60	9,5	5	70	170	25	42	50	53	30
³ " " 1 . Joel Beijer	60	8,-	4	80	190	25	47	50		
	85	8,5	7	22	20	35	7	-	66	52
⁴ " Lilla 2 . Karl Jo- hansson	110	7,-	7	70						
	55	7,5	4	12						
	110	10,-	11	-						
	30	13,-	3	90	420	35	147	-	173	72
S u m m a	1515		141	50	2140		654	-	795	50

Gunnarsbo den 11 december 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmåden i Upphärads socken, Älvsborgs län.

socken, Alvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	Åkronor	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0-2+28	228	Torvjord kubm.	140	0.60			84	-
2+28-3+58	130	"	160	0.55			88	-
3+58-4+13	55	"	90	"			49	50
4+13-5+11	98	"	170	"			93	50
5+11-6	89	"	190	"				
		Lera	20	0.90	18	-	122	50
6-8	200	Torvjord	90	0.60	54	-		
		Lera	340	0.80	272	-	326	-
8-9+84	184	"	520	"			416	-
9+84-11+50	166	"	420	"			336	-
		För oförutsedda fall, tilleynt m.m. tillägges c:a 10 %					159	-
		För markupplåtelse och intrång enligt särskild längd					795	50
		<u>Summa</u>					2470	-

Gunnarsbo den 11 december 1937.

G.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

G.B. Carlson

DIARIE Nr 15289
K. LANTBRUKSBYRÅEN
12 SEP. 1938

Det i bilagda handlingar omnämnda tor-
läggningsföretag av mark hörande till hemmanet
Kättelarpet m. fl. i Upphäradss socken, vilket företag
redan påbörjats och är i det närmaste färdigt,
åtestår cirka 100 sträckmeter,
vilket härmed intygas.

Lilla Bjärndalen och Hyltehalmen den 29/8 1938
Hans Magnussen John Karlsson

17/6 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träs-
maden i Upphärads socken, Älvsborgs län, lån från statens avdickningslåne-
fond sökes:

Kättetorp	2 1 ✓	avs. Träs- maden nr 2.	Ägare: Artur Olsson,
Björndalen Stora	2 1 ✓	1/8 mtl.	" : " "
"	3 1 ✓	1/8 "	" : Joel Beijers sterbhus. ✓
" Lilla	4 2 ✓	1/16 "	" : Karl Johansson,
" Törestorp	1 3 ✓	1/4 "	" : Ivar Johansson,
Träsmaden	1 2 ✓	avs.	" : Fritz Gustavsson. ✓

Göteborg den 18 mars 1938.

W. Carlsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Kättetorp
m.fl. i Upphärads socken av Älvsborgs län.

Lån 1.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 juni 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Upphärads socken.</u>			
Kättetorp	avs. Träsmaden nr 2	2 1	Artur Olsson
Björndalen Stora	1/8	2 1	Densenne
"	1/8	3 1	Joel Beijers sterbhus
" Lilla	1/16	4 2	Karl Johansson
" Törestorp	1/4	1 3	Ivar Johansson
Träsmaden	avs.	1 2	Fritz Gustavsson

Stockholm den 24 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den

17/11

1938

428
38

DIARIE Nr 19016

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1938

Bevis.

Över avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till Kättetorp och Björndalen samt lägenheten Träsmaden i Upphärad socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1420:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 1330:- kronor.

Kontrakt antaget den 24 september 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 26 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nästa överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 7 november 1938

W. Carlsson.

