



Akt nr:
P-E1a-0730

AU\$P-E1a-0730

228

340
38

P 2*0730
DIARIE Nr 10259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten m.fl. i Råggårds
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 handl. 2 ritn.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **lån** av tvåtusensjuhundratio (2.710)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundra femtio (2.250)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~är~~ undertecknad~~a~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenungs den 5 maj 1938.
✓ Albin Jakobson ägar till ½ mte Stenungs Låda 15
✓ Herman Gustavsson " " $\frac{3}{32}$ " Medbråten av $\frac{1}{3}$ 14
✓ Nils Larsson " " $\frac{1}{8}$ " Stenungs Årda 21
" " $\frac{2193}{39800}$ " " 25

Att Albin Jakobson och Nils Larsson i Stenungs
Samt Herman Gustavsson i Medbråten

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ecklin, Stenungs Alma Stenungs
Adress Stenungs Skålleråden Adress Stenungs Skålleråden

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

P 2-6730
DIARIE N^o 10259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
MÄRÅTEN, STENERYR och BALLTORP i

Råggårds socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marlow


Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att man hinder för företags godhållande ågova gödningen i dikesträckan C-8 m. utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels och frestivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 2.250 kronor till 2.210 kronor och lönet från 2.710 kronor till 2.660 kronor. Stockholm den 19 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Erik Schenck.

Pått arkivet indrycks:
L. Söderberg

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g s: Avdikningsområdet, å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färg, är beläget omkring 3 kilometer sydost ut från Råggårds kyrka och ungefär lika långt och i nordvästlig riktning från Skällsätters station å Uddevalla-Lelångenbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres av 0,15-0,30 m. mylla på sand och sandig lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vartill vattendragens grunda och snäva lopp bära den väsentliga skulden.

A r e a l: Den i företaget ingående marken innefattar 22,205 hektar åker och 0,393 hektar annan mark, tillhoppa 22,598 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas uppgifter om nederbördsområden och vattenmängder samt jämväl om för avloppen föreslagna lutningar och dimensioner, vilka även återfinnas å profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckningar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 5710:80 kronor, ~~av vilket värde 5663:30 kr. utgör kronor på~~

~~länssökandenas fastigheter.~~

K o s t n a d: Arbetet med avloppens förstoring, vägtrummsors och broars ombyggnad samt ersättning för intrång har beräknats till 4400:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlå-
tandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt häslutet kostnadssamman drag till sammanlagt 4964:63 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{4964:64}{5710:80} = 0,87$. I avseen-

de till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bi-
drag från nämnda anslag med belopp svarande mot 45,45 % av kostnaden, ut-

görande i jämnat tal 2250:- kronor. ~~Med belopp, svarande mot skillnaden mellan kostnaden och bidraget från avdikningsanslaget och i jämnat tal ut-
görande 2710:- kronor skulle så företaget ytterligare kunna understödjas~~
~~i form av lån från avdikningsansfonden.~~

~~Med belopp, svarande mot skillnaden mellan kostnaden och bidraget från avdikningsanslaget och i jämnat tal ut-
görande 2710:- kronor skulle så företaget ytterligare kunna understödjas~~
~~i form av lån från avdikningsansfonden.~~

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssamman drag, förteckning över länssökandenas fas-
tigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av sy-
neförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och pro-
filritningar i två blad.

Göteborg den 2 november 1937.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor ^{4310.-}
~~4400.-~~

Syneförrättningen, enligt räkning " 471:57

Utredningen om statsbidrag och lån, enl. räkning . " 93:06

^{4874:63}
Summa kronor ~~4964:63~~

Göteborg den 2 november 1937.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4964 kronor 63 öre. Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Protokoll.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 4874 kronor 63 öre. Stockholm den 19 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Carl Schtmark.

Pått avskrivet intygar:
L. Söderberg

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Madbråten	av ³ 1 ⁴	3/32 mtl.	Ägare: Herman Gustavsson,
"	av ³ 1 ⁴	11/112 "	" : Aron Andersson,
Steneryr Södra	⁴ 1	5/32 "	" : Karl Arvidsson,
" "	⁵ 1	1/8 "	" : Albin Jakobsson,
" Norra	⁴ 2	1/8 "	" : Anders E.Andersson,
" "	⁵ 2	2193/39800 mtl.	" : " " "
Balltorp	¹ av 1	1/8 "	" : Karl Magnus Dahlöf,
"	¹ av 1	1/8 "	" : Josef Larsson.

Göteborg den 2 november 1937.

C.B. Carlson.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län den 11 augusti 1937.

§ 1.

Närvarande: Albin Jakobsson, ägare till 1097/7440 mantal Steneryr södra, Herman Gustavsson, ägare till 3/32 mantal Madbråten, Anders E.Andersson, ägare till 8559/19900 mantal Steneryr norra, Josef Larsson, ägare till 1/8 mantal Balltorp, Karl M.Dahlöf, ägare av 1/8 mantal Balltorp, Karl Arvidsson, ägare till 5/32 mantal Steneryr södra, Aron Andersson, ägare

✓ till 11/112 mantal Mabråten hade skriftligen kallats genom rekommenderad
1937
försändelse, avsänd med posten den 2 augusti men uteblev.

§ 2.

Till ordförande att leda sammanträdets förhandlingar valdes enhälligt
Anders E.Andersson, Steneryr.

§ 3.

Beslöts välja styrelse för företaget bestående av tre personer och
skulle dessa inom styrelsen välja ordförande.

§ 4.

Till ledamöter i styrelsen valdes enhälligt: Albin Jakobsson, Stene-
ryr, Herman Gustavsson, Mabråten och Anders E.Andersson, Steneryr.
(Vita Lärsm)

§ 5.

Uppdrogs åt styrelsen att genom annonsering i tidningar och på annat
lämpligt kungörelsesätt infordra entreprenadanbud å arbetets utförande.

Så förekommet betygar:

Anders E.Andersson.

Justerat:

Albin Jakobsson

Josef Larsson

Herman Gustavsson.

Karl Arvidsson

Karl M.Dahlöf.

Rätt avskrivet betygar: Anders E.Andersson.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Mabråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken i Steneryr den 23 mars 1938.

§ 1.

Närvarande: Albin Jakobsson, Herman Gustavsson, C.M.Dahlöf samt Wictor Larsson i Stommen som numera vore ägare till 8559/19900 mtl. Steneryr norra, vilken hemmansdel han fränköpt Anders E.Andersson i Steneryr och således vore delägare i företaget, ävenså undertecknad Anders E.Andersson.

§ 2.

Sedan undertecknad Anders E.Andersson på grund av avflyttning från orten avsagt sig uppdraget som ordförande i Styrelsen för företaget, godkändes, avsägelsen och valdes i hans ställe Wictor Larsson i Stommen till ordförande i förenämnda styrelse.

§ 3.

Undertecknad Anders E.Andersson företedde en räkning å för företaget förskotterade medel uppgående till kronor 125:70, vilken räkning godkändes och beslöts av företagets medel utbetala beloppet så snart medel influtit.

Som ovan

Anders E.Andersson


Albin Jakobsson

Victor Larsson

Herman Gustavsson

Carl M.Dahlöf.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 12 november 1936 i Steneryr.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

O.G. Magnusson i Starlanda och

Verner Jonasson i Töftesäter, godemän;

Albin Jakobsson, ägare till 1097/7440 mantal Steneryr S:a

Anders E. Andersson, " " 8559/19900 " " N:a

Herman Gustavsson, " " 3/32 " Madbråten,

sökande till företaget samt

Karl Ivar Zachrisson, ägare till 41/448 " "

Aron Andersson, " " 11/112 " "

Anders Svensson, " " 25/112 " "

Karl Arvidsson, " " 5/32 " Steneryr S:a

Karl Magnus Dahlöf, " " 1/8 " Balltorp,

Sven Johansson i Bäckebole, ordförande i Valbo härads vägstyrelse.

Valdemar Lindkvist, biträdande vägingeniör.

Vid förundersökning upprättade profil och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes ävensom ni-

våkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av dessa sträckor.

Sökandena förklarade att de önskade avloppen upptagna till dimensioner, som kunde möjliggöra ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter samt att kostnaden för dessa arbeten fördelades fastigheterna emellan i den ordning vattenlagen stadgar.

Anders Andersson i Steneryr yrkade därjämte att den avloppssträcka, som hade sin väg över ägorna till hans fastighet några få meter från gränsen mot Balltorp, flyttades till och upptoges i gränsen. Någon väsentligt större kostnad kunde enligt Anderssons mening ett upptagande i gränsen icke medföra än vad en vidgning och fördjupning av loppet i dess nuvarande läge skulle betinga, vartill i senare fallet kom^{-me} anläggning av bro eller trumma för åtkomst av området mellan loppet och gränsen. I egenskap av ägare till den angränsande fastigheten i Balltorp förmenade Carl M. Dahlöf att det av Andersson begärda upptagandet av avlopp i gränsen komme att leda till större intrång å hans fastighet än vad en förstoring av loppet i befintligt läge innebar och bestred rätten till avloppets flyttning på sätt Andersson yrkat. För det fall att kostnaden för och intrånget genom loppets upptagande i ägo gränsen blev avsevärt större än vad som kunde följa med nödig förstoring av det gamla loppet förklarade sig Andersson villig att ensam svara för skillnaden.

Anders Svensson i Madbråten upplyste därom att vattnet från det intill Balltorp belägna området till hans fastighet bragts att avrinna

söderut, varför något deltagande från hans sida i det företag, varom nu var fråga, icke kunde anses påkallat.

För det intrång arbetena med avlopps upptagande över ägor till hans fastighet kunde hava med sig ställde Karl Ivar Zachrisson i Madbråten anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga fastighetsägare sade sig hava enahanda anspråk.

Beträffande frågan om företagets inverkan på byggnader för vägar över avloppen vart upplyst att trumman för den över huvudavloppet ledande allmänna vägen var så skröplig att en ombyggnad kunde anses påkallad allenast med hänsyn till trafiken på vägen ifråga, på grund varav sakägarna menade att ombyggnaden, vid vilken torrlägningsintresset måste beaktas, borde utföras och bekostas av de väghållningsskyldiga.

Efter företagen besiktning av byggnaden i fråga medgav såväl ordföranden i vägstyrelsen som vägingeniören rimligheten i sakägarnas uppfattning och utfästes från ordförandens sida att vägtrumman komme att ombyggas genom vägstyrelsens försorg och på vägdistriktets bekostnad.

Broar och trummor för vägar och överfarter av enskild natur finnge enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad.

Efter sålunda förda förhandlingar blevo avlopp och mark föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Sedan dessa åtgärder avslutats förklarade Carl Magnus Dahlöf i Balltorp att han önskade förena sig med sökandena om företaget i akt och mening att få detta utsträckt över ägorna till sin fastighet. Handling här om

vart upprättad, undertecknad och bestyrkt samt vidlagd förrättningsakten.

Besked vart därpå lämnat därom att sedan förslag till vattenavledningen blivit upprättat samt kostnad och båtnad beräknade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

O.G. Magnuson

Werner Johansson.

§ 2.

Den 9 april 1937 i Steneryr.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Herman Gustavsson i Madbråten,

Albin Jakobsson i Steneryr Södra,

Anders E. Andersson i Steneryr Norra,

Carl Magnus Dahlöf i Balltorp,

Josef Larsson i Balltorp,

Anders Svensson i Madbråten,

Hilmer Engqvist i Balltorp.

Förslag till vattenavledningen företeddes och väckte ej någon ^{annan} ~~er-~~ inran än den från Herman Gustavsson i Madbråten att han skulle hava föredragit öppet dike genom ägorna till sin fastighet framför täckt trots den med det öppna diket förbundna högre kostnaden. Upplyst om förmånen av täckt dike i den flytiga jorden särskilt med hänsyn till framtida underhållet syntes Gustavsson slutligen tillfredsställd med förslaget i denna del.

Josef Larsson i Balltorp hade till förrättningsmannen meddelat att han önskade förena sig med sökandena om företaget, i anledning varav föreningshandling nu vart upprättad och av Larsson underskriven samt av synemänne bestyrkt.

Samtliga närvarande förklarade, på därom framställd fråga, att de icke hade anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning.

Carl Dahlöf sade sig ifrågasätta förflyttning av avloppet över ägor-na till sin fastighet till gränsen mellan denna och Steneryr, därest Anders Anderssons anspråk på flyttning av avloppet å hans ägor vunne bifall. Uppläst om den väsentliga olikheten i kostnadshänseende för arbetet med dessa förflyttningar avstod Dahlöf från tanken att få den av honom ifrågasatta flyttningen genomförd.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat och kostnadsfördelningslängden föredragen.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Albin Jakobsson i Steneryr pr Skällsäter.

Åt Anders E. Andersson i Steneryr uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson

O.G. Magnusson

Werner Jonasson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruks-
ingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del
härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över
emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 augus-
ti 1934. Axel von Sneidern

E.Lindgren.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behö-
rig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn
för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten be-
svärad mark, tillhörande hemmanen Mabråten, Steneryr och Balltorp i
Råggårds socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna

ägare:

Karl A. Zackrisson,	Mabråten,
Herman Gustafsson,	"
Albin Jakobsson,	Steneryr,
Anders E. Andersson,	"
Karl Magnus Dahlöf,	Balltorp,

Josef Larsson, Balltorp.

Aron Andersson, Mabråten.

Skällsäter den 13/8 1934.

Anders E. Andersson

Albin Jakobson

Herman Gustavsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst upptagande av vatten-
avlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Mabråten, Ste-
neryr och Balltorp i Råggårds socken handlägges syneförrättning jämlikt
10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Albin Jakobsson i
Steneryr torsdagen den 17 september 1936 kl. 9 f.m., då sakägarna hava
att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra allmänna
vägen, som leder från Torp till Råggård. Göteborg den 25 augusti 1936.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Råggårds församling den
25 augusti samt införd i Älvsborgs läns tidning den 27 augusti, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
29 augusti 1936 till:

Lantbrukaren Karl Ivar Zackrisson,

Mabråten,

Skällsäter.

Fr. Anna Katarina Pålsson,

"

"

Lantbrukaren Aron Andersson,

"

"

" Herman Gustafsson,

"

"

" Anders Svensson,

"

"

Lantbrukaren Albin Jakobsson,	Steneryr,	<u>Skällsäter.</u>
" Anders E. Andersson,	"	"
" Karl Arvidsson,	"	"
" Karl Magnus Dahlöf,	Balltorp,	"
Arrendatorn Hilmer Engkvist,	"	"
Lantbrukaren Josef Larsson,	"	"

Valbo härads vägstyrelse, dess ordf. Sven Johansson, Bäckeböle, Färgelanda.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Den uppskjutna syneförrättningen beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Mabråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken företages till handläggning hos Albin Jakobsson i Steneryr torsdagen den 12 november 1936 kl. 9. f.m.

De ävenledes uppskjutna syneförrättningarna beträffande vattenavlopp genom ägor till hemmanen Fagerhult och Hallebo samt enbart Hallebo i Råggårds socken handläggas vid sammanträde hos Fru Selma Ottosson i Hallebo, den för det förstnämnda företaget fredagen den 13 november 1936 kl. 9 f.m. och den för det sist nämnda samma dag kl. 10 f.m.

Göteborg den 14 oktober 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Råggårds församling den 14 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 17 oktober, varjämte

underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
27 oktober 1936 till:

Lantbrukaren Karl Ivar Zackrisson, Mabråten, Skällsäter.

Fr. Anna Katarina Pålsson, " "

Lantbrukaren Aron Andersson, " "

" Herman Gustafsson, " "

" Anders Svensson, " "

" Albin Jakobsson, Steneryr, "

" Anders E. Andersson, " "

" Karl Arvidsson, " "

" Karl Magnus Dahlöv, Balltorp, "

Arrendatorn Hilmer Engkvist, " "

Lantbrukaren Josef Larsson, " "

Valbo härads vägstyrelse, dess ordf. Sven Johansson, Bäckebole, Färgelanda.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Mabråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken
handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Albin Jakobsson i Ste-
neryr fredagen den 9 april 1937 kl. 9,30 f.m. Göteborg den 18 mars 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Råggårds församling den 18 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1937, betygar:

C.B. Carlson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena till företag, avseende vattenavlopp genom ägor till Madbråten, och Steneryr i Råggårds socken och avser med denna anslutning att få avlopp upptaget genom ägorna till min fastighet 1/8 mtl. Balltorp.

Steneryr den 12 november 1936.

Carl M. Dahlöf.

Att Carl M. Dahlöf träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B. Carlson

O.G. Magnuson

Werner Jonasson.

Med sökandena förenar sig jämväl undertecknad med yrkande att avloppet genom ägor till min fastighet 1/8 mtl. Balltorp blir föremål för upptagande. Steneryr den 9 april 1937.

Josef Larsson.

Bestyrkes:

C.B. Carlson

O.G. Magnuson

Werner Jonasson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i sin huvuddel i västlig och sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman samt stöter å ägor till Madbråten till en från nordväst kommande bäck med utlopp i Valboån. Avloppet hör alltså till Örekilsälvens vattensystem nr 110 sektionen 1/ Valboån. Från ägor till Madbråten stöta söderifrån tvänne mindre tilllopp ävensom ett norrifrån ägor till Steneryr och Balltorp vid gränsen mellan dessa hemman.

Å den över avläkningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer för öppna sträckor och med enkel röd linje för sträckor, som avses täckta samt betecknade, de öppna sträckorna med A-B-C-D-E och D-H och de täckta med B-F och C-G, vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppens sträckning.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - har avloppet att bortleda vattnet från ett omkring 0,8 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som skogsmark. Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden skattas till 120 liter och sommarmedelvattenmängden till 10 liter i sekunden, svarande mot en till-

rinning av 150 och 12 liter i sek. respektive från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med ledning av dessa avrinningstal samt med beaktande av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 3:1000 i huvudavloppets nedersta sträckning och minst 1:1000 i övrig del, en bottenbredd av 0,30 m. samt sidolutning 1:1,5 å sträckan A-B-C-D och 1:1,25 å sträckan D-E, vilken lutning jämväl behålles för grenen D-H.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,4 meter och medelvattemängden icke 0,15 meters vattendjup och erbjuda avloppen möjlighet till i regel minst 1,1 meters täckdikning av fälten utmed samma.

I stället för vidgning och djupning av tilloppen från Madbråten, av vilka det västligast belägna leder genom jord av jäs natur, innebär förslaget anläggning av rörledningar, för vilkas dimensionering ovan angivna flodvattentillrinning pr kvkm. jämte lutningsförhållandena varit normerande.

För att ingen skadlig dämning skall uppträda i de öppna avloppen erfordras att trummor och broar för vägar över avloppet erhålla ett genomlopp för vattnet om minst 0,8 x 0,8 meter å sträckan A-B-C-D och minst 0,6 x 0,6 m. i grenarna D-E och D-H. För inledande av vattnet i de täckta ledningarna anläggas brunnar å härför anmärkta ställen.

Enär ägaren till Steneryr 2⁵ åskat att det å denna fastighet i

närheten av gränsen mot Balltorp ¹ ledande avloppet förlades i gränsen mellan dessa båda fastigheter och undersökningen givit till resultat att den påyrkade förläggningen kan äga rum utan väsentligt ökad kostnad må med stöd av 7:4 vattenlagen avloppet ifråga upptagas i nämnda gräns så långt förslaget anger.

Å profilritningarna över avloppens sträckningar äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna.

Sedan uppskattning av den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av meromnämnda avlopp, ägt rum, har båtnaden för samma mark genom föreslagna vattenavledningsåtgärder beräknats i överensstämmelse med de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen. Värdet av båtnaden har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager ägobeskrivning och areal samt värdet av marken före och efter företaget.

Förekomsten av avloppsförgrening och väsentligt olika lutningsförhållanden hava givit anledning till undersökning huruvida för jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Denna undersökning har givit till resultat att marken inom samfälligheten bör hänföras till tre st. särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbeten och anläggningar inom de särskilda avdel-

ningarna deltaga ägarna till den mark, som hänförts till avdelningen ifråga, i förhållande till båtnaden för denna mark, sådant värdet av denna båtnad blivit uträknad i förenämnda längd. De enligt denna grund uträknade andelarna i den beräknade kostnaden inom avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget, vilken anpart skall ligga till grund för deltagandet i den verkliga kostnaden för företaget. I kostnadsfördelningslängden är nämnda beräkning utförd och den relativa delaktigheten jämväl för varje fastighet uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnaden för ombyggnad av broar och trummor för vägar och överfarter till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadens ägare samt ersättning för intrång.

Vid det förhållandet att trumman för allmänna vägen över sträckan A-B befunnits vara av beskaffenhet att behöva ombyggas för säkerställande av trafiken på vägen samt representanten för vägdistriktet utfäst ombyggnad på distriktets bekostnad, kommer kostnaden för denna byggnad icke att drabba företaget.

Enär de befintliga broarna och trummorna för vägar av enskild natur äro särdeles bristfälliga måste en ombyggnad hava till följd en väsentlig minskning av kostnaden för underhållet, vid vilket förhållande byggnadernas ägare äro jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhålls-

kostnaden, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Vid denna uppskattning är förutsatt att byggnaderna ifråga gestaltas såsom trummor av sten.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med skäligen ansedda 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet utgår ingen ersättning, sedan vederbörande fastighetsägare förklarat sig icke hava anspråk i detta avseende. De tillerkända ersättningarna för intrång finnas uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan stadgats för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Enligt samma grund bestrides underhållet av avloppen. Trummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från

avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att å sträcka, där jäsjord förekommer, förstärkning av loppet äger rum på sätt ritning utvisar;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och med förstärkning om så erfordras;

att de täckta ledningarna utgöras av välbrända tegelrör av oklanderlig form och brunnarna av genomborrade cementrör om minst 45 cm. invändig diameter, nedförda minst 50 cm. under ledningen och försedda med lock av tjärad plank, av vilket material, hopfogat till trumma av minst 150 cm. längd, jämväl ögat bör utgöras samt att ögat förses med galler och avloppet med stensättning invid ögat på sätt ritning utvisar;

att trummorna uppföras av kilad sten i gott förband och med stensättning i avloppet å ömse sidor med minst 30 cm. tjock sten;

att gavel- eller frontmurarna få samma riktning som vägens, för vilken trumman anlägges;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar

av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång;

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Steneryr den 9 april 1937.

C.B. Carlson

O.G. Magnuson

Werner Jonasson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Madbråten	av 1 ³ av 1 ⁴	3/32		<u>Herman Gustavsson.</u>
			3	betesmark, kuperad
			4	äng
			5	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lerh. sand
			6	" " " " "
			7	" 0,20-0,25 m. " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " " ^{grus} 0
			11	" 0,15-0,20 m. " sand 0 sand. lera
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" 0,20-0,25 m. " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" 0,10-0,15 m. " " "
			18	" 0,20 m. " " "
			19	" " " " "
			20	" 0,10-0,15 m. " " "
			21	" " " " "
			22-25	högl.mark, bäck, dike och väg
				S u m m a
"	av 1 ³ av 1 ⁴	<u>11</u> <u>112</u>		<u>Aron Andersson.</u>
			1 och 2	äng.
			26	åker, 0,20 m. mylla på sand 0 sand. lera
			27	" 0,15-0,20 m. " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
			30	skogsmark
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
					07,0			600	42	-	750 (800)	52	50	10	50	
		02,5						650	16	25	800	20	-	3	75	
32,5								900	292	50	1000	325	-	32	50	
46,5								650	302	25	"	465	-	162	75	
18,5								"	120	25	1100	203	50	83	25	
18,5								"	120	25	"	203	50	83	25	
26,0								700	182	-	"	286	-	104	-	
70,5								650	458	25	1050 (1100)	740	25	282	-	
35,0								750	262	50	1000	350	-	87	50	
49,0								700	343	-	"	490	-	147	-	
67,5								750	506	25	950	641	25	135	-	
15,7								950	149	15	1100	172	70	23	55	
13,7								"	130	15	"	150	70	20	55	
13,0								"	123	50	"	143	-	19	50	
38,0								750	285	-	800	304	-	19	-	
23,7								600	142	20	900	213	30	71	10	
26,0								700	182	-	"	234	-	52	-	
42,8								750	321	-	800	342	40	21	40	
53,0								700	371	-	"	424	-	53	-	
							26,0									
5	89,9		02,5		07,0		26,0		4349	50		5761	10	1411	60	
			05,4					400	21	60	450	24	30	2	70	
	25,0							700	175	-	1000	250	-	75	-	
	16,7							750	125	25	"	167	-	41	75	
	14,0							700	98	-	"	140	-	42	-	
	06,7							"	46	90	"	67	-	20	10	
					22,0			270	59	40	300	66	-	6	60	
	62,4		05,4		22,0				526	15		714	30	188	15	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Steneryr Södra	⁵ 1	1/8	31,32	<u>Albin Jakobsson.</u> skogsmark, högl.
			33	åker, 0,15-0,25 m.mylla på sand 6 lera sand.
			34	" 0,20-0,25 m. " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	äng, " " "
			39	åker, " " "
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47,48	väg, avlopp
				<u>S u m m a</u>
" Norra	⁴ 2	1/8	49	<u>Anders E.Andersson.</u> åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand 6 lera sand.
			50	" " " " "
			51	" 0,20-0,25 m. " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54,55	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
" Norra	⁵ 2	<u>2193</u> <u>39800</u>	56	<u>Anders E.Andersson.</u> åker, 0,20-0,30 m.mylla på sand 6 lera sand.
			57	" " " " "
			58	" 0,20-0,25 m. " " "
			59	avlopp
			60	åker, " " " " "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							45,3									
1	38,0							850	1173	-	1050	1449	-	276	-	
	65,0							900	585	-	1100	715	-	130	-	
	05,5							950	52	25	1000	55	-	2	75	
	17,0							900	153	-	"	170	-	17	-	
	15,0							"	135	-	1100	165	-	30	-	
			02,4					650	15	60	800	19	20	3	60	
	42,7							1000	427	-	1100	469	70	42	70	
	39,0							900	351	-	"	429	-	78	-	
1	24,0							"	1116	-	"	1364	-	248	-	
	48,0							950	456	-	"	528	-	72	-	
	36,5							900	328	50	"	401	50	73	-	
	28,5							850	242	25	"	313	50	71	25	
	24,0							800	192	-	"	264	-	72	-	
	24,5							"	196	-	"	269	50	73	50	
							13,5									
6	07,7		02,4				58,8		5422	60		6612	40	1189	80	
	50,5							900	454	50	1200	606	-	151	50	
	41,6							950	395	20	1150	478	40	83	20	
	56,5							850	480	25	1100	621	50	141	25	
	52,8							800	422	40	"	580	80	158	40	
	32,5							700	227	50	"	357	50	130	-	
							07,2									
2	33,9						07,2		1979	85		2644	20	664	35	
	31,5							900	283	50	1150	362	25	78	75	
	07,5							"	67	50	"	86	25	18	75	
	52,0							650	338	-	1100	572	-	234	-	
							03,0									
	27,0							900	243	-	1100	297	-	54	-	
1	18,0						03,0		932	-		1317	50	385	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Steneryr Södra	⁴ 1	5/32	61	<u>Karl Arvidsson.</u> åker, 0,25 m.mylla på sand.lera
Balltorp	¹ av 1	1/8	62	<u>Carl Magnus Dahlöf.</u> åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand. lera ö sand.
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" " " " "
			69	" 0,25-0,30 m. " " "
			70	" " " " "
			71	avlopp
			72	åker, 0,20-0,25 m. " " "
			73	" " " " "
			74	" " " " "
			75	" 0,20 m. " " "
			76	" " " " "
			77	" " " " "
			78	" 0,25-0,30 m. " " "
			79	" " " " "
			80	" ngt.stenig, 0,25-0,30m.mylla på " "
			81	" 0,20-0,25 m. " " "
			82	" " " " "
			83,84	avlopp och väg
				<u>S u m m a</u>
Balltorp	¹ av 1	1/8	85	<u>Josef Larsson.</u> åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand. lera ö sand.
			86	" 0,25-0,30 m. " " "
				<u>överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17,8							850	151	30	1100	195	80	44	50	
	08,0							1050	84	-	1100	88	-	4	-	
	06,0							"	63	-	"	66	-	3	-	
	11,8							950	112	10	"	129	80	17	70	
	18,0							850	153	-	"	198	-	45	-	
	07,0							950	66	50	"	77	-	10	50	
	15,0							850	127	50	"	165	-	37	50	
	57,0							700	399	-	"	627	-	228	-	
	03,0							1000	30	-	1200	36	-	6	-	
	09,7							900	87	30	"	116	40	29	10	
						05,5										
	21,0							850	178	50	1100	231	-	52	50	
	09,5							"	80	75	"	104	50	23	75	
	16,0							800	128	-	"	176	-	48	-	
	18,0							750	135	-	1050	189	-	54	-	
	08,5							800	68	-	"	89	25	21	25	
	11,0							"	88	-	"	115	50	27	50	
	13,3							900	119	70	1200	159	60	39	90	
	18,0							850	153	-	"	216	-	63	-	
	08,0							550	44	-	1000	80	-	36	-	
	10,5							600	63	-	1100	115	50	52	50	
	70,0							650	455	-	"	770	-	317	-	
						07,0										
3	39,3					12,5			2635	35		3749	55	1114	20	
	26,0							400	104	-	1100	286	-	182	-	
	25,0							950	237	50	1200	300	-	62	50	
	51,0								341	50		586	-	244	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			87	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö sand. lera
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" 0,20-0,25 m. " " "
			91	" " " " "
			92	" 0,20 m. " " "
			93	" 0,25 m. " " "
			94	avlopp
			95	åker, 0,20-0,25 m. " " "
			96	väg
				<u>Summa</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Madbråten	av 1 ³ av 1 ⁴	3/32	3-25	Herman Gustavsson
"	av 1 ³ av 1 ⁴	11/112	1-2, 26-30	Aron Andersson
Steneryr Södra	1 ⁵	1/8	31-48	Albin Jakobsson
" Norra	4 2	1/8	49-55	Anders E. Andersson
" "	5 2	2193 ~~39800~~	56-60	" " "
" Södra	4 1	5/32	61	Karl Arvidsson
Balltorp	1 av 1	1/8	62-84	Karl Magnus Dahlöf
"	1 av 1	1/8	85-96	Josef Larsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
51,0									341	50		586	-	244	50	
34,0								900	306	-	1200	408	-	102	-	
22,8								"	205	20	"	273	60	68	40	
38,5								"	346	50	"	462	-	115	50	
20,0								800	160	-	1100	220	-	60	-	
16,0								1000	160	-	"	176	-	16	-	
19,2								850	163	20	1000	192	-	28	80	
35,0								900	315	-	1100	385	-	70	-	
						07,0										
15,0								1000	150	-	1050	-	157	50	7	50
						06,0										
2	51,5					13,0			2147	40		2860	10	712	70	
5	89,9	02,5		07,0		26,0			4349	50		5761	10	1411	60	
	62,4	05,4		22,0					526	15		714	30	188	15	
6	07,7	02,4				58,8			5422	60		6612	40	1189	80	
2	33,9					07,2			1979	85		2644	20	664	35	
1	18,0					03,0			932	-		1317	50	385	50	
	17,8								151	30		195	80	44	50	
3	39,3					12,5			2635	35		3749	55	1114	20	
2	51,5					13,0			2147	40		2860	10	712	70	
22	20,5	10,3		29,0	1	20,5			18144	15		23854	95	5710	80	
Steneryr den 9 april 1937.																
C.B. Carlson				O.G. Magnuson				Werner Jonasson.								

Ersättningslängd

vid företaget, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Fastighet och ägare.	Ersättning för i n t r å n g					
	3 m	å öre.	kr.	ö.	kr.	ö.
Madbråten av 1 ³ , av 1 ⁴ , Aron Andersson	10	30			3	-
" av 1 ³ , av 1 ⁴ , Herman Gustavsson	70	"			21	-
Steneryr Södra 1 ⁵ , Albin Jakobsson	620	"			186	-
" Norra 2 ⁴ , Anders E. Andersson	120	"	36	-		
	185	"	55	50	91	50
" " 2 ⁵ , " " "	185	"	55	50		
	90	"	27	-	82	50
Balltorp av 1 ¹ , Karl Magnus Dahlöf	340	"	102	-		
	240	"	72	-	174	-
" av 1 ¹ , Josef Larsson	340	"			102	-
Summa					660	-
Steneryr den 9 april 1937.						
C. B. Carlson.						

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning, jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad. kr. ö.	Summa kostnad. kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan A-B.</u>				
1+65-2+85	120	Mobl.lera med ngt.sten	30	0,90	27 -	
		" "	50	0,80	40 -	67 -
2+92		Byggande av trumma för fädrift med 0,8 x 0,8 x 1,5 m. vatten- lopp, enl. typritning. Kostnads- beräknad till 100:- kr., varav 1/2 på företaget				50 -
		Ersättning för intrång, enligt ersättningslängden				24 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				9 -
		<u>S u m m a</u>				150 -
		<u>Sträckan B-C.</u>				
2+85-5	215	Mobl.lera	350	0,80		280 -
5-7+10	210	" " flytig	390	1,-	390 -	
		Pålning enl. ritning 1m.	100	3,50	350 -	740 -
4+90		Byggande av trumma för ågoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vatten- lopp enl. typritning samt på en- kel rustbädd av rundvirke minst 4" i topp. Kostnadsberäknad till 190:- kr., varav 1/2 på fö- retaget			95 -	
		<u>Överföres</u>			95 -	1020 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			95 -	1020 -
7+7		Byggande av trumma för ågoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vatten- lopp, enl. typritning. Kostnadsbe- räknad till 180:- kr., varav 1/2 på företaget			90 -	185 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				222 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				113 -
		<u>S u m m a</u>				1640 -
		<u>Sträckan C-D.</u>				
7+10-8+45	135	Mobl.lera	370	0,90		333 -
		Byggande av trumma för ågoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vatten- lopp, enl. typritning. Kostnads- beräknad till 180:- kr. 1 varav 1/2 på företaget				90 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				111 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				36 -
		<u>S u m m a</u>				570 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
8+45-9+93	148	Mobl.lera med enst.sten	110	0,75	82 50	
		" "	220	0,65	143 -	
9+93-11+90	197	" " " " "	350	0,75	262 50	488 -
8+86,9+95		Byggande av trummor för ågovä- gar med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vat- tenlopp, enl. typritning. Kost- nadsberäknade till 150:- kr. vardera, varav 1/2 på företaget				150 -
		st. 2				
		Överföres				638 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				638 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				204 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				48 -
		<u>S u m m a</u>				890 -
		<u>Sträckan B-F.</u>				
2+85-30+25	25	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyll- ning	1m. 25	1,-	25 -	
		Ledningsmaterial med transport				
		7" tegelrör	85	$\frac{400}{1000}$	34 -	59 -
30+25-31+30	105	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning	1m. 105	0,65	68 25	
		Ledningsmaterial med transport				
		7" tegelrör	350	$\frac{400}{1000}$	140 -	208 25
31+30-32+69	139	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning	1m. 139	0,45	62 55	
		Ledningsmaterial med transport				
		5" tegelrör	470	$\frac{250}{1000}$	117 50	180 05
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. invändig diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong enl. ritning	st. 3	35	105 -	
		Rörmynning - 8ga - med befästn.	st. 1	20	20 -	125 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				27 70
		<u>S u m m a</u>				600 -
		<u>Sträckan C-G.</u>				
50-51+25	125	Grävning för rörledning, lägg-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		ning av rören samt återfyllning lm. 125	0,45		56 25	
		Ledningsmaterial med transport 4" tegelrör st. 420	$\frac{190}{1000}$		79 80	
		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. invändig diameter med lock och botten av tjärad plank eller av betong enl. ritning			35 -	
		Rörmyrning - öga - med befästn. För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			15 - 13 95	
		<u>S u m m a</u>			200 -	
		<u>Sträckan D-H.</u>				
20-21+50	150	Ngt.mobl.lera m.ngt.sten	150	0,70		105 -
21+50-23+72	222	" " " " " och enstaka block	180	0,80		144 -
23+42		Byggande av trumma för ågoväg med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vatten- lopp.enl. typritning. Kostnads- beräknad till 150:- kr.,varav 1/2 på företaget				75 -
		Ersättning för intrång enligt ersättningslängden				99 -
		För oförutsett, arbetets till- sym m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				27 -
		<u>S u m m a</u>				450 -

S a m m a n d r a g.

Sträckan A-B	kr. 150:-
" B-C	" 1540:-
" C-D	" 570:-
" D-E	" 890:-
" B-F	" 600:-
" C-G	" 200:-
" D-H	" <u>450:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>4400:-</u>

Steneryr den 9 april 1927.

G.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofigu- rernas nummer.
Madbråten	av 1 ³ av 1 ⁴	3/32	Herman Gustavsson	3-20, 22-25
"	"	"	" "	21
"	av 1 ³ av 1 ⁴	~~11~~ ~~112~~	Aron Andersson	1-2 26-30
Steneryr Södra	⁵ 1	1/8	Albin Jakobsson	31-34, 37 39-48
" "	"	"	" "	35, 36, 38
" Norra	⁴ 2	1/8	Anders E. Andersson	49-55
" "	⁵ 2	~~2193~~ ~~39800~~	" " "	56-59
" "	"	"	" " "	60
" Södra	⁴ 1	5/32	Karl Arvidsson	61
Balltorp	¹ av 1	1/8	Carl Magnus Dahlöf	62-71
"	"	"	" " "	72-84
"	¹ av 1	1/8	Josef Larsson	85-94
"	"	"	" "	95-96
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna								Andel i verklig kostnad.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-B, B-F		B-C-D-E, C-G.		D-H.		A-B, B-F, B-C-D-E, D-H, C-G.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1358	60	735	89									
53	-			44	17					17,73		
2	70	1	46									
185	45			154	57					3,54		
1166	45			972	21							
23	35	12	65							22,38		
664	35			553	72			553	72	12,59		
331	50			276	30							
54	-					49	92	326	22	7,41		
44	50					41	13	41	13	0,94		
380	80					352	02					
733	40			611	27			963	29	21,89		
705	20			587	76							
7	50					6	93	594	69	13,52		
5710	80	750	-	3200	-	450	-	4400	-	100,00		

Steneryr den 9 april 1937.

C.B. Carlson.

Werner Jonasson

O.G. Magnusen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlson

340
88

DIARIE Nr 10260
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1938

På begäran får härmed intygas att arbetet med rättning och vidgning av vattenavlopp i torrlägningsföretaget Madbråten, Steneryr och Balltorp, Råggårds socken Älvsborgs län, är av entreprenören till nämnda arbete herr Jakob Jakobsson Steneryr Skällsäter påbörjat vilket härmed varder betygat av

Steneryr och Madbråten den 14 juni 1938

Anders Svensson
Hemmansägare
Adress Madbråten Skällsäter

Herbert Kragberg
Lb
Råggård

12/8 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Madbråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds soc-
ken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

✓ Madbråten	av 1 ³ av 1 ⁴	3/32 mtl. °	Ägare: Herman Gustavsson,
✓ "	av 1 ³ av 1 ⁴	11/112 "	" : Aron Andersson,
✓ Steneryr Södra	1 ⁴	5/32 "	" : Karl Arvidsson,
✓ " "	1 ⁵	1/8 " °	" : Albin Jakobsson,
✓ " Norra	2 ⁴	1/8 " °	" : Anders E. Andersson, (<i>Victor Larsson</i>)
✓ " "	2 ⁵	2193/39800 mtl. °	" : " " " <i>juu</i>
✓ Balltorp	av 1 ¹	1/8 "	" : Karl Magnus Dahlöf,
✓ " .	av 1 ¹	1/8 "	" : Josef Larsson.

Göteborg den 2 november 1937.

W. Larsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbrå-
ten m.fl. i Råggårds socken av Älvsborgs län.

Lån 2.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Råggårds socken.</u>			
Madbråten	3/32	av 1 ³ av 1 ⁴	Herman Gustavsson
"	11/112	av 1 ³ av 1 ⁴	Aron Andersson
Steneryr Södra	5/32	av 1 ⁴ 1 ⁵	Karl Arvidsson
" "	1/8	1 ⁴	Albin Jakobsson
" Norra	1/8	2 ⁴	Victor Larsson (Anders E. An- dersson)
" "	2193/39800	2 ⁵ 1 ¹	Densamme Densamme
Balltorp	1/8	av 1 ¹ 1 ¹	Karl Magnus Dahlöf
"	1/8	av 1	Josef Larsson

Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Hj.Forsman

Undertecknad Victor Larsson, sedan den 4/12 1937 ägare till Steneryr Norra 2⁴, 2⁵, vilket beröres av dikningsföretaget Madbråten-Steneryr-Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län: förklarar mig härmed villig godkänna den från planen gjorda avvikelserna bestående i att trumman vid punkt 8+36 å sträckan C-D icke uppförts, då den för egendomens brukande, eller i övrigt ej var nödvändig.

Trekanten pr Skällsäter den 14 nov. 1939

Victor Larsson

Egenhändig namnteckning bevittna:

Hubert Skagsberg
.....
Adress. *Skällsäter*

E. J. Andersson
.....
Adress. *Skällsäter*

Godk. 1940 jan 1948
38
Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp genom ägor
hörande till hemmanen Ma⁴bråten, Steneryr och Balltorp i Råggårds soc-
ken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 2.710:- kronor.

Bidrag " " anslaget 2.250:- "

Kontrakt antaget den 12 juli 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 30 oktober 1939 och 2 november 1939 av förste assi-
stenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget i-
fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den
fastställda planen. Allenast den avvikelser hade ägt rum att den i
planen å sträckan C-D till byggande upptagna vägtrumman icke blivit
föremål för uppförande och på den grund att överfart icke ansetts nö-
dig vid platsen för byggnaden sedan utloppet från Balltorp genom Ste-
neryr flyttats till gränsen mellan nämnda hemman. Sedan ägaren till
de berörda fastigheterna i Steneryr förklarar sig icke hava något att
erinra mot den vidtagna avvikelser, varom handling bifogas, förordas
företaget till godkännande i utfört skick.

Göteborg den 17 november 1939.

P. Karlsson.



340
38

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 7097
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1939

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Madbrå-
ten, Steneryr och Balltorp i Råggårds socken, Älvsborgs län..

Planen f-fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2710,- kronor

bidrag " " anslaget 2250,- "

—

1939

Vid den 17 mars av förste assistenten Th. Herdenberg verk-
ställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbe-
ten utförda, vilka tillsammans med ersättningar för markupplåtelse
och intrång samt utgifter för förrättning och utredning skulle ha-
va betingat en kostnad svarande mot ungefär hälften av den vid pla-
nens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 31 mars 1939.

W. Karlsson

P. M.

D. N:r

7097/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Madbråten m.fl. i
Råggärds socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 12/3 1938

Kontrakt: 12/7 1938

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 2.710 kronor

Statsbidrag: 2.250 kronor

Beräkn. kostnad: 4.964:63 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/7 1938

av lån: 900 kr.

av statsbidrag: 750 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 17/3 1939

1/2 kr. = c:a %.

$0.55 \cdot 2710 = 1500$	$0.55 \cdot 2250 = 1250$
<u>900</u>	<u>750</u>
600	500

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Victor Larsson,

Ende-intressent

Trekanten, Skällsäter.

Rekv. bifogad

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 21/4 1939