



Akt nr:

P-E1a-0731

AU$P-E1a-0731

P 6:0731

DIARIE Nr 1101
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

NYGÅRDSÅKER, BOLSTADS PRÄSTGÅRD, GLYS-

BYN, ÅLLERUD, INGRITORP och GRÅFÅLERUD

med ERIKSTORP i Bolstads socken samt

till TORGUNNEHAGEN i Gestads socken,

Älvsborgs län. 1938.

470/38

Undertecknad får härmed intyga att ~~intressenterna~~ arbetsmarkägarna i förehavet för kartläggning av mark till kommunen Nyggårdsåkers Bolshads Dräneringsförening m fl. i Bolshads och Ersbads socknar av Skövdeborgs län är påbörjat

DIARIE N:r 1102
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1939

Bokenäs Tillbyn den 30/12. 1938

Lars W Ringkvist

Ordf. i Bolshads kommunalnämnd

Ållerud. Lilleby den 30 Dec. 1938.

Herr Lantbruksingenjören C. B. Carlsson
Göteborg.

Sänder härmed 4 exemplar Kontrakt.
4 st säkerhetsförbindelser. 2 st skuldförbindelser. 4 st
ansökningar får utbekommande av beviljade stats
2 st protokoll om styrelseval. 2 st bevis om arbet
påbörjande. ork Kronodebetsedlar för Styrelse ork Borgesmän, samt övriga innehavda handlingar ork pitningar för Nygårdsåker m.fl. husman ork Ållerud m.fl. husmans dikningsföretag

Koppas handlingarna äro rätt ifyllda ork vi får dem godkända fastän vi inte fått hela Styrelsens namn på dem för det ena företaget.

Anders Carlsson i Gråfallerud har såsom jag nämnde för Lantbruksingenjören i telefon ej kunnat förmås till att skriva på handlingarna, ork voro vi därför mycket tacksamma om Ni ville hjälpa oss så att handlingarna blir godkända.

Beträffande Joh. Andersson i Gråfallerud Kronodebetsedel så har häradsskrivaren gjort fel ork sammanblandat honom ork hans Syster Ellen Andersson på sätt att systern fått hennes fastigheter på sin debetsedel. Jag sänder emellertid båda debetsedlarna samt Joh. Anderssons debetsedel för 1937 skulle dessa ej kunna användas utan att taxeringsbevis för honom eller någon annan skulle behövas, så var god ork meddela så skall jag så omg anskaffa jntande.

Högaktningsfullt
Joh. Rudell

Gråfålerud m. Erikstorp	13 1	19/432	mtl. ägare:	Anders Joh. Eriksson	
" " "	14 1	19/432	" " :	" " "	
" " "	av 15 1	19/864	" " :	Anders Joh. Andersson	
" " "	av 15 1	19/864	" " :	Anders Joh. Larsson	
" " "	16 1	~~4192~~ 1199	" " :	Karl Svensson	
" " "	17 1	~~120960~~ 10893	" " :	" "	

Gestads socken.

Torgunnehagen	11 1	1/16	" " :	Ivar Johansson	
"	12 1	1/16	" " :	" "	
"	15 1	1/16	" " :	" "	
"	~~16~~ ~~1~~	~~1/16~~	~~" "~~ :	~~Gustav Skoglund~~	
"	17 1	1/16	" " :	" "	
"	~~19~~ ~~1~~	~~36/384~~	~~" "~~ :	~~Ivar Johansson~~	
"	20 1	17/384	" " :	" "	
"	~~21~~ ~~1~~	~~5/384~~	~~" "~~ :	~~Anders Joh. Larsson~~	
"	~~30~~ ~~1~~	~~1/48~~	~~" "~~ :	~~Ivar Johansson~~	

Göteborg den 30 juli 1938.

P. Karlsson

Strykningar med blått mätningsman av Kgl. Lantbruksstyrelsen.

S.

11/11 38

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden söke Bolstads socken.

Nygårdsåker	~~15~~ 1	~~1/48~~	~~mtl.~~	~~Ägare: Anders Danielsson,~~	
"	1 16	1/24	"	"	: " "
Bolstads Prästgård	1 2	avst.		"	: Josef Isaksson,
" "	1 4	"		"	: Gustav Palm,
Lillebyn	1 1	1		"	: Verner och Arnold Pettersson
Glysbyn	1 8	7/36		"	: Carl Augustsson,
Ållerud	1 4	1/10		"	: Joh:s Rudell,
Ingritorp	1 2	1/12		"	: Valfrid Jansson,
"	1 4	1/16		"	: " "
"	1 5	1/12		"	: Karl Olof Larsson,
"	1 6	1/48		"	: Joh:s Rudell
Gråfålerud m. Erikstorp	av 1 4	1/24		"	: Anders Joh. Andersson
" " "	av 1 4	1/24		"	: Johannes Andersson
" " "	av 1 4	1/24		"	: Ellen Maria Anders-son.
" " "	av 1 5	13/216		" (11/108 2)	: Johannes Andersson
" " "	av 1 5	13/216		" 13/108	: Ellen Maria Anders-son
" " "	1 8	1199/30240		"	: Anders Joh. Larsson
" " "	av 1 10	6671/60480		"	: Karl Svensson

Gråfålerud m. Erikstorp	19/864	av 1	15	Anders Joh.Andersson
" " "	19/864	av 1	15	Anders Joh.Larsson
" " "	1199/24192	1	16	Karl Svensson
" " "	10893/120960	1	17	Densamme
Gestads socken.				
Torgunnehagen	1/16	1	11	Ivar Johansson
"	1/16	1	12	Densamme
"	1/16	1	15	Densamme
"	1/16	1	17	Gustav Skoglund
"	17/384	1	20	Ivar Johansson

Stockholm den 23 januari 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1939 den 23 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård m.fl. i Bolstads och Gestads socknar av Älvsborgs län.

Lån 9,600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bolstads socken.			
Nygårdsåker	1/24	1 16	Anders Danielsson
Bolstads Prästgård	avst.	1 2	Josef Isaksson
" "	"	1 4	Gustav Palm
Lillebyn	1	1 1	Verner och Arnold Pettersson
Glysbyn	7/36	1 8	Carl Augustsson
Ålleruå	1/10	1 4	Joh:s Rudell
Ingritorp	1/12	1 2	Valfrid Jansson
"	1/16	1 4	Densamme
"	1/12	1 5	Karl Olof Larsson
"	1/48	1 6	Joh:s Rudell
Gråfälerud m. Erikstorp	1/24	av 1 4	Anders Joh.Andersson
" " "	1/24	av 1 4	Johannes Andersson
" " "	1/24	av 1 4	Ellen Maria Andersson
" " "	13/108	1 5	Johannes Andersson och Ellen Maria Andersson
" " "	1199/30240	1 8	Anders Joh.Larsson
" " "	6671/60480	av 1 10	Karl Svensson
" " "	19/432	1 13	Anders Joh.Eriksson
" " "	19/432	1 14	Densamme

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

Godk. 25/10 1940
720
38

DIARIE N:r 18307
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT 1940

Bevis

över avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hörande till Nygårdsåker, Bolstads prästgård m.fl. i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 9.600:- kronor.

" Bidrag " " anslaget 9.450:- "

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1941.

Vid den 19 september 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Allenast mindre avvikelser från det i planen angivna läget för sträckningen över vissa fastigheter hade blivit vidtagna, vilka avvikelser dock icke hava nämnvärd betydelse i vattenavledningshänseende och icke förringa den med företaget avsedda torrläggningseffekten. Sedan vederbörande intressenter förklarat sig nöjda med den sträckning vattenloppet erhållit synas mig arbetena kunna godkännas i utfört skick, vartill härmed förordas.

Göteborg den 15 oktober 1940.

O. Karlsson

Godk utan vidare

gr. 229

470/38

P 6*0731

DIARIE N:r 1101
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård m.fl. i Bolstads och Gestads socknar av ÄLVSBORGS LÄN

6 inkl. / b. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusensexhundra (9.600) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusenfyrahundrafemtio (9.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 41

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bolstad den 17 December 1938.

Johannes Rudell, ägare till 1/10 mtl Ållerud och 1/48 Ingeborgs
& Rudell Larsson ag. till 1199/30240 av 19/864 delar Gråfallerud
Johannes Andersson äg till 11/108 Gråfallerud
Elfverssons ägen skiftet av 1 mtl. Lillebyn

Att Johannes Rudell i Ållerud, Anders J. Larsson i Gråfallerud
Johannes Andersson, i Gråfallerud, och Verner Pettersson i
Lillebyn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Mårland — Elsa Mårland

Adress Lillebyn — Adress Lillebyn

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 23 januari ***19*** 39.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfållerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars bättre torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg samt är beläget mellan en och tre kilometer norr- och västerut från Bolstads kyrka och ungefär sju kilometer nordost från Brålanda station å Bergslagsbanan.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på lera. Den övervägande delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten och esomoftast inträffande översvämningar, till vilka olägenheter det grunda och trånga samt vindlande vattendraget genom området i första hand bär skulden.

A r e a l: Den av vatten besvärade marken innefattar 143,184 hektar åker och 5,091 hektar äng och betesmark, tillhopa 148,275 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till loppens rätning, vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområden

och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppen föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningar över avloppens sträckningar.

B å t n a d: Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 22636:31 kronor.

K o s t n a d: Företagets genomförande har beräknats draga en kostnad, som jämte ersättning för markupplåtelse och intrång belöper sig till 18150:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåtandet angivits till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd tillika med avgift jämlikt 11:95 vattenlagen belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 20327:52 kronor, och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{20327:52}{22636:31} = 0,90$. Med detta förhållande och härtill knuten norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget kunna utgöra 46,50 % av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 9450:- kronor. Lånesökandenas fastigheter svara för kostnaderna med 89,085 % d.v.s. med 18108:77 kronor och deras anpart i ovan beräknade bidragsbelopp skulle med samma andelstal utgöra 8418:53 kronor. Med skillnaden mellan dessa båda belopp d.v.s. med 9690:24 kronor eller i jämnat tal 9690:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fas-

tigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i sex blad. Göteborg den 20 juli 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	18150:-
Syneförrättningen, enligt räkning	"	1837:53
Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning	"	306:04
Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen	"	33:95
Summa kronor		20327:52

Göteborg den 20 juli 1938.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.327 kronor 52 öre, varav å låntagarnas andel 17.958 kronor 35 öre, sedan från delaktighet i lået uteslutits fastigheterna Nygårdsåker 1 15, Torgunnehagen 1 16, 1 19, 1 21 och 1 30.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Bolstads socken.

Nygårdsåker	~~1 15/48~~		~~mtl.~~	~~ägare: Anders Danielsson,~~	
"	1 16/24	"	"	: "	"
Bolstads Prästgård	1 2	avst.		"	: Josef Isaksson,
" "	1 4	"		"	: Gustav Palm,
Lillebyn	1 1	1		"	: Verner och Arnold Pettersson
Glysbyn	1 8	7/36		"	: Carl Augustsson,
Ållerud	1 4	1/10		"	: Joh:s Rudell,
Ingritorp	1 2	1/12		"	: Valfrid Jansson,
"	1 4	1/16		"	: " "
"	1 5	1/12		"	: Karl Olof Larsson,
"	1 6	1/48		"	: Joh:s Rudell
Gråfålerud m. Erikstorp	av 1 4	1/24		"	: Anders Joh. Andersson
" " "	av 1 4	1/24		"	: Johannes Andersson
" " "	av 1 4	1/24		"	: Ellen Maria Anders-son.
" " "	av 1 5	13/216		"	: Johannes Andersson
" " "	av 1 5	13/216		"	: Ellen Maria Anders-son
" " "	1 8	1199/30240		"	: Anders Joh. Larsson
" " "	av 1 10	6671/60480		"	: Karl Svensson

Gråfålerud m. Erikstorp	1	13	19/432	mtl. ägare:	Anders Joh. Eriksson
" " "	1	14	19/432	" " :	" " "
" " "	av 1	15	19/864	" " :	Anders Joh. Andersson
" " "	av 1	15	19/864	" " :	Anders Joh. Larsson
" " "	1	16	1199/24192	" " :	Karl Svensson
" " "	1	17	10893/120960	" " :	" "

Gestads socken.

Torgunnehagen	1	11	1/16	" " :	Ivar Johansson
"	1	12	1/16	" " :	" "
"	1	15	1/16	" " :	" "
"	~~1~~	~~16~~	~~1/16~~	~~" " :~~	~~Gustav Skoglund~~
"	1	17	1/16	" " :	" "
"	~~1~~	~~19~~	~~26/384~~	~~" " :~~	~~Ivar Johansson~~
"	1	20	17/384	" " :	" "
"	~~1~~	~~21~~	~~5/384~~	~~" " :~~	~~Anders Joh. Larsson~~
"	~~1~~	~~30~~	~~1/48~~	~~" " :~~	~~Ivar Johansson~~

Göteborg den 30 juli 1938.

C. B. Carlson.

Skyltningar med Kläs vidtagna av Kungl. Lantbruks-styrelsen 1/5

Bestyrkes å tjänsteas vägnar
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid sammanträde med intressenterna för avledning av vatten från hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt Torgunnehagen i Gestads socken, hållet i Bolstads kommunalrum den 8 juni 1938 för val av styrelse för företaget m.m.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av den sammankallande Lantbr. Joh:s Rudell, Ållerud.

§ 2.

Sedan besked lämnats att kungörelse i ärendet varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 20 maj samt upplästs i Bolstads och Gestads kyrkor den 22 maj 1938 ansågs sammanträdet vara i laga ordning kungjort.

§ 3.

Till ordförande vid sammanträdet och därvid föra protokoll utsågs lantbruksingeniören C.B.Carlson, Göteborg, vilken på därom gjord framställning infunnit sig.

§ 4.

Såsom närvarande antecknades:
Joh:s Rudell i Ållerud,
Anders Joh.Larsson i Gråfålerud,
Karl Augustsson i Glysbyn,
Joh:s Andersson i Gråfålerud,
And.Joh.Eriksson i "
Verner Pettersson i Lillebyn, jämväl såsom ombud för Arnold Pettersson i Lillebyn, enligt fullmakt samt
Anders Carlsson i Gråfålerud.

§ 5.

Att justera dagens protokoll föreslogos och utsågos Verner Pettersson i Lillebyn och Anders Carlsson i Gråfålerud.

§ 6.

Sedan de närvarande enats därom att antalet ledamöter i styrelsen skulle bestå av fem personer skreds till val av styrelse för företaget.

Av anders Carlsson föreslogs: Verner Pettersson, Lillebyn,
Arnold Pettersson, "

Anders Larsson, Gråfålerud,
Joh:s Rudell, Ållerud, och
Anders Joh. Andersson i Gråfålerud.

Verner Pettersson föreslog: Anders Carlsson, Gråfålerud,
i Arnold Pettersons ställe

och Joh:s Rudell " : Johannes Andersson i Gråfålerud
i And. Joh. Anderssons ställe.

Valde blevo därpå enhälligt: Verner Pettersson,
Anders Larsson,
Joh:s Rudell och
Anders Carlsson samt efter omröstning
Johannes Andersson.

Till sammankallande utsågs Joh:s Rudell.

§ 7.

Sedan fråga uppstått om statsunderstöd till bestridande av kostnaderna för företaget framlades av ordföranden uppställd ansökning om bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, vilken handling undertecknades av flertalet härvarande och överlämnades till aktförvararen att hos honom hållas tillgänglig för påteckning av dem, som icke voro närvarande men kunde önska komma i åtnjutande av medlen ifråga.

§ 8.

Sammanträdet förklarades därpå avslutat med tillkännagivande att protokollet komme att inom därför föreskriven tid vara tillgängligt hos aktförvararen.

C.B. Carlson

Justeras:

Werner Pettersson,
Lillebyn.

Anders Karlsson,
Gråfålerud.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp genom ägor till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingridtorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 10 september 1937 i Bolstad.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Rickard Hagberg i Gällsnäs och

Rudolf Gustavsson i Dyrehög, godemän;

Johan Rudell, ägare till 1/10 mtl. Ållerud 1^{4} och

" 1/48 " Ingridtorp 1^{6},

Anders Carlsson " " $\frac{3373}{30240}$ " Gråfålerud m.Erikstorp

och Johannes Andersson " " del av 33/108 mtl." " "

sökande till företaget samt

Oskar Johansson i Bön såsom pastoratsombud enligt företett protokoll;

Anders J.Larsson i Gråfålerud såsom konsistorieombud enligt förordnande;

Anders Danielsson, ägare till $\frac{224}{1344}$ mtl. Nygårdsåker;

Oskar Gustavsson, innehavare av avst. från Bolstads prästgård;

Albin Berg, brukare av område under " " ;

Karl Augustsson, ägare till 7/36 mtl. Glysbyn;

Axel Andersson, brukare av avst. från Glysbyn;

Karl Olof Larsson, ägare till 1/12 mtl. Ingridtorp,

Valfrid Jansson, " " 7/48 " "

Johannes Andersson, " " 1/4 " Ållerud;

Anders Johan Andersson, ägare till del av 33/108 och ägare till 19/864 mtl. Gråfålerud med Erikstorp;

Anders Carlsson i Gråfålerud jämväl såsom ombud, enligt fullmakt, för

Karl Oskar Svensson, ägare till $\frac{4222}{30240}$, $\frac{6671}{120960}$, $\frac{6671}{241920}$ mtl. Gråfålerud m. Erikstorp;

Anders Johan Larsson, " " $\frac{1199}{30240}$, $\frac{953}{17280}$, $\frac{19}{864}$ " " " " "

samt " 5/384 mtl. Torgunnehagen;

Harry Nilsson, ägare till avst. från Ingridtorp;

Gustav Palm, " " " " Bolstads prästg.;

Ivar Johansson, " " 49/256 mtl. Torgunnehagen;

Anders Johan Larsson, " " 1/16 " " ;

Viktor Larsson, " " 49/256 " " ;

Gustav Skoglund, " " 1/8 " " ;

P.J.Andersson i Brålanda i egenskap av ordförande i Östra Dals vägdistrikts styrelse;

Anders Joh.Eriksson, ägare till 76/864 mtl. Gråfålerud med Erikstorp.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas upptagande var fråga och jämväl till viss omfattning över dessa anslutande sträckor företeddes tillika med ävenledes upprättad nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppen.

Sökandena förklarade nu att de önskade i första hand huvudavloppet genom och från ägorna till deras fastigheter rätat och förstorat i sådan

utsträckning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av fälten till dessa fastigheter kunde ernås. I den mån huvudloppet anslutande avledningsdiken tarvade förstoring för vinnande av nämnda syfte finge jämväl dessa diken undergå vidgning och djupning eller ock rörledningar nedläggas, därest sådan anordning skulle befinnas mera förmånlig. För nedbringandet av besväret med rensningen av huvudavloppet borde enligt sökandenas mening bästa möjliga lutning givas åt detta lopp och rätning av samma ägarum alltifrån platsen för dess utfall i Lillån. Mot detta önskemål förspordes ingen erinran från övrige sakägare och ombud. Beträffande kostnaderna för företaget förmenades att dessa rimligtvis borde fördelas mellan de fastigheter, vilka kunde finnas röna båtnad av arbetena med avloppens omgestaltning.

I fråga om loppen genom de vägar, som korsade vattendraget, upplystes att broarna för de allmänna vägarna varit föremål för ombyggnad 1930 och 1931 i sådan omfattning att dessa byggnader sannolikt icke längre utgjorde hinder mot vattenavledningen i den utsträckning sökandena tänkt sig den genomförd. Några anspråk på större lopp än sålunda anordnade ställdes ej. Däremot ansågs nödvändigt att i samband med avloppens förstoring ombygga broarna för utfartsvägar och enskilda vägar, vilken ombyggnad enligt sakägarnes mening finge ske på gemensam bekostnad.

Oskar Gustavsson i Bolstads prästgård sade sig hava anspråk på byggandet av bro för överfart eller ock ersättning för försvårad överkörsel, därest vattenloppet gjordes större än det befintliga över det av honom innehavda området.

Även Anders Johan Eriksson i Gråfålerud framställde anspråk på ersättning för försvårad åtkomst av ett genom huvudloppet avskilt område inom en av hans fastigheter.

Beträffande företagets utsträckning menade sökanden Johannes Andersson i Gråfålerud att, därest ingen anslutning vunnes från ägarne till fastigheterna i Torgunnehagen för upptagande av avlopp genom dessa fastigheter, arbetena med förstoringen av huvudavloppet kunde för hans vidkommande sluta där loppet stötte till gränsen mellan Gråfålerud och Torgunnehagen. Från ägarne till sist nämnda hemman förspordes ingen vilja till anslutning.

För upplåtelse av mark till rätning och vidgning liksom ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes anspråk på ersättning från ägarne till berörda fastigheter. Efter sålunda förda förhandlingar vart tillkännagivet att avlopp och mark komme att omedelbart bliva föremål för besiktning och undersökning från synemännens sida samt att, sedan förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa åtgärder skulle framläggas för intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson Rich.Hagberg R.Gustafsson.

Den 11 mars 1938 i Bolstad.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Anders Danielsson i Nygårdsåker,

Anders Johan Larsson i Gråfålerud, konsistorieombud,

Oskar Johansson i Bön, pastoratsombud, enl. protokollsutdrag,

Gustav Palm i Bolstads prästgård,

Verner Pettersson i Lillebyn,

Axel Andersson i Glysbyn,

Carl Augustsson i " ,

Joh:s Rudell i Ållerud,

Joh:s Andersson i " ,

Karl Olof Larsson i Ingritorp,

Valfrid Jansson i " ,

Anders Carlsson i Gråfålerud, jämväl såsom ombud, enligt fullmakt,

för Karl O.Svensson i Gråfålerud,

Anders Johan Andersson i " ,

Johannes Andersson i " ,

Anders Johan Eriksson i " ,

Anders Johan Larsson i " ,

Harry Nilsson i " ,

Ivar Johansson i Torgunnehagen,

Anders Johan Larsson i " ,

Gustav Skoglund i " .

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning. Mot förslaget eller beräkningen förspordes ingen erinran.

Verner Pettersson uppgav sig numera vara ägare till Lillebyn $1\frac{1}{1}$ och Ivar Johansson till Torgunnehagen $1\frac{11}{15}$ och $1\frac{15}{}$.

Genom loppets förstoring över ägorna till Lillebyn förmenade Viktor

Pettersson att ökad svårighet komme att uppstå för överkomst och påkallade för den skull bro över vattendraget eller ock ersättning för försvårad överfart.

Det skulle även antecknas att Anders Carlsson i Gråfålerud vid synegången hösten 1937 tillkännagivit att han icke ifrågasatte upptagandet av det tillopp till huvudvattendraget, som från väster stötte till detta inom ägor till hans fastigheter.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat, kostnadsfördelningslängden uppläst och övriga längder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Joh:s Rudell i Ållerud per Lillebyn.

Åt Rudell lämnades även uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson

Rich Hagberg R.Gustafsson.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över

emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 1 februari 1935. På länsstyrelsens vägnar:

Herman Lindkrantz Knut Sandelin.

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Ållerud, Glysbyn, Gråf-Ållerud m.fl. i Bolstads och Gestads socknar av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:med nedanskrivna ägare:

Bolstads prästgård		
Lillebyns egendom	ägare	Th.Larsson
Glysbyn	"	Karl Augustsson,
Ållerud	"	Johannes Rudell,
Ingritorp	"	" "
Gråf-Ållerud	"	Anders Karlsson,
" "	"	Johannes Andersson,
" "	"	Anders Andersson,
" "	"	Karl Svensson,
" "	"	Anders Larsson,
" "	"	Anders Eriksson,
Torgonehagen	"	Oskar Larsson,

Torgonehagen ägare Anders Joh.Larsson,

Ållerud och Gråfållerud pr Lillebyn den 26 Jan.1935.

Joh.Rudell, äg.av Ållerud 1 4 och Ingritorp 1 6.

Anders Carlsson, äg.av 3373/30240 mtl. av 1 2, 1 9, 1 10, 1 12, 1 16 och 1 17 Gråfålerud med Erikstorp.

Johannes Andersson, äg. av 11/108 mtl. av 1 4 och 1 5, Gråfålerud m.Erikstorp.

Namnteckningarna bevittnas av:

Hildur Larsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp samt Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken ävensom Torgunnehagen i Gestads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i Bolstads kommunalrum fredagen den 10 september 1937 kl. 9,15 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Över avloppen ledande vägar såväl av allmän som av enskild natur kunna jämväl bliva berörda av företaget. Göteborg den 18 augusti 1937. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Bolstads och Gestads församlingar för uppläsning den 18 augusti samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 24 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 augusti 1937 till:

Bolstads Pastorats Kyrkoråd,		Bolstad,	Lillebyn.
Arrendatorerna Wellander,		"	"
Fröken	Valborg Johansson,	Åmot,	Brålanda.
"	Astrid Johansson,	"	"
"	Tyra Johansson,	"	"
Ingeniör	Lorentz Larsson,	Svankila,	Köpmannebro.
Lantbrukaren	Birger Jonsson,	Datorp,	Brålanda.
"	Torsten Jonsson,	Kuseröd,	Erikstad.
"	Patrik Jonsson,	"	"
Provinsialläk.	A.Jonsson,		Ed.
Doktor	Knut Jonsson,	Datorp,	Brålanda.
Lantbrukaren	Joh.Rudell,	Ållerud,	Lillebyn.
"	Karl Olof Larsson,	Ingritorp,	"
"	Johannes Andersson,	Ållerud,	"

Östra Dals Vägdistrikt, dess ordf.P.J.Andersson, Brålanda.

och den 26 augusti 1937 till:

Arrendatorn	Albin Berg,	Bolstad,	Lillebyn.
Lantbrukaren	Oskar Mattsson,	"	"
"	Josef Isaksson,	"	"
Arrendatorn	Gustav Palm,	"	"
Änkefru	Anna Johansson,	Nygårdsåker,	"
Lantbrukaren	Anders Danielsson,	"	"
Fr.	Anna Anderssons arv.	"	"
Arr.	Karl Gustavsson,		"

Lantbrukaren	Karl Aug.Augustsson,	Glysbyn,	Lillebyn.
Fr.	Hilda Sofia Jansson,	"	"
Herr	Erik Johan Andersson,	"	"
Lantbrukaren	Valfrid Jonsson,	Ingritorp,	"
"	Anders Karlsson,	Gråfällerud,	"
"	Anders Johan Andersson,	"	"
"	Karl Oskar Svensson,	"	"
"	Anders Joh.Eriksson,	"	"
"	Anders Joh.Larsson,	"	"
"	Johannes Andersson,	"	"
Fröken	Ellen Maria Andersson,	"	"
Lantbrukaren	Harry Nilsson,	"	"
"	Ivar Johansson,	Torgunnehagen,	Uleberg.
"	Anders Larsson,	"	"
"	Viktor Larsson,	"	"
"	Gustav Skoglund,	"	"
"	Anders Johan Larsson,	"	"
"	Th.Larsson,	Lillebyn,	Lillebyn.
"	Oskar Larsson,	Torgunnehagen,	Uleberg.

betygar: C.B.Carlson.

Protokoll fört vid pastoratskyrkostämma med Bolstads pastorats församlingar i Bolstads kommunalrum måndagen den 6 sept. 1937.

§ 1.

Som pastoratsombud att närvara vid syneförrättning den 9 och 10 sept. d.å. kl. 11.15 och 9.15 f.m. ang. företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads prästgård samt vid liknande syn rörande hemmanen Nygårdsåker, Bolstads prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingridstorp samt Gråfålerud med Erikstorp utsäge hem. ägaren Oskar Johansson, Bön, Bolstad samt till suppleant kyrkovärden Oskar Larsson, Lund, Gestad.

Som ovan

Henning Boström

ordf.

Justeras:
Oskar Larsson
Anders J.Larsson.

Till Herr Kontraktsprosten L.M.Engström.

Sedan lantbruksingenjören C.B.Carlson anmält, att i avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp samt Gråfålerud med

Erikstorp i Bolstads socken ävensom Torgunnehagen i Gestads socken syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde i Bolstads kommunalrum fredagen den 10 september 1937 klockan 9,15 f.m., samt att över avloppen ledande vägar såväl av allmän som av enskild natur kunna bliva berörda av företaget, får Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud nämnda boställes rätt och bästa iakttaga och bevaka. Karlstad den 25 augusti 1937. På Domkapitlets vägnar:

J.A.Eklund.

/ Gustaf Mannerhielm.

Undertecknad sätter i mitt ställe kyrkovärden Anders J.Larsson, Gråfållerud. Bolstad den 6 sept. 1937.

L.M.Engström.
kontraktsprost.

Fullmakt.

Härmed fullmäktigas Anders Carlsson, Gråfålerud, att vid syneförrättning enligt Kap. 10 vattenlagen, den 10 innevarande september avseende torrläggning av mark tillhörande undertecknads ägande av hemmanet Gråfålerud med Erikstorp, Bolstads socken i mitt ställe utföra min talan.

Gråfålerud, Lillebyn den 9 sept. 1937.

Karl Oskar Svensson.

Bevittnas:

Maja Jansson Gunnar Elmgren.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Bolstads Prästgård, Nygårdsåker, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp samt Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken ävensom till Torgunnehagen i Gestads socken handlägges ånyo vid sammanträde i Bolstads kommunalrum fredagen den 11 mars 1938 kl. 2,30 e.m. Göteborg den 17 februari 1938. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Bolstad och Gestad den 17 februari samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 22 februari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 februari 1938 till:

Lantbrukaren Verner Pettersson, Åmot, Brålanda.

betygar: C.B.Carlson.

Utdrag ur protokoll, fört vid gemensam kyrkostämma med Bolstads pastorats församlingar i Bolstads kommunalrum fredagen den 4 mars 1938.

§ 4.

Till pastoratets ombud vid syner och förrätning inför lantbruksingenjören i Bolstads kommunalrum fredagen den 11 mars valdes hemmansägaren Oskar Johansson, Bön, Bolstad. Som ovan

Henning Boström
ordförande.

Justeras: And.J.Larsson.

Rätt utdraget bestyrkes

Gestads prästgård den 14/3 1938.

Henning Boström.

Fullmakt

Härmed fullmäktigas And.Carlsson, Gråfålerud att vid förrättning avseende torrläggning av vatten besvärad mark, berörande undertecknads fastighet i Hemmanet Gråfålerud med Erikstorp, Bolstads socken, utföra min talan och utöva min rösträtt.

Gråfålerud, Lillebyn den 11 mars 1938.

Karl O.Svensson.

Bevittnas:

And.Danielsson Tyra Andersson

Nygårdsåker Lillebyn.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads Prästgård, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars rätning, vidgning och djupning är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordostlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till Lillån med utfall i Dalbergsån. Avloppet hör alltså till Dalbergsåns vattensystem nr 130 sektionen 3 huvudån. Inom ägor till Gråfålerud med Erikstorp ävensom inom ägor till Torgunnehagen stöta åtskilliga tillopp, vilka till dels jämväl avses förstorade.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan äro de undersökta delarna av avloppssträckorna till läget utmärkta medelst tvänne svarta linjer med blå färgläggning emellan och till den del de avses rätade och förstorade inramade med tvänne röda heldragna linjer samt till den del de avses djupade och täckta med en enkel röd linje, varjämte den öppna sträckan betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I och de täckta sträckorna med C-P-Q, E-T, T-Y, F-Z, G-Å och H-Ä , vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppens sträckningar. Sträckor, vilka visserligen varit föremål för undersökning, förslag och beräkning, men som på grund av bristande anslutning från vederbörande fastighetsägares sida icke komma till upptagande eller anläggning hava utmärkts med röda streckade linjer samt betecknats med I-K-L-M, B-N, B-O, P-R, D-S, T-U-V,

U-X, I-Ö, K-K^{1} och L-L^{1}.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - har huvudavloppet att bortleda vattnet från ett omkring 8,2 kvadratkilometer stort område, bestående mestadels av odlade fält i svag sluttning men även av skogbärande mark. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden härledas från en tillrinning om c:a 150 liter och medelvattenmängden från omkring 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med ledning av dessa avrinningstal samt med beaktande av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär för huvudavloppet en bottenlutning av 2:1000 i dess nedre sträckning och minst 0,8:1000 i övrig del, en bottenbredd av 0,60 å 0,50 m. samt sidolutning 1:1,5.

I enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 meter och medelvattenmängden icke 0,30 meters vattendjup och erbjuder avloppet möjlighet till i regel 1,2 meters täckdikning av åkerfälten utmed samma. För de i den smala dalgången utmed loppets nedre del belägna till slåtter och bete använda områdena kan dikning till nämnda djup icke åstadkommas med d den gestaltning av loppet förslaget uppvisar. Loppet tryggar dock mot översvämning och möjliggör markens bättre utnyttjande än vad det befintliga slingrande bäckloppet tillstädjer..

Huvudloppets förtsättning genom ägor till Torgunnehagen har i försla-

get utformats på sätt som angivits för den ovan beskrivna sträckan. För huvudloppet tillstötande sidolopp, vilka föra ringa vatten, har en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutning 1:1,25 ansetts tillfyllest. Till täckning föreslagna sträckor hava dimensionerats med hänsyn till förekommande lutningar och till vattenmängder enligt ovan anförd uppskattning av tillrinningen vid flodtillfällen.

För att ingen skadlig dämning skall uppträda i det öppna avloppet erfordras att broar för vägar över avloppet under förutsättning av stenlandfästen, nedförda till loppets bottenplan hava ett genomlopp för vattnet om minst 2,25 meters bredd å sträckan A-B och minst 2,o m. å sträckan G-H och minst 1,2 meters höjd, räknat från avloppets botten och till bärbalkarnas underkant. Ensår loppet genom de allmänna vägarna har större mått än vad ovan nämnts som erforderligt och tillika djupläge som icke överskrider föreslaget bottenläge för avloppet vid korsningspunkten mellan väg och avlopp, erbjuda byggnaderna i nämnda vägar intet hinder för vattenavledningens genomförande i planerad omfattning.

För inledande av vattnet i de täckta ledningarna erfordras brunnar å härför anmärkta ställen..

Å profilritningarna över avloppens sträckningar äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna.

Sedan uppskattning av den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av meromnämnda avlopp, ägt rum, har båtnaden för samma mark ge-

nom föreslagna vattenavledningsåtgärder beräknats i överensstämmelse med de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen. Värdet av båtnaden har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager ägoboskrivning och areal samt värdet av marken före och efter företaget.

Skäl till antagande att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kunna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten, finnes ej, på grund varav hänförandet av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaden för företaget icke är påkallat. Därest företaget innefattat upptagande av samtlige vattenavlopp inom samfälligheten skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § vattenlagen kostnaden för företaget fördelas mellan de särskilda fastigheterna i förhållande till värdet av båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för samtliga avlopp uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till vissa fastigheter, till vilka hör mark, som för möjlighet till torrläggning är beroende av de avloppssträckor, vilka sökandena begärt upptagna icke ifrågasatt större avlopp än de befintliga drages från den andel i kostnaden för samtliga avloppssträckor, som enligt ovan skulle belöpa på nämnda fastigheter, anparten efter båtnad räknat i kostnaden för sträcka eller sträckor inom dessa fastigheter, varefter återstoden utgör den anpart varmed ägarne till fastighe-

terna ifråga hava att deltaga i den beräknade kostnaden för de sträckor, vilkas upptagande erfordras för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad anpart i den beräknade kostnaden för företaget med A-I, C-P, E-T, T-Y, F-Z, G-Å, H-Ä som ingående avloppssträckor deltaga ägarna till de berörda fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i fördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnaden för ombyggnad av broar och spänger för vägar och överfarter till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att underhålla byggnaderna ifråga samt ersättning för försvårad överkörsel ävensom för markupplåtelse och intrång.

Enär de befintliga broarna med undantag för dem i allmänna vägarna äro särdeles bristfälliga måste en ombyggnad hava till följd en väsentlig minskning av kostnaden för underhållet, vid vilket förhållande de, som hava att vidmakthålla byggnaderna ifråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp skattas till hälften av kostnaden för ombyggnaden. Om behövligt flyttas och återuppföres befintliga spänger på företagets bekostnad. För försvårad överfart å ägor till Nygårdsåker 1:16, Lillebyn 1:1 och Gråfålerud med Erikstorp 1:13 tillerkännes ägaren till denna fastighet en sårfyrtio /40:-/kr. beträffande Nygårdsåker 1:16 och som skälig ansedd ersättning av femtio /50:-/ kronor. För vardera av de övriga fastigheterna Enär arbetena å sträckan närmast utfallet i Lillån å ägor till Bolstads Prästgård icke innebära en sådan förändring av loppet att ökad svårighet uppstår att kom-

ma över detta kan anspråket på ersättning för försvårad överkörsel å sträckan ifråga icke anses grundat och förty icke hava någon påföljd. För upplåtelse av mark till avlopps vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den för vidgningen i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning allt efter massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet med skäligen ansedda 0,30-0,50 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. De tillerkända ersättningarna för markupplåtelse och intrång finnas uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas men en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget. Båtnaden genom de arbeten, som avses komma till utförande, kan lämpligen härledas ur båtnaden såsom den uppskattats under förutsättning att arbetena för samtliga i beräkningen upptagna avloppssträckor blivit utförda genom multiplicering av värdet av denna båtnad med förhållandet mellan kostnaden för företaget i planerad omfattning och kostnaden för ett företag som omfattat alla avloppssträckorna och på detta sätt beräknas till 22636:31 kronor. Avgiften ifråga skall alltså utgöra trettiotre /33/ kronor 95 öre och bestrides av delägarne i förhållande till anparten i kostnaderna för företaget samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan stadgats för deltagandet i kostnaderna

för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Enligt samma grund bestrides underhållet av avloppen. Broar och spänger underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, som innefattar rätning och förstoring av öppna avloppssträckan A-I jämte ombyggnad av broar för enskilda och samfällda vägar samt spänger över denna sträcka ävensom anläggning av täckta ledningar i sträckorna C-P-Q, E-T, T-Y, F-Z, G-Å och H-Ä med brunnar och utlopp skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att det slingrande loppet sålunda uträtas där så är görligt;

att vid arbetet för den öppna sträckan uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får äga rum på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att där avlopp framgår eller är föreslaget till anläggning i ägogräns upptagandet sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gräns-

linjen;

att utmed väg upptagandet dock sker åt den sida väg ej finnes;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkning vidtages om så erfordras;

att materialet till ledningar i sträckor, som i förslaget avses täckta, skola vara av prima beskaffenhet, cementrören uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser om hållfasthet och täthet samt tegelrören välbrända och med oklanderlig form. Brunnarna utgöras av med hål försedda cementrör om minst 45 cm. invändig diameter, nedförda minst 50 cm. under ledningen och försedda med botten och lock av tjärad plank , av vilket material hopfogat till trumma av minst 150 cm. längd jämväl ögat för tegelledningarna bör utgöras samt att avloppet invid och omkring rörmynningarna förses med stensättning på sätt ritning utvisar;

att landfästena till broarna uppföras av kilad sten i gott förband och stensättning vidtages i avloppet å ömse sidor med minst 30 cm. tjock sten;

att gavel- eller frontmurarna få samma riktning som vägens, för vilken bron anlägges;

att överbyggnaden till den del den utgöres av trä, skall bestå av friskt virke;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att uppgrävd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast sju år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare eller arrendator för bortförandet på egen resp. arrenderad mark mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång.

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B.Carlson Rich.Hagberg R.Gustafsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsläng d.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bolstads socken.				
Nygårdsåker	1 15	1/48		**Anders Danielsson.**
			1	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			2	" " " "
				Summa
"	1 16	1/24		**Anders Danielsson.**
			3	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	äng, 0,4-0,5 m.mylla ö slamj.på lera
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	avlopp
				Summa
Bolstads Prästgård		avst.		**Oskar Gustavsson.**
			18	äng, slamjord
			19	"
			20	avlopp
				Summa
" "	1 1	1		**Bolstads pastorat.**
			21	äng, slamjord
			22	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			23	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12,0							850	102	-	900	108	-	6	-	
	03,5							870	30	45	"	31	50	1	05	
	15,5								132	45		139	50	7	05	
	12,6							800	100	80	1000	126	-	25	20	
	06,8							900	61	20	"	68	-	6	80	
	07,0							"	63	-	""	70	-	7	-	
	08,5							"	76	50	"	85	-	8	50	
	07,5							"	67	50	"	75	-	7	50	
	03,0							800	24	-	950 (1000)	28	50	4	50	
	02,7							"	21	60	950 (1000)	25	65	4	05	
	03,0							"	24	-	950 (1000)	28	50	4	50	
	03,0							"	24	-	950 (1000)	28	50	4	50	
	00,8							950	7	60	1000	8	-		40	
			14,5					450	65	25	800 (1000)	116	-	50	75	
			13,5					400	54	-	700 (1000)	94	50	40	50	
			13,0					350	45	50	500 (1000)	65	-	19	50	
			16,0					500	80	-	800 (1000)	128	-	48	-	
							04,0									
	54,9		57,0				04,0		714	95		946	65	231	70	
			12,0					300	36	-	400 (1000)	48	-	12	-	
			04,0					"	12	-	400 (1000)	16	-	4	-	
							02,6									
			16,0				02,6		48	-		64	-	16	-	
			02,6					500	13	-	700 (1000)	18	20	5	20	
	01,5							950	14	25	1050	15	75	1	50	
	02,5							900	22	50	"	26	25	3	75	
	04,0		02,6						49	75		60	20	10	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			24	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			25	" " " "
			26	" 0,20-0,25 m. " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	betesmark, 0,25-0,30m. " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	åker, 0,30-0,35 m. " "
			34	äng, 0,4-0,5m. slamjord på "
			35	åker, 0,30-0,35 m. mylla på "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	äng, " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	avlopp
			43	väg
				Summa
Bolstads Prästgård	1 2	avst.		Josef Isaksson.
			44	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	äng, 0,3-0,4 m. mylla ö slamj. på lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,0		02,6						49	75		60	20	10	45	
	01,5							1000	15	-	1050	15	75		75	
	30,5							950	289	75	"	320	25	30	50	
	13,5							900	121	50	1000	135	-	13	50	
	25,0							"	225	-	"	250	-	25	-	
	09,6							"	86	40	"	96	-	9	60	
			25,7					250	64	25	800 (1000)	205	60	141	35	
			18,0					"	45	-	700 (800)	126	-	81	-	
			20,7					350	72	45	750 (800)	155	25	82	80	
			08,5					500	42	50	950 (1000)	80	75	38	25	
	05,0							1100	55	-	1200	60	-	5	-	
			16,5					300	49	50	750 (800)	123	75	74	25	
	01,0							1150	11	50	1200	12	-		50	
	02,0							1100	22	-	"	24	-	2	-	
	03,0							950	28	50	"	36	-	7	50	
	03,5							1150	40	25	"	42	-	1	75	
			13,5					600	81	-	1000	135	-	54	-	
			19,8					200	39	60	900 (1000)	178	20	138	60	
			10,0					600	60	-	1000	100	-	40	-	
							06,0									
							04,0									
	98,0	1	35,3				10,0		1398	95		2155	75	756	80	
	04,5							1150	51	75	1200	54	-	2	25	
	04,0							1050	42	-	"	48	-	6	-	
	02,0							"	21	-	"	24	-	3	-	
	04,8							1100	52	80	"	57	60	4	80	
	08,8							900	79	20	"	105	60	26	40	
	04,5							1100	49	50	"	54	-	4	50	
	12,3							1000	123	-	"	147	60	24	60	
			09,0					350	31	50	1100 (1200)	99	-	67	50	
	40,9		09,0						450	75		589	80	139	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			52	äng, 0,3-0,4 m.mylla ö slam på lera
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
			56	" 0,15-0,20 m. " " "
			57	betesmark,0,2-0,3m.mylla på "
				S u m m a
Bolstads Prästgård	4 1	avst.		Gustav Palm.
			58	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" 0,25-0,30 m. " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" 0,20-0,25 m. " "
			72	" " " "
			73	betesmark,0,25-0,30m. " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" 0,20 m. " "
			79	" 0,15-0,20 m. " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	40,9		09,o						450	75		589	90	139	05	
			02,6					150	3	90	700 (900)	18	20	14	30	
			03,5					"	5	25	700 (900)	24	50	19	25	
			10,5					"	15	75	850 (1200)	89	25	73	50	
			02,o					350	7	-	1150 (1200)	23	-	16	-	
			15,o					150	22	50	650 (800)	97	50	75	-	
			16,5					600	99	-	1000	165	-	66	-	
	40,9		59,1						604	15		1007	25	403	10	
	05,4							850	45	90	1200	64	80	18	90	
	08,o							1000	80	-	"	96	-	16	-	
	01,5							1150	17	25	"	18	-		75	
	01,o							1180	11	80	"	12	-		20	
	01,4							850	11	90	1100	15	40	3	50	
	03,2							1000	32	-	"	35	20	3	20	
	03,2							"	32	-	"	35	20	3	20	
	04,o							"	40	-	"	44	-	4	-	
	12,8							900	115	20	"	140	80	25	60	
	22,3							1000	223	-	"	245	30	22	30	
	14,5							1030	149	35	"	159	50	10	15	
	02,7							1000	27	-	"	29	70	2	70	
	27,o							900	243	-	"	297	-	54	-	
	30,o							650	195	-	1000	300	-	105	-	
	02,5							950	23	75	"	25	-	1	25	
			24,7					250	61	75	800 (1000)	197	60	135	85	
			04,8					150	7	20	800 (1000)	38	40	31	20	
			04,6					400	18	40	900 (1000)	41	40	23	-	
			02,5					"	10	-	950 (1000)	23	75	13	75	
			22,7					800	181	60	1000	227	-	45	40	
			35,5					750	266	25	900	319	50	53	25	
			04,7					150	7	05	650 (800)	30	55	23	50	
1	39,5		99,5						1799	40		2396	10	596	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			80	äng, 0,15-0,20 m. mylla ö slam på lera
			81	" 0,3-0,4 m. " " "
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	avlopp
				Summa
Lillebyn	1 1	1		Verner Pettersson.
			87	äng, 0,30 m. mylla på lera
			88	" " " "
			89	åker, " " ""
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" 0,25 m. " "
			94	" " " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" 0,25-0,30 m. " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" 0,25 m. " "
			108	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	39,5		99,5						1799	40		2396	10	596	70	
			06,2					150	9	30	600 (800)	37	20	27	90	
			02,8					250	7	-	900 (1000)	25	20	18	20	
			03,2					800	25	60	1000	32	-	6	40	
			09,0					250	22	50	750 (800)	67	50	45	-	
			06,5					"	16	25	800 (900)	52	-	35	75	
			02,0					700	14	-	1000	20	-	6	-	
							32,0									
1	39,5	1	29,2				32,0		1894	05		2630	-	735	95	
			03,5					650	22	75	900	31	50	8	75	
			06,5					200	13	-	800 (900)	52	-	39	-	
	05,2							850	44	20	1150	59	80	15	60	
	04,5							1000	45	-	"	51	75	6	75	
	05,5							750	41	25	"	63	25	22	-	
	06,0							"	45	-	"	69	-	24	-	
	05,0							800	40	-	1050	52	50	12	50	
	04,8							850	40	80	"	50	40	9	60	
	02,7							800	21	60	"	28	35	6	75	
	03,0							750	22	50	"	31	50	9	-	
	04,3							"	32	25	"	45	15	12	90	
	14,8							700	103	60	"	155	40	51	80	
	13,0							950	123	50	"	136	50	13	-	
	08,0							1070	85	60	1100	88	-	2	40	
	07,5							1050	78	75	"	82	50	3	75	
	16,5							"	173	25	"	181	50	8	25	
	45,5							1020	464	10	"	500	500	36	40	
	36,0							1000	360	-	"	396	-	36	-	
1	51,0							"	1510	-	"	1661	-	151	-	
	38,0							950	361	-	"	418	-	57	-	
	62,3							800	498	40	1050	654	15	155	75	
	16,5							900	148	50	"	173	25	24	75	
4	50,1		10,0						4275	05		4982	-	706	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			109	åker, 0,25 m.	mylla på lera
			110	" "	" "
			111	" "	" "
			112	" 0,30 m.	" "
			113	" "	" "
			114	" "	" "
			115	" "	" "
			116	" "	" "
			117	äng, 0,25-0,35 m.	" "
			118	"	
			119	"	
			120	"	
			121	"	
			122	"	
			123	"	
			124	"	
			125	"	
			126	"	
			127	"	
			128	avlopp	
					Summa
Glysbyn	26 1	avs. Ljungby		Erik Johan Andersson.	
			129	åker, 0,30 m.	mylla på lera
			130	" "	" "
			131	" "	" "
			132	" "	" "
			133	" "	" "
			134	" "	" "
			135	" 0,25 m.	" "
			136	" "	" "
			137	" "	" "
			138	" "	" "
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	50,1		10,0						4275	05		4982	-	706	95	
	11,7							1000	117	-	1050	122	85	5	85	
	08,7							900	78	30	"	91	35	13	05	
	07,8							1000	78	-	"	81	90	3	90	
	03,7							900	33	30	1150	42	55	9	25	
	05,0							850	42	50	"	57	50	15	-	
	01,5							"	12	75	"	17	25	4	50	
	03,3							800	26	40	1100 (1150)	36	30	9	90	
	06,0							1000	60	-	1100	66	-	6	-	
			08,5					400	34	-	850 (900)	72	25	38	25	
			13,3					150	19	95	600 (1000)	79	80	59	85	
			12,0					450	54	-	800	96	-	42	-	
			03,0					200	6	-	750 (900)	22	50	16	50	
			03,0					100	3	-	500 (600)	15	-	12	-	
			04,2					"	4	20	500 (600)	21	-	16	80	
			13,2					200	27	-	750 (900)	101	25	74	25	
			06,4					150	9	60	600 (1000)	38	40	28	80	
			05,5					200	11	-	750 (900)	41	25	30	25	
			12,5					"	25	-	800 (900)	100	-	75	-	
			02,2					"	4	40	700 (900)	15	40	11	-	
							25,0									
4	97,8		94,1				25,0		4921	45		6100	55	1179	10	
	12,5							1120	140	-	1150	143	75	3	75	
	15,5							"	173	60	"	178	25	4	65	
	13,0							"	145	60	"	149	50	3	90	
	12,5							"	140	-	"	143	75	3	75	
	13,2							"	147	84	"	151	80	3	96	
	11,0							"	123	20	"	126	50	3	30	
	28,0							960	268	80	1050	294	-	25	20	
	30,0							940	282	-	"	315	-	33	-	
	29,0							"	272	60	"	304	50	31	90	
	29,0							920	266	80	"	304	50	37	70	
1	93,7								1960	44		2111	55	151	11	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			139	åker, 0,25 m. mylla på lera
			140	" " " "
			141	väg
				Summa
Glysbyn	1 8	7/36		Carl Augustsson.
			142	åker, 0,25 m. mylla på lera
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	äng, " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	åker, " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" 0,20-0,25 m. " "
			152	" " " "
			153	" " " "
			154	" "" " "
			155	" " " "
			156	" " " "
			157	" 0,25 m. " "
			158	" " " "
			159	" " " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" 0,20-0,25 m. " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	93,7								1960	44		2111	55	151	11	
	32,0							900	288	-	1050	336	-	48	-	
	21,0							900	189	-	"	220	50	31	50	
							07,3									
2	46,7						07,3		2437	44		2668	05	230	61	
	39,0							750	292	50	1050	409	50	117	-	
	00,8							450	3	60	(1050 950)	7	60	4	-	
	05,0							550	27	50	(1050 1000)	50	-	22	50	
			02,5					250	6	25	750	18	75	12	50	
			05,0					"	12	50	"	37	50	25	-	
			03,0					"	7	50	"	22	50	15	-	
	28,0							800	224	-	1050	294	-	70	-	
	37,0							"	296	-	"	388	50	92	50	
	57,0							850	484	50	"	598	50	114	-	
	20,0							750	150	-	1000	200	-	50	-	
	22,0							700	154	-	"	220	-	66	-	
	20,0							"	140	-	"	200	-	60	-	
	21,7							"	151	90	"	217	-	65	10	
	20,0							750	150	-	"	200	-	50	-	
	26,2							800	209	60	"	262	-	52	40	
	37,2							850	318	75	1050	393	75	75	-	
	34,0							"	289	-	"	357	-	68	-	
	27,0							900	243	-	"	283	50	40	50	
	41,8							800	334	40	"	438	90	104	50	
	25,5							"	204	-	"	267	75	63	75	
	30,0							"	240	-	"	315	-	75	-	
	29,5							750	221	25	1000	295	-	73	75	
	33,5							"	251	25	"	335	-	83	75	
	38,5							800	308	-	"	385	-	77	-	
	38,0							"	304	-	"	380	-	76	-	
	36,6							"	292	80	"	366	-	73	20	
	38,0							700	266	-	"	380	-	114	-	
7	06,6		10,5						5582	30		7322	75	1740	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			169	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			170	" " " "
			171	" " " "
			172	" " " "
			173	" " " "
			174	" " " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" 0,20 m. " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	trädgård och tomt,
			182	åker, 0,25 m. " "
			183	" " " "
			184	" " " "
			185	" " " "
			186	" " " "
			187	" " " "
			188-196	väg, avlopp och högl.mark
				S u m m a
Glysbyn	29 1	avs.		Hilda Sofia Jansson.
			197	tomt och trädgård
Ållerud	4 1	1/10		Joh:s Rudell.
			198	åker, 0,25 m. mylla på lera
			199	" " " "
			200	" " " "
			201	" " " "
			202	" " " "
			203	tomt och trädgård
			204	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	06,6		10,5						5582	30		7322	75	1740	45	
	48,5							650	315	25	1000	485	-	169	75	
	19,4							850	164	90	"	194	-	29	10	
	17,7							"	150	45	"	177	-	26	55	
	24,0							"	204	-	"	240	-	36	-	
	24,0							"	204	-	"	240	-	36	-	
	23,0							"	195	50	"	230	-	34	50	
	25,0							"	212	50	"	250	-	37	50	
	30,5							"	259	25	"	305	-	45	75	
	36,7							800	293	60	950	348	65	55	05	
	37,7							750	282	75	"	358	15	75	40	
	33,7							650	219	05	900	303	30	84	25	
	37,5							"	243	75	"	337	50	93	75	
	65,7							900	591	30	1050	689	85	98	55	
	24,4							"	219	60	"	256	20	36	60	
	28,8							"	259	20	"	302	40	43	20	
	38,5							850	327	25	"	404	25	77	-	
	42,8							800	342	40	"	449	40	107	-	
	47,8							"	382	40	"	501	90	119	50	
	45,0							"	360	-	"	472	50	112	50	
						1	50,6									
13	57,3		10,5			1	50,6		10809	45		13867	85	3058	40	
	13,0							950	123	50	1200	156	-	32	50	
	41,0							1000	410	-	1050	430	50	20	50	
	36,0							900	324	-	"	378	-	54	-	
	32,0							"	288	-	"	336	-	48	-	
1	50,0							"	1350	-	"	1575	-	225	-	
	77,0							850	654	50	"	808	50	154	-	
	42,0							950	399	-	"	441	-	42	-	
	37,0							850	314	50	1000	370	-	55	50	
4	15,0								3740	-		4339	-	599	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			205	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			206	" " " "
			207	" 0,25-0,30 m. " "
			208	" " " "
			209	" 0,25 m. " "
			210	" " " "
			211	" " " "
			212	" 0,25-0,30 m. " "
			213	" " " "
			214	" " " "
			215	" " " "
			216	" " " "
			217	" " " "
			218-220	väg, avlopp och högl. mark
				Summa
Ållerud	1 2	1/4		Johannes Andersson.
			221	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			222	" " " "
			223	" " " "
			224	" " " "
			225	" " " "
			226	" " " "
			227	" " " "
			228	" " " "
			229	" " " "
			230	" " " "
				Summa
Ingritorp	1 6	1/48		Joh:s Rudell.
			231	åker, 0,25 m. mylla på lera
			232	betesmark, 0,25 m. " "
			233	åker, " " "
			234	" " " "
			235-237	avlopp och vägar
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	15,0								3740	-		4339	-	599	-	
	27,8							850	236	30	1000	278	-	41	70	
	31,0							"	263	50	"	310	-	46	50	
	34,0							950	323	-	1100	374	-	51	-	
	32,0							"	304	-	"	352	-	48	-	
	31,0							900	279	-	1050	325	50	46	50	
	31,0							"	279	-	"	325	50	46	50	
	34,0							850	289	-	"	357	-	68	-	
	31,5							"	267	75	1100	346	50	78	75	
	35,0							"	297	50	"	385	-	87	50	
	34,5							900	310	50	"	379	50	69	-	
	35,5							800	284	-	"	390	50	106	50	
	34,5							"	276	-	"	379	50	103	50	
	28,0							"	224	-	"	308	-	84	-	
							51,0									
8	34,8						51,0		7373	55		8850	-	1476	45	
	09,0							1080	97	20	1100	99	-	1	80	
	12,0							1070	128	40	"	132	-	3	60	
	12,8							1050	134	40	"	140	80	6	40	
	14,5							"	152	25	"	159	50	7	25	
	18,8							"	197	40	"	206	80	9	40	
	11,6							1020	118	32	"	127	60	9	28	
	12,0							1000	120	-	"	132	-	12	-	
	13,5							970	130	95	"	148	50	17	55	
	17,0							940	159	80	"	187	-	27	20	
	18,8							900	169	20	"	206	80	37	60	
1	40,0								1407	92		1540	-	132	08	
1	38,0							900	1242	-	1050	1449	-	207	-	
			04,4					650	28	60	800	35	20	6	60	
	16,3							800	130	40	1050	171	15	40	75	
	33,5							650	217	75	1000 (1050)	335	-	117	25	
							28,7									
1	87,8		04,4				28,7		1618	75		1990	35	371	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
Ingritorp	1 5	1/12		Karl Olof Larsson.			
			238	åker,	0,25 m.	mylla på	lera
			239	"	"	"	"
			240	"	"	"	"
			241	"	"	"	"
			242	"	"	"	"
			243	"	"	"	"
			244	"	"	"	"
			245	"	"	"	"
			246	"	"	"	"
			247	"	0,25-0,30 m.	"	"
			248	"	"	"	"
			249	"	0,20-0,25 m.	"	"
			250	"	"	"	"
			251	"	0,20 m.	"	"
			252	"	"	"	"
			253	"	"	"	"
			254	"	"	"	"
			255	"	"	"	"
			256	"	"	"	"
			257	"	"	"	"
			258	"	0,25 m.	"	"
			259	"	"	"	"
			260	"	"	"	"
			261	"	"	"	"
			262	"	"	"	"
			263	"	"	"	"
			264	"	"	"	"
			265	"	0,25-0,30 m.	"	"
			266	"	"	"	"
			267	"	"	"	"
			268	"	"	"	"

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,5							950	99	75	1050	110	25	10	50	
	07,8							"	74	10	"	81	90	7	80	
	15,0							920	138	-	"	157	50	19	50	
	19,6							"	180	32	"	205	80	25	48	
	28,0							"	257	60	"	294	-	36	40	
	13,7							900	123	30	"	143	85	20	55	
	17,5							"	157	50	"	183	75	26	25	
	16,0							700	112	-	"	168	-	56	-	
	16,5							750	123	75	"	173	25	49	50	
	18,0							850	153	-	1100	198	-	45	-	
	20,5							900	184	50	"	225	50	41	-	
	23,0							750	172	50	1000	230	-	57	50	
	25,5							650	165	75	"	255	-	89	25	
	19,7							600	118	20	950	187	15	68	95	
	17,5							"	105	-	"	166	25	61	25	
	18,7							"	112	20	"	177	65	65	45	
	14,0							650	91	-	"	133	-	42	-	
	13,5							600	81	-	900 (950)	121	50	40	50	
	10,2							"	61	20	900 (950)	91	80	30	60	
	09,0							"	54	-	900 (950)	81	-	27	-	
	12,5							650	81	25	1000 (1050)	125	-	43	75	
	11,9							"	77	35	1000 (1050)	119	-	41	65	
	11,7							"	76	05	1000 (1050)	117	-	40	95	
	12,3							"	79	95	1000 (1050)	123	-	43	05	
	12,3							700	86	10	1000 (1050)	123	-	36	90	
	13,0							750	97	50	1050	136	50	39	-	
	20,0							800	160	-	"	210	-	50	-	
	27,6							950	262	20	1100	303	60	41	40	
	33,6							"	319	20	"	369	60	50	40	
	25,0							980	245	-	"	275	-	30	-	
	27,5							"	269	50	"	302	50	33	-	
5	41,6								4318	77		5589	35	1270	58	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							Överfört
			269	åker,	0,25-0,30 m.	mylla på	lera
			270	"	"	"	"
			271	"	"	"	"
			272	"	0,20-0,25 m.	"	"
			273	"	"	"	"
			274	"	"	"	"
			275	"	"	"	"
			276	"	"	"	"
			277	"	"	"	"
			278	"	"	"	"
			279,280	vägar			
							S u m m a
Ingritorp	1 4	1/16		Valfrid Jansson.			
			281	åker,	0,20-0,25 m.	mylla på	lera
			282	"	"	"	"
			283	"	"	"	"
			284	"	"	"	"
			285	"	"	"	"
			286	"	"	"	"
			287	"	"	"	"
							S u m m a
"	1 2	1/12		Valfrid Jansson.			
			288	åker,	0,25-0,30 m.	mylla på	lera
			289	"	"	"	"
			290	"	"	"	"
			291	"	"	"	"
			292	"	"	"	"
			293	"	"	"	"
			294	"	"	"	"
			295	"	"	"	"
			296	"	"	"	"
			297	"	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	41,6								4318	77		5589	35	1270	58	
	26,0							1020	265	20	1100	286	-	20	80	
	27,0							"	275	40	"	297	-	21	60	
	31,0							1050	325	50	"	341	-	15	50	
	06,5							960	62	40	1000	65	-	2	60	
	05,0							"	48	-	"	50	-	2	-	
	06,0							970	58	20	"	60	-	1	80	
	06,8							"	65	96	"	68	-	2	04	
	12,8							980	125	44	"	128	-	2	56	
	09,8							"	96	04	"	98	-	1	96	
	08,7							990	86	13	"	87	-		87	
							50,0									
6	81,2						50,0		5727	04		7069	35	1342	31	
	11,4							800	91	20	1000	114	-	22	80	
	28,0							"	224	-	"	280	-	56	-	
	23,7							850	201	45	"	237	-	35	55	
	38,0							880	334	40	"	380	-	45	60	
	53,5							900	481	50	"	535	-	53	50	
	34,7							850	294	95	"	347	-	52	05	
	16,8							980	164	64	"	168	-	3	36	
2	06,1								1792	14		2061	-	268	86	
	11,0							1000	110	-	1100	121	-	11	-	
	11,8							"	118	-	"	129	80	11	80	
	23,8							850	202	30	"	261	80	59	50	
	66,0							900	594	-	"	726	-	132	-	
	28,0							"	252	-	"	308	-	56	-	
	26,8							"	241	20	"	294	80	53	60	
	26,3							850	223	55	"	289	30	65	75	
	27,0							800	216	-	"	297	-	81	-	
	28,6							750	214	50	"	314	60	100	10	
	08,0							1090	87	20	"	88	-		80	
2	57,3								2258	75		2830	30	571	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					Överfört
			298	åker, 0,25-0,30 m.	mylla på lera
			299	" "	" "
			300	" "	" "
			301	" "	" "
			302	" "	" "
			303	" "	" "
			304	" "	" "
			305	" 0,20-0,25 m.	" "
			306	" "	" "
			307	" "	" "
			308	väg	
					Summa
Gråfålerud m. Eriks-torp	1 2	1/12		Anders Carlsson.	
			309	åker, 0,20-0,25 m.	mylla på lera
			310	" "	" "
			311	" 0,25 m.	" "
			312	" "	" "
			313	" "	" "
			314	" "	" "
			315	" "	" "
			316	" "	" "
			317	" 0,20-0,25 m.	" "
			318	" "	" "
			319	" "	" "
			320	" "	" "
			321	" "	" "
			322,323	väg, avlopp	
					Summa
" " "	1 9	1199 30240		Anders Carlsson.	
			324	åker, 0,20-0,25 m.	mylla på lera
			325	" "	" "
			326	" "	" "
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	57,3								2258	75		2830	30	571	55	
	10,5							1090	114	45	1100	115	50	1	05	
	12,3							1080	132	84	"	135	30	2	46	
	09,8							"	105	84	"	107	80	1	96	
	11,2							"	120	96	"	123	20	2	24	
	35,o							1000	350	-	"	385	-	35	-	
	53,3							900	479	70	"	586	30	106	60	
	26,o							"	234	-	"	286	-	52	-	
	13,6							600	81	60	1000	136	-	54	40	
	10,o							650	65	-	"	100	-	35	-	
	24,7							700	172	90	"	247	-	74	10	
							06,5									
4	63,7						06,5		4116	04		5052	40	936	36	
	09,3							850	79	05	1000	93	-	13	95	
	04,5							800	36	-	"	45	-	9	-	
	13,o							950	123	50	1050	136	50	13	-	
	20,4							900	183	60	"	214	20	30	60	
	19,o							"	171	-	"	199	50	28	50	
	17,o							"	153	-	"	178	50	25	50	
	22,o							"	198	-	"	231	-	33	-	
	10,5							1030	108	15	"	110	25	2	10	
	06,o							920	55	20	1000	60	-	4	80	
	08,5							980	83	30	"	85	-	1	70	
	07,5							"	73	50	"	75	-	1	50	
	25,o							950	237	50	"	250	-	12	50	
	25,8							970	250	26	"	258	-	7	74	
							08,o									
1	88,5						08,o		1752	06		1935	95	183	89	
	13,o							800	104	-	900	117	-	13	-	
	28,8							850	244	80	1000	288	-	43	20	
	34,o							"	289	-	"	340	-	51	-	
	75,8								637	80		745	-	107	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			327	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			328	" " " "
			329	" " " "
			330	" " " "
			331	" " " "
			332	" " " "
			333	" " " "
			334	" " " "
			335	" " " "
			336,337	väg, avlopp
				Summa
Gråfålerud m. Eriks-torp	12 1	1199 30240		Anders Carlsson.
			338	åker, 0,25 m. mylla på lera
			339	" " " "
			340	" " " "
			341	" " " "
			342	" " " "
			343	" " " "
			344	" " " "
			345	" " " "
			346	" " " "
			347	" " " "
			348	" " " "
			349	" " " "
			350	" " " "
			351	" " " "
			352,353	avlopp och väg
				Summa
" " " avl	4	1/24		Anders Johan Andersson
			354	åker, 0,25 m. mylla på lera
			355	" 0,20-0,25 m. " "
			356	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	75,8								637	80		745	-	107	20	
	63,8							850	542	30	1000	638	-	95	70	
	23,3							"	198	05	"	233	-	34	95	
	17,3							"	147	05	"	173	-	25	95	
	11,0							"	93	50	"	110	-	16	50	
	06,3							"	53	55	"	63	-	9	45	
	05,8							650	37	70	"	58	-	20	30	
	09,0							700	63	-	"	90	-	27	-	
	18,3							750	137	25	"	183	-	45	75	
	23,0							800	184	-	"	230	-	46	-	
							11,6									
2	53,6						11,6		2094	20		2523	-	428	80	
	04,0							650	26	-	1050	42	-	16	-	
	12,0							750	90	-	"	126	-	36	-	
	12,0							"	90	-	"	126	-	36	-	
	05,0							700	35	-	"	52	50	17	50	
	47,2							800	377	60	"	495	60	118	-	
	23,8							850	202	30	"	249	90	47	60	
	28,3							"	240	55	"	297	15	56	60	
	25,5							900	229	50	"	267	75	38	25	
	24,8							"	223	20	"	260	40	37	20	
	24,8							"	223	20	"	260	40	37	20	
	16,5							"	148	50	"	173	25	24	75	
	17,5							"	157	50	"	183	75	26	25	
	12,4							"	111	60	"	130	20	18	60	
	09,0							"	81	-	"	94	50	13	50	
							12,5									
2	62,8						12,5		2235	95		2759	40	523	45	
	32,5							800	260	-	1050	341	25	81	25	
	12,0							"	96	-	1000	120	-	24	-	
	14,5							"	116	-	"	145	-	29	-	
	69,0								472	-		606	25	134	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			357	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			358	" " " "
			359	" " " "
			360	" " " "
			361	"" " " "
			362	" " " "
			363	" " " "
			364	" " " "
			365	" " " "
			366	" " " "
			367	" " " "
			368	" " " "
			369	" " " "
			370	" " " "
			371	" " " "
			372	" " " "
			373	" 0,25 m. " "
			374	" " " "
			375	" " " "
			376	" " " "
			377	" " " "
			378	" " " "
			379	" " " "
			380	"" " " "
			381	" 0,25-0,30 m. " "
			382	" " " "
			383	" " " "
			384	" " " "
			385	" " " "
			386	" " " "
			387	" " " "
			388	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	69,0								472	-		606	25	134	25	
	13,8							800	110	40	1000	138	-	27	60	
	11,0							750	82	50	"	110	-	27	50	
	09,0							"	67	50	"	90	-	22	50	
	23,0							"	172	50	"	230	-	57	50	
	15,8							"	118	50	"	158	-	39	50	
	12,6							"	94	50	"	126	-	31	50	
	24,0							700	168	-	"	240	-	72	-	
	16,8							650	109	20	"	168	-	58	80	
	18,0							"	117	-	"	180	-	63	-	
	19,3							"	125	45	"	193	-	67	55	
	20,5							"	133	25	"	205	-	71	75	
	20,0							"	130	-	"	200	-	70	-	
	19,0							"	123	50	"	190	-	66	50	
	15,5							"	100	75	"	155	-	54	25	
	11,4							"	74	10	"	114	-	39	90	
	14,0							700	98	-	"	140	-	42	-	
	15,0							750	112	50	1050	157	50	45	-	
	20,8							"	156	-	"	218	40	62	40	
	21,0							"	157	50	"	220	50	63	-	
	14,8							"	111	-	"	155	40	44	40	
	16,8							"	126	-	"	176	40	50	40	
	15,0							"	112	50	"	157	50	45	-	
	18,2							"	136	50	"	191	10	54	60	
	22,3							"	167	25	"	234	15	66	90	
	20,0							800	160	-	1100	220	-	60	-	
	23,5							750	176	25	"	258	50	82	25	
	34,5							"	258	75	"	379	50	120	75	
	21,8							"	163	50	"	239	80	76	30	
	20,5							"	153	75	"	225	50	71	75	
	40,0							800	320	-	"	440	-	120	-	
	29,0							850	246	50	"	319	-	72	50	
	28,8							900	259	20	"	316	80	57	60	
6	84,7								5114	35		7153	30	2038	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			389	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			390	" " " "
			391	" 0,20-0,25 m. " "
			392	" " " "
			393	" " " "
			394	tomt och trädgård
			395-397	vägar och avlopp
				Summa
Gråfålerud m. Eriks-torp	5 av 1	13/108		Johannes Andersson och Ellen Maria Andersson.
			398	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			399	" " " "
			400	" " " "
			401	" " " "
			402	" " " "
			403	" " " "
			404	" " " "
			405	" " " "
			406	" " " "
			407	" " " "
			408	" 0,25 m. " "
			409	" " " "
			410	" " " "
			411	" " " "
			412	tomt och trädgård
			413	" " "
			414	åker, 0,25 m. " "
			415	" " " "
			416	" " " "
			417	" " " "
			418	" " " "
			419	" " " "
			420	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	84,7								5114	35		7153	30	2038	95	
	17,3							900	155	70	1100	190	30	34	60	
	16,0							"	144	-	"	176	-	32	-	
	05,0							700	35	-	1000	50	-	15	-	
	12,0							800	96	-	"	120	-	24	-	
	11,8							"	94	40	"	118	-	23	60	
	27,8							1100	305	80	1200	333	60	27	80	
							26,4									
7	74,6						26,4		5945	25		8141	20	2195	95	
	36,6							900	329	40	1100	402	60	73	20	
	34,0							950	323	-	"	374	-	51	-	
	21,0							"	199	50	"	231	-	31	50	
	20,5							900	184	50	"	225	50	41	-	
	41,0							850	348	50	"	451	-	102	50	
	29,5							"	250	75	"	324	50	73	75	
	41,2							"	350	20	"	453	20	103	-	
	31,5							"	267	75	"	346	50	78	75	
	27,5							800	220	-	"	302	50	82	50	
	29,5							"	236	-	"	324	50	88	50	
	17,5							750	131	25	1050	183	75	52	50	
	19,0							"	142	50	"	199	50	57	-	
	17,5							"	131	25	"	183	75	52	50	
	16,5							"	123	75	"	173	25	49	50	
	27,8							1050	291	90	1200	333	60	41	70	
	14,7							"	154	35	"	176	40	22	05	
	37,0							850	314	50	1050	388	50	74	-	
	42,5							800	340	-	"	446	25	106	25	
	43,8							750	328	50	"	459	90	131	40	
	43,0							"	322	50	"	451	50	129	-	
	36,8							"	276	-	"	386	40	110	40	
	43,0							"	322	50	"	451	50	129	-	
	39,0							800	312	-	"	409	50	97	50	
7	10,4								5900	60		7679	10	1778	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			421	åker,	0,25 m.	mylla på lera	
			422	"	"	"	"
			423	"	"	"	"
			424	"	"	"	"
			425	"	"	"	"
			426	"	"	"	"
			427	"	"	"	"
			428	"	"	"	"
			429	"	"	"	"
			430	"	"	"	"
			431	"	"	"	"
			432	"	"	"	"
			433	"	"	"	"
			434	"	"	"	"
			435	"	"	"	"
			436	"	"	"	"
			437	"	"	"	"
			438	"	0,20-0,25 m.	"	"
			439	"	"	"	"
			440	"	"	"	"
			441	"	"	"	"
			442	"	"	"	"
			443	"	"	"	"
			444	"	"	"	"
			445	"	"	"	"
			446	"	"	"	"
			447	"	"	"	"
			448	"	"	"	"
			449	"	"	"	"
			450	"	"	"	"
			451	"	"	"	"
			452	"	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	10,4								5900	60		7679	10	1778	50	
	44,o							850	374	-	1050	462	-	88	-	
	46,5							"	395	25	"	488	25	93	-	
	44,o							"	374	-	"	462	-	88	-	
	42,o							"	357	-	"	441	-	84	-	
	40,o							"	340	-	"	420	-	80	-	
	46,o							800	368	-	"	483	-	115	-	
	36,o							"	288	-	"	378	-	90	-	
	39,o							"	312	-	"	409	50	97	50	
	43,3							"	346	40	"	454	65	108	25	
	38,2							"	305	60	"	401	10	95	50	
	07,3							700	51	10	"	76	65	25	55	
	33,o							"	231	-	"	346	50	115	50	
	18,5							"	129	50	"	194	25	64	75	
	19,7							650	128	05	"	206	85	78	80	
	20,o							"	130	-	"	210	-	80	-	
	14,5							"	94	25	"	152	25	58	-	
	22,o							"	143	-	"	231	-	88	-	
	22,8							"	148	20	1000	228	-	79	80	
	15,5							700	108	50	"	155	-	46	50	
	25,o							750	187	50	"	250	-	62	50	
	28,5							800	228	-	"	285	-	57	-	
	18,o							750	135	-	"	180	-	45	-	
	13,o							700	91	-	"	130	-	39	-	
	10,5							650	68	25	"	105	-	36	75	
	10,8							600	64	80	"	108	-	43	20	
	12,7							"	76	20	"	127	-	50	80	
	13,o							570	74	10	"	130	-	55	90	
	14,o							"	79	80	"	140	-	60	20	
	13,o							550	71	50	"	130	-	58	50	
	12,7							"	69	85	"	127	-	57	15	
	13,o							"	71	50	"	130	-	58	50	
	14,o							"	77	-	"	140	-	63	-	
15	00,9								11818	95		15861	10	4042	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			453	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			454	" " " "
			455	" " " "
			456	" " " "
			457	" " " "
			458-460	vägar
				Summa
Gråfålerud m. Eriks-torp	av 1	15 19/864		Anders Joh. Andersson.
			461	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			462	" " " "
			463	" " " "
			464	" " " "
			465	" " " "
			466	" " " "
			467	" " " "
			468	" 0,25-0,30 m. " "
				Summa
" " "	1	14 19/432		Anders Joh. Eriksson.
			469	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			470	" " " "
			471	" " " "
			472	" " " "
			473	" " " "
			474	" " " "
			475	" " " "
			476	" " " "
			477	" " " "
			478	väg
				Summa
" " "	1	13 19/432		Anders Joh. Eriksson.
			479	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			480	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
15	00,9								11818	95		15861	10	4042	15	
	19,5							600	117	-	1000	195	-	78	-	
	09,0							500	45	-	"	90	-	45	-	
	14,0							"	70	-	"	140	-	70	-	
	13,0							550	71	50	"	130	-	58	50	
	13,0							"	71	50	"	130	-	58	50	
							54,5									
15	69,4						54,5		12193	95		16546	10	4352	15	
	18,0							750	135	-	1000	180	-	45	-	
	09,0							800	72	-	"	90	-	18	-	
	13,6							700	95	20	"	136	-	40	80	
	18,0							"	126	-	"	180	-	54	-	
	22,7							"	158	90	"	227	-	68	10	
	26,0							750	195	-	"	260	-	65	-	
	24,7							800	197	60	"	247	-	49	40	
	19,7						1080	212	76	1100	216	70		3	94	
1	51,7								1192	46		1536	70	344	24	
	27,0						1080	291	60	1100	297	-		5	40	
	10,5						"	113	40	"	115	50		2	10	
	21,2						850	180	20	""	233	20		53	-	
	22,5						800	180	-	"	247	50		67	50	
	16,8						"	134	40	"	184	80		50	40	
	17,3						750	129	75	"	190	30		60	55	
	11,8						"	88	50	"	129	80		41	30	
	12,0						950	114	-	"	132	-		18	-	
	12,6						"	119	70	"	138	60		18	90	
							05,5									
1	51,7						05,5		1351	55		1668	70	317	15	
	08,8							850	74	80	1100	96	80	22	-	
	16,0							800	128	-	"	176	-	48	-	
	24,8								202	80		272	80	70	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			481	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			482	" " " "
			483	" " " "
			484	" " " "
			485	" 0,20-0,25 m. " "
			486	" " " "
				Summa
Gråfålerud m. Eriks-torp	av 1	10 6671/60480		Anders Carlsson.
			487	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			488	" " " "
			489	" 0,25-0,30 m. " "
			490	" " " "
			491	" " " "
			492	" " " "
			493	" " " "
			494	" " " "
			495	" " " "
			496	" " " "
			497	" " " "
			498	" " " "
			499,500	väg och avlopp
			501	åker, 0,20-0,25 m. " "
			502	" " " "
				Summa
" " "	av 1	10 6671/60480		Karl Svensson.
			503	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			504	" " " "
			505	" " " "
			506	" 0,25 m. " "
			507	" " " "
			508	" " " "
			509	" " " "
			510	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24,8								202	80		272	80	70	-	
	13,0							800	104	-	1100	143	-	39	-	
	11,0							"	88	-	"	121	-	33	-	
	12,8							750	96	-	"	140	80	44	80	
	16,0							"	120	-	"	176	-	56	-	
	13,0							850	110	50	1000	130	-	19	50	
	17,5							"	148	75	"	175	-	26	25	
1	08,1								870	05		1158	60	288	55	
	23,3							850	198	05	1000	233	-	34	95	
	07,5							950	71	25	"	75	-	3	75	
	32,0							"	304	-	1100	352	-	48	-	
	33,0							"	313	50	"	363		49	50	
	13,0							750	97	50	"	143	-	45	50	
	10,6							"	79	50	"	116	60	37	10	
	10,4							"	78	-	"	114	40	36	40	
	07,6							800	60	80	"	83	60	22	80	
	16,5							"	132	-	"	181	50	49	50	
	10,0							"	80	-	"	110	-	30	-	
	08,0							850	68	-	"	88	-	20	-	
	11,0							"	93	50	"	121	-	27	50	
							07,5									
	46,0							"	391	-	1000	460	-	69	-	
	71,6							"	608	60	"	716	-	107	40	
3	00,5						07,5		2575	70		3157	10	581	40	
	29,5							900	265	50	1100	324	50	59	-	
	27,3							"	245	70	"	300	30	54	60	
	28,7							"	258	30	"	315	70	57	40	
	34,0							850	289	-	1050	357	-	68	-	
	39,8							"	338	30	"	417	90	79	60	
	10,7							900	96	30	"	112	35	16	05	
	08,7							950	82	65	"	91	35	8	70	
							04,2									
1	78,7						04,2		1575	75		1919	10	343	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
torp	17	10893		
Gråfålerud m. Eriks-	1	120960		Karl Svensson.
			511	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			512	" " " "
			513	" " " "
			514	" " " "
			515	" 0,25 m. " "
			516	" " " "
			517	" " " "
			518	" 0,25-0,30 m. " "
			519	" " " "
			520	" " " "
			521	" " " "
			522	" " " "
			523	" 0,20-0,25 m. " "
			524	"" " " "
			525	" " " "
			526	" " " "
			527	" " " "
			528,529	väg, avlopp
				Summa
	16	1199		
" " "	1	24192		Karl Svensson.
			530	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			531	" " " "
			532	" " " "
			533	" " " "
			534	" " " "
			535	" 0,25-0,30 m. " "
			536	" " " "
			537	" " " "
			538	" " " "
			539	" " " "
			540	äng, " " "
			541,542	väg, avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	35,0							850	297	50	1100	385	-	87	50	
	26,5							"	225	25	"	291	50	66	25	
	30,0							900	270	-	"	330	-	60	-	
	23,8							"	214	20	"	261	80	47	60	
	30,5							850	259	25	1050	320	25	61	-	
	32,0							"	272	-	"	336	-	64	-	
	31,0							800	248	-	"	325	50	77	50	
	23,0							"	184	-	1100	253	-	69	-	
	23,0							"	184	-	"	253	-	69	-	
	38,7							750	290	25	"	425	70	135	45	
	20,3							"	152	25	"	223	30	71	05	
	25,0							"	187	50	"	275	-	87	50	
	17,0							700	119	-	1000	170	-	51	-	
	24,5							"	171	50	"	245	-	73	50	
	24,0							"	168	-	"	240	-	72	-	
	21,5							"	150	50	"	215	-	64	50	
	35,0							750	262	50	"	350	-	87	50	
							22,0									
4	60,8						22,0		3655	70		4900	05	1244	35	
	27,8							700	194	60	1000	278	-	83	40	
	21,5							"	150	50	"	215	-	64	50	
	27,8							650	180	70	"	278	-	97	30	
	29,6							"	192	40	"	296	-	103	60	
	21,0							"	136	50	"	210	-	73	50	
	47,8							800	382	40	1100	525	80	143	40	
	23,8							""	190	40	"	261	80	71	40	
	19,7							"	157	60	"	216	70	59	10	
	16,7							"	133	60	"	183	70	50	10	
	12,0							"	96	-	"	132	-	36	-	
		03,5						600	21	-	800	28	-	7	-	
							15,5									
2	47,7	03,5					15,5		1835	70		2625	-	789	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
torp Gråfålerud m. Eriks-	av 1	10 6671/60480		Karl Svensson.
			543	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			544	" " " "
			545	" " " "
			546	" " " "
			547	" 0,25 m. " "
			548	" " " "
			549	" " " "
			550	" " " "
			551	" "" " "
			552	" 0,20-0,25 m. " "
			553	" " " "
			554	" " " "
			555	" " " "
			556	" " " "
			557,558	väg, avlopp
				Summa
" " "	8 1	1199/30240		Anders Joh.Larsson.
			559	åker, 0,25 m. mylla på lera
			560	" " " "
			561	" " " "
			562	" " " "
			563	" 0,20-0,25 m. " "
			564	" " " "
			565	" " " "
			566	" " " "
			567	" " " "
			568	" " " "
			569	" " " "
			570	" " " "
			571	" 0,20 m. " "
			572	" " " "
			573	" 0,20-0,30 m." "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	35,0							700	245	-	1000	350	-	105	-	
	32,7							"	228	90	"	327	-	98	10	
	31,7							750	237	75	"	317	-	79	25	
	33,6							800	268	80	"	336	-	67	20	
	12,8							750	96	-	1050	134	40	38	40	
	17,7							"	132	75	"	185	85	53	10	
	20,0							700	140	-	"	210	-	70	-	
	17,4							750	130	50	"	182	70	52	20	
	15,8							800	126	40	"	165	90	39	50	
	27,6							750	207	-	1000	276	-	69	-	
	25,6							"	192	-	"	256	-	64	-	
	22,8							"	171	-	"	228	-	57	-	
	18,5							800	148	-	"	185	-	37	-	
	09,0							900	81	-	"	90	-	9	-	
							14,0									
3	20,2						14,0		2405	10		3243	85	838	75	
	19,3							850	164	05	1050	202	65	38	60	
	21,8							"	185	30	"	228	90	43	60	
	21,5							900	193	50	"	225	75	32	25	
	22,0							"	198	-	"	231	-	33	-	
	16,7							850	141	95	1000	167	-	25	05	
	15,5							"	131	75	"	155	-	23	25	
	19,5							800	156	-	"	195	-	39	-	
	15,7							700	109	90	"	157	-	47	10	
	14,5							"	101	50	"	145	-	43	50	
	13,0							"	91	-	"	130	-	39	-	
	10,0							650	65	-	"	100	-	35	-	
	09,0							"	58	50	"	90	-	31	50	
	19,5							600	117	-	900	175	50	58	50	
	27,3							650	177	45	"	245	70	68	25	
	22,0							750	165	-	1000	220	-	55	-	
2	67,3								2055	90		2668	50	612	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			574	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			575	" " " "
			576	" " " "
			577	" " " "
			578	" 0,25 m. " "
			579	" " " "
			580	" 0,25-0.30 m. " "
			581	" " " "
			582	" " " "
			583	" " " "
			584,585	avlopp och bäckfåra
				Summa
torp Gråfålerud m. Eriks-	av 1	15 19/864		Anders Joh.Larsson.
			586	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			587	" " " "
			588	" 0,25-0,30 m. " "
			589	" " " "
			590	" " " "
			591,592	avlopp och bäckfåra
				Summa
" " "	13 1	19/432		Anders Joh.Eriksson.
			593	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			594	" 0,25-0,30 m. " "
			595	" " " "
			596	" " " "
			597	" " " "
			598	avlopp
				Summa
" " "	14 1	19/432		Anders Joh.Eriksson.
			599	åker, 0,25 m. mylla på lera
			600	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	67,3								2055	90		2668	50	612	60	
	17,0							750	127	50	1000	170	-	42	50	
	17,0							"	127	50	"	170		42	50	
	16,7							800	133	60	"	167	-	33	40	
	25,5							"	204	-	"	255	-	51	-	
	17,5							"	140	-	1050	183	75	43	75	
	18,7							"	149	60	"	196	35	46	75	
	20,5							"	164	-	1100	225	50	61	50	
	18,5							750	138	75	"	203	50	64	75	
	20,3							"	152	25	"	223	30	71	05	
	11,0							700	77	-	"	121	-	44	-	
							14,3									
4	50,0						14,3		3470	10		4583	90	1113	80	
	09,0							800	72	-	1000	90	-	18	-	
	11,7							"	93	60	"	117	-	23	40	
	21,0							700	147	-	1100	231	-	84	-	
	19,0							"	133	-	"	209	-	76	-	
	06,0							650	39	-	"	66	-	27	-	
							04,8									
	66,7						04,8		484	60		713	-	228	40	
	16,0							750	120	-	1000	160	-	40	-	
	16,0							700	112	-	1100	176	-	64	-	
	12,5							"	87	50	"	137	50	50	-	
	14,0							650	91	-	1050	147	-	56	-	
	09,0							"	58	50	"	94	50	36	-	
							04,0									
	67,5						04,0		469	-		715	-	246	-	
	06,4							650	41	60	1050	67	20	25	60	
	18,6							"	120	90	"	195	30	74	40	
	25,0								162	50		262	50	100	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			601	åker, 0,25 m. mylla på lera
			602	" " " "
			603	" " " "
			604	avlopp
				Summa
torp Gråfålerud m. Eriks-	av 1	4 1/12		Johannes Andersson och Ellen Maria Andersson.
			605	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			606	" " " "
			607	" " " "
			608	" " " "
			609	avlopp
				Summa
Gestads socken.				
Torgunnehagen	21 1	5/384		Anders Joh. Larsson.
			610	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			611	" " " "
			612	" " " "
			613	" " " "
			614	" " " "
			615	" " " "
			616	" " " "
			617	" " " "
			618	" " " "
			619	" " " "
			620	" " " "
			621	" 0,25 m. " "
			622	" " " "
				Summa
"	19 1	26 384		Ivar Johansson.
			623	åker, 0,25 m. mylla på lera
			624	" 0,20-0,25 m. " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25,0								162	50		262	50	100	-	
	12,0							650	78	-	1050	126	-	48	-	
	11,8							"	76	70	"	123	90	47	20	
	13,0							"	84	50	"	136	50	52	-	
							02,8									
	61,8						02,8		401	70		648	90	247	20	
	16,7							700	116	90	1100	183	70	66	80	
	29,5							"	206	50	"	324	50	118	-	
	17,5							750	131	25	"	192	50	61	25	
	10,5							800	84	-	"	115	50	31	50	
							03,0									
	74,2						03,0		538	65		816	20	277	55	
	08,0							800	64	-	1100	88	-	24	-	
	07,2							"	57	60	"	79	20	21	60	
	07,6							"	60	80	"	83	60	22	80	
	09,8							"	78	40	"	107	80	29	40	
	10,8							"	86	40	"	118	80	32	40	
	09,6							"	76	80	"	105	60	28	80	
	18,0							"	144	-	"	198	-	54	-	
	13,0							"	104	-	"	143	-	39	-	
	10,0							"	80	-	"	110	-	30	-	
	12,5							"	100	-	"	137	50	37	50	
	13,8							"	110	40	"	151	80	41	40	
	16,8							750	126	-	1050	176	40	50	40	
	19,0							"	142	50	"	199	50	57	-	
1	56,1								1230	90		1699	20	468	30	
	23,0							750	172	50	1050	241	50	69	-	
	26,4							"	198	-	"	277	20	79	20	
	49,4								370	50		518	70	148	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överföres
			625	åker,	0,20-0,25 m.	mylla på lera	
			626	"	"	"	"
			627	"	0,25-0,30 m.	"	"
			628	"	"	"	"
			629	"	"	"	"
			630	"	"	"	"
			631	"	"	"	"
			632	"	"	"	"
			633	"	"	"	"
			634	"	"	"	"
			635	väg			
							Summa
Torgunnehagen	20 1	17 384		Ivar Johansson.			
			636	åker,	0,25-0,30 m.	mylla på lera	
			637	"	"	"	"
			638	"	"	"	"
			639	"	"	"	"
			640	"	0,20-0,25 m.	"	"
			641	"	"	"	"
			642	"	"	"	"
			643	"	"	"	"
			644	""	"	"	"
			645	"	"	"	"
			646	"	"	"	"
			647	"	"	"	"
			648	"	0,25 m.	"	"
			649	"	"	"	"
			650	"	"	"	"
			651	"	"	"	"
			652	"	0,20-0,25 m.	"	"
			653	"	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	49,4								370	50		518	70	148	20	
	23,6							750	177	-	1000	236	-	59	-	
	30,0							"	225	-	"	300	-	75	-	
	15,8							"	118	50	"	158	-	39	50	
	18,3							800	146	40	1100	201	30	54	90	
	18,0							750	135	-	"	198	-	63	-	
	11,0							"	82	50	"	121	-	38	50	
	11,5							850	97	75	1050 (1100)	120	75	23	-	
	09,5							900	85	50	1050 (1100)	99	75	14	25	
	07,7							950	73	15	1050 (1100)	80	85	7	70	
	08,7							1000	87	-	1050 (1100)	91	35	4	35	
							01,2									
2	03,5						01,2		1598	30		2125	70	527	40	
	14,6							650	94	90	1100	160	60	65	70	
	11,3							"	73	45	"	124	30	50	85	
	07,6							"	49	40	"	83	60	34	20	
	08,0							600	48	-	"	88	-	40	-	
	17,2							"	103	20	"	189	20	86	-	
	11,5							550	63	25	1000	115	-	51	75	
	06,8							"	37	40	"	68	-	30	60	
	15,8							"	86	90	"	158	-	71	10	
	23,0							650	149	50	"	230	-	80	50	
	10,0							750	75	-	"	100	-	25	-	
	13,5							"	101	25	"	135	-	33	75	
	22,6							800	180	80	"	226	-	45	20	
	21,4							850	181	90	1050	224	70	42	80	
	37,0							750	277	50	"	388	50	111	-	
	13,2							600	79	20	"	138	60	59	40	
	08,0							"	48	-	"	84	-	36	-	
	13,7							850	116	45	1000	137	-	20	55	
	11,7							"	99	45	"	117	-	17	55	
2	66,9								1865	55		2767	50	901	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			654	åker, 0,20-0,25 m.	mylla på lera
			655	" "	" "
			656	" "	" "
			657	" "	" "
			658	" 0,25 m.	" "
			659	" "	" "
			660	" 0,25-0,30 m.	" "
			661	" "	" "
			662	" "	" "
			663	" "	" "
			664	" "	" "
			665	" "	" "
			666	" "	" "
			667	" "	" "
			668-670	högl.mark, väg och avlopp	
					Summa
Torgunnehagen	1 12	1/16		Ivar Johansson.	
			671	åker, 0,25 m.	mylla på lera
			672	" "	" "
			673	" "	" "
			674	" 0,20-0,25 m.	" "
			675	" "	" "
			676	" "	" "
			677	" "	" "
			678	" 0,25 m.	" "
			679	" "	" "
			680	" "	" "
			681	" "	" "
			682	" "	" "
			683	" 0,25-0,30 m.	" "
			684	" "	" "
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	66,9								1865	55		2767	50	901	95	
	09,5							800	76	-	1000	95	-	19	-	
	24,0							650	156	-	"	240	-	84	-	
	22,8							550	125	40	"	228	-	102	60	
	11,0							"	60	50	"	110	-	49	50	
	21,0							"	115	50	1050	220	50	105	-	
	33,5							"	184	25	"	351	75	167	50	
	15,8							"	86	90	"	165	90	79	-	
	16,0							600	96	-	1100	176	-	80	-	
	23,0							650	149	50	"	253	-	103	50	
	26,5							750	198	75	"	291	50	92	75	
	29,0							950	275	50	"	319	-	43	50	
	12,3							"	116	85	"	135	30	18	45	
	07,0							650	45	50	"	77	-	31	50	
	09,6							800	76	80	"	105	60	28	80	
							40,4									
5	27,9						40,4		3629	-		5536	05	1907	05	
	27,5							800	220	-	1050	288	75	68	75	
	27,5							850	233	75	"	288	75	55	-	
	25,5							950	242	25	"	267	75	25	50	
	13,2							850	112	20	1000	132	-	19	80	
	12,8							700	88	90	"	127	-	38	10	
	05,7							650	37	05	"	57	-	19	95	
	06,7							600	40	20	"	67	-	26	80	
	44,0							650	286	-	1050	462	-	176	-	
	29,8							"	193	70	"	312	90	119	20	
	18,0							"	117	-	"	189	-	72	-	
	38,2							750	286	50	"	401	10	114	60	
	45,5							650	295	75	"	477	75	182	-	
	26,6							"	172	90	1100	292	60	119	70	
	44,6							750	334	50	"	490	60	156	10	
3	65,5								2660	70		3854	20	1193	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			685	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			686	" 0,30-0,35 m. " "
			687	" 0,20-0,25 m. " "
			688	" " " "
			689	" " " "
			690	" " " "
			691-694	vägar, diken och högl. mark
				Summa
Torgunnehagen	30 1	1/48		Ivar Johansson.
			695	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			696	" " " "
			697	" " " "
			698	" " " "
			699	" " " "
			700	" " " "
			701	" " " "
			702,703	dike och väg
				Summa
"	29 1	1/48		Anders Joh.Larsson.
			704	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			705	" " " "
			706	" " " "
			707	" " " "
			708	" " " "
			709	" " " "
			710	" " " "
				Summa
"	8 1	1/24		Anders Joh.Larsson.
			711	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			712	" " " "
			713	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	65,5								2660	70		3854	20	1193	50	
	43,6							750	327	-	1100	479	60	152	60	
	36,o							800	288	-	1200	432	-	144	-	
	44,o							650	286	-	1000	440	-	154	-	
	12,6							850	107	10	"	126	-	18	90	
	05,6							900	50	40	"	56	-	5	60	
	07,o							950	66	50	"	70	-	3	50	
							57,2									
5	14,3						57,2		3785	70		5457	80	1672	10	
	11,5							600	69	-	1100	126	50	57	50	
	12,8							750	96	-	"	140	80	44	80	
	11,6							850	98	60	"	127	60	29	-	
	14,o							"	119	-	"	154	-	35	-	
	24,8							900	223	20	"	272	80	49	60	
	34,6							800	276	80	"	380	60	103	80	
	25,o							850	212	50	"	275	-	62	50	
							10,o									
1	34,3						10,o		1095	10		1477	30	382	20	
	07,7							1080	83	16	1100	84	70	1	54	
	18,2							900	163	80	"	200	20	36	40	
	19,o							950	180	50	"	209	-	28	50	
	13,8							1000	138	-	"	151	80	13	80	
	20,5							850	174	25	"	225	50	51	25	
	23,8							900	214	20	"	261	80	47	60	
	21,o							950	199	50	"	231	-	31	50	
1	24,o								1153	41		1364	-	210	59	
	07,o							960	67	20	1000 (1100)	70	-	2	80	
	06,o							950	57	-	1000 (1100)	60	-	3	-	
	05,5							"	52	25	1000 (1100)	55	-	2	75	
	18,5								176	45		185	-	8	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			714	åker,	0,25-0,30 m.	mylla på lera	
			715	"	"	"	"
							Summa
Torgunnehagen	1 11	1/16		Ivar Johansson.			
			716	åker,	0,30-0,35 m.	mylla på lera	
			717	"	"	"	"
			718	"	"	"	"
			719	"	"	"	"
			720	"	"	"	"
			721	"	"	"	"
			722	"	"	"	"
			723	"	0,25-0,30 m.	"	"
			724	"	0,25 m.	"	"
			725	"	0,20-0,25 m.	"	"
			726	"	"	"	"
			727	"	"	"	"
			728	"	"	"	"
			729	"	"	"	"
			730	"	"	"	"
			731	"	"	"	"
			732	"	"	"	"
			733	"	"	"	"
			734	"	"	"	"
			735	"	"	"	"
			736	"	0,20-0,25 m.	"	"
			737	"	"	"	"
			738	"	"	"	"
			739	"	"	"	"
			740	"	"	"	"
			741	"	"	"	"
			742	"	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18,5								176	45		185	-	8	55	
	04,8							960	46	08	1000 (1100)	48	-	1	92	
	03,0							980	29	40	1000 (1100)	30	-		60	
	26,3								251	93		263	-	11	07	
	06,5							1190	77	35	1200	78	-		65	
	14,3							1170	167	31	"	171	60	4	29	
	10,0							1150	115	-	"	120	-	5	-	
	09,0							1120	100	80	"	108	-	7	20	
	09,7							1100	106	70	"	116	40	9	70	
	18,8							1050	197	40	"	225	60	28	20	
	20,0							950	190	-	1150	230	-	40	-	
	23,6							900	212	40	1100	259	60	47	20	
	17,8							750	133	50	1050	186	90	53	40	
	30,6							650	198	90	1000	306	-	107	10	
	32,8							600	196	80	"	328	-	131	20	
	33,7							"	202	20	"	337	-	134	80	
	36,5							650	237	25	1050	383	25	146	-	
	36,7							"	238	55	"	385	35	146	80	
	26,0							900	234	-	"	273	-	39	-	
	27,0							"	243	-	"	283	50	40	50	
	23,0							850	195	50	"	241	50	46	-	
	28,0							"	238	-	"	294	-	56	-	
	36,0							"	306	-	"	378	-	72	-	
	16,5							800	132	-	"	173	25	41	25	
	17,5							750	131	25	1000	175	-	43	75	
	22,5							700	157	50	"	225	-	67	50	
	12,7							"	88	90	"	127	-	38	10	
	20,0							800	160	-	"	200	-	40	-	
	21,4							650	139	10	""	214	-	74	90	
	22,8							"	148	20	"	228	-	79	80	
	20,5							700	143	50	"	205	-	61	50	
5	93,9								4691	11		6252	95	1561	84	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			743	åker,	0,20-0,25 m.	mylla på lera	
			744	"	"	"	"
			745	"	"	"	"
			746,747	dike, väg			
							S u m m a
Torgunnehagen	15 1	1/16		Ivar Johansson.			
			748	åker,	0,20-0,25 m.	mylla på lera	
			749	"	"	"	"
			750	"	"	"	"
			751	"	"	"	"
			752	"	"	"	"
			753	"	"	"	"
			754	"	"	"	"
			755	"	"	"	"
			756	"	"	"	"
			757	"	"	"	"
			758	"	"	"	"
			759	"	"	"	"
			760	"	"	"	"
			761	"	"	"	"
			762	"	"	"	"
			763	"	0,25 m.	"	"
			764	"	"	"	"
			765	"	"	"	"
			766	"	"	"	"
			767	""	"	"	"
			768	"	"	"	"
			769	"	0,30 m.	"	"
			770	"	0,25 m.	"	"
			771	"	0,25-0,30 m.	"	"
			772	"	"	"	"
			773	"	0,30-0,35 m.	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	93,9								4691	11		6252	95	1561	84	
	22,8							750	171	-	1000	228	-	57	-	
	11,0							800	88	-	"	110	-	22	-	
	24,0							850	204	-	"	240	-	36	-	
							11,0									
6	51,7						11,0		5154	11		6830	95	1676	84	
	23,4							800	187	20	1000	234	-	46	80	
	11,5							750	86	25	"	115	-	28	75	
	14,8							"	111	-	"	148	-	37	-	
	13,8							700	96	60	"	138	-	41	40	
	14,5							650	94	25	"	145	-	50	75	
	15,3							"	99	45	"	153	-	53	55	
	15,5							"	100	75	"	155	-	54	25	
	15,0							"	97	50	"	150	-	52	50	
	22,0							"	143	-	"	220	-	77	-	
	21,0							"	136	50	"	210	-	73	50	
	19,0							"	123	50	"	190	-	66	50	
	21,0							"	136	50	"	210	-	73	50	
	28,5							700	199	50	"	285	-	85	50	
	28,5							750	213	75	"	285	-	71	25	
	31,0							800	248	-	"	310	-	62	-	
	15,3							600	91	80	1000 (1050)	153	-	61	20	
	14,0							650	91	-	1000 (1050)	140	-	49	-	
	16,0							700	112	-	1000 (1050)	160	-	48	-	
	17,6							750	132	-	1000 (1050)	176	-	44	-	
	15,5							800	124	-	1000 (1050)	155	-	31	-	
	14,5							850	123	25	1000 (1050)	145	-	21	75	
	32,0							1000	320	-	1100 (1150)	352	-	32	-	
	04,0							990	39	60	1000 (1050)	40	-		40	
	15,0							700	105	-	1060 (1100)	157	50	52	50	
	13,5							900	121	50	1050 (1100)	141	75	20	25	
	15,0							1000	150	-	1150 (1200)	172	50	22	50	
4	67,2								3483	90		4740	75	1256	85	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört.
			774	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			775	" " " "
			776	" " " ""
			777	" " " "
			778	" " " "
			780,781	väg, dike
				Summa
Torgunnehagen	16 1	1/16		Gustav Skoglund.
			782	åker, 0,30 m. mylla på lera
			783	" " " "
			784	" " " "
			785	" " " "
			786	" " " "
			787	" " " "
				Summa
"	17 1	1/16		Gustav Skoglund.
			788	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			789	" " " "
			790	" " " "
			791	" " " "
			792	" 0,25 m. " "
			793	" 0,20-0,25 m. " "
			794	" " " "
			795	" " " "
			796	" 0,25-0,30 m. " "
			797	" " " "
			798	" " " "
			799	" " " "
			800	" " " "
			801	" " " "
			802	" " " "
			803	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	67,2								3483	90		4740	75	1256	85	
	17,0							1000	170	-	1150 (1200)	195	50	25	50	
	16,0							1050	168	-	1150 (1200)	184	-	16	-	
	08,3							1100	91	30	1150 (1200)	95	45	4	15	
	07,3							1120	81	76	1150 (1200)	83	95	2	19	
	06,0							1140	68	40	1150 (1200)	69	-		60	
							23,0									
5	21,8						23,0		4063	36		5368	65	1305	29	
	05,2							1050	54	60	1100 (1150)	57	20	2	60	
	06,4							1020	65	28	1100 (1150)	70	40	5	12	
	07,5							1000	75	-	1100 (1150)	82	50	7	50	
	09,0							970	87	30	1100 (1150)	99	-	11	70	
	10,0							940	94	-	1100 (1150)	110	-	16	-	
	07,3							900	65	70	1100 (1150)	80	30	14	60	
	45,4								441	88		499	40	57	52	
	13,0							650	84	50	1100	143	-	58	50	
	19,0							700	133	-	"	209	-	76	-	
	17,5							750	131	25	"	192	50	61	25	
	18,7							"	140	25	"	205	70	65	45	
	16,0							800	128	-	1050	168	-	40	-	
	14,0							"	112	-	1000	140	-	28	-	
	09,5							"	76	-	"	95	-	19	-	
	15,8							850	134	30	"	158	-	23	70	
	23,4							750	175	50	1100	257	40	81	90	
	21,7							"	162	75	"	238	70	75	95	
	28,0							800	224	-	"	308	-	84	-	
	19,5							850	165	75	"	214	50	48	75	
	13,5							950	128	25	"	148	50	20	25	
	14,3							1000	143	-	"	157	30	14	30	
	13,5							1030	139	05	"	148	50	9	45	
	10,5							1050	110	25	"	115	50	5	25	
2	67,9								2187	85		2899	60	711	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			804	åker, 0,20-0,25 m.	mylla på lera
			805	" "	" "
			806	" "	" "
			807	" "	" "
			808	" "	" "
			809	" "	" "
			810	" "	" "
			811	" 0,20 m.	" "
			812	" "	" "
			813	" "	" "
			814	" 0,20-0,25 m.	" "
			815	" "	" "
			816	" "	" "
			817	" "	" "
			818	" "	" "
			819	" 0,20 m.	" "
			820	" "	" "
			821	" "	" "
			822	" "	" "
			823	" "	" "
			824	" 0,20-0,25 m.	" "
			825	" "	" "
			826	" "	" "
			827	" "	" "
			828	" "	" "
			829	" "	" "
			830	" "	" "
			831	" "	" "
			832	" "	" "
			833	" "	" "
			834	" "	" "
			835,836	diken och väg	
					Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	67,9								2187	85		2899	60	711	75	
	17,2							950	163	40	1000	172	-	8	60	
	18,5							920	170	20	"	185	-	14	80	
	19,o							900	171	-	"	190	-	19	-	
	22,5							"	202	50	"	225	-	22	50	
	21,o							850	178	50	"	210	-	31	50	
	19,o							800	152	-	"	190	-	38	-	
	19,8							"	158	40	"	198	-	39	60	
	19,3							700	135	10	900	173	70	38	60	
	16,8							650	109	20	"	151	20	42	-	
	21,5							600	129	-	"	193	50	64	50	
	22,3							"	133	80	1000	223	-	89	20	
	24,o							"	144	-	"	240	-	96	-	
	21,o							"	126	-	"	210	-	84	-	
	19,o							"	114	-	"	190	-	76	-	
	14,3							"	85	80	"	143	-	57	20	
	12,o							500	60	-	900	108	-	48	-	
	11,5							"	57	50	"	103	50	46	-	
	21,3							550	117	15	"	191	70	74	55	
	11,9							"	65	45	"	107	10	41	65	
	13,o							"	71	50	"	117	-	45	50	
	15,5							650	100	75	1000	155	-	54	25	
	11,5							700	80	50	"	115	-	34	50	
	10,8							800	86	40	"	108	-	21	60	
	11,3							850	96	05	"	113	-	16	95	
	11,o							900	99	-	"	110	-	11	-	
	14,o							"	126	-	"	140	-	14	-	
	11,o							980	107	80	"	110	-	2	20	
	04,5							"	44	10	"	45	-		90	
	08,3							960	79	68	"	83	-	3	32	
	07,7							"	73	92	"	77	-	3	08	
	09,o							980	88	20	"	90	-	1	80	
							24,o									
7	47,4						24,o		5714	75		7567	30	1852	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Bolstads socken.				
Nygårdsåker	1 15	1/48	1-2	Anders Danielsson .....
"	1 16	1/24	3-17	" " .....
Bolstads Prästgård		avst.	18-20	Oskar Gustavsson .....
" "	1 1	1	21-43	Bolstads Pastorat .....
" "	1 2	avst.	44-57	Josef Isaksson .....
" "	1 4	"	58-86	Gustav Palm .....
Lillebyn	1 1	1	87-128	Verner Pettersson .....
Glysbyn	1 26	avs. Ljungby	129-141	Erik Johan Andersson .....
"	1 8	7/36	142-196	Carl Augustsson .....
"	1 29	avs.	197	Hilda Sofia Jansson .....
Ållerud	1 4	1/10	198-220	Joh:s Rudell .....
"	1 2	1/4	221-230	Johannes Andersson .....
Ingritorp	1 6	1/48	231-237	Joh:s Rudell .....
"	1 5	1/12	238-280	Karl Olof Larsson .....
"	1 4	1/16	281-287	Valfrid Jansson .....
"	1 2	1/12	288-308	" " .....
Gråfålerud m. Eriks-torp	1 2	1/12	309-323	Anders Carlsson .....
" " "	1 9	1199/30240	324-337	" " .....
" " "	1 12	1199/30240	338-353	" " .....

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,5								132	45		139	50	7	05	
	54,9		57,0				04,0		714	95		946	65	231	70	
			16,0				02,6		48	-		64	-	16	-	
	98,0	1	35,3				10,0		1398	95		2155	75	756	80	
	40,9		59,1						604	15		1007	25	403	10	
1	39,5	1	29,2				32,0		1894	05		2630	-	735	95	
4	97,8		94,1				25,0		4921	45		6100	55	1179	10	
2	46,7						07,3		2437	44		2668	05	230	61	
13	57,3		10,5			1	50,6		10809	45		13867	85	3058	40	
	13,0								123	50		156	-	32	50	
8	34,8						51,0		7373	55		8850	-	1476	45	
1	40,0								1407	92		1540	-	132	08	
1	87,8				04,4		28,7		1618	75		1990	35	371	60	
6	81,2						50,0		5727	04		7069	35	1342	31	
2	06,1								1792	14		2061	-	268	86	
4	63,7						06,5		4116	04		5052	40	936	36	
1	88,5						08,0		1752	06		1935	95	183	89	
2	53,6						11,6		2094	20		2523	-	428	80	
2	62,8						12,5		2235	95		2759	40	523	45	
56	82,1	5	01,2		04,4	3	99,8		51202	04		63517	05	12315	01	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Gråfålerud torp m. Eriks-	av 1 4	1/24	354-397	Anders Johan Andersson .....
" " "	av 1 5	13/108	398-460	Johannes och Ellen Maria Andersson.
" " "	av 1 15	19/864	461-468	Anders Joh.Andersson .....
" " "	1 14	19/432	469-478 599-604	Anders Joh.Eriksson .....
" " "	1 13	19/432	479-486 593-598	" " " .....
" " " av	1 10	6671/60480	487-502	Anders Carlsson .....
" " " av	1 10	6671/60480	503-510 543-558	Karl Svensson .....
" " "	1 17	10893/120960	511-529	" " .....
" " "	1 16	1199/24192	530-542	" " .....
" " "	1 8	1199/30240	559-585	Anders Joh.Larsson .....
" " " av	1 15	19/864	586-592	" " " .....
" " " av	1 4	1/12	605-609	Johannes och Ellen Maria Andersson
Gestads socken.				
Torgunnehagen	1 21	5/384	610-622	Anders Joh.Larsson .....
"	1 19	26/384	623-635	Ivar Johansson .....
"	1 20	17/384	636-670	" " .....
"	1 12	1/16	671-694	" " .....
"	1 30	1/48	695-703	" " .....
"	1 29	1/48	704-710	Anders Joh.Larsson .....
"	1 8	1/24	711-715	" " " .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
56	82,1	5	01,2		04,4	3	99,8		51202	04		63517	05	12315	01	
7	74,6						26,4		5945	25		8141	20	2195	95	
15	69,4						54,5		12193	95		16546	10	4352	15	
1	51,7								1192	46		1536	70	344	24	
2	13,5						08,3		1753	25		2317	60	564	35	
1	75,6						04,o		1339	05		1873	60	534	55	
3	00,5						07,5		2575	70		3157	10	581	40	
4	98,9						18,2		3980	85		5162	95	1182	10	
4	60,8						22,o		3655	70		4900	05	1244	35	
2	47,7		03,5				15,5		1835	70		2625	-	789	30	
4	50,o						14,3		3470	10		4583	90	1113	80	
	66,7						04,8		484	60		713	-	228	40	
	74,2						03,o		538	65		816	20	277	55	
1	56,1								1230	90		1699	20	468	30	
2	03,5						01,2		1598	30		2125	70	527	40	
5	27,9						40,4		3629	-		5536	05	1907	05	
5	14,3						57,2		3785	70		5457	80	1672	10	
1	34,3						10,o		1095	10		1477	30	382	20	
1	24,o								1153	41		1364	-	210	59	
	26,3								251	93		263	-	11	07	
123	52,1	5	04,7		04,4	6	87,1		102911	64		133813	50	30901	86	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Torgunnehagen	1 11	1/16	716-747	Ivar Johansson .....
"	1 15	1/16	748-781	" " .....
"	1 16	1/16	782-787	Gustav Skoglund .....
"	1 17	1/16	788-836	" " .....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
123	52,1	5	04,7		04,4	6	87,1		102911	64		133813	50	30901	86	
6	51,7						11,0		5154	11		6830	95	1676	84	
5	21,8						23,0		4063	36		5368	65	1305	29	
	45,4								441	88		499	40	57	52	
7	47,4						24,0		5714	75		7567	30	1852	55	
143	18,4	5	04,7		04,4	7	45,1		118285	74		154079	80	35794	06	

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B.Carlson Rich.Hagberg R.Gustafsson.

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårdsåker, Bolstads prästgård, Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	m^2	å öre	kr.	ö.	m^3	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I.										
Nygårdsåker 1 16, Anders Daniels-son	400	3,-	12	-	250	30	75	-	87	-
Bolstads Prästg., Oskar Gustavs-son	170	3,-	5	10	120	30	36	-	41	10
" " 1 1, Bolstads Pasto-rat	770	3,-	23	10	870	30	261	-	284	10
" " 1 2, Josef Isaksson	420	2,-	8	40	370	30	111	-	119	40
" " 1 4, Gustav Palm	1150	3,-	34	50	950	30	285	-	319	50
Lillebyn 1 1, Verner Pettersson	1450	3,5	50	75	1320	30	396	-	446	75
Glysbyn 1 8, Carl Augustsson	550	6,-	33	-	450	35	157	50	190	50
Ållerud 1 4, Joh. Rudell	400	8,-	32	-	370	35	129	50	161	50
Ingritorp 1 6," "	110	7,-	7	70	170	35	59	50	67	20
Gråfålerud m.1 2, Anders Carlsson	530	8,-	42	40	450	45	202	50	244	90
Erikstorp " " " 1 9, " "	580	7,-	40	60	450	35	157	50	198	10
" " " " 1 12, " "	610	7,-	42	70	400	35	140	-	182	70
" " " " av 1 4, And. Joh. Anders-son	340	7,5	25	50	430	35	150	50	176	-
" " " " av 1 15, " " " "	20	7,5	1	50	35	35	12	25	13	75
" " " " 1 14, And. Joh. Eriks-son	40	8,-	3	20	40	35	14	-		
	100	6,5	6	50	100	40	40	-	63	70
" " " " 1 13, " " " "	40	8,-	3	20	35	35	12	25		
	230	6,5	14	95	290	40	116	-	146	40
" " " " av 1 10, And. Carlsson	230	8,5	19	55	240	35	84	-	103	55
" " " " av 1 10, Karl Svensson	170	8,5	14	45	570	40	228	-		
	410	7,-	28	70	90	35	31	50	302	65
" " " " 1 17, " "	550	8,-	44	-	525	40	210	-	254	-
Överföres									3402	80

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									3402	80
Gråfålerud med Erikstorp 16 1 ,Karl Svens-son	120	8,-	9	60	335	40	134	-		
	190	7,-	13	30					156	90
" " " " " 8 1 ,And.Joh.Lars-son	930	7,-	65	10	350	50	175	-		
					600	40	240	-	480	10
" " " " " 15 av 1 ,And.Joh. Larsson	310	6,5	20	15	300	50	150	-	170	15
" " " " " 4 av 1 , Johannes o Ellen Maria An-dersson	120	6,5	7	80	120	40	48	-	55	80
" " " " " 5 av 1 ,Johannes o Ellen Maria An-dersson	220	5,5	12	10	200	40	80	-	92	10
Summa									4357	85
Sträckan I-K-L-M. (utföres ej)										
Gråfålerud med Erikstorp 5 av 1 , Johannes och Ellen Maria Anders-son	110	6,-	6	60	140	40	56	-		
	140	5,-	7	-	160	35	56	-	125	60
Ingritorp 2 1 ,Valfrid Jansson	150	7,5	11	25	135	35	47	25	58	50
" 4 1 " "	170	7,5	12	75	230	35	80	50		
	60	6,-	3	60					96	85
Ållerud 2 1 ,Johannes Andersson	15	7,-	1	05	15	35	5	25	6	30
Torgunnehagen 12 1 ,Ivar Johansson	110	7,5	8	25	140	40	56	-		
	120	6,-	7	20	100	35	35	-	106	45
" 11 1 , " "	230	7,-	16	10	215	35	75	25	91	35
" 15 1 " "	130	7,-	9	10	160	35	56	-	65	10
" 17 1 ,Gustav Skoglund	70	5,5	3	85	65	35	22	75	26	60
Summa									576	75
Sträckan B-O. (utföres ej)										
Lillebyn 1 1 , Verner Pettersson	60	7,5	4	50	35	35	12	25	16	75
Glysbyn 8 1 , Carl Augustsson	60	7,5	4	50	35	35	12	25	16	75
Summa									33	50
Sträckan I-Ö. (utföres ej)										
Torgunnehagen 12 1 ,Ivar Johansson	40	7,5	3	-	40	35	14	-	17	-
" 20 1 " "	530	6,5	34	45	230	40	92	-		
					350	35	122	50	248	95
" 30 1 " "	130	7,5	9	75	140	35	49	-	58	75
Överföres									324	70

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									324	70
Torgunnehagen 1 19, Ivar Johansson	170	7,-	11	90	180	35	63	-	74	90
" 1 21, And. Joh. Lars--son	300	7,-	21	-	160	40	64	-		
					150	35	52	50	137	50
Gråfälerud med Erikstorp av 1 4, Johannes och Ellen Maria Andersson	50	7,5	3	75	50	35	17	50	21	25
S u m m a									558	35
Sträckan K-K 1 12. (utföres ej)										
Torgunnehagen 1 ,Ivar Johansson	1500	6,5	97	50	700	55	385	-		
					750	40	300	-	782	50
S u m m a									782	50
Sträckan L-L 1 15. (utföres ej)										
Torgunnehagen 1 ,Ivar Johansson	120	6,5	7	80	160	40	64	-	71	80
" 1 17, Gustav Skog--lund	850	5,5	46	75	190	50	95	-		
					620	40	248	-	389	75
S u m m a									461	55

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Nygårds-åker, Bolstads Prästgård, Glysbyn, Ållerud, Ingritorp och Gråfålerud med Erikstorp i Bolstads socken samt till Torgunnehagen i Gestads socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, sprängning uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	öre	Summa kostnad. kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-I.						
0-2	200	Lera m.rötter ö enst.sten kubm.	90	1,-	90	-		
		" " " " "	150	0,85	127	50	217	50
2-4	200	" " " " "	520	"			442	-
4-6	200	" " " " "	20	1,25	25	-		
		" " " " "	520	0,85	442	-	467	-
6-8	200	" " " " "	500	"			425	-
8-10	200	" " " " "	530	"			450	50
10-12	200	" " " " "	70	"	59	50		
		" " " " "	300	0,75	225	-	284	50
12-14	200	" " " " "	30	0,85	25	50		
		" " " " "	300	0,75	225	-	250	50
14-16+92	292	" " " " "	370	0,85	314	50		
		" " " " "	500	0,75	375	-	689	50
16+92-20+5	313	" " " " "	900	0,85			765	-
20+5-22+86	281	" " " " "	1050	"			892	50
22+86-24+82	196	" " " " "	650	0,80			520	-
24+82-25+72	90	" " " " "	210	0,75			157	50
25+72-27+34	162	" " " " "	430	"			322	50
27+34-29+38	202	" " " " "	650	"			487	50
29+38-31+30	192	" " " " " " "	20	1,-	20	-		
		" " " " "	680	0,75	510	-	530	-
31+30-33	170	" " " " "	600	"			450	-
33-34+50	132	" " " " "	700	"			525	-
34+50-36+30	180	" " " " "	660	"			495	-
1+4		Omläggning av spång, gamla virket användes	st. 1	5,-	5	-		
			Överföres		5	-	8371	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			5	-	8371	50
2, 13+60		Ersättning för försvårad överfart med resp. 40 och 50 kr.			90	-		
9+97		Stensättning i botten och sidor till 1,5 m. vertikal höjd i anslutning till befintlig stensättning vid trumma för allmän väg och till en längd av 1,5 m. uppströms och nedströms trumman, enl.ritning kvm.	12	4,-	48	-		
18+16		Ombyggnad av bro för ägo och utfartsväg, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar, I NP 18, enl.typritning.Loppets längd 3,5 m., bredd 2,25 m. Kostnadsberäknad till 380:- kr., varav 1/2 påvilar företaget			190	-		
19+57		Ombyggnad av bro för ägo- och utfartsvägen, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar I NP 18, enl.typritning. Loppets längd 4,o m., bredd 2,25 m. Kostnadsberäknad till 430:- kr.,varav 1/2 påvilar företaget			215	-		
19+99		Stensättning i botten och sidor till 1,5 m. vertikal höjd och i anslutning till befintlig stensättning vid trumman för allmän väg samt till en längd av 1,5 m. uppströms och nedströms trumman, enl.ritning kvm.	12	4,-	48	-		
21+36		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av						
		Överföres			596	-	8371	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			596 -	8371 50
		trä på järnbalkar I NP 16, enl. typritning. Loppets längd 3,0 m. bredd 2,25 m. Kostnadsberäknad till 330:- kr., varav 1/2 påvilar företaget			165 -	
24+95		Ombyggnad av bro för utfartsväg, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar I NP 18, enl. typritning. Loppets längd 3,5 m., bredd 2,25 m. Kostnadsberäknad till 380:- kr., varav 1/2 påvilar företaget			190 -	
28+20		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar I NP 16, enl. typritning. Loppets längd 3,5 m., bredd 2,25 m. Kostnadsberäknad till 370:- kr., varav 1/2 påvilar företaget			185 -	
30+82, 32+64		Ombyggnad av broar för ägovägar, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar I NP 16, enligt typritning. Loppets längd 3,0 m., bredd 2,00 m. Kostnadsberäknade till 320:- kr. vardera, varav 1/2 på företaget			320 -	
34+50		Ersättning för försvårad åt	2		50 -	
35+66		Ombyggnad av bro för ägoväg, landfästen av sten, farbana av trä på järnbalkar I NP 16, enl. typritning. Loppets längd 3,0 m., bredd 2,00 m. Kostnadsberäknad till 320:- kr., varav 1/2 påvilar företaget			160 -	1666 -
		Överföres				10037 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				10037 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl. ersättningslängden				4357 85
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				1004 65
		S u m m a				15400 -
		Sträckan C-P-Q.				
130-130+48	48	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	48	0,50	24 -	
		Ledningsmaterial med transport.				
		5" tegelrör st.	165	270/1000	44 55	68 55
		Intagsbrunn av cementrör m. 45 cm. invändig diameter samt botten och lock av tjärad plank el. av betong, enl. ritning st.	1			40 -
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning				20 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				11 45
		S u m m a				140 -
		Sträckan E-T-Y.				
90-91+65	160	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	160	1,25	200 -	
		Ledningsmaterial med transport, cementrör med 30 cm. (12") inre diameter lm.	160	3,50	560 -	760 -
160-161+17	117	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	117	0,60	70 20	
		Ledningsmaterial med transport,				
		5" tegelrör st.	400	270/1000	108 -	178 20
161+17- -161+52	35	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	35	0,40	14 -	
		Ledningsmaterial med transport				
		4" tegelrör st.	120	190/1000	22 80	36 80
		överföres				975 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				975 -
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning			30 -	
		Intagsbrunn av cementrör med 60 cm. invändig diameter samt botten och lock av tjärad plank eller av betong, enl.ritning			50 -	
		Intagsbrunn-ar av cementrör med 45 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank el.av betong, enl.ritning st.	2	40	80 -	160 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				45 -
		S u m m a				1180 -
		Sträckan F-Z.				
80-81+52	152	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	152	0,60	91 20	
		Ledningsmaterial med transport, 6" tegelrör st.	520	375/1000	195 -	286 20
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning			20 -	
		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank el. av betong, enligt ritning			40 -	60 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				23 80
		S u m m a				370 -
		Sträckan G-Å.				
70-71+55	155	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	155	1,-	155 -	
		överföres			155 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			155 -	
		Ledningsmaterial med transport, cementrör med 30 cm.(12") inre diameter lm.	155	3,50	542 50	697 50
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning			30 -	
		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, lock och botten av tjärad plank el. av betong, enl.ritning			40	70 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				32 50
		S u m m a				800 -
		Sträckan H-Å.				
60-60+92	92	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	92	0,70	64 40	
		Ledningsmaterial med transport, 6" tegelrör st.	320	375/1000	120 -	184 40
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning			20 -	
		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, lock och botten av tjärad plank el. av betong, enl.ritning			40 -	60 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				15 60
		S u m m a				260 -
		Sträckan I-K-L-M. (utföres ej)				
36+30-37+8	78	Lera med enst.sten kubm.	280	0,75		210 -
37+8-39	192	" "	410	"		307 50
39-41+48	248	" "	540	"		405 -
41+48-42	52	" "	130	"		97 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				576 75
		Överföres				1596 75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1596 75
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				103 25
		Summa				1700 -
		Sträckan B-N. (utföres ej)				
140-141+92	192	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	192	0,70	134 40	
		Ledningsmaterial med transport, cementrör med 22,5 cm. (9") invändig diameter lm.	192	2,-	384 -	518 40
141+92--143+29	137	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	130	0,80	104 -	
		Ledningsmaterial med transport, tegelrör med 8" inre diameter st.	450	510/1000	229 50	333 50
		Grävning för rörledning, läggning av rör, jordpåfyllning samt planering av vägbanan	7	2,50	17 50	
		Ledningsmaterial med transport, Armerade cementrör med 45 cm. invändig diameter lm.	7	3,-	21 -	38 50
143+29--146+54	326	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	326	0,60	195 60	
		Ledningsmaterial med transport, 5" tegelrör st.	1100	270/1000	297 -	492 60
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning			30 -	
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. inre diameter, lock och botten av tjärad plank el. av betong, enl. ritning st.	3	40	120 -	150 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				67 -
		Summa				1600 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan B-O. (utföres ej)						
150-150+32	32	Lera med enst.sten kubm.	70	0,75			52	50
		Ersättning för markupplåtelse						
		och intrång enl.ersättningslängden					33	50
		För oförutsett, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges c:a 10 % av ar-						
		betskostnaden					4	-
		Summa					90	-
		Sträckan P-R. (utföres ej)						
135-135+22	22	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	22	0,30	6	60		
		Ledningsmaterial med transport,						
		3" tegelrör st.	75	130/1000	9	75	16	35
		Intagsbrunn av cementrör med 45						
		cm. invändig diameter samt bot-						
		ten och lock av tjärad plank el.						
		av betong, enl.ritning st.	1				40	-
		För oförutsett, arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10 %					3	65
		Summa					60	-
		Sträckan D-S. (utföres ej)						
100-100+32	32	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	32	0,70	22	40		
		Ledningsmaterial med transport,						
		8" tegelrör st.	110	510/1000	56	10	78	50
100+32-101+16	84	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	84	0,60	50	40		
		Ledningsmaterial med transport,						
		7" tegelrör st.	290	430/1000	124	70	175	10
101+16-101+64	48	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	48	0,50	24	-		
		Ledningsmaterial med transport,						
		6" tegelrör st.	160	375/1000	60	-	84	-
		överföres					337	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				337 60
101+64- -102+50	86	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	86	0,40	34 40	
		Ledningsmaterial med transport,				
		5" tegelrör st.	295	270 1000	79 65	114 05
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. invändig diameter samt botten och lock av tjärad plank eller av betong, enl. ritning st.	4	40		160 -
		Kringmurning av rörmynning, enl. ritning				25 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges cka 10 % av arbetskostnaden				13 35
		S u m m a				650 -
		Sträckan T-U-V. (utföres ej)				
91+65-94+8	192	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	92 100	1,- 0,90	92 - 90 -	
		Ledningsmaterial med transport, cementrör med 22,5 cm. (9") inre diameter lm.	192	2,-	384 -	566 -
94+8		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank, eller av betong, enl. ritning				40 -
93+98		Grenrör 9"/5"				5 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				19 -
		S u m m a				630 -
		Sträckan U-X. (utföres ej)				
150-152+6	206	Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm.	206	0,50	103 -	
		överföres			103 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			103 -	
		Ledningsmaterial med transport,				
		5" tegelrör st.	700	270/1000	189 -	292 -
		Intagsbrunn av cementrör med 45 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank el.av betong,enl.ritning				40 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				8 -
		S u m m a				340 -
		Sträckan I-Ö. (utföres ej)				
50-52	200	Lera kubm.	480	0,75	360 -	
52-54	200	" "	520	"	390 -	
54-55+60	160	" "	300	"	225 -	975 -
55+56		Ombyggnad av trumma för utfartsväg med 0,6 x 0,6 x 3,5 m. vattenlopp enl.typritning.Kostnadsberäknad till 200:- kr.,varav 1/2 påvilar företaget				100 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				558 35
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				116 65
		S u m m a				1750 -
		Sträckan K-K[1]. (utföres ej)				
110-112	200	Lera med enst.stöd kubm.	250	1,-	250 -	
		" " " " "	400	0,75	300 -	550 -
112-114+26	226	" " " " "	400	1,-	400 -	
		" " " " "	400	0,75	300 -	700 -
113+12		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 4,0 m. vattenlopp, enl.ritning. Kostnadsberäk-				
		överföres				1250 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1250 -
		nad till 235:- kr., varav 1/2				
		påvilar företaget				117 50
		Ersättning för markupplåtelse och				
		intrång enl.ersättningslängden				782 50
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		arbetskostnaden				130 -
		Summa				2280 -
		Sträckan L-L^1. (utföres ej)				
120-122	200	Lera med enst.sten kubm.	550	0,75		412 50
122-123+44	144	" " " " "	190	1,-	190 -	
		" " " " "	230	0,75	172 50	362 50
123+40		Ombyggnad av trumma för ägoväg				
		med 0,6 x 0,6 x 3,5 m. vatten-				
		lopp, enl.typritning. Kostnads-				
		beräknad till 250:- kr., varav				
		1/2 påvilar företaget				125 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl.ersättningslängden				461 55
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av ar-				
		betskostnaden				88 45
		Summa				1450 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sammandrag.						
		Sträckan A-I			15400	-		
		" C-P-Q			140	-		
		" E-T-Y			1180	-		
		" F-Z			370	-		
		" G-Å			800	-		
		" H-Ä			260	-	18150	-
		" I-K-L-M (utföres ej)			1700	-		
		" B-N (" ")			1600	-		
		" B-O (" ")			90	-		
		" P-R (" ")			60	-		
		" D-S (" ")			650	-		
		" T-U-V (" ")			630	-		
		" U-X (" ")			340	-		
		" I-Ö (" ")			1750	-		
		" K-K^1 (" ")			2280	-		
		" L-L^1 (" ")			1450	-	10550	-
		S u m m a					28700	-

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer
1.	2.	3.	4.	5.
Bolstads socken.				
Nygårdsåker	1 15	1/48	Anders Danielsson	1-2
"	1 16	1/24	" "	3-17
Bolstads Prästgård		avst.	Oskar Gustavsson	18-20
" "	1 1	1	Bolstads pastorat	21-43
" "	1 2	avst.	Josef Isaksson	44-57
" "	1 4	"	Gustav Palm	58-86
Lillebyn	1 1	1	Verner Pettersson	87-128
Glysbyn	1 26	avs. Ljungby	Erik Johan Andersson	129-141
"	1 8	7/36	Carl Augustsson	142-196
"	1 29	avs.	Hilda Sofia Jansson	197
Ållerud	1 4	1/10	Joh:s Rudell	198-220
"	1 2	1/4	Johannes Andersson	221-230
Ingritorp	1 6	1/48	Joh:s Rudell	231-237
"	1 5	1/12	Karl Olof Larsson	238-280
"	1 4	1/16	Valfrid Jansson	281-287
"	1 2	1/12	" "	288-308
Gråfålerud m. Erikstorp	1 2	1/12	Anders Carlsson	309-323
" " "	1 9	1199/30240	" "	324-337
" " "	1 12	1199/30240	" "	338-353
" " "	av 1 4	1/24	Anders Joh. Andersson	354-397

överföres

Båtnadsvärde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för företaget.
		A-A', C-Q, E-T, T-Y, F-Z, G-Å, H-Ä, I-M, B-N, B-Ö, P-R, D-S, T-V, U-X, I-Ö, K-K', L-L'		I-K-L-M, B-N, B-O, P-R, D-S, T-U-V, U-X, I-Ö, K-K', L-L' utföras ej		A-B-C-D-E-F, G-H-I, C-P-Q, E-T, T-Y, F-Z, G-Å, H-Ä utföras		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
6.		7.		8.		9.		10.
7	05	5	65			5	65	0,03
231	70	185	78			185	78	1,02
16	-	12	83			12	83	0,07
756	80	606	81			606	81	3,34
403	10	323	21			323	21	1,78
735	95	590	09			590	09	3,25
1179	10	945	41	97	44	847	97	4,67
230	61	184	91	90	-	94	91	0,52
3058	40	2452	25	1484	96	967	29	5,33
32	50	26	06	17	60	8	46	0,05
1476	45	1183	83			1183	83	6,52
132	08	105	90	70	72	35	18	0,19
371	60	297	95			297	95	1,64
1342	31	1076	28	583	31	492	97	2,72
268	86	215	57	143	99	71	58	0,395
936	36	750	78	496	-	254	78	1,40
183	89	147	45	16	31	131	14	0,72
428	80	343	82			343	82	1,89
523	45	419	71			419	71	2,31
2195	95	1760	73	256	18	1504	55	8,29
14510	96	11635	02	3256	51	8378	51	46,135

1.	2.	3.	4.	5.
			Överfört	
Gråfålerud m.Erikstorp	av 1 5	13/216	Johannes och Ellen Maria Andersson	398-460
" " "	av 1 15	19/864	Anders Joh.Andersson	461-468
" " "	1 14	19/432	Anders Joh.Eriksson	469-478 599-604
" " "	1 13	19/432	" " "	479-486 593-598
" " "	av 1 10	6671/60480	Anders Carlsson	487-502
" " "	av 1 10	6671/60480	Karl Svensson	503-510 543-588
" " "	1 17	10893/120960	" "	511-529
" " "	1 16	1199/24192	" "	530-542
" " "	1 8	1199/30240	Anders Joh.Larsson	559-585
" " "	av 1 15	19/864	" " "	586-592
" " "	av 1 4	1/12	Johannes och Ellen Maria Andersson	605-609
Gestads socken				
Torgunnehagen	1 21	5/384	Anders Joh.Larsson	610-622
"	1 19	26/384	Ivar Johansson	623-635
"	1 20	17/384	" "	636-670
"	1 12	1/16	" "	671-694
"	1 30	1/48	" "	695-703
"	1 29	1/48	Anders Joh.Larsson	704-710
"	1 8	1/24	" " "	711-715
"	1 11	1/16	Ivar Johansson	716-747
"	1 15	1/16	" "	748-781
"	1 16	1/16	Gustav Skoglund	782-787
"	1 17	1/16	" "	788-836
			Summa	

6.		7.		8.		9.		10.
14510	96	11635	02	3256	51	8378	51	46,135
4352	15	3489	59			3489	59	19,23
344	24	276	02	162	30	113	72	0,63
564	35	452	50	161	79	290	71	1,60
534	55	428	61	140	14	288	47	1,59
581	40	466	17	155	16	311	01	1,71
1182	10	947	82	14	30	933	52	5,15
1244	35	997	73			997	73	5,50
789	30	632	87			632	87	3,49
1113	80	893	05			893	05	4,92
228	40	183	13			183	13	1,01
277	55	222	54			222	54	1,23
468	30	375	49	332	67	42	82	0,24
527	40	422	88	374	68	48	20	0,27
1907	05	1529	09	1300	24	228	85	1,26
1672	10	1340	70	1033	75	306	95	1,69
382	20	306	45	271	42	35	03	0,19
210	59	168	85	149	62	19	23	0,11
11	07	8	88	7	88	1	-	0,005
1676	84	1344	51	1003	20	341	31	1,88
1305	29	1046	59	799	94	246	65	1,36
57	52	46	12	43	79	2	33	0,01
1852	55	1485	39	1342	61	142	78	0,79
35794	06	28700	-	10550	-	18150	-	100,000

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B. Carlson Rich. Hagberg R. Gustafsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson