



Akt nr:

P-E1a-0737

AU$P-E1a-0737

372
38

gr. 235

P 2-0737

DIARIE Nr 10873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng m.fl. i Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken av ÄLVSBORGS LÄN

9 nihn. | b. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenfemhundrafemtio (5.550) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundrasjuttio (6.470) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~a och förbind~~er~~ ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trollhättan den 16 juni 1938

Otto Lundin Äldre domkyrkan Trollhättan
Erik Eriksson äg. till stadsägen N:r 79, 78, mfl. N:r 81
adr. Hedeäng, Trollhättan.
Hjalmar Häger, Kåtene, Trollhättan.

Att Otto Lundin i Trollhättan, Erik Eriksson i Hedeäng och Hjalmar Häger i Kåtene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Nyberg
Adress Trollhättan.

Hugo Svensson
Adress Trollhättan

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 juli ***19*** 38.

A. Sahlman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

AD

1938

P 2*0737

DIARIE Nr 10873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1938

Vattenavlopp

genom ägor till

STAVERED, HEDEÄNG och ÖN med FEMTUNGAN

inom Trollhättans stad samt

KÅTENE och HALVORDSTORP

i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 17 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karlson

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag delgivit att utan hinder för företagets godkännande tågbron vid punkt 63,5 å diket K-G må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsmedlen skola minskas såvitt gäller 5.550 kronor till 5.520 kronor och 6.470 kronor till 6.430 kronor. Stockholm den 1 december 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygar:

S. Lyne Agren

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till stadsägor i Trollhättans stad samt till hemmanen Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om bidrag och lån av statsmedel till företagens genomförande.

L ä g e: De områden, om vilkas torrläggning är fråga, äro belägna mellan 2 och 3 kilometer nordost ut från Trollhättans stads centrum och finnas till läget utmärkta med gul färgläggning å vidfästa översiktskarta.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten i jorden, vilken olägenhet i första hand är att hänskriva till otillräckliga dimensioner hos de avlopp, som hava att avföra vattnet och har till följd att alstringsförmågan icke kan till fullo utnyttjas. Jordmånen är av godartad beskaffenhet och består mestadels av 0,3-0,4 m. mylla på lera.

A r e a l: Marken inom det västra avdikningsområdet innefattar en areal

åker av	27,377	hektar	
och äng	0,123	"	27,500
och marken inom det östra området en areal åker av	27,678	"	
och äng	0,322	"	28,000
		tillhopa hektar	55,500

F ö r u n d e r s ö k n i n g och f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företagen reglerats. Mot det vid

förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär anförts av Kungl. Vattenfallsstyrelsen, vilka besvär dock av Vattendomstolen lämnats utan bifall. Mot Vattendomstolens dom i målet har vad ej erlagts.såsom framgår av närslutet bevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: Avloppens nederbördsområden och till avrinning uppskattade vattenmängder samt övriga faktorer, å vilka förslaget till avloppens förstoring vilar, finnes angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckningar.

B å t n a d: För den mark, som avses vinna möjlighet till torrläggning medelst arbetena inom det västra avdikningsområdet har båtnaden uppskattats till ett värde av 8335:17 kronor samt båtnaden för marken, som erhåller möjlighet till torrläggning genom arbetena inom det östra området, till ett värde av 9355:94 kronor.

K o s t n a d: För arbetena inom det västra området har kostnaden beräknats till 7450:- kronor och för arbetena ~~och ersättningar~~ inom det östra området till 5370:- kronor, i vilka belopp jämväl ersättningar för markupplåtelse och intrång ingå.

Kostnaden för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet uppgår till sammanlagt 1358:63 kronor, av vilket belopp 789:53 kronor komma på delägarne i det västra företaget och 569:10 kronor på delägarne i det östra företaget. Sammanlagda kostnaderna för det västra företaget skulle allstå utgöra 8239:53 kronor och för det östra företaget 5939:10 kronor.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare hava ifrågasatt bidrag från statens avdikningsanslag och åtskilliga jämväl lån från avdikningsa-

lånefonden till bestridande av kostnaderna för företaget. Förhållandet mellan kostnad och båtnad inom västra företaget d.v.s. $\frac{8239:53}{8335:07}$ leder till relativtalet 0,99 och förhållandet mellan kostnad och båtnad inom östra företaget d.v.s. $\frac{5939:10}{\sout{9355:94}\ 8258:85}$ till relativtalet ~~0,63~~ 0,72. Med den vid beräkning av bidrag från avdikningsanslaget tillämpade normen skulle västra företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 49,65 % av kostnaderna för detta företag eller i jämnat tal 4090:- kronor och östra företaget med belopp svarande mot ~~37,05~~ 40,20 % av kostnaden för detta företag och utgörande i jämnat tal ~~2200~~ 2380:- kronor. Lånesökandena inom det västra företaget representera 61,46 % av delaktigheten i detta företag med motsvarande andel i kostnaderna d.v.s. $\frac{8239:53 \times 61,46}{100}$ = 5064:02 kronor och i det beräknade bidraget från avdikningsanslaget $\frac{4090 \times 61,46}{100}$ = 2513:71. Med belopp svarande mot skillnaden mellan dessa tal=2550:31 eller i jämnat tal 2550:- kronor skulle detta företag kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

I det östra företaget representera lånesökandena 84,54 % av delaktigheten, svarande mot en andel i kostnaderna av $\frac{5939:10 \times 84,54}{100}$ = 5020:92 kr.

och i det beräknade bidraget av $\frac{2380 \quad 2200:- \times 84,54}{100}$ = 2012,05 1859:88 "

3008:87

Skillnaden mellan dessa tal utgör 3161:04 "

med vilket belopp, avjämnat till 3000:- 3160:- kronor, nämnda företag skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

A r b e t s t i d: Enligt Vattendomstolens dom skall arbetet med företagens utförande vara bragt till slut före utgången av år 1939.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, utdrag ur protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol i mål angående företagen, bevis angående vad emot domen i nämnda mål, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 28 januari 1938.

C.B.Carlson.

K o s t n a d s -
sammandrag.

Västra företaget.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	~~7450:-~~ 7360:-	
Andel i syneförrättningskostnad och i kostnad för utredning om statsunderstöd	"	789:53	~~8239:53~~ 8.149:53

Östra företaget.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	"	5370:-	
Andel i syneförrättningskostnad och i kostnad för utredning om statsunderstöd	"	569:10	5939:10
		tillhopa kronor	~~14178:63~~ 14088:63

Göteborg den 28 januari 1938.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14178 kronor 63 öre, varav å lånetagarnas andel 10084 kronor 94 öre. Stockholm den 17 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till bestridande av vilkas kostnader för vattenavledningsföretag inom Trollhättans stad och Gärdhems socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Trollhättans stad.

Stadsägan	75	Ägare:	Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar.
"	76	" :	" " " " " " "
"	77	" :	" " " " " "" "
"	78+90+94	" :	Erik Eriksson.
"	79+92+95	" :	" "
"	84+88+89	" :	Anders Johansson.
"	85+87	" :	Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar.
"	86	" :	Otto Häger.
"	91+97+110	" :	Karl Johan Staafs sterbhus
"	93	" :	Otto Häger.

Gärdhems socken.

Kåtene	1 1/1	1/1 mantal	" : Otto Häger.
"	1 3	läg.	" : " "

Göteborg den 28 januari 1938.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å Fastighetens vägnar
C. B. Carlson

14.088 kronor 63 öre, varav å fastighetens andel 10.029 kronor 62 öre. Stockholm den 1 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smitz

Rätt avskrift intygar:
B. Ljungqvist

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om upptagande av vattenavlopp för bättre avdikning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered, Dannebacken, Stallbacka och Hedeäng inom Trollhättans stad samt Kåtened och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 23 november 1926 i Stavered.

Närvarande, lantbruksingeniören C.B. Carlson förrättningsman;

Carl Andersson i Koppegården och

Otto Julius Jonasson i Halltorp, godemän.

Otto Lundin, föreståndare vid Trollhättans fattiggård, såsom ombud för Trollhättans fattigvårdsstyrelse, sökande, enligt fullmakt;

Göran Staaf, delägare i Carl F. Staafs sterbhus samt såsom ombud för

Gustava Staaf, delägare i 1/8 mtl. Stavered, enligt fullmakt

Gustav Staaf, delägare 1/12 " "

Carl Staaf " " " "

Kamrer Uno Strand, såsom ombud för:

Antenor Nydqvist, delägare i Herman Nydqvists sterbhus, ägare till 1/6 mtl. Stavered N:o 1 benämnt Dannebacken.

enligt fullmakt;

Erik Eriksson, ägare till marker Hedeäng

Anders Johansson " " " "

Verner Johansson, arrendator av marker Hedeäng

Karl Gustavsson, ägare till " "

Oskar Johansson, ägare till lägenheten Furulund avsöndrad fr. Stavereds stom;

Birger Karlsson, " " 1/6 mtl. Halvordstorp;

Otto Häger , " " 1/1 " Kåtened

och " marker i Hedeäng;

Sekreteraren Harald von der Burg, såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen enligt fullmakt och biträdd av Kapten G. Westerberg samt Civil-Ingeniör Erik Ingemarsson. såsom ombud för förvaltningschefen N. Strömberg, enligt fullmakt. § 2.

Efter verkställd undersökning uppgjorda profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i avvattningshänseende funnits beroende av dessa avlopp. Undersökningen hade börjat vid avloppens mynningar i Stallbackaån och sträckt sig genom ägorna till sökandens fastighet i Stavered och till ägor belägna ovanför denna fastighet, i den mån dessa ägor rönte inflytande av arbetena i fråga.

§ 3.

Sökandens ombud äskade avloppens upptagande till sådan omfattning att den av vatten besvärade marken bereddes möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att var och en ägare till fastighet med mark, som rönte båtnad av dessa arbeten, skulle deltaga i kostnaderna i mån av

denna båtnad.

§ 4.

Beträffande det längst i väster i gränsen mellan ägor till Stallbacka å ena sidan samt Hedeäng och Stavered å andra framgående avloppet meddelades att en upprensning av detta skett under 1925 med påföljd att viss förbättring inträtt. Ägarne till marken inom Hedeäng samt Gustav Staaf i Stavered menade att någon ytterligare båtnad ej var att ernå medelst arbeten i detta avlopp, men höll dock ingeniör Ingemarsson före att en vidgning och fördjupning av avloppet till den omfattning, Stallbackaåns vattenstånd medgåve, borde hava en ökad båtnad till följd. Vid beräkning av deltagandet i kostnaden för detta avlopps upptagande, i den mån sådant bleve en följd av sökandeombudets yrkande, borde hänsyn tagas till det verkställda arbetet, vare sig genom gottskrivning eller genom jämkning i deltagandet.

Vidkommande det mellersta avloppet genom ägor till Hedeäng och Stavered ifrågasatte sökandens ombud att vattnet från det västra avloppet kunde ledas till detta över en sträckning å Staveréds ägor, som varit föremål för undersökning. Nedanför platsen för avledningen kunde så det västra avloppet omvandlas till täckt ledning, då det sedermera blott hade obetydligt med vatten att avleda. Mot detta förslag protesterade ägarne till marken utmed det mellersta avloppet, förmenande att avsevärt mera vatten än hittills komme att avbördas genom deras avlopp, vilket måste hava större dimensioner hos detta avlopp samt ökade kostnader för såväl upptagande som underhåll till följd.

Mot upptagandet av det östligast, i gränsen mellan Hedeäng och Stavered å ena samt Åtened och Halvordstorp å andra sidan, framrinnande vattenavloppet yppades ingen gensaga. Karl Gustavsson i Stavered önskade visserligen detta avlopps upptagande utsträckt över sin mark men ville först veta besked om den kostnad, som komme att belöpa å hans fastighet, innan han anslöte sig till företaget.

Ägarna till fastigheter i Hedeäng ifrågasatte ock förslag till samtliga avlopps upptagande med bästa möjliga torrläggning som mål jämte kostnads- och båtnadsberäkning. Först sedan dessa åtgärder vidtagits, kunde de precisera sin ställning till frågan om företagets utsträckning att omfatta en ändamålsenlig torrläggning jämväl av mark hörande till deras fastigheter.

§ 5.

I fråga om broar och trummor för vägar och överfarter över avloppen ansågs att i den mån ombyggnad till följe avloppens fördjupning bleve erforderlig, denna finge ske på torrläggningsintressenternas bekostnad med det bidrag, som kunde befinnas skäligt i anledning av befintliga byggnaders bristfällighet.

§ 6.

För markupplåtelse till avloppens vidgning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor äskades ersättning.

§ 7.

Kapten Westerberg önskade veta huruvida den ifrågasatta förstoringen av avloppen kunde hava någon inverkan på den nuvarande avrin-

ningens förlopp. Sökandeombudet upplyste därom att av avloppen allenast det västra understundom och vid rikliga vattenflöden svämmade över sina bräddar, beroende därpå att vägtrummorna hade för snäva genomloppsöppningar och att underhållet av avloppet eftersatts.

Gustav Staaf förmenade att företaget icke kunde hava någon nytta med sig för hans vidkommande men väl olägenhet. Kamrer Strand framhöll att en del av den mark, som hörde till Dannebacken, icke hade direkt anslutning till de ifrågakommande avloppen, till vilket förhållande hänsyn borde tagas vid båtnadens beräkning.

§ 8.

Tillkännagavs att sedan uppskattning av den utmed avloppen belägna av vatten besvärade marken ägt rum, båtnaden uträknats, förslag till avloppens upptagande blivit uppgjort och kostnadsberäkning verkställd resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, varom tid och plats komme att kungöras i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B.Carlson

Carl Aug. Andersson. Otto J.Jonasson.

§ 9.

Den 5 april 1928 i Stavered.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Arbetschefen G.Westerberg såsom ombud för Kungl. Vattenfallsstyrelsen, enligt fullmakt,

Verner Johansson i Hedeäng jämväl såsom ombud för A.M.Andersson m.fl.i

Hedeäng, enligt fullmakt,

Karl Eriksson i Hedeäng,

Erik Eriksson i "

Landsfiskal Johan Karlén såsom ombud för Karl Johan Ferdinand Staafs sterbhusdelägare, enligt fullmakt,

Gustav Staaf i Stavered,

Gottfrid Staaf i Göteborg,

Rudolf Staaf i " ,

Otto Lundin i Stavered,

Kamrer Uno Strand såsom ombud för Antenor Nydqvist, enligt fullmakt,

Anders Johansson i Hedeäng,

Birger Karlsson i Halvordstorp,

J.Alb. Björkman i Höga,

§ 10.

Förslag till avloppens upptagande i den utsträckning , som påkallats av uttalanden vid föregående sammanträde i ärendet, företeddes tillika med kostnads- och båtnadsberäkningar.

§ 11.

Närvarande delägare i Karl Johan Staafs sterbhus förmenade att avloppen över ägor till dess fastighet kunde vara mindre än vad förslaget angav, och ändock nöjaktig torrläggning erhållas.

Arbetschefen G.Westerberg ställde å Vattenfallsstyrelsens vägnar anspråk på ersättning för det fall avloppens uppgrävning kunde hava intensiva flöden än hittills till följd och på grund härav särskilda anord-

ningar bleve påkallade för att hålla vattenstånden i Stallbackaåns nedre del inom föreskrivna gränser. De villkor för vattenavbördningen, som kunde befinnas nödiga, skulle sedermera uppställas i skriftlig form.

Därest anslutning till avloppens upptagande i projekterad utsträckning icke kunde ernås, finge alternativt förslag uppgöras, avseende upptagande allenast till sådan omfattning, som tarvades för mark hörande till sökandens fastighet enbart.

Landsfiskal Karlén ställde sig tillsvidare avvaktande med hänsyn till den ringa anpart i hans huvudmän skulle enligt den verkställda utredningen få i företaget.

Karl och Erik Eriksson i Hedeäng förklarade sig vilja gå med på upptagandet av mellersta avloppet och efter någon tvekan jämväl av det östra avloppet under förutsättning dock att anslutning vare sig genom öppet dike eller täckt ledning bereddes den del av deras fastigheter, som hade utlopp åt detta håll. Föreningshandling härom vart upprättad och undertecknad av bemälde Erikssöner samt av Verner Johansson för delägarne i boet efter Johanna Christina Andersson, Hedeäng. Då dessa personers fastigheter blott till mindre delar påverkades av vattenförhållandena i det västra avloppet ställdes icke anspråk på detta avlopps upptagande över fastigheterna ifråga.

Birger Karlsson i Halvordstorp ville erinra därom att gränsen mellan Halvordstorp och Stavered gick i västra kanten av avloppet, till vilket förhållande hänsyn måste tagas vid avloppets vidgning och fördjupning så till vida att vidgningen finge ske åt Staveredssidan till.

Invid övre sträckan av avloppet fanns invid detta å Halvordstorps ägor en vattensamling, där kreaturen plägade vattnas. Bleve avloppet här fördjupat, vore fara värt att vattning ej längre kunde äga rum. En fördjupning av bassängen bleve sannolikt av nöden. Karlsson, som icke ifrågasatte avloppets upptagande över sina ägor, hemställde därför till sökandeombudet att begränsa avloppets upptagande till sträckan utmed sökandens fastighet.

Herr Lundin svarade härtill att sökanden icke kunde hava anspråk på avlopp längre söderut än vad som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av mark hörande till hans fastighet.

§ 12.

I anledning av vad sålunda förekommit förklarade förrättningsmannen att sedan förslaget och beräkningarna kompletterats i nödiga delar ärendet komme att åter upptagas till behandling vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered måndagen den 23 april 1928 kl. 1,30 e.m.

Dag som ovan

C.B.Carlson.

Carl Aug. Andersson, Otto J.Jonasson.

§ 13.

Den 23 april 1928 i Stavered.

Närvarande: förestående synemän samt följande sakägare och ombud:

Arbetschefen G. Västerberg, Trollhättan,

Anders Johansson, Hedeäng,

Carl Eriksson, "

Erik Eriksson, "

Gustav Staaf, Stavered,

Gottfrid Staaf, Göteborg,

Rudolf Staaf, "

Otto Lundin, Stavered,

Uno Strand, Trollhättan,

Landsfiskal Johan Karlén, Trollhättan, såsom ombud för Karl Joh. Ferdinand Staafs sterbhusdelägare, enligt fullmakt.

§ 14.

Förslag till avloppens upptagande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av mark hörande till sökandens fastighet och till deras, som förenat sig med sökanden om företagen, företeddes jämte kostnadsberäkning samt längd utvisande båtnaden av företagen efter utförandet i nämnda utsträckning.

§ 15.

Gustav Staaf upplyste därom att vid tidigare upptagande av avloppet mellan Stavered och Stallbacka vidgningen av avloppet huvudsakligen

skett åt Staveredsidan till. Bröderna Staaf voro däremot icke övertygade om riktigheten av Birger Karlssons i Halvordstorp uppgift att gränsen mellan Halvordstorp och Stavered utgjordes av västra kanten av avloppet mellan dessa hemman utan förmenade att gränsen gick mitt i avloppet. Något stöd för Karlssons uppfattning hade icke kunnat givas.

§ 16.

Arbetschefen Vesterberg avlämnade en skrivelse från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, belysande styrelsens uppfattning i ärendet och dess krav, därest ifrågasatta arbeten komme till utförande, samt tillade att anspråken gällde även för det fall att företagen utfördes enligt det senast företedda förslaget. Skrivelsen i fråga vart uppläst.

Sökandeombudet ställde sig tvivlande i fråga om riktigheten av Vattenfallsstyrelsens uppfattning och anförde: Med företagen åsyftades allenast en fördjupning och däremot svarande vidgning av redan befintliga avloppsdiken för att möjliggöra bättre torrläggning av den mark, som uppodlats efter dikenas första upptagande. Rätt till förbättring av avloppsförhållanden av dylik art borde icke vara förbunden med någon förpliktelse gent emot Vattenfallsstyrelsen. Det hade tillkommit denna att vid planerandet av anläggningarne för avbördande av Stallbackaåns vatten taga omständigheter som de förhandenvarande i beräkning. Klart vore att arbeten för jordbrukets höjande medelst dikning skulle komma till utförande även utmed ifrågavarande vattendrag. De tillopp, om vilkas fördjupning och vidgning fråga nu väckts, förde så obetydligt med vatten att någon

inverkan av dessa arbeten på vattenstånden i Stallbackaån sannolikt icke komme att spåras. Vid dessa förhållanden måste de framställda anspråken från Vattenfallsstyrelsens sida betraktas som oberättigade.

Carl Eriksson fann också anspråken i fråga orimliga och höll före att, om dessa anspråk vidhölles, Vattenfallsstyrelsens ställning till frågor om förbättring av avloppsförhållandena inom Stallbackaåns nederbördsområden skulle få en förlamande inverkan på jordbruket i trakten till följd. Skulle mot förmodan de framställda kraven hava fog för sig, ville såväl Carl Eriksson som Erik Eriksson och Verner Johansson icke hålla fast vid den anslutning till företagen, varom de förenat sig med sökanden.

Gustav Staaf förmenade att, om ersättningsskyldighet förelåge, denna påvilade sökanden allenast och icke dem, som tvingades med i företagen, vartill sökandeombudet genmälte att samtliga delägare i företagen hade att svara för de kostnader och ersättningar, som vore förbundna med företagen. Vore detta förhållandet yrkade Staaf på nedläggandet av frågan om företagens utförande.

§ 17.

För att sökanden måtte komma i tillfälle att taga del av vad som förevarit och närmare granska rimligheten av de anspråk, som ställts på företagen, begärde sökandeombudet uppskov med avgörandet av de frågor, som hade samband med företagen, varpå tillkännagavs att ärendet efter anmälan av sökanden komme att återupptagas till behandling och kungörelse

härom att utfärdas i stadgad ordning.

Dag som ovan.

C.B.Carlson.

Carl Aug. Andersson, Otto J.Jonasson.

§ 18.

Den 29 maj 1936 i Stavered.

Närvarande: förutom förrättningsmannen,

godemännen, Karl Olsson i Herrstad och Rickard Andersson i Espenäs samt

följande sakägare och ombud:

Herr Otto Lundin i Stavered och

Jur. kand. P.O.Lundgren i Trollhättan såsom ombud för fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan, enligt protokollsutdrag och fullmakter;

Gustav Staaf i Stavered,

Carl Staaf "

Gottfrid Staaf "

Maria Kristina Johansson i Hedeäng,

Verner Johansson i "

Sofia Vilhelmina Hedman i " jämväl såsom ombud, enligt fullmakt,

för Hilding Hedman och

Sigvard Hedman i Hedeäng,

Erik Eriksson i "

Anders Johansson i "

Konrad Eriksson i "

Birger Karlsson i Halvordstorp,

J.Albert Björkman i Höga,

~~Carl Aug. Andersson i Koppegården~~

Torsten Sandin i Trollhättan såsom ombud, enligt fullmakt, för Kungl. Vattenfallsstyrelsen,

Karl Gustavsson i Stavereds stom,

Hjalmar Häger i Kåtene för brodern

Otto Häger i "

§ 19.

Sökandeombudet Lundin meddelade att avloppet genom det västligt belägna området varit föremål för vidgning och någon fördjupning under 1931 med påföljd att en någorlunda nöjaktig avvattning av detta område ernåtts. Skälet till arbetets utförande vid nämnda tidpunkt uppgavs vara behovet av objekt för arbetslöshetens minskande i orten. Sedan syftet med avloppets upptagande blivit i huvudsak nått förklarade sökandens ombud att frågan om detta avlopps förstoring icke var aktuell för närvarande och kunde förty avföras från vidare behandling i samband med frågorna om de båda andra avloppen.

Av Kungl. Vattenfallsstyrelsen till förrättningsmannen överlämnat P.M. angående aktuella torrläggningsföretag med avdikning till Stallbackaån föredrogs och gav anledning till det genmälet från sökandesidan att då någon menlig inverkan av de nu ifrågasatta företagen icke enligt sökandens uppfattning kunde uppstå i det av Vattenfallsstyrelsen anmärk-

ta avseendet någon skyldighet för delägarne i företagen att deltaga i kostnaden för de ifrågasatta pumpningsanläggningarna icke kunde föreliga.

Vattenfallsstyrelsens ombud avlämnade en till förrättningsmannen ställd skrivelse, belysande styrelsens nuvarande ståndpunkt i ärendet och avsedd att stödja tidigare gjorda yrkanden. Skrivelsen föredrogs ävensom en samtidigt lämnad skrift från åtskilliga fastighetsägare utmed Stallbackaån men föranledde icke till ändring av sökandens ovan till uttryck komna uppfattning, vilken vidhölls av sökandeombuden. På fråga huruvida Vattenfallsstyrelsen, därest den vetat av att det ovan avhandlade avloppet genom det västligast belägna området redan varit föremål för förstoring och frågan om detta avlopp på den grund icke längre var under behandling, likväl fasthölle sin tillkännagivna mening om företagens inverkan på vattenstånden i Stallbackaån svarade ombudet att den anmärkta omständigheten sannolikt ej påverkat styrelsens ståndpunkt.

Sökandeombudet Lundgren anförde att Vattenfallsstyrelsen ej visat under vilka villkor anläggningarna vid Stallbackaåns mynning kommit till stånd, att företagen vore att betrakta såsom dikning och icke såsom vattenavledning, att genom förenämnda anläggningar ingen del av den mark, som berördes av de nu ifrågasatta torrläggningsföretagen, rönt någon förbättring, att skriften från markägarne utmed Stallbackaån saknade betydelse för den fråga, som nu var under behandling samt avlämnade ett P.M. till ytterligare belysning av sökandens ståndpunkt, vilket P.M. även vart före-

draget.

Gentemot erinringen angående villkoren för anläggningarna vid Stallbackaån genmälte Vattenfallsstyrelsens ombud att tillstånd till dessa anläggningar hade utverkats i laga ordning.

Med åberopande av innehållet i promemorian bestreds från sökandesidan skyldighet för delägarne att vidkännas kostnader och ersättningar av den art Vattenfallsstyrelsen ifrågasatt.

Erik Eriksson och Gottfrid Staaf menade att om företagen komme till utförande arbetet kunde ombesörjas av fastighetsägarne själva, var och en å egna ägor, mot vilket tillvägagångssätt såsom föga tillfredsställande gensaga väcktes från andra intressenter. Staaf höll ock före att utförandet av arbetena ännu kunde anstå någon tid. Häremot opponerade sig dock sökandens ombud, vilka krävde omedelbart avgörande av frågorna i samband med företagen samt dessas snara genomförande.

Verner Johansson i Hedeäng upplyste därom att han för några år sedan berett avlopp för de närmast ån belägna åkertegarne - nris 253-256 - i gränsen mellan fastigheterna Hedeäng 1^{2} och 1^{3} samt att någon förbättring i torrläggningsväg utöver den som nämnda avdikning medfört icke vore att vänta med mindre Stallbackaåns vatten avsänktes. Och fog för deltagande i de av sökanden äskade arbetena fanns icke längre för nämnda områdens vidkommande.

Beträffande företagens inverkan på avrinningen från nederbördsområdena förklarade J.A.Björkman att denna avrinning måste komma att för-

siggå långsammare sedan avloppen uppgrävts och fälten blivit föremål för täckdikning, genom vilken jorden bliver djupare torrlagd och därmed i stånd att absorbera mera av nederbörden och mera långsamt än förut avge den till avloppen.

§ 20.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt föreståndaren för Trollhättans försörjningshem.

Åt föreståndaren Otto Lundin uppdrogs jämväl att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

C.B.Carlson,

Carl Olsson, Rickard Andersson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 11 november 1925. På Länsstyrelsens vägnar:

E.Lindgren, R.Hendeberg.

Till Länsstyrelsen i Älfsborgs län, Vänersborg.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag verkställa utredning och uppgöra kostnadsförslag angående bättre avdikning av 1/6 mantl. Stavered beläget å Trollhättans stads område av Älfsborgs län tillhörande Trollhättans Försörjningshem.

I förrättningen inneslutes även samtliga övriga jordägare, som under förrättningens gång kan komma att av företaget beröras.

Uppgift å de nedanför Trollhättans Försörjningshem belägna jordägare över vars marker avloppen kommer att dragas:

1/12 dels mantl. Stavered, ägare Karl Stafs sterbhus /den äldre./

Stallbacka gård, ägare Kanalverket.

7 19/32 del "Marker" Hedeäng, ägare Erik Eriksson,

Cirka 11 " " " Anders Magnus Andersson,

Halvårdstorp, ägare Birger Karlsson,

samt 1 hemman Kåterud och 2 1/2 "Marker" Hedeäng, ägare August Olsson /Häger/, samtligas ad. Trollhättan.

Utdrag ur Fattigvårdsstyrelsens protokoll rörande detta ärende bifogas.

Trollhättan den 6 nov. 1925.

för Trollhättans Fattigvårdsstyrelse

J.A.Lundgren.
ordf.

Utdrag av protokoll vid ordinarie sammanträde med Fattigvårdsstyrel-

sen i Trollhättan den 28 oktober 1925.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 19.

Efter framställning från föreståndaren vid försörjningshemmet, och då trots försök med vederbörande markägare nöjaktigt resultat ej kunnat ernås för torrläggning genom dikning av försörjningshemmets mark, beslöt Styrelsen att tillkalla Statens lantbruksingeniör för utredning och uppgörande av kostnadsförslag för bättre avdikning av hemmets mark ävensom för uppgörande av fullständig täckdikningsplan för återstoden av hemmets åker, som icke ännu är dränerad.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Som ovan

J.A.Lundgren

/ Erik Ekeman.

Justeras:

Edith Hansson,

Carl Nyman,

Rätt utdraget betygar: J.A.Lundgren.
ordf.

Kungörelse.

För bättre avdikning av vattenbesvärad mark hörande till Staveröd inom Trollhättans stads område kommer syneförrättning i laga ordning att handläggas vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem tisdagen den 23 november 1926 kl. 10,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan.

Förutom mark till Stavered kan mark hörande till Dannebacken och Stallbacka inom Trollhättans stad och Hedeäng inom Västra Tunhems socken samt Kåtened och Halvordstorp inom Gärdhems socken komma att beröras av företaget. Vänersborg den 1 november 1926.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetena i Trollhättan, Västra Tunhem och Gärdhem den 1 november 1926 samt införd i tidningen Trollhättan den 6 november 1926, betygar: C.B.Carlson.

Förteckning

över personer till vilka underrättelser om tid och plats för sammanträde för handläggning av syneförrättning rörande bättre avdikning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered, Dannebacken och Stallbacka inom Trollhättans stads område, Hedeäng inom Västra Tunhems socken samt Kåtened och Halvordstorp inom Gärdhems socken blivit den 6 november 1926 avlämnade å posten.

Trollhättans fattigvårdsstyrelse,			Trollhättan.
Lantbrukaren	Karl Staafs sterbhus,	Stavered,	"
"	Gustaf Staaf,	"	"
Civ.ing.	Herman Nydquists sterbhus,		"
Lantbrukaren	Erik Eriksson,	Hedeäng,	"
"	Karl Eriksson,	"	"
"	Anders Johansson,	"	"
"	Magnus Andersson,	"	"
"	Verner Johansson,	""	"

Lägenhetsäg. Konrad Eriksson, Hedeäng, (Eriksberg), Trollhättan.

Åkaren And. Joh. Olssons sterbhus, Stavereds stom, "

Lägenhetsäg. Oskar Johansson, " " (Furulund), "

Lantbrukaren Birger Karlsson, Halvordstorp, "

" Otto Häger, Skoftebyn, "

Bokhållaren Karl Lidman, Hedeäng, "

Vänersborg den 6 november 1926.

C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas upptagande av vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område, handlägges ånyo vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered torsdagen den 5 april 1928 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ägor till Stavered kan företaget komma att beröra mark hörande till Stallbacka, Dannebacken, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stads område, till Kåtened och Halvordstorp i Gärdhems socken samt till Önan i Västra Tunhems socken, Vänersborg den 14 mars 1928.

C.B. Carlson.

Utsänd till pastorsämbetena i Trollhättan, Gärdhem och Västra Tunhems församlingar den 14 mars 1928 samt införd i tidningen Trollhättan den 17 mars samma år, betygar: C.B. Carlson.

Den 21 mars 1928 avlämnades å posten underrättelse om sammanträde å Trollhättans försörjningshem den 5 april 1928 kl. 10,30 f.m. till följande personer:

Fr. Edit Staav,	Stavered,	Trollhättan.
" Margot Staav,	"	"
" Inez Wennergren,	Egna hem,	"
" Beda Staaf,	Stavered,	"
" Mina Staaf,	"	"
Herr Gottfrid Staaf,	Kungsportsavenyen 24,	Göteborg.
" Rudolf Staaf,	Magasinsgatan 3,	"
" Gunnar Staaf,	Stavered,	Trollhättan.
Fr. Greta Staaf,	"	"
" Ingeborg Staaf,	"	"
Teckningsläraren John Hedæus,		Borås.
Ingeniör Karl Wickman,		Mölndal.
Fru Mia Johansson,	Hedeäng,	Trollhättan.
" Vilhelmina Hedman,	"	"
Herr J.Albert Björkman,	Höga,	V:a Tunhem.

betygar, Vänersborg den 21 mars 1928

C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vissa till Stallbackaån ledande vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Troll-

hättans stad handlägges ånyo vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem i Stavered fredagen den 29 maj 1936 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan.

De numera till utförande ifrågasatta företagen komma att beröra förutom ägor till Stavered jämväl ägor till Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad, till Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken samt till Önan i Västra Tunhems socken.

Av företagen komma även vägar över avloppen för samfällt och enskilt bruk att beröras. Göteborg den 7 maj 1936.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Trollhättans, Gärdhems och Västra Tunhems församlingar den 7 maj 1936 samt införd i Trollhättans tidning den 9 maj, och den 14 maj 1936 tillställd:

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg.

Domänintendenten Carl Faust, "

varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 maj 1936 till:

Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättans stad, Trollhättan.

Herr Gustav Staaf, Stavered, "

" Carl " " "

Fr. Beda " " "

" Alma " " "

Herr Gottfrid " Kungsportsavenyen 24, Göteborg.

" Rudolf " Magasinsgatan 3, "

Herr Gunnar Staaf,	Stavered,	Trollhättan.
Fr. Greta "	"	"
Herr Nils "	"	"
Fr. Ingeborg "	"	"
Fru Gustava "	"	"
Herr Göran "	"	"
Fr. Edit "	"	"
" Margot "	"	"
Fr. Inez Wennergren,	"	"
A.Wennergren,	"	"
Teckn.läraren John Hedæus,		Borås.
Ingeniör Karl Wihman,		Mölndal.
Fr. Maria Kristina Johansson,	Hedeäng,	Trollhättan.
Herr Verner Johansson,	"	"
Fr. Sofia Vilhelmina Hedman,	"	"
Lantbrukaren Erik Eriksson,	"	"
" Karl Eriksson,	"	"
Herr Anders Johansson,	"	"
Lägenhetsäg. Konrad Eriksson,	Eriksberg,	"
Herr Birger Karlsson,	Halvordstorp,	"
" Otto Häger,	Skoftebyn,	"
Lantbrukaren J.Albert Björkman,	Höga,	V:a Tunhem.
Kungl. Vattenfallsstyrelsen,		Stockholm.

Herr Axel Ragnar Hilding Hedman, Hedeäng, Trollhättan.

" Sigvard Magnus Hedman, " "

samt den 16 maj 1936 till: Herr Rudolf Staaf, Stavered, "

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt

för Föreståndaren vid Trollhättans fattiggård, Otto Lundin, att vid sammanträde å Trollhättans försörjningshem för färrättning i laga ordning för bättre avdikning av vattenbesvärad mark, föra Trollhättans fattigvårdsstyrelses talan och dess rätt bevaka.

Trollhättan den 20 november 1926.

För Trollhättans fattigvårdsstyrelse

J.A.Lundgren.
Ordförande.

Bevittnas: Märta Wengström, A.L.Johansson.

Fullmakt för innehavaren att vid till den 23 dennes av Lantbruksingeniören i Älvsborgs län utsatt syneförrättning för handläggning av frågan om torrläggning av vattenbesvärad mark hörande till Stavered m.fl. hemman inom Trollhättans stads område föra undertecknat sterbhus talan; ombudets laga åtgärder godkännas. Stavered, Trollhättan den 22 november 1926. För Carl F.Staafs sterbhus.

Gustafva Staaf.

Änkefru Gustava Staafs egenhändiga namnteckning bevittna, varjämte in-

tygas att fru Staaf omhänderhar sterbhusets egendom och är behörig föra dess talan.

J.O.Karlén, Landsfiskal. E.Lundkvist.

Fullmakt för vår broder och svåger direktören Antenor Nydqvist, vilken omhänderhar förvaltningen av vår avlidne fader och svärfader ingeniören Herman Nydqvists bo, att i allt föra sterbhusets talan, jämväl inför domstolar och exekutionsmyndigheter samt utöva dess rösträtt vid kommunala val och å bolagsstämmor; gällande denna fullmakt även i fråga om utkvitterandet av sterbhusets i bank eller annorstädes innestående medel. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 4 September 1922.

Nora Lundgren, Anna Salén
Axel Lundgren, Ernst Salén.

Bevittnas:

Ingrid Andersson,
Ellen Göransson,

Vidimeras:

E.Lundkvist, O.Ohlson.

F u l l m a k t.

Undertecknad ANTENOR NYDQVIST befullmäktigar härmed kamrer UNO STRAND eller den han för visst tillfälle förordnar, att inför öfver- och underdomstolar, Konungens Befallningshafvande och andra exekutiva myndigheter,

äfvensom vid försäljning af fast och lös egendom och vid hvarje annat tillfälle, då min rätt kan ifrågakomma, densamma iakttaga och bevaka, ägande alltså nämnde mitt ombud att städse, intill jag annorlunda förordnar, min talan anhängiggöra, utföra och till högre domstol eller myndighet fullfölja, äfven uppkommen tvist å mina vägnar förlika, hvarjämte ombudet bemyndigas att uppbära, kvittera och tills vidare förvalta mig på grund af arf eller annan anledning tillfallande medel, äfvensom i bank uttaga och kvittera mig tillhöriga medel.

Med allt hvad mitt ombud på grund af denna fullmakt å mina vägnar lagligen gör och låter, förklarar jag mig nöjd.

Trollhättan den 14 februari 1923.

Antenor Nydqvist.

Egenhändiga namnteckningen bevittna: G.Andersin, E.Nyberg.

Afskriftens likhet med originalet intyga: S.Busch, Tage Runlund.

F u l l m a k t

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Sekreteraren Harald von der Burg eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning rörande upptagande av vattenavlopp i och för bättre avdikning av mark under 1/5 mantal Stavered inom Trollhättans stads område.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombudet på grund av denna fullmakt, godkännas. Stockholm den 11 november 1926.

Fr. Malm.

Bevittnas: John Hjern, H.Nilsson.

Rätt avskrivet intyga: Torsten Sandin, Elsa Fogel.

Undertecknad, av Kungl. Vattenfallsstyrelsen förordnad förvaltningschef för vissa Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga, invid Göta älv belägna egendomar liggande under sagda Styrelses förvaltning, däribland 5/24 mtl. Stavered och 1 mtl. Stallbacka befullmäktigar härigenom Civilingeniören Erik Ingemarson att i mitt ställe närvara vid den förrättning som äger rum å Trollhättans försörjningshem i Stavered tisdagen den 23 november 1926 kl. 10,15 f.m. i och för förundersökning för företag avseende upptagande av vattenavlopp för bättre utdikning av vattenbesvärad mark hörande till 1/5 mtl. Stavered inom Trollhättans stads område. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Trollhättan den 22 nov. 1926.

A.Strömberg.
förvaltningschef
vid
Statens Vattenfallsverks fastighetsförvaltning
fastigheter vid Göta älv.

Herr Kanaldirektören A.Strömbergs egenhändiga namnteckning bevittna: Ingegerd Westerberg, Arvid Cederholm.

Fullmakt.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Arbetschefen G. Westerberg eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid syneförrättning angående torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas. Stockholm den 3 april 1928.

Fr. Malm.

Bevittnas: John Hjern. Elsa Fahlberg.

Fullmakt.

I egenskap av stärbhusdelägare uti boet efter avlidna Johanna Kristina Andersson i Hedeäng, Trollhättan befullmäktiga vid Landbrukaren Verner Johansson i Hedeäng, Trollhättan att utföra vår talan och bevaka vår rätt vid alla de sammanträden, som komma att hållas rörande det av Trollhättans Försörjningshem påyrkade avdikningsföretag, berörande stärbhusets ägande fastighet 11 2039/2232 marker Hedeäng i Trollhättan, varvid ombudets åtgärder av oss godkännas.

Trollhättan, Hedeäng den 16 April 1927.

A.M.Andersson, John Hedæus, Carl Wihman,

Maria Kristina Johansson, Sofia Vilhelmina Hedman, förmyndare.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.G.Kling, Gunhild Kling.

Borås den 18 April 1927.

John Hedæus .

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Knut Frendin, Sofi Karlsson.

Mölndal den 19 April 1927.

Carl Wihmans

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Wilhelm Larsson, Torsten Eliasson.

Fullmakt för innehavaren att vid till den 5 april 1928 av Lantbruksingenjören i Älvsborgs län utsatt sammanträde om upptagande av vattenavlopp från ägor till Stavered föra vår talan och vår rätt bevaka. Stavered, Trollhättan den 31 mars 1928.

Gustafva Staaf,

Inez Wennergren, A.Wennergren, gift med Inez Wennergren.

Göran Staaf, Edit Staaf, Margot Staaf.

Bevittnas:
oläsligt
? ?

S.Holmgren.

Fullmakt för innehavaren att föra vår talan och vår rätt bevaka i ärende rörande diknings- och torrläggningsföretag, berörande hemmanet Stavered i Trollhättans stad. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stavered den 14 april 1928.

Inez Wennergren. A. Wennergren, gift med Inez Wennergren.

Göran Staaf. Edit Staaf. Margot Staaf.

Bevittnas:
oläsligt
? ?

S. Holmgren.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 27 maj 1936.

§ 105. Befullmäktigades enhälligt föreståndaren vid styrelsens Ålderdomshem Otto Lundin att själv eller gemensamt med styrelsens sekreterare juris kandidaten P.O. Lundgren utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Denna paragraf förklarades vara omedelbart justerad.

Som ovan

J.A. Lundgren
Ordf. / P.-O. Lundgren.
Sekreterare.

Rätt utdraget, betygar: J.A. Lundgren.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 27 maj 1936.

§ 104. Befullmäktigades enhälligt styrelsens sekreterare juris kandidaten P.-O. Lundgren att själv eller gemensamt med föreståndaren vid styrelsens ålderdomshem Otto Lundin utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken.

Denna paragraf förklarades vara omedelbart justerad.

Som ovan.

J.A.Lundgren.
Ordf. / P.-O. Lundgren.
Sekreterare.

Rätt utdraget, betygar: J.A.Lundgren.

FULLMAKT.

Härigenom befullmäktigas föreståndaren vid Ålderdomshemmet härstädes Otto Lundin att själf eller gemensamt med sekreteraren hos fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan juris kandidaten P.-O.Lundgren utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, He-

deäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken. Trollhättan den 28 maj 1936.

Å fattigvårdsstyrelsens i Trollhättans vägnar:

J.A.Lundgren.
Ordförande.

F U L L M A K T.

Härigenom befullmäktigas sekreteraren hos fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan juris kandidaten P.-O. Lundgren att själv eller gemensamt med föreståndaren vid ålderdomshemmet härstädes Otto Lundin utföra och bevaka styrelsens talan vid samtliga syneförrättningar rörande företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av dike eller annat vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene i Gärdhems socken. Trollhättan den 28 maj 1936. Å fattigvårdsstyrelsens i Trollhättan vägnar: J.A.Lundgren.
Ordförande.

Fullmakt

Innehavaren härav äger rätt att vid syneförrättningen angående vattenavlopp och torrläggning av mark tillhörande Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad vår talan föra. Hedeäng, Trollhättan den 28/5 1936. Hilding Hedman, Sigvard Hedman.

Bevittnas: Arne Johansson.

FULLMAKT.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av tjänsteförrättande chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed Kraftverksdirektören Einar Sylwan eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning angående bättre torrläggning av mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område m.fl. fastigheter.

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombudet på grund av denna fullmakt, godkännas. Stockholm den 26 maj 1936.

Mauritz Skeppstedt.

Bevittnas:

Anders Björkman, John Hjern.

Vidimeras:

M.Rönström, E.Nordberg.

Avskrift:

Jämlikt fullmakt från Kungl. Vattenfallsstyrelsen av den 26 maj 1936 förordnar jag härmed herr Torsten Sandin att föra Vattenfallsstyrelsens talan vid förrättning angående bättre torrläggning av mark hö-

rande under Stavered inom Trollhättans stads område m.fl. fastigheter.

Ombudets laga åtgärdet godkännas.

Trollhättan den 27 maj 1936.

Einar Sylwan.

Bevittnas:

C.Bärve. Gillis Tiberg.

Vidimeras:

M.Killman. B.Wahlqvist.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till de företag, vilka avse upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stads område, och åsyftar med denna anslutning att få såväl det avlopp, som framgår genom ägor till Stavered och Hedeäng samt ~~xxxx~~ utmynnar i Stallbackaån i gränsen mellan ägor till Hedeäng i öster och Ön med Femtungan i väster som ock det avlopp, som framrinner i gränsen mellan Stavered och Hedeäng å ena sidan samt Halvordstorp, Kåtene och Ön med Femtungan å andra, upptagna till sådan omfattning att bästa möjliga torrläggning beredes jämväl mark hörande till våra fastigheter. Stavered den 5 april 1928.

Carl O. Eriksson, delägare till 7 19/32 mrk.

Erik Eriksson, " " " " " Hedeäng samt

" 5 $\frac{1433}{1984}$ " "

Werner Johansson såsom ombud för Johanna Cristina Anderssons sterbhus

11 $\frac{2039}{2232}$ mrk. Hedeäng.

Att Carl O.Eriksson, Erik Eriksson och Verner Johansson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga: C.B.Carlson, Carl Aug. Andersson, Otto J.Jonasson.

Till

Förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område m.fl. fastigheter.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare framhållit, kommer ifrågavarande torrläggningsföretag att medföra en hastigare avrinning av vattnet från det dränerade området samt därav följande tillfällig höjning av vattenståndet i Stallbackaån. För skada och intrång, som vållas av dikningen, skall, enligt VII:1 vattenlagen, ersättning givas.

Ifrågavarande företag är visserligen i och för sig av jämförelsevis ringa omfattning, men ytterligare ett liknande företag är redan under handläggning och flera dylika komma säkerligen inom en nära framtid att sättas i gång. Det bör därvid framhållas, att dessa företag möjliggjorts genom de anordningar till avbördande av Stallbackaåns vatten, som Vattenfallsstyrelsen i samband med profilregleringen av Göta älv utfört och bekostat, nämligen avstängningsdammen vid åns utlopp i älven, vallen utmed älven upp till Baståns inflöde och det innanför vallen belägna stora valldiket samt avloppstunneln under Trollhättans stad. I samband med godkännande av dessa anläggningar ålade Vattendomstolen nämligen Styrel-

sen att hålla ett lägre vattenstånd i Stallbackaån än älvens medelvattenstånd, nämligen vid tunnelintaget högst +38,20 och vid övre ändan av valldiket högst +38,50.

I den mån nya torrläggningsföretag medföra en ökad intensitet i avbördningen av vattnet till Stallbackaån, kunna svårigheter uppkomma att innehålla de föreskrivna vattenhöjderna i ån och valldiket. Enär hänsyn till dylika förhållanden icke tagits vid avgörandet av profilregleringsmålet, kan Vattenfallsstyrelsen icke vara skyldig att svara för omedelbart bortledande av de vattenmängder, som genom dessa nya företag temporärt kunna framkalla en höjning av vattenståndet. Styrelsen måste därför yrka, att samtliga ägare av jord, som av dylik höjning beröras, bliva före nu ifrågavarande ärendes avgörande hörda och således icke blott strandägare utmed Stallbackaån utan även ägare av mark vid valldiket, därest kallelse å dem icke redan utgått.

För Vattenfallsstyrelsen, som under de i profilregleringsmålet givna förutsättningarna har att svara för vattenståndens hållande till viss höjd, är det nödvändigt att framhålla, att varje nytillkommet torrläggningsföretag, således även det nu förevarande, kommer att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena i Stallbackaån. Det förefaller vid sådant förhållande med billigheten överensstämmande, att samtliga dessa företag behandlas lika, så att icke det eller de först igångsatta företagen få en gynnad ställning på de andras bekostnad. Emedan tunneln utförts för avbördning av viss vattenmängd, inträder givetvis förr eller

senare den situationen, att särskilda åtgärder måste vidtagas till förhindrande av skada eller intrång på Vattenfallsstyrelsens anläggningar och Vattenfallsstyrelsens och annans jord eller att skada å sådan jord måste ersättas. Det är rimligt, att dessa utgifter fördelas på samtliga de torrläggningsföretag, som komma att vålla skadan eller intrånget. Ur dessa synpunkter får Vattenfallsstyrelsen yrka, att ifrågavarande företag, jämlikt VII:35 vattenlagen, behandlas som vattenavledningsföretag samt att i utlåtandet sådana föreskrifter lämnas, att sökandena bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av nu antydd art, som kunna betingas av att skada och intrång uppkomma.

Därest betryggande överenskommelse i denna punkt jämlikt X kap. 57 § kan med sökandena vinnas, har Vattenfallsstyrelsen intet att erinra mot bifall till företaget.

Då av de Vattenfallsstyrelsen tillgängliga uppgifter synes framgå, att vinsten av företaget är i jämförelse med kostnaden tämligen ringa, torde det emellertid kunna ifrågasättas, om företaget, då hänsyn tages även till nu omnämnda verkningar av detsamma och därav följande förpliktelser för sökandena, kan anses tillåtligt jämlikt VII:38 vattenlagen.

För den Vattenfallsstyrelsen tillhöriga mark, som av företaget beröres, har Styrelsen att, i mån av sin båtnad, lämna bidrag till företagets utförande. Styrelsen vill ingalunda motsätta sig detta, men kan

dock icke underlåta att även i detta sammanhang framhålla den i förhållande till vinsten betydande kostnaden. Stockholm den 21 april 1928.

för Kungl. Vattenfallsstyrelsen

Fr. Malm.

Till

Förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mar mark, hörande under Stavered inom Trollhättans stads område.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare framhållit, bör detta företag icke ses isolerat från andra av samma natur, som redan anhängiggjorts eller sannolikt komma att ifrågasättas. Det är uppenbart, att för varje nytt företag av denna natur, som genomföres, kostnaderna för en pumpstation, avsedd att undanröja de av Styrelsen anmärkta olägenheterna av avdikningsföretag inom Stallbackaåns avbördningsområden, bliva minskade för varje särskilt företag.

Till utredning om de kostnader, som en dylik anläggning medför, får Styrelsen hänvisa till bilagda, av Styrelsens byggnadsbyrå upprättade promemoria jämte ritningsbilagor.

Under åberopande av denna utredning får Styrelsen vidhålla sina i skriften den 21 april 1928 framställda yrkanden.

Stockholm den 6 mars 1929.

För Kungl. Vattenfallsstyrelsen:

Fr. Malm.

Avskrift:

P.M.

angående aktuella torrläggningsföretag med avdikning till Stallbackaån.

(Härtill höra skisserna T.K.B. 4 n:r 20213-20215.)

Sedan Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samband med profilregleringen av Göta älv mellan Trollhättan och Vargön för bättre tillgodogörande av vattenkraften vid Trollhätte kraftverk genomfört en invallning av de vidsträckta jordområden, som tidigare genom Stallbackaån haft sitt utlopp direkt till Göta älv och sedan i samband därmed Stallbackaåns vatten numera avledes genom en tunnel under Trollhättans stad till en punkt längre ned i älven, hålles vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp till nämnda tunnel vid ett höjdläge, som begränsats till +38,20 m.ö.h. De nämnda jordområdena voro, innan detta företag genomfördes, direkt beroende av vattenståndet i Göta älv, vilket vid högvatten stiger till omkring +39,70, men äro numera oberoende av vattenstånd över +38,20. Härigenom har möjlighet beretts till förbättrad torrläggning av dessa områden. Redan säkningen av vattenståndet har betydligt förbättrat torrläggningsgraden, men ytterligare förbättring kan erhållas genom fördjupning av dikena eller sänkning av täckdikenas lägen. Framställningar hava också gjorts i laga ordning om tillstånd till upptagande av vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark. Sådana ansökningar föreligga f.n. dels beträffande ägor, hörande till egendomarna Höga, Forstena, Ön med Femtungan, Malöga och Elfstad, dels ock beträffande Stavered inom Trollhättans stad.

Genom den förbättrade torrläggningen kommer otvivelaktigt vattnet att avrinna hastigare från de områden, som därav beröras, vilket i sin tur medför, att vid regnflöden större vattenmängd kommer att rinna till Stallbackaån än tidigare. Beträffande storleken av den procentuella ökning, som sålunda kan förväntas, kan man enligt uppgifter, som på begäran lämnats av dels byrådirektören G. Slettenmark vid Statens Meteorologiska Hydrografiska Anstalt och dels förste byråingenjören Smith i Kungl. Lantbruksstyrelsen, uppskatta densamma till c:a 10 %.

Den tunnel, genom vilken allt vatten från Stallbackaåns nederbördsområde nu avbördas, har beräknats endast för den vattenmängd, som under hittills rådande förhållanden avrunnit i ån. Skulle avrinningens intensitet ökas genom att det ena torrläggningsföretaget efter det andra kommer till stånd, så minskas i däremot svarande mån den säkerhetsgrad, som nu förefinnes, för att tunneln skall kunna även vid exceptionell nederbörd mottaga allt vatten, utan att vattenståndet stiger över +38,20.

Det synes därför vara skäligt, att vart och ett av sådana nya företag förpliktas att i proportion till företagets omfattning vidtaga åtgärder för avbördning på annat sätt av den ökning i vattenmängden, som företaget framkallar. Detta kan lämpligen ske genom anordnande av en liten pumpstation, som vid behov uppfordrar tillskottet i vattenmängd och avbördar detsamma direkt till Göta älv. Pumpstationen bör lämpligen förläggas invid dammen över Stallbackaåns mynning. I det följande undersökes här närmare vilka kostnader en sådan pumpstation skulle medföra

dels med behandling av vartdera av de nu aktuella torrläggningsförslagen för sig, dels under antagande att en för båda gemensam pumpstation anordnas.

1/ Torrläggningsföretaget vid Höga m.fl. fastigheter.

Nederbördsområdet är enligt bref den 23 april i år från Statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson 1 km^2.

För att kunna avbörda ökningen i avrinningen, som motsvarar 10% av den för dimensioneringen av tunneln mellan Stallbacka och Polhems slussantagna avrinningen 150 sek.lit. per km^2 eller 15 sek.lit= 900 minutliter per km^2 föreslås anläggandet av en pumpstation vid jorddammen över Stallbackaåns utlopp i Göta älv med en kapacitet av minst 900 minutliter.

Pumpstationen utföres av på betonggrund uppmurat tegelhus med tak av dubbel träpanel med däremellan liggande torvströfyllning och täckt med prima tjärpapp. Pumpstationen utrustas med en vertikal elektromotordriven 4" pump, varvid själva pumpen placeras under v.y. +37,70 vid insidan av dammen över Stallbackaån.

Anläggandet av denna pumpstation är enligt följande kostnadsberäknat till

Fångdammar		400:-
Schaktningar	50 m^3 á 8:-	400:-
Formar	150 m^2 " 4:-	600:-
Betong med erforderlig armering	40 m^3 á 40:-	1600:-
	Transport	2100:-

		Transport	2100:-
Tegelmurverk	6 m^3 á 70:-		420:-
Yttertak	14 m^2 " 5:50		77:-
Snickerier, glas, plandäck, vrakgrind och falsar mm.			200:-
Asfaltisoleringar			100:-
Pump, motor och erforderliga rörledningar			1700:-
Avrundas med			103:-
		Summa kronor	5600:-

Den årliga kostnaden för pumpstationens avskrivning och underhåll beräknas till

Avskrivning på vatten- och husbyggnader=$\frac{0,5}{100}$. 3900 =	19:50	
" " pump med motor och rörledningar = $\frac{3,5}{100}$. 1700 =	59:50	79:-
Underhåll på vatten- och husbyggnader=$\frac{0,5}{100}$ .3900 =	19:50	
" " pump med motor och rörledningar = $\frac{1,5}{100}$. 1700 =	25:50	45:-
	Summa kronor	124:-

Härtill kommer kostnaden för pumpstationens drift, vilken då det förutsättes, att stationen skötes direkt av delägare i torrläggningsföretaget, bliver så liten, att den helt kan negligeras.

Ovanstående årliga kostnad för avskrivning och underhåll kapitaliserad efter 5 % motsvarar ett kapitalvärde av 2480:- kr.

Efter det denna pumpstation är utbyggd ställa sig således de ekonomiska data för torrläggningsföretaget på följande sätt:

Förbättrad mark, värde		26581:- kr.
Kostnader för företaget		
Grävning	7150:-	
Markersättning	2963:-	
Pumpstation, anläggningskostnad	5600:-	
Pumpstation, avskrivningar och underhållskostnader kapitaliserade	2480:-	18193:- "

Med avseende på den Vattenfallsstyrelsen tillhörande egendomen Älvstad bliver den på denna egendom kommande andelen av kostnaderna c:a 2960:- kronor, under det förbättringsvärdet blir 3902:- kronor enligt T.K.B:s brev av den 16 maj 1928.

2/ Torrläggningsföretaget vid Stavered inom Trollhättans stads område.

Nederbördsområdet är enligt brev av den 5 april 1928 från Trollhätte Kraftverksbyggnader 4,1 km^2.

I enlighet med föregående förutsättes, att avrinningen från ifrågavarande områden ökas med 10 % eller 15 sek.lit. pr km^2 motsvarande 4,1 x 15 x 60 = 3690 min.lit. från hela det av torrläggningsföretaget berörda området.

Liksom vid förutnämnda företag föreslås utbyggandet av en pumpstation vid jorddammen över Stallbackaåns utlopp i Göta älv, i detta fall dock för en kapacitet av 4000 minutliter.

Pumpstationen utgöres av ett på betonggrund uppmurat tegelhus med

tak av dubbel träpanel med däremellan liggande torvströfyllning och täckt med prima tjärpapp. Pumpstationen utrustas med en vertikal elektromotordriven 8" pump, varvid själva pumpen placeras under v.y. +37,70 vid insidan av dammen över Stallbackaån.

Anläggningskostnaden för denna pumpstation kostnadsberäknas enligt följande till:

Fångdammar		400:- kr.
Schaktningar	50 m^3 á 8:-	400:- "
Formar	150 m^2 " 4:-	600:- "
Betong med erforderlig armering	40 m^3 á 40:-	1600:- "
Tegelmurverk	6 m^3 á 70:-	420:- "
Yttertak	14 m^2 á 5:50	77:- "
Snickerier, glas, plankdäck, vrakgrind och falsar m.m.		200:- "
Asfaltisoleringar		100:- "
Pump med motor och erforderliga rörledningar (8")		3300:- "
Avrundas med		203:- "
	Summa kronor	7300:- "

Den årliga kostnaden för pumpstationens avskrivning och underhåll beräknas till:

Avskrivning på vatten- och husbyggnader	$\frac{0,5}{100}$. 3900=	19:50	
" " pump med motor	$\frac{3,5}{100}$. 3400=	119:-	138:50
Underhåll för vatten-, husbyggnader och rörledningar $\frac{0,5}{100}$. 3900 =		19:50	
Transport		19:50	138:50

Transport	19:50	138:50
Underhåll för pump och motor= $\frac{1,5}{100}$ 3400 =	51:-	70:50
Summa kronor		209:-

Härtill kommer kostnaden för pumpstationens drift, vilken, då det förutsättes, att stationen skötes direkt av delägare i torrläggningsföretaget, bliver så liten, att den helt kan negligeras.

Den årliga kostnaden för avskrivning och underhåll kapitaliserad efter 5 % motsvarar ett kapitalvärde av 4180:- kronor.

För detta torrläggningsföretag bliva de ekonomiska data följande:

Förbättra mark, värde 23242:- kr.

Kostnader för företaget:

Grävning m.m.	17650:-	
Pumpstationen, anläggningskostnad	7300:-	
Pumpstationen, avskrivningar och underhållskostnad, kapitaliserade	4180:-	29130:- "

Härav framgår således, att detta torrläggningsföretag ej kan bära kostnaden för anläggandet av en pumpstation.

Enligt brev från Trollhätte kraftverksbyggnader av den 5/4 1928 uppgår förbättringsvärdet på det Vattenfallsstyrelsen tillhöriga hemmanet Stallbacka genom utförandet av detta torrläggningsföretag till 424:- kronor och Vattenfallsstyrelsens andel i ovannämnda kostnader för detsammas genomförande blir ungefär 600:- kronor.

Alternativt kan ifrågasättas att för dessa båda nu nämnda torr-

läggningsföretaga anlägges en gemensam pumpstation för en kapacitet av c:a 5000 minutliter. Pumpstationen utföres och placeras i full överensstämmelse med föregående och utrustas med en 9" elektromotordriven vertikalt uppställd pump.

Denna pumpstations anläggningskostnad beräknas här nedan till:

Fångdammar		400:- kr.
Schaktningar	50 m^3 á 8:-	400:- "
Formar	150 m^2 " 4:-	600:- "
Betong med erforderlig armering	40 m^3 á 40:-	1600:- "
Tegelmurverk	6 " " 70:-	420:- "
Yttertak	14 m^2 " 5:50	77:- "
Snickerier, glas, plankdäck, vrakgrind och falsar		200:- "
Asfaltisoleringar		100:- "
Pump med motor och erforderliga rörledningar (9")		3800:- "
Avrundas med		203:- "
	Summa kronor	7800:-

Den årliga avskrivningen och underhållskostnaden blir enligt nedanstående.

Avskrivning på vatten-och husbyggnader samt rörledningar

$\frac{0,5}{100} \cdot 3900 = 19:50$

" På pump och motor $\frac{3,5}{100} \cdot 3900 = 136:50$ 156:-

Underhåll på vatten-och husbyggnader

samt rörledningar $\frac{0,5}{100} \cdot 3900 = 19:50$

Underhåll på pump och motor $\frac{1,5}{100} \cdot 3900 = 58:50$ 78:-

Summa kronor 234:-

Liksom i föregående fall bortses från driftskostnaden.

Kapitaliseras den årliga avskrivningen och underhållskostnaden efter 5 % erhåller man ett kapitalvärde av 4680:- kronor.

Tänker man sig detta kapitalvärde och anläggningskostnaden eller 12480:- kr. uppdelade på dessa båda företag i proportion till kostnaderna för separata pumpstationer för vardera torrläggningsföretaget kommer således på Höga-företaget $(\frac{8080}{19560} \cdot 12480) = 5150$:- kronor, på Stavereds-företaget $(\frac{11480}{19560} \cdot 12480) = 7330$:- kronor.

De ekonomiska data ställa sig då för de olika företagen enligt nedanstående.

Torrläggningsföretaget vid Höga i V.Tunhems socken.

Förbättrad mark, värde		26581:- kr.
Kostnader för företaget		
Grävning	7150:- kr.	
Markersättning	2963:- "	
Del i kostnaden för gemensam pumpstation	5150:- "	15263:- "

Förbättringsvärdet av den Vattenfallsstyrelsen tillhöriga egendomen Älvstad bliver enligt föregående 3902:- kr. under det andelen i företagets kostnad uppgår till ungefär 2500:- kronor.

Torrläggningsföretaget vid Stavered inom Trollhättans stads område.

Förbättrad mark, värde		23242:- kr.
Kostnader för företaget:		
Grävning m.m.	17650:- kr.	
Del i kostnaden för gemensam pumpstation	7330:- "	24980:- "

Förbättringsvärdet på det Vattenfallsstyrelsen tillhöriga hemmanet Stallbacka är enligt föregående 424:- kronor och den på Vattenfallsstyrelsen härför kommande andelen i kostnaden för företagets genomförande blir ungefär 520:- kronor.

Stockholm den 8 dec. 1928.

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSENS BYGGNADSBYRÅ

Alb. Westerlind.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: Elsa Fahlborg.
e.u.

Till förrättningsmannen i företaget angående bättre torrläggning av mark hörande till Stavered inom Trollhättans stad m.fl. fastigheter.

Såsom Vattenfallsstyrelsen tidigare uti skrivelse den 21 april 1928 framhållit, kommer ifrågavarande liksom varje nytillkommande torrläggningsföretag berörande marker liggande innanför den invallning, som utfördes i samband med Göta älvs profilreglering, att vålla märkbar inverkan på vattenförhållandena uti Stallbackaån.

Under tiden efter överlämnandet av nämnda skrivelse ha ett flertal dikningsföretag kommit till utförande, det senaste berörande Hullsjö m.fl. hemman i Gärdhems socken.

Vid den relativt stora nederbörd, som förekom i trakten av Trollhättan vid månadsskiftet oktober - november 1935, vilken nederbörd uppmättes i Trollhättan för dagarna den 30 och 31 oktober samt den 1 november till tillhopa 67,4 mm, visade det sig också, att vattenståndet +38,20

m.ö.h. vid Stallbackaåns utlopp i tunnelintaget överskreds och enligt uppgift den 1 november 1935 uppnått höjden +38,48 m.ö.h. På grund härav ha ägare av mark invid Hullsjön och Stallbackaån hos Vattenfallsstyrelsen under åberopande av Styrelsens skyldighet att icke låta vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp stiga över 38,20 m.ö.h. begärt ersättning för skada.

Vad sålunda förekommit giver ytterligare stöd för Vattenfallsstyrelsens yrkande att i förrättningsmannens utlåtande rörande ifrågavarande företag måtte lämnas sådana föreskrifter att sökandena till företaget bliva skyldiga att efter uppskattning gälda sin andel i utgifter för åtgärder och i ersättningar av den art, som angivits i Styrelsens ovan berörda skrivelse den 21 april 1928. Vattenfallsstyrelsen vidhåller därför sina uti nämnda skrivelse gjorda yrkanden.

Stockholm den 27 maj 1936.

för KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN

Fr. Malm.

Avskrift:

Till Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

Med stöd av bifogade avskrift av syneprotokoll få undertecknade lantbrukare, såsom kommitterade för strandägare vid Hullsjön och Stallbackaån, fästa uppmärksamheten på den stora olägenhet och de förluster, som åsamkas oss genom att vattenståndet vid Stallbackaåns utlopp i tun-

nelintaget, som av Vattendomstolen fastställts till högst 38,20 meter ö.h., väsentligt överskridits. Därtill kommer att Stallbackaån så igenslammats, att den vid kraftigare eller mera långvarig nederbörd ej på långt när förmår mottaga tillströmmande vatten, utan uppstår vid dessa tillfällen kring Stallbackaån och därmed även kring Hullsjön stora områden översvämmade marker.

Vad som gjort att denna fråga blivit för oss strandägare särskilt aktuell, är att ett flertal dikningsföretag på senare år kommit till utförande samtliga ledande till Hullsjön och Stallbackaån. Senaste dikningsföretag, berörande Hullsjö m.fl. hemman i Gärdhems socken, enligt Vattendomstolens dom av den 31 december 1934 kom under 1935 till utförande.

En given följd av dessa dikningsföretag är att vid nederbörd eller snösmältning vattnet hastigare ledes till Hullsjön och ån. Då vattenframrinningen i Stallbackaån, såsom förut nämnts, på grund av igenslamningen går långsamt, blir av kringliggande marker stora områden översvämmade. Då vattenståndet vid skibordet, såsom framgår av syneprotokollet, dessutom uppnått en höjd av 38,48 kan ju lätt inses vilken skada som åsamkas oss genom detta högvatten.

Genom kommittens förutvarande ordförande, lantbrukaren Oscar Andersson, Öm, sjukdom och frånfälle har insändandet av bifogade syneprotokoll fördröjts.

Vi vilja härmed vördsamt hemställa att den genom vattenståndet 38,48 uppkomna skadan, särskilt på höstsäd och klövervallar, värderas och att

ersättning härför utbetalas. Vi vilja även framhålla nödvändigheten av att i Stallbackaån snarast företagas en grundlig upprensning, så att vattenframrinningen åter kan ske normalt.

Västra Tunhem den 14 april 1936.

J.Alb.Björkman, A.Wictor Andersson,
adr. Bryggum, Västra Tunhem.

Patrik Andersson, K.G.Olsson,, Carl O.Hultman.

Vidimeras:

E.Heumann. M. Rönström.

Avskrift:

Undertecknade vilka kallats av Herr Oscar Andersson, Önan i Västra Tunhem för att kontrollera vattenståndet i Stallbackaån den 1 november 1935, fullgjorde detta uppdrag samma dag klockan 11 f.m. Intill tunnelintaget, som utgör nämnda ås avlopp, visade vattenståndet vid skybordet på en där graderad skala en höjd av 38,48 intygas härmed under edlig förpliktelse. Trollhättan den 25 januari 1936.

Josef Hermansson F.E.Olsson
Nämndemän.

Rätt avskrivet intyga:

M.Rosenberg, V.Rosenberg.

Vidimeras:

E.Heumann. M.Rönström.

P. M.

angående rättsförhållandet mellan den, som vill dika, och den, som

företagit åtgärd enligt 2 eller 3 kapitlet vattenlagen.

I förevarande ärende har uppstått fråga, huruvida den, som vill verkställa dikning, är lagliven pliktig att ersätta annan, som i vattendrag vidtagit åtgärd enligt 2 eller 3 kapitlet vattenlagen, det men, denne kan lida till följd av ändring av vattenförhållandena i vattendraget på grund av dikningen. Av bestämmelserna i 7 kapitlet vattenlagen framgår tydligt och klart, att sådan ersättningsskyldighet icke föreligger.

Tillstånd att bygga i vatten medför jämlikt 2 kap. 22 § vattenlagen allenast rätt till att verkställa och för framtiden bibehålla byggnaden jämte tillhörande anläggningar samt att, där med byggnaden avses tillgodogörande av vatten, tillgodogöra sig detsamma. Tillstånd att företaga vattenreglering innefattar enligt 3 kap. 11 och 27 §§ vattenlagen jämförda med 7 kap. 56 § samma lag blott rätt att utföra företaget och för framtiden bibehålla dike eller annan anläggning. Tillstånd, varom nu är fråga, medför sålunda icke inskränkning i jordägares rätt att bruka sin fastighet. Den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, äger bruka sin anläggning i enlighet med vattendomstolens föreskrifter och jordägaren äger bruka sin fastighet. Jordägaren är skyldig att tåla det men, som vållas hans fastighet genom anläggningens behöriga brukande, och anläggningens ägare är skyldig att tåla den skada, som åsamkas hans anläggning till följd av jordägarens brukande av sin mark. I markens behöriga brukande ingår jämväl torrläggning av marken medelst dikning.

Lagstiftarens ståndpunkt till frågan om rättsförhållandet mellan

dikande och den, som vidtagit åtgärd enligt 2 eller 3 kapitlet vattenlagen är följande. Har dylik åtgärd vidtagits på sådant sätt, att vattens avledande från redan i kultur tagen mark förhindrats eller försvårats, kan man tala om en skada, som framträtt redan vid åtgärdens vidtagande. Den, som vidtagit åtgärden är därför pliktig att på sin bekostnad avhjälpa denna skada, såvitt ej ägaren av marken mot gottgörelse funnit sig i nämnda skada (Se motiven till 7 kap. 9-11 §§ vattenlagen). Den som bygger i vatten eller utför vattenreglering har att vid anläggningens utförande taga hänsyn till att vattenförhållandena i vattendraget kunna röna inverkan av dikning för torrläggning av ovanför liggande mark. Försummar han detta, har han att själv stå den skada, som kan uppkomma genom denna hans försummelse.

De av Kungl. Vattenfallsstyrelsen vidtagna anordningarna vid Stallbackaåns utlopp hava uppenbarligen bland annat haft till syfte att förebygga skada å utmed ån befintlig mark. Anordningarna åsyfta sålunda bland annat att förekomma sådan skada å marken, som består däri, att vattnets avledande förhindras eller försvåras. Utförande av ifrågavarande anordningar hava tydligen utgjort ett av villkoren för vattenregleringen i Göta älv. Det är under dylika förhållanden synnerligen egendomligt, att skadeståndsanspråk kunna framställas mot ägarna till de utmed ån belägna fastigheterna för åstadkommande av ändrade vattenförhållanden i Stallbackaån, då nämnda fastighetsägare allenast vilja vidtaga erforderlig dikning för sin marks ändamålsenliga brukande. Anordningarna vid Stall-

backaån hava just haft till syfte, att för framtiden möjliggöra markens fortsatta ändamålsenliga brukande.

Av 7 kap. vattenlagen framgår tydligt, att den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, icke kan fordra ersättning för ändrade vattenförhållanden i vattendrag av den, som upptager dike för torrläggning av sin mark. Bland de bestämmelser, som handla om upptagande av dike)1-32 §§) finnes nämligen intet stadgande om dylik ersättningsskyldighet. Ersättningsskyldighet enligt vattenlagen föreligger allenast i de fall, där så uttryckligen stadgas. Till ytterligare stöd för att ersättningsskyldighet, varom nu är fråga, icke föreligger, kunna åberopas bestämmelserna om vattenavledning, särskilt 37 och 38 §§. 37 § föreskriver att å vattenavledning skall med iakttagande av föreskrifterna i 38 - 47 §§ tillämpas vad tidigare i samma kapitel stadgas om dikning. 38 § innehåller bestämmelse därom, att vid vattenreglering skall ersättning utgivas till den, som byggt i vatten eller utfört vattenreglering, därest vattenförhållandena i vattendrag ändras. Som stadgandet i 38 § innefattar en bestämmelse utöver vad som gäller om dikning, följer härav, att ersättning för ändring av vattenförhållandena i vattendrag på grund av dikning icke utgår. Ytterligare belägg härför utgör bestämmelsen i 35 § om avdikning av vattendränkt mark, enligt vilken ersättning för ändring i vattenförhållandena utgår blott vid märkbar inverkan å vattenförhållandena.

Fattigvårdsstyrelsen vill framhålla, att förbättring av ifrågavarande dike icke kan hava någon inverkan på vattenförhållandena i Stall-

backaån.

Kungl. Vattenfallsstyrelsens yrkanden kunna icke lagligen upptagas till prövning vid förevarande förrättning; ännu mindre lagligen bifallas.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Sedan det i förrättningsprotokollet - § 4 - avhandlade längst i väster från Dannebacken och Stavered ledande och vidare i gränsen mellan Stallbacka å ena sidan samt Stavered och Hedeäng å den andra till Stallbackaån fortlöpande avloppet varit föremål för vidgning och fördjupning år 1931 till dimensioner, vilka enligt sökandens mening finge anses till fyllest för en någorlunda nöjaktig torrläggning av den del av marken till försörjningshemmet, som avvattnades till detta avlopp, och sökanden på grund härav förklarat att frågan om nämnda avlopps förstoring icke längre var i behov av prövning, komma sålunda allenast de i protokollet omnämnda mellersta och östra avloppen under behandling och få i detta utlåtande benämningen västra och östra avloppen respektive. Båda dessa avlopp höra till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2/ huvudälven.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro avloppen ifråga utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade det västra med D-E-F samt det östra avloppet med H-I-K-L. En sidogren till det förstnämnda avloppet inom ägor till Stavered är betecknad med E-G och ett tillopp från Hedeäng till det sistnämnda med I-M.

Vid utflödet i Stallbackaån har det västra avloppet att avbörda

vattnet från ett omkring 0,6 kvadratkilometer stort nederbördsområde och det östra från c:a 1,o kvadratkilometers område. Med hänsyn till dessa områdens relativa litenhet, deras topografiska beskaffenhet och deras bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan vattenavrinningen vid ordinära flöden skattas till 150 liter från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal och medelvattenmängden till 15 liter i sekunden. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 90 och 150 liter samt en medelvattenmängd av 9. och 15 liter i sekunden för respektive avlopp.

Med beaktande av vattenstånden i Stallbackaån, av förenämnda till avledning kommande vattenmängder samt av förekommande lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en minsta bottenlutning av 0,4:1000 för det västra avloppet och 0,5:1000 för det östra, en bottenbredd av 0,50 m. för nedre sträckan av det östra avloppet, i övrigt 0,30 m. samt en slänt 1:1,5. Frånsett avloppens nedersta sträckor, vilka stå under inflytande av Stallbackaåns vattenstånd, hava avloppens bottenlägen bestämts på sätt, att vid inträdande medelvattenföring möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken kan ernås. Nämnda vattenföring medför ett vattenstånd icke överstigande 0,20 m. i någotdera av avloppen. Flodvattenmängden har beräknats kunna avledas vid vattendjup icke överstigande 0,45 i det västra och icke 0,50 meter i det östra avloppet.

För sidodiket E-G förutsättes 0,30 meters bottenbredd och slänt 1:1,25 tillfyllest och för sidodiket I-M, som har att avleda vattnet från ett område av högst 5 hektar, föreslås anläggning av täckt ledning med tegelrör om 0,15 m. (6") invändig diameter och lutning 0,2:100.

Samtliga trummor för vägar och överfarter över avloppen äro för grunda och för snäva för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty ombyggas. För att ingen skadlig dämning må uppstå i avloppen ovan byggnaderna ifråga, böra dessa hava en minsta genomgångsöppning för vattnet av 0,8 x 0,6 meter i västra avloppet; 1,o x 0,8 meter i östra avloppet å sträcka med lutning 0,5:1000 eljest 0,8 x 0,6 meter. Förefintliga broar av trä förlängas med avseende till bärbalkar och farbana.

Företagen ifråga äro att hänföra till sådana företag, om vilka avhandlas i 7 kap. 33 § vattenlagen. Enär det allenast rör sig om avledandet av relativt små vattenmängder, vilka icke ens leda till översvämning av marken utmed avloppen i dessas nuvarande skick, kan ej antagas att de föreslagna arbetena för avloppens förstoring vare sig medföra en hastigare avbördning av vattnet än den som följer med en grundlig rensning av avloppen, eller hava någon märkbar inverkan på vattenstånden i Stallbackaån till följd. Vid detta förhållande kan hörandet av ägarne till mark utmed detta vattendrag och utmed valldiket vid Göta älv icke vara påkallat samt yrkandet härpå och på förpliktelse för sökanden att deltaga i kostnader för åtgärder till förekommande av eller i ersättningar för skada och intrång genom förment höjning av nämnda vatten-

vattenstånd icke hava någon påföljd. Hinder för företagens utförande i ovan angiven omfattning anses förty icke föreligga.

Den mark, som i torrläggningshänseende står under inflytande av de till upptagande ifrågakomna avloppen, har med tillämpning av grunder, stadgade i 7 kap. 22 § vattenlagen, uppskattats i den ordning, varom sägs i 10 kap. 60 § samma lag och resultatet av uppskattningen införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande såväl markens värde som värdet av båtnaden.

Arbetena för torrläggning av den mark, vilken avvattnas till de särskilda avloppen med var sin gren äro att betrakta såsom företag för sig och benämnes det företag, som avser upptagandet av avloppet med sidodike inom det västligt belägna avdikningsområdet, det <u>västra företaget</u> och det, som åsyftar upptagandet av avloppet med sidogren inom det östligt belägna området, för det <u>östra företaget.</u>

Beträffande den övre sträckan av östra avloppet, som framgår i gränsen mellan Stavered och Halvordstorp och å planen betecknas med K-L, har verkställd undersökning givit till resultat att förhållandet mellan kostnaden för denna sträckas upptagande och båtnaden för marken utmed densamma blir avsevärt större än förhållandet mellan kostnaden för hela avloppet H-I-K-L med sidogren I-M och båtnaden för marken utmed dessa sträckor. På grund härav föreligger icke skäl till påförande av deltagningsplikt för marken utmed sträckan K-L i arbetena nedanför denna sträcka, vars upp-

tagande icke påyrkats och av vilken marken till sökandenas fastigheter icke är för sin torrläggning beroende och vilken förty kan uteslutas från företaget.

På grund av förefintlig avloppsförgrening inom de båda företagen har undersökning verkställts för utrönande huruvida något område kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Undersökningen har givit till resultat att marken inom de båda samfälligheterna bör hänföras till tvänne särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd närmare utvisar. I denna längd har varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för arbeten och i förekommande ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, uträknats i förhållande till båtnaden för samma mark, varefter de å varje fastighet belöpande andelarna i kostnader och ersättningar inom de olika avdelningarna sammanförts till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för respektive företag. I förhållande till denna anpart har varje fastighet att deltaga i kostnader, förbundna med företagen, vilken delaktighet jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del dylik kostnad icke åvilar dem, som hava att vidmakthålla byggnaderna ifråga, samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan be-

stämts för deltagandet i kostnaderna för upptagandet. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Enär omläggningen av vägtrummorna leder till en minskning av kostnaden för underhållet av dessa byggnader hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företagen rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med hänsyn till befintliga byggnaders beskaffenhet skäligen ansetts böra utgöra hälften av kostnaden för ombyggnaden. För broar av trä, vilka visserligen förbättras genom ombyggnaden, uppstår dock ingen minskning i underhållet, varför dessa broar bekostas i sin helhet av delägarna i företagen.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagen.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett med hänsyn till massornas myckenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,20-0,35 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på såsom åker hävdad mark. Enär arbetena nedom punkt 35 i östra avloppet mestadels innebära rensning och en uträtning av befintligt vattenlopp genom sanka marker, vilka icke påförts någon båtnad genom dessa arbeten, samt någon markupplåtelse eller något intrång av betydenhet att föranleda ersättning icke förekomma, föreligger icke skäl utgiva någon ersättning i nämnda hänseenden å sträckan ifråga.. De enligt ovan angivna grunder tillerkända ersättningarne fin-

nas uträknade i särskild, utlåtandet vidfogad ersättningslängd.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företagen i förhållande till deras anpart i kostnaderna för dessa men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att de båda företagen, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna D-E-F och E-G samt H-I-K ävensom anläggning av ledningen I-M tillika med ombyggnad av trummor och broar för utfarts- och ägovägar över avloppen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att ur avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas åt den sida av avloppen, från vilken upptagandet skett, dock med iakttagande därav att å sträcka, där avlopp leder utmed väg, schaktnings- och sprängningsmassorna läggas åt den sida, som vetter mot vägen, varjämte tillses att jord och sten icke läggas på vägen;

att, där avlopp framgår i ägogräns, vidgningen sker på sätt att det förstorade avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen;

att utvidgningen utmed väg sker åt marksidan till;

att schaktnings- och sprängningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40 meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras i avloppens sidor oförtövat avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att ledningen i sträckan I-M skall utgöras av välbrända tegelrör av oklanderlig form;

att öga av järnrör eller tjärad plank om minst 1,5 meters längd anbringas vid ledningens mynning vid I, där jämväl stensättning till skydd mot utskärning äger rum på sätt ritning utvisar;

att vid M bygges brunn av cementrör om 45 cm. invändig diameter med botten nående minst 50 cm. under ledningens underkant samt förses med lock av tjärad plank eller betong;

att till ombyggnad föreskrivna vägtrummor och broar byggas enligt ritningar, trummor av kilad sten i gott förband och broarne av friskt virke;

att tillfarten till trummorna och broarna väl iordningställas efter ombyggnaden;

att, därest sten till trummor skulle vara svåröverkomlig i trakten, cementrör av fullgod beskaffenhet med genomlopp icke mindre än det för stentrummorna föreskrivna må komma till användning samt i dylikt fall gavlar eller skyddsmurar av betong uppföras på sätt typritning utvisar;

att arbetena med företagens utförande böra överlåtas - arbetena inom var-

je företag för sig - till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att utmed avloppen upplagda jordsträngar böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare på egen bekostnad.

I de fall, där fastighet ej har direkt anslutning till avlopp, må fastighetens ägare bereda anslutning medelst täckt ledning å tid då skada eller intrång ej sker.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med aiakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i fråga om besvärs ingivande och handlingars avlämnande vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Trollhättan den 29 maj 1936.

C.B.Carlson, Carl Olsson, Rickard Andersson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Västra avdikningsområdet.
Stavered	Stadsäga 98+111 99+112 108	f.d. mtl. 1/6		**Trollhättans stad.**
			102	åker, 0,35-0,40 m. lermylla på lera
			103	" " " "
			104	väg
			105	åker, 0,30-0,35 m. " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" 0,30 m. " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
			119	" " " "
			120	avlopp
			121	väg
			122	åker, 0,30-0,35 m. " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" 0,20-0,30 m. " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" " " "

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	32,5							1200	390	-	1400	455	-	65	-	
	24,7							"	296	40	"	345	80	49	40	
							02,5									
	21,5							"	258	-	"	301	-	43	-	
	23,2							"	278	40	"	324	80	46	40	
	39,0							"	468	-	"	546	-	78	-	
	12,8							1350	37	80	"	39	20	1	40	
	15,5							1250	193	75	"	217	-	23	25	
	28,5							"	356	25	"	399	-	42	75	
	29,3							1100	322	30	"	410	20	87	90	
	29,5							1150	339	25	"	413	-	73	75	
	07,6							1350	102	60	"	106	40	3	80	
	07,0							1250	87	50	"	98	-	10	50	
	23,0							1150	264	50	"	322	-	57	50	
	25,8							"	296	70	"	361	20	64	50	
	26,5							1100	291	50	"	371	-	79	50	
	19,0							1050	199	50	"	266	-	66	50	
	22,8							1000	228	-	"	319	20	91	20	
							09,0									
							07,5									
	13,0							1150	149	50	1400	182	-	32	50	
	18,7							"	215	05	"	261	80	46	75	
	03,2							1350	43	20	"	44	80	1	60	
	29,0							1325	384	25	"	406	-	21	75	
	49,0							1125	551	25	"	686	-	134	75	
	83,0							1050	871	50	1350	1120	50	249	-	
	35,0							"	367	50	"	472	50	105	-	
	35,5							"	372	75	"	479	25	106	50	
	30,5							1000	305	-	"	411	75	106	75	
6	75,1						19,0		7670	45		9359	40	1688	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			131	åker,	0,30-0,35 m.	lermylla	på lera
			132	"	"	"	"
			133	"	"	"	"
			134	"	"	"	"
			135	"	"	"	"
			136	"	0,35 m.	"	"
			137	väg			
			138	avlopp			
			139	åker,	0,30-0,35 m.	"	"
			140	"	"	"	"
			141	"	"	"	"
			142	"	"	"	"
			143	"	"	"	"
			144	"	"	"	"
			145	"	"	"	"
							S u m m a
Stavered	91.97.110	f.d. mtl. 1/12		Karl Johan Staafs sterbhus.			
			146	åker,	0,3 m.	mylla	på lera
			147	"	"	"	"
			148	väg			
			149	backe,			
			150	åker,	0,30-0,35 m.	"	"
			151	"	"	"	"
			152	"	"	"	"
			153	"	"	"	"
			154	"	0,30 m.	"	"
			155	"	"	"	"
			156	"	"	"	"
			157	"	0,25-0,30 m.	"	"
			158	"	"	"	"
			159	"	0,40 m.	ler "	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	75,1						19,0		7670	45		9359	40	1688	95	
	15,5							1300	201	50	1400	217	-	15	50	
	13,0							900	117	-	"	182	-	65	-	
	19,5							1200	234	-	"	273	-	39	-	
	08,0							1250	100	-	"	112	-	12	-	
	08,0							"	100	-	"	112	-	12	-	
	06,0							1325	79	50	"	84	-	4	50	
							10,0									
							23,0									
	27,8							1100	305	80	1400	389	20	83	40	
	31,5							1000	315	-	"	441	-	126	-	
	44,5							"	445	-	"	623	-	178	-	
	09,0							1100	99	-	"	126	-	27	-	
	95,0							1050	997	50	"	1330	-	332	50	
1	60,0							1100	1760	-	"	2240	-	480	-	
	59,5							1250	743	75	"	833	-	89	25	
11	73,4						52,0		13168	50		16321	60	3153	10	
	22,3							1300	289	90	1350	301	05	11	15	
	25,8							1250	322	50	"	348	30	25	80	
							11,5									
							01,2									
	27,5							1200	330	-	1400	385	-	55	-	
	25,0							"	300	-	"	350	-	50	-	
	25,2							1175	296	10	1375	346	50	50	40	
	23,0							1150	264	50	"	316	25	51	75	
	26,7							1100	293	70	1350	360	45	66	75	
	27,0							1050	283	50	"	364	50	81	-	
	28,0							1000	280	-	"	378	-	98	-	
	44,0							950	418	-	1300 (1350)	572	-	154	-	
	37,0							"	351	50	1300	481	-	129	50	
	23,8							900	214	20	1400	333	20	119	-	
3	35,3						12,7		3643	90		4536	25	892	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			160	åker, 0,40 m.	lermylla	på	lera
			161	" "	"		"
			162	" "	"		"
			163	" "	"		"
			164	" "	"		"
			165	" "	"		"
			166	väg och avlopp			
			167	åker, 0,30 m.	mylla	på	lera
			168	" "	"		"
			169	" "	"		"
			170	" "	"		"
			171	" "	"		"
			172	" "	"		"
			173	" 0,25-0,30 m.	"		"
			174	" "	"		"
			175	" "	"		"
			176	" "	"		"
			177	" 0,20-0,25 m.	"		"
			178	backe			
							Summa
Hedeäng	78-90-94 ~~3~~ ~~1~~ f.d.	7 19/32 marker		Erik Eriksson .			
			179	åker, 0,40 m.	lermylla	på	lera
			180	" "	"		"
			181	" "	"		"
			182	" 0,35-0,40 m.	"		"
			183	" "	"		"
			184	" "	"		"
			185	" "	"		"
			186	" "	"		"
			187	" "	"		"
			188	" 0,30-0,35 m.	"		"
			189	" "	"		"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	35,3						12,7		3643	90		4536	25	892	35	
	13,5							900	121	50	1400	189	-	67	50	
	13,8							925	127	65	"	193	20	65	55	
	13,5							"	124	87	"	189	-	64	13	
	25,0							1000	250	-	"	350	-	100	-	
	27,5							1050	288	75	"	385	-	96	25	
	32,2							1200	386	40	"	450	80	64	40	
							23,5									
	27,8							925	257	15	"	389	20	132	05	
	15,5							1100	170	50	"	217	-	46	50	
	12,0							975	117	-	"	168	-	51	-	
	11,5							"	112	12	"	161	-	48	88	
	07,4							"	72	15	"	103	60	31	45	
	12,0							"	117	-	"	168	-	51	-	
	10,0							925	92	50	1350	135	-	42	50	
	04,0							1050	42	-	"	54	-	12	-	
	05,0							1100	55	-	"	67	50	12	50	
	07,5							"	82	50	"	101	25	18	75	
	13,0						1000		130	-	1300	169	-	39	-	
							13,0									
5	86,5						49,2		6190	99		8026	80	1835	81	
	08,3							1150	95	45	1400	116	20	20	75	
	13,3							900	119	70	"	186	20	66	50	
	28,0							"	252	-	"	392	-	140	-	
	30,0							850	255	-	"	420	-	165	-	
	29,0							900	261	-	"	406	-	145	-	
	05,8							1100	63	80	"	81	20	17	40	
	11,0							975	107	25	"	154	-	46	75	
	03,7							1325	49	02	"	51	80	2	78	
	09,8							900	88	20	"	137	20	49	-	
	06,2							1100	68	20	"	86	80	18	60	
	52,0							1200	624	-	"	728	-	104	-	
1	97,1								1983	62		2759	40	775	78	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			190	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			191	" " " "
			192	" " " "
			193, 194	vägar
			195,196	avlopp
			259	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			260	" " " "
			261	väg
				Summa
Hedeäng	~~1~~ 100, 101	~~13~~ f.d. läg.		Konrad Eriksson.
			197	åker, 0,40 m. mylla på lera
			198	" 0,20-0,25 m. " "
				Summa
"	~~1~~ 96	~~12~~ f.d. läg.		Konrad Eriksson.
			199	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
"	~~1~~ 79+92+95	~~4~~ 5 1433/1984 marker f.d.		Erik Eriksson.
			200	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			201	" 0,30 m. " "
			202	" " " "
			203	" " " "
			204	" " " "
			205	" " " "
			206	" " " "
			207	" " " "
				Summa
Hedeäng	~~1~~ 84+88+89	~~5~~ 9 347/1116 marker f.d.		Anders Johansson.
			208	åker, 0,40 m. mylla på lera
			209	" " " "
			210	" " " "
			211	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar.	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	97,1								1983	62		2759	40	775	78	
	11,8							1150	135	70	1250	147	50	11	80	
	20,0							"	230	-	"	250	-	20	--	
	17,0							1300	204	-	"	212	50	8	50	
							07,5									
							08,0									
	17,3							800	138	40	1200 (1300)	207	60	69	20	
	07,4							775	57	35	1175 (1300)	86	95	29	60	
							01,2									
2	70,6						16,7		2749	07		3663	95	914	88	
	06,2							1050	65	10	1400	86	80	21	70	
	19,0							1100	209	-	1200 (1300)	228	-	19	-	
	25,2								274	10		314	80	40	70	
	01,5							1150	17	25	1200	18	-		75	
	08,5							850	72	25	1400	119	-	46	75	
	10,0							925	92	50	"	140	-	47	50	
	08,7							"	80	47	"	121	80	41	33	
	10,5							975	102	38	"	147		44	62	
	07,2							1125	81	-	"	100	80	19	80	
	05,5							1200	66	-	"	77	-	11	-	
	03,0							1225	36	75	"	42	-	5	25	
	07,7							"	94	32	"	107	80	13	48	
	61,1								625	67		855	40	229	73	
	22,7							900	204	30	1400	317	80	113	50	
	36,5							1200	438	-	"	511	-	73	-	
	10,2							1350	137	70	"	142	80	5	10	
	10,2							1300	132	60	"	142	80	10	20	
	79,6								912	60		1114	40	201	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hedeäng	6 1 75, 85+87	11 7 24 marker f.d.		Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv. arrendator: Värner Johansson.
			212	trädgård, 0,40 m. mylla på lera
			213	åker, " " "
			214	" " " "
			215	väg
				S u m m a
"	8 1 77	127 4 279 marker f.d.		Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv. arrendator: Värner Johansson.
			216	åker, 0,40 m. lermylla på lera
			217	" " " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" 0,30-0,35 m. mylla "
			222	" " " "
			223	" " " "
			224	" " " "
			225	" "" " "
			226	" " " "
			227	" " " "
			228	" " " "
			229-231	avlopp och väg
			232	åker, 0,40 m. lermylla på lera
			233	" " " "
			234	" " " "
			235	" " " "
			236	" " " "
			237	" " " "
			238	" " " "
			239	" " " "
			240	" 0,30 m. " "
			241	" " " "
			242	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,8							1300	179	40	1500	207	-	27	60	
	25,2							850	214	20	1350 (1400)	340	20	126	-	
	23,7							"	201	45	1350	319	95	118	50	
							02,3									
	62,7						02,3		595	05		867	15	272	10	
	23,2							1250	290	-	1400	324	80	34	80	
	15,8							"	197	50	"	221	20	23	70	
	14,6							"	182	50	"	204	40	21	90	
	11,5							1200	138	-	"	161	-	23	-	
	10,7							1150	123	05	"	149	80	26	75	
	10,2							"	117	30	"	142	80	25	50	
	07,0							1000	70	-	"	98	-	28	-	
	05,2							900	46	80	"	72	80	26	-	
	12,5							1200	150	-	"	175	-	25	-	
	03,0							1150	34	50	"	42	-	7	50	
	02,0							1050	21	-	"	28	-	7	-	
	03,0							800	24	-	1350	40	50	16	50	
	06,2							775	48	05	1325	82	15	34	10	
							22,1									
	19,0							750	142	50	1300	247	-	104	50	
	20,0							"	150	-	"	260	-	110	-	
	19,7							"	147	75	"	256	10	108	35	
	21,0							"	157	50	"	273	-	115	50	
	22,0							800	176	-	1350 (1400)	297	-	121	-	
	17,7							"	141	60	1350 (1400)	238	95	97	35	
	16,5							1050	173	25	1350	222	75	49	50	
	14,0							1150	161	-	"	189	-	28	-	
	06,0							1200	72	-	1300	78	-	6	-	
	12,5							1150	143	75	"	162	50	18	75	
	11,5							1100	126	50	"	149	50	23	-	
3	04,8						22,1		3034	55		4116	25	1081	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning			
							överfört
			243	åker,	0,30 m.	lermylla på lera	
			244	"	"	"	"
			245	väg			
			246	åker,	0,40 m.	"	"
			247	"	"	"	"
			248	"	0,25-0,30 m.	"	"
			249	"	"	"	"
			250	"	""	"	"
			251	"	"	"	"
			252	"	"	"	"
			257-258	väg och avlopp			
							Summa
Ön med Femtungan	~~7~~ 1 76	1/50 mtl. f.d.		Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv.			
			262	åker,	0,30-0,40 m.	lermylla på lera	
			263	"	"	"	"
			264	"	"	"	"
			265	äng,			
							Summa
				Östra avdikningsområdet.			
Hedeäng	~~6~~ 1 85+87	11 7 24 marker f.d.		Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv.			
			266	åker,	0,20-0,30 m.	mylla på lera	
			267	"	"	"	"
			268	väg			
			269	berg			
			270	åker,	0,20-0,25 m.	"	"
			271	"	"	"	"
							Summa
"	~~5~~ 1 84+88+89	347 9 1116 marker f.d.		Anders Johansson .			
			272	åker,	0,25-0,30 m.	mylla på lera	
			273	"	"	"	"
			274	"	"	"	"
			275	"	"	"	"
							överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	04,8						22,1		3034	55		4116	25	1081	70	
	10,0							1100	110	-	1300	130	-	20	-	
	04,2							1200	50	40	"	54	60	4	20	
							01,4									
	06,7							750	50	25	1200 (1400)	80	40	30	15	
	07,7							"	57	75	1200	92	40	34	65	
	16,5							700	115	50	1050 (1300)	173	25	57	75	
	14,3							750	107	25	1100 (1350)	157	30	50	05	
	14,8							800	118	40	1150 (1300)	170	20	51	80	
	13,5							850	114	75	1200 (1300)	162	-	47	25	
	14,8							900	133	20	1250 (1300)	185	-	51	80	
							14,0									
4	07,3						37,5		3892	05		5321	40	1429	35	
	57,0							900	513	-	1250	712	50	199	50	
	03,5							1200	42	-	1400	49	-	7	-	
	10,3							1000	103	-	1250	128	75	25	75	
			12,3					500	61	50	700	86	10	24	60	
	70,8		12,3						719	50		976	35	256	85	
	24,0							750	180	-	1000 (1300)	240	-	60	-	
	24,5							600	147	-	900	220	50	73	50	
							08,0									
							03,2									
	20,0							800	160	-	1000 (1300)	200	-	40	-	
	18,4							"	147	20	1000 (1300)	184	-	36	80	
	86,9						11,2		634	20		844	50	210	30	
	02,3							1250	28	75	1300	29	90	1	15	
	06,4							1050	67	20	"	83	20	16	-	
	08,4							1000	84	-	"	109	20	25	20	
	11,0							950	104	50	"	143	-	38	50	
	28,1								284	45		365	30	80	85	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			276	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			277	" " " "
			278	" " " "
			279	" " " "
			280	" 0,30-0,35 m. " "
			281	" " " "
				Summa
Hedeäng	~~4~~ 1 79+92+95	5 1433/1984 marker f.d.		Erik Eriksson.
			282	åker, 0,35 m. mylla på lera
			283	" " " "
			284	" " " "
			285	" 0,30-0,35 m. " "
			286	" " " "
			287	" " " "
			288	" " " "
			289	" " " "
			290	väg
				Summa
"	~~3~~ 1 78+90+94	7 19/32 marker f.d.		Erik Eriksson.
			291	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			292	" 0,30 m. " "
			293	" " " "
			294	" " " "
			295	" " " "
			296	" " " "
				Summa
"	~~11~~ 1 86 93	2 9/16 marker f.d.		Otto Häger.
			297	äng. 0,30 m. mylla på lera
			298	" 0,20-0,25 m. " "
			299	åker, " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,1								284	45		365	30	80	85	
	13,0							950	123	50	1300	169	-	45	50	
	16,0							"	152	-	"	208	-	56	-	
	16,5							1000	165	-	"	214	50	49	50	
	17,5							1050	183	75	1400	245	-	61	25	
	19,0							"	199	50	"	266	-	66	50	
	18,4							"	193	20	"	257	60	64	40	
1	28,5								1301	40		1725	40	424	-	
	19,3							1000	193	-	1400	270	20	77	20	
	18,5							"	185	-	"	259	-	74	-	
	18,3							"	183	-	"	256	20	73	20	
	19,4							950	184	30	"	271	60	87	30	
	13,5							"	128	25	"	189	-	60	75	
	15,5							"	147	25	"	217	-	69	75	
	24,3							"	230	85	"	340	20	109	35	
	13,3							1100	146	30	"	186	20	39	90	
							09,0									
1	42,1						09,0		1397	95		1989	40	591	45	
	25,8							1050	270	90	1300	335	40	64	50	
	18,6							1000	186	-	"	241	80	55	80	
	14,6							1100	160	60	"	189	80	29	20	
	08,0							1150	92	-	"	104	-	12	-	
	09,5							"	109	25	"	123	50	15	25	
	32,0							1100	352	-	"	416	-	64	-	
1	08,5								1170	75		1410	50	239	75	
			22,0					300	66	-	600	132	-	66	-	
			10,2					"	30	60	700	71	40	40	80	
	19,0							450	85	50	850	161	50	76	-	
	19,0		32,2						182	10		364	90	182	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			300	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			301	" 0,20-0,25 m. " "
			302	" " " "
			303-305	berg, avlopp och väg
			306	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			307	" " " "
			308	" " " "
			309	" " " "
			310	" " " "
			311	" 0,30 m. " "
			312	" " " "
			313	" " " "
			314	" " " "
			315	" 0,35 m. " "
			316	" " " "
			317	" 0,30-0,40 m. " "
			318	" 0,25 m. " "
			319	" " " "
			320	" " " "
			321	" " " "
			322-324	väg och avlopp
				Summa
Staverød	91·97·110	1/12 mtl. f.d.		Karl Johan Staafs sterbhus.
			325	åker, 0,30 m. mylla på lera
			326	" " " "
			327	" 0,30-0,35 m. " "
			328	" " " "
			329	" " " "
			330	" " " "
			331	" " " "
			332	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,0		32,2						182	10		364	90	182	80	
	56,8							550	312	40	850	482	80	170	40	
	47,0							"	258	50	1000 (1200)	470	-	211	50	
	34,0							600	204	-	1100	374	-	170	-	
							27,0									
	38,3							850	325	55	1350	517	05	191	50	
	51,2							1100	563	20	1400	716	80	153	60	
	39,7							1050	416	85	"	555	80	138	95	
	21,2							"	222	60	"	296	80	74	20	
	19,5							"	204	75	"	273	-	68	25	
	22,5							"	236	25	"	315	-	78	75	
	20,5							"	212	25	"	287	-	71	75	
	20,0							"	210	-	"	280	-	70	-	
	18,0							"	189	-	"	252	-	63	-	
	17,8							"	186	90	"	249	20	62	30	
	29,0							"	304	50	"	406	-	101	50	
	35,5							1100	390	50	"	497	-	106	50	
	33,0							"	363	-	1350	445	50	82	50	
	33,5							"	368	50	"	452	25	83	75	
	25,3							1050	265	65	"	341	55	75	90	
	09,5							"	99	75	"	128	25	28	50	
							27,4									
5	91,3		32,2				54,4		5519	25		7704	90	2185	65	
	24,6							1100	270	60	1350 (1400)	332	10	61	50	
	26,0							"	286	-	1350 (1400)	351	-	65	-	
	50,0							1050	525	-	1400	700	-	175	-	
	26,7							"	280	35	"	373	80	93	45	
	26,5							1000	265	-	"	371	-	106	-	
	26,5							950	251	75	"	371	-	119	25	
	27,5							"	261	25	"	385	-	123	75	
	23,4							"	222	30	"	327	60	105	30	
2	31,2								2362	25		3211	50	849	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			333	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			334	" " " "
				Summa
Stavered	98+111 / 99+112	1/6 mtl. f.d.		**Trollhättans stad.**
			335	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			336	" " " "
			337	" " " "
				Summa
"		läg. Furulund		**Oskar Johansson.**
			338	åker, 0,35 m. mylla på lera
"	f.d. soldatstom.			**Karl Gustavsson.**
			339	åker, 0,30 m. mylla på lera
			340	" " " "
			341	" " " "
			342	" " " "
			343	" " " " och sand
			344	" 0,30-0,35 m. " "
			345	" " " "
			346	" 0,35 m. " "
			347	" " " "
			348	" " " "
		349,	350	backe och väg
				Summa
"				Trollhättans stad.
			351	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			352	" " " "
				Summa
	Reg. nr.	Mantal.		
Gärdhems socken.				
Halvordstorp	25 **1**	läg.		**Karl Gustavsson.**
			353	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	31,2								2362	25		3211	50	849	25	
	28,2							1000	282	-	1400	394	80	112	80	
	27,8							"	278	-	"	389	20	111	20	
2	87,2								2922	25		3995	50	1073	25	
	72,0							900	648	-	1400	1008	-	360	-	
	39,0							1050	409	50	"	546	-	136	50	
	04,2							1200	50	40	"	58	80	8	40	
1	15,2								1107	90		1612	80	504	90	
	12,0							1350	162	-	1600	192	-	30	-	
	21,2							1250	265	-	1400	296	80	31	80	
	13,5							1100	148	50	"	189	-	40	50	
	13,5							1050	141	75	"	189	-	47	25	
	31,0							1100	341	-	"	434	-	93	-	
	07,2							1180	84	96	1200	86	40	1	44	
	21,3							1100	234	30	1400	298	20	63	90	
	42,5							1150	488	75	"	595	-	106	25	
	07,3							1300	94	90	"	102	20	7	30	
	04,7							"	61	10	"	65	80	4	70	
	05,5							1350	74	25	"	77	-	2	75	
							17,3									
1	77,7						17,3		1934	51		2333	40	398	89	
	19,2							900	172	80	1400	268	80	96	-	
	02,2							1050	23	10	"	30	80	7	70	
	21,4								195	90		299	60	103	70	
	19,5							900	175	50	1400	273	-	97	50	
	19,5								175	50		273	-	97	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			354	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera	
			355	" " " "	
			356	" " " "	
			357	avlopp	
					Summa
Halvordstorp	1:2	1/6		Birger Karlsson.	
			358	åker, 0,30 m. mylla på lera	
			359	" " " "	
			360	" " " "	
			361	" " " "	
			362	" " " "	
			363	" " " "	
			364	" " " "	
			365	" 0,20-0,25 m. " "	
			366-368	väg och impediment	
			369	åker, 0,15-0,20 m. " "	
			370	" 0,30 m. " "	
			370a	" " " "	
			?71	" 0,25 m. " "	
			372	" " " "	
			373	" 0,20-0,25 m. " "	
			374	" 0,30 m. " "	
			375	" " " "	
			376	avlopp	
					Summa
Kåtene	1:3	läg.		Otto Häger.	
			321a	åker, 0,25 m. mylla på lera	
			377	" " " "	
			378	" " " "	
			379	" 0,30 m. " "	
			380	" " " "	
			381	" " " "	
					överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,5								175	50		273	-	97	50	
	16,8							900	151	20	1400	235	20	84	-	
	08,5							"	76	50	"	119	-	42	50	
	19,0							"	171	-	"	266	-	95	-	
							06,0									
	63,8						06,0		574	20		893	20	319	-	
	06,8							1100	74	80	1400	95	20	20	40	
	08,0							"	88	-	"	112	-	24	-	
	07,5							1000	75	-	"	105	-	30	-	
	06,0							900	54	-	"	84	-	30	-	
	02,0							1250	25	-	"	28	-	3	-	
	10,8							1200	129	60	"	151	20	21	60	
	05,0							1250	62	50	"	70	-	7	50	
	10,5							1000	105	-	1300	136	50	31	50	
							05,0									
	14,2							1050	149	10	1300	184	60	35	50	
	12,0							"	126	-	1400	168	-	42	-	
	08,0							"	84	-	"	112	-	28	-	
	34,6							950	328	70	1350	467	10	138	40	
	04,8							1200	57	60	"	64	80	7	20	
	36,5							800	292	-	1300	474	50	182	50	
	40,3							900	362	70	1400	564	20	201	50	
	11,7							1250	146	25	"	163	80	17	55	
							29,0									
2	18,7						34,0		2160	25		2980	90	820	65	
	11,0							1050	115	50	1350	148	50	[illegible]	-	
	24,0							"	252	-	1300	324	-	72	-	
	28,8							"	302	40	"	388	80	86	40	
	29,2							1200	350	40	1400	408	80	58	40	
	42,5							"	510	-	"	595	-	85	-	
	16,3							1300	211	90	"	228	20	16	30	
1	51,8								1742	20		2093	30	351	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			382	väg
			383	åker, 0,30 m. mylla på lera
			384	" " " "
			385	" " " "
			386	" " " "
			387	" " " "
			388	" " " "
				Summa
Kåtene	1 1	1		Otto Häger.
			389	åker, 0,30 m. mylla på lera
			390	" " " "
			391	" " " "
			392	" " " "
			393	" " " "
			394	" " " "
			395	väg
			396	åker, 0,30 m. mylla på lera
			397	" " " "
			398	" " " "
			399	" " " "
			400	" " " "
			401	" " " "
				Summa
	Stadsäga			Västra avdikningsområdet.
Stavered	98+111, 99+112, 108	f.d. mtl. 1/6	102-145	Trollhättans stad .....
"	91+97+110	f.d. 1/12 marker	146-178	Carl Johan Staafs sterbhus .....
Hedeäng	~~3~~ 1 7 78+90+94	~~19~~ 32 f.d. marker.	179-196, 259-261	Erik Eriksson .....
"	~~1~~ 13 100, 101	f.d. läg.	197-198	Konrad Eriksson .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	51,8								1742	20		2093	30	351	10	
							07,0									
	29,0							1300	377	-	1400	406	-	29	-	
	38,3							1250	478	75	"	536	20	57	45	
	45,0							1200	540	-	"	630	-	90	-	
	47,5							1150	546	25	"	665	-	118	75	
	50,5							1100	555	50	"	707	-	151	50	
	71,0							1000	710	-	"	994	-	284	-	
4	33,1						07,0		4949	70		6031	50	1081	80	
	23,7							1200	284	40	1400	331	80	47	40	
	42,7							"	512	40	"	597	80	85	40	
	37,0							1150	425	50	"	518	-	92	50	
	39,5							1050	414	75	"	553	-	138	25	
	39,7							1000	397	-	"	555	80	158	80	
	16,3							900	146	70	1350	220	05	73	35	
							08,8									
	24,7							500	123	50	1000 (1300)	247	-	123	50	
	22,2							600	133	20	1100 (1300)	244	20	111	-	
	29,0							800	232	-	1200 (1300)	348	-	116	-	
	37,3							600	223	80	1000 (1300)	373	-	149	20	
	31,5							400	126	-	800 (1300)	252	-	126	-	
	37,8							"	151	20	800 (1300)	302	40	151	20	
3	81,4						08,8		3170	45		4543	05	1372	60	
11	72,4						52,0		13168	50		16321	60	3153	10	
5	86,5						49,2		6190	99		8026	80	1835	81	
2	70,6						16,7		2749	07		3663	95	914	88	
	25,2								274	10		314	80	40	70	
20	54,7					1	17,9		22382	66		28327	15	5944	49	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Hedeäng	~~12~~ 1 96	f.d. läg.	199	Konrad Eriksson .....
"	4 1 79+92+95	5 1433/1984 f.d.marker	200/ -207.	Erik Eriksson .....
"	5 1 84+88+89	347 9 1116 f.d.marker.	208- -211.	Anders Johansson .....
"	6 1 75, 85+87	11 7 24 f.d.marker	212- 215.	Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv..
"	2 1 77	127 4 279 f.d.marker.	216-252 257-258.	" " " " " " ..
Ön med Femtungan	7 1 76	f.d.mtl. 1/50	262-265.	" " " " " " ...
				Summa
				Östra avdikningsområdet.
Hedeäng	6 1 85+87	11 7 24 f.d.marker	266- 271.	Magnus och Johanna Kr:a Anderssons arv....
"	5 1 84+88+89	347 9 1116 f.d.marker.	272- 281.	Anders Johansson .....
"	4 1 79+92+95	5 1433/1984 f.d.marker	282- 290.	Erik Eriksson .....
"	5 1 78+90+94	19 7 32 f.d.marker.	291-296	" " .....
"	~~11~~ 1 86 93	9 2 16 f.d.marker	297- 324.	Otto Häger .....
Stavered	91+97+110	f.d.mtl. 1/12	325- -334.	Karl Johan Staafs sterbhus .....
"	98+111, 99+112	f.d.mtl. 1/6.	335- -337.	Trollhättans stad .....
"		läg. Furulund	338.	Oskar Johansson .....
"	f.d.Soldatstorp		339- 350.	Karl Gustavsson .....
"		1/6	351- 352.	Trollhättans stad .....
	Reg.nr.	Mantal.		
Gärdhems socken				
Halvordstorp	1 25	läg.	353- -357.	Karl Gustavsson .....
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
20	54,7					1	17,9		22382	66		28327	15	5944	49	
	01,5								17	25		18	-		75	
	61,1								625	67		855	40	229	73	
	79,6								912	60		1114	40	201	80	
	62,7						02,3		595	05		867	15	272	10	
4	07,3						37,5		3892	05		5321	40	1429	35	
	70,8		12,3						719	50		976	35	256	85	
27	37,7		12,3			1	57,7		29144	78		37479	85	8335	07	
	86,9						11,2		634	20		844	50	210	30	
1	28,5								1301	40		1725	40	424	-	
1	42,1						09,0		1397	95		1989	40	591	45	
1	08,5								1170	75		1410	50	239	75	
5	91,3		32,2				54,4		5519	25		7704	90	2185	65	
2	87,2								2922	25		3995	50	1073	25	
1	15,2								1107	90		1612	80	504	90	
	12,0								162	-		192	-	30	-	
1	77,7						17,3		1934	51		2333	40	398	89	
	21,4								195	90		299	60	103	70	
	63,8						06,0		574	20		893	20	319	-	
17	34,6		32,2				97,9		16920	31		23001	20	6080	89	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Halvordstorp	2 1	1/6	358- -376.	Birger Karlsson .....
Kåtene	3 1	läg.	377- -388 321a	Otto Häger .....
"	1 1	1	389- -401.	" " .....
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17	34,6		32,2				97,9		16920	31		23001	20	6080	89	
2	18,7						34,0		2160	25		2980	90	820	65	
4	33,1						07,0		4949	70		6031	50	1081	80	
3	81,4						08,8		3170	45		4543	05	1372	60	
27	67,8		32,2			1	47,7		27200	71		36556	65	9355	94	

Trollhättan den 29 maj 1936.

C.B. Carlson, Carl Olsson, Rickard Andersson.

Ersättningslängd

vid företag avseende torrläggning av mark hörande till Stavered , Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Hälvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse.				Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	m^2	á öre	kr.	öre	m^3	á öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Västra företaget.										
Avloppssträckan D-E-F.										
Stavered: Trollhättans stad (1/6 mtl.) 98+111, 99+112,	250	10,5	26	25						
	155	12,5	19	37						
	170	11,5	19	55						
	390	11	42	90						
	200	10	20	-	1610	35	563	50	691	57
Stavered: Karl Joh. Staafs sterbh. (1/12 mtl.) 91+97+110	170	10,5	17	85						
	115	9,-	10	35						
	150	9,75	14	62						
	190	10	19	-						
	65	11	7	15	1097	40	438	80		
	70	9,25	6	47					514	24
Hedeäng 5/8 : Erik Eriksson 78+90+94	85	11,75	9	99						
	70	9,5	6	65						
	70	11	7	70						
	190	8,75	16	62						
	15	8	1	20	430	35	150	50	192	66
" 101 1/15 : Konrad Eriksson	120	10,5	12	60	120	35	42	-	54	60
" 79+92+95 1/4 : Erik Eriksson	120	9,25	11	10	135	"	47	25	58	35
" 84+88+89 1/5 : Anders Johansson	155	9	13	95	155	"	54	25	68	20
" 85+87 1/6 : Magnus och Joh. Kr:a Anderssons arv.	200	8,50	17	-	220	"	77	-	94	-
" 77 1/8 : Desamma	105	12,5	13	12						
	150	9,5	14	25						
	345	7,5	25	87						
	55	8,25	4	54						
Överföres			57	78					1673	62

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört			57	78					1673	62
	100	7.	7	-	700	35	245	-		
	40	6.	2	40	100	25	25	-	337	18
76 7 Ön med Femtungan ¼ : Magnus och Johanna Kristina Anderssons arv.	40	9 -	3	60						
	15	10	1	50						
	25	5	1	25	80	25	20	-	26	35
Summa									2037	15
Diket E-G.										
Stavered: Trollhättans stad (1/6 mtl.) 98+111	55	11,25	6	19						
	120	11,5	13	80						
	70	11	7	70						
	60	12,5	7	50	380	25	95	-	130	19
Summa									130	19
Östra företaget. Avloppssträckan H-I-K.										
6 Hedeäng ½ : Magnus och Joh.Kr:a Anderssons arv. 85+87	100	3	3	60	50	20	10	-	13	60
86) 11	480	3	14	40						
" 93) ½ : Otto Häger	140	6	8	40						
	65	8,5	5	52	130	20	26	-		
	175	11	19	25	210	30	63	-		
	350	10,5	36	75	840	35	294	-	467	32
Stavered: Karl Johan Staafs sterbh. (1/12 mtl.) 91+97+110	215	10	21	50	260	35	91	-	112	50
" : Trollhättans stad (1/6 mtl.) 98+111, 99+112	140	9	13	60	200	35	70	-		
	120	10,5	12	60	90	30	27	-	123	20
2 Halvordstorp 1 : Birger Karlsson	95	9,5	9	25						
	185	8	14	80	470	35	164	50		
	210	9	18	90	90	30	27	-	234	45
3 Kåtene 1 : Otto Häger	415	10,5	43	57						
	340	10	34	-	860	35	301	-	378	57
" 1 1 : " "	35	3	1	05						
	180	4	7	20						
	145	5	7	25						
	70	9,75	6	82						
	95	11	10	45						
	85	12	10	20	580	35	203	-	245	97
Summa									1575	61

Trollhättan den 29 maj 1936. C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	öre.	Summa kostnad. kr.	öre.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Västra företaget. Sträckan D-E.						
18+67-16	267	Lera kubm.	270	0,75			202	50
16-14	200	" "	500	"			375	-
14-12	200	" "	560	"	420	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 3,5 m.enl. ritning för ägoväg vid 13+80 m. Beräknad kostnad 240:- kr.,varav hälften på företaget			120	-	540	-
12 - 10	200	Lera kubm.	620	0,75	465	-		
		Berg "	7	12	84	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 3,5 m. enl. ritning, för byvägen vid 11+24 m. Beräknad kostnad 270:- kr., varav hälften på företaget			135	-	684	-
10 - 8	200	Lera, hård. kubm.	780	0,85			663	-
8-6+56	144	" " "	540	"	459	-		
		Bro av trä, 4 m. i löppets riktning, enl.ritning för byvägen vid 7+60			120	-	579	-
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden					1428	06
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					308	44
		Summa					4780	00
		Sträckan E-F.						
6+56 -6	56	Lera kubm.	200	0,75	150	-		
		Trumma 0,8 x 0,6 x 4,0 m. för byvägen vid 6+54 m. enl. rit-						
		överföres			150	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			150 -	
		ning. Beräknad kostnad 280:-kr.				
		varav hälften på företaget			140 -	290 -
6 - 4	200	Lera kubm.	620	0,75		465 -
4 - 2+10	190	" "	550	"	412 50	
		Trumma 0,8 x 0,6 x 4,0 m. enl.				
		ritning för vägen vid 2+40 m.				
		Beräknad kostnad 280:- kr.,				
		varav hälften på företaget			140 -	552 50
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång, enl. ersättnings-				
		längden				609 09
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				133 41
		S u m m a				2050 00
		Sträckan E-G.				
64+21-62+16	205	Lera kubm.	380	0,75	285 -	
		Broar av trä för överfarter				
		vid 63+85 och 63+5 enl. ritning m., st. 2 á		80	160 -	445 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. ersättnings-				
		längden				130 19
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 %				44 81
		S u m m a				620 -
		Östra företaget.				
		Sträckan H-I.				
37+43-35+60	183	Rensning lm.	183	0,30		54 90
35+60-35	60	Lera och slam kubm.	50	0,80		40 -
35 - 33	200	" " " "	180	"		144 -
33 - 31	200	" "	420	0,75		315 -
31 - 29	200	" "	600	"	450 -	
		Trumma för ägoväg vid 29+90 m.				
		1,0 x 0,8 x 3,5 m. enl. ritning.				
		Beräknad kostnad 270:- kr.,				
		överföres			450 -	553 90

Kontr. Kontr.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			450 -	553 90
		varav hälften på företaget			135 -	585 -
29 - 27+25	175	Lera kubm.	570	0,75		427 50
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				713 29
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				160 31
		Summa				2440 -
		Sträckan I-K.				
27+25 - 25	225	Lera kubm.	770	0,75	577 50	
		Trumma för ägovägen vid 26+10m. 0,8x0,6x 3,5 m. enl.ritning. Beräknad kostnad 270:- kr., varav hälften på företaget			135 -	712 50
25-22+90	210	Lera kubm.	680	0,75		510 -
22+90-21+80	110	" "	360	"		270 -
21+80-20+50	130	" "	200	"		150 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				862 32
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				165 18
		Summa	3830			2670 -
		Sträckan I-M.				
I - M	97	Ledning av 6" tegelrör. st.	340	0,33	112 20	
		Uttransportering av rören. ton	2,3		20 -	
		Grävning, läggning och fyllning, [illegible] m.	97	0,60	58 20	
		Brunn av cementrör, 0,45 m. invändig diameter med lock			40 -	
		Mynningsrör av trä eller järn med befästning			15 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			14 60	260 -
		Summa				260 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sammandrag.						
Västra företaget.								
Sträckan	D-E				4780	-		
"	E-F				2050	-		
"	E-G				620	-	7450	-
Östra företaget.								
Sträckan	H-I				2440	-		
"	I-K				2670	-		
"	I-M				260	-	5370	-
				S u m m a			12820	-

Trollhättan den 29 maj 1936.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

1. Hemman.	2. ~~Reg. nr.~~ Stads-äga.	3.	4. Ägare.
Västra företaget.			
Trollhättans stad.		f.d. mantal.	
Stavered	98+111 99+112 108	1/6	Trollhättans stad ..... sök.
"	91+97+110	1/12	Karl Johan Staafs sterbhus .....
		f.d. marker	
Hedeäng	~~2~~ 1 78+90+94	7 19/32	Erik Eriksson ..... sök.
"	~~13~~ 1 100,101	läg.	Konrad Eriksson .....
"	~~12~~ 1 96	"	" " .....
"	~~4~~ 1 79+92+95	5 1433/1984	Erik Eriksson ..... sök.
"	~~5~~ 1 84+88+89	9 347/1116	Anders Johansson .....
"	~~6~~ 75, 1 85+87	7 11/24	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arv. sök.
"	~~2~~ 1 77	4 127/279	" " " " " "
Ön med Femtungan	~~7~~ 1 76	f.d. mtl. 1/50	" " " " " "
			S u m m a
Östra företaget.			
Trollhättans stad.		f.d. marker	
Hedeäng	~~6~~ 1 85+87	7 11/24	Magnus och Joh:a Kristina Anderssons arv. sök.
"	~~5~~ 1 84+88+89	9 347/1116	Anders Johansson .....
"	~~4~~ 1 79+92+95	5 1433/1984	Erik Eriksson ..... sök.
"	~~3~~ 1 78+90+94	7 19/32	" " .....
"	~~11~~ 1 86. 93.	2 9/16	Otto Häger .....
Stavered	91+97+110	f.d. mtl. 1/12	Karl Johan Staafs sterbhus .....
			överföres

5.	6.		7.		8.	9.		10.		11.		12.
Ägofigurer.	Båtnadsvärde.		Beräknad kostnad		Ägofigurer.	Båtnadsvärde.		Beräknad kostnad.		Hela företaget		
										Beräknad kostnad.		Verklig kostnad.
nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%
	Avloppssträckan D-E.				Avloppssträckorna E-F och E-G.							
av 117, 118,119	184	20	164	08	102-116, av 117, 120-145	2968	90	2670	-	2834	08	38,04
146-177	1835	81	1635	28						1635	28	21,95
179-192, 259-260	914	88	814	94						814	94	10,94
197,198	40	70	36	25						36	25	0,49
199		75		67							67	0,01
200-207	229	73	204	63						204	63	2,75
208-211	201	80	179	76						179	76	2,41
212-214	272	10	242	38						242	38	3,25
216-252	1429	35	1273	22						1273	22	17,09
262-265	256	85	228	79						228	79	3,07
	5366	17	4780	-		2968	90	2670	-	7450	-	100,00
	Sträckorna H-I och I-M.				Sträckan I-K.							
266-271	210	30	118	66						118	66	2,21
272-281	424	-	239	24						239	24	4,46
282-290	591	45	333	72						333	72	6,22
291-296	239	75	135	28						135	28	2,52
297-313	1581	70	892	47	314-324	603	95	464	22	1356	69	25,26
					325-334	1073	25	824	93	824	93	15,36
	3047	20	1719	37		1677	20	1289	15	3008	52	56,03

1.	2.	3.	4.
			överfört
Stavered	98+111, 99+112	f.d. mtl. 1/6	Trollhättans stad ..... sök.
Gärdhems socken	Reg. nr.	Mantal.	
Halvordstorp	2 1	1/6	Birger Karlsson .....
Kåtene	3 1	läg.	Otto Häger .....
"	1 1	1	" " .....
			Summa

5.	6.		7.		8.	9.		10.		11.		12.
	3047	20	1719	37		1677	20	1289	15	3008	52	56,03
					333-337	504	90	388	08	388	08	7,23
					370 a 371-375	575	15	442	08	442	08	8,23
383-388 / 2	365	35	206	15	321a, 377-381, 383-388 / 2	716	45	550	69	756	84	14,09
389-401	1372	60	774	48						774	48	14,42
	4785	15	2700	-		3473	70	2670	-	5370	-	100,00

Trollhättan den 29 maj 1936.

C.B.Carlson, Carl Olsson, Rickard Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karlsson

DIARIE N:r 10873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1938

Utdrag ur protokoll, hållet vid ordinarie årssammanträde med delägarna i Stavered, Hedeäng, Kåtene m. fl. dikningsföretag den 14 mars 1938.

Närvarande vid sammanträdet voro: Erik Eriksson, Verner Johansson. Gustaf Staaf, Birger Karlsson samt undertecknad Lundin.

Kallelse till sammanträdet förklarades av de närvarande ha skett i laga ordning.

Parag. 6.

Till arbetsstyrelse för Östra och Västra företagen att tjänstgöra till nästa ordinarie årsmöte omvaldes enhälligt herrar: Erik Eriksson, Hjalmar Häger och Otto Lundin.

Som ovan

Otto Lundin
ordf.

Justerat:

Verner Johansson.

Gustaf Staaf.

Rätt utdraget betygar :

Otto Lundin.

372/38

DIARIE N:r 10874
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1938

På anmodan av arbetsstyrelsen för dikningsföretag hörande till Stavered, Hedeäng och Ön med femtungan inom Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorpi Gärdhems socken av Älvsborgs län, får undertecknade härmed efter företagen besiktning intyga att arbetet med ovannämnda företag är färdigt med undantag för det i handlingarna Västra företagets sidodike Litt. E. - G. som är under arbete och kommer att avslutas de närmaste dagarna.

Trollhättan den 22 juni 1938

nämndeman

Avdelnings nämndeman

Tillkännagivanden

Doktor

Arne Axelson

öppnar praktik i oktober
Norra Strömgat. 12
(samma hus som Josefsons advokatbyrå), **Alingsås.**
3949 5427

Tandläkare

Allan Engström

— Alingsås —
Praktiken inställd
fr. o. m. måndagen den 16.
t. o. m. lördagen den 21 d:s.
4165 5667

Tandläkare

Folke Görrel

— Alingsås —
bortrest tisdagen den 17 och torsdagen den 19 d:s.
4159 5654

Tandläkare

Nils Pettersson

— Herrljunga —
bortrest 16/8—22/8.
5659

Tandläkare

Olof Henriksson

— Älvängen —
har återtagit praktiken.
5605

Tandläkare

Bertil Ellioth

— Ed —
Praktiken inställd
fr. o. m. d. 9 t. o. m. d. 22 augusti.
14

TANDLÄKARE

HenrikHoborn

Tel. 29. **Bengtsfors.** Tel. 29.
Th. Olssons fastighet.
Mottagning vard. 10—1, 5—7 em.
lörd. 10—1. 3079

ARNE JOSEFSONS
Advokatbyrå

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
Norra Strömgatan 12
(Anders Hedéns nya fastighet).
Tel. 618.
Kontorstid: 9—3.
4 7

GUST. NILSSONS Juridiska Byrå

Innehavare: Jur. kand. Tor Nilsson
T. f. Stadsfogde.
Köpmannaföreningarnas ombud.
Rättegångar, Boutredningar, Inkasseringar och juridiska uppdrag av alla slag.
Auktioner. Tel. Alingsås 27.
2 5

Tack.

Till alla och en var som med anledning av det svåra olycksfall, som drabbat mig, bidragit till den stora penningsumma vilken jag emottagit, avsedd att möjliggöra anskaffandet av mekanisk arm, framför jag härmed mitt hjärtevarma t a c k.

Mellomgården, Hägna, Ödenäs, den 9 aug. 1937.

KNUT ANDERSSON.
4105 5640

Tack!

För vänlig hågkomst på vår bröllopsdag, för blommor, presenter och telegram samt för ungdomens vackra hyllning tackar hjärtligt

Svea o. Olof Olausson.
5617

Tack!

Till alla dem, som på vår bröllopsdag hedrat oss med penningar, presenter, telegram och blommor samt till traktens ungdom för den vackra hyllning de bringat oss, få vi härmed framföra vårt hjärtliga tack.

Vårgårda den 13 aug. 1937.

JUDIT och FRANS SVANTESSON.
5674

Samrealskolan i Alingsås.

Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla sig på rektorsexpeditionen **lördagen den 21 augusti kl. 10 fm.**

Allmänt upprop förrättas **torsdagen den 26 augusti** kl. 1,30 em.

4114 5645 **REKTOR.**

All jakt

å alla av mig arrenderade marker är vid laga ansvar förbjuden utan avseende till person.

GUNNAR NYMAN.
Fåglavik. 5631

All jakt

å Ahlafors nya Spinneri Aktiebolag och Nols Fastighetsbolag tillhöriga egendomar i Starrkärrs och Nödinge socknar är vid laga ansvar förbjuden.

5644 **Ahlafors Fabriker.**

KUNGÖRELSE
om värnpliktstjänstgöring.

Nedanstående till **linjetjänst** uttagna värnpliktiga i allmänhet tillhörande Vänersborgs ro nr 34 inkallas till fullgörande av dem år 1937 åliggande repetitionsövning vid vederbörliga regementen med nedan angivna inryckningsdagar.

den 28. augusti.

K 3, Skövde .... årsklass 1936 och av årsklass 1935 de, som erhållit särskilda order;

A 2, Göteborg, A 6, Jönköping, A 9, Karlsborg } årsklass 1936;

S 1, Stockholm (f. d. Ing. 3) årsklass 1936 och av årsklass 1935 de, som erhållit särskilda order;

den 30. augusti:

KA 2, Karlskrona årsklass 1934;

den 1. september:

I 15, Borås årsklass 1936 samt av årsklasserna 1934 och 1935 **höstgrupperna** jämte underbefäl eller fackmän;

den 4. september:

T 2, Skövde
trängtjänst ..... årsklass 1935 samt av årsklass 1936 underbefäl eller fackmän;
biltjänst ..... årsklass 1934 samt av årsklass 1936 underbefäl eller fackmän;
sjukv.-tjänst .... årsklasserna 1935 och 1936;

Int. 2, Karlsborg .. årsklass 1934 samt av årsklass 1936 underbefäl eller fackmän.

Fullständig kungörelse rörande inkallelsen är anslagen å kommunernas vanliga anslagsplatser samt införd i tidningarna Elfsborgs Läns Annonsblad och Trollhättan.

Denna kungörelse gäller icke sådana värnpliktiga, som redan fullgjort repetitionsövningen eller som erhållit tillstånd att fullgöra den å annan tid än den här bestämda, ej heller värnpliktiga, som uttagits till ersättningsreserven.

Vänersborg den 12. augusti 1937.

H. E. LINDHOLMER.
Rullföringsbefälhavare. 5663

Jaktförbud.

All jakt är vid laga ansvar förbjuden av oss arrenderade jaktmarker i Lättorp, Stenunga såväl in- som utmarker samt deras utmarker vid Brobacken. Nämndeman Sanfrid Andersson, Jällby 1/4 mtl Södergården, samtliga marker inom Ebbared: Alexander Andersson, Bossgården, 1/2 mtl, Emil Andersson, Ebbared 1/4 mtl, Edvard Andersson, Ebbared 1/4 mtl, Frits Andersson, Ebbared 1/4 mtl, F. O. Gustavsson, Ebbared Nygården 1/4 mtl samt Ellebacken tillhörande Per Gustavsson, Ebbared, Albin Andersson, Ebbared Nygården 1/32 mtl. Inom Tarsled: Bergagärde, Hugo Andersson, Sörgården 1/4 mtl, Karl Andersson, Nolgården 1/4 mtl samt de Sörmarker av oss arrenderade däribland Murare Rohdéns.

Överträdelse på dessa marker beivras enligt lag.

5658 **Jakträttsinnehavarna.**

Jaktförbud.

Vid laga ansvar förbjudes olaga jakt å såväl inägor som utmarker tillhörande Skepplanda Jaktvårdsförening inom Skepplanda Prästgård, Öster- och Västergård, Frövet, Tokatorp, Hedan, Sålanda, Kattleberg (utskog), Ryk och Färdsle byar.

Den som kan upptaga främmande hundar och leda i bevis inför domstol att olaga jakt skett, erhåller 50 kronor.

Skepplanda Jaktvårdsförening.

Jaktförbud.

Härmed avlyses all jakt å nedanstående marker inom Töftedals och Naverstads kommuner: 1/8, 4/16, 43/160, 27/160, 20/160 o. 3/16 mtl Bintorp, 11/96, 1/16, 1/32, 1/16 o. 1/24 mtl. Bästorp jämte lägenhet, tillh. Karl Magnusson, 1/4 mtl. Bön, 1/12 mtl. Fagernäs, 7/66 mtl. Gunnarsnäs, 110/321, 11/80, 1/16 o. 102/535 mtl. Hajom, 7/36 o. 1/18 mtl. Högen, 1/4 o. 1/4 mtl. Lunnane, 1/4, 1/4, 1/6 o. 1/8 mtl. Lundby, 3/4 mtl. Jakobsrud, 49/480, 7/48 o. 21/480 mtl. Mon jämte Mons gård, 1/8, 1/6, 5/36, 5/8, 5/480 o. 1/4 mtl. Norane, 1/8 mtl. Skottan, Stommen, 11/64, 3/32, 86,681/1130,12, 77/864, 77/864, 341/3456, 341/3456 o. 1/8 mtl. Töftesäter jämte lägenheten Digelmon, 5/32, 5/32, 3/32, 9/80, 1/10, 3/16 o. 1/10 mtl. Vitteberg, 1/16 o. 59/3168 mtl. Grubberöd och 1/8 mtl. Fossane.

25 kr. utbetalas till den, som med fullt bevis till laga åtal kan anmäla, att olaga jakt förekommit å föreningsmedlemmarnas marker. 5675

Skallsjö Folkbibliotek

hålles från och med den 15 aug. **öppet varje söndag kl. 12,30—13,30.**

Innehavare av förut lånade böcker torde snarast återlämna dessa. Nya böcker inkomna.

BIBLIOTEKARIEN.

Ett parti Resårgördlar

utsäljes extra förmånligt pr st. **1: 75.**

Damstrumpor, k.-silke, **1: 25.**

Damstrumpor, k.-silke-flor, från **1: 10, 1: 75, 2: 50.**

Damstrumpor, k.-silke, **1: 95, 2: 50.**

Herrkalsonger, övergångskvalité med långa ben **0: 95.**

Arbetsskjortor, randigt bomullstyg, pr st. **1: 50.**

Konstull. kuddstopp pr kg. **1: 45.**

Fjäder, garanterad ren, pr 1/2 kg. **1: 05.**

Prima, helt blekt, sanforiserad krympfri, extra kraftig väv, utmärkt till örngott, pris pr meter **0: 65.**

Gardinstuvar. Stuvar i blåtyg.
Nyheter i gardiner.

TEXTIL

Alingsås. **Tel. 885.**

Gosskostymer

GOLVBYXOR
KNÄBYXOR
SKJORTOR
STRUMPOR
UNDERKLÄDER
SKOLVÄSKOR
RYGGSÄCKAR
till billiga priser.

Firma Hasselblad
N. Strömg. 13 **Tel. 478.**
Alingsås.
4134 5665

Lastbilsägare

Ni ha nu ett enastående tillfälle at få prova en **Ford lastvagn** under Edra egna körförhållanden.

Närmare upplysningar genom

A.-B. Thyrelius & Westerdahl
Tel. 648. **Alingsås.** Tel. 240.
5677

Missionsmöte

hålles i
MARYDS MISSIONSHUS
Söndagen den 15 aug. kl. 3 em.

Talare: Past. **G. Sannerstedt, Folke Johansson** och **Johan Andersson.**
Solosång - Kollekt - Kaffeservering.
VÄLKOMNA!
4137 5652

Offentligt möte

hålles å
Ekudden, Grävsnäs
Söndagen den 15 aug.
Kl. 6 em. **Teater, Föredrag** av herr ROB. JOHANSSON, Olofstorp, samt **folklekar.**
Se tidigare annons!
ALLA VÄLKOMNA!
Alingsås-kretsen av S. L. U.
5686

Sommarfest

anordnar **Hemsjö S. L. U.-avd.**
Söndagen den 22 aug. kl. 4 em.
vid Borragården, Hemsjö
..Föredrag av riksdagsman **Johan Johansson,** Friggeråker.
Teater Folklekar m. m.
Inträde 50 öre för äldre, 25 öre för barn.
Till talrikt besök inbjuder
5685 **Arrangörerna.**

Stora festligheter

i **BJÖRKÅS — ELING**
den 14 och 15 augusti.
5622

Glöm

EJ FESTEN
— å —
ALVHEMS KUNGSGÅRDEN
den 15 aug. kl. 4 em.
DANS. FYRVERKERI m. m.
Se vidare affischer! 5621

Hembygds-fest

anordnas å
HÄLLERED I SANDHULT
Söndagen d. 15 aug. med början kl. 3 em.
varvid förekommer **föredrag** av d:r **Rurik Holm** å Nääs, ämne:
Hembygdskärlek, Fosterlandskärlek.
Idrottstävlingar. Skämttävlingar.
Servering av kaffe, läskedrycker, mjölk m. m. **Musik av Skeppstedts orkester.**
Omnibustrafiken Borås—Alingsås bussar avgå från Fabriksgatan kl. 2,35 em. samt åter efter festens slut.
Till talrikt besök inbjuder Hedareds J. U. F.

Vördsamt **Kommitterade.**
5623

Offentligt möte

avhålles **Söndagen den 15 aug.** i **HERRLJUNGA på Marknadsplatsen kl. 4 em.** samt i **FÅGLAVIK på Torget kl. 6 em.** där GUSTAV JOHANSSON, Alingsås talar över ämnet:

Lär känna kommunismen.
5647

Två trevliga festdagar

bjuder vi Eder i
Furulund, Herrljunga
Lördagen den 14 aug. kl. 8 em.
Söndagen den 15 aug. kl. 5 em.
Söndagens program inledes kl. 6 em. med roande tävlingar. **Kvartetten Chorus** medverkar kl. 8 och 10 med ett trevligt cabarét-program. **Playing Boys populära orkester** svarar för dansmusiken.
Nya, trevliga parkanordningar.
Parken rikt dekorerad och illuminerad.
Herrljunga Arbetarekommun och Ungdomsklubb.
5660

Skogsvik.

NOSSEBRO NYA NÖJESPARK
Lördagen den 14 aug. kl. 8 em.
DANS
Garanterat förstklassig högtalarmusik.
OBS.! Hela behållningen tillfaller Nossebro kallbad.
Inträde 35 öre.
5672 KOMMITTERADE.

Teater.

FURULUND — HERRLJUNGA.
Onsdagen den 18 aug. kl. 8,15 em.
uppför **Herrljunga Teaterklubb**
"När Per-Niklas blev storbonde"
Inträde 75 öre plus skatt.
DANS och SERVERING.
5661

Fotboll

å TÅNGA HED
söndagen den 15 aug. kl. 3 em.
S:A ÄLFSBORGSSERIEN:
Uddebo G. o. I. F.—Vårgårda I. F.
Kl. 4,45 em.
I V:A RESERVSERIEN:
Holmalunds I. F.—Vårgårda I. F.
5690 **V. I. F.**

Predikoturer

12 SÖNDAGEN EFT. TREFALDIGHET.

Kollekt till verksamheten för evang. främjande och försvar.

Alingsås stadskyrka: högm. 11 komm. Ryberg; aftonsång 5 komm. Hasselskog.

Hemsjö gamla kyrkogård: friluftsgudstjänst 4 kyrkoh. S. Eriksson, Stora Lundby, och komm. Ryberg. (I händelse av regn i kyrkan.)

Ödenäs: högm. 10,30 kyrkoadj. Levenstam.

Bälinge: högm. 10,30 komm. Hasselskog

Lygnareds skola: gudstjänst 2 kyrkoadj. Levenstam.

Alingsås församlingshem: konfirmandmöte 6 kyrkoadj. Levenstams forna konfirmander.

Herrljunga: 11 stiftsadj. Lindström.
Fölene: 4 stiftsadj. Lindström.
Eggvena: 11 komm. Litzell.
Hov: 2 kyrkoherden.
Källunga: 10 kyrkoherden.
Vesene: 10,30 nattvg., kyrkoherden.
Jällby: 3 kyrkoherden.
S. Björke: 10,30 komministern.
Hudene: 3 komministern.
S. Härene: högm. 11 komm. Hedner.
Algutstorp: inställt.
Kullings-Skövde: inställt.
Brättensby: inställt.
Ornunga: fm. kyrkoherden.
Närunga: fm. komministern.
Kvinnestad: em. komministern.
Horla: fm. adj. Östergren.
Hol: em. adj. Östergren.
Lena: 10 pastor Svensson.
Fullestad: 4 nattvg. pastor Svensson.
Magra: fm. pastor.
Mellby: fm. 1:e komministern.
Lagmansered: fm. 2:e komministern.
Erska: em. pastor.
Östad: 10 ½ pastor Ålund.
Långared: 11 Ramlid.
Anten: 3 Bodin.
Lerum: högmässa 11; andaktsstund 6.
Stora Lundby: 11 högm. kyrkoh. Eriksson.
Skallsjö: 11 högm. komm. Nygren.
Töllsjö: högm. 10,30 komm. Larsson.
Kilanda: högm. 11,15 komm. Elvstam.
Starrkärr: 2 komm. Elvstam.
Skepplanda: högm. 10 pastor Bergelind. Kyrkoherdens forna konfirmander samlas i kyrkan kl. 4 em.
S:t Peder: högm. 10 kyrkoh. Norrman.
Tunge: högm. 2 kyrkoh. Norrman.
Stenebyn: Lördag 3 konfirmation. — Söndag 10,30 skriftemål; högm.; barnens nattvardsgång, Markendahl.
Bilingsfors: 5 Markendahl.
Bäcke: 10,30 komm. Werkström.
Ödsköld: 2 komm. Werkström.
Rölanda: högm. 11 kyrkoh. Zachrisson.
Gesäter: högm. 11 komm. Sillén.
Högsäter: fm. pastor.
Rännelanda: fm. 3:e komministern.
Lerdal: kl. 2 3:e komministern.
Rågärd: fm. 2:e komministern.
Järbo: fm. 1:e komministern.

Herrljunga friförsamling: Söndag 11 Lindbohm, veckooffer; 2 samling för bilmission; 8 möte å torget. Lindbohm o. strängmusiken. Tisdag 6 juniorf. utfärd; 8,15 ungdomsmöte. Onsdag 4 symöte hos Ahléns. Torsdag 8 Lindbohm. Fredag 5,30 V. P.-möte.

Herrljunga, baptistkapellet: Lördag 8,30 bönestund. Söndag 11 pastor Th. Öberg. Onsdag 8,30 bön och bibelläsning.

Herrljunga, Nygatan 3: Tisdag 8,30 bön. Fredag 8,30 bibelstudium. H. Andersson. Offer.

Fåglavik, Mimersborg: Onsdag 8 Andersson och Lindeberg.

Fåglavik missionshus: Lördag 8 past. J. Lindén, kollekt. Torsdag 8 bönestund.

Hudene missionshus: Tisdag 3 symöte hos fru Svensson, Brogården. Torsdag 8 ungdomsmöte.

Södra Björke missionshus: Söndag 4 J. A. Stenkvist.

Ballabergets missionshus: Söndag 11 söndagsskola; 4 enskilt. Måndag 8 P. A. Persson med tolk, koll.

Remmene missionshus: Söndag 11 Hj. Andersson, friluftsmöte å Härskullen. Vid regn i Missionshuset, månadsoffer.

Fölene missionshus: Söndag 11 Lindén, koll. Måndag 8 juniormöte, pojkarnas afton i Fölene missionshus.

Eggvena: Söndag 3 friluftsmöte i hagen vid Stensgården (vid ogynnsamt väder hos Levin Andersson. Predikan av J. Lindén, koll.

Tåstorps missionshus: Måndag 8 J. Lindén.

Vårgårda-Hoberg: MISSIONSKYRKAN: Söndag 8 J. Lindén, koll. — HOBERG: 11 Nordgren.

Vårgårda missionshus: Lördag 8 Vilh. Lindberg. Söndag 5 Vilh. Lindberg. Kollekt. Måndag 5 juniorerna. Tisdag 8 J. Neuman och V. Lindberg, kollekt. Onsdag 4 symöte hos V. Lindberg. Torsdag 8 Vilh. Lindberg.

Vårgårda, baptistlokalen Betel: Onsdag 8 sång- och vittnesbördsmöte.

Vårgårda, Betania: Lördag 8 bön. Söndag 10 söndagsskola; 11 och 8 H. Andersson; 4 församlingsmöte. Torsdag 8 H. Andersson. Offer.

Rensvist: Tisdag 8 J. Lindén, koll.

Fåglum, Blåbadnslokalen: Söndag 2 Nordgren, sång, koll.

Lekåsa, Klippan: Söndag 4 Nordgren, sång, koll.

Härenebro: Söndag 6 Nordgren, sång, kollekt.

Lekåsa, Klippan: Lördag 8,30 bönemöte. Söndag 8,30 Inga Andersson, koll.

S. Härene Ribbingsberg: Söndag 4 Inga Andersson, koll.

Ödegärdet Söndag 11 past. Gust. Larsson.

Fullestad: Söndag 5 past. Gust. Larsson.

Jonsered: Söndag 11 Ström, kören, koll. em. möten i Landvetter och Furulund, strängm. Måndag 7 junior. Onsdag 7,30 Ström och strängmusiken.

Aspen: Söndag 4,30 Sjöberg.

Lerums missionskyrka: Lördag 8 ungdf. Söndag 4,30 Henriksson, offerkuv. Onsdag 7 junior. Torsdag 8 bibelsamtal.

Lerums Skogar: Lördag 8 ungdf.

Floda, Missionstältet: Lördag och söndag 7,30 samt måndag—lördag 7,30 Fritz Johansson m. fl., sång och musik. Lördag, söndag och onsdag missionsoffer.

Skallsjö missionshus: Söndag 11 Fritz Johansson, månadskuv.

Skallsjö gamla kyrka: Söndag 5 Landberg, Johansson, missionskören, koll.

Norsesund, Solbacken: Fredag 7,30 Landberg och sångarna. Lördag 7 ungdf. månskensfärd på Sävelången.

V. Bodarne: Söndag 4,30 Ernst Andersson.

Maryds missionshus: Söndag 3 missionsmöte. G. Sannerstedt, Folke Johansson och Johan Andersson. Se annons!

Ödenäs (Djurås) Ebenezerkapellet: Söndag 4 John Mathéus o. Ossian Lindholm.

Olofsered (vid Algot Olssons): Söndag kl. 3 talare och sångare från Alingsås. Kollekt.

Töllsjö (vid Godtemplarlokalen): Söndag kl. 6 talare och sångare från Alingsås. Kollekt.

Angered: Söndag 7 Söderberg och sångarna, koll. Onsdag 8 Söderberg och sångarna.

Bergum: Söndag 2,30 junior; 4 Söderberg, sångarna, koll. Tisdag 8 ungdomsmöte. Torsdag 8 Söderberg.

St. Lundby: Söndag 11, 4,15 och 7 missionsmöte. Distriktsförest. Sahlin, Edlund, Bäckman, sångarna, koll. Måndag 7 församlingsmöte. Onsdag 7,30 jun. ensk. friluftsmöte.

Vänga: Lördag 8,30 ungdomsmöte. Söndag 10 söndagsskola; 11 sammankomst.

Huldalen: Lördag 8,30 Albinsson.

Långared: Lördag 8,30 ungdomsmöte. Söndag 4 möte.

Loo: Lördag 8,30 ungdomsmöte. Söndag 4 J. Johansson m. fl. Måndag 7 junior.

Sollebrunn: Lördag 8 bön. Torsdag 8 Lilllefeldt. Fredag 7 U. K. bibelstudie.

Grävsnäs: Söndag 11 Lilliefeldt, offer.

Smedstorp: Söndag 3 friluftsmöte, Lilliefeldt och sångf.

Livered: Söndag 6 friluftsmöte, Lilliefeldt och sång.

Risveden: Söndag 4 Bengtsson, sång.

Fly: Söndag 10 söndagsskolan börjar. Torsdag 8 Andersson.

Östadkulle: Tisdag 8 Andersson.

Bergstena: Onsdag 8 Andersson.

Vittened: Söndag 11 och fredag 8 Andersson.

Bjärlanda: Söndag 3 Andersson och sångare.

Gendalen: Söndag 4,30 Andersson och sångare.

Upplo hed: Söndag 6 Andersson och sångare.

Agnesberg: Söndag 11,30 Edv. Carlsson.

Surte: Söndag 11,30 Augustsson, offer. 7,30 Edv. Karlsson. Onsdag 7,30 vittnesbördsmöte. Lördag 7 junior.

Forsbäck: Tisdag 7,30 Augustsson.

Nol: Söndag 4 Augutsson, sång, blåsork.

Nödinge: Söndag 6 Augustsson, sång, blåsork.

Alafors: Söndag 11 Otto Mattsson.

Älvängen: Söndag 7,30 Gust. Jonsson. Tisdag 7,30 ungdomsm. Torsdag 8 H. Larsson.

Ryk: Onsdag 7 Mattsson.

Hålan: Söndag 6 Alfr. Andersson.

Guntorp: Söndag 3 A. Andersson m. fl. nattvard.

Ryd: Lördag 8,30 bön. Söndag 4 Rydén.

Hasteröd: Söndag 11 och 3,30 missionsm. Blomberg, Johanson.

Lilla Edet: Söndag 11 Kildén.

Göta: Söndag 3,15 Kildén.

Asklanda-Ornunga: Söndag 11 Torolphi. Måndag 8 juniormöte.

Kvinnestad Söndag 11 J. V. Johansson.

Siene: Söndag 10 börjar ssk., 11 Öhrberg. Torsdag 8 Larsson, bibelstud.

Horla: Söndag 3 missionsmöte, Torolphi, Asklanda sångare. Tisdag 8 Gust. Larsson, kollekt.

Bäne—Jonstorp: Söndag 8 Gust. Larsson, kollekt.

Kärtared: Onsdag 8 dövstummissionär Alfr. Persson med tolk.

Hols missionshus: Söndag 10 söndagsskola. Måndag 8 Gust. Larsson, koll.

Bälinge missonshus: Söndag 11 Johan Andersson, nattvard.

Ljur: Söndag 3 Nilsson. å

Ljurhalla: Måndag 8 gem. juniormöte för Ljur och Ljurhalla. Onsdag 8 offentl. ungdomsmöte.

Åred: Söndag 5 Nilsson m. fl. Åsaka sångare, koll.

Nårunga norra: Fredag 8 Nilsson.

Nårunga: Onsdag 6 juniorf. arbetsmöte. Lördag 8 Nilsson.

Lida: Söndag 11 Nilsson; 12 nattv. o. intagning.

Lerum, Klippan: Lördag 6,30 diakonmöte. 7,30 förs.-möte. Tisdag 7,30 bibelst., Enquist. Torsdag 7,30 Enquist, sångare.

Dals-Eds missionshus: Söndag 12,30 söndagsskola; 5 predikan av D. Thordin, insamling av månadsoffret.

Nössemark, Backens missionshus: Söndag 8 pred. av D. Thordin, sång och musik.

Laxarby missionsförsamling. Heden: Söndag 3 H. M. Söderman, koll. för DKNR. — Rud: Lördag 8 Strand, koll. Söndag 8 H. M. Söderman, koll. för DKNR; 6 juniormöte, Söderman talar. — Kallhem: Måndag 8 Söderman, koll. för DKNR. — Sulmon (hos A. Karlsson): Söndag 3 fest. Helge Augsutsson och sångare.

Dals Långed, baptistkapellet: Lördag 8 bibelstudium och bön. Söndag 11 fm. Sahlin. Offer; 12,30 söndagsskola; 2 söndagsskola i Baldersnäs; 4 friluftsmöte hos Palms, Baldersnäs, past. Lars Svensson, K. Nilée, Sahlin och sångarna, kollekt (vid olämpligt väder inomhus.) Torsdag 8 past. Reinarth, Sahlin och sångarna, kollekt.

Töllsjö, Tabernakelsalen: Lördag 8 enskilt möte. Söndagens möte inställt. Tisdag 8 Strömberg och Svensson.

Anten, Nyhem: Lördag 8 och onsdag 8 J. A. Nilsson.

Anten, Degebo: Söndag 5 Nilsson och Ramsten.

Bergstena, Oliveberg: Söndag 4 pastor Levi Nilsson och sångare från Sollebrunn.

Ljurhalla, Filadelfia: Söndag 8 väckelsemöte. Stina Blomkvist och Eva Samuelsson, sång och musik. Tisdag 8,30 enskilt möte med grupperna i Hol, Skogsbygden och Ljurhalla.

Sollebrunn, Blåbandslokalen: Söndag 8 Frälsningsarméns sång- och musikgudstjänst. Farvälmöte för kapten Edin.

Sollebrunn, Filadelfia: Lördag 8,30 bön. Söndag 8 och onsdag 8 L. Nilsson.

Gråbo, Skogshyddan: Lördag 8 bönemöte. Söndag 4,30 (vid Sommarhemmet) Åke Axelsson och sångarna. Offer. Onsdag 8 Harald Forsman från Alingsås, Axelsson och sångarna (i lokalen).

Sjövik, S. L. U.-lokalen: Söndag 7,30 Axelsson. Torsdag 8 S. L. U. Harald Forsman, Axelsson, sång och musik.

Älvängen, Smyrnaförsamlingen: Lördag 8 bönemöte. Söndag 11 predikan med brödsbrytelse; 7 offentligt möte. G. Sundberg. Tisdag t. o. m. lördag kl. 8 tältmöten vid Åkersparken, Vadebacka. Knut Svensson från Skärhamn, Annie Vass och Elsa Palm. Söndag 3,30 och 7 avslutningsmöten, flera talare.

Hålanda, Sandåker: Lördag 8 bönemöte. Söndag 3,30 friluftsmöte i Skår hos Vallentin Sjöberg. Annie Vass och Elsa Palm.

Ed, Smyrna Höghus: Lördag 8 bibelstudium. S. Ringholm. Söndag 8 Ringholm och evangelisterna.

Ed, f. d. Koperativa: Lördag 8 väckelsemöte. Hansson, sång och musik.

Denna dag

Lördagen den 14 augusti.

Ebbe, som betyder "den djärve".

1668. En för undersökningar av häxväsendet tillsatt kommission börjar sina rannsakningar i Mora. Intill den 20 aug. dömer kommissionen 17 personer till bålet. 148 barn avstraffas med ris eller gatlopp.

1792. Sprengporten uppmanar en avdelning av Sveaborgs besättning att resa sig och försvara sin konung mot ständerna. (Gustav III:s revolution.)

1847. Avlider skalden och biskopen Frans Mikael Franzén på Särbrå biskopsgård invid Härnösand.

1910. En stor del av världsutställningen i Bryssel förstöres genom brand.

Själ lilla!
Stilla,
fladdrerska,
pladdrerska!
Än en minut,
flämtande,
skämtande,
njut.
Du vet vad du lämnar,
ej vart du dig ämnar,
Ack! bort i en öken,
där kring dig blott töcken
och skuggor du ser.
Själv blott en skugga där svängande,
leker du,
smeker du
aldrig, aldrig mer.

Frans Mikael Franzén.

*

Söndagen den 15 augusti.

Stella, som betyder "stjärnan".

1534. Stiftelsedegen för Jesuiterorden. "Som lamm hava vi smugit oss in, som vargar regera vi, som hundar skola vi förjagas, men som örnar skola vi föryngrade vända tillbaka", så sade en gång, när orden vuxit sig stark, en av deras ledande män.

1665. Ett svenskt sorgespel går för första gången över tiljan. Det är författat av studenten Urban Hjärne (den blivande stormannen) och avsett att förströ konungen, som besöker Uppsala, den 10-årige Karl XI. Pjäsen bar namnet Rosimunda.

1907. Avlider den berömde ungerske violinisten Joachim. Han kallades violinkungen. Besökte Sverige 1875.

1914. Storfurst Nikolaus söker genom ett manifest till polackerna om framtida autonomi under rysk spira försäkra sig om deras lojalitet. Manifestet mötes med kylig misstro.

Låt dig ej av ytan fånga,
tro ej tingens sken!
Vädersolar äro många,
solen är blott en.
Gå till botten utav tingen,
pröva vännens halt!
Många vänner det är ingen,
en kan vara allt.

C. W. Böttiger.

*

Måndagen den 16 augusti.

Brynolf, som betyder "den härdaade krigsmannen".

1810. Hemliga utskottet vid valriksdagen i Örebro uttalar sig med 10 röster mot 2 för marskalk Bernadottes kandidatur som svensk tronföljare.

1893. Avlider den franske läkaren Charcot. I hans föreläsningssal samlades icke blott läkare och andra forskare från hela världen utan även — mot hans vilja — den mondäna societeten i Paris. Till en del lockades väl hans väldiga auditorium av själva ämnets art — mystiken kring de hysteriska och hypnotiska fenomenen fängslar alltid intresset —, men väsentligen var det mästarens enkla och klara framställningskonst, som skänkte honom en uppmärksamhet, vilken väl ännu aldrig kommit någon annan läkare till del.

1914. Liège kapitulerar. Beskjutningen hade börjat den 5 aug.

1924. Tysklands ombud, rikskansler Marx och utrikesminister Stresemann, undertecknade i London avtalet om Ruhr och om Dawesplanens genomförande.

Skilj kärnan från sitt skal, magnaten från sin stjärna;
de svara ofta nog rätt illa mot varann.

Karl Gustav af Leopold.

Värnpliktiga svårt skadade vid bilolycka. En bilolycka inträffade på torsdagsmiddagen i närheten av Västmanlands flygflottiljs flygfält Hässlö vid Västerås.

Där pågå i dagarna samövningar mellan flygflottiljen och luftvärnsartilleriets trupper. En lastbil med fem värnpliktiga från A. 9 i Karlsborg var på väg mellan flygfältet och flygflottiljens kaserner, då den sladdade i en kurva, slog runt ett varv och hamnade i diket.

Tre värnpliktiga, som befunno sig på lastbilens flak blevo skadade.

På centrallasarettet i Västerås konstaterades, att en av dem, värnpliktige 156/4 Larsson från Sala, fått skador i huvudet. Man hoppas emellertid kunna rädda honom till livet.

Av de båda andra hade en fått höften skadad medan den tredje skadade sluppit lindrigare undan. De två värnpliktiga som befunno sig i bilens förarehytt undkommo utan skador.

73-årig kvinna dödad när bil körde mot träd. En äldre dam, 73-åriga Mathilda Christersson från Stockholm, dödades på torsdagen vid en bilolycka i Hogstads socken i Östergötland.

En bil, förd av övermaskinist J. A. Engvall från Kalmar, och på väg till Stockholm, bromsades häftigt in i en kurva vid möte med en annan bil och sladdade tvärs över vägen samt ramponerades svårt mot ett träd.

Mathilda Christersson, som åkte i baksätet, dödades och Engvall erhöll en del lindrigare skador. Fru Engvall, som även åkte i bilen, undkom oskadd.

När fisken nappar efter flugan får han ock hålla tillgodo med kroken.

*

Framgångens hemlighet ligge aldrig i inkomsternas storlek, utan i förhållandet mellan inkomster och utgifter.

P-E 1a - 0738

6/538

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till bestridande av vilkas kostnader för vattenavledningsföretag inom Trollhättans stad och Gärdhems socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Trollhättans stad.

Stadsägan	75	ägare:	Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar.
"	76	" :	" " " " " " "
"	77	" :	" " " " " "" "
"	78+90+94	" :	Erik Eriksson,
"	79+92+95	" :	" "
"	84+88+89	" :	Anders Johansson,
"	85+87	" :	Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar.
"	86	" :	Otto Häger,
"	91+97+110	" :	Karl Johan Staafs sterbhus
"	93	" :	Otto Häger.

Gärdhems socken.

Kåtene	1 1	1/1 mantal	"	: Otto Häger.
"	1 3	läg.	"	: " "

Göteborg den 28 januari 1938.

W Karlsson

1938 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng m.fl. i Trollhättans stad samt till Kåtene och Halvordstorp i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Lån 5,550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gärdhems socken.			
Kåtene	1	1 1/3	Otto Häger
"	läg.	1	Densamme
Trollhättans stad.			
Stadsägan	75		Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar
"	76		Densamma
"	77		Densamma
"	78+90+94		Erik Eriksson
"	79+92+95		Densamme
"	84+88+89		Anders Johansson
"	85+87		Magnus och Johanna Kristina Anderssons arvingar
"	86		Otto Häger
"	91+97+110		Karl Johan Staafs sterbhus
"	93		Otto Häger

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

372/38

Godkl. 1/12 38

DIARIE Nr 18629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1938

Bevis

ändr. i plan 18626/38

över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark hörande till Stavered, Hedeäng m.fl. i Trollhättans stad samt till Kåtene, och Halvordstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 5550:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 6470:- kronor.

Kontrakt antaget den 21 juli 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 20 oktober 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse x/ med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 31 oktober 1938.

Mårtorp.



x/ Allenast den avvikelsen var gjord att den i planen till ombyggnad ingående bron vid 63+5m. icke blivit föremål för uppförande och detta av den anledningen att det numera icke ansetts erforderligt att hava bro på denna plats såsom framgår av bifogat intyg.