



Akt nr:
P-E1a-0739

AU\$P-E1a-0739

342/38

P

1-0739

DIARIE Nr 10113
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

237

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter m.fl. i Järbo
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 handb. 1 pikt.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett **lån** av ettusentvåhundrafemtio (1.250)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundratio
(1.310)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~hava~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Töftesäter den 27 maj 1938.
Karl F. Andersson, ägare till $\frac{3}{32}$ mtl. Töftesäter
Johan August Blomqvist ägare till $\frac{1}{16}$ mantal Töftesäter
Gunnar Johansson ägare till $\frac{1}{16}$ mtl. Låken

Att Karl F. Andersson Töftesäter Johan
August Blomqvist och Gunnar Johansson
Låken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Skmer Hultgren
Adress Låken Skallsäter

Skter Hultgren
Adress Låken Skallsäter

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0739

DIARIE Nr 10113

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JUN. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

TÖFTESÄTER med NÖTSÄTER

samt LÅKÖN med RUD i

Järbo socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12
mars 1938 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande. Stockholm den 5 april
1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Hareton

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Torrläggningsområdet, å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg, är beläget mellan 2 och 3 kilometer nordväst ut från Järbo kyrka och omkring 2 km. norr om Skällsäter station å Uddevalla-Le-långens järnväg.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres av 0,10-0,40 m. mylla på sand och sandig lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämning samt av högt grundvatten. Övrig del har jämväl tidigare varit under plog men på grund av alltför stort vattenbesvär måst nedläggas till bete.

A r e a l: Den i företaget ingående marken innefattar 3,780 hektar åker och 2,780 hektar till bete använd mark, tillhoppa 6,560 hektar.

U n d e r s ö k n i n g. f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättningen enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 2630:05 kronor, av vilket värde 2498:25 kr. komma på lånesökandenas fastigheter.

K o s t n a d: Arbetet med avloppets förstoring och anordnandet av vattenlopp genom väg har jämte ersättning för intrång beräknats till 2300:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är i utlåtandet angiven till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 2633:64 kronor i det närmaste lika med värdet av båtnaden genom företaget. Vid detta förhållande torde enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdiktningssanslag företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot hälften av kostnaden eller i jämnat tal med 1310:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaden utgör 94,99 % d.v.s. 2501:69 kr. och i förenämnda bidrag 1244:37 kr. Skillnaden mellan andel i kostnad och andel i bidrag d.v.s. 2501:69-1244:37= 1257:32 eller i jämnat tal 1250:- kronor skulle så utgöra det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas med lån från avdiktningsslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i ett blad.

Göteborg den 26 oktober 1937.

G.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 2300:-

Syneförrättningen, enligt räkning " 271:30

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning " 62:34

Summa kronor 2633:64

Göteborg den 26 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2633 kronor 64 öre, varav å låntagarnas andel 2501 kronor 69 öre. Stockholm den 5 april 1938. På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Töftesäter med Nötsäter samt Låkönen med Rud i
Järbo socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Töftesäter med Nötsäter	1	11	ägare: Johan Aug. Blomqvist,
" " "	1	12	" : Karl F. Andersson,
" " "	1	21	avs. Trekanten : Anders Magnus Rud,
Låkönen med Rud	1	11	ägare: Gunnar Johansson.

Göteborg den 26 oktober 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marexoy
✓

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 9 april 1937 i Töftesäter.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav Magnusson i Starlanda och

Verner Johansson i Töftesäter, godemän;

Johan August Blomkvist, ägare till 1/16 mtl. Töftesäter med Nötsäter,

Karl Andersson, " " 3/32 " " " "

sökande till företaget samt

Albin Karlsson, " " 5/96 " " " "

Anders Magnus Rud, " " läg. Trekanten inom Töftesäter med Nötsäter.

Adolf Johansson, " " avs. från " " "

Gunnar Johansson, " " 1/16 mtl. Låkön med Rud,

Richard Larsson för sin hustru Agda Larsson, förmyndare för

Hugo Johansson, ägare till 1/12 mtl. Låkön med Rud,

Sven Johansson i Färgelanda såsom ombud, enligt protokollsutdrag, för

Valbo vägdistrikt,

Hjalmar Andersson, ägare till 1/4 mtl. Töftesäter med Nötsäter.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över

denavloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med karta över marken utmed denna sträcka.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet vidgat och djupat på sätt att en nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att deltagandet i kostnaden för dessa arbeten reglerades mellan de fastigheter, vilka rönte båtnad av företaget.

Mark till avloppets vidgning utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning men ställde däremot anspråk på dylik art för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande.

Den bro för överfart, som fanns på Karl Anderssons fastighet i Töf-tesäter förband sig Andersson att ombygga och underhålla på egen bekostnad. Däremot finge enligt sakägarnes mening den sänkning av loppet genom allmänna vägen, där denna korsade vattendraget, som en fördjupning av detta måste hava till följd, bekostas av delägarne gemensamt, därest de väghållningsskyldige icke kunde förpliktas att svara för kostnaden för detta arbete och för erforderligt material.

Vägdistriktets ombud upplyste därom att sedan den nu pågående vägförbättringen blivit genomförd, en förbättring, som i denna del innebar anläggning av ny väg bortåt 300 meter öster om den plats, där den nuvarande vägen leder över vattendraget, vägsträckan å sist nämnda plats komme att upphöra att vara allmän. Något intresse för ombyggnad av trumman eller sänkning av loppet genom vägsträckan ifråga kunde distriktet därför ej hava och bestred ombudet skyldighet för vägdistriktet att bekosta den

för torrlägningsintresset nödiga ändringen av byggnaden.

Förrättningsmannen tillkännagav att han och godemännen i samband med arbeten för annan förrättning i orten under hösten 1936 verkställt besiktning av vattendraget och undersökning av den vattenbesvärade marken samt att förslag till vattenavledningen därpå uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Resultatet av dessa åtgärder företeddes nu för intressenterna och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Karl Andersson i Töftesäter per Skällsäter.

At samme Karl Andersson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Werner Jonasson O.G. Magnuson.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att

Över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 28

juni 1935. På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz,

Carl Malm.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön i Järbo socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

Töftesäter med Nötsäter; ägare Johan Blomqvist,

" " " ; " Anders Drotz,

" " " ; " A. Rud,

" " " ; " A.M. Johansson,

Töftesäters Stom ; " Joh:s Andersson,

" ; " Johan Fredriksson,

" ; " Adolf Johansson,

Låkön ; " Johan Petterssons stärbhus,

" ; " Edvin Johanssons stärbhus.

Töftesäter pr Skällsäter den 27 maj 1930.

Johan August Blomqvist, Töftesäter.

A.M. Johansson, Töftesäter.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön med Rud i Järbo socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan August Blomqvist i Töftesäter fredagen den 9 april 1937 kl. 1.30 e.m., då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra allmänna vägen över ågorna till Töftesäter. Göteborg den 18 mars 1937. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Järbo församling den 18 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1937, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 22 mars 1937 till:

Lantbrukaren Johan August Blomqvist, Töftesäter med Nötsäter, Skällsäter.

"	Albin Karlsson,	"	"	"
"	Karl Andersson,	"	"	"
"	Anders Magnus Rud,	"	"	"
"	Gunnar Pettersson,	Låkön,		"
"	Adolf Johansson,	Töftesäter soldatstom,		"
Fru	Agda Larsson,	Låkön,		"
"	Hugo Johansson,	"		"

Vägstyrelsen i Valbo distrikt, dess ordf. Sven Johansson, Bäckerböle, Fär-
gelande.

Lantbrukaren A.M. Johansson, Töftesäter, Skällsäter.

betygar: C.B. Carlson.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med styrelsen för Valbo väg-
distrikt i Färgelanda den 5 apr. 1937.

§ 1.

Samtliga vägstyrelsen ledamöter närvarande, samt vägingeniör V.Lind-
kvist.

§ 2 - 6.

§ 7.

Till distriktets ombud vid syneförrättning i Töftesäter den 9 dennes
för torrlägningsföretag, som berör allmänna vägen, utsågs ordf. Sven
Johansson.

§ 8.

Som ovan

Sven Johansson.

Justerat

Josef Thorsson

Johan Larsson

Oscar Johansson

Oscar Andersson

Rätt utdraget betygar: Sven Johansson
Vägst. ordfö.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i östlig riktning genom ågor till förenämnda hemman till Valboån. Nederbördsområdet ligger alltså inom Örekilsälvens vattensystem med beteckningen 110 samt dess sektion nr 1 Valboån.

På den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnloppande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

Vid utträdet ur avdickningsområdet - där Uddevalla-Lelånganbanan korsar vattendraget - rinner till avloppssträckan ifråga vatten från ett område omkring 1,5 och vid den plats där allmänna vägen i dess äldre sträckning korsar loppet 1,4 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av moss- och skogsmark. Med hänsyn härtill samt till nederbördsmängden i trakten och områdets topografiska gestaltning kan den ordinarie flodvattenmängden vid förenämnda punkter skattas till respektive omkring 225 och 210 liter samt medelvattenmängden till 18 och 17 liter i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av resp. 150 liter och 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till önskvärdheten av nöjaktig torrläggning av fälten utmed avloppssträckan ifråga har förslag till dennas vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos

avloppet av 1:1,25, en bottenlutning i nedersta sträckningen av 0,5:1000 och i övrigt minst 2:1000 samt bottenbredd av 0,30 meter.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Enär loppet i trumman för vägen vid B är för grunt för att möjliggöra åsyftad torrläggning för marken uppströms vägen, är en sänkning av detta lopp påkallat. I avseende till trummans beskaffenhet synes en rörledning av armerade cementrör under det befintliga loppet kunna anbringas på sätt ritning utvisar och en dylik ledning, därest rören hava en inre genomskrining av minst 45 cm. (18") utan skadlig uppdämning kunna framläppa tillströmmande vatten.

Loppet i trumman för den nya allmänna vägen vid punkten 3+50 m. påkallar ingen åtgärd för den vattenavledning, varom är fråga.

Bron för ägovägen vid 7+70 m. måste däremot ombyggas i samband med avloppets förstoring.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro bottenlagen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till nytt lopp genom vägen vid B åskådliggör denna byggnads konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vatten-

lagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämval uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnaden för ledningen genom vägen vid B. Ävensom ersättning för intrång.

Enär fastighetsägarne utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse icke ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,25 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt förenämnda grund uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Det nya loppet genom vägen vid B underhålles enligt enahanda grund av delägarna i företaget.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagandet av avloppssträckan A-B-C samt beredandet av fördjupat lopp genom vägen vid B skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att, där avloppet utgör gräns, upptagandet sker på sätt att loppets mittelinje i regel sammanfaller med gränslinjen och jorden och stenen upplägges på den sida om denna linje, från vilken den tagits;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att loppet genom vägen vid B anordnas på sätt ritning utvisar av 45 cm. (18") armerade cementrör med kringmurning vid mynningarna och stensättning i avloppet invid dessa;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten äger rum;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person,
med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande
de bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt
böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vatten-
avledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för
undanskaffandet på egen mark mot den honom tillerkända ersättningen för
intrång; samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande
fastighetsägare på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-
ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma
under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna
dag. Töftesäter den 9 april 1937.

C.B. Carlson Werner Jonasson O.G. Magnuson.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Töftesäter med Nöt- säter.	1	11		<u>Johan Blomqvist.</u>
			1	åker, 0,25-0,30 m.torvmylla på grus
			2	" 0,20-0,25 m.mylla på sand ö lera
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	väg
			7	åker, " " " "
			8	" " " " "
			9	" 0,20-0,30 m. " " "
			10,11	avlopp och väg
			12	åker, 0,20-0,25 m. " " "
			13	" " " " "
			14	avlopp
				S u m m a
" " "	1	21	avs.Trekanten	<u>Anders Magnus Rud.</u>
			16	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand ö sand.lera
			17	" " " " "
			18	betesmark
			19	"
			20	"
			21	f.d.åker, 0,20-0,30m. " " "
				S u m m a
" " "	1	12		<u>Karl Andersson.</u>
			22	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand.lera
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	f.d.åker, 0,15-0,20m. " "
			26	" " " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
33,5								800	268	- 900	301	50		33	50	
15,0								650	97	50 (1100)	157	50		60	-	
17,2								"	111	80 (1100)	180	60		68	60	
27,5								600	165	- (1100)	288	75		123	75	
09,2								800	73	60 1100	201	20		27	60	
						00,3										
04,2								950	39	90 "	46	20		6	30	
19,0								600	114	- "	209	-		95	-	
66,5								"	399	- "	731	50		332	50	
						01,5										
03,3								600	19	80 1100	36	30		16	50	
09,0								900	81	- "	99	-		18	-	
						17,5										
2 04,4						19,3			1369	60		2151	55	781	95	
19,5								550	107	25 1000	195	-		87	75	
08,0								850	68	- 1100	88	-		20	-	
		02,5						350	8	75 800	20	-		11	25	
		02,8						400	11	20 500	14	-		2	80	
		04,0						200	8	- "	20	-		12	-	
		17,0						250	43	75 1000	175	-		131	25	
27,5		26,8							246	95		512	-	265	05	
07,0								550	38	50 1100	77	-		38	50	
12,5								"	68	75 "	137	50		68	75	
01,5								900	13	50 "	16	50		3	-	
		08,0						350	28	- 900	72	-		44	-	
		02,9						300	8	70 "	26	10		17	40	
		05,5						450	24	75 800	44	-		19	25	
		09,5						600	57	- "	76	-		19	-	
		06,3						"	37	80 "	50	40		12	60	
20,0		32,2							277	00		499	50	222	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			30	f.d.åker, 0,15-0,20m.mylla på sand.lera
			31	väg
			32	f.d. " " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	högl.mark
			36	f.d.åker, 0,20 m.mylla på sand ö sand.lera
			37	" " " " " "
			38	" " 0,10-0,20m.mylla " "
			39	" " 0,15-0,20 m. " "
			40	" " " " " "
			41	åker, " " " " "
			42	" " " " " "
			43	" " " " " "
			44	avlopp
				Summa
Töftesäter med Nöt- säter	13 1	avs.		<u>Adolf Johansson.</u>
			45	åker, 0,3-0,4m.mylla ö slam.på sand.lera
			46	" " " " " "
			47	avlopp
				Summa
Låkön med Rud	11 1			<u>Gunnar Johansson.</u>
			48	f.d.åker, 0,15-0,20 m.mylla på sand ö sandig lera
			49	" " " " " " " "
			50	" " " " " " " "
			51	" " " " " " " "
			52	" " " " " " " "
			53	åker, 0,20-0,25 m. " " " "
			54	" " " " " " " "
			55	" " " " " " " "
			56	" 0,15-0,30 m. " " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,0		32,2						277	-		499	50	222	50	
			04,0					600	24	-	800	32	-	8	-	
						04,5										
			21,0					650	136	50	"	168	-	31	50	
			27,0					350	94	50	900	243	-	148	50	
			02,5					500	12	50	600	15	-	2	50	
						27,0										
			22,5					350	78	75	800	180	-	101	25	
			25,5					"	89	25	"	204	-	114	75	
			31,0					400	124	-	"	248	-	124	-	
			23,5					350	82	25	900	211	50	129	25	
			01,7					550	9	35	"	15	30	5	95	
01,5								"	8	25	1000	15	-	6	75	
03,0								900	27	-	"	30	-	3	-	
02,3								850	19	55	"	23	-	3	45	
						14,0										
27,8	1	90,9				45,5			982	90		1884	30	901	40	
01,0								750	7	50	1200	12	-	4	50	
14,0								900	126	-	"	168	-	42	-	
						02,0										
15,0						02,0			133	50		180	-	46	50	
			26,0					350	91	-	900	234	-	143	-	
			07,5					450	33	75	"	67	50	33	75	
			01,3					800	10	40	"	11	70	1	30	
			17,0					"	136	-	"	153	-	17	-	
			08,5					400	34	-	"	76	50	42	50	
25,2								800	201	60	1100	277	20	75	60	
15,8								700	110	60	"	173	80	63	20	
05,0								650	32	50	1000	50	-	17	50	
26,0								500	130	-	1100	286	-	156	-	
72,0		60,3							779	85		1329	70	549	85	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Låkönen med Rud	12 1			<u>Hugo Johansson.</u>
			57	åker, 0,20 m. mylla ö slam på sand. lera
			58	" 0,25-0,30 m. " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
				<u>Summa</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Töftesäter m. Nötsäter	11 1		1-14	Johan Blomqvist
" " "	21 1	avs. Tre- kanten	16-21	Anders Magnus Rud
" " "	12 1		22-44	Karl Andersson
" " "	13 1	avs.	45-47	Adolf Johansson
Låkönen med Rud	11 1		48-56	Gunnar Johansson
" " "	12 1		57-60	Hugo Johansson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,5							800	156	-	1100	214	50	58	50	
	01,2							"	9	60	900	10	80	1	20	
	10,0							650	65	-	"	90	-	25	-	
	00,6							800	4	80	"	5	40		60	
	31,3								235	40		320	70	85	30	
2	04,4						19,3		1369	60		2151	55	781	95	29,73
	27,5		26,8						246	95		512	-	265	05	10,08
	27,8	1	90,9				45,5		982	90		1884	30	901	40	34,27
	15,0						02,0		133	50		180	-	46	50	1,77
	72,0		60,3						779	85		1329	70	549	85	20,91
	31,3								235	40		320	70	85	30	3,24
3	78,0	2	78,0				66,8		3748	20		6378	25	2630	05	100,00
Töftesäter den 9 april 1937.																
C.B. Carlson				O.G. Magnuson				Werner Jonasson.								

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för i n t r å n g			
	kubm.	å öre	kr.	ö.
Töftesäter med Nötsäter 1 ¹¹ , Johan Blomqvist	660	25	165	-
" " " 1 ¹⁰ , Albin Karlsson	290	"	72	50
" " " 1 ²¹ , Anders Magnus Rud	370	"	92	50
" " " 1 ¹² , Karl Andersson	420	"	105	-
Låkön med Rud 1 ¹¹ , Gunnar Johansson	260	"	65	-
Summa	2000		500	-

Töftesäter den 9 april 1937.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter
med Nötsäter samt Låken med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart, m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-2+24	224	Sand, rötter ö stubbar kubm.	120	1.-	120	-		
		" ngt. rötter "	150	0.80	120	-	240	-
2+24-4	176	" och sandig lera "	370	0.70			259	-
4-6+5	205	" " " "	400	"			280	-
6+5-9+30	325	" " " "	590	"			413	-
9+30-11+84	254	" " " "	370	"			259	-
		Ledning av 45 cm. armerade cementrör genom vägen vid B på sätt ritning utvisar					200	-
		För intrång genom schaktnings- massornas uppläggande kubm.	2000	0.25			500	-
		För oförutsedda fall, till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av grävningskostnaden					149	-
		<u>S u m m a</u>					2300	-

Töftesäter den 9 april 1937.

C.B. Carlson.

Bestyrelsen i Töftesäter vägnar
C.B. Carlson

DIARIE Nr 10114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

På begäran får härmed intyggas att grävning-
arbetet vid förtag anseende stulaggring av mark
hörande till hemmanen Täfteåter m. fl. i förs-
oken av Ålvsborgs län var påbörjat den 17 maj
1938.

Gästing den 9 juni 1938.

Th. Heideberg
Förste assistent.

Avskrift)

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i ett
torrläggningsföretag i Lemma-
nen Töftesäter med Nötsäter
samt häken med Rud i Järbo
socken Ålvsborgs län, den
1 maj 1937.

Närvarande voro samtliga delägare:
Johan Blomkvist Töftesäter,
Karl F. Andersson " "
Anders Magnus Rud " "
Adolf Johanson " "
Gunnar Johanson häken samt
Agda Larsson häken som ombud för omyn-
dige Hugo Johanson häken

Val till styrelse för ovannäm-
nda torrläggningsföretag förrättades
vidt uttöft så att Karl F. Andersson och
Johan Blomkvist, Töftesäter samt Gun-
nar Johanson, häken enhälligt valdes
vilkaingo i uppdrag att sköta deläga

nas gemensamma intressen samt tillse
att företaget är färdigt å utsatt tid.

Töftesäter som ovan den 1ste maj 1937

Agda Larsson, Låken

Adolf Johanson, Töftesäter

Anders Magnus Rind, Töftesäter

Att denna avskrift är med originalet
i alla rätt avskrivet intygar:

Teodor Andersson Töftesäter

Selma Andersson Töftesäter

12/8 38

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Tufteäter med Nötsäter samt Låkönen med Rud i
Järbo socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Tufteäter med Nötsäter	1	11	Ägare: Johan Aug. Blomqvist,
" " "	1	12	" : Karl F. Andersson,
" " "	1	21	avs. Trekanten : Anders Magnus Rud,
Låkönen med Rud	1	11	Ägare: Gunnar Johansson.

Göteborg den 26 oktober 1937.

W. M. M. M.

1938 den 5 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Töftesäter m.fl. i Järbo socken av Älvsborgs län.

Lån 1.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 mars 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Järbo socken.</u>			
Töftesäter med Nötsäter	1	11 1	Johan Aug. Blomqvist
d:o d:o		12 1	Karl F. Andersson
d:o d:o (Trekanten) avs.		21 1	Anders Magnus Rud
Låken med Rud		11 1	Gunnar Johansson

Stockholm den 5 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman

Godk. $\frac{23}{2}$ 39

$\frac{342}{28}$

DIARIE Nr 3805
K. LANTBRUKSTYDELSSEN
17 FEB. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark till hemmanen Töftesäter med Nötsäter samt Låkön
med Rud i Järbo socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 1310 kronor.

Lån " " lånefonden 1250 " .

Kontrakt antaget den 5 juli 1938.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 14 februari 1939 verkställd avsyning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 16 februari 1939.

Marexouf

