



**Akt nr:**

# P-E1a-0740

*AU$P-E1a-0740*

8.

9:238

P 4-0740

DIARIE N:r 5908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1938

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

4 nibr. | b. hand.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenåttahundraåttio (5.880) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenniohundrasjuttio (8.970) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~a och förbind~~er~~ ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Westmanstorp och Stora Mellby den 24 Mars 1938.
Carl Holmberg ägare till Westmanstorp 4:3
Karl Johansson " " " 4:4
Påvel Johansson delägare i t:o nr Mellby Norstagården 3:8

Att Carl Holmberg och Karl Johansson i Westmanstorp o Påvel Johansson i Mellby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress St Mellby

Adress Wänersborg

***Med stöd av Kungl. brevet den*** 18 februari 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 14 april ***19***38.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 4-0740

DIARIE Nr 5305
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
APR. 1937

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

VÄSTMANSTORP, JORDALA, MELLBY och

BORG i Stora Mellby socken,

Älvsborgs län.

1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Karlsson

Avskrift.

Kungl. Landbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande ägovägsförrättningen vid punkt 9+79 å diket B-C må utgå ur den fastställda arbetsplanen, trummor för allmänna vägen vid punkt 43+62 å diket B-K och bygdvägstrummor vid punkt 53+65 å diket K-M utföras med betongkulvertar av 1,0 meters respektive 0,9 meters invändig diameter samt stackarna 26+77 27+37 diket D-H utföras såsom tackad ledning av 9" cementrör på sätt å den fastställda ritningen, blad 3, angivits vid blå beteckning.

Stockholm den 13 oktober 1939.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar

L. Söderberg

Översiktskarta.




Skala 1:100000.

Avskrift:

## Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Det område, om vars torrläggning är fråga, är å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg och är beläget omkring 2 kilometer norrut från St. Mellby kyrka och ungefär 3 km. i samma riktning från St.Mellby station på Västergötland-Göteborgs järnväg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del utgöres jordmånen av 0,20-0,30 m. mylla på sand och sandig lera. Här och var förekommer dock 0,3-0,5 m. torvmylla och å vissa ställen torvjord från 0,5 till över 2 meter ävenledes på sand och lera. Största delen av området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten och tidtals flerstädes inträdande översvämningar.

A r e a l: Den av företaget i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 39,894 hektar åker, 1,253 hektar äng och bete samt 2,895 hektar kärr- och mossmark, tillsammans 44,042 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats

till ett värde av 18347:25 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med avloppens förstoring, vägtrummors och broars ombyggnad samt ersättning för intrång har beräknats till 16850:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtlige delägare hava i särskild handling förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statsmedel och åtskilliga jämväl av lån till bestridande av kostnaderna. Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om bidrag och lån av statsmedel beløper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 18042:15 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{18042:15}{18347:25} = 0,98$. I avseende till detta relativtal och därtill knuten norm för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot 49,30 % av kostnaden, utgörande i jämnat tal 8900:- kronor. Enär de av torrläggningsarbetena berörda områden under Borg Nedergården höra till skogsskiften, vilka icke blivit föremål för registrering och det därför icke utan vidare kan utrönas till vilka registerfastigheter områdena ifråga höra, torde lån till dessa områdens andel i kostnaden icke vara att påräkna. Som kostnadsandelen är tämligen liten kan antagas att lånets uteblivande icke kan få nämnvärd betydelse för ägaren till områdena ifråga. Övriga lånesökandes fastigheter representera tillsammans ett andelstal av 65,57 %, mot vilket svarar en kostnad av 11830:24 kronor och en anpart i ovan beräknat statsbidrag " 5835:73 "

Med belopp svarande mot skillnaden mellan dess tal 5994:51 kronor eller i jämnat tal 5990:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r och r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, handling angående statsunderstöd, förteckning över lånesökandenas fastigheter protokoll från sammanträde ifråga om val av styrelse för företaget, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i fyra blad.

Göteborg den 23 juli 1937.

C.B.Carlson.

**Kostnadssammandrag.**

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

| | | |
|---|---|---|
| | kronor | 16750:- x/ ~~16850:-~~ |
| Syneförrättningen, enligt räkning ..... | " | 1016:75 |
| Utredningen om statsbidrag och lån, enl. räkning .. | " | 175:40 |
| Summa kronor | | 17942:15 ~~18042:15~~ |

Göteborg den 23 juli 1937.

C.B.Carlson.

x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17942 kronor 15 öre, varav å låntagarnas andel 11764 kronor 67 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Borg Nedergården litt q ( ägofig. 415-418) och Borg Nedergården litt t (ägofig.419-421). Stockholm den 8 mars 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Västmanstorp $4\frac{4}{4}$ avst. Ägare: Karl Johansson,

" $4\frac{5}{4}$ " " : C.O.Silfverschiöld,

Jordala Skattegården $5\frac{4}{4}$ 1/5 mtl. : Axel Anderssons sterbhus,

Mellby Prästegården $4\frac{1}{4}$ 1 " : Stora Mellby pastorat,

" Kvistagården $3\frac{4}{4}$ 1/8 " : Johan Lundén,

~~Borg Nedergården litt.q 1/8 " : Karl Andersson,~~

~~" " " t 1/16 " " " " " .~~

(t/2)

Göteborg den 23 juli 1937.

C.B.Carlson.

Stykningen med blått anteckning av Kungl. Lantbruksstyrelsen / Kl

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med Vestmanstorp Jordala Stora Mellby & Borgs torrläggningsföretag hållit i Kommunalhuset Stora Mellby den 19 Mars 1937.

Närvarande Johan Andersson, Carl Holmberg,

Karl Johansson, C.O.Silverschöld,

Gunnar Gunnarsson, Karl Öberg,

Johan Lundin, Gustaf Lindgren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Möte beslutade att styrelsen skulle bestå av 3 ledamöter och blevo därtill valda

Carl Holmberg Karl Johansson från Vestmanstorp samt

Påvel Johansson Stora Mellby

Sålunda förekommit betygar

Carl Holmberg

mötets ordförande.

Rätt utdragit intygar

Karl Eriksson Josef Andersson.

---

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, förklara härmed att vi önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull sty-

relsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med bederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att utkvittera och emottaga beviljade statsmedel.

Stora Mellby den - - - - - - - - - - - - - -

| | | | |
|---|---|---|---|
| Johan Andersson Vestmanstorp $\frac{2}{4}$ | endast | bidrag | begäres |
| Carl Holmberg, Vestmanstorp $\frac{3}{4}$ | " | " | " |
| Karl Johansson " $\frac{4}{4}$ | Lån och | " | " |
| C.O.Silfverschiöld " $\frac{5}{4}$ | " | " | |
| Karl Öberg, Jordala Vesterg. | endast | " | " |
| Gunnar Gunnarsson, Jordala mad $\frac{5}{7}$ | " | " | " |
| För Axel Anderssons Sterbhus, Jordala Skattegården | | | |
| Bertil Andersson Enl.fullmakt | Lån och | " | " |
| Algot Carlsson Jordala Skattegården | endast | " | " |
| För St.Mellby Löneboställe Emil Pettersson, enligt | | | |
| uppdrag | Lån och | " | " |
| Johan A.Lundin, | " | " | " |
| Kristina Andersson,enl.fullmakt | endast | " | " |
| Gustav A.Lindgren Mellby Kvistagården | " | " | " |
| Påfvel Johansson, Enl.fullmakt för J.Andreassons | | | |
| Sterbh.Mellby Kvistag. | " | " | " |
| Gustaf Larsson Mellby Mellomgården | " | " | |


Karl Andersson, Borg Lån och bidrag begäres

Egenhändiga namnteckning bevittnas

Karl Eriksson Josef Andreasson.

---

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp genom ägor till hemmanen Västmanstorp, Olofstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 1 oktober 1935 i Olofstorp.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Carl Bengtsson i Mellby Västergården och

Karl Danielsson i Jordala, godemän;

Carl Holmberg, ägare till avst. Västmanstorp 4 3 sökande till företaget samt

Karl Johansson, " " " " 4 4

Disp. Ernst J.Arfwedson i Åspenäs såsom ombud, enligt fullmakt, för

Friherre C.O.Silfverschiöld, ägare till avst. Västmanstorp 4 5,

Alfred Andersson, arrendator av " " "

Gunnar Gunnarsson, ägare till " Jordala 7 5,

Alfred Johansson i Mellby Västergården, såsom ombud, enligt fullmakt, för Frida Andersson, delägare i 1/6 mtl. Jordala Skatteg. 5 4 samt såsom förmyndare för:

Gustav Verner Andersson, deläg. i 1/6 mtl. " " "

Algot Karlsson, ägare till 1/6 mtl. Jordala Skatteg. 5 3

Gustav Lindgren, " " 1/16 " Mellby Kvistag. 3 7,

Kyrkoherden Nils Lindholm i Tengene i egenskap av konsistorieombud, enligt förordnande;

Kronojägaren C.J.Björkman, Sollebrunn i egenskap av pastoratsombud, enligt protokollsutdrag,

August Persson, ägare till 1/4 mtl. Borg Nederg. 2

Aron Johansson, " " 3/16 " " " " $2\frac{3}{4}$,

Karl Andersson, " " 3/16 " " " " 2

Alfred Johansson i Torpet i egenskap av ledamot i Bjärke härads Vägstyrelse,

Johan Andersson, ägare till avst. Västmanstorp $4\frac{2}{4}$.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor sökanden avsett att få vidgade och fördjupade för ernående av bättre torrläggning av marken till hans fastighet, företeddes. I samband med denna undersökning hade jämväl nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed nämnda avlopp och dess grenar blivit uppgjord och förelades.

För utnyttjande av den möjlighet till torrläggning huvudavloppets förstoring innebar önskade ombudet för C.O.Silfverschiöld samt åtskilliga fastighetsägare förena sig med sökanden om företaget i syfte att få jämväl grenarna upptagna. Handling härom vart upprättad och bilagd förrättningsakten.

Sökanden och de, som förenat sig med honom om företaget, förklarade att de önskade avloppen från och genom de av dem ägda eller företrädda

fastigheterna upptagna på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för marken utmed avloppen samt att varje annan ägare till fastighet, till vilken hörde mark, som rönte båtnad av dessa arbeten, förpliktades att deltaga i kostnaderna.

Mark till vidgning av avloppen utfäste närvarande ägare och ombud att upplåta utan anspråk på ersättning liksom ock att utan sådant anspråk tåla uppläggning av schaktningsmassor i den mån uppläggningen ägde rum på skogs- och mossmark. För det intrång uppläggandet av jord och sten på såsom åker hävdad mark förde med sig finge dock ersättning beräknas och gäldas. För nödig fällning av träd utmed avloppen i samband med och i anledning av dessas förstoring förklarade vederbörande ägare och ombud att de icke hade något att erinra eller anspråk att framställa.

Beträffande vägarna över de till upptagande ifrågakommande avloppssträckorna förklarade Alfred Johansson i Torpet att den allmänna vägen över ägorna till Jordala och Mellby var av gammalt datum, att den trumma i denna vägl som kunde komma att beröras av företaget, var i befintligt skick fullt betryggande för vägtrafiken och att förty skäl för vägdistriktet att bekosta en ombyggnad av denna trumma icke förelåge. Planen vore visserligen å bane att få en vägförbättring till stånd med rätning av den berörda sträckan i syfte och med nytt vattenlopp som följd men vore sannolikt att det komme att dröja åtskilliga år innan planen bleve förverkligad.

Broar och trummor för vägar av utfarts- och enskild natur finge enligt sakägarnas mening ombyggas på gemensam bekostnad.

Efter sålunda förda förhandlingar tillkännagavs att avloppen och marken utmed dessa komme att omedelbart besiktigas och undersökas från synemännens sida samt att sedan förslag till vattenavledningen blivit upprättat, kostnad och båtnad beräknade, resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan

C.B.Carlson

Carl Bengtsson Karl Danielsson.

§ 2.

Den 19 februari 1937 i Stora Mellby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Johan Andersson i Västmanstorp,

Carl Holmberg i " ,

Karl Johansson i "

Disp. Ernst J.Arfwedsson i Aspenäs, såsom ombud för C.O.Silfverschiöld, enligt förut avlämnad fullmakt,

Karl Öberg i Jordala Västergården,

Gunnar Gunnarsson i Jordala,

Bertil Andersson i " Skattegården,

Algot Karlsson i " " ,

Karl Johansson i Gunntorp i egenskap av pastoratsombud,

Johan Lundén i Mellby Kvistagården,

Gustav Lindgren i " " ,

Påvel Johansson i " " ,

Karl Andersson i Borg Nedergården,

Linus Gustavsson i " " .

Det skulle antecknas att under tiden för synegången den 2 oktober 1935 Lars Alfred och Påvel Sigfrid Johansson infunnit sig samt förklarat att de i egenskap av delägare i 1/16 mtl. Mellby Kvistagården önskade förena sig med sökanden till företaget och i detta syfte undertecknat föreningshandlingen av den 1 oktober nämnda år.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning. Mot förslaget gjordes ingen annan erinran än att Carl Holmberg och Karl Johansson i Västmanstorp ifrågasatte anläggning av täckt dike i det gamla avloppets sträckning genom ägorna till Karl Johanssons fastighet alltifrån den punkt, där tillflödet från Johan Anderssons fastighet i Västmanstorp stötte till och upptill gränsen mellan ägorna till Holmbergs och Johanssons fastigheter. Sträckan ifråga utgjorde omkring 210 meter och diket i denna avsåg att ersätta det planerade och med E-F betecknade öppna diket i den i närheten av avloppet belägna gränsen mellan de båda nämnda fastigheterna. Enligt ägarnes mening var vattentillflödet i avloppssträckan ifråga icke större än att avbördningen kunde ske i en rörledning om måttliga dimensioner och kostnaden för ett täckt avlopp icke bliva högre än vad kostnaden för avlopp i

gränsen med ersättningar beräknats till. Till det täckta dikets förmån talade jämväl den omständigheten att underhållskostnaden bleve väsentligt mindre vid ett täckt än vid ett öppet dike.

Från Carl Holmbergs och Johan Anderssons sida förordades jämväl täckt dike å sträckan E-G åtminstone i övre delen från platsen för överfarten och upptill gränsen mellan nämnda personers fastigheter, i vilken del jorden visat benägenhet att flyta och det därför kunde befaras att öppet dike icke komme att hålla stånd.

Under förutsättning att de ifrågasatta ändringarna i förslaget icke ledde till högre kostnad än vad de föreslagna öppna avloppen betingade hade sakägarna i gemen intet att invända mot anläggning av täckta ledningar.

Efter verkställd utredning och med iakttagande av vad som erinrats vart utlåtande i ärendet meddelat och kostnadsfördelningslängden uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Carl Holmberg i Västmanstorp pr Stora Mellby.

Åt samme person uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson

Carl Bengtsson Karl Danielsson.

---

## Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 28 november 1933. Axel von Sneidern.

Herman Lindkrantz.

---

Till Konungens Befallningshavande i Älfsborgs län.

Undertecknad får härmed anhålla om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 1/4 mtl. Västmanstorp Skattegården i Stora Mellby socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Västmanstorp skattegården 1/4 mtl. ägare undertecknad Carl Holmberg.

" Frälsegården 1/4 " " Johan Andersson,

Olofstorp 1/4 " under Kobergs Fideikommiss,

" 1/4 " " " "

Västmanstorp pr Stora Mellby den 25 november 1933.

Carl Holmberg.

Telefon Stora Mellby 6.

---

Fullmakt

för disp. Ernst J.Arfwedson, Aspenäs, Lerum, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträden inför lantbruksingeniören i Älvsborgs län med sakägarne rörande föreslagen torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västmanstorp, Jordala Västergården, Bergsgården och Skattegården, Mellby Mellomgården, Västergården, Kvistagården och Prästgården samt Borg Nedergården i Stora Mellby socken, min rätt, som ägare av Västmanstorp $4^{5}$ litt. Ad, bevaka, min talan föra och med mitt namn underteckna nödiga handlingar och träffade överenskommelser, gillande jag ombudets lagliga åtgöranden.

Gåsevadholm, Kungsbacka den 30 sept. 1935.

C.O.Silfverschiöld.

Bevittnas av:

oläsligt N.Leufstedt.

---

Fullmakt

för Hem.äg. Alfred Johansson i Mellby Wästerg. att vid sammanträde med intressenter för torrläggning av mark tillhörande Wästmanstorp med fl. hemman i St. Mellby socken den 1 oktober 1935 föra min talan och utöva min rösträtt. Jordala Skattegård den 28 sept. 1935.

Frida Andersson.

Bevittnas av:

Anna Hansén Karl Johansson.

---

Kontraktsprosten Fr. Johansson.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark, hörande till Västmanstorp Skattegården i Stora Mellby socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra bland andra hemman lönebostället Mellby Prästgården i ovannämnda socken, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Första sammanträdet för förrättningen är utsatt att hållas hos arrendatorn Alfred Andersson i Olofstorp tisdagen den 1 oktober 1935 kl. 11.30 f.m. Skara domkapitel den 25 september 1935.

Å domkapitlets vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Nils Broström.

Förestående förordnande öfverföres på kyrkoherden Nils Lindholm i Tengene. Särestad den 28/9 1935.

Frans Johansson

---

Utdrag av Protokoll fört vid ordinarie gällstämma med St.Mellby pastorat i Kommunalhuset i St.Mellby den 29 nov. 1934.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 5.

Till pastoratsombud, att närvara vid alla under år 1935 förekomman-

de förrättningar såsom laga syner, ekonomiska besiktningar, värderingar o.dyl. och därvid bevaka pastoratets rätt och föra dess talan, utsågs kronojägare C.J.Björkman, Sollebrunn.

Till ersättare för honom valdes nämndemannen Emil Pettersson i Ränne, Magra.

* : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Så förekommet betygar:

Karl Påfvelsson.
ordförande.

Justerat: E.Ander, Aug. Johansson.

Rätt utdraget styrker: Karl Påfvelsson
gällstämmans ordf.

---

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark hörande till Västmanstorp Skattegården i Stora Mellby socken, vilket företag jämväl kan komma att i torrläggningshänseende påverka ägor till Västmanstorp Frälsegården, Olofstorp, Jordala Västergården, Bergsgården och Skattegården, Mellby Mellomgården, Västergården, Kvistagården och Prästgården samt Borg Nedergården i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos arrendatorn Alfred Andersson i Olofstorp tisdagen den 1 oktober 1935 kl. 11,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kunna även allmänna vägar

samt utfarts- och ägovägar över avloppen ifråga komma att beröras. Göteborg den 9 september 1935. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stora Mellby församling den 9 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 14 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 september 1935 till:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lantbrukaren | Carl Holmberg, | Västmanstorp Skatteg., | St.Mellby. |
| " | Johan Andersson, | " Frälseg. | " |
| " | Karl Johansson, | Olofstorp N., | " |
| Friherre | C.O.Silfverschiöld, | Koberg, | Upphärad. |
| Arrendatorn | Alfred Andersson, | Olofstorp, | St. Mellby. |
| Lantbrukaren | Gustav Öberg, | Jordala Västerg., | " |
| " | Gunnar Gunnarsson, | " " | " |
| Fr. | Frida Andersson, | " Skatteg., | " |
| Lantbrukaren | Bertil Andersson, | " " | " |
| " | Gustav Andersson, | " " | " |
| " | Alfred Johansson, | | " |
| " | Algot Karlsson, | " " | " |
| " | Gustav Larsson, | Mellby Mellomg., | " |
| Fr. | Kristina Larsson, | " Västerg., | " |
| Lantbrukaren | Alfred Johansson, | " " | " |
| " | Påvel Johansson, | " " | " |
| " | Gottfrid Johansson, | " " | " |

Fr. Kristina Andersson, Mellby Kvistag., St.Mellby.

Fr. Nelly Andersson, " " "

Fr. Rut Andersson, " " "

Fru Ellen Johansson, " " "

Lantbrukaren Gustav Lindgren, " " "

" Karl Andersson, " " "

" Johan Lundén, " " "

" Aug. Persson, Borg Nederg., "

" Aron Johansson, " " "

" Karl Andersson, " " "

Bjärke härads vägstyrelse, dess ordförande, Godsägaren Sven Dicander,

Upplo, Magra.

Stora Mellby Pastorats Kyrkoråd, St. Mellby.

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, Vänersborg.

betygar: C.B.Carlson.

---

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för åstadkommande av bättre torrläggning av mark till Västmanstorp i Stora Mellby socken och åsyfta med denna anslutning att ändamålsenlig torrläggning jämväl beredes mark till fastigheter ägda eller företrädda av oss.

Västmanstorp den 1 oktober 1935.

Ernst J.Arfwedson för C.O.Silfverschiöld, enl. fullmakt,

Joh. Anderson, äg. Västmanstorp 4[2].

Gunnar Gunnarsson äg. Jordala 7[5].

Alfred Johansson för Frida Andersson, Jordala, enl. fullmakt.och såsom förmyndare för Gustaf Wärner Andersson.

Algot Carlsson, äg. 1/6 m.t.l. Jordala Skatteg.

Karl Johansson, Västmanstorp 4[4].

Att förestående personer förenat sig med sökanden och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B.Carlson Carl Bengtsson Karl Danielsson.

Med sökanden förena sig jämväl undertecknade i ovan angivet syfte:

Lars Alfred Johansson
delägare i 1/16 mtl. Mellby Kvistag.
Påfvel Sigfrid Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrka:

C.B.Carlson Carl Bengtsson Karl Danielsson.

---

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken samt jämväl berör mark av samfälld natur inom ägor till de båda sist nämnda hemmanen, handlägges ånyo vid sammanträde i kommunalhuset i Stora Mellby fredagen den 19 februari 1937 kl. 2,30 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 28 januari 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Stora Mellby den 28 januari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 2 februari 1937, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 januari till:

Kyrkorådet i Stora Mellby församling, Stora Mellby.

samt den 2 februari 1937 till:

Lantbrukaren Emil Andersson, Jordala, "

" Karl Persson, " "

" Albin Augustsson, " Skatteg., "

" Gustav Larsson, " " "

Fr. Anna Ingeborg Hermansson, " " "

betygar: C.B.Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I, B-K, K-L och K -M, varjämte den sträcka, i vilken täckt ledning avsetts komma till anläggning med anslutning till förenämnda öppna avlopp, å kartan ifråga utmärkts med en enkel röd linje samt betecknats med M-N. Sträcka, vilken på grund av brist på anslutning från fastighetsägarens sida icke kommer till upptagande men likväl för beräkning av deltagningsskyldigheten i de till utförande kommande arbetena varit föremål för undersökning och förslag, har utmärkts med tvänne streckade röda linjer samt betecknats med $L-L_1$.

Från avdikningsområdets olika delar ledes vattnet till det gemensamma loppet A-B och vidare i sydostlig riktning till Mellbyån och sjön Anten, vars vatten avbördas till Säveån och Göta älv. Avdikningstrakten ligger alltså inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 och sektionen 6 Säveån.

Vid punkten A är ett fallbrott, vid vilket arbetena med vattendragets vidgning och fördjupning måste börja. Vid denna plats avbördas vattnet från ett omkring 3,4 kvadratkilometer stort område. Vid B, där vat-

tendraget grenar sig, tillrinner norrifrån genom grenen B-C-D vatten från c:a 2,35 kvadratkilometer och västerifrån genom grenen B-K från 0,9 kvadratkilometer.

Nederbördsområdena ifråga utgöras såväl av bergig skogsmark, kärr och mossar som av odlade fält. Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, till deras bevuxenhet och till nederbördsmängden i trakten skattas avrinningen vid flödestillfällen till 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Denna avrinning leder till en flodvattenmängd av 0,51 kubm. å sträckan A-B, av 0,35 å sträckan B-C-D och 0,14 kubm. i sek. å sträckan B-K. Medelvattenmängden kan härledas från en avrinning av omkring 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal och sålunda utgöra för sträckan A-B 0,041, för B-C-D 0,028 och för B-K 0,011 kubm. i sekunden.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förefintliga lutningsförhållanden och förekommande jordarter samt till önskvärdheten att ernå ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandens fastighet samt till deras, som förenat sig med sökanden, har förslag till vattenavloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär:

att sträckan A-B vidgas och fördjupas med en bottenlutning av 0,5:1000, en bottenbredd av 0,60 meter i jord och 1,75 m. i berg samt sidolutning i jord 1:1,5 och i berg 1:0;

att sträckan B-C-D förstoras med bottenlutning 0,5:1000, bottenbredd 0,50 m. samt sidolutning 1:1,25;

att sträckan B-K får en bottenlutning av 1:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,25.

I avlopp, upptagna enligt detta förslag, hava flod- och medelvattenmängderna beräknats kunna avrinna: å sträckorna A-B och B-C vid 0,75 och 0,25 samt i sträckan B-K vid 0,50 och 0,20 meters vattendjup resp. i den mån dämning från vattenstånden i sträckan A-B icke inträder. Övriga sträckor föra i likhet med B-K relativt ringa vatten och hava en lutning som i intet fall understiger 0,5:1000. Bottenbredden har för dessa sträckor föreslagits till 0,3 meter och sidolutningen till 1:1,25; för sträckan K-G dock allenast 1:1. Beträffande den täckta ledningen å sträckan M-N har denna projekterats med avseende till lutningsförhållandena å marken, där den framdrages samt under förutsättning att den största till avledning kommande vattenmängden kan härledas ut en avrinning av 1,5 liter i sekunden från varje hektar av det område, som avvattnas till ledningen ifråga, beräknats till en dimension om 10 cm. invändig diamter.

Vidkommande vattenloppen genom vägar över de avlopp, om vilkas förstoring är fråga, äro dessa lopp i regel för grunda och jämväl för snäva för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty djupas och vidgas. Allt efter de i avloppen framrinnande vattenmängderna erhålla loppen genom vägarna från 1,2 till 0,6 meters bredd och 1,0 - 0,6 meters höjd.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektions-

ritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till trummor, broar, slambrunnar samt mynningsbefästning åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

---

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens upptagande och ledningens anläggande, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift, markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Uppskattningen ifråga har skett under förutsättning att samtlige ovan nämnda och å kartan angivna avloppssträckor bleve föremål för upptagande eller för anläggning. Beträffande sträckan L-$L_1$ har utredningen givit till resultat att kostnaden för denna sträckas upptagande, inberäknat ombyggnad av vägtrumman över avloppet, icke obetydligt överstiger värdet av båtnaden för marken utmed sträckan ifråga. Vid detta förhållande och då ägaren till denna mark icke är sökande till företaget avkopplas sträckan från företaget och marken från deltagande i kostnader för detta.

Enär i övrigt det på grund av förekommande avloppsförgrening icke synts uteslutet att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av någon del av avdikningsområdet skulle bliva mindre därest en annan del av området icke ingått i samfälligheten, har för sådan jämkning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen undersökning verk-

ställts och givit till resultat att marken inom området för avdikningen bör hänföras till tre st. avdelningar på sätt bifogad kostnadsfördelningslängd utvisar. I kostnaden för arbeten och ersättningar inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltager ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m. inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I, B-K, K-L och K-M-N såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för anläggning av och material till den täckta ledningen med öga och brunnar, för ombyggnad av trummor och broar för vägar över avloppen till den del sist nämnda kostnad icke enligt nedan faller på dem som hava att underhålla byggnaderna ifråga samt ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Med avseende till beskaffenheten hos de i företaget till ombyggnad ingående vägtrummorna medför ombyggnaden för samtlige en avsevärd förbättring, vid vilket förhållande de, som hava att svara för byggna-

dernas underhåll, jämlikt 7:18 vattenlagen äro pliktiga att bidraga till kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp skattas för vissa av byggnaderna till hälften för andra till tredjedelen av ombyggnadskostnaden. I upprättat kostnadsförslag är för varje byggnad, så framt bidrag till kostnaden för ombyggandet av ovan angivet skäl funnits påkallat, anmärkt hur stor del av denna kostnad som ansetts böra falla på företaget. Återstående del bestrides av de underhållsskyldige. För broar av enbart trä medför visserligen ombyggandet en omedelbar förbättring men ock ett ökat framtida underhåll, vilka omständigheter kunna anses uppväga varandra och någon ersättning för det ökade underhållet icke vara påkallad.

---

Enär från fastigheternas och deras ombuds sida förklarats att anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppens vidgning eller för fällning av träd icke ställdes kommer ersättning för markupplåtelse och trädfällning ej ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed öppna avloppssträckor gäldas däremot, sedan anspråk härpå framställts, ersättning med belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som uppläges på såsom åker hävdad mark med 0,30 á 0,35 kr. där massan utgöres av sand och lera och med 0,20 kr., där massan består av torvjord. För uppläggning på skogs- och mossmark, där intrånget icke blir av någon betydenhet, kommer i likhet med delägarnes uppfatt-

ning ersättning ej ifråga. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en vid detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

---

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget och sålunda med tjugosex kronor nittiotvå öre, vilket belopp det åligger sökanden att inbetala till Konungens befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena och dem, som förenat sig med sökanden om företaget.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna och den anlagda täckta ledningen med brunnar och öga bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Broar och trummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

---

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom

avhandlas i detta utlåtande;

att vid förstoring av öppna avlopp uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken den tagits;

att vidgningen av avloppen i regel sker på sätt att avloppens mittellinje sammanfaller med gränslinjen, där avlopp utgör gräns, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker åt krökens inre sida;

att, där avlopp går utmed väg, vidgningen sker åt marksidan till och icke åt vägen;

att schaktningsmassorna läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att landfästen till trummor byggas av kilad sten i gott förband, däcken till trummorna ävenledes av kilad sten med angiven tjocklek och längd samt broarna av friskt virke med angivna dimensioner, allt enligt ritningarna;

att tillfarten till broar och trummor väl iordningställas efter ombyggnaden;

att till anläggning föreslagen täckt ledning skall utgöras av välbrända tegelrör;

att slambrunnar byggas å angivna ställen av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med bottnan minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant samt i övrigt enligt typritning, varjämte brunnarna förses med lock av betong eller tjärad plank;

att vid platsen för ledningens utmynnande i det öppna avloppet stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att vid ledningens mynningsställe anbringas rör av järn eller trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att vid de öppna avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att utmed avloppen å åker upplagda jord- och stenmassor böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot tillgodonjutande av ovan nämnd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna Västmanstorp $4^{2}$, $4^{3}$ och $4^{4}$ utan bestridande från andra delägare ifrågasatt nedläggning av rörledningar i avloppen från och över ägor till dessa fastigheter i vissa förrättningsprotokollet angiven utsträckning och enär vattenavbördningen genom dylika ledningar kan försiggå utan inskränkning av den torrläggningseffekt förstoringen av de öppna avloppet avsett att åvägabringa, må i stället för vidgning och fördjupning av sträckan E-F samt övre delen av sträckan E-G ledningar av cementrör av prima tillverkning nedläggas å de i planen med streckade röda linjer utmärkta och med $E_1$-F och $E_2$-G betecknade sträckningarna med villkor dock att ledningarna hava en diameter av minst 22,5 cm. (9") å sträckan $E_1$-F och minst 30 cm. (12") å sträckan $E_2$-G, en lutning av minst 1:1000, ett djupläge, där ledningens inre underkant är 10 cm. högre än föreslaget bottenläge för öppet avlopp å motsvarande sträcka samt att i likhet med vad som bestämts för ledningen å sträckan M-N brunnar av cementrör anbringas vid ledningarnes ändpunkter F och G och förstärkning medelst stensättning sker vid mynningarna $E_1$ och $E_2$.

För det fall att till underlättande av brukningen av fälten utmed sträckan E-G ledningen i övre delen anses böra utsträckas nedåt till punkten $E_3$ må ock denna åtgärd vara tillåten under samma villkor beträffande storlek, lutning och läge som ovan ställts för ledningen å sträckan $E_2$-G.

För den kostnad ledningarna å någon sträcka kunna komma att betinga utöver vad förstoringen av öppet dike å motsvarande sträcka enligt förslaget belöper sig till jämte ersättningar för intrång svara beträffande sträckan $E_1$-F ägarne till Västmanstorp $4^{3}$ och $4^{4}$ och beträffande sträckan E -G ägarne till Västmanstorp $4^{2}$ och $4^{3}$. I brist på åsämjande om deltagandet utgöres merkostnaden av ägaren till den fastighet, å vilken rörledning kommit till nedläggning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat om besvärs ingivande.

Stora Mellby den 19 februari 1937.

C.B.Carlson  Carl Bengtsson  Karl Danielsson.

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |

**Värderingslängd.**

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Västmanstorp | 2 4 | avst. | | Johan Andersson. |
| | | | 1 | åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 2 | " " " " " |
| | | | 3 | " 0,25 m. " " " |
| | | | 4 | " " " " " |
| | | | 5 | " " " " " |
| | | | | S u m m a |
| " | 3 4 | avst. | | Carl Holmberg. |
| | | | 6 | åker, 0,3-0,5 m. torvmylla på sand ö sand.lera |
| | | | 7 | " 0,5-0,9 m. " " " |
| | | | 8 | " 0,25 m. mylla " " |
| | | | 9 | " " " " " |
| | | | 10 | " " " " " |
| | | | 11 | avlopp |
| | | | 12 | åker, " " " " |
| | | | 13 | " " " " " |
| | | | 14 | " " " " " |
| | | | 15 | " 0,15-0,20 m. " " " |
| | | | 16 | " " " " " |
| | | | 17 | " " " " " |
| | | | 18 | " " " " " |
| | | | 19 | " " " " " |
| | | | 20 | " " " " " |
| | | | 21 | " " " " " |
| | | | 22 | " 2,o m. torvjord |
| | | | 23 | " " " |
| | | | 24 | " " " |
| | | | 25 | " " " |
| | | | 26 | åker, 0,4-0,5 m. torvmylla " " |
| | | | 27 | " 0,25-0,30 m. mylla " " |
| | | | 28 | " 0,3-0,4 m. torvmylla " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 29,0 | | | | | | | 1150 | 333 | 50 | 1400 | 406 | - | 72 | 50 | |
| | 22,9 | | | | | | | " | 263 | 35 | " | 320 | 60 | 57 | 25 | |
| | 28,5 | | | | | | | 1100 | 313 | 50 | 1350 | 384 | 75 | 71 | 25 | |
| | 18,5 | | | | | | | 1150 | 212 | 75 | " | 249 | 75 | 37 | - | |
| | 18,8 | | | | | | | " | 216 | 20 | " | 253 | 80 | 37 | 60 | |
| 1 | 17,7 | | | | | | | | 1339 | 30 | | 1614 | 90 | 275 | 60 | |
| | 20,8 | | | | | | | 900 | 187 | 20 | 1300 | 270 | 40 | 83 | 20 | |
| | 19,0 | | | | | | | 800 | 152 | - | 1250 | 237 | 50 | 85 | 50 | |
| | 15,0 | | | | | | | 950 | 142 | 50 | 1350 | 202 | 50 | 60 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | 1200 | 96 | - | " | 108 | - | 12 | - | |
| | 13,5 | | | | | | | 1100 | 148 | 50 | " | 182 | 25 | 33 | 75 | |
| | | | | | | | 06,0 | | | | | | | | | |
| | 41,7 | | | | | | | 1150 | 479 | 55 | " | 562 | 95 | 83 | 40 | |
| | 66,6 | | | | | | | 1050 | 699 | 30 | " | 899 | 10 | 199 | 80 | |
| | 49,0 | | | | | | | 1100 | 539 | - | " | 661 | 50 | 122 | 50 | |
| | 13,8 | | | | | | | 1000 | 138 | - | 1300 | 179 | 40 | 41 | 40 | |
| | 06,5 | | | | | | | " | 65 | - | " | 84 | 50 | 19 | 50 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 80 | - | " | 104 | - | 24 | - | |
| | 08,3 | | | | | | | " | 83 | - | " | 107 | 90 | 24 | 90 | |
| | 09,7 | | | | | | | " | 97 | - | " | 126 | 10 | 29 | 10 | |
| | 09,7 | | | | | | | " | 97 | - | " | 126 | 10 | 29 | 10 | |
| | 06,8 | | | | | | | " | 68 | - | " | 88 | 40 | 20 | 40 | |
| | 54,0 | | | | | | | 850 | 459 | - | 1200 | 648 | - | 189 | - | |
| | 79,5 | | | | | | | 800 | 636 | - | " | 954 | - | 318 | - | |
| | 39,0 | | | | | | | 750 | 292 | 50 | " | 468 | - | 175 | 50 | |
| | 95,6 | | | | | | | " | 717 | - | " | 1147 | 20 | 430 | 20 | |
| | 60,0 | | | | | | | " | 450 | - | 1300 | 780 | - | 330 | - | |
| | 14,5 | | | | | | | 800 | 116 | - | 1400 | 203 | - | 87 | - | |
| | 04,3 | | | | | | | 1050 | 45 | 15 | 1300 | 55 | 90 | 10 | 75 | |
| 6 | 43,3 | | | | | | 06,0 | | 5787 | 70 | | 8196 | 70 | 2409 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 29 | åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på sand ö sand.lera |
| | | | 30 | " " " " " |
| | | | 31 | " " " " " |
| | | | 32 | " " " " " |
| | | | 33 | " 0,20-0,30 m. " " " |
| | | | 34 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 35 | " " " " " |
| | | | 36 | " " " " " |
| | | | 37 | " " " " " |
| | | | 38 | " " " " " |
| | | | 39 | " 0,15-0,20 m. mylla " " |
| | | | 40 | " " " " " |
| | | | 41 | " " " " " |
| | | | 42 | " " " " " |
| | | | 43 | avloppsdike |
| | | | | Summa |
| Västmanstorp | 4 4 | avst. | | Karl Johansson. |
| | | | 44 | åker, 1,0-1,5m. torvjord på sand ö sand.lera |
| | | | 45 | " 0,15-0,20m. mylla " " |
| | | | 46 | " 0,20 m. " " " |
| | | | 47 | " " " " " |
| | | | 48 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 49 | " " " " " |
| | | | 50 | " " " " " |
| | | | 51 | " " " " " |
| | | | 52 | " " " " " |
| | | | 53 | " " " " " |
| | | | 54 | " " " " " |
| | | | 55 | " " " " " |
| | | | 56 | " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 6 | 43,3 | | | | | | 06,0 | | 5787 | 70 | | 8196 | 70 | 2409 | - | |
| | 05,3 | | | | | | | 1050 | 55 | 65 | 1300 | 68 | 90 | 13 | 25 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 52 | 50 | " | 65 | - | 12 | 50 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 52 | 50 | " | 65 | - | 12 | 50 | |
| | 14,4 | | | | | | | " | 151 | 20 | " | 187 | 20 | 36 | - | |
| | 37,8 | | | | | | | 950 | 359 | 10 | " | 491 | 40 | 132 | 30 | |
| | 11,5 | | | | | | | 900 | 103 | 50 | " | 149 | 50 | 46 | - | |
| | 10,8 | | | | | | | " | 97 | 20 | " | 140 | 40 | 43 | 20 | |
| | 05,0 | | | | | | | 850 | 42 | 50 | " | 65 | - | 22 | 50 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 42 | 50 | " | 65 | - | 22 | 50 | |
| | 04,8 | | | | | | | " | 40 | 80 | " | 62 | 40 | 21 | 60 | |
| | 05,0 | | | | | | | 800 | 40 | - | " | 65 | - | 25 | - | |
| | 04,6 | | | | | | | " | 36 | 40 | " | 59 | 80 | 23 | - | |
| | 04,4 | | | | | | | " | 35 | 20 | " | 57 | 20 | 22 | - | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 32 | - | " | 52 | - | 20 | - | |
| | | | | | | | 07,3 | | | | | | | | | |
| 7 | 65,9 | | | | | | 13,3 | | 6929 | 15 | | 9790 | 50 | 2861 | 35 | |
| | 06,0 | | | | | | | 750 | 45 | - | 1200 | 72 | - | 27 | - | |
| | 34,0 | | | | | | | 900 | 306 | - | " | 408 | - | 102 | - | |
| | 20,0 | | | | | | | 1000 | 200 | - | 1300 | 260 | - | 60 | - | |
| | 26,0 | | | | | | | 1050 | 273 | - | " | 338 | - | 65 | - | |
| | 06,0 | | | | | | | 1100 | 66 | - | 1350 | 81 | - | 15 | - | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 82 | 50 | " | 101 | 25 | 18 | 75 | |
| | 08,4 | | | | | | | 1050 | 88 | 20 | " | 113 | 40 | 25 | 20 | |
| | 10,0 | | | | | | | 1000 | 100 | - | " | 135 | - | 35 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | 950 | 104 | 50 | " | 148 | 50 | 44 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 104 | 50 | " | 148 | 50 | 44 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 104 | 50 | " | 148 | 50 | 44 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | 1000 | 80 | - | " | 108 | - | 28 | - | |
| | 14,0 | | | | | | | 1150 | 161 | - | " | 189 | - | 28 | - | |
| 1 | 72,9 | | | | | | | | 1715 | 20 | | 2251 | 15 | 535 | 95 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 57 | åker, 0,20-0,25m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 58 | " " " " " |
| | | | 59 | " 0,25-0,30 m. " " " |
| | | | 60 | " " " " " |
| | | | 61 | " " " " " |
| | | | 62 | " " " " " |
| | | | 63 | " " " " " |
| | | | 64 | " " " " " |
| | | | 65 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 66 | " " " " " |
| | | | 67 | " " " " " |
| | | | 68-71 | avlopp och vägar |
| | | | 72 | åker, 0,20-0,25m.mylla " " |
| | | | 73 | " 0,25-0,30 m. " " " |
| | | | 74 | " " " " " |
| | | | 75 | " " " " " |
| | | | 76 | " " " " " |
| | | | 77 | " " " " " |
| | | | 78 | " " " " " |
| | | | 79 | " " " " " |
| | | | 80 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 81 | " " " " " |
| | | | 82 | " " " " " |
| | | | 83 | " " " " " |
| | | | 84 | " " " " " |
| | | | 85 | " " " " " |
| | | | 86 | " " " " " |
| | | | 87 | " " " " " |
| | | | 88 | avlopp |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 1 | 72,9 | | | | | | | | 1715 | 20 | | 2251 | 15 | 535 | 95 | |
| | 21,0 | | | | | | | 1050 | 220 | 50 | 1350 | 283 | 50 | 63 | - | |
| | 03,5 | | | | | | | 1200 | 42 | - | " | 47 | 25 | 5 | 25 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 96 | - | 1400 | 112 | - | 16 | - | |
| | 03,8 | | | | | | | 850 | 32 | 30 | " | 53 | 20 | 20 | 90 | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 63 | 75 | " | 105 | - | 41 | 25 | |
| | 05,8 | | | | | | | 900 | 52 | 20 | " | 81 | 20 | 29 | - | |
| | 07,7 | | | | | | | " | 69 | 30 | " | 107 | 80 | 38 | 50 | |
| | 04,2 | | | | | | | 1250 | 52 | 50 | " | 58 | 80 | 6 | 30 | |
| | 16,7 | | | | | | | 1200 | 200 | 40 | 1350 | 225 | 45 | 25 | 05 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 67 | 50 | 7 | 50 | |
| | 17,3 | | | | | | | " | 207 | 60 | " | 233 | 55 | 25 | 95 | |
| | | | | | | | 23,1 | | | | | | | | | |
| | 31,5 | | | | | | | 1150 | 362 | 25 | " | 425 | 25 | 63 | - | |
| | 34,6 | | | | | | | 900 | 311 | 40 | 1300 (1400) | 449 | 80 | 138 | 40 | |
| | 33,6 | | | | | | | 1100 | 369 | 60 | 1300 (1400) | 436 | 80 | 67 | 20 | |
| | 12,7 | | | | | | | 1150 | 146 | 05 | 1300 (1400) | 165 | 10 | 19 | 05 | |
| | 20,0 | | | | | | | 1050 | 210 | - | 1300 (1400) | 260 | - | 50 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | 1250 | 112 | 50 | 1300 (1400) | 117 | - | 4 | 50 | |
| | 09,0 | | | | | | | 850 | 76 | 50 | 1300 (1400) | 117 | - | 40 | 50 | |
| | 21,0 | | | | | | | 800 | 168 | - | 1300 (1400) | 273 | - | 105 | - | |
| | 03,0 | | | | | | | 1150 | 34 | 50 | 1350 | 40 | 50 | 6 | - | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 34 | 50 | " | 40 | 50 | 6 | - | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 86 | 25 | " | 101 | 25 | 15 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 80 | 50 | " | 94 | 50 | 14 | - | |
| | 11,6 | | | | | | | 1100 | 127 | 60 | " | 156 | 60 | 29 | - | |
| | 09,4 | | | | | | | 1150 | 108 | 10 | " | 126 | 90 | 18 | 80 | |
| | 07,8 | | | | | | | 1050 | 81 | 90 | " | 105 | 30 | 23 | 40 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 73 | 50 | 1250 (1350) | 87 | 50 | 14 | - | |
| | | | | | | | 03,6 | | | | | | | | | |
| 5 | 01,1 | | | | | | 26,7 | | 5194 | 90 | | 6623 | 40 | 1428 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Västmanstorp | 4 5 | avst. | | C.O.Silfverschiöld. |
| | | | 89 | åker,0,25-0,30m. mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 90 | " " " " " |
| | | | 91 | " " " " " |
| | | | 92 | " " " " " |
| | | | 93 | " 0,20 m. " " " |
| | | | 94 | " " " " " |
| | | | 95 | " " " " " |
| | | | 96 | " " " " " |
| | | | 97 | " " " " " |
| | | | 98 | " 0,25-0,30m. " " " |
| | | | 99 | " " " " " |
| | | | 100 | " " " " " |
| | | | 101 | " " " " " |
| | | | 102 | " " " " " |
| | | | 103 | " " " " " |
| | | | 104 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 105 | " " " " " |
| | | | 106 | " " " " " |
| | | | 107 | " " " " " |
| | | | 108 | " " " " " |
| | | | 109 | " " " " " |
| | | | 110 | " " " " " |
| | | | 111 | " 0,30 m. " " " |
| | | | 112 | " " " " " |
| | | | 113 | " " " " " |
| | | | 114 | " " " " " |
| | | | 115 | " " " " " |
| | | | 116 | " " " " " |
| | | | 117 | " " " " " |
| | | | 118 | " " " " " |

överföres

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 05,0 | | | | | | | 1250 | 62 | 50 | 1400 | 70 | - | 7 | 50 | |
| | 04,8 | | | | | | | 1200 | 57 | 60 | " | 67 | 20 | 9 | 60 | |
| | 04,9 | | | | | | | 1150 | 56 | 35 | " | 68 | 60 | 12 | 25 | |
| | 09,0 | | | | | | | 850 | 76 | 50 | " | 126 | - | 49 | 50 | |
| | 05,6 | | | | | | | 1100 | 61 | 60 | 1300 | 72 | 80 | 11 | 20 | |
| | 06,2 | | | | | | | " | 68 | 20 | " | 80 | 60 | 12 | 40 | |
| | 02,8 | | | | | | | " | 30 | 80 | " | 36 | 40 | 5 | 60 | |
| | 03,3 | | | | | | | " | 36 | 30 | " | 42 | 90 | 6 | 60 | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 44 | - | " | 52 | - | 8 | - | |
| | 03,0 | | | | | | | 850 | 25 | 50 | 1400 | 42 | - | 16 | 50 | |
| | 02,6 | | | | | | | " | 22 | 10 | " | 36 | 40 | 14 | 30 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 25 | 50 | " | 42 | - | 16 | 50 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 25 | 50 | " | 42 | - | 16 | 50 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 25 | 50 | " | 42 | - | 16 | 50 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 25 | 50 | " | 42 | - | 16 | 50 | |
| | 08,5 | | | | | | | 950 | 80 | 75 | 1350 | 114 | 75 | 34 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 85 | 50 | " | 121 | 50 | 36 | - | |
| | 08,6 | | | | | | | " | 81 | 70 | " | 116 | 10 | 34 | 40 | |
| | 09,6 | | | | | | | " | 91 | 20 | " | 129 | 60 | 38 | 40 | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 114 | - | " | 162 | - | 48 | - | |
| | 13,0 | | | | | | | " | 123 | 50 | " | 175 | 50 | 52 | - | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 114 | - | " | 162 | - | 48 | - | |
| | 12,0 | | | | | | | 900 | 108 | - | 1400 | 168 | - | 60 | - | |
| | 14,0 | | | | | | | 850 | 119 | - | " | 196 | - | 77 | - | |
| | 14,0 | | | | | | | 800 | 112 | - | " | 196 | - | 84 | - | |
| | 13,0 | | | | | | | " | 104 | - | " | 182 | - | 78 | - | |
| | 08,3 | | | | | | | " | 66 | 40 | " | 116 | 20 | 49 | 80 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 80 | - | " | 140 | - | 60 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 72 | - | " | 126 | - | 54 | - | |
| | 08,2 | | | | | | | " | 65 | 60 | " | 114 | 80 | 49 | 20 | |
| 2 | 24,4 | | | | | | | | 2061 | 10 | | 3083 | 35 | 1022 | 25 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 119 | åker, 0,25 m. mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 120 | " " " " " |
| | | | 121 | " " " " " |
| | | | 122 | " " " " " |
| | | | 123 | " " " " " |
| | | | 124 | " " " " " |
| | | | 125 | " " " " " |
| | | | 126 | " " " " " |
| | | | 127 | " " " " " |
| | | | 128 | " " " " " |
| | | | 129 | " " " " " |
| | | | 130 | " " " " " |
| | | | 131 | " " " " " |
| | | | 132 | " " " " " |
| | | | 133 | " 0,20-0,25 m. " " " |
| | | | 134 | " " " " " |
| | | | 135 | " " " " " |
| | | | 136 | " 0,20 m. " " " |
| | | | 137 | " " " " " |
| | | | 138 | äng, stenb. 0,20-0,25m. mylla " " |
| | | | 139 | väg |
| | | | 140 | åker, 0,15 m. torv- " " " |
| | | | 141 | " " " " " " |
| | | | 142 | " 0,20-0,25 m. " " " " |
| | | | 143 | " " " " " " |
| | | | 144 | " " " " " " |
| | | | 145 | " " " " " " |
| | | | 146 | " " " " " " |
| | | | 147 | " " " " " " |
| | | | 148 | " " " " " " |
| | | | 149 | " " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 2 | 24,4 | | | | | | | | 2061 | 10 | | 3083 | 35 | 1022 | 25 | |
| | 08,2 | | | | | | | 800 | 65 | 60 | 1400 | 114 | 80 | 49 | 20 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 56 | - | " | 98 | - | 42 | - | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 60 | - | " | 105 | - | 45 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 64 | - | " | 112 | - | 48 | - | |
| | 07,7 | | | | | | | " | 61 | 60 | " | 107 | 80 | 46 | 20 | |
| | 07,7 | | | | | | | 1050 | 80 | 85 | " | 107 | 80 | 26 | 95 | |
| | 07,7 | | | | | | | 800 | 61 | 60 | " | 107 | 80 | 46 | 20 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 64 | - | " | 112 | - | 48 | - | |
| | 07,8 | | | | | | | " | 62 | 40 | " | 109 | 20 | 46 | 80 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 64 | - | " | 112 | - | 48 | - | |
| | 08,8 | | | | | | | " | 70 | 40 | " | 123 | 20 | 52 | 80 | - |
| | 07,0 | | | | | | | " | 56 | - | " | 98 | - | 42 | - | |
| | 06,6 | | | | | | | " | 52 | 80 | " | 92 | 40 | 39 | 60 | |
| | 12,3 | | | | | | | " | 98 | 40 | " | 172 | 20 | 73 | 80 | |
| | 21,5 | | | | | | | 850 | 182 | 75 | 1350 | 290 | 25 | 107 | 50 | |
| | 09,0 | | | | | | | 1200 | 108 | - | " | 121 | 50 | 13 | 50 | |
| | 09,3 | | | | | | | 1150 | 106 | 95 | " | 125 | 55 | 18 | 60 | |
| | 08,4 | | | | | | | " | 96 | 60 | 1300 | 109 | 20 | 12 | 60 | |
| | 03,0 | | | | | | | 800 | 24 | - | " | 39 | - | 15 | - | |
| | | | 11,8 | | | | | 400 | 47 | 20 | 600 | 70 | 80 | 23 | 60 | |
| | | | | | | | 02,0 | | | | | | | | | |
| | 06,5 | | | | | | | 700 | 45 | 50 | 1200 | 78 | - | 32 | 50 | |
| | 06,0 | | | | | | | 600 | 36 | - | " | 72 | - | 36 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 42 | - | 1300 | 91 | - | 49 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 104 | - | 56 | - | |
| | 04,5 | | | | | | | " | 27 | - | " | 58 | 50 | 31 | 50 | |
| | 04,6 | | | | | | | " | 27 | 60 | " | 59 | 80 | 32 | 20 | |
| | 05,5 | | | | | | | " | 33 | - | " | 71 | 50 | 38 | 50 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 30 | - | " | 65 | - | 35 | - | |
| | 06,6 | | | | | | | " | 39 | 60 | " | 85 | 80 | 46 | 20 | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 45 | - | " | 97 | 50 | 52 | 50 | |
| 4 | 49,1 | | 11,8 | | | | 02,0 | | 3917 | 95 | | 6194 | 95 | 2277 | - | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 150 | åker, 0,20-0,25m. torvmylla på sand ö sand. lera |
| | | | 151 | " 0,30 m. " " " " " |
| | | | 152 | " " " " " " " |
| | | | 153 | " " " " " " " |
| | | | 154 | " " " " " " " |
| | | | 155 | " " " " " " " |
| | | | 156 | " " " " " " " |
| | | | 157 | " " " " " " " |
| | | | 158 | " " " " " " " |
| | | | 159 | " " " " " " " |
| | | | 160 | " " " " " " " |
| | | | 161 | " 0,30-0,60 m. " " " " " |
| | | | 162 | " " " " " " " |
| | | | 163 | " " " " " " " |
| | | | 164 | " " " " " " " |
| | | | 165 | " " " " " " " |
| | | | 166 | " " " " " " " |
| | | | 167 | " " " " " " " |
| | | | 168 | " " " " " " " |
| | | | 169 | " " " " " " " |
| | | | 170 | " " " " " " " |
| | | | 171 | " 0,20 m. mylla " " " " |
| | | | 172 | " " " " " " " |
| | | | 173 | " " " " " " " |
| | | | 174 | " " " " " " " |
| | | | 175 | " " " " " " " |
| | | | 176 | äng, " " " " " " |
| | | | 177 | tomt |
| | | | 178 | åker, 0,30-0,35m. torv-" " " " " |
| | | | 179 | " " " " " " " |
| | | | 180 | " " " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 4 | 49,1 | | 11,8 | | | | 02,0 | | 3917 | 95 | | 6194 | 95 | 2277 | - | |
| | 10,8 | | | | | | | 600 | 64 | 80 | 1300 | 140 | 40 | 75 | 60 | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 54 | - | 1350 | 121 | 50 | 67 | 50 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 108 | - | 60 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 42 | - | " | 94 | 50 | 52 | 50 | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 72 | - | " | 162 | - | 90 | - | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 45 | - | " | 101 | 25 | 56 | 25 | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 54 | - | " | 121 | 50 | 67 | 50 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 135 | - | 75 | - | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 135 | - | 75 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 54 | - | " | 121 | 50 | 67 | 50 | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 66 | - | " | 148 | 50 | 82 | 50 | |
| | 08,0 | | | | | | | 650 | 52 | - | 1300 | 104 | - | 52 | - | |
| | 08,8 | | | | | | | " | 57 | 20 | " | 114 | 40 | 57 | 20 | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 58 | 50 | " | 117 | - | 58 | 50 | |
| | 08,7 | | | | | | | " | 56 | 55 | " | 113 | 10 | 56 | 55 | |
| | 09,5 | | | | | | | " | 61 | 75 | " | 123 | 50 | 61 | 75 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 65 | - | " | 130 | - | 65 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 71 | 50 | " | 143 | - | 71 | 50 | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 71 | 50 | " | 143 | - | 71 | 50 | |
| | 10,5 | | | | | | | " | 68 | 25 | " | 136 | 50 | 68 | 25 | |
| | 10,8 | | | | | | | " | 70 | 20 | " | 140 | 40 | 70 | 20 | |
| | 06,5 | | | | | | | 700 | 45 | 50 | " | 84 | 50 | 39 | - | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 35 | - | " | 65 | - | 30 | - | |
| | 05,5 | | | | | | | 750 | 41 | 25 | " | 71 | 50 | 30 | 25 | |
| | 05,7 | | | | | | | " | 42 | 75 | " | 74 | 10 | 31 | 35 | |
| | 06,4 | | | | | | | " | 48 | - | " | 83 | 20 | 35 | 20 | |
| | | | 24,0 | | | | | 1150 | 276 | - | " | 312 | - | 36 | - | |
| | 02,6 | | | | | | | 1350 | 35 | 10 | 1500 | 39 | - | 3 | 90 | |
| | 16,7 | | | | | | | 1000 | 167 | - | 1300 | 217 | 10 | 50 | 10 | |
| | 08,0 | | | | | | | 950 | 76 | - | " | 104 | - | 28 | - | |
| | 08,5 | | | | | | | " | 80 | 75 | " | 110 | 50 | 29 | 75 | |
| 7 | 14,6 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 6017 | 55 | | 10009 | 90 | 3992 | 35 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 181 | åker, 0,30-0,35m. torvm. på sand ö sand.lera |
| | | | 182 | " " " " " |
| | | | 183 | " " " " " |
| | | | 184 | " " " " " |
| | | | 185 | " " " " " |
| | | | 186 | " " " " " |
| | | | 187 | " " " " " |
| | | | 188 | " " " " " |
| | | | 189 | " " " " " |
| | | | 190 | " " " " " |
| | | | 191 | " " " " " |
| | | | 192 | " " " " " |
| | | | 193 | " " " " " |
| | | | 194 | " " " " " |
| | | | 195 | " 0,20-0,25 m. mylla " " |
| | | | 196 | " 0,5-0,6m. torvjord " " |
| | | | 197 | " " " " " |
| | | | 198 | " " " " " |
| | | | 199 | " 0,6-1,0 m. " " |
| | | | 200 | " " " " " |
| | | | 201 | " " " " " |
| | | | 202 | " " " " " |
| | | | 203 | " " " " " |
| | | | 204 | " " " " " |
| | | | 205 | " " " " " |
| | | | 206 | " " " " " |
| | | | 207 | " " " " " |
| | | | 208 | " " " " " |
| | | | 209 | " " " " " |
| | | | 210 | " " " " " |
| | | | 211 | " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 7 | 14,6 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 6017 | 55 | | 10009 | 90 | 3992 | 35 | |
| | 07,0 | | | | | | | 950 | 66 | 50 | 1300 | 91 | - | 24 | 50 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 76 | - | " | 104 | - | 28 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 66 | 50 | " | 91 | - | 24 | 50 | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 85 | 50 | " | 117 | - | 31 | 50 | |
| | 07,6 | | | | | | | " | 72 | 20 | " | 98 | 80 | 26 | 60 | |
| | 08,4 | | | | | | | " | 79 | 80 | " | 109 | 20 | 29 | 40 | |
| | 06,5 | | | | | | | " | 61 | 75 | " | 84 | 50 | 22 | 75 | |
| | 07,0 | | | | | | | "" | 66 | 50 | " | 91 | - | 24 | 50 | |
| | 07,0 | | | | | | | 900 | 63 | - | " | 91 | - | 28 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 63 | - | " | 91 | - | 28 | - | |
| | 04,6 | | | | | | | 850 | 39 | 10 | " | 59 | 80 | 20 | 70 | |
| | 04,9 | | | | | | | " | 41 | 65 | " | 63 | 70 | 22 | 05 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 25 | 50 | " | 39 | - | 13 | 50 | |
| | 01,8 | | | | | | | " | 15 | 30 | " | 23 | 40 | 8 | 10 | |
| | 17,6 | | | | | | | 1250 | 220 | - | 1350 | 237 | 60 | 17 | 60 | |
| | 22,8 | | | | | | | 700 | 159 | 60 | 1250 | 285 | - | 125 | 40 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 70 | - | " | 125 | - | 55 | - | |
| | 10,5 | | | | | | | 650 | 68 | 25 | " | 131 | 25 | 63 | - | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 78 | - | " | 150 | - | 72 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | 600 | 66 | - | " | 137 | 50 | 71 | 50 | |
| | 09,5 | | | | | | | " | 57 | - | " | 118 | 75 | 61 | 75 | |
| | 08,8 | | | | | | | " | 52 | 80 | " | 110 | - | 57 | 20 | |
| | 13,0 | | | | | | | " | 78 | - | " | 162 | 50 | 84 | 50 | |
| | 13,2 | | | | | | | " | 79 | 20 | " | 165 | - | 85 | 80 | |
| | 07,3 | | | | | | | 550 | 40 | 15 | " | 91 | 25 | 51 | 10 | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 60 | 50 | " | 137 | 50 | 77 | - | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 55 | - | " | 125 | - | 70 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 60 | 50 | " | 137 | 500 | 77 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 60 | 50 | " | 137 | 50 | 77 | - | |
| | 11,9 | | | | | | | " | 65 | 45 | " | 148 | 75 | 83 | 30 | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 60 | 50 | " | 137 | 50 | 77 | - | |
| 10 | 05,0 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 8171 | 30 | | 13701 | 90 | 5530 | 60 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | överfört |
| | | | 212 | åker, 0,6-1,o m. torvjord på sand ö sand.lera | |
| | | | 213 | " " " | " " |
| | | | 214 | " 0,4-0,5 m. torvmylla | " " |
| | | | 215 | " " " | " " |
| | | | 216 | " " " | " " |
| | | | 217 | " " " | " " |
| | | | 218 | " 0,3-0,4 m. " | " " |
| | | | 219 | " " " | "2 " |
| | | | 220 | " " " | " " |
| | | | 221 | " " " | " " |
| | | | 222 | " 0,30 m. " | " " |
| | | | 223 | " " " | " " |
| | | | 224 | " " " | " " |
| | | | 225 | " " " | " " |
| | | | 226 | " " " | " " |
| | | | 227 | " " " | " " |
| | | | 228 | " 0,25 m. mylla | " " |
| | | | 229 | " " " | " " |
| | | | 230 | " 0,30 m. torv- " | "" " |
| | | | 231 | " " " | " " |
| | | | 232 | " " " | " " |
| | | | 233 | " " " | " " |
| | | | 234 | " " " | " " |
| | | | 235 | " " " | " " |
| | | | 236 | " 1,o m. torvjord | " " |
| | | | 237 | " 0,20-0,25m. torvmylla | " " |
| | | | 238 | " 0,15-0,20 m. mylla | " " |
| | | | 239 | " " " | " " |
| | | | 240 | " " " | " " |
| | | | 241 | " " " | " " |
| | | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 10 | 05,0 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 8171 | 30 | | 13701 | 90 | 5530 | 60 | |
| | 12,0 | | | | | | | 550 | 66 | - | 1250 | 150 | - | 84 | - | |
| | 08,2 | | | | | | | " | 45 | 10 | " | 102 | 50 | 57 | 40 | |
| | 11,8 | | | | | | | 850 | 100 | 30 | 1300 | 153 | 40 | 53 | 10 | |
| | 10,5 | | | | | | | 750 | 78 | 75 | " | 136 | 50 | 57 | 75 | |
| | 12,8 | | | | | | | 700 | 89 | 60 | " | 166 | 40 | 76 | 80 | |
| | 11,0 | | | | | | | 650 | 71 | 50 | " | 143 | - | 71 | 50 | |
| | 12,7 | | | | | | | 600 | 76 | 20 | " | 165 | 10 | 88 | 90 | |
| | 11,4 | | | | | | | " | 68 | 40 | " | 148 | 20 | 79 | 80 | |
| | 10,3 | | | | | | | " | 61 | 80 | " | 133 | 90 | 72 | 10 | |
| | 09,6 | | | | | | | " | 57 | 60 | " | 124 | 80 | 67 | 20 | |
| | 09,2 | | | | | | | " | 55 | 20 | " | 119 | 60 | 64 | 40 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 130 | - | 70 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 104 | - | 56 | - | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 130 | - | 70 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 104 | - | 56 | - | |
| | 12,7 | | | | | | | " | 76 | 20 | " | 165 | 10 | 88 | 90 | |
| | 08,9 | | | | | | | 700 | 62 | 30 | 1350 | 120 | 15 | 57 | 85 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 70 | - | " | 135 | - | 65 | - | |
| | 13,0 | | | | | | | " | 91 | - | 1300 | 169 | - | 78 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 63 | - | " | 117 | - | 54 | - | |
| | 11,8 | | | | | | | " | 82 | 60 | " | 153 | 40 | 70 | 80 | |
| | 09,6 | | | | | | | " | 67 | 20 | " | 124 | 80 | 57 | 60 | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 77 | - | " | 143 | - | 66 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 77 | - | " | 143 | - | 66 | - | |
| | 09,5 | | | | | | | 800 | 76 | - | 1200 | 114 | - | 38 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 64 | - | 1300 | 104 | - | 40 | - | |
| | 05,0 | | | | | | | 1150 | 57 | 50 | " | 65 | - | 7 | 50 | |
| | 11,0 | | | | | | | 1100 | 121 | - | " | 143 | - | 22 | - | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 132 | - | " | 156 | - | 24 | - | |
| | 24,0 | | | | | | | " | 264 | - | " | 312 | - | 48 | - | |
| 13 | 27,0 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 10538 | 55 | | 17877 | 75 | 7339 | 20 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 242 | åker, 0,15-0,20m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 243 | " 0,3-0,4 m.torvm. på " " " |
| | | | 244 | " 0,15-0,20m.mylla " " " |
| | | | 245 | " " " " " " |
| | | | 246 | mosse |
| | | | 247-257 | backar, avlopp, vägar |
| | | | | Summa |
| Jordala Västergården | 6 1 | 1/4 | | Karl Öberg. |
| | | | 258 | åker, 0,25m.torvmylla på sand ö sand.lera |
| | | | 259 | äng, |
| | | | 260 | " |
| | | | 261 | åker, 0,30 m. mylla " " |
| | | | 262 | " " " " " |
| | | | 263 | " " " " " |
| | | | 264 | " " " " " |
| | | | 265 | " " " " " |
| | | | 266 | " " " " " |
| | | | 267 | " 0,20-0,25 m. " " |
| | | | 268 | " 0,25-0,30 m. " " |
| | | | 269 | " " " " " |
| | | | 270 | " " " " " |
| | | | | Summa |
| Jordala | 5 7 | avst. | | Gunnar Gunnarsson. |
| | | | 271 | åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 272 | " " " " " |
| | | | 273 | " " " " " |
| | | | 274 | " " " " " |
| | | | 275 | " " " " " |
| | | | 276 | " " " " " |
| | | | 277 | " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 13 | 27,0 | | 35,8 | | | | 02,0 | | 10538 | 55 | | 17877 | 75 | 7339 | 20 | |
| | 14,0 | | | | | | | 1200 | 168 | - | 1300 | 182 | - | 14 | - | |
| | 33,0 | | | | | | | 900 | 297 | - | " | 429 | - | 132 | - | |
| | 12,8 | | | | | | | 1200 | 153 | 60 | " | 166 | 40 | 12 | 80 | |
| | 10,0 | | | | | | | " | 120 | - | " | 130 | - | 10 | - | |
| | | | | 2 | 29,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 91,5 | | | | | | | | | |
| 13 | 96,8 | | 35,8 | 2 | 29,0 | | 93,5 | | 12193 | 15 | | 19930 | 15 | 7737 | - | |
| | 51,0 | | | | | | | 950 | 484 | 50 | 1300 | 663 | - | 178 | 50 | |
| | | | 02,8 | | | | | 400 | 11 | 20 | 500 | 14 | - | 2 | 80 | |
| | | | 05,6 | | | | | " | 22 | 40 | " | 28 | - | 5 | 60 | |
| | 05,0 | | | | | | | 1250 | 62 | 50 | 1350 (1400) | 67 | 50 | 5 | - | |
| | 08,5 | | | | | | | 1200 | 102 | - | 1350 (1400) | 114 | 75 | 12 | 75 | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 96 | - | 1350 (1400) | 108 | - | 12 | - | |
| | 06,8 | | | | | | | " | 81 | 60 | 1350 (1400) | 91 | 80 | 10 | 20 | |
| | 05,5 | | | | | | | " | 66 | - | 1350 (1400) | 74 | 25 | 8 | 25 | |
| | 02,5 | | | | | | | " | 30 | -- | 1350 (1400) | 33 | 75 | 3 | 75 | |
| | 55,5 | | | | | | | 750 | 416 | 25 | 1250 (1300) | 693 | 75 | 277 | 50 | |
| | 12,3 | | | | | | | 800 | 98 | 40 | 1300 (1350) | 159 | 90 | 61 | 50 | |
| | 13,0 | | | | | | | " | 104 | - | 1300 (1350) | 169 | - | 65 | - | |
| | 15,7 | | | | | | | " | 125 | 60 | 1300 (1350) | 204 | 10 | 78 | 50 | |
| 1 | 83,8 | | 08,4 | | | | | | 1700 | 45 | | 2421 | 80 | 721 | 35 | |
| | 03,5 | | | | | | | 1200 | 42 | - | 1250 (1300) | 43 | 75 | 1 | 75 | |
| | 03,8 | | | | | | | 1150 | 43 | 70 | 1250 (1300) | 47 | 50 | 3 | 80 | |
| | 03,5 | | | | | | | " | 40 | 25 | 1250 (1300) | 43 | 75 | 3 | 50 | |
| | 03,5 | | | | | | | " | 40 | 25 | 1250 (1300) | 43 | 75 | 3 | 50 | |
| | 02,3 | | | | | | | " | 26 | 45 | 1250 (1300) | 28 | 75 | 2 | 30 | |
| | 02,5 | | | | | | | " | 28 | 75 | 1250 (1300) | 31 | 25 | 2 | 50 | |
| | 08,6 | | | | | | | 1200 | 103 | 20 | 1300 | 111 | 80 | 8 | 60 | |
| | 27,8 | | | | | | | | 324 | 60 | | 350 | 55 | 25 | 95 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 278 | åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 279 | " " " " " |
| | | | 280 | " " " " " |
| | | | 281 | " " " " " |
| | | | 282 | " " " " " |
| | | | 283 | " " " " " |
| | | | 284 | " " " " " |
| | | | 285 | " " " " " |
| | | | 286 | " " " " " |
| | | | 287 | " 0,25-0,30 m. " " " |
| | | | 288 | " " " " " |
| | | | 289 | " " " " " |
| | | | 290 | " " " " " |
| | | | 291 | " " " " " |
| | | | 292 | " " " " " |
| | | | 293 | " " " " " |
| | | | 294 | " " " " " |
| | | | 295 | " " " " " |
| | | | 296 | " 0,3-0,4 m.torv-" " " |
| | | | 297 | " " " " " " |
| | | | 298 | " " " " " " |
| | | | 299 | " " " " " " |
| | | | 300 | " " " " " " |
| | | | 301 | " " " " " " |
| | | | 302 | " 0,5-0,6 m. " jord " " |
| | | | 303-305 | avlopp och vägar |
| | | | | Summa |
| Jordala Skattegården | 5[4] | 1/6 | | Axel Anderssons sterbhus. |
| | | | 306 | åker, 0,25-0,30m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 307 | " " " " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 27,8 | | | | | | | | 324 | 60 | | 350 | 55 | 25 | 95 | |
| | 04,6 | | | | | | | 1200 | 55 | 20 | 1300 | 59 | 80 | 4 | 60 | |
| | 07,5 | | | | | | | 1100 | 82 | 50 | " | 97 | 50 | 15 | - | |
| | 06,0 | | | | | | | 950 | 57 | - | " | 78 | - | 21 | - | |
| | 07,2 | | | | | | | 850 | 61 | 20 | " | 93 | 60 | 32 | 40 | |
| | 06,5 | | | | | | | " | 55 | 25 | " | 84 | 50 | 29 | 25 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 59 | 50 | " | 91 | - | 31 | 50 | |
| | 06,4 | | | | | | | " | 54 | 40 | " | 83 | 20 | 28 | 80 | |
| | 06,5 | | | | | | | " | 55 | 25 | " | 84 | 50 | 29 | 25 | |
| | 06,8 | | | | | | | " | 57 | 80 | " | 88 | 40 | 30 | 60 | |
| | 05,0 | | | | | | | 800 | 40 | - | 1350 | 67 | 50 | 27 | 50 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 40 | - | " | 67 | 50 | 27 | 50 | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 40 | - | " | 67 | 50 | 27 | 50 | |
| | 06,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 81 | - | 33 | - | |
| | 06,6 | | | | | | | " | 52 | 80 | " | 89 | 10 | 36 | 30 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 56 | - | " | 94 | 50 | 38 | 50 | |
| | 05,6 | | | | | | | " | 44 | 80 | " | 75 | 60 | 30 | 80 | |
| | 06,0 | | | | | | | " | 48 | - | " | 81 | - | 33 | - | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 56 | - | " | 94 | 50 | 38 | 50 | |
| | 03,0 | | | | | | | 750 | 22 | 50 | 1300 | 39 | - | 16 | 50 | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 30 | - | " | 52 | - | 22 | - | |
| | 03,3 | | | | | | | " | 24 | 75 | " | 42 | 90 | 18 | 15 | |
| | 04,5 | | | | | | | " | 33 | 75 | " | 58 | 50 | 24 | 75 | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 30 | - | " | 52 | - | 22 | - | |
| | 05,0 | | | | | | | " | 37 | 50 | " | 65 | - | 27 | 50 | |
| | 18,0 | | | | | | | 800 | 144 | - | 1250 | 225 | - | 81 | - | |
| | | | | | | | 20,2 | | | | | | | | | |
| 1 | 81,2 | | | | | | 20,2 | | 1610 | 80 | | 2363 | 65 | 752 | 85 | |
| | 08,3 | | | | | | | 1050 | 92 | 40 | 1400 | 123 | 20 | 30 | 80 | |
| | 09,3 | | | | | | | 950 | 88 | 35 | " | 130 | 20 | 41 | 85 | |
| | 18,1 | | | | | | | | 180 | 75 | | 253 | 40 | 72 | 65 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 308 | åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 309 | " " " " " |
| | | | 310 | " " " " " |
| | | | 311 | " " " " " |
| | | | 312 | " " " " " |
| | | | 313 | " " " " " |
| | | | 314 | " " " " " |
| | | | 315 | " " " " " |
| | | | 316 | avlopp |
| | | | | Summa |
| Jordala Skattegården | 5 | 1/6 | | Algot Karlsson. |
| | | | 317 | åker, 0,25-0,30 m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 318 | " 0,3-0,4m.torvm. " " |
| | | | 319 | " " " " " |
| | | | 320 | betesmark |
| | | | 321 | " |
| | | | 322 | avlopp |
| | | | | Summa |
| Jordala Västergården | 6 | 1/4 | | Karl Öberg. |
| | | | 323 | åker, 0,25 m.torvmylla på sand ö sand.lera |
| | | | 324 | " 0,20-0,25m. mylla " " |
| | | | 325 | " " " " " |
| | | | 326 | " " " " " |
| | | | 327 | " " " " " |
| | | | 328 | " " " " " |
| | | | 329 | " " " " " |
| | | | 330 | " " " " " |
| | | | 331 | " " " " " |
| | | | 332 | kärr,gl.trädb.0,5-0,8m.torvm.på sand ö sand.lera |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 18,1 | | | | | | | | 180 | 75 | | 253 | 40 | 72 | 65 | |
| | 11,2 | | | | | | | 900 | 100 | 80 | 1400 | 156 | 80 | 56 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | " | 99 | - | " | 154 | - | 55 | - | |
| | 11,2 | | | | | | | " | 100 | 80 | " | 156 | 80 | 56 | - | |
| | 10,7 | | | | | | | " | 96 | 30 | " | 149 | 80 | 53 | 50 | |
| | 10,3 | | | | | | | " | 92 | 70 | " | 144 | 20 | 51 | 50 | |
| | 08,9 | | | | | | | " | 80 | 10 | " | 124 | 60 | 44 | 50 | |
| | 07,4 | | | | | | | " | 66 | 60 | " | 103 | 60 | 37 | - | |
| | 08,4 | | | | | | | " | 75 | 60 | " | 117 | 60 | 42 | - | |
| | | | | | | | 02,0 | | | | | | | | | |
| | 97,2 | | | | | | 02,0 | | 892 | 65 | | 1360 | 80 | 468 | 15 | |
| | 11,0 | | | | | | | 900 | 99 | - | 1400 | 154 | - | 55 | - | |
| | 23,3 | | | | | | | 700 | 163 | 10 | 1300 | 302 | 90 | 139 | 80 | |
| | 07,5 | | | | | | | " | 52 | 50 | " | 97 | 50 | 45 | - | |
| | | | | | 02,0 | | | 400 | 8 | - | 600 | 12 | - | 4 | - | |
| | | | | | 03,0 | | | " | 12 | - | " | 18 | - | 6 | - | |
| | | | | | | | 03,5 | | | | | | | | | |
| | 41,8 | | | | 05,0 | | 03,5 | | 334 | 60 | | 584 | 40 | 249 | 80 | |
| | 11,5 | | | | | | | 750 | 86 | 25 | 1350 | 155 | 25 | 69 | - | |
| | 05,0 | | | | | | | 900 | 45 | - | 1300 | 65 | - | 20 | - | |
| | 04,7 | | | | | | | " | 42 | 30 | " | 61 | 10 | 18 | 80 | |
| | 05,6 | | | | | | | " | 50 | 40 | " | 72 | 80 | 22 | 40 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 63 | - | " | 91 | - | 28 | - | |
| | 06,5 | | | | | | | " | 58 | 50 | " | 84 | 50 | 26 | - | |
| | 07,3 | | | | | | | " | 65 | 70 | " | 94 | 90 | 29 | 20 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 63 | - | " | 91 | - | 28 | - | |
| | 05,5 | | | | | | | " | 49 | 50 | " | 71 | 50 | 22 | - | |
| | | | | | 55,5 | | | 350 | 194 | 25 | 600 | 333 | - | 138 | 75 | |
| | 60,1 | | | | 55,5 | | | | 717 | 90 | | 1120 | 05 | 402 | 15 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Mellby Prästegården | 4 1 | 1 | | Stora Mellby pastorat. |
| | | | 333 | åker, 0,4-0,5m. torvm. på sand ö sand.lera |
| | | | 334 | " " " " " |
| | | | 335 | " " " " " |
| | | | 336 | " 0,15-0,20m. mylla " " |
| | | | 337 | " " " " " |
| | | | 338 | " " " " " |
| | | | 339 | " " " " " |
| | | | 340 | avlopp |
| | | | 341 | åker, 0,4-0,5m. torvj. " " |
| | | | 342 | " " " "" " |
| | | | 343 | " " " " " |
| | | | 344 | " " " " " |
| | | | 345 | " " " " " |
| | | | 346 | " " " " " |
| | | | 347 | " 0,15-0,20m. mylla " " |
| | | | 348 | " " " " " |
| | | | 349 | " " " " " |
| | | | 350 | " " " " " |
| | | | 351 | " " " " " |
| | | | 352 | " " " " " |
| | | | 353 | " " " " " |
| | | | 354 | " " " " "" |
| | | | 355 | " 0,25 m. " " " |
| | | | 356 | " " " " " |
| | | | 357 | " " " " " |
| | | | 358 | " " " " " |
| | | | 359 | " " " " " |
| | | | 360 | " " " " " |
| | | | 361 | " " " " " |
| | | | 362 | " 0,20-0,25 m. " " " |

överföres

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | 11,6 | | | | | | | 600 | 69 | 60 | 1300 | 150 | 80 | 81 | 20 | |
| | 12,0 | | | | | | | " | 72 | - | " | 156 | - | 84 | - | |
| | 14,0 | | | | | | | " | 84 | - | " | 182 | - | 98 | - | |
| | 04,5 | | | | | | | 950 | 42 | 75 | " | 58 | 50 | 15 | 75 | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 38 | - | " | 52 | - | 14 | - | |
| | 04,5 | | | | | | | " | 42 | 75 | " | 58 | 50 | 15 | 75 | |
| | 05,5 | | | | | | | 1100 | 60 | 50 | " | 71 | 50 | 11 | - | |
| | | | | | | | 07,6 | | | | | | | | | |
| | 13,7 | | | | | | | 700 | 95 | 90 | 1300 | 178 | 10 | 82 | 20 | |
| | 13,5 | | | | | | | " | 94 | 50 | " | 175 | 50 | 81 | - | |
| | 16,3 | | | | | | | " | 114 | 10 | " | 211 | 90 | 97 | 80 | |
| | 17,4 | | | | | | | " | 121 | 80 | " | 226 | 20 | 104 | 40 | |
| | 08,2 | | | | | | | " | 57 | 40 | " | 106 | 60 | 49 | 20 | |
| | 08,8 | | | | | | | " | 61 | 60 | " | 114 | 40 | 52 | 80 | |
| | 05,8 | | | | | | | " | 40 | 60 | " | 75 | 40 | 34 | 80 | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 28 | - | " | 52 | - | 24 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | 750 | 60 | - | " | 104 | - | 44 | - | |
| | 08,0 | | | | | | | " | 60 | - | " | 104 | - | 44 | - | |
| | 06,4 | | | | | | | 800 | 51 | 20 | " | 83 | 20 | 32 | - | |
| | 06,0 | | | | | | | 900 | 54 | - | " | 78 | - | 24 | - | |
| | 04,6 | | | | | | | " | 41 | 40 | " | 59 | 80 | 18 | 40 | |
| | 03,5 | | | | | | | " | 31 | 50 | " | 45 | 50 | 14 | - | |
| | 07,3 | | | | | | | 950 | 69 | 35 | 1350 | 98 | 55 | 29 | 20 | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 28 | 50 | " | 40 | 50 | 12 | - | |
| | 02,5 | | | | | | | " | 23 | 75 | " | 33 | 75 | 10 | - | |
| | 03,0 | | | | | | | " | 28 | 50 | " | 40 | 50 | 12 | - | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 38 | - | " | 54 | - | 16 | - | |
| | 03,9 | | | | | | | " | 37 | 05 | " | 52 | 65 | 15 | 60 | |
| | 02,0 | | | | | | | 1000 | 20 | - | " | 27 | - | 7 | - | |
| | 02,0 | | | | | | | 750 | 15 | - | " | 27 | - | 12 | - | |
| 2 | 08,0 | | | | | | 07,6 | | 1581 | 75 | | 2717 | 85 | 1136 | 10 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | överfört |
| | | | 363 | åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | 364 | " " " " " |
| | | | 365 | " " " " " |
| | | | 366 | " " " " " |
| | | | 367 | " " " " " |
| | | | 368 | " " " " " |
| | | | 369 | " " " " " |
| | | | 370 | " " " " " |
| | | | 371 | " " " " " |
| | | | 372 | " " " " " |
| | | | 373 | " " " " " |
| | | | 374 | " " " " " |
| | | | 375 | " " " " " |
| | | | 376 | " 0,15-0,20 m. " " " |
| | | | 377 | " 0,20-0,30 m. " " " |
| | | | 378 | " " " " " |
| | | | 379 | " " " " " |
| | | | 380 | " " " " " |
| | | | 381 | " " " " " |
| | | | 382 | " " " " " |
| | | | 383 | " " " " " |
| | | | 384 | " " " " " |
| | | | 385 | " " " " " |
| | | | 386-388 | backe, väg, avlopp |
| | | | | Summa |
| Mellby Kvistgården 3:4 | | 1/8 | | Johan Lundén. |
| | | | 389 | åker, 0,4-0,5m.torvm. på sand övsand.lera |
| | | | 390 | " 0,3-0,4 m. " " " |
| | | | 391,392 | avlopp och väg |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 2 | 08,0 | | | | | | 07,6 | | 1581 | 75 | | 2717 | 85 | 1136 | 10 | |
| | 03,6 | | | | | | | 750 | 27 | - | 1350 | 48 | 60 | 21 | 60 | |
| | 05,3 | | | | | | | 800 | 42 | 40 | " | 71 | 55 | 29 | 15 | |
| | 04,6 | | | | | | | 850 | 39 | 10 | " | 62 | 10 | 23 | - | |
| | 04,8 | | | | | | | 950 | 45 | 60 | " | 64 | 80 | 19 | 20 | |
| | 06,5 | | | | | | | 1050 | 68 | 25 | " | 87 | 75 | 19 | 50 | |
| | 07,3 | | | | | | | " | 76 | 65 | " | 98 | 55 | 21 | 90 | |
| | 06,8 | | | | | | | 1100 | 74 | 80 | " | 91 | 80 | 17 | - | |
| | 09,0 | | | | | | | " | 99 | - | " | 121 | 50 | 22 | 50 | |
| | 13,4 | | | | | | | 1150 | 154 | 10 | " | 180 | 90 | 26 | 80 | |
| | 08,7 | | | | | | | " | 100 | 05 | " | 117 | 45 | 17 | 40 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 80 | 50 | " | 94 | 50 | 14 | - | |
| | 12,2 | | | | | | | " | 140 | 30 | " | 164 | 70 | 24 | 40 | |
| | 06,0 | | | | | | | 1100 | 66 | - | " | 81 | - | 15 | - | |
| | 11,0 | | | | | | | 700 | 77 | - | 1300 | 143 | - | 66 | - | |
| | 04,7 | | | | | | | 600 | 28 | 20 | 1350 | 63 | 45 | 35 | 25 | |
| | 03,5 | | | | | | | " | 21 | - | " | 47 | 25 | 26 | 25 | |
| | 04,0 | | | | | | | 1150 | 46 | - | " | 54 | - | 8 | - | |
| | 07,2 | | | | | | | 750 | 54 | - | " | 97 | 20 | 43 | 20 | |
| | 06,0 | | | | | | | " | 45 | - | " | 81 | - | 36 | - | |
| | 04,0 | | | | | | | " | 30 | - | " | 54 | - | 24 | - | |
| | 05,6 | | | | | | | " | 42 | - | " | 75 | 60 | 33 | 60 | |
| | 07,0 | | | | | | | " | 52 | 50 | " | 94 | 50 | 42 | - | |
| | 05,4 | | | | | | | 800 | 43 | 20 | " | 72 | 90 | 29 | 70 | |
| | | | | | | | 22,6 | | | | | | | | | |
| 3 | 61,6 | | | | | | 30,2 | | 3034 | 40 | | 4785 | 95 | 1751 | 55 | |
| | 40,0 | | | | | | | 650 | 260 | - | 1300 | 520 | - | 260 | - | |
| | 20,5 | | | | | | | " | 133 | 25 | " | 266 | 50 | 133 | 25 | |
| | | | | | | | 05,2 | | | | | | | | | |
| | 60,5 | | | | | | 05,2 | | 393 | 25 | | 786 | 50 | 393 | 25 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Mellby Kvistagården | 2<br>3 | 1/8 | | Johan Anderssons sterbhus. |
| | | | 393 | åker, 0,20-0,30m.mylla på sand ō sand.lera |
| | | | 394 | " " " " " |
| | | | 395 | " " " " " |
| | | | 396 | " " " " " |
| | | | 397 | avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | 7<br>3 | 1/16 | | Gustav Lindgren. |
| | | | 398 | åker,0,20-0,25m.mylla på sand ō sand.lera |
| | | | 399 | " 0,25-0,30m. " " " |
| | | | 400 | " 0,20-0,25m. " " " |
| | | | 401 | " " " " " |
| | | | 402,403 | kulle, avlopp |
| | | | | Summa |
| " " | 8<br>3 | 1/16 | | Johan Andreassons sterbhus. |
| | | | 404 | åker, 0,15-0,20m.mylla på sand ō sand.lera |
| | | | 405 | " " " " " |
| | | | 406 | " " " " " |
| | | | 407 | " " " " " |
| | | | 408 | " 0,20 m. " " " |
| | | | 409 | " " " " " |
| | | | 410 | " " " " " |
| | | | 411 | " " " " " |
| | | | 412,413 | kulle, avlopp |
| | | | | Summa |
| " Mellomgården | 13<br>2<br>23<br>5 | 1/8<br>1/8 | | Gustav Larsson. |
| | littra: | | 414 | åker, 0,15-0,20m.mylla på sand ō sand.lera |
| Borg Nedergården | q | 1/8 | | Karl Andersson. |
| | | | 415 | f.d.åker,0,20m. mylla på sand ō sand.lera |
| | | | 416 | " " 0,30m.torvm. " " |
| | | | 417 | " " 0,20m.mylla " " |
| | | | | överföres |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| 12,0 | | | | | | | | 700 | 84 | - | 1350 | 162 | - | 78 | - | |
| 14,7 | | | | | | | | " | 102 | 90 | " | 198 | 45 | 95 | 55 | |
| 16,0 | | | | | | | | " | 112 | - | " | 216 | - | 104 | - | |
| 23,0 | | | | | | | | " | 161 | - | " | 310 | 50 | 149 | 50 | |
| | | | | | | 02,5 | | | | | | | | | | |
| 55,7 | | | | | | 02,5 | | | 459 | 90 | | 886 | 95 | 427 | 05 | |
| 19,5 | | | | | | | | 1100 | 214 | 50 | 1350 | 263 | 25 | 48 | 75 | |
| 20,0 | | | | | | | | 750 | 150 | - | 1400 | 280 | - | 130 | - | |
| 22,0 | | | | | | | | 800 | 176 | - | 1350 | 297 | - | 121 | - | |
| 15,0 | | | | | | | | " | 120 | - | " | 202 | 50 | 82 | 50 | |
| | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | |
| 76,5 | | | | | | 10,0 | | | 660 | 50 | | 1042 | 75 | 382 | 25 | |
| 08,0 | | | | | | | | 700 | 56 | - | 1300 | 104 | - | 48 | - | |
| 06,6 | | | | | | | | 850 | 56 | 10 | " | 85 | 80 | 29 | 70 | |
| 07,0 | | | | | | | | 950 | 66 | 50 | " | 91 | - | 24 | 50 | |
| 06,8 | | | | | | | | " | 64 | 60 | "" | 88 | 40 | 23 | 80 | |
| 05,7 | | | | | | | | 850 | 48 | 45 | " | 74 | 10 | 25 | 65 | |
| 11,0 | | | | | | | | 700 | 77 | - | " | 143 | - | 66 | - | |
| 08,0 | | | | | | | | " | 56 | - | " | 104 | - | 48 | - | |
| 06,4 | | | | | | | | " | 44 | 80 | " | 83 | 20 | 38 | 40 | |
| | | | | | | 05,1 | | | | | | | | | | |
| 59,5 | | | | | | 05,1 | | | 469 | 45 | | 773 | 50 | 304 | 05 | |
| 20,0 | | | | | | | | 1000 | 200 | - | 1300 | 260 | - | 60 | - | |
| | | 07,0 | | | | | | 800 | 56 | - | 900 | 63 | - | 7 | - | |
| | | 16,8 | | | | | | 550 | 92 | 40 | " | 151 | 20 | 58 | 80 | |
| | | 18,7 | | | | | | 800 | 149 | 60 | " | 168 | 30 | 18 | 70 | |
| | | 42,5 | | | | | | | 298 | - | | 382 | 50 | 84 | 50 | |

| Socken, hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigurens nummer | Ägare och ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Överfört |
| | | | 418 | f.d.åker,0,20m.mylla på sand ö sand.lera |
| | | | | Summa |
| littra: | | | | |
| Borg Nedergården av t (t/2) | | 1/16 | | Karl Andersson. |
| | | | 419 | f.d.åker,0,30m.torvm.på sand ö sand.lera |
| | | | 420 | " " 0,20m. mylla " " |
| | | | 421 | " " " " " " |
| | | | | Summa |
| | | | | Sammandrag. |
| Västmanstorp | 2 4 | avst. | 1-5 | Johan Andersson ..... |
| " | 3 4 | " | 6-43 | Carl Holmberg ..... |
| " | 4 4 | " | 44-88 | Karl Johansson ..... |
| " | 5 4 | " | 89-257 | C.O.Silfverschiöld ..... |
| Jordala Västergården | 1 6 | 1/4 | 258-270, 323-332 | Karl Öberg ..... |
| " | 5 7 | avst. | 271-305 | Gunnar Gunnarsson ..... |
| " Skattegården | 4 5 | 1/6 | 306-316 | Axel Anderssons sterbhus ..... |
| " " | 3 5 | 1/6 | 317-322 | Algot Karlsson ..... |
| Mellby Prästegården | 1 4 | 1 | 333-388 | Stora/Mellby pastorat ..... |
| " Kvistagården | 4 3 | 1/8 | 389-392 | Johan Lundén ..... |
| " " | 2 3 | 1/8 | 393-397 | Johan Anderssons sterbhus ..... |
| " " | 7 3 | 1/16 | 398-403 | Gustav Lindgren ..... |
| " " | 8 3 | 1/16 | 404-413 | Johan Andreassons sterbhus ..... |
| " Mellomgården | 13 2 | 1/8 | 414 | Gustav Larsson ..... |
| Borg Nedergården littra: | 23 5 q | 1/8 | 415-418 | Karl Andersson ..... |
| " " av t (t/2) | | 1/16 | 419-421 | " " ..... |
| | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Värde | | | | | | Båtnadsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | före företaget | | | efter företaget | | | | | |
| | | | | | | | | för har | för ägofigur | | för har | för ägofigur | | | | |
| har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre | % |
| | | | 42,5 | | | | | | 298 | - | | 382 | 50 | 84 | 50 | |
| | | | 05,4 | | | | | 800 | 43 | 20 | 900 | 48 | 60 | 5 | 40 | |
| | | | 47,9 | | | | | | 341 | 20 | | 431 | 10 | 89 | 90 | |
| | | | 03,7 | | | | | 550 | 20 | 35 | 900 | 33 | 30 | 12 | 95 | |
| | | | 25,5 | | | | | 800 | 204 | - | " | 229 | 50 | 25 | 50 | |
| | | | 04,0 | | | | | " | 32 | - | " | 36 | - | 4 | - | |
| | | | 33,2 | | | | | | 256 | 35 | | 298 | 80 | 42 | 45 | |
| 1 | 17,7 | | | | | | | | 1339 | 30 | | 1614 | 90 | 275 | 60 | |
| 7 | 65,9 | | | | | | 13,3 | | 6929 | 15 | | 9790 | 50 | 2861 | 35 | |
| 5 | 01,1 | | | | | | 26,7 | | 5194 | 90 | | 6623 | 40 | 1428 | 50 | |
| 13 | 96,8 | | 35,8 | 2 | 29,0 | | 93,5 | | 12193 | 15 | | 19930 | 15 | 7737 | - | |
| 2 | 43,9 | | 08,4 | | 55,5 | | | | 2418 | 35 | | 3541 | 85 | 1123 | 50 | |
| 1 | 81,2 | | | | | | 20,2 | | 1610 | 80 | | 2363 | 65 | 752 | 85 | |
| | 97,2 | | | | | | 02,0 | | 892 | 65 | | 1360 | 80 | 468 | 15 | |
| | 41,8 | | | | 05,0 | | 03,5 | | 334 | 60 | | 584 | 40 | 249 | 80 | |
| 3 | 61,6 | | | | | | 30,2 | | 3034 | 40 | | 4785 | 95 | 1751 | 55 | |
| | 60,5 | | | | | | 05,2 | | 393 | 25 | | 786 | 50 | 393 | 25 | |
| | 65,7 | | | | | | 02,5 | | 459 | 90 | | 886 | 95 | 427 | 05 | |
| | 76,5 | | | | | | 10,0 | | 660 | 50 | | 1042 | 75 | 382 | 25 | |
| | 59,5 | | | | | | 05,1 | | 469 | 45 | | 773 | 50 | 304 | 05 | |
| | 20,0 | | | | | | | | 200 | - | | 260 | - | 60 | - | |
| | | | 47,9 | | | | | | 341 | 20 | | 431 | 10 | 89 | 90 | |
| | | | 33,2 | | | | | | 256 | 35 | | 298 | 80 | 42 | 45 | |
| 39 | 89,4 | 1 | 25,3 | 2 | 89,5 | 2 | 12,2 | | 36727 | 95 | | 55075 | 20 | 18347 | 25 | |

Stora Mellby den 19 februari 1937.

C.B. Carlson. Carl Bengtsson Karl Danielsson.

## Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

| Fastighet och ägare. | Ersättning för intrång. | | | | Summa ersättning. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | m³ | å öre | kr. | ö. | kr. | ö. |
| Västmanstorp 4 5/8, C.O.Silfverschiöld | 2315 | 35 | 810 | 25 | | |
| | 730 | 30 | 219 | - | | |
| | 560 | 20 | 112 | - | 1141 | 25 |
| " 4 4/8, Karl Johansson | 325 | 35 | 113 | 75 | | |
| | 1070 | 30 | 321 | - | | |
| | 50 | 20 | 10 | - | 444 | 75 |
| " Skatteg. 4 3/8, Carl Holmberg | 325 | 35 | 113 | 75 | | |
| | 390 | 30 | 117 | - | | |
| | 50 | 20 | 10 | - | 240 | 75 |
| Mellby Prästeg. 4 1/4 Stora/Mellby pastorat | 180 | 35 | 63 | - | | |
| | 460 | 30 | 138 | - | | |
| | 340 | 20 | 68 | - | 269 | - |
| Jordala 7 5/8, Gunnar Gunnarsson | 230 | 30 | 69 | - | | |
| | 95 | 20 | 19 | - | 88 | - |
| " Skatteg. 5 4/8, Axel Anderssons sterbhus | 80 | 30 | 24 | - | | |
| | 25 | 20 | 5 | - | 29 | - |
| " " 5 3/8, Algot Karlsson | 105 | 30 | 31 | 50 | | |
| | 45 | 20 | 9 | - | 40 | 50 |
| Mellby Kvistag. 3 4/8, Johan Lundén | 75 | 30 | 22 | 50 | | |
| | 100 | 20 | 20 | - | 42 | 50 |
| " " 3 2/8, Johan Anderssons sterbhus | 95 | 30 | 28 | 50 | | |
| | 50 | 20 | 10 | - | 38 | 50 |
| " " 3 7/8, Gustav Lindgren | 45 | 30 | 13 | 50 | 13 | 50 |
| Summa | | | | | 2347 | 75 |

Stora Mellby den 19 februari 1937.

C.B.Carlson.

## Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

| Läge. | Längd i meter. | Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m. | Antal | å kronor. | Kostnad. kr. | öre. | Summa kostnad. kr. | öre. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
| | | **Sträckan A-B.** | | | | | | |
| 16-14 | 200 | Berg kubm. | 12 | 12,- | 144 | - | | |
| | | Lera, sand, sten, block/rötter ö stubbar kubm. | 40 | 5,- | 200 | - | | |
| | | " " ngt. sten, rötter och stubbar kubm. | 150 | 1,50 | 225 | - | | |
| | | Lera, sand, sten, rötter ö stubbar kubm. | 230 | 2,50 | 575 | - | 1144 | - |
| 14 - 12 | 200 | " " " och block, rötter och stubbar kubm. | 100 | 4,- | 400 | - | | |
| | | Lera, sand, en ö annan sten, ngt. rötter och stubbar kubm. | 500 | 1,50 | 750 | - | | |
| | | Lera, sand, sten, ngt. rötter och stubbar kubm. | 180 | 2,- | 360 | - | | |
| | | Lera, sand, ngt. rötter ö stubbar kubm. | 200 | 1,25 | 250 | - | 1760 | - |
| 12-10+80 | 120 | Berg " | 25 | 12,- | 300 | - | | |
| | | Lera ö sand, ngt. sten, mkt. rötter och stubbar kubm. | 350 | 2,- | 700 | - | | |
| | | Lera ö sand, ngt. sten, ngt. rötter och stubbar kubm. | 280 | 1,25 | 350 | - | 1350 | - |
| 18-11+12 | 6 | Skyddsmur av sten lm. | 6 | 6,- | | | 36 | - |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % | | | | | 430 | - |
| | | Summa | | | | | 4720 | - |
| | | **Sträckan B-C.** | | | | | | |
| 10+80-9 | 180 | Sand och lera kubm. | 400 | 0,90 | 360 | - | | |
| | | " " " | 300 | 0,70 | 210 | - | 570 | - |
| | | överföres | | | | | 570 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | överfört | | | | | 570 | - |
| 9-6+92 | 208 | Sand och Lera kubm. | 750 | 0,70 | | | 525 | |
| 9+79,7+90 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,20 x 1,00 x 3,00 m. vattenlopp. enl.ritning. typ a/ Beräknad kostnad kr.240:- vardera, varav 1/2 på företaget st. | 2 | 120 | | | 240 | - |
| | | Ersättning för intrång enl.ersättningslängden 1450 m$^3$ á 0,35 | | | | | 507 | 50 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | | 137 | 50 |
| | | Summa | | | | | 1980 | - |
| | | **Sträckan C-D.** | | | | | | |
| 6+92-6+72 | 20 | Sand och lera kubm. | 75 | 0,70 | | | 52 | 50 |
| | | Ersättning för intrång enl.ersättningslängden. 75 m$^3$ á 0,35 | | | | | 26 | 25 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges ~~xxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxx~~ | | | | | 11 | 25 |
| | | Summa | | | | | 90 | - |
| | | **Sträckan D-E.** | | | | | | |
| 6+72-4+32 | 240 | Sand och lera kubm. | 550 | 0,75 | | | 412 | 50 |
| 4+32-2+10 32+11-31+78 | 255 | " " " " | 680 | 0,70 | | | 476 | - |
| 5+46 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 3,5 m. vattenlopp.enl.ritning. typ c/ Kostnad beräknad till 190:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 95 | - | | |
| 4+18 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,5 m.vattenlopp. enl.ritning. typ b/ Kostnad beräknad till 190:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 95 | - | | |
| | | överföres | | | 190 | - | 888 | 50 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 190 - | 888 50 |
| 2+55 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,5 m. vattenlopp, enl. ritning typ b/. Kostnad beräknad till 210:- kr., varav 2/3 på företaget | | | 140 - | 330 - |
| | | Ersättning för intrång enl. ersättningslängden, 550 m³ á 0,35, 680 " " 0,30 | | | | 396 50 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 125 - |
| | | Summa | | | | 1740 - |
| | | **Sträckan E-F.** | | | | |
| 31+78-30 | 178 | Lera m. enst. sten kubm. | 650 | 0,80 | | 520 - |
| | | Torvjord " | 100 | 0,50 | | 50 - |
| | | Ersättning för intrång enl. ersättningslängden, 650 m³ á 0,35, 100 " " 0,20 | | | | 247 50 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 52 50 |
| | | Summa | | | | 870 - |
| | | **Sträckan E-G.** | | | | |
| 20-22+56 | 256 | Sand och lera kubm. | 410 | 0,70 | | 287 - |
| 21+91 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning typ c/. Kostnad beräknad till 190:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 95 - | 95 - |
| | | Ersättning för intrång enl. ersättningslängden, 410 m³ á 0,30 | | | | 123 - |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 35 - |
| | | Summa | | | | 540 - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sträckan C-I.** | | | | |
| 35-37 | 200 | Sand och lera kubm. | 400 | 0,70 | 280 - | |
| | | Dy och torvjord " | 160 | 0,50 | 80 - | 360 - |
| 37-38+80 | 180 | Sand och lera " | 200 | 0,70 | 140 - | |
| | | Dy och torvjord " | 400 | 0,50 | 200 - | 340 - |
| 35 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning typ c/ kostnadsberäknad till 190:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 95 - | |
| 36+25, 37+48 | | Ombyggnad av ägobroar av trä, enl. ritning st. | 2 | 80 | 160 - | 255 - |
| | | Ersättning för intrång enligt ersättningslängden, 600 $m^3$ á 0,30 560 " " 0,20 | | | | 292 - |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 93 - |
| | | **S u m m a** | | | | 1340 - |
| | | **Sträckan D-H.** | | | | |
| 25-27+37 | 237 | Sand och lera kubm. | 500 | 0,70 | | 350 - |
| 25+73 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning typ b/ kostnadsberäknad till 170:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 85 - | |
| 26+79 | | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6 x 3,0 m. vattenlopp, enl. ritning typ c/ kostnadsberäknad till 160:- kr., varav 1/2 på företaget | | | 80 - | 165 - |
| | | Ersättning för intrång enligt ersättningslängden, 500 $m^3$ á 0,30 | | | | 150 - |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 55 - |
| | | **S u m m a** | | | | 720 - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sträckan B-K.** | | | | |
| 40-42 | 200 | Sand och lera kubm. | 420 | 0,80 | 336 - | |
| | | " " " m.rötter och stubbar kubm. | 430 | 1,25 | 537 50 | 873 50 |
| 42-44 | 200 | Sand och lera " | 300 | 0,70 | 210 - | |
| | | Dy och torvjord " | 150 | 0,50 | 75 - | 285 - |
| 43+62 | | Ombyggnad av trumma för allmän väg med 0,9 x 0,9 x 5,0 m.vattenlopp. Kostnadsberäknad till 600:- kr., varav 2/3 på företaget | | | | 400 - |
| | | Ersättning för intrång enligt ersättningslängden, 420 m³ á 0,35<br>300 " " 0,30<br>150 " " 0,20 | | | | 267 - |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 154 50 |
| | | Summa | | | | 1980 - |
| | | **Sträckan K-L.** | | | | |
| 44-45+60 | 160 | Sand och lera med rötter och stubbar kubm. | 80 | 1,- | 80 - | |
| | | Sand och lera " | 120 | 0,70 | 84 - | |
| | | Torvjord m.rötter ö stubbar " | 50 | 0,80 | 40 - | |
| | | " " | 100 | 0,50 | 50 - | 254 - |
| 45+60-48 | 240 | Berg " | 12 | 12,- | 144 - | |
| | | Sand och lera " | 260 | 0,70 | 182 - | |
| | | Torvjord m.rötter ö stubbar " | 250 | 0,75 | 187 50 | |
| | | " " | 70 | 0,50 | 35 - | 548 50 |
| 46+18-46+28 | | Skyddsmur av sten lm. | 10 | 3,- | 30 - | 30 - |
| 44+82 | | Ombyggnad av ägovägsbro av trä, enligt ritning | | | 70 - | 70 - |
| | | Ersättning för intrång enl.ersättningslängden, 365 m³ á 0,30<br>165 " " 0,20 | | | | 142 50 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | 75 - |
| | | Summa | | | | 1120 - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sträckan K-M-N.** | | | | | | |
| 50-52+58 | 258 | Sand, lera m.ngt.rötter och stubbar kubm. | 130 | 0,90 | 117 | - | | |
| | | Sand, lera " | 240 | 0,70 | 168 | - | | |
| | | Torvj.m.ngt.rötter ö stubbar " | 290 | 0,70 | 203 | - | | |
| | | " " | 190 | 0,50 | 95 | - | 583 | - |
| 52+58-55+14 | 256 | Sand, lera m.rötter ö " " | 220 | 0,90 | 198 | - | | |
| | | " " " | 70 | 0,70 | 49 | - | | |
| | | Torvj.m.ngt.rötter ö " " | 310 | 0,65 | 201 | 50 | 448 | 50 |
| 53+55 | | Ombyggnad av trumma för byväg med 0,8 x 0,8 x 4,5 m.vattenlopp,enl. ritning. Kostnadsberäknad till 350:- kr.,varav 1/2 på företaget | | | 175 | - | 175 | - |
| | | Ersättning för intrång enl.ersättningslängden 340" 425 m² å 0,30 " 0,20 | | | | | 195 | 50 |
| 55+14-56+25 | 111 | Grävning för rörledning, läggning av rör samt jordpåfyllning lm. | 111 | 0,40 | 44 | 40 | | |
| | | Ledningsmaterial m.transport: | | | | | | |
| | | 4" tegelrör st. | 380 | 0,20 | 76 | - | | |
| 55+14 | | Rörmynning - öga - med befästning enl.ritning | | | 20 | - | | |
| | | Slambrunn-ar av cementrör med 18" (45 cm.) inre diameter med lock och botten av tjärad plank eller betong st. | 2 | 35 | 70 | - | 210 | 40 |
| | | För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden | | | | | 137 | 60 |
| | | S u m m a | | | | | 1750 | - |

Sammandrag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sträckan | A-B | kronor | 4720:- |
| " | B-C | " | 1980:- |
| " | C-D | " | 90:- |
| " | D-E | " | 1740:- |
| " | E-F | " | 870:- |
| " | E-G | " | 540:- |
| " | C-I | " | 1340:- |
| " | D-H | " | 720:- |
| " | B-K | " | 1980:- |
| " | K-L | " | 1120:- |
| " | K-M-N | " | 1750:- |
| | | Summa kronor | 16850:- |

bortta

Stora Mellby den 19 februari 1937.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemman. | Reg. nr. | Mantal | Ägare. | Ägofigurer. |
|---|---|---|---|---|
| Västmanstorp | 2<br>4 | avst. | Johan Andersson | 1-5 |
| " | 3<br>4 | " | Carl Holmberg | 6-10 |
| " | " | " | " " | 11-43 |
| " | 4<br>4 | " | Karl Johansson | 44-71,<br>87-88 |
| " | " | " | " " | 72-86 |
| " | 5<br>4 | " | C.O.Silfverschiöld | 89-257 |
| Jordala Västergården | 1<br>6 | 1/4 | Karl Öberg | 258-270 |
| " | 5<br>7 | avst. | Gunnar Gunnarsson | 271-305 |
| " Skattegården | 4<br>5 | 1/6 | Axel Anderssons sterbhus | 306-316 |
| " " | 3<br>5 | 1/6 | Algot Karlsson | 317-322 |
| Mellby Prästegården | 1<br>4 | 1 | Stora/<br>Mellby pastorat | 333-388 |
| " Kvistagården | 4<br>3 | 1/8 | Johan Lundén | 389-392 |
| " " | 2<br>3 | 1/8 | Johan Anderssons sterbhus | 393-397 |
| " " | 7<br>3 | 1/16 | Gustav Lindgren | 398-403 |
| " " | 8<br>3 | 1/16 | Johan Andreassons sterbhus | 404-413 |
| " Mellomgården | 13<br>2<br>23<br>5 | 1/8<br>1/8 | Gustav Larsson | 414 |
| Borg Nedergården | littra:<br>q | 1/8 | Karl Andersson | 415-418 |
| " " | av t ( t/2 ) | 1/16 | " " | 419-421 |
| | | | Summa | |

| Båtnadsvärde. | | Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna | | | | | | | | Andel i verkliga kostnaden för företaget. | Andel i förrättningskostnaden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A-F, C-I, B-K, K-L, K-M-N. | | E-G | | D-H | | A-F, C-I, B-K, K-L, K-M-N, E-G, D-H. | | | | |
| kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | % | kr. | ö. |
| 275 | 60 | | | 270 | 56 | | | 270 | 56 | 1,61 | | |
| 274 | 45 | | | 269 | 44 | | | | | | | |
| 2586 | 90 | 2420 | 34 | | | | | 2689 | 78 | 15,96 | | |
| 828 | 65 | 775 | 30 | | | | | | | | | |
| 599 | 85 | | | | | 589 | 86 | 1365 | 16 | 8,10 | | |
| 7737 | - | 7238 | 84 | | | | | 7238 | 84 | 42,96 | | |
| 721 | 35 | 674 | 90 | | | | | 674 | 90 | 4,01 | | |
| 752 | 85 | 704 | 38 | | | | | 704 | 38 | 4,18 | | |
| 468 | 15 | 438 | 01 | | | | | 438 | 01 | 2,60 | | |
| 249 | 80 | 233 | 72 | | | | | 233 | 72 | 1,39 | | |
| 1751 | 55 | 1638 | 78 | | | | | 1638 | 78 | 9,73 | | |
| 393 | 25 | 367 | 93 | | | | | 367 | 93 | 2,18 | | |
| 427 | 05 | 399 | 55 | | | | | 399 | 55 | 2,37 | | |
| 382 | 25 | 357 | 64 | | | | | 357 | 64 | 2,12 | | |
| 304 | 05 | 284 | 47 | | | | | 284 | 47 | 1,69 | | |
| 60 | - | 56 | 14 | | | | | 56 | 14 | 0,33 | | |
| 89 | 90 | | | | | 88 | 40 | 88 | 40 | 0,52 | | |
| 42 | 45 | | | | | 41 | 74 | 41 | 74 | 0,25 | | |
| 17945 | 10 | 15590 | - | 540 | - | 720 | - | 16850 | - | 100,00 | | |

Stora Mellby den 19 februari 1937.

C.B. Carlson  Carl Bengtsson  Karl Danielsson.

Bestyrkes å

tjänstens vägnar:

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

3/6
38

DIARIE N:r 17821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 SEP. 1939

Bevis

över avsyning av arbetena för vattenavlopp med syfte att torrlägga mark till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 5880:- kronor.

Bidrag " " anslaget 8970:- "

Kontrakt antaget den 14 april 1938.

Arbetstid till den 1 september 1940.

---

Sedan förste assistenten Th.Herdenberg den 7 juli 1939 verkställt kontroll av arbetena för företaget i fråga med påföljd att vissa justeringsarbeten ansågs böra utföras innan företaget kunde bliva föremål för avsyning, vart sistnämnda åtgärd företagen den 9 innevarande september, varvid vad som erinrats mot arbetena befanns vara avhjälpt.

Arbetena voro sålunda utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen dock med avvikelser i följande delar:

(1) I stället för öppet dike å sträckan D-H mellan 26+77 m. och 27+37 m. hade ledning av 9 " cementrör anbragts i lutning 5:1000 från H med planens bottenläge och slambrunn vid denna punkt samt stensättning vid mynningen. Avvikelsen skedd på framställning av ägaren till Västmanstorp 4 4 för erhållande av förbättrad möjlighet till brukning av angränsande fält samt med begivenhet från undertecknad, vilken lämnat uppgift å nödig dimension och lutning å ledningen ifråga.

(2) I stället för trummor av sten för allmänna vägen vid 43+6[illegible] m. över sträckan B-K och för byvägen vid 53+55 m. över sträckan K-M hade trummor av betongkulvertar om resp. 1,0 m. och 0,9 m. invändig diameter och med gavlar av betong men i övrigt enligt ritningarna kommit till anläggning ävenledes på undertecknads begivenhet sedan styrelsen för företaget gjort framställning om tillstånd till avvikelsen ifråga och vederbörande väghållare förklarat sig icke hava något att erinra mot densamma.

(3) Trumman för ägovägen vid 9+79 m. över sträckan B-C hade icke

kommit till återuppförande på den grund att vederbörande fastighetsägare ansett överfart vid denna plats obehövlig. Om frånträdandet av anspråk på ombyggnad bifogas särskild skrivelse.

Å sträckorna $E_1$-F och $E_3$-G hade ledningar av cementrör blivit nedlagda i nära överensstämmelse med vad utlåtandet vid syneförrättningen utsäger i denna del dock med den avvikelsen att ledningen å sträckan $E_1$-F förlagts 10 cm. djupare än vad i nämnda utlåtande bestämts, vilket förfarande föranlett upptagandet av det nedom $E_1$ belägna öppna avloppet å sträckan 2+10-4+80 m. till ett mot nämnda mått svarande större djup och dimensioner i övrigt.

Enär de gjorda avvikelserna icke äro av beskaffenhet att kunna förringa den med företaget avsedda vattenavlednings- och torrläggningseffekten eller hava ökat underhåll av vattenloppen till följd förordas företaget till godkännande i det skick det kommit till utförande.

Göteborg den 19 september 1939.

C. Karlsson

Göteb. 13 okt. 1939

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Hitv. i mandl. 3/6 38

DIARIE N:r 18934
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. OKT. 1939

**Bevis**

över avsyning av arbetena för vattenavlopp med syfte att torrlägga mark till hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 5880:- kronor.

Bidrag " " anslaget 8970:- "

Kontrakt antaget den 14 april 1938.

Arbetstid till den 1 september 1940.

---

Sedan förste assistenten Th.Herdenberg den 7 juli 1939 verkställt kontroll av arbetena för företaget i fråga med påföljd att vissa justeringsarbeten ansågos böra utföras innan företaget kunde bliva föremål för avsyning, vart sistnämnda åtgärd företagen den 9 innevarande september, varvid vad som erinrats mot arbetena befanns vara avhjälpt.

Arbetena voro sålunda utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen dock med avvikelser i följande delar:

I stället för öppet dike å sträckan D-H mellan 26+77 m. och 27+37 m. hade ledning av 9 " cementrör anbragts i lutning 5:1000 från H med planens bottenläge och slambrunn vid denna punkt samt stensättning vid mynningen. Avvikelsen skedd på framställning av ägaren till Västmanstorp 4 för erhållande av förbättrad möjlighet till brukning av angränsande fält samt med begivenhet från undertecknad, vilken lämnat uppgift å nödig dimension och lutning å ledningen ifråga.

I stället för trummor av sten för allmänna vägen vid 43+68 över sträckan B-K och för byvägen vid 53+55 m. över sträckan K-M hade trummor av betongkulvertar om resp. 1,0 m. och 0,9 m. invändig diameter och med gavlar av betong men i övrigt enligt ritningarna kommit till anläggning, ävenledes på undertecknads begivenhet sedan styrelsen för företaget gjort framställning om tillstånd till avvikelsen ifråga och vederbörande väghållare förklarat sig icke hava något att erinra mot densamma.

Trumman för ägovägen vid 9+79 m. över sträckan B-C hade icke

kommit till återuppförande på den grund att vederbörande fastighetsägare ansett överfart vid denna plats obehövlig. Om frånträdandet av anspråk på ombyggnad bifogas särskild skrivelse.

Å sträckorna $E^{1}$-F och $E^{3}$-G hade ledningar av cementrör blivit nedlagda i nära överensstämmelse med vad utlåtandet vid syneförrättningen utsäger i denna del dock med den avvikelsen att ledningen å sträckan $E^{1}$-F förlagts 10 cm. djupare än vad i nämnda utlåtande bestämts, vilket förfarande föranlett upptagandet av det nedom $E^{1}$ belägna öppna avloppet å sträckan 2+10-4+80 m. till ett mot nämnda mått svarande större djup och dimensioner i övrigt.

Enär de gjorda avvikelserna icke äro av beskaffenhet att kunna förringa den med företaget avsedda vattenavlednings- och torrläggningseffekten eller hava ökat underhåll av vattenloppen till följd förordas företaget till godkännande i det skick det kommit till utförande.

Göteborg den 19 september 1939.

A Karlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

8

DIARIE Nr 5909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1938

Vid den 16 mars 1938 av förste assistenten Th. Herdenberg i samband med viss undersökning för vattenavledningsföretaget i Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län gjord iakttagelse beträffande omfattningen av utfört arbete vid detta företag befanns arbete utfört, vilket tillika med ersättningar för intrång och utgifter för förrättning och utredning kunde uppskattas till belopp svarande mot ungefär 80 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget i fråga.

Göteborg den 1 april 1938.

C. Marelius

18/238

## Förteckning

över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Västmanstorp 4 4 avst. ägare: Karl Johansson,

" 4 5 " " : C.O.Silfverschiöld,

Jordala Skattegården 5 4 1/5 mtl. : Axel Anderssons sterbhus,

Mellby Prästegården 4 1 1 " : Stora Mellby pastorat,

" Kvistagården 3 4 1/8 " : Johan Lundén,

~~Borg Nedergården litt.q 1/8 " : Karl Andersson,~~

~~" " " 6 1/16 " " " " " .~~ (t/2)

Göteborg den 23 juli 1937.

P.M. Carlson

Styrkningen med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen Kth.

1938 den 14 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Västmanstorp, Jordala, Mellby och Borg i Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Lån 5.880 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utmätningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Stora Mellby socken. | | | |
| Västmanstorp | avst. | 4 4 | Karl Johansson |
| " | " | 5 4 | C.O.Silfverschiöld |
| Jordala Skattegården | 1/5 | 4 5 | Axel Anderssons sterbhus |
| Mellby Kvistagården | 1/8 | 4 3 | Johan Lundén |
| " Prästegården | 1 | 1 4 | Stora Mellby pastorat |

Stockholm den 14 april 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith