



Akt nr:

P-E1a-0741

AU\$P-E1a-0741

gr. 239

470/38

P 2-0741

DIARIE N: 1099
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn m.fl. i
Bolstads socken av
ÄLVSBORGS LÄN

2 rikm. i h. handk.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av fyratusentvåhundranittio (4.290)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusennittio (3.090)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknad *jag*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glysbyn den 17 December 1938.
Johannes Ruden, ägar till 1/10 Mtt Ålmerud
Carl Augustson ägare till 7/36 Mtt Glysbyn
Johs Andersson ägare till ett 1/4 mtt Ålmerud.
Karl Andersson ägare till 3/64 Mtt Glysbyn
Verner Pettersson ägar hälsan av 1 mtt Lillaby.

Att Johannes Ruden, Carl Augustson,
Johs Andersson, Karl Andersson och Verner Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Märland
Adress *Lillaby.*

Elsa Märland
Adress *Lillaby.*

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

P 2*0741

DIARIE Nr 1099

E. LINDGRENSTYCKEN

14 JAN 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

ÅLLERUD, GLYSBYN, LILLEBYN

och BOLSTADS PRÄSTGÅRD 1

Bolstads socken,

Älvsborgs län.

1938.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
11 november 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Alf Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Torrlägningsområdet är beläget omedelbart söder och väster om Bolstads kyrka samt omkring 8 kilometer nordost från Brålanda station å Bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta är området till läget utmärkt med gul beläggning.

B e s k a f f e n h e t: Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på lera och sandig lera. Nästan hela området brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vilken olägenhet måste i första hand tillskrivas avloppens snäva och grunda beskaffenhet.

A r e a l: Områdets areal utgör 58,301 hektar, av vilka 57,980 hektar äro åker och 0,321 hektar äng.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till lopps vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 10452:40 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med det avlopp, om vars förstoring är fråga, har

beräknats draga en kostnad, som tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång uppgår till 6800:- kronor.

A r b e t s t i d: Tiden för företagets färdigställande är i utlåtandet angiven till 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, syneförrättning och utredning om statsunderstöd jämte avgift enligt 10:95 Vattenlagen belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 7624:46 kronor, svarande mot 73 % av båtnadsvärdet. Med detta förhållande och härtill knuten norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 40,55 % av kostnaden eller i jämnat tal 3090:- kronor. Med undantag för Bolstads pastorat äro samtliga delägare i företaget lånesökande och svara för 95,06 % av kostnaderna med 7247:81 kronor. Deras andel i det beräknade statsbidraget skulle med samma andelstal uppgå till 2937:35 kronor och det lån från avdikningslånefonden, med vilket företaget skulle kunna understödjas, kunna motsvara skillnaden mellan sist nämnda belopp och i jämnat tal utgöra 4310:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i två blad.

Göteborg den 19 juli 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	6800:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	689:20
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning.	"	119:58
Avgift jämlikt 10:95 vattenlagen	"	<u>15:68</u>
Summa kronor		<u>7624:46</u>

Göteborg den 19 juli 1938.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.624 kronor 46 öre, varav å låntagarnas andel 7.217 kronor 31 öre sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Glysbyn 1¹⁹₂₀ och 1 .

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ållerud	² 1	1/4	mtl.	ägare: Johannes Andersson,
"	⁴ 1	1/10	"	" : Joh. Rudell,
Glysbyn	⁶ 1	9/64	"	" : Karl, Erik och Anna Andersson,
"	⁸ 1	7/36	"	" : Carl Augustsson,
"	⁹ 1	5/96	"	" : Erik Palm,
"	¹⁰ 1	1/192	"	" : " "
"	¹¹ 1	97/2970	"	" : Katarina Eriksson,
"	¹³ 1	2/33	"	" : Anton Nilsson,
"	¹⁴ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : Anders Johan Johansson,
"	¹⁵ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : " " "
"	¹⁸ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : Katarina Eriksson,
~~"~~	~~¹⁹ 1~~	~~$\frac{443}{190080}$~~	~~"~~	~~" : Anton Nilsson,~~
~~"~~	~~²⁰ 1~~	~~$\frac{443}{190080}$~~	~~"~~	~~" : " " "~~
"	²¹ 1	$\frac{443}{190080}$	"	" : Katarina Eriksson,
"	²² 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : " " "
"	²⁴ 1	$\frac{29105}{2280960}$	"	" : Karl Fredriksson,
"	²⁵ 1	$\frac{47844}{2280960}$	"	" : Anders Johan Johansson
Lillebyn	¹ 1	1	"	och Arnold : Verner Pettersson.

Göteborg den 19 juli 1938.

C.B. Carlson.

Skuldsättnings med blott vidlaggna av Kgl. Landbuds-
Skuldsättnings / S
Bestyras i följande räkner
Carlson

Avskrift:

Protokoll vid sammanträde angående val av styrelse m.m. för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads prästgård i Bolstads socken.

§ 1.

Den 8 juni 1938 i Bolstads kommunalrum.

Närvarande: Joh:s Rudell i Ållerud,

Joh:s Andersson i "

Carl Augustsson i Glysbyn,

Joh:s Eriksson i " såsom ombud, enligt fullmakt

för Katarina Eriksson i Glysbyn,

Anton Nilsson i "

Karl Fredriksson i "

Karl Andersson i "

Lars Johansson i " såsom ombud, enligt fullmakt,

för Anders Johan Johansson i Glysbyn,

Verner Pettersson i Lillebyn jämval såsom ombud, enligt

fullmakter för Arnold Pettersson i Lillebyn och för Erik Palm i Glysbyn.

§ 2.

Att leda förhandlingarna och föra protokoll utsågs lantbruksingenjören C.B. Carlson, som på därom gjord framställning infunnit sig till sammanträdet.

§ 3.

Att justera protokollet utsågos Joh:s Rudell och Joh:s Andersson i Ållerud.

§ 4.

Enligt företett exemplar av Älvsborgs läns Annonsblad hade kungörelse i ärendet varit införd i nämnda tidning den 20 maj 1938, varjämte enligt påtecknat bevis kungörelsen varit uppläst i Bolstads kyrka den 22 maj 1938, vadan sammanträdet finge anses vara i laga ordning kungjort.

§ 5.

Beträffande antalet ledamöter i styrelsen för företaget enades delägarna därom att styrelsen skulle bestå av fem personer.

Till ledamöter i styrelsen valdes enhälligt:

Carl Augustsson i Glysbyn,
Joh:s Andersson i Ållerud,
Joh:s Rudell i Ållerud,
Karl Andersson i Glysbyn, och
Verner Pettersson i Lillebyn.
med Carl Augustsson såsom sammankallande.

§ 6.

Sedan fråga uppstått om statsunderstöd till bestridande av kostnaderna för företaget framlades av ordföranden uppställd ansökning om bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, vilken handling undertecknades av flertalet närvarande och överlämnades till aktförvararen att hos honom hållas tillgänglig för påteckning av dem, som icke voro närvarande men kunde önska komma i åtnjutande av medlen ifråga.

§ 7.

Sammanträdet förklarades därpå avslutat med tillkännagivande att protokollet komme att inom därför föreskriven tid vara tillgängligt hos aktförvararen.

C.B. Carlson

Justeras:

Joh:s Rudell

Johs Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson
7

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads
prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 9 september 1937 i Bolstad.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Richard Hagberg i Gällsnäs och

Rudolf Gustavsson i Dyrehög, godemän;

Carl Augustsson, ägare till 7/36 mtl. Glysbyn och

Joh: Rudell, " " 1/10 " Ållerud,

sökande till företaget;

Karl Olof Larsson, ägare till 1/12 mtl. Ingridtorp.

Johannes Andersson, " " 1/4 " Ållerud,

Anders Palm, " " 3/20 " "

Katarina Eriksson, " " $\frac{1249}{25920}$ " Glysbyn. och

" " $\frac{37}{1000}$ " "

Karl Fredriksson, " " "

Karl Andersson, del-" i 9/64 " "

Johannes Johansson i Glysbyn såsom ombud, enligt fullmakt, för Anders

Joh. Johansson, ägare till Glysbyn;

Oskar Johansson i Bön i egenskap av ombud för Bolstads pastorats för-

samlingar enligt protokoll vid pastoratskyrkostämman den 6 september 1937;

Anders J. Larsson, Gråfållerud i egenskap av konsistorieombud enligt förordnande och såsom ledamot i styrelsen för Renströmska stiftelsen, disponerande visst område under Bolstads prästgård;

P. J. Andersson i Brålanda i egenskap av ordförande i styrelsen för Östra Dals vägdistrikt.

Profil- och sektionsritningar företeddes över den till upptagande ifrågakommande avloppssträckan jämte nivåkarta över marken utmed samma ritningar och karta upprättade vid verkställd förundersökning.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppssträckan ifråga vidgad och djupad på sätt att möjlighet ernåddes för ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för dessa arbeten reglerad mellan de fastigheter, som befunnas röna båtнад av företaget. Sökanden Rudell framhöll tillika önskvärdheten därav att åt vattenloppet gäves den bästa möjliga lutning för nedbringandet av rensningsbesväret samt förmenade att för ernåendet av detta resultat arbetet med loppets förstoring borde begynna vid dess utfall i Lillån. Därest loppet genom de allmänna ävensom genom de enskilda vägarna icke tillstodde en vattenavledning i sålunda förordad omfattning finge en ombyggnad av broar och trummor för vägarna ifråga äga rum och kostnaden för dessa arbeten utgöras av dem som kunde finnas pliktige därtill. Mot de sålunda av sökandena gjorda framställningarna förspordes ingen erinran.

Beträffande de allmänna vägarna upplyste ordföranden i vägstyrelsen därom att vägarna ifråga voro byggda under tiden före 1880 men att trum-

morna för det vattenlopp, om vilket nu var tal, undergått ombyggnad för några år sedan i anledning av förekommen bristfällighet hos då befintliga byggnader. Vid ombyggnaden sänktes ock loppet med hänsyn till torrlägningsbehovet för marken uppströms vägarna. Därest denna sänkning icke vore tillfyllest för det nuvarande behovet, finge enligt ordförandens mening torrlägningsintressenterna bekosta den ytterligare sänkning som kunde finnas påkallad.

Karl Larsson i Ingridtorp satte i fråga att få vattnet från de intill Ållerud belägna fälten till sin fastighet lett till det avlopp, om vars upptagande nu var fråga. Mot ernående av denna möjlighet sade sökanden Rudell att han icke hade något att invända under förutsättning likväl att loppet över ågorna till hans fastighet gestaltades såsom täckt ledning. Karl Fredriksson i Glysbyn förmenade dock att vattnet från Ingridtorp finge ledas åt det håll det av ålder haft sitt lopp, nämligen åt Gråfålerud till och bestred skyldighet att taga mot det i avloppet genom Glysbyn. Från övrigt håll förspordes ingen erinran; dock menade Johannes Andersson i Ållerud att, därest tillstånd till Larssons åstundan lämnades, vattnets ledande i gränsdiket mellan Anderssons och Rudells fastigheter i Ållerud vore att föredraga framför dess avledande i täckt ledning, som väl finge dragas snett över fälten. Rudell vidhöll dock sin mening om täckt lednings företräde framför öppet dike.

Johannes Johansson i Glysbyn förmälte att hans huvudman hade anspråk på byggandet av bro eller trumma för åtkomst av fälten på andra sidan av-

loppet eller ock ersättning för försvårad överfart genom loppets förstoring. Hitintills hade överkörning kunnat ske utan särskild byggnad. Kravets rättmätighet bestreds av övriga sakägare.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Efter slutförd undersökning vart tillkännagivet att förslag till vattenavledningen jämte kostnads och båtnadsberäkningar komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, om tid och plats för vilket kungörelse i stadgad ordning skulle utfärdas.

C.B. Carlson

R. Gustafsson
god man.

Rich. Hagberg.

Den 11 mars 1938 i Bolstad.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Joh:s Rudell i Ållerud.

Johannes Andersson i Ållerud.

Carl Augustsson i Glysbyn.

Karl Fredriksson i " ,

Karl Andersson i " ,

Verner Pettersson i Lillebyn.

Anders Johan Larsson i Gråfålerud, konsistorieombud.

Oskar Johansson i Bön, pastoratsombud, enligt protokoll.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning.

Någon erinran förspordes ej.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och till utlåtandet hörande läng-

der framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Carl Augustsson i Glysbyn per Lillebyn.

Åt samme Augustsson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter, förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

R. Gustafsson

Rich. Hagberg.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbriksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 augusti 1935.

Axel von Sneidern

Ernst Wetterlundh

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark tillhörande hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads löneboställe i Bolstads soc-

ken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan skrivne ägare:

Ållerud: Johannes Andersson,

Anders Palm,

Johannes Rudell,

Glysbyn: Carl Augustsson,

Johannes Nilsson,

Katarina Svensson,

Erik Palm,

Karl Fredriksson,

Anders Johan Johansson,

Anders Johansson,

Lillebyn: Bröderna Larssons sterbhus,

Bolstads löneboställe: Bolstads pastorats kyrkoråd, adress: Uleberg.

Övrigas adress: Lillebyn.

Glysbyn, Lillebyn den 29 Juli 1935.

Carl Augustsson, ägare av 7/36 mtl. Glysbyn.

Joh. Rudell, äger 1/10 " Ållerud.

Kungörelse.

I Avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads prästgård i Bolstads socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde

i Bolstads kommunalrum torsdagen den 9 september 1937 kl. 11,15 f.m.,
 då sakägarna hava att utföra sin talan, Vagar av allmän och enskild natur
 kunna jämväl bliva berörda av företaget. Göteborg den 18 augusti 1937.

C.B. Carlson.
 Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd för uppläsning till pastorsämbetet i Bolstads
 församling den 18 augusti samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den
 24 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträde av-
 lämnats å posten den 25 augusti 1937 till:

	Lantbrukaren Karl Olof Larsson,	Ingridtorp,	<u>Lillebyn.</u>
"	Joh. Rudell,	"	"
"	Johannes Andersson,	Ållerud,	"
"	Anders Palm,	"	"
Fr.	Katarina Eriksson,	Glysbyn,	"
"	Anton Nilsson,	"	"
"	Karl Fredriksson,	"	"
"	Erik Andersson,	"	"
"	Karl Andersson,	"	"
Fr.	Anna Andersson,	"	"
"	Anders Johan Johansson,	"	"
"	E. Palm,	"	"
"	Carl Augustsson,	"	"
Fröken	Valborg Johansson,	Åmot,	<u>Brålanda.</u>
"	Astrid Johansson,	"	"

Fröken	Tyra Johansson,	Åmot,	<u>Brålanda.</u>
Ingeniör	Lorentz Larsson,	Svankila,	<u>Köpmannebro.</u>
Lantbrukaren	Birger Jonsson,	Datorp,	<u>Brålanda.</u>
"	Torsten Jonsson,	Kuseröd,	<u>Erikstad.</u>
"	Patrik Johsson,	"	"
Provinsiallåg.	A. Jonsson,		<u>Ed.</u>
Doktor	Knut Jonsson,	Datorp,	<u>Brålanda.</u>
Bolstads pastorats kyrkoråd,			<u>Uleberg.</u>
Arrendatorerna Wellander,	Bolstads Lönebo.		<u>Lillebyn.</u>
Kontraktsprosten L.M. Engström,	Bolstad,		"
Styrelsen för Renströmska stiftelsen,	"		"
Östra Dals Vägdistrikt, dess ordf. P.J. Andersson,			<u>Brålanda.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads Prästgård i Bolstads socken handlägges ånyo vid sammanträde i Bolstads kommunalrum fredagen den 11 mars 1938 kl. 11.30 f.m. Göteborg den 17 februari 1938.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Bolstad den 17 februari samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 22 februari, varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23

februari 1938 till:

Lantbrukaren Verner Pettersson, Åmot, Brålanda.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

Fullmakt för Johannes Johanson, Glysbyn att föra min talan vid sammanträde i Bolstads kommunalrum den 9 september 1937 angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads prästgård i Bolstads socken.

Glysbyn den 9 september 1937.

Anders Johan Johansson.

Bevittnas av:

Otto Fredriksson

Carl Fredriksson

Glysbyn.

Glysbyn.

Till Herr Kontraktsprosten L.M. Engström.

Sedan lantbruksingenjören C.B. Carlson anmält, att i avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads prästgård i Bolstads socken syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde i Bolstads kommunalrum torsdagen den 9 september 1937 klockan 11.15 f.m. samt att vägar av allmän och enskild natur kunna bli berörda av företaget, får Dom-

kapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att
under förrättningen i egenskap av konsistorieombud nämnda boställes rätt
och bästa iakttaga och bevaka. Karlstad den 25 augusti 1937.

På Domkapitlets vägnar:

J.A.Eklund.

/ Gustaf Mannerhielm.

Undertecknad sätter i mitt ställe kyrkovärden Anders J.Larsson,
Gråfålerud. Bolstad den 6 sept. 1937.

L.M.Engström.

kontraktsprost.

Protokoll fört vid pastoratekyrkostämman med Bol-
stads pastorats församlingar i Bolstads kommunalrum mån-
dagen den 6 sept. 1937.

§ 1.

Som pastorateombud att närvara vid syneförrättning den 9 och 10
sept. d.å. kl. 11.15 och 9.15 f.m. ang. företag med syfte att medelst
vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn samt Bolstads prästgård
samt vid liknande syn rörande hemmanen Nygårdsåker, Bolstads prästgård,
Lillebyn, Glysbyn, Ållerud, Ingridstorp samt Gräfålerud med Eråkstorp
utsågs hem. Egaren Oskar Johansson, Bön, Bolstad samt till suppleant
kyrkovärden Oskar Larsson, Lund, Gestad.

Som ovan

Henning Boström
ordf.

Justeras:

Oskar Larsson

Anders J. Larsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, ledande i östlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Lillån, som har sin väg i nordostlig huvudriktning till Dalbergsån. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde N:o 130 sektionen 3 huvudån. Inom ågor till Glysbyn stöter ett tilllopp sydväst ifrån, som jämväl varit föremål för undersökning och förslag till förstoring.

Å den över torrläggingsområdet upprättade nivåkartan äro avloppet och dess tillflöde till sina sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem och betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och grenen med C-E, varjämte huvudavloppet utmärkts med tvänne röda linjer.

Sträckan A-B-C avbördar vatten från ett omkring 1,2 kvadratkilometer stort område. Detta område består till huvudsaklig del av åkerfält med svag lutning mot loppet. Med avseende såväl till denna omständighet som till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinnings-tal leda till en flodvattenmängd i nämnda sträcka av 180 liter och en medelvattenmängd under växttiden av 15 liter. Med beaktande av dessa vatten-

mängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 3,4:1000 för sträckan A-B och 0,8:1000 för sträckan B-C-D, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,5. Sträckan C-E, som för relativt ringa vatten, har, därest den komme till upptagande beräknats erfordra en bottenbredd av 0,30 m., slänt 1:1,25 och lutning 2,5:1000.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,5 m. samt medelvattenmängden icke 0,2 m. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 och i regel till 1,2 meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås.

Loppen i de allmänna vägarna över sträckan A-B erbjuda i befintligt skick intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Broar och trumma för vägar och överfarter av enskild natur äro däremot av beskaffenhet att icke kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Det förutsättes att cementrör om 60 cm. invändig diameter härvid komma till användning, samt att murar av betong uppföras vid byggnadernas ändar samt torv- och stensättning äger rum på sätt normalritning utvisar. För sträckan C-E har trumma av 45 cm. rör beräknats vara tillfyllest.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektions-

ritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

För uträkning av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har under förutsättning att samtliga avloppssträckor komma till upptagande, uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Verkställd undersökning har givit till resultat att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna icke kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skulle företaget hava innefattat upptagandet av jämval sträckan C-E skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget hava fördelats mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för samtliga sträckor uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till fastigheterna utmed sträckan C-E icke äro sökande till företaget och icke önskat förena sig med sökandena kommer sträckan ifråga, vilken saknar betydelse för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter icke till upptagande i samband med huvudavloppet. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfat-

tat jämväl sträckan C-E, som enligt ovan uträknats för marken utmed denna sträcka. drages därför anparten efter båtnad räknat i kostnaden för sträckan ifråga, varefter återstoden utgör ifrågakommande marks anpart i den beräknade kostnaden för sträckan A-B-C-D, som avses komma till upptagande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-B-C-D såsom ingående avloppssträcka deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningsallöngen.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar byggnadernas ägare, ersättning för försvårad överfart ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av befintliga broar och trummor för enskilda vägar leder till minskat underhåll av byggnaderna ifråga är jämlikt 7:18 vattenlagen den som har att underhålla byggnaden pliktig deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilken minskning med hänsyn till byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För försvårad överfart å ägarna till ~~Lilleby och~~ ² Glysbyn ²⁵ 1 genom avloppets förstoring gäldas ersättning med skäligen ansett belopp av ~~40:- kronor. för respektive fastigheter.~~

Spång bygges över loppet i gränsen mellan Lillebyn och Bolstads Prästg.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas ersättning

med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd såsom skäligt ansett pris av 0,30-0,45 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp är införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget. Båtnaden genom de arbeten, som komma till utförande kan lämpligen härledas ur båtnaden såsom den beräknats under förutsättning att jämväl diket C-E kommit till upptagande genom multiplicering av värdet av denna båtnad med förhållandet mellan kostnaden för sträckan A-D förstoring och kostnaden för såväl denna sträcka som för sträckan C-E och på detta sätt beräknas till 10452:40 kronor. Avgiften ifråga skall alltså utgöra femton /15/- kronor 68 öre och bestrides av delägarna i förhållande till anparten i kostnaderna för företaget samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan

A-B-C-D samt ombyggnad av trummor för vägar av enskild natur över sträckan

kan ifråga ^{jämte spänger} skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom av-

handlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter

från avloppets kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att, där avloppet framgår i ägogräns utvidgningen sker på sätt att avloppets

mittellinje sammanfaller med gränslinjen och schaktningssmassorna

läggas på den sida om denna linje, från vilken de tagite;

att vid buktande lopp, uträtning av detta äger rum i möjligaste mån;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med

slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och

i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igen-

fyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst för-

stärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att trummorna byggas med cementrör av prima beskaffenhet och med front-murar i betong om 1:5:7 samt med torvsättning i vägslänterna och stensättning i vattenloppet invid byggnaderna, allt på sätt ritning utvisar;
att vid det öppna avloppets slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att uppschaktade massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare eller arrendator för bortförandet på egen resp. arrenderad mark mot åtnjutande av ovan tillmätt ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande krsatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Beträffande den av Karl Larsson i Ingritorp väkta frågan om tillstånd till ledande av vatten från hans fastighet över ägorna till Allerd och till det avlopp, varom avhandlas i detta utlåtande, så kan med hänsyn till den omständigheten att vattnet från fastigheten ifråga har

sin led till ett annat avlopp, i kostnaden för vare upptagande fastigheten kan bliva delaktig, det icke vara med fördel förmenat att bringa vattnet till avledning i ny riktning, vid vilket förhållande vad som ifrågasatts i anmärkt hänseende icke kan hava någon påföljd.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B. Carlson

R. Gustafsson

Rich. Hagberg.

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ållerud	1 ⁴	1/10		<u>Joh. Rudell.</u>
			4	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	väg
				S u m m a
"	1 ²	1/4		<u>Johannes Andersson.</u>
			18	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" " " "
			22	" 0,20-0,25 m. " "
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" 0,25 m. " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12,5							650	81	25	1000	125	-	43	75	
	14,5							"	94	25	"	145	-	50	75	
	13,7							"	89	05	"	137	-	47	95	
	15,0							"	97	50	"	150	-	52	50	
	13,5							600	81	-	"	135	-	54	-	
	14,5							"	87	-	"	145	-	58	-	
	16,0							650	104	-	"	160	-	56	-	
	32,0							"	208	-	"	320	-	112	-	
	31,5							550	173	25	"	315	-	141	75	
	21,8							"	119	90	"	218	-	98	10	
	24,0							"	132	-	"	240	-	108	-	
	21,7							"	119	35	"	217	-	97	65	
	15,0							"	82	50	"	150	-	67	50	
						08,0										
2	45,7					08,0			1469	05		2457	-	987	95	
	21,3							600	127	80	1000	213	-	85	20	
	26,5							"	159	-	"	265	-	106	-	
	16,0							550	88	-	"	160	-	72	-	
	14,0							"	77	-	"	140	-	63	-	
	19,0							750	142	50	"	190	-	47	50	
	24,0							800	192	-	"	240	-	48	-	
	27,0							850	229	50	"	270	-	40	50	
	20,0							"	170	-	"	200	-	30	-	
	22,5							"	191	25	"	225	-	33	75	
	23,4							"	198	90	"	234	-	35	10	
	14,5							900	130	50	"	145	-	14	50	
	03,4							980	33	32	"	34	-		68	
	08,9							960	85	44	"	89	-	3	56	
	14,5							950	137	75	"	145	-	7	25	
	29,0							900	261	-	"	290	-	29	-	
2	84,0								2223	96		2840	-	616	04	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning			
Glysbyn	8 1	7/36		Överfört			
			33	åker, 0,25 m.	mylla på sand.lera		
			34	" "	" "		
			35	" "	" "		
			36	" "	" "		
				S u m m a			
				<u>Carl Augustsson.</u>			
			37	åker, 0,15 m.	mylla på sand.lera		
			38	" "	" "		
			39	" "	" "		
			40	" "	" "		
			41	" 0,25 m.	" "		
			42	" "	" "		
			43	" "	" "		
			44	" "	" "		
			45	" "	" "		
			46	" 0,20-0,25 m.	" "		
			47	" "	" "		
			48	" "	" "		
			49	" "	" "		
			50	" "	" "		
			51	" "	" "		
			52	" "	" "		
			53	" "	" "		
			54	" "	" "		
			55	" 0,20-0,30 m.	" lerh.sand		
			56	" "	" "		
			57	" "	" "		
			58	" "	" "		
			59	" "	" "		
			60	" "	" "		
			61	" 0,25 m.	" sand.lera		
			62	avlopp			
				S u m m a			

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	84,0								2223	96		2840	-	616	04	
	28,7							850	243	95	1000	287	-	43	05	
	16,0							"	136	-	"	160	-	24	-	
	17,5							960	168	-	"	175	-	7	-	
	07,0							980	68	60	"	70	-	1	40	
3	53,2								2840	51		3532	-	691	49	
	05,8							730	42	34	800	46	40	4	06	
	24,5							750	183	75	"	196	-	12	25	
	20,7							"	155	25	"	165	60	10	35	
	09,8							730	71	54	"	78	40	6	86	
	27,3							600	163	80	1000	273	-	109	20	
	34,0							"	204	-	"	340	-	136	-	
	37,0							650	240	50	"	370	-	129	50	
	42,5							750	318	75	"	425	-	106	25	
	47,5							"	356	25	"	475	-	118	75	
	51,8							800	414	40	"	518	-	103	60	
	47,0							"	376	-	"	470	-	94	-	
	44,8							"	358	40	"	448	-	89	60	
	33,5							"	268	-	"	335	-	67	-	
	32,7							"	261	60	"	327	-	65	40	
	32,3							"	258	40	"	323	-	64	60	
	29,5							"	236	-	"	295	-	59	-	
	26,0							"	208	-	"	260	-	52	-	
	23,0							"	184	-	"	230	-	46	-	
	47,8							650	310	70	"	478	-	167	30	
	44,0							750	330	-	"	440	-	110	-	
	52,0							800	416	-	"	520	-	104	-	
	53,3							850	453	05	"	533	-	79	95	
	60,0							"	510	-	"	600	-	90	-	
	65,5							900	589	50	"	655	-	65	50	
2	66,0							"	2394	-	"	2660	-	266	-	
						10,0										
11	58,3					10,0			9304	23		11461	40	2157	17	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Glysbyn	1 ¹⁰	11/192		<u>Erik Palm.</u>
			63	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
				S u m m a
"	1 ⁹	5/96		<u>Erik Palm.</u>
			67	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
			76	tomt och trädgård
			77	åker, 0,20-0,25 m. " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24,7							750	185	25 (900)		222	30	37	05	
	27,5							"	206	25 (900)		247	50	41	25	
	23,5							780	183	30 (900)		211	50	28	20	
	18,2							820	149	24 (900)		163	80	14	56	
	93,9								724	04		845	10	121	06	
	33,7							950	320	15 1000		337	-	16	85	
	39,0							900	351	- "		390	-	39	-	
	38,5							880	338	80 "		385	-	46	20	
	23,8							"	209	44 "		238	-	28	56	
	30,0							"	264	- "		300	-	36	-	
	30,8							"	271	04 "		308	-	36	96	
	29,5							"	259	60 "		295	-	35	40	
	24,7							"	217	36 "		247	-	29	64	
	11,0							"	96	80 "		110	-	13	20	
	55,2							970	535	44 "		552	-	16	56	
	21,0							900	189	- "		210	-	21	-	
	63,7							800	509	60 "		637	-	127	40	
	29,0							750	217	50 "		290	-	72	50	
	32,6							"	244	50 "		326	-	81	50	
	44,5							"	333	75 "		445	-	111	25	
	21,5							800	172	- "		215	-	43	-	
	19,7							750	147	75 "		197	-	49	25	
	17,0							"	127	50 "		170	-	42	50	
	21,7							"	162	75 "		217	-	54	25	
	21,4							"	160	50 "		214	-	53	50	
	22,5							"	168	75 "		225	-	56	25	
	28,0							"	210	- "		280	-	70	-	
	31,3							"	234	75 "		313	-	78	25	
	35,0							700	245	- "		350	-	105	-	
7	25,1								5986	98		7251	-	1264	02	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			91	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95-96	avlopp, väg
			97	äng,
				S u m m a
Glysbyn	11 1	97 2970		<u>Katarina Eriksson.</u>
			98	tomt och trädgård
			99	åker, 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" " " "
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	25,1								5986	98		7251	-	1264	02	
	32,0							650	208	-	1000	320	-	112	-	
	31,0							"	201	50	"	310	-	108	50	
	27,3							"	177	45	"	273	-	95	55	
	29,3							700	205	10	"	293	-	87	90	
						19,3										
		04,8						650	31	20	800	38	40	7	20	
8	44,7	04,8				19,3			6810	23		8485	40	1675	17	
	18,0							900	162	-	1000	180	-	18	-	
	03,5							650	22	75	"	35	-	12	25	
	09,2							700	64	40	"	92	-	27	60	
	12,0							750	90	-	"	120	-	30	-	
	11,6							"	87	-	"	116	-	29	-	
	15,2							"	114	-	"	152	-	38	-	
	16,0							"	120	-	"	160	-	40	-	
	15,0							"	112	50	"	150	-	37	50	
	17,0							"	127	50	"	170	-	42	50	
	15,5							"	116	25	"	155	-	38	75	
	12,2							"	91	50	"	122	-	30	50	
	13,0							650	84	50	"	130	-	45	50	
	12,5							"	81	25	"	125	-	43	75	
	15,5							700	108	50	"	155	-	46	50	
	26,5							"	185	50	"	265	-	79	50	
	22,0							"	154	-	"	220	-	66	-	
	20,5							"	143	50	"	205	-	61	50	
	22,5							650	146	25	"	225	-	78	75	
	19,0							"	123	50	"	190	-	66	50	
	10,0							800	80	-	"	100	-	20	-	
						12,6										
3	06,7					12,6			2214	90		3067	-	852	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Glysbyn	21 1	443 <u>23760</u>		<u>Katarina Eriksson.</u>
			119	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			120	" " " "
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" " " "
			128	avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	22 1	3987 <u>190080</u>		<u>Katarina Eriksson.</u>
			129	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	" " " "
			134	" " " "
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	18 1	3987 <u>190080</u>		<u>Katarina Eriksson.</u>
			138	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	äng. " "
			145	avlopp
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18,0							700	126	-	1000	180	-	54	-	
	16,5							650	107	25	"	165	-	57	75	
	17,0							"	110	50	"	170	-	59	50	
	10,6							600	63	60	"	106	-	42	40	
	12,0							650	78	-	"	120	-	42	-	
	21,0							"	136	50	"	210	-	73	50	
	31,0							"	201	50	"	310	-	108	50	
	26,6							700	186	20	"	266	-	79	80	
	26,0							750	195	-	"	260	-	65	-	
							10,0									
1	78,7						10,0		1204	55		1787	-	582	45	
	22,6							600	135	60	1000	226	-	90	40	
	22,6							"	135	60	"	226	-	90	40	
	20,0							"	120	-	"	200	-	80	-	
	13,5							"	81	-	"	135	-	54	-	
	30,0							650	195	-	"	300	-	105	-	
	22,3							"	144	95	"	223	-	78	05	
	21,8							"	141	70	"	218	-	76	30	
	17,5							"	113	75	"	175	-	61	25	
							04,2									
1	70,3						04,2		1067	60		1703	-	635	40	
	22,0							600	132	-	1000	220	-	88	-	
	18,2							"	109	20	"	182	-	72	80	
	14,0							"	84	-	"	140	-	56	-	
	26,0							650	169	-	"	260	-	91	-	
	21,4							"	139	10	"	214	-	74	90	
	18,8							"	122	20	"	188	-	65	80	
			05,5					"	35	75	800	44	-	8	25	
							03,0									
1	20,4		05,5				03,0		791	25		1248	-	456	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Glysbyn	20	443		
	1	190080		<u>Anton Nilsson.</u>
			146	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			147	" " " "
			148	äng, " " "
				<u>S u m m a</u>
"	19	443		
	1	190080		<u>Anton Nilsson.</u>
			149	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			150	" " " "
			151	äng, " " "
				<u>S u m m a</u>
"	13	2/33		
	1			<u>Anton Nilsson.</u>
			152	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			153	" " " "
			154	" " " "
			155	" " " "
			156	" " " "
			157	" " " "
			158	" " " "
			159	" 0,20-0,25 m. " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" " " "
			164	" " " "
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	" " " "
			169	" " " "
			170	tomt och trädgård
			171	åker, 0,25 m. " "
				<u>överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	12,0							600	72	-	1000	120	-	48	-	
	13,5							650	87	75	"	135	-	47	25	
			02,3					"	14	95	800	18	40	3	45	
	25,5		02,3						174	70		273	40	98	70	
	11,6							600	69	60	1000	116	-	46	40	
	14,0							650	91	-	"	140	-	49	-	
			02,3					"	14	95	800	18	40	3	45	
	25,6		02,3						175	55		274	40	98	85	
	17,3							900	155	70	1000	173	-	17	30	
	14,0							800	112	-	"	140	-	28	-	
	16,0							"	128	-	"	160	-	32	-	
	22,0							600	132	-	"	220	-	88	-	
	29,0							"	174	-	"	290	-	116	-	
	21,0							650	136	50	"	210	-	73	50	
	23,0							"	149	50	"	230	-	80	50	
	24,0							550	132	-	"	240	-	108	-	
	24,0							"	132	-	"	240	-	108	-	
	27,5							"	151	25	"	275	-	123	75	
	29,4							"	161	70	"	294	-	132	30	
	24,0							600	144	-	"	240	-	96	-	
	13,0							"	78	-	"	130	-	52	-	
	11,5							"	69	-	"	115	-	46	-	
	15,8							"	94	80	"	158	-	63	20	
	17,0							650	110	50	"	170	-	59	50	
	12,5							700	87	50	"	125	-	37	50	
	06,4							600	38	40	"	64	-	25	60	
	21,6							950	205	20	"	216	-	10	80	
	27,5							800	220	-	"	275	-	55	-	
3	96,5								2612	05		3965	-	1352	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			172	åker, 0,25 m. mylla på sand.lera
			173	" " " "
			174	" " " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180,181	väg, avlopp
				S u m m a
Glysbyn	24 1	29105 2280960		<u>Karl Fredriksson.</u>
			182	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			183	" " " "
			184	" " " "
			185	" " " "
			186	" " " "
			187	" " " "
			188	" " " "
			189	" " " "
			190	väg
				S u m m a
"	6 1	9/64		<u>Karl, Erik och Anna Andersson.</u>
			191	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	" 0,25 m. " sand.lera
			195	" " " "
			196	" " " "
			197	" 0,25-0,30 m. " "
			198	" " " "
			199	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	96,5								2612	05		3965	-	1352	95	
	28,0							800	224	-	1000	280	-	56	-	
	17,0							850	144	50	"	170	-	25	50	
	16,5							"	140	25	"	165	-	24	75	
	22,0							"	187	-	"	220	-	33	-	
	12,0							"	102	-	"	120	-	18	-	
	07,5							900	67	50	"	75	-	7	50	
	05,5							"	49	50	"	55	-	5	50	
	02,0							950	19	-	"	20	-	1	-	
							20,0									
5	07,0						20,0		3545	80		5070	-	1524	20	
	05,8							1020	59	16	1050 (1100)	60	90	1	74	
	17,2							1000	172	-	1050 (1100)	180	60	8	60	
	27,2							"	272	-	1050 (1100)	285	60	13	60	
	58,5							850	497	25	1050 (1100)	614	25	117	-	
	20,6							950	195	70	1050 (1100)	216	30	20	60	
	26,5							"	251	75	1050 (1100)	278	25	26	50	
	21,0							900	189	-	1050 (1100)	220	50	31	50	
	12,6							"	113	40	1050 (1100)	132	30	18	90	
							13,0									
1	89,4						13,0		1750	26		1988	70	238	44	
	19,6							1000	196	-	1100	215	60	19	60	
	13,5							950	128	25	"	148	50	20	25	
	12,0							900	108	-	"	132	-	24	-	
	20,7							750	155	25	1000	207	-	51	75	
	18,3							"	137	25	"	183	-	45	75	
	18,0							"	135	-	"	180	-	45	-	
	20,0							900	180	-	1100	220	-	40	-	
	15,8							"	142	20	"	173	80	31	60	
	16,0							"	144	-	"	176	-	32	-	
1	53,9								1325	95		1635	90	309	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			200	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			201	" " " "
			202	" " " "
			203	" " " "
			204	" " " "
			205	" " " "
			206	" " " "
			207	" " " "
			208	" " " "
			209,210	väg, avlopp
				S u m m a
Glysbyn	14 3987 1 190080			<u>Anders Johan Johansson.</u>
			211	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			212	" " " "
				S u m m a
"	15 3987 1 190080			<u>Anders Johan Johansson.</u>
			213	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			214	" " " "
			215	" " " "
				S u m m a
"	25 47844 1 2280960			<u>Anders Johan Johansson.</u>
			216	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			217	" " " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" " " "
			222	" " " "
			223	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	53,9								1325	95		1635	90	309	95	
	18,0							850	153	-	1100	198	-	45	-	
	23,0							900	207	-	"	253	-	46	-	
	19,6							950	186	20	"	215	60	29	40	
	28,0							1000	280	-	"	308	-	28	-	
	16,3							1020	166	26	"	179	30	13	04	
	16,3							1030	167	89	"	179	30	11	41	
	10,8							1040	112	32	"	118	80	6	48	
	09,0							1060	95	40	"	99	-	3	60	
	02,5							1080	27	-	"	27	50		50	
						23,8										
2	96,4						23,8		2721	02		3214	40	493	38	
	35,5							1050	372	75	1200	426	-	53	25	
	50,5							1100	555	50	"	606	-	50	50	
	86,0								928	25		1032	-	103	75	
	51,4							1100	565	40	1200	616	80	51	40	
	51,8							1050	543	90	"	621	60	77	70	
	38,7							1000	387	-	"	464	40	77	40	
1	41,9								1496	30		1702	80	206	50	
	07,0							850	59	50	1180 (1200)	82	60	23	10	
	07,6							"	64	60	1180 (1200)	89	68	25	08	
	07,0							800	56	-	1170 (1200)	81	90	25	90	
	07,3							750	54	75	1150 (1200)	83	95	29	20	
	07,3							700	51	10	1100 (1200)	80	30	29	20	
	51,0							750	382	50	1150 (1200)	586	50	204	-	
	38,5							1000	385	-	1200	462	-	77	-	
						07,0										
1	25,7						07,0		1053	45		1466	93	413	48	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lillebyn	1 1	1		<u>Verner Pettersson.</u>
			224	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			225	" " " "
			226	" " " "
			227	" " " "
			228	" " " "
			229	" " " "
			230	" " " "
			231	" " " "
			232	" " " "
			233	" " " "
			234	" " " "
			235	" " " "
			236	" " " "
			237	" " " "
			238	" " " "
			239-241	vägar och avlopp
				<u>Summa</u>
Bolstads Prästgård	1 1	1		<u>Bolstads Pastorat.arr.:Anders,Erland och Viktor Welander.</u>
			242	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " " "
			247	" 0,25 m. " sand.lera
			248	" " " "
			249	" " " "
			250	äng. " " lera
			251,252	avlopp och väg
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	27,8							1050	291	90	1150 (1200)	319	70	27	80	
	32,0							"	336	-	1170 (1200)	374	40	38	40	
	39,3							"	412	65	1200	471	60	58	95	
	40,5							1000	405	-	"	486	-	81	-	
	34,0							900	306	-	1150 (1200)	391	-	85	-	
	20,5							850	174	25	1150 (1200)	235	75	61	50	
	07,5							800	60	-	1150 (1200)	86	25	26	25	
1	16,0							900	1044	-	1100 (1200)	1276	-	232	-	
	74,0							800	592	-	1100 (1200)	814	-	222	-	
	38,5							"	308	-	1150 (1200)	442	75	134	75	
	26,8							1050	281	40	1200	321	60	40	20	
	25,0							1150	287	50	"	300	-	12	50	
	29,0							1050	304	50	"	348	-	43	50	
	27,0							1100	297	-	"	324	-	27	-	
	27,5							1150	316	25	"	330	-	13	75	
							23,3									
5	65,4						23,3		5416	45		6521	05	1104	60	
	65,0							900	585	-	1100	715	-	130	-	
	64,5							"	580	50	"	709	50	129	-	
	71,7							950	681	15	"	788	70	107	55	
	05,2							1080	56	16	"	57	20	1	04	
	35,0							1000	350	-	"	385	-	35	-	
	28,0							900	252	-	1000	280	-	28	-	
	46,5							930	432	45	"	465	-	32	55	
	47,3							960	454	08	"	473	-	18	92	
		17,2						750	129	-	950 (1000)	163	40	34	40	
							22,0									
3	63,2	17,2					22,0		3520	34		4036	80	516	46	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Ållerud	4 1	1/10	1-17	Joh. Rudell
"	2 1	1/4	18-36	Johannes Andersson
Glysbyn	8 1	7/36	37-62	Carl Augustsson
"	10 1	1/192	63-66	Erik Palm
"	9 1	5/96	67-97	" "
"	11 1	97 2970	98-118	Katarina Eriksson
"	21 1	443 23760	119-128	" "
"	22 1	3987 190080	129-137	" "
"	18 1	3987 190080	138-145	" "
"	20 1	443 190080	146-148	Anton Nilsson
"	19 1	443 190080	149-151	" "
"	13 1	2/33	152-181	" "
"	24 1	29105 2280960	182-190	Karl Fredriksson
"	6 1	9/64	191-210	Karl, Erik och Anna Andersson
"	14 1	3987 190080	211-212	Anders Johan Johansson
"	15 1	3987 190080	213-215	" " "
"	25 1	47844 2280960	216-223	" " "
Lillebyn	1 1	1	224-241	Verner Pettersson
Bolstads Prästgård	1 1	1	242-252	-land och Viktor Welanders Bolstads Pastorat, arr.: Anders, Er-
Löneboställe				
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	45,7						08,0	1469	05		2457	-		987	95	
3	53,2							2840	51		3532	-		691	49	
11	58,3						10,0	9304	23		11461	40		2157	17	
	93,9							724	04		845	10		121	06	
8	44,7		04,8				19,3	6810	23		8485	40		1675	17	
3	06,7						12,6	2214	90		3067	-		852	10	
1	78,7						10,0	1204	55		1787	-		582	45	
1	70,3						04,2	1067	60		1703	-		635	40	
1	20,4		05,5				03,0	791	25		1248	-		456	75	
	25,5		02,3					174	70		273	40		98	70	
	25,6		02,3					175	55		274	40		98	85	
5	07,0						20,0	3545	80		5070	-		1524	20	
1	89,4						13,0	1750	26		1988	70		238	44	
2	96,4						23,8	2721	02		3214	40		493	38	
	86,0							928	25		1032	-		103	75	
1	41,9							1496	30		1702	80		206	50	
1	25,7						07,0	1053	45		1466	93		413	48	
5	65,4						23,3	5416	45		6521	05		1104	60	
3	63,2		17,2				22,0	3520	34		4036	80		516	46	
57	98,0		32,1			1	76,2	47208	48		60166	38		12957	90	
Bolstad den 11 mars 1938.																
C.B. Carlson								R. Gustafsson				Rich. Hagberg.				

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört 1							1719 90
Bolstads Prästgård 1 . Bolstads	250	11.-	27 50				
Pastorat, arr.: Anders, Erland	40	9,6	3 84				
och Viktor Welander	50	9,3	4 65				
	40	9.-	3 60	450	35	157 50	
	100	7,5	7 50	50	30	15 -	219 59
S u m m a							1939 49
Sträcken C-E. (utföres ej)							
21 Glysbyn 1 . Katarina Eriksson	40	7.-	2 80				
	130	6,5	8 45				
	20	6.-	1 20	170	35	59 50	71 95
" 22 1 . " "	140	6,5	9 10	180	40	72 -	
	180	6.-	10 80	90	35	31 50	123 40
" 18 1 . " "	90	6,5	5 85				
	100	6.-	6 -	180	40	72 -	83 85
" 20 1 . Anton Nilsson	20	6,5	1 30				
	20	6.-	1 20	40	40	16 -	18 50
" 19 1 . " "	20	6,5	1 30				
	20	6.-	1 20	40	40	16 -	18 50
" 13 1 . " "	80	6,5	5 20				
	90	6.-	5 40	170	40	68 -	
	180	5,5	9 90	130	35	45 50	134 -
S u m m a							450 20

Bolstad den 11 mars 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.	Summa kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	Kr. 6.	Kr. 7.
<u>Sträckan A-D.</u>						
0-2+78	278	Lera kubm.	500	0,90	450 -	
1+5		Ombyggnad av spång. enl. typrit- ning			40 -	
1+64		Stensättning i avloppets botten och sidor till trumdäckets nivå och 1,5 m. längd såväl uppströms som nedströms trumma för allmän- na vägen kvm.	10	4,-	40 -	530 -
2+78-5+23	245	Lera kubm.	330	0,85	280 50	
2+80		Spång. enl. ritning, dock utan pålok			30 -	
5+19		Stensättning i avloppets botten och sidor till trumdäckets nivå och 1,5 m. längd såväl uppströms som nedströms trumman för all- männa vägen kvm.	10	4,-	40 -	350 50
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden				364 94
						84 56
		<u>S u m m a</u>				1330 -
<u>Sträckan B-C.</u>						
5+23-7+30	207	Lera kubm.	380	0,80	304 -	
7+30-9+7	177	" .18s "	450	0,90	405 -	
9+7-11+45	238	" " "	1000	1,10	1100 -	1809 -
		Överföres				1809 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1809 -
7		Ersättning för försvärad överfart			40 -	
9+4		Ombyggnad av bro för ågöväg med cementrör om 60 cm. inre diameter; kringmurning av rörmynningar-na med betong 1:5:7, sten- och torvsättning enl. typritning. Kostnadsberäknad till 200:- kr., varav 1/2 på företaget			100 -	140 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostn.				850 50
						190 50
		<u>S u m m a</u>				2990 -
		<u>Sträckan C-D.</u>				
11+45-13+3	158	Lera kubm.	275	1.-	275 -	
		"	300	0.80	240 -	
13+3-15	197	"	570	0.80	456 -	
15-16+28	128	"	400	0.80	320 -	1291 -
12+17, 12+22, 15+83		Ombyggnad av broar med cementrör om 60 cm. inre diameter enl. typ-ritning. Kostnadsberäknade till 200:- kr. vardera, varav 1/2 på företaget	st.	3	100	300 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				724 05
						164 95
		<u>S u m m a</u>				2480 -
		<u>Sträckan C-E. (utföres ej)</u>				
20-23+50	242	Lera med ngt. sten och enst. block kubm.	1000	1.-	1000 -	1000 -
		Rörtrumma, 45 cm. rör. Kostnad 160:- kr., varav 1/2 på företaget				80 -
		Överföres				1080 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1080 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. ersättningslängden				450 20
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av ar-				
		betskostnaden				99 80
		<u>S u m m a</u>				1630 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B			1330 -	
		" B-C			2990 -	
		" C-D			2480 -	6800 -
		" C-E (utföres ej)				1630 -
		<u>S u m m a</u>				8430 -
		Bolstad den 11 mars 1938.				

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Ägofi- gurer- nas nummer.
Ållerud	⁴ 1	1/10	Joh. Rudell	1-17
"	² 1	1/4	Johannes Andersson	18-36
Glysbyn	⁸ 1	7/36	Carl Augustsson	37-62
"	¹⁰ 1	1/192	Erik Palm	63-66
"	⁹ 1	5/96	" "	67-97
"	¹¹ 1	$\frac{97}{2970}$	Katarina Eriksson	98-118
"	²¹ 1	$\frac{443}{23760}$	" "	119-120, 123, 124, 128
"	"	"	" "	121, 122, 125-127.
"	²² 1	$\frac{3987}{190080}$	" "	129-137
"	¹⁸ 1	$\frac{3987}{190080}$	" "	138-145
"	²⁰ 1	$\frac{443}{190080}$	Anton Nilsson	146-148
"	¹⁹ 1	$\frac{443}{190080}$	" "	149-151
"	¹³ 1	2/33	" "	152-181
"	²⁴ 1	$\frac{29105}{2280960}$	Karl Fredriksson	182-190
"	⁶ 1	9/64	Karl, Erik och Anna Andersson.	191-210
"	¹⁴ 1	$\frac{3987}{190080}$	Anders Johan Johansson : : : ..	211-212
"	¹⁵ 1	$\frac{3987}{190080}$	" " "	213-215
"	²⁵ 1	$\frac{47844}{2280960}$	" " "	216-223
Lillebyn	¹ 1	1	Verner Pettersen	224-241
Bolstads Prästg.	¹ 1	1 Lönebo- ställe.	Bolstads pastorat, arr.: An- ders, Erland och Viktor Welanders.	242-252
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för före- taget. %
		A-B-C, C-D, C-E		C-E utföressej		A-B-C, C-D.		
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	
987	95	642	73			642	73	9,45
691	49	449	86			449	86	6,62
2157	17	1403	38			1403	38	20,64
121	06	78	76			78	76	1,16
1675	17	1089	81			1089	81	16,03
852	10	554	35			554	35	8,15
227	25	147	84			196	23	2,89
355	20	231	08	182	69			
635	40	413	37	326	81	86	56	1,27
456	75	297	15	234	93	62	22	0,91
98	70	64	21	50	77	13	44	0,20
98	85	64	31	50	84	13	47	0,20
1524	20	991	60	783	96	207	64	3,05
238	44	155	12			155	12	2,28
493	38	320	98			320	98	4,72
103	75	67	50			67	50	0,99
206	50	134	34			134	34	1,98
413	48	269	-			269	-	3,95
1104	60	718	62			718	62	10,57
516	46	335	99			335	99	4,94
12957	90	8430	-	1630	-	6800	-	100,00

Bolstad den 11 mars

1938.

C.B. Carlson

Rich. Hagberg

R. Gustafsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. H. H. H. H.

470/
38

CHARIE N: 1100

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN. 1939

Undertecknad får härmed iirhga
att ^{arbitrera} ~~inbaserarna~~ i fördraget för korrläggning
av mark till hemmanen Ålerud Lillsbyen
m. fl i Dolskads socken Ålvsborgs län
är påbjudet och slutfört

Ålerud Lillsbyen den 20/12 1938.

Lars W. Bengtsson

Ordf. i Dolskads kommunalstämman

11/1138

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Ållerud, Glysbyn, Lillebyn och Bolstads Prästgård i Bolstads socken, Älveborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ållerud	✓	² 1	1/4	mtl.	Ägare: Johannes Andersson,
"	✓	⁴ 1	1/10	"	" : Joh. Rudell,
Glysbyn	✓	⁶ 1	9/64	"	" : Karl, Erik och Anna Andersson,
"	✓	⁸ 1	7/36	"	" : Carl Augustsson,
"	✓	⁹ 1	5/96	"	" : Erik Palm,
"	✓	¹⁰ 1	11/192	"	" : " "
"	✓	¹¹ 1	97/2970	"	" : Katarina Eriksson,
"	✓	¹³ 1	2/33	"	" : Anton Nilsson,
"	✓	¹⁴ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : Anders Johan Johansson,
"	✓	¹⁵ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : " " "
"	✓	¹⁸ 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : Katarina Eriksson,
~~"~~	~~✓~~	~~¹⁹ 1~~	~~$\frac{443}{190080}$~~	~~"~~	~~" : Anton Nilsson,~~
~~"~~	~~✓~~	~~²⁰ 1~~	~~$\frac{443}{190080}$~~	~~"~~	~~" : " " "~~
"	✓	²¹ 1	$\frac{443}{190080}$	"	" : Katarina Eriksson,
"	✓	²² 1	$\frac{3987}{190080}$	"	" : " " "
"	✓	²⁴ 1	$\frac{29105}{2280960}$	"	" : Karl Fredriksson,
"	✓	²⁵ 1	$\frac{47844}{2280960}$	"	" : Anders Johan Johansson
Lillebyn	✓	¹ 1	1	"	" : Verner Pettersson, och Arnold

Göteborg den 19 juli 1938.

*Styckemått med blätt vidtagna av
Kgl. Lantmäteristyrkan.
S.*

1939 den 23 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ällerud, Glysbyn m.fl. i Bolstads socken av Älvsborgs län.

Lån 4.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bolstads socken.</u>			
Ällerud	1/4	2 1	Johannes Andersson
"	1/10	4 1	Joh. Rudell
Glysbyn	9/64	6 1	Karl, Erik och Anna Andersson
"	7/36	8 1	Carl Augustsson
"	5/96	9 1	Erik Palm
"	11/192	10 1	Densamme
"	97/2970	11 1	Katarina Eriksson
"	2/33	13 1	Anton Nilsson
"	3987/190080	14 1	Anders Johan Johansson
"	3987/190080	15 1	Densamme
"	3987/190080	18 1	Katarina Eriksson
"	443/190080	21 1	Densamma
"	3987/190080	22 1	Densamma
"	29105/2280960	24 1	Karl Fredriksson
"	47644/2280960	25 1	Anders Johan Johansson
Lillebyn	1	1 1	Verner och Arnold Pettersson

Stockholm den 23 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Ållerud, Glysbyn m.fl. i Bol-
stads socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 4.290:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3.090:- "

Kontrakt antaget den 23 januari 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 19 september 1940 av förste assistenten Th. Herden-
berg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos
dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda pla-
nen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 15 oktober 1940.

W. Karlsson

Kostn. uppgift.

ber. kostn. 7624.46

beräknad kostn. 7.975:81 l. f.