



Akt nr:
P-E1a-0763

AU\$P-E1a-0763

gr. godk.
42

28
38

P

1-0763

DIARIE N: 12944
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1938 för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Edsviken Västra i Ärtemarks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trehundrasextio (360)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har ~~undertecknad~~ ^{ende} ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~
~~man~~ ⁱ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~
och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Edviken den 27 juli 1938.
Här Carl Johansson ägar till 197 mtt. Edviken Värsta 1¹⁰
Här 3 4 4 4 1¹¹
64

Att

Carl Johansson Edviken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Andersson

Magna Andersson

Adress

Årtemark


Adress

Årtemark.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Fru

Lantbruksingenjören Ewald Östfors,
Göteborg.

Undertecknad återkallar härmed
den av mig den 27 januari 1930 undertecknade
samt sedermera Fru Konungens Befallnings-
havande i Ålvsborgs län ingivna ansökan
om förordnande för behörig föräktningsman
än jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen verkställa sjuvattenförrättningar för sänkning
av Jämnasjön i ändamål att torrlägga
mark hörande till hemmanen Skottstorp,
Stensgården, Köparegården, Stommen, Östergår-
den, Luttorp, Skräddaregården och Kung-
gården i Eggeå socken av Ålvsborgs län
samt Ribbingsberg i Åsaka socken av Skara-
borgs län.

Kemmenedal den 17 augusti 1934.

C. A. Blomgren

P

1*0763

DIARIE N:r

12944

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 SEP. 1938

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

EDSVIKEN VÄSTRA

i Ärtemarks socken,

Älvsborgs län.

1936.

Notskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 juni 1938 fastslådd till
efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 12 juli 1938.


På Kungl. Lantbrukstyrelnas vägnar:

Hjalmar Foroman.

Prestyres & Gärstens vägnar:

Marlton

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Edsviken Västra i Ärtemarks socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Edsviken är beläget mellan 2 och 3 kilometer sydväst från Ärtemarks kyrka och omkring 5 kilometer i västlig riktning från Bengtsfors station å Dal-Västra Värmlands järnväg. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området är odlat och utgöres jordmånen av 0,3-1,5 m. mylla och torvjord på grusbl. mo. Grundvattnet står högt och försvårar såväl brukning som alstringsförmågans utnyttjande.

A r e a l: Området innefattar en areal av 1,408 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, samt kostnad och båtnad beräknats. Mot förrätthingen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. Lutningar och dimensioner framgå av profil- och sektionsritningar.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 788:85 kronor.

K o s t n a d: Avloppets upptagande har beräknats draga en kostnad av 700:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet är utsagt att arbetena skola vara bragta

till slut senast vid 1938 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till de fastigheter, till vilka den av vatten besvärade marken hör, önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättnings- och utredningskostnader. Dessa kostnader utgöra tillhopa 799:69 kronor. Då båtnaden enligt ovan beräknats till 788:85 kronor överstiger kostnaden sålunda med 10:84 kronor värdet av båtnaden. Denna obetydliga skillnad synes dock icke böra föranleda till företagets inställande, synnerligast som de vattenbesvärade fälten utgöra en betydande del av åkerjorden till de berörda fastigheterna och det kan sägas att dessa fälts torrläggning bidrager till möjligheten för ägaren och hans familj att till större del än eljest finna sin bärgning å fastigheterna ifråga. Det ifrågasatta statsbidraget torde kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i jämnat tal 390:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 7 januari 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	700:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	74:69
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>25:-</u>

Summa kronor 799:69
Göte-

borg den 7 januari 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förlaget
beräknats till 799 kronor 69 öre. Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Torsman.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Edsviken 1¹⁰ och 1¹¹ i Ärtemarks socken, Älvsborgs
län.

§ 1.

Den 20 oktober 1936 i Edsviken.

Närvarande: undertecknad, förrättningsman samt sökanden Karl Johansson,
ägare till fastigheterna Edsviken 1¹⁰ och 1¹¹.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, före-
teddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende fun-
nits beroende av denna sträcka.

§ 2.

Efter vidtagen besiktning av avloppet samt undersökning av den vat-
tenbesvärade marken vart förslag till vattenavledningen uppgjort samt
kostnaden för och båtnaden genom dessa arbeten beräknade, varpå medde-
lades följande

Utlåtande.

Avloppet ifråga leder i sydvästlig riktning till sjön Betvattnet
som är belägen inom Upperudsälvens vattensystem med beteckningen 131 sek-
tionen 6/.

På nivåkartan över torrlägningsområdet är avloppet till läget ut-
märkt med tvänne röda linjer samt betecknat A-B-C.

Till sträckan rinner vatten från omkring 40 hektar odlade fält, kärr och skogsmark. Tillrinningen vid vanliga flöden kan skattas till ungefär 80 liter och under växttiden till 6 liter i sekunden, svarande mot en avrinning av omkring 2 och 0,15 liter från varje hektar av området i genomsnitt. Med avseende till dessa vattenmängder och torrlägningsbehovet för den ifrågakommande marken har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000, bottenbredd i jord 0,30 meter och i berg 0,60 meter med i förra fallet en sidolutning 1:1, i senare fallet 1:0. I avlopp med lutningar och bredder enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,4 meter och medelvattnet icke 0,15 meter. Bottenläget är så valt att vid medelvattenstånd täckdikning av åkerfälten kan äga rum till minst 1,0 meters djup. Loppet i trummor för vägar över avloppet bör hava minst 0,6 x 0,6 meters genomskärning.

Båtnaden genom avloppets förstoring i föreslagen omfattning har uppskattats i stadgad ordning och resultatet införts i en närluten längd.

Med avseende till det vid C befintliga fallbrottet i loppet, vilket möjliggör att marken ovanom stupet kan ernå nöjaktig torrläggning utan att något arbete utföres i avloppet nedanom nämnda plats hänföres den vattenbesvärade marken till tvänne avdelningar och fördelas kostnaderna för företaget mellan de särskilda fastigheterna på sätt ^{bi} fogad kostnadsfördelningslängd utvisar i vilken längd denna fördelning jämval uttrycks med procenttal.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att avloppet erhåller bottenläge, bottenbredder och sidolutningar enligt förslaget;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst 0.60 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, därest bortforsling eller utspridning av den uppschaktade jorden och stenen ej äger rum i samband med grävnings- och sprängningsarbetena, öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter på det att vattnet från angränsande terräng må kunna fritt rinna ner i avloppet;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas samt förstärkningar vidtagas där så påfordras;

att, därest arbetet ej utföres av sökanden själv, det överlämnas till utförande åt därtill skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna omedelbart samt böra vara bragta till slut senast vid 1938 års utgång samt

att å åker upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast tre år efter avloppets upptagande.

Enär båtnaden genom de ifrågakommande arbetenas utförande icke uppgår till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle förplikta till avgift, varom förmåles i nämnda lagrum, skall avgift av dylik art

icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Med avloppets företoring förbunden vidgning och uppläggning föranleder icke till utgivande av ersättning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 2.

Efter tillkännagivandet att handlingar och ritningar rörande arbetena skulle förvaras hos sökanden Karl Johansson i Edsviken per Årtemark, vart förrättningen avslutad.

Edsviken den 20 oktober 1936.

O.B. Carlson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa. - Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 1 september 1934. Axel von Sneidern

Chr. Fahlcrantz.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 231/15360 mantal Edsviken i Ärtemarks socken av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bli berörda:

Fastighetens namn.

Ägarens namn.

231/15360 mtl. Relemyren

Karl Johansson

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Johansson, adress: Edsviken pr Ärtemark.

Ärtemark den 30 Aug. 1934.

Karl Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Edsviken Västra	11 1	3/64		<u>Karl Johansson.</u>
			1	åker. >1,2 m. torvjord
			2	" " "
				<u>S u m m a</u>
" "	10 1	197 <u>3072</u>		<u>Karl Johansson.</u>
			3	åker. 0,3-0,6 m. torvj. på grusbl. mo
			4	" >1,2 m. "
			5	" 0,3-0,6 m. " " "
			6	" " " " "
			7.	" " " " "
			8	" " " " "
			9	" 1,0-1,5 m. torvjord
				<u>S u m m a</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Edsviken Västra	11 1	3/64	1-2	Karl Johansson
" "	10 1	197 <u>3072</u>	3-9	" " <u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,5							600	51	-	1300	110	50	59	50	
	16,0							500	80	-	"	208	-	128	-	
	24,5								131	-		318	50	187	50	
	04,5							1000	45	-	1400	63	-	18	-	
	07,5							750	56	25	1300	97	50	41	25	
	02,0							700	14	-	1400	28	-	14	-	
	06,8							1200	81	60	"	95	20	13	60	
	30,0							"	360	-	"	420	-	60	-	
	02,0							900	18	-	"	28	-	10	-	
	63,5							600	381	-	1300	825	50	444	50	
1	16,3								955	85		1557	20	601	35	
	24,5								131	-		318	50	187	50	
1	16,3								955	85		1557	20	601	35	
1	40,8								1086	85		1875	70	788	85	
Edsviken den 20 oktober 1936.																
C.B. Carlson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Edsviken
Västra i Ärtemarks socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
0-0+96	96	<u>Sträckan A-B</u>						
		Berg kubm.	14	10.-	140	-		
		Mo med grus och sten "	30	1.-	30	-		
		Torvj. med rötter ö stubbar "	20	0,75	15	-		
		" "	40	0,50	20	-		
		För oförutsett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			20	-	225	-
0+96-2+56	160	<u>Sträckan B-C.</u>						
		Berg kubm.	18	10.-	180	-		
		Mo med grus och sten "	150	1.-	150	-		
		Torvjord "	130	0,50	65	-		
		Ombyggnad av trumma för ågoväg. enligt ritning			40	-		
		För oförutsett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			40	-	475	-
1+31		<u>S u m m a</u>					700	-

Edsviken den 20 oktober 1936.

C.B. Carlsson.

Kostnadsfördelningslängd

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Edsviken
Västra i Årtemarks socken Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ägo- figur	Båt- nad.	Andel i beräknad kostnad för						Andel i verk- lig kostnad för	
			Sträc- kan A-B.		Sträc- kan B-C.		Sträc- kan A-B-C.		A-B-C.	
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Edsviken Västra 1 ¹¹ , Karl Johansson	1-2	187 50	205	29	-	-	205	29	29.33	
" " 1 ¹⁰ , " "	3	18 -	19	71	-	-	494	71	70.67	
" " " "	4-9	583 35	-	-	475	-				
S u m m a		788 85	225	-	475	-	700	-	100.00	

Edsviken den 20 oktober 1936.

O.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karl Johansson

28/38
Sdänken Återmark den 25/8 1938

DIARIE N: 14493

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 AUG. 1938

Stungt Lantbrukstyrelsen

Jag undertecknade här motusit
Sdän skrivelse av den 17/8 och som jag
ser har vi inte erhållit de handlingar
och ritningar öms försläggningen i
Sdänken som erfordras, men de till
Lantbrukstyrelsen med sig, vid
sympförrättningen här och som har
lämnat vidare befordra, så det måste
vara något fel från deras sida.

Högaktningfullt
Hans Johansson

Godk. 14/9 1938

DIARIE Nr 12945
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1938

B e v i s

Över avsyning av arbetena beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Edsviken i Ärtemarks socken, Älvsborgs län. Planen fastställd den 3 juni 1938.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 360:- kronor.

Tid för arbetets fullbordande: 1 september 1939.

Kontrakt antaget den

Vid den 11 juli 1938 verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande:

Göteborg den 29 juli 1938.

W. Hareson.

