



Akt nr:

P-E1a-0768

AU$P-E1a-0768

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/1 1940
godkänd den 18/1 1940

DIARIE N:r 236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1940

P 5*0768

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för torrläggning av mark hörande till Erska Funkagården m.fl. i Erska socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundrasjuttio (5.970) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av femtusenåttahundrasjuttio (5.870) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~s~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Erska Tunhagård den 15 December 1939.

Axel Björk ägare till 1/24 Erska Tunhagård

Karl Svensson ägare till 1/24 Erska Tunhagård samt läg 620

Karl Johansson ägare till 1/24 Hulkås

Oskar Johansson ägare till 7/50 Anstorp

Sven Svensson Jordbruksarbetare

Att Axel Björk och Karl Svensson i Erska Tunhagård Karl Johansson i Hulkås, Oskar Johansson Anstorp och Sven Svensson i Erska Tunhagård i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Larsson
Adress Sollebrunn

John Andersson
Adress Sollebrunn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1940.

Carl Schlyter

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

JJ.

P 5★0768
236

Vattenavlopp

genom ägor till ERSKA Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till ÖSTERBO, ANSTORP, HULKÅS och HÅLSKOGEN i

Erska socken


Älvsborgs län.

1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.H. Carlsson.



Över-
sikts-
karta.
Skala
1:100.000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Erska, Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Det område, om vars torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg samt beläget mellan 2-3 kilometer nordväst från Erska kyrka och ungefär lika långt väster-ut från Sollebrunns station å Västergötlands-Göteborgs järnväg.

B e s k a f f e n h e t : Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,25 m. mylla på sand och lera . Vissa områden uppvisa dock torvmylla och torvjord av växlande mäktighet från 0,5 till över 1,5 m. Den övervägande delen av området brukas såsom åker om än med svårighet till följd av översvämning vid flodtillfällen och högt grundvatten, vilka omständigheter även hindra alstringsförmågans fulla utnyttjande och till vilkas förekomst avloppen i deras grunda och snäva skick bära en väsentlig skuld.

A r e a l : Den av vatten besvärade marken innefattar 26,234 hektar åker samt 1,207 hektar äng och betesmark tillhopa 27,441 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till loppens vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts

enligt vad bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområden och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppen föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningar över loppens sträckningar.

B å t n a d : Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 11943:45 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för avloppens upptagande och för broarnas ombyggande till den del sist nämnda kostnad åvilar delägarne i företaget har tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till ett belopp av 11300:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåtandet angivits till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företag, för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 12216:85 kronor. Ehuruväl kostnaden för själva företaget understiger båtnaden genom detta, så överstiger dock nämnda kostnad tillsammans med förrättnings- och utredningskostnader i någon mån båtnadsvärdet och med c:a 2 % av detta. Då emellertid företaget är av väsentlig betydelse för flertalet fastigheter, vilka sakna annan möjlighet till utveckling av jordbruket än den ifrågakommande företag erbjuder, må detta anses vara av beskaffenhet att böra såväl komma till utförande som understödjas med medel, anvisade för det ändamål fö-

retaget avser att främja. Enligt vid bidrag från avdikningsanslaget knutna villkor skulle understödet från detta anslag kunna motsvara högst hälften av båtnadsvärdet och förty utgöra i jämnat tal 5970:- kronor.

Av ägarna till Erska Funkagården 6[21] har allenast den ene gjort framställning om lån från avdikningslånefonden. Enär uppgift om hur stor del av fastigheten i fråga sökanden innehar icke föreligger och fastighetens anpart i kostnaderna tillika är obetydlig synes vid prövning av frågan om låneunderstöd till företaget kunna bortses från den omständigheten att lån sökts jämväl till nämnda fastighets kostnadsandel. Övrige lånesökandes fastigheter representera ett båtnadsvärde av sammanlagt 11873:85 kr. Med belopp svarande mot hälften av detta värde, i jämnat tal utgörande 5930:- kronor, skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i två blad.

Göteborg den 27 juli 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning.....	kronor	11,300:-
Syneförrättningen, enligt räkning.....	"	755:85
Utredning om statsbidrag och lån, enligt räkning.....	"	143:08
Avgift till V.D:s organisation.....	"	17:92
	Summa kronor	12216:85

Göteborg den 27 juli 1939.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12216 kronor 85 öre, varav ålåntagarnas andel 12007 kronor 33 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Erska Håkansgården 2 2 och Erska Funkagården 6 14, 6 15 och 6 21.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Erska, Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken , Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

~~Erska Håkansgården 2 2 , 1/8 mtl. ägare: August Andersson~~

" Funkagården 6 9 , 1/24 " " : Axel Björk

" " 6 10 , 1/32 " " : Karl Svensson

" " av 6 12 , 1/48 " " : Aron Persson

" " av6 12 , 1/96 " " : Karl Svensson

" " 6 13 , 1/32 " " : Aron Persson

~~" " 6 14 , 1/320 " " : Henning Pettersson~~

~~" " 6 15 , 1/320 " " : " "~~

" " 6 16 , 1/64 " " : " "

" " 6 ~~17~~ , ~~1/320~~ " " : ~~Kristina Pettersson stb.~~

" " 6 18 , 2/320 " " : Henning Pettersson

" " 6 26 , avs. " : Karl Svensson

" Larsgården 1 9 , 1/8 " " : Johanna och Ida Larsson

Österbo 2 1 , avs. " : Karl Johansson

Anstorp 1 4 , 3/50 " " : Oskar Johansson

" 1 5 , 7/200 " " : Johan Johansson

Hålskogen 1 2 , avs.Bäckås " : Oskar Johansson

" 1 5 , 91/1000 mtl. " : Erik Bengtsson

Hulkås 1 3 , 1/16 " " : Karl Johansson

Hulkås 1 4, 1/24 mtl. ägare: Karl Johansson Bohlin

" 1 5, 1/48 " " : Nils Olov Andersson

Göteborg den 27 juli 1939.

C.B.Carlson

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen/

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Erska, Anstorp, Österbo, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 28 september 1938 i Erska Funkagård.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

Alfred Persson i Grävsnäs och

Arvid Svensson i Sollebrunn, godemän;

Axel Björk, ägare till 1/24 mtl. Erska Funkagården;

Johan Andersson," " $\frac{280}{2000}$ " Anstorp;

Karl Johansson, " " lägenheten Österbo 2 under Erska Bergsgården;

sökande till företaget samt

Gustav Pettersson, ägare till $\frac{105}{2304}$ mtl. Erska Funkagården;

Aron Persson, " " 5/96 " " "

Karl Svensson, " " 1/24 " " " och lägenhet 6^{26}

Erska Funkagården;

Olov Svensson, " " 1/32 " " " och

1/24 " " Larsgården;

Sven Svensson i Erska Larsgården såsom ombud, enligt fullmakt, för

Johanna Larsson och
Ida Larsson } ägare till 1/8 mtl. Erska Larsgården;

August Andersson, ägare till 1/8 mtl. Erska Håkansgården;

Johan Johansson, " " $\frac{72}{1000}$ " Anstorp;

Nils Olov Andersson." " 1/48 " Hulkås;

Karl Fridolf Johannesson, ägare till 1/16 mtl. Hulkås;

Erik Bengtsson, " " $\frac{91}{1000}$ " Hålskogen; samt

Karl Johansson Bohlin, " " 1/24 " Hulkås; Bohlin

jämväl sökande till företaget.

Över de avloppssträckor, sökandena sagt att de önskade förstorade, hade vid undersökning profil- och sektionsritningar uppgjorts, vilka nu företeddes tillika med ävenledes upprättad nivåkarta. över den vattenbesvärade marken utmed loppen ifråga.

Beträffande omfattningen av vattenavledningsarbetet förklarade sökandena att de undersökta sträckorna finge vidgas och djupas på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter ernåddes. I detta arbete borde enligt sökandenas mening samtliga ägare till mark, som kunde röna båtnad av samma, taga del. Det förutsattes att syftet med företaget stod att vinna med ett arbete, som innefattade förstoring av loppen med början vid den punkt inom ägor till Erska Funkagården, där undersökningen begynnt.

För upplåtelse av mark till loppens vidgning ävensom för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning ställdes anspråk på ersättning från samtlige fastighetsägares sida.

Vägbroarnas ombyggnad ansågs böra ske på gemensam bekostnad

med det bidrag från byggnadernas vidmakthållare som med hänsyn till beskaffenheten hos befintliga broar kunde finnas skäligt.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Vid besiktningen överlades med ägaren till Erska Håkansgården 2:2 om möjligheten att undslippa återuppförandet av den å denna fastighet i omedelbar närhet av vägen utmed gränsen mot Funkagården 6:21 anbragta bron för överfart och i stället för denna överfart anordna infarter från nämnda väg på ömse sidor avloppet till Håkansgårdens ägor. Under förutsättning att bron för vägen ifråga gjordes en halv meter längre än den befintliga, som höll ungefär tre meter, samt den sydvästra gaveln utbyggdes i sned riktning mot vägen och dikena invid och väster om vägen på en sträcka av sex meter ömse sidor vattendraget ersattes med täckta ledningar, förklarade Håkansgårdens ägare att han avstod från anspråk på återuppbyggandet av bron över loppet genom sin fastighet.

För ernående av utlopp för vattnet från fastigheten Anstorp 1:4 äskade ägaren anläggning av sluten ledning över lägenheten Hålskogen 1:2 till bäcken i gränsen mellan denna fastighet och Hulkås 1:5.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs att förslag till vattenavledningen samt resultatet av kostnads- och båtnadsberäkningar komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning.

C.B.Carlson Alfr.Persson Arvid Svensson

Den 14 april 1939 i Erska Funkagården.

Närvarande: förstående synemän och följande sakägare:

Gustav Pettersson i Erska Funkagården;

Karl Oskar Andersson i " Håkansgården; såsom ombud,enligt fullmakt för August Andersson i Erska Håkansgården;

Aron Persson i " Funkagården;

Karl Svensson i " "

Henning Pettersson i " "

Axel Björk i " "

Sven Svensson i " Larsgården; såsom ombud,enligt förut avlämnad fullmakt, för Johanna och Ida Larsson i Erska Larsgården;

Karl Johansson i Österbo;

Oskar Johansson i Anstorp;

Nils Olof Andersson i Hulkås;

Karl Johansson Bohlin i "

Karl Johansson i "

Erik Bengtsson i Hålskogen samt

Johan Johansson i Anstorp.

Oskar Johansson i Anstorp anmälte att han numera var ägare till fastigheterna Anstorp $1\frac{4}{}$ och Hålskogen $1\frac{2}{}$.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning. Någon erinran mot förslag eller beräkning förspordes ej.

Henning Pettersson i Erska Funkagården förklarade att han ic-

ke hade anspråk på återuppförandet av bron för överfarten vid punkten 36+58 meter å sträckan C-K och Sven Svensson avgav samma förklaring beträffande bron för överfarten vid 40+95 m. å samma sträcka.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt i utlåtandet omnämnda längder företedda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Axel Björk i Erska Funkagården per Sollebrunn.

Åt samme Björk lämnades uppdraget att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Alfr. Persson C.B.Carlson Arvid Svensson

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättning-smannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 februari 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlkrantz Knut Sandelin

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älfsborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänsgörande landtbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Erska Funkagård, Anstorp, Hulkås och Östterbo nr. 2 i Erska socken av Älfsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

70/2000	Anstorp:	Johan Johansson	adr. Gräfsnäs
1/8	Erska Larsgård:	Johanna o. Ida Larsson	" Solleb-runn
9/320	Erska Funkagård:	Henning Pettersson,	" "
5/96	" "	Aron Persson	" "
1/320	" "	Hjalmar Andreasson	" "
7/96	" "	GustavaAndersson och Gustav Pettersson	" "
1/8	" Håkansgård:	August Andersson	" "
1/16	Hulkås:	Karl Fridolf Johannesson	" "
1/48	"	Nils Olov Andersson	" "
91/1000	Hålskogen	Gustav Andreasson	" "

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Axel Björk adr. box 86 Sollebrunn.

Erska Funkagård den 19 februari 1935.

Axel Björk

Anders Svensson Erska Funkagård Sollebrunn

Johan Andersson Anstorp Funkagård Sollebrunn

Karl Johansson Österbo "

Karl Bohlin Hulkås "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagård, Anstorp, Österbo och Hulkås i Erska socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Björk i Erska Funkagård omsdagen den 28 september 1938 kl. 9,45 f.m. då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Erska Håkansgård och Larsgård samt Hulskog i nämnda socken ävensom vägar av samfälld och enskild natur över avloppen ifråga.

Göteborg den 6 september 1938.

C.B.Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Erska den 6 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 10 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å postån den 8 september 1938 till:

Lantbrukaren Gustav Pettersson, Erska Funkagården, Sollebrunn.

Fr. Gustava Andersson, " " "

Lantbrukaren Hjalmar Andreasson, " " "

Lantbrukaren Olov Svensson, Erska Larsgård, Sollebrunn.

Fr. Anna Svensson, " Funkagård, "

Lantbrukaren August Andersson " Håkansgård, "

" Aron Persson, " Funkagård, "

" Karl Svensson " " "

" Anders Svensson, " " "

" Henning pettersson, " " "

Fr. Kristina Petersdotters sterbh. " " "

Arrendatorn Hjalmar Andersson " " "

Lantbrukaren Axel Björk, " " "

Fr. Johanna Larsson, " Larsgård, "

" Ida Larsson, " " "

Lantbrukaren Johan Andersson, Anstorp, "

" Nils Olov Andersson, Hulkås, "

" Karl Bohlin " "

" Karl Fridolf Johannesson, " "

" Erik Bengtsson, Hulskog, "

" Gustav Andreasson, " "

" Karl Johansson, Österbo. "

" Johan Johansson, Anstorp, Gräfsnäs.

betygar: C.B.Carlson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst

vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården, till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hälskogen i Erska socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Björk i Erska Funkagården fredagen den 14 april 1939 kl.10 f.m. Göteborg den 22 mars 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Erska den 22 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1939, varjämte underrättelse avlämnats å posten den 30 mars till:

Karl Otto Andreasson, Erska Funkagården, Sollebrunn.

Nils Andreasson, " " "

betygar: C.B.Carlson

Fullmakt för Sven Svensson att vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till vårt ägande 1/8 mtl. Erska Larsgård i Erska socken föra vår talan. Erska Larsgård den 27/9 1938.

Johanna Larsson Ida Larsson

Bevittnas:

John Nilsson Arvid Larsson

Härmed befullmäktigas min son Karl Oskar Andersson att vid dikningssammanträdet hos Axel Björk i Maden den 14 april 1939 bevaka mina intressen och föra min talan.

Erska Håkansgård den 8 april 1939.

August Andersson d.y.

Bevittnas:

Karl Svensson Oscar Gustafsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Östterbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Huvudloppet, en mindre bäck, som inom ägor till Erska Funkagården sammansätter sig av tvänne grenar, en väster- och en söderifrån, leder först i nordostlig riktning och därefter i sydlig riktning till Mellbyån med utfall i denna vid pass 2,5 kilometer söder om Erska Kyrka. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde n:o 108 sektionen 6 Säveån.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet med sina grenar, till sin sträckning utmärkt medelst tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till den del förstoring avses inramat med tvänne röda linjer och betecknat med A-B-C. Den från väster tillstötande grenen är betecknad med C-D-E.: vid E sker ytterligare förgrening i de med E-F och E-G-H betecknade sträckorna, till vilkensistnämnda sträcka stöter en sidogren G-I, avsedd att gestaltas som täckt ledning och därför utmärkt med enkel röd linje. Den söderifrån ledande grenen är betecknad med C-K-L och ett sidoflöde till den med K-M.

Sträckan A-B avbördar vatten från ett omkring 4,8 kvadratkilometer stort område, sträckan B-C från 4,65, sträckan C-E från 3,5, sträckan E-F från 0,55, sträckan E-H från 2,6 och sträckan C-K

från 0,85 kvadratkilometer. Områdena bestå av såväl åkerfält som av skogsbevuxen mark. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten samt till områdenas topografiska gestaltning kan avrinningen vid flöden skattas till från 125 till 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i sträckan A-B-C av 700, i C-E av 450, i E-H av 330 och i C-K av 170 liter i sekunden samt en medelvattenmängd under växttiden av 56, 40, 3 1 och 10 liter i sekunden i respektive sträckor.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,60 m. för sträckan A-B-C 0,50 för sträckan C-D samt 0,30 för övriga sträckor, vilka avses bibehållna såsom öppna. Släntlutningen är överallt föreslagen till 1:1,25 utom för sträckan K-M, för vilken 1:1 ansetts tillfyllest. För sträckan G-I, som har att avleda vattnet från allenast 3 hektar åker och skogsmark, upptager förslaget ledning av 15 cm.(6") tegelrör i lutning 2:1000.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m. och medelvattenmängden icke 0,30 m. vattendjup. Bottenläget är så valt att vid

inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig täckdikning av den vattenbesvärade marken ernås.

Befintliga broar för vägar och överfarter kunna näppeligen bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnda förslag utan måste ombyggas i den mån de icke såsom obehövliga kunna avlägsnas. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen nedförda under avloppets bottennivå vid platsen för byggnaden, erhåller en bredd av minst 2,0 m. å sträckan A-B-C, 1,75 m. å sträckan C-D samt 1,5 m. å övrige sträckor, där broar av dylik typ komma till uppförande.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det med hänsyn till förekomsten av avloppsförgrening icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till

båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts för utrönande om skäl till avdelningsbildning finnes för sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, men givit till resultat att förutsättning för nämnda jämkning icke är för handen. Vid detta förhållande har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i kostnaderna för företaget i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt äldre dan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i vattenloppen uppförda broarna leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden för bron vid 12+82 m., för bron vid 18+23 m. och för bron vid 25+42 m. samt till hälften av samma kostnad beträffande övriga broar inom företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas er-

sättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,35 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som uppläges på åker, äng och betesmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Uppläggning på skogs- och mossmark leder icke till intrång av betydenhet att böra ersättas.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas och efter en och femtio för tusen av båtnaden med sjutton kronor nittiotvå öre vilket belopp (17:92) inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C, C-D-E, E-F, E-G-H, C-K-L, och K-M, anläggning av rörledning å sträckan G-I, samt ombyggnad av broar för vägar över sträckorna ifråga, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar byggas enligt ritningar;

att landfästena till broar byggas av kilad sten i goda förband;

att virket till broarna skall vara vinterhugget och friskt samt tjärat;

att till skydd mot utskärning vid broar med landfästen väl hopfogad sten insättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa ;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov sten- eller torv-sättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att vid uppförandet av bron för vägen vid 12+82 m. iakttages att sydvästra gaveln utbygges i sned riktning mot vägen samt att i vägdikena väster om vägen och på sex meters sträcka ömse sidor vattenloppet lägges 4" cementrör, vilka täckas till en för överfart lämplig nivå;

att stensättning i samma syfte sker vid förgreningsställena samt i yttersidan vid krökar, där så finnes påkallat, varvid i loppen förefintlig sten må komma till användning;

att ledningen i sträckan G-I utgöres av välbrända tegelrör med oklanderlig form;

att befästning av utmynningsstället vid G äger rum på sätt ritning utvisar;

att ögat utgöres av järnrör eller trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att brunnen vid slutpunkten I bygges enligt ritning av betongrör om minst 45 cm. (18") invändig diameter med botten minst 0,5 mter under ledningens nedre kant , förses med lock av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets inledande samt kringlägges med skärv eller småsten;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker, äng och betesmark upplagda massor böra vara undanförda

eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Erska Funkagården den 14 april 1939.

C.B.Carlson Alfr.Persson Arvid Svensson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Erska Funkagården	21 6	5/48		Gustaf Petterson o. Gustava Anderson
			1	
			2	
			3	åker 0,20 m. mylla på sand o. lera
			4	" " " " " "
			5.6	väg och avlopp
				S u m m a
" Håkansgården	2 2	1/8		Aug. Andersson
			7	åker 0,20 m. mylla på sand o. lera
			8	" " " " " "
			9	" " " " " "
			10	avlopp
				S u m m a
" Funkagården	13 6	1/32		Aron Persson
			11	åker 0,20 m. mylla på sand o. lera
			12	" " " " " "
			13	" " " " " "
			14	avlopp
				S u m m a
" "	12 av 6	1/48		Aron Persson
			15	åker 0,30-0,35 mylla på sand o. lera
			16	" 0,20 " " "
				S u m m a
" "	12 av 6	1/96		Karl Svensson
			17	åker 0,20-0,25 mylla på sand o. lera
			18	" " " " " "
			19	äng " " " " "
			20,21	avlopp och väg
				S u m m a
" "	18 6	2/320		Henning Pettersson
			22	åker 0,20-0,25 mylla på sand o. lera
			23	" " " " " "
			24	" " " " " "
			25	" " " " " "
				Ö v e r f ö r e s

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,5							1250	143	75	1400	161	-	17	25	
	10,5							"	131	25	"	147	-	15	75	
							13,0									
	22,0						13,0		275	-		308	-	33	-	
	05,0							1200	60	-	1400	70	-	10	-	
	03,7							1150	42	55	"	51	80	9	25	
	08,8							1250	110	-	"	133	20	13	20	
							04,4									
	17,5						04,4		212	55		245	-	32	45	
	07,3							1250	91	25	1400	102	20	10	95	
	06,7							1200	80	40	"	93	80	13	40	
	01,0							"	12	-	"	14	-	2	-	
#							10,0									
	15,0						10,0		183	65		210	-	26	35	
	43,0							1450	623	50	1600	688	-	64	50	
?	22,0							1250	275	-	1400	308	-	33	-	
	65,0								898	50		996	-	97	50	
	37,2							1150	427	80	1450	539	40	111	60	
	40,5							1050	425	25	"	587	25	162	-	
			00,8					500	4	-	1000	8	-	4	-	
							13,0									
	77,7		00,8				13,0		857	05		1134	65	277	60	
	15,8							1100	173	80	1450	229	10	55	30	
	05,7							"	62	70	"	82	65	19	95	
	02,7							1150	31	05	"	39	15	8	10	
	02,5							1200	30	-	"	36	25	6	25	
	26,7								297	55		387	15	89	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			26	åker 0,20-0,25 mylla på sand o.lera
			27	väg
				Summa
Erska Funkagården	16 6	1/64		Henning Pettersson
			28	äng 0,20m. mylla på sand o.lera
			29	åker " " " " "
			30	äng " " " " "
			31	åker 0,2o-0,25 mylla på sand o.lera
			32	" " " " " "
			33	" " " " " "
			34	" " " " " "
			35	" " " " " "
			36	" " " " " "
			37	" " " " " "
			38	" " " " " "
			39	äng " " " " "
			40	åker 0,25-0,30 " " "
			41	" " " " " "
			42	äng " " " " " "
			43-46	vägar och avlopp
				Summa
" "	15 6	1/320		Henning Pettersson
			47	åker 0,25-0,30 mylla på sand o.lera
			48	" 0,60-0,70 torvm. " " "
			49	avlopp
				Summa
" "	14 6	1/320		Henning Pettersson
			50	åker 0,25-0,30 mylla på sand o.lera
			51	" 0,6-0,7 torv " " " "
			52	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
26,7									297	55		387	15	89	60	
02,7								1200	32	40	1450	39	15	6	75	
							00,4									
29,4							00,4		329	95		426	30	96	35	
		03,6						700	25	20	1200	43	20	18	-	
14,0								950	133	-	1400	196	-	63	-	
		03,2						750	24	-	1000	32	-	8	-	
06,0								1000	60	-	1450	87	-	27	-	
04,0								950	38	-	"	58	-	20	-	
04,7								"	44	65	"	68	15	23	50	
05,7								1000	57	-	"	82	65	25	65	
08,5								850	72	25	"	123	25	51	-	
02,2								1000	22	-	"	31	90	9	90	
05,7								950	54	15	"	82	65	28	50	
09,5								850	80	75	"	137	75	57	-	
		01,5						700	10	50	1000	15	-	4	50	
06,7								1200	80	40	1500	100	50	20	10	
09,0								1050	94	50	"	135	-	40	50	
		03,8						700	26	60	1200	45	60	19	-	
							17,4									
76,0		12,1				17,4			823	-		1238	65	415	65	
08,9								1100	97	90	1500	133	50	35	60	
04,0								650	26	-	1200	48	-	22	-	
							00,8									
12 9							00,8		123	90		181	50	57	60	
09,4								1200	112	80	1500	141	-	28	20	
03,8								750	28	50	1200	45	60	17	10	
							00,6									
13,2							00,6		141	30		186	60	45	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Erska Funkagården	10 6	1/32		Karl Svensson
			53	åker 0,30 torvmylla på sand o.lera
			54	väg
			55	åker 0,4-0,5 mylla " " "
			56	" " torv " " " "
			57	" " " " " " "
			58	" 0,20-0,25 " " " "
			59	" > 1 m. torvjord " " "
			60	" " " " " "
			61	" " " " " "
			62	" " " " " "
			63	" " " " " "
			64	" " " " " "
			65	bet.m. " " " " "
			66	" " " " " "
			67	" " " " " "
			68-70	vägar och avlopp
				Summa
/" "	26 6	avs.		Karl Svensson
			71	betesmark torvjord
			72	åker 0,3-0,5 torvmylla på sand o.lera
			73	bet.m. " " " "
			74	åker 0,15-0,20 mylla " " "
			75	" " " " " "
			76	" 0,20-0,25 " " " "
			77	bet.m. " " " " "
			78	avlopp
				Summa
" "	13 6	1/32		Aron Persson
			79	åker 0,4-0,5 torvmylla på sand o.lera
			80	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09,7						01,2	900	87	30	1400	135	80	48	50	
	13,0							1150	149	50	1500	195	-	45	50	
	05,0							800	40	-	1300	65	-	25	-	
	05,0							850	42	50	"	65	-	22	50	
	08,3							1300	107	90	1450	120	35	12	45	
	11,8							650	76	70	1200	141	60	64	90	
	05,8							600	34	80	"	69	60	34	80	
	04,6							"	27	60	"	55	20	27	60	
	04,5							"	27	-	"	54	-	27	-	
	03,5							"	21	-	"	42	.	21	-	
	02,4							"	14	40	"	28	80	14	40	
			03,3					700	23	10	1000	33	-	9	90	
			03,7					500	18	50	800	29	60	11	10	
			01,0					600	6	-	1000	10	-	4	-	
							05.8									
	73,6		08,0				07,0		676	30		1044	95	368	65	
			12,0					700	84	-	1000	120	-	36	-	
	12,0							950	114	-	1300	156	-	42	-	
			04,1					600	24	60	1000	41	-	16	40	
	03,3							1050	34	65	1350	44	55	9	90	
	05,3							850	45	05	"	71	55	26	50	
	06,5							1100	71	50	1450	94	25	22	75	
			02,6					750	19	50	1000	26	-	6	50	
							03,7									
	27,1		18,7				03,7		393	30		553	35	160	05	
	17,6							800	140	80	1300	228	80	88	-	
							02,1									
	17,6						02,1		140	80		228	80	88	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
av Erska Funkagården	12 6	1/48		Aron Persson
			81	åker 0,3-0,4 m.mylla på sand o.lera
" " av	12 6	1/96		Karl Svensson
			82	åker 0,3-0,4 m.mylla på sand o.lera
			83	väg
				S u m m a
" "	17 6	1/320		Kristina Petterssons sterbhus
			84	åker o.trädg.0,20 mylla på sand.lera
			85	avlopp
				S u m m a
" "	9 6	1/24		Axel Björk
			86	åker 0,20 m.mylla på sand o.lera
			87	" " " " " "
			88	" 0,4-0,5 torvm. " " "
			89	" 0,3-0,4 " " " "
			90	" 0,20-0,25 " " " "
			91	" 0,20-0,30 " " " "
			92	" 0,20 m.mylla " "
			93	" 0,25-0,30 " " "
			94	" 0,20-0,30 torvm. " "
			95	" 0,25-0,30 " " "
			96-99	vägar och avlopp
				S u m m a
" Larsgården	9 1	1/8		Johanna och Ida Larsson
			100	åker torvj. >1 m.på sand o.lera
			101	bet.m. " " " "
			102	" " " " "
			103	" 0,15-0,20 mylla " " "
			104	åker " " " " " "
			105	" 0,5-0,6 torvmylla " " "
			106	" >1,2 m.torvjord " " "
			107	" " " " " "
			108	" " " " " "
				Ö v e r f ö r e s

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
19,7								850	167	45	1350	265	95	98	50	
11,3								800	90	40	"	152	55	62	15	
							02,1									
11,3							02,1		90	40		152	55	62	15	
18,3								1400	256	20	1600	292	80	36	60	
							02,0									
18,3							02,0		256	20		292	80	36	60	
31,0								1150	356	50	1400	434	-	77	50	
16,0								1050	168	-	"	224	-	56	-	
21,6								700	151	20	1300	280	80	129	60	
51,7								750	387	75	1350	697	95	310	20	
69,3								800	554	40	1400	970	20	415	80	
71,0								"	568	-	"	994	-	426	-	
60,0								850	510	-	"	840	-	330	-	
41,8								"	355	30	1500	627	-	271	70	
53,2								800	425	60	1400	744	80	319	20	
40,7								900	366	30	"	569	80	203	50	
							19,5									
4	56,3						19,5		3843	05		6382	55	2539	50	
16,9								850	143	65	1100	185	90	42	25	
		02,5						700	17	50	800	20	-	2	50	
		02,0						600	12	-	"	16	-	4	-	
		02,8						"	16	80	"	22	40	5	60	
12,0								1000	120	-	1400	168	-	48	-	
15,6								650	101	40	1300	202	80	101	40	
13,9								800	111	20	1200	166	80	55	60	
30,2								650	196	30	"	362	40	166	10	
09,7								600	58	20	"	116	40	58	20	
98,3		07,3							777	05		1260	70	483	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			109	åker, 1,2 m. torvjord på sand o. lera
			110	" " " " " "
			111	" " " " " "
			112	" " " " " "
			113.114	väg och avlopp
				Summa
Österbo	1 2	avst.		Karl Johansson
			115	åker 0,5-0,6 torvmylla på sand. o. lera
			116	" " " " " " "
			117	" 0,6-0,7 torvjord " " "
			118	" " " " " " "
			119	" " " " " " "
			120	" " " " " " "
			121	" 0,25-0,30 mylla " " "
			122	" " " " " "
			123.124	väg och avlopp
				Summa
Anstorp	5 1	7/200		Johan Johansson
			125	åker 0,4-0,5 torvjord på sand o. lera
			126	" " " " " " "
			127	" " " " " " "
			128	" " " " " " "
			129	ö 0,5-0,6 " " " " "
			130	" " " " " " "
			131	" 0,6-0,7 " " " " "
			132	" " " " " " "
			133	" " " " " " "
			134	" " " " " " "
			135	" " " " " " "
			136	" 0,25-0,30 m. mylla " " "
			137	" " " " " " "
			138	" " " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	98,3		07,3						777	05		1260	70	483	65	
	13,5							600	81	-	1200	162	-	81	-	
	20,6							"	123	60	"	247	20	123	60	
	19,0							"	114	-	"	228	-	114	-	
	21,5							650	139	75	"	258	-	118	25	
							12,0									
1	72,9		07,3				12,0		1235	40		2155	90	920	50	
	21,2							700	148	40	1300	275	60	127	20	
	13,7							"	95	90	"	178	10	82	20	
	16,0							650	104	-	1250	200	-	96	-	
	16,0							"	104	-	"	200	-	96	-	
	20,0							700	140	-	"	250	-	110	-	
	08,6							650	55	90	"	107	50	51	60	
	09,8							1200	117	60	1500	147	-	29	40	
	15,6							1100	171	60	"	234	-	62	40	
							04,6									
1	20,9						04,6		937	40		1592	20	654	80	
	05,0							1000	50	-	1300	65	-	15	-	
	05,2							900	46	80	"	67	60	20	80	
	05,2							800	41	60	"	67	60	26	-	
	05,6							700	39	20	"	72	80	33	60	
	06,6							"	46	20	"	85	80	39	60	
	06,4							"	44	80	"	83	20	38	40	
	07,2							650	46	80	1250	90	-	43	20	
	07,5							"	48	75	"	93	75	45	-	
	08,6							"	55	90	"	107	50	51	60	
	08,0							"	52	-	"	100	-	48	-	
	07,8							"	50	70	"	97	50	46	80	
	55,8							950	530	10	1500	837	-	306	90	
	07,5							1100	82	50	1300	97	50	15	-	
	07,4							1150	85	10	"	96	20	11	10	
1	43,8								1220	45		1961	45	741	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			139	åker 0,25-0,30 mylla på sand o.lera
			140	" 0,30-0,35" " " " "
			141	" " " " " "
			142	" " " " " "
			143	" 0,20-0,25 " " " "
			144-146	väg och avlopp
				Summa
Anstorp	1 4	7/50		Oskar Johansson
			147	åker 0,3-0,6 torvmylla på sand o.lera
			148	" " " " " " "
			149	" " " " " " "
			150	" 0,3-0,7 " " " " "
			151	" " " " " " "
			152	" " " " " " "
			153	" " " " " " "
			154	" 0,25-0,30 " " " "
			155	" 0,4-0,6 " " " " "
			156	" " " " " " "
			157	" " " " " " "
			158	" " " " " " "
			159	" " " " " " "
			160	" " " " " " "
			161	" " " " " " "
			162	" " " " " " "
			163	betm. tuv. ngt. trädbev. 0,25 torvm. på sand o.lera
			164	" " " " " " " "
			165	" " torvjord på sand o.lera
			166	åker >1 m. " " " "
			167	" 0,5-0,6 " " " "
			168	" " " " " "
			169	" " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	43,8								1220	45		1961	45	741	•	
	09,5							1100	104	50	1300	123	50	19	-	
	06,0							"	66	-	1400	84	-	18	-	
	08,0							"	88	-	"	112	-	24	-	
	03,8							1250	47	50	"	53	20	5	70	
	05,1							1100	56	10	1300	66	30	10	20	
							11,1									
1	76,2						11,1		1582	55		2400	45	817	90	
	13,0							850	110	50	1300	169	-	58	50	
	13,1							"	111	35	"	170	30	58	95	
	17,0							900	153	-	"	221	-	68	-	
	18,8							"	169	20	"	244	40	75	20	
	20,8							"	187	20	"	270	40	83	20	
	26,2							850	222	70	"	340	60	117	90	
	25,9							750	194	25	"	336	70	142	45	
	28,0							1200	336	-	1500	420	-	84	-	
	05,8							750	43	50	1300	75	40	31	90	
	03,2							700	22	40	"	41	60	19	20	
	07,6							"	53	20	"	98	80	45	60	
	03,5							"	24	50	"	45	50	21	-	
	04,2							"	29	40	"	54	60	25	20	
	04,4							750	33	-	"	57	20	24	20	
	04,1							800	32	80	"	53	30	20	50	
	06,0							850	51	-	"	78	-	27	-	
			30,0					600	180	-	800	240	-	60	-	
			12,0					"	72	-	"	96	-	24	-	
			05,5					250	13	75	400	22	-	8	25	
	32,4							750	243	-	1200	388	80	145	80	
	20,2							"	151	50	1300	262	60	111	10	
	22,0							800	176	-	"	286	-	110	-	
	21,0							"	168	-	"	273	-	105	-	
2	97,2		47,5						2778	25		4245	20	1466	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			170	åker 0,25-0,30 torvmylla på sand o.lera
			171"	" 0,3-0,4 m.mylla på sand o.lera
			172	" " " " " " "
			173	" " " " " " "
			174	" 0,20-0,25 " " " "
			175	" " " " " " "
			176	betm. " " " " " "
			177,178	väg och avlopp
				Summa
Hålskogen	1 2	avs. Bäckås		Oskar Johansson
			179	åker 0,15-0,20 m.mylla på sand o.lera
			180"	" " " " " " "
			181	" 0,20-0,25 " " " "
				Summa
Hulkås	1 5	1/48		Nils Olov Andersson
			182	åker 0,25-0,35 mylla på sand o.lera
			183	" " " " " " "
			184	" " " " " " "
			185	" " " " " " "
			186	trädg." " " " " "
			187,188	väg och avlopp
				Summa
"	1 4	1/24		Karl Johansson Bohlin
			189	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand o.lera
			190	" " " " " " "
			191	" " " " " " "
			192	" " " " " " "
			193	" " " " " " "
			194	" " " " " " "
			195	" " " " " " "
			196	" " " " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	97,2		47,5						2778	25		4245	20	1466	95	
	76,0							950	722	-	1400	1064	-	342	-	
	05,5							1350	74	25	1600	88	-	13	75	
	30,0							1200	360	-	"	480	-	120	-	
	04,9							1350	66	15	"	78	40	12	25	
	67,0							1000	670	-	1450	971	50	301	50	
	18,7							1200	224	40	"	271	15	46	75	
			26,3					900	236	70	1200	315	60	78	90	
							06,6									
4	99,3		73,8				06,6		5131	75		7513	85	2382	10	
	62,0							1100	682	-	1400	868	-	186	-	
	67,0							1200	804	-	"	938	-	134	-	
	96,0							1100	1056	-	1450	1392	-	336	-	
2	25,0								2542	-		3198	-	656	-	
	41,2							1100	453	20	1500	618	-	164	80	
	39,4							1000	394	-	"	591	-	197	-	
	37,8							900	340	20	"	567	-	226	80	
	13,4							1100	147	40	"	201	-	53	60	
	02,5							1300	32	50	"	37	50	5	-	
							07,2									
1	34,3						07,2		1367	30		2014	50	647	20	
	36,9							1300	479	70	1450	535	05	55	35	
	12,2							800	97	60	"	176	90	79	30	
	11,4							"	91	20	"	165	30	74	10	
	10,7							"	85	60	"	155	15	69	55	
	10,6							"	84	80	"	153	70	68	90	
	09,6							"	76	80	"	139	20	62	40	
	11,3							"	90	40	"	163	85	73	45	
	09,4							"	75	20	"	136	30	61	10	
1	12,1								1081	30		1625	45	544	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			197	åker 0,25-0,30 mylla på sand o.lera
			198	" " " " " " "
			199	" " " " " " "
			200	" " torv- " " " "
			201	" " " " " " "
			202	" " " " " " "
				Summa
Hulkås	3 1	1/16		Karl Johansson
			203	åker 0,20-0,25 torvmylla på sand o.lera
			204	" " " " " " "
			205	" " " " " " "
			206	" " " " " " "
			207	" " " " " " "
			208	" " " " " " "
			209	" " " " " " "
			210	" " " " " " "
			211	" " " " " " "
			212	" " " " " " "
			213	" " " " " " "
			214	" " " " " " "
			215	" " " " " " "
			216	" " " " " " "
			217	avlopp
				Summa
Hålskogen	5 1	91/1000		Erik Bengtsson
			218	åker 0,30-0,35 torvm. på sand o.lera
			219	" " " " " " "
			220	" " " " " " "
			221	" " " " " " "
			222	" " " " " " "
			223	" 0,20-0,25 mylla " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	12,1								1081	30		1625	45	544	15	
	08,3							850	70	55	1500	124	50	53	95	
	07,0							"	59	50	"	105	-	45	50	
	06 0							800	48	-	"	90	-	42	-	
	10.3							750	77	25	1350	139	05	61	80	
	05,3							700	37	10	"	71	55	34	45	
	11,3							"	79	10	"	152	55	73	45	
1	60,3								1452	80		2308	10	855	30	
	07,7							850	65	45	1350	103	95	38	50	
	06,8							"	57	80	"	91	80	34	-	
	07,2							950	68	40	"	97	20	28	80	
	07,4							"	70	30	"	99	90	29	60	
	07,5							"	71	25	"	101	25	30	-	
	6,6							"	62	50	"	89	10	26	40	
	09,7							900	87	30	"	130	95	43	65	
	10,5							"	94	50	"	141	75	47	25	
	13,7							1000	137	-	"	184	95	47	95	
	06,0							1050	63	-	"	81	-	18	-	
	07,0							1100	77	-	"	94	50	17	50	
	05,7							1150	65	55	"	76	95	11	40	
	05,8							"	66	70	"	78	30	11	60	
	10,0							1200	120	-	"	135	-	15	-	
							05,0									
1	11,6						05,0		1106	95		1506	60	399	65	
	06,0							950	57	-	1350	81	-	24	-	
	05,9							1000	59	-	"	79	65	20	65	
	07,0							1050	73	50	"	94	50	21	-	
	05,4							1100	59	40	"	72	90	13	50	
	06,0							1150	69	-	"	81	-	12	-	
	05,6							1250	70	-	1450	81	20	11	20	
	35,9								387	90		490	25	102	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			224	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand o.lera
			225	" " " " " " "
			226	" " " " " " "
			227	" 0,15-0,20 " " " "
			228	" " " " " " "
				Summa

Sammandrag.

Erska Funkagården	21 6	5/48	3-6	Gustav Pettersson o. Gustava Anderson
" Håkansgården	2 2	1/8	7-10	August Andersson
" Funkagården	13 6	1/32	11-14, 79-80	Aron Persson
" " av	12 6	1/48	15-16, 81	" "
" " av	12 6	1/96	17-21, 82-83	Karl Svensson
" "	18 6	2/320	22-27	Henning Pettersson
" "	16 6	1/64	28-46	" "
" "	15 6	1/320	47-49	" "
" "	14 6	1/320	50-52	" "
" "	10 6	1/32	53-70	Karl Svensson
" "	26 6	avs.	71-78	" "
" "	17 6	1/320	84-85	Kristina Petterssons sterbhus
" "	9 6	1/24	86-99	Axel Björk
" Larsgården	9 1	1/8	100-114	Johanna och Ida Larsson

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	35,9								387	90		490	25	102	35	
	04,6							1200	55	20	1450	66	70	11	50	
	03,0							"	36	-	"	43	50	7	50	
	02,6							"	31	20	"	37	70	6	50	
	23,2							"	278	40	1400	324	80	46	40	
	01,0							1350	13	50	"	14	-		50	
	70,3								802	20		976	95	174	75	
	22,0						13,0		275	-		308	-	33	-	0,276
	17,5						04,4		212	55		245	-	32	45	0,272
	32,6						12,1		324	45		438	80	114	35	0,957
	84,7								1065	95		1261	95	196	-	1,641
	89,0		00,8				15,1		947	45		1287	20	339	75	2,845
	29,4						00,4		329	95		426	30	96	35	0,807
	76,0		12,1				17,4		823	-		1238	65	415	65	3,480
	12,9						00,8		123	90		181	50	57	60	0,482
	13,2						00,6		141	30		186	60	45	30	0,379
	73,6		08,0				07,0		676	30		1044	95	368	65	3,087
	27,1		18,7				03,7		393	30		553	35	160	05	1,340
	18,3						02,0		256	20		292	80	36	60	0,306
4	56,3						19,5		3843	05		6382	55	2539	50	21,263
1	72,9		07,3				12,0		1235	40		2155	90	920	50	7,707
11	25,5		46,9			1	08,0		10647	80		16003	55	5355	75	44,842

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Österbo	1 2	avs.	115-124	Karl Johansson
Anstorp	5 1	7/200	125-146	Johan Johansson
"	4 1	7/50	147-178	Oskar Johansson
Hålskogen	2 1	avs. Bäckås	179-181	" "
Hulkås	5 1	1/48	182-188	Nils Olov Andersson
"	4 1	1/24	189-202	Karl Johansson Bohlin
"	3 1	1/16	203-217	Karl Johansson
Hålskogen	5 1	91/1000	218-228	Erik Bengtsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11	25,5		46,9			1	08,0		10647	80		16003	55	5355	75	44,842
1	20,9						04,6		937	40		1592	20	654	80	5,483
1	76,2						11,1		1582	55		2400	45	817	90	6,848
4	99,3		73,8				06,6		5131	75		7513	85	2382	10	19,945
2	25,0								2542	-		3198	-	656	-	5,493
1	34,3						07,2		1367	30		2014	50	647	20	5,419
1	60,3								1452	80		2308	10	855	30	7,161
1	11,6						05,0		1106	95		1506	60	399	65	3,346
	70,3								802	20		976	95	174	75	1,463
26	23,4	1	20,7			1	42,5		25570	75		37514	20	11943	45	100,000

Erska den 14 april 1939.

C.B. Carlson Alfr. Persson Arvid Svensson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården, och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	2 m.	à ö.	kr.	ö.	3 m.	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B-C.										
Erska Funkag. 6 21, Gustav Petterson och Gustava Anderson					100	25	25	-		
	220	12,5	27	50	120	30	36	-	88	50
" Håkansg. 2 2, Aug. Andersson	120	12,25	14	70	170	30	51	-	65	70
" Funkagården 6 13, Aron Persson	180	12,25	22	05						
	300	14	39	-	780	35	273	-	334	05
" " av 6 12, " "	300	13,5	40	50	440	35	154	-	194	50
" " av 6 12, Karl Svensson	150	11	16	50	210	35	73	50	90	-
Summa									772	75
Sträckan C-D-E-F.										
Erska Funkag. av 6 12, Karl Svensson	20	11.5	2	30						
	20	5	1	-	45	30	13	50	16	80
" " 6 16, Henning Petterson	180	8,5	15	30						
	40	9,75	3	90	280	30	84	-	103	20
" " 6 10, Karl Svensson	40	9	3	60	50	30	15	-	18	60
" " 6 13, Aron Persson	60	8	4	80	70	30	21	-	25	80
" " av 6 12, " "	70	8,5	5	95	70	30	21	-	26	95
" " " ", Karl Svensson	80	8	6	40	90	30	37	-	33	40
" " " 6 17, Kristina Pettersons stb.	65	14	9	10	75	30	22	50	31	60
" " " 6 9, Axel Björk	640	8,25	52	80	715	30	214	50	267	30
" Larsg. 1 9, Johanna o. Ida Lardson	60	8,5	5	10	60	30	18	-	23	10
Anstorp 1 4, Oskar Johansson	230	9	20	70	235	30	70	50	91	20
Hålskogen 1 2, " "	60	11	6	60	75	30	22	50	29	10
Hulkås 1 5, Nils Olov Andersson	60	10	6	-	75	30	22	50	28	50
" 1 4, Karl Johansson Bohlin	170	8	13	60						
	40	7	2	80	185	30	55	50	71	90
Hålskogen 1 5, Erik Bengtsson	5	10	-	50	5	30	1	50	2	-
Summa									769	45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sträckan E-G-H.							
Hålskogen 1:2, Oskar Johansson	70	11	7 70				
	40	12	4 80	150	30	45 -	57 50
Anstorp 1:4, " "	10	10,5	1 05				
	15	10	1 50	25	25	6 25	8 80
Hulkås 1:5, Nils Olov Andersson	90	11	9 90	25	25	6 25	
				150	30	45 -	61 15
Summa							127 45
Sträckan C-K-L.							
Erska Funkag.av 6:12, Karl Svensson	10	10.5	1 05				
	10	5	- 50	25	30	7 50	9 05
" " 6:18, Henning Petterson	100	11.5	11 50	110	30	33 -	44 50
" " 6:16, " "	65	12	7 80				
	50	10,5	5 25				
	130	8,5	11 05				
	70	7	4 90	415	30	124 50	153 50
" " 6:15, " "	80	8,75	7 -	110	30	33 -	40 -
" " 6:14, " "	80	9,75	7 80	105	30	31 50	39 30
" " 6:10, Karl Svensson	50	11,5	5 75				
	180	6	10 80	280	30	84 -	100 55
" " 6:26, " "	60	9,5	5 70				
	180	8,75	15 75				
	120	7	8 40	435	30	130 50	160 35
" Larsg.1:9, Johanna o. Ida Larson	80	10	8 -				
	20	8	1 60				
	150	6,5	9 75				
	170	6	10 20	465	30	139 50	169 05
Österbo 2:1, Karl Johansson	60	11	6 60				
	200	7	14 -				
	90	6,5	5 85	385	30	115 50	141 95
Anstorp 1:5, Johan Johansson	130	7	9 10	130	30	39 -	48 10
Summa							906 35
Sträckan M-K.							
Erska Larsg.1:9, Johanna o. Ida Larson	120	6,25	7 50	120	25	30 -	37 50

Erska den 14 april 1939.
C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hälskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart, m.m.	Antal	à kronor	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C.						
10-12+85	285	Sandig lera m.rötter o.stubbar ngt. sten	3 m. 220	1:25			275	-
12+85-14+06	121	Sandig lera m.enst.sten	" 175	1:-			175	-
14+06-16	194	" " " " "	525	1:10			577	50
16-18	200	" " " " "	625	1:10			687	50
18-19	100	" " " " "	280	0:90			252	-
		Rivning och upptagande av bro vid 12+87					50	-
12+82		Ombyggnad av bro för utfartsväg. Stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä, vattenlopp med 2,0 m.bredd och 3,5 m.längd, enl.typritning. Snedgavel i sydvästra hörnet, o.4" rörledning i vägdikena 6 m.å ömse sidor om loppet uppströms vägen. Beräknad kostnad 600 kr.varav 1/3 på företaget	st.1		200	-		
16+08,18+23		Ombyggnad av broar för utfartsvägar, stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä, vattenlopp med 2,0 m.bredd o.3,5 m. längd, enl.typritning. Kostnadsberäknad till 570 kr.vardera varav 1/2 av den vid 16+08 och 1/3 av den vid 18+23 på företaget	st.2		475	-	675	-
		Överföres					2692	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					2692	-
		Ersättning för markåtgång och intrång enl.ersättningslängden					772	75
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					265	25
		Summa					3730	-
		Sträckan C-D-E-F.						
19-21	200	Sandig lera m.enst.sten m.^{3}	490	0:80			392	-
21-23	200	" " m.ngt.rotig torvj."	420	0:80			336	-
23-24+50	150	" " m.enst.sten "	340	0:80			272	-
24+50-26+09	159	" " " " "	320	0:80			256	-
26+09-28+08	199	" " " " "	520	0:80			416	-
19+54		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med överbyggnad av järn o.trä, vattenlopp m.1,75 m. bredd och 3,0 m.längd enl.ritning. Kostnadsberäknad till 360 kr.varav 1/2 på företaget st.	1		180	-		
25+42		Ombyggnad av bro för utfartsväg stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä, vattenlopp med 4,0 m.längd o.1,5 m.bredd enl. typritning. Kostnadsberäknad till 570 kr.varav 1/3 på företaget st.	1		190	-	370	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					769	45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					208	55
		Summa					3020	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan E-G-H.						
55-57+20	220	Sandig lera m.enst.sten m^3	350	0:80			280	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					127	45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					32	55
		S u m m a					440	-
		Sträckan G-I.						
60-61+63	163	Grävning, läggning och påhöljning av rörledning lm.	163	0:60	97	80		
		Ledningsmaterial 15 cm.(6") tegelrör lm.	163	1:25	203	75	301	55
61+63		Brunn av cementrör m.45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank el.av betong enl.ritning st.	1		35	-		
60		Kringmurning av rörmynning enl. ritning st.	1		20	-	55	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					13	45
		S u m m a					370	-
		Sträckan C-K-L.						
35-38	300	Sandig lera m.enst.sten m^3	850	0:80			680	-
38+40	200	" " " " "	450	0:75			337	50
40-41+96	196	" " " " "	440	0:75			330	-
41+96-44+02	206	Torvjord o.sandig lera "	460	0:7o			322	-
44+02-45+16	114	" " " "	260	0:70			182	-
35+64, 38+11, 41+38, 39+98		Ombyggnad av broar för ägovägar landfästen av sten med överbyggnad av trä, vattenlopp med 1,5 m.bredd o.3,0 m.längd, enl.typritning.						
		Ö v e r f ö r e s					1851	5o

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1851 50
		Kostnadsberäknade till 270 kr. vardera varav 1/2 på företaget st.	4	135:-	540 -	
43+49		Ombyggnad av bro för ägoväg, träbro enl. typritning. Kostnadsberäknad till 80:-kr. varav 1/2 på företaget st.	1		40	580 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				906 35
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				252 15
		Summa				3590 -
		Sträckan M-K.				
50-50+58	58	Torvjord o.ngt. lera m³	120	0:60		72 -
50+03		Ombyggnad av ägobro för ägoväg, träbro enl. typritning. Kostnadsberäknad till 70 kr. varav 1/2 på företaget st.	1			35 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängd				37 50
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				5 50
		Summa				150 -
		Sammandrag.				
		Sträckan A-B-C.				3730 -
		" C-D-E-F.				3020 -
		" E-G-H.				440 -
		" G-I.				370 -
		" G-K-L.				3590 -
		" M-K.				150 -
		Summa				11300 -

Erska den 14 april 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Vattenavlopp genom ägor till Eriksa, Östersbo, Anstorp, Hulkås och Hälsingen *i* Eriksa *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	6,4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15,5 ar st.	17,1	0,17	29	07		
		har	26,234	1.06	27	81		
		äng och odlingsmark, medelareal 7 ar st.	18	0.05	-	90		
		har	1,207	1.46	1	76		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	37	0,05	1	85		
		har	1.425	0,78	1	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0,2	5:-	1	-		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					92	70
		Överföres					107	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 20
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	26,234	0,50	13 12	
		avvägda punkter st.	274	0,03	8 22	
		i annan mark, medelantal 16 punkter pr har st.	1,207	1 -	1 21	
		avvägda punkter st.	20	0,06	1 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5,-	2,00	10 -	
		i annan mark „	0,55	5,00	2 75	72 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, st.	226	0,05	11 30	
		har	28,846	0,10	2 89	14 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	226	0,04		9 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	2,265	1,50	3 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	189	0,06	11 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	189	0,12	22 68	50 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3,265	3,50		11 43
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12	- 24	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	67	0,22	14 74	
		„	15	0,06	- 30	
		„	8	0,05	- 65	
		„	8	0,04	- 32	
		„	6	0,03	- 18	
		„	4	0,01	- 04	
		„	21	0,02	- 42	16 89
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²	48	0,02	- 10	
		dagar		12,00		2 10
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0,278	3,50	- 97	
		~~tillägg för~~ med särskild beräkning av dimensionerna „	2,824	4,50 ~~1,00~~	12 71	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1.85 m.² sektion på „	0,285	0,93	- 26	
		1.70	0.615	0.85	- 52	
		1.33 „ „ „ „	0.400	0.67	- 27	
		0.93	0.319	0.47	- 15	
		0.32 „ „ „ „	0.199	0.16	- 03	
		0.63 „ „ „ „	1.016	0.32	- 33	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		21 24
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	82	0,03	2 46	3 46
		Överföres				314 47

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					314	47
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.* 2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	„					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 3,265	4,00	13	06		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* (2 diam. bar.)	„		1	56		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	52	25	14
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete broar m. landfästen	spännvidd m. 8,35	1-	8	35		
		bro utan -"-	*st.* 1	3-	3	-		
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.* 4	4,00	16	-		
		Kostnadsberäkning broar m. landfästen	spännvidd m. 8,35	0,50	4	18		
		bro utan -"-	*st.* 1	3-	3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.* 4	4,00	16	-		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10	—			
		Antal särskilda ritningar		3,00			50	53
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	294	0,01			2	94
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.* 86	0,25	21	50	23	-
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.*	0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1 3/4	12,00			21	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	„	12,00				
		utlopp för täckt ledning	„ 1/3	12,00			4	-
		slamficka	„	12,00				
		Lösen för:	*Summa kronor*				484	08
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad	*st.* 1		1	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 13 *ar ägofigurer*	*st.* 226	0,07	15	82		
			har 28,866	0,14	4	04		
		Överföres			28	61		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			28	61		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	294	0,02	5	88		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4	30	40	54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	3,265	6-	19	59		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16	85		
		3) broar och trummor, „ „			27	75		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	67	19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55			24	20
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					135	93
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden 6,45 + 9,14					15	59
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			83	25	120	25
		Summa kronor					135	84
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			484	08		
		Lösen för kopior och avskrifter			135	93	620	01
		Övriga förrättningskostnader					135	84
		Summa kronor					755	85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Björke *häradsrätt.*

Göteborg *den* 27 juli *19* 39

C. B. Carlson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån **av statsmedel till företag, avseende** vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....kronor		8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 4 **sid.á kr.** 3	"	12:-
Kopia av nivåkarta.....	"	40:54
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	53:39
Avskrift av handlingar 48 **sid. á** 0:55 **kr**.....	"	26:4o
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:75
Summa kronor		143:08

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Bjärke **häradsrätt inom tre månader härefter.**

Göteborg den 27 juli 1939.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.Carlson

Inkl. bil.

30 DEC. 1940
Västerbyrådet Fattigvårdsnämnd

~~7368~~ A 21

P 5*0768

DIARIE Nr 4842
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1941

Inv 2/11 39

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

ERSKA FUNKAGÅRDEN, HÅKANSGÅRDEN och

LARSGÅRDEN samt ÖSTERBO, ANSTORP,

HULKÅS och HÅLSKOGEN i Erska socken,

Älvsborgs län.

1939.

Till akten höra: 51 skrivna sidor och
3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning betraffande
ersättningsfrågor för dikläggning av mark
hörande till ~~Lemmen~~ Eroda, Austorp,
Österbo, Hulkås och Hålbogen i Eroda
by, Örebro län.

§ 1.

Den 28 september 1938 i Eroda Fiskevatten.
Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Larsson
förrättningsman.
Alfred Persson i Grävnäs och
Axel Svensson i Tollelunda, godemän.
Axel Björk, ägare till 1/24 mtl Eroda Fiskevatten
Johan Andersson, -"- -"- 280/2000 " Austorp,
Karl Johansson, -"- -"- lägenheten Österbo 2
under Eroda Bergvattnet
sökande till företaget samt
Gustaf Pettersson, ägare till 105/2304 mtl Eroda Fiskevatten
Aron Persson " -"- -"- 5/96 -"- -"- -"-
Karl Svensson, -"- " 1/24 " -"- -"-
" " lägenheten 6/26 -"- "
Olof Svensson, -"- -"- 1/32 mtl " "
" " 1/24 " " Lerbogården
Sven Svensson i " -"-
såsom ombud, enligt fullmakt, för
Johanna Larsson och Ida Larsson } ägare till 1/8 -"- -"- -"-
Augusta Andersson -"- -"- 1/8 " -"- Hälsingegården
Johan Johansson, -"- -"- 72/1000 " Austorp
Nils Olof Andersson -"- -"- 1/48 " Hulkås
Karl Fridolf Johansson, -"- -"- 1/16 " -"-
Erik Bergström, -"- -"- 91/1000 " Hålbogen,

samt Karl Johansson Bohlin, ägare till 1/24 mtl Hulkås, Bohlin jämväl sökande till företaget.

Över de avloppsområden, sökandena sagt att de önskade förstorade, hade vid undersökning profil- och sektionsritningar upprättats, vilka nu företedes (tillika med även uppgjord översiktsplan över det vattenbesvärade marken utmed loppen ifråga.

Beträffande omfattningen av vattenavledning arbetet förklarade sökandena att de undersökta områdena ansågs vidgas och djupas på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter erhölles. I detta arbete borde enligt sökandenas mening samtliga ägare till mark, som kunde röna bättring av samma, taga del. Det förutsattes att skyldet med företaget stod att vinna med ett arbete, som innefatta de förbättring av loppen med början vid dess mynning i ägor till Broka Fundbogården, där undersökningen begynnt.

För upplåtelse av mark till loppens vidgning även som för intrång genom sekelstensmurarnas uppläggning ställdes anspråk på ersättning från samtliga fastighetsägares sida.

Vägbroarnes ombyggnad ansågs böra ske på gemensam bekostnad med så bidrag från byggnadernas vidmakthållare som med hänsyn till bestyrkenheten hos befintliga broar kunde finnas skäligt.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning

och marken jämnäl för undersökning och upp-
skattning. Vid besiktningen överlades med ägaren till Rösta Hökansgården 2 om möjligheten att
undslippa återuppförandet av den å denna
fastighet i omedelbar närhet av vägen utmed
gränsen mot Funkagården 6 anlagda bron för
överfart och i stället för denna överfart använda
infarten från nämnda väg på östra sidan
avlopppat till Hökansgårdens ägor. Under för-
utsättning att bron för vägen ifråga gjordes
en halv meter längre än den befintliga, som
höll ungefär tre meter, samt den sydvästra
gaveln utbyggdes i sned riktning mot vägen
och dikena inåt och väster om vägen på en
sträcka av sex meter östra sidan rationsvagt
ersattes med täckta ledningar förklarade
Hökansgårdens ägare att han avstod från
anspråk på återuppbyggandet av bron över
loppet genom tvistfastigheten.

För ernående av utlopp för vattnet från
fastigheten Anstorp 14 åsakade ägaren om
läggning av sluten ledning över tägenheten
Hålstorpen 12 till bäcken i gränsen mellan den
nu fastighet och Hultsås 15.

Efter slutförd undersökning tillämpades
att förslag till vattenavledningen samt protokollet
av kostnads- och båtnadsberäkningen kommer att
föreläggas intressenterna vid sammanträde i stad-
gad ordning.

Marstorp Alfr. Persson Arvid Persson

Den 14 april 1939, i Erska Funkagården.

Närvarande: Förrättande lagmannen och följande sakägare:

Gustav Pettersson i Erska Funkagården;
Karl Oskar Andersson i -"- Hökansgården
såsom ombud, enligt fullmakt, för
August Andersson i Erska Hökansgården;
Aron Persson i -"- Funkagården;
Karl Larsson i -"- -"- ;
Henning Pettersson i -"- -"- ;
Axel Björk i -"- -"- ;
Sven Svensson i -"- Larsgården
såsom ombud, enligt fullmakt avlämnad fullmakt,
för Johanna och Ida Larsson i Erska Larsgården;
Karl Johansson i Österbo;
Oskar Johansson i Rustorp
Nils Olof Andersson i Hultsäs;
Karl Johansson Dahlin i -"-
Karl Johansson i -"-
Erik Bengtsson i Hålsbergen samt
Johan Johansson i Rustorp.

Oskar Johansson i Rustorp anmälde att han numera var ägare till fastigheterna Rustorp 1/4 och Hålsbergen 1/2.

Förslag till sattaavledningen förklarades tillika med kostnadsberäkning. Någon erinran mot förslaget eller beräkningen förekom ej.

Henning Pettersson i Erska Funkagården förklarade att han icke hade anspråk på återupplåtel-

det av brons för överfarten vid punkten 36+38 meter å sträckan C-K och Sven Svensson anser samma förbalning tillkommande brons för överfarten vid 40+95 m. å samma sträcka

Efter prövning av förhållandena pågår rätt tillåtande i ärendet meddelat samt i utlåtandet omnämnda åtgärder föreskrifna.

Att förrätta företagit rörande handlingar och ritningar utsägs Axel Björk i Östra Grankagården m. fl. Fallelsmåla.

Åt samme Björk lämnades uppdraget att kalla ~~till~~ delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

P. Karlsson

Axel Svensson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 8 pag. 116

Kts. D. 1935.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 februari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

K.T./H.S.

N:o 8 pag. 116
Ass. D. 193 5

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
23 FEB. 1935
VÄNERSBORG

Till Kungl Maj:ts Befallningshavande i
Älfsborgs län.

Västerbygdens kulturnämnd
Kungl. Landtbruksstyrelsen

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet hjälpsgörande landtbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torläggning av vattenskadade marker tillhörande Ersha Funkagård, Anstorp, Hulkås och Åstebo n:r 2. i Ersha socken af Älfsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

70/2000 Anstorp: Johan Johansson adr: Gräfsnäs
7/8 Ersha Lasgård: Johanna o. Ida Hasson adr: Tollebrunn
9/320 Ersha Funkagård: Henning Pettersson adr: Tollebrunn
5/96 " " : Aron Persson " "
1/320 " " Hjalmar Andreasson " "
7/96 " " Gustava Andersson och
Gustav Pettersson " "
1/8 Ersha Håhansgård: August Andersson " "
1/16 Hulkås: Karl Fridolf Johansson " "
1/48 " Nils Olof Andersson " "
94/1000 Hålshagen Gustav Andreasson "

Meddelande angående förrättningen borde
ställas till Axel Björk adr: Box 86
Sollebrunn

Eriska Tunhagård den 19 Februari 1935
Axel Björk
Anders Svensson Eriska Tunhagård Sollebrunn
Johan Andersson Austorp " "
Karl Johansson Osterbo. "
Karl Bohlin Hulkås "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagård, Anstorp, Österbo och Hulkås i Erska socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Björk i Erska Funkagård onsdagen den 28 september 1938 kl. 9,45 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Erska Håkansgård och Larsgård samt Hulskog i nämnda socken ävensom vägar av samfälld och enskild natur över avloppen ifråga. Göteborg den 6 september 1938.

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Erska den 6 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 10 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1938 till:

Lantbrukaren	Gustav Pettersson,	Erska	Funkagård,	Sollebrunn.
Fr.	Gustava Andersson,	"	"	"
Lantbrukaren	Hjalmar Andreasson,	"	"	"
"	Olov Svensson,	"	Larsgård	"
Fr.	Anna Svensson,	"	Funkagård,	"
Lantbrukaren	August Andersson,	"	Håkansgård,	"
"	Aron Persson,	"	Funkagård,	"
"	Karl Svensson,	"	"	"
"	Anders Svensson,	"	"	"
"	Henning Pettersson,	"	"	"
Fr.	Kristina Petersdotters sterbh.	Erska	Funkagård,	"
Arrendatorn	Hjalmar Andersson,	"	"	"
Lantbrukaren	Axel Björk,	"	"	"
Fr.	Johanna Larsson,	"	Larsgård,	"
Fr.	Ida Larsson,	"	"	"
Lantbrukaren	Johan Andersson,	Anstorp,		"
"	Nils Olov Andersson,	Hulkås,		"
"	Karl Bohlin,	"		"
"	Karl Fridolf Johannesson,	"		"
"	Lantbrukaren Erik Bengtsson,	Hulskog,		"
"				

9.

Lantbrukaren Gustav Andreasson, Hulskog, Sollebrunn.
" Karl Johansson, Österbo, "
" Johan Johansson, Anstorp, Grävsnäs.

betygar:

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst vidgning och djupning avvvattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården, till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Björk i Erska Funkagården fredagen den 14 april 1939 kl.10 f.m. Göteborg den 22 mars 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Erska den 22 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1939., varjämte underrättelse avlämnats å posten den 30 mars till:

Karl Otto Andreasson, Erska Funkagården, Sollebrunn
Nils Andreasson " "

betygar:

Fullmakt för Sven Svensson att vid syneförrättning för dikläggning av mark hörande till vårt ägande 1/8 mantal Erska Larsgård i Erska socken föra vår talan.

Erska Larsgård den 27/9 1938

Johanna Larsson

Ida Larsson.

Bevittnas

John Nilsson

Arvid Larsson

Härmed befullmäktigas min son Karl Oskar Andersson att vid dikningssammanträdet hos Axel Björk i Maden den 14 april 1939 bevaka mina intressen och föra min talan

Ersha Håkansgård den 8 april 1939

August Andersson d.y.

Bevittnas
Karl Svensson

Oscar Gustafsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Östterbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Huvudloppet, en mindre bäck, som inom ägor till Erska Funkagården sammansätter sig av tvänne grenar, en väster- och en söderifrån, leder först i nordostlig riktning och därefter i sydlig riktning till Mellbyån med utfall i denna vid pass 2,5 kilometer söder om Erska Kyrka. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde n:o 108 sektionen 6/ Säveån.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet med sina grenar till sin sträckning utmärkt medelst tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till den del förstoring avses inramat med tvänne röda linjer och betecknat med A-B-C. Den från väster tillstötande grenen är betecknad med C-D-E,: vid E sker ytterligare förgrening i de med E-F och E-G-H betecknade sträckorna, till vilkensistnämnda sträcka stöter en sidogren G-I, avsedd att gestaltas som täckt ledning och därför utmärkt med enkel röd linje. Den söderifrån ledande grenen är betecknad med C-K-L och ett sidoflöde till den med K-M.

Sträckan A-B avbördarvatten från ett omkring 4,8 kvadratkilometer stort område, sträckan B-C från 4,65, sträckan C-E från 3,5, sträckan E-F från 0,55, sträckan E-H från 2,6 och sträckan C-K

från 0,85 kvadratkilometer. Områdena bestå av såväl åkerfält som av skogsbevuxen mark. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten samt till områdenas topografiska gestaltning kan avrinningen vid flöden skattas till från 125 till 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i sträckan A-B-C av 700, i C-E av 450, i E-H av 330 och i C-K av 170 liter i sekunden samt en medelvattenmängd under växttiden av 56, 40, 31 och 10 liter i sekunden i respektive sträckor.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,60 m. för sträckan A-B-C 0,50 för sträckan C-D samt 0,30 för övriga sträckor, vilka avses bibehållna såsom öppna. Släntlutningen är överallt föreslagen till 1:1,25 utom för sträckan K-M, för vilken 1:1 ansetts tillfyllest. För sträckan G-I, som har att avleda vattnet från allenast 3 hektar åker och skogsmark, upptager förslaget ledning av 15 cm.(6") tegelrör i lutning 2:1000.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,0 m. och medelvattenmängden icke 0,30 m. vattendjup. Bottenläget är så valt att vid

inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig täckdikning av den vattenbesvärade marken ernås.

Befintliga broar för vägar och överfarter kunna näppeligen bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovannämnda förslag utan måste ombyggas i den mån de icke såsom obehövliga kunna avlägsnas. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen nedförda under avloppets bottennivå vid platsen för byggnaden, erhåller en bredd av minst 2,0 m. å sträckan A-B-C, 1,75 m. å sträckan C-D samt 1,5 m. å övrige sträckor, där broar av dylik typ komma till uppförande.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det med hänsyn till förekomsten av avloppsförgrening icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till

båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts för utrönande om skäl till avdelningsbildning finnes för sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen men givit till resultat att förutsättning för nämnda jämkning icke är för handen. Vid detta förhållande har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i kostnaderna för företaget i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i vattenloppen uppförda broarna leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden för bron vid 12+82m., för bron vid 18+23 m. och för bron vid 25+42 m. samt till hälften av samma kostnad beträffande övrige broar inom företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas er-

sättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,35 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som upplägges på åker, äng och betesmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Uppläggning på skogs- och mossmark leder icke till intrång av betydenhet att böra ersättas.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas och efter en och femtio för tusen av båtnaden med sjutton kronor nittiotvå öre, vilket belopp (17:92) inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C, C-D-E, E-F, E-G-H, C-K-L, och K-M, anläggning av rörledning å sträckan G-I, samt ombyggnad av broar för vägar över sträckorna ifråga, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar byggas enligt ritningar;

att landfästena till broar byggas av kilad sten i goda förband;

att virket till broarna skall vara vinterhugget och friskt samt tjärat;

att till skydd mot utskärning vid broar med landfästen väl hopfogad sten insättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov sten- eller torv-sättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att vid uppförandet av bron för vägen vid 12+82 m. iakttages att sydvästra gaveln utbygges i sned riktning mot vägen samt att i vägdikena väster om vägen och på sex meters sträcka ömse sidor vattenloppet lägges 4" cementrör, vilka täckas till en för överfart lämplig nivå;

att stensättning i samma syfte sker vid förgreningsställena samt i yttersidan vid krökar, där så finnes påkallat, varvid i loppen förefintlig sten må komma till användning;

att ledningen i sträckan G-I utgöres av välbrända tegelrör med oklanderlig form;

att befästning av utmynningsstället vid G äger rum på sätt ritning utvisar;

att ögat utgöres av järnrör eller trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att brunnen vid slutpunkten I bygges enligt ritning av betongrör om minst 45 cm. (18") invändig diamter med botten minst 0,5 mter under ledningens nedre kant , förses med lock av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets inledande samt kringlägges med skärv eller småsten;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker, äng och betesmark upplagda massor böra vara undanförda

eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Broka Finkagården den 14 april 1939

O. Karlsson Alfr. Persson, Arvid Svensson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Erska Tunkagården	6^{21}	5/48		Gustaf Pettersson o. Gustava Andersson
			1	
			2	
			3	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			4	" " " " "
			5	väg
			6	arlapp
				Summa
" Håkansgården	2^{2}	1/8		Aug. Andersson
			7	åker, 0,20 m. mylla på sand. o. lera
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	arlapp
				Summa
" Tunkagården	6^{13}	1/32		Aron Persson
			11	åker 0,20 m. mylla på sand o. lera
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	arlapp
				Summa
" " av	6^{12}	1/48		Aron Persson
			15	åker 0,30 - 0,35 mylla på sand. o. lera
			16	" 0,20 m. " " "
				Summa
" " av	6^{12}	1/96		Karl Svensson
			17	åker 0,20 - 0,25 m. mylla på sand. o. lera
			18	" " " " "
			19	äng " " " "
			20	arlapp
			21	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,5							1250	143	75	1400	161	-	17	25	
	10,5							"	131	25	"	147	-	15	75	
							00,5									
							12,5									
	22.0						13,0		275	-		308	-	33	-	
	05.0							1200	60	-	1400	70	-	10	-	
	03,7							1150	42	55	"	51	80	9	25	
	08.8							1250	110	-	"	123	20	13	20	
							04.4									
	17,5						044		212	55		245	-	32	45	
	07,3							1250	91	25	1400	102	20	10	95	
	06.7							1200	80	40	"	93	80	13	40	
	01.0							"	12	-	"	14	-	2	-	
							10.0									
	15.0						10.0		183	65		210	-	26	35	
	43.0							1450	623	50	1600	688	-	64	50	
	22.0							1250	275	-	1400	308	-	33	-	
	65,0								898	50		996	-	97	50	
	37,2							1150	427	80	1450	539	40	111	60	
	40,5							1050	425	25	"	587	25	162	-	
			00,8					500	4	-	1000	8	-	4	-	
							09.8									
							03,2									
	77,7		00,8				13.0		857	05		1134	65	277	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Erska Funkagården	6[18]	2/320		Henning Pettersson
			22	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lera
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	väg
				Summa
" "	6[16]	1/64		Henning Pettersson
			28	äng 0,20 m. mylla på sand o. lera
			29	åker " " " "
			30	äng " " " "
			31	åker 0,20-0,25 m. " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	äng. " " " "
			40	åker 0,25-0,30 m. " " "
			41	" " " " "
			42	äng " " " "
			43	väg
			44	"
			45	avlagr
			46	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15.8							1100	173	80	1450	229	10	55	30	
	05,7							"	62	70	"	82	65	19	95	
	02,7							1150	31	05	"	39	15	8	10	
	02,5							1200	30	-	"	36	25	6	25	
	02,7							"	32	40	"	39	15	6	75	
							00,4									
	29,4						00,4		329	95		426	30	96	35	
			03,6					700	25	20	1200	43	20	18	-	
	14.0							950	133	-	1400	196	-	63	-	
			03,2					750	24	-	1000	32	-	8	-	
	06.0							1000	60	-	1450	87	-	27	-	
	04.0							950	38	-	"	58	-	20	-	
	04.7							"	44	65	"	68	15	23	50	
	05,7							1000	57	-	"	82	65	25	65	
	08,5							850	72	25	"	123	25	51	-	
	02,2							1000	22	-	"	31	90	9	90	
	05.7							950	54	15	"	82	65	28	50	
	09.5							850	80	75	"	137	75	57	-	
			01,5					700	10	50	1000	15	-	4	50	
	06,7							1200	80	40	1500	100	50	20	10	
	09.0							1050	94	50	"	135	-	40	50	
			03.8					700	26	60	1200	45	60	19	-	
							00,5									
							05,3									
							05.6									
							06.0									
	76.0		12,1				17,4		823	-		1238	65	415	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Enska Finkagården	6[15]	1/320		Henning Pettersson
			47	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand o. lera
			48	" 0,6-0,7 m. torv- " " "
			49	avlagd
				Summa
" "	6[14]	1/320		Henning Pettersson
			50	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand o. lera
			51	" 0,6-0,7 torv- " " "
			52	avlagd
				Summa
" "	6[10]	1/32		Karl Svensson
			53	åker 0,30 m. torvmylla på sand o. lera
			54	väg
			55	åker 0,4-0,5 m. mylla " "
			56	" " torv- " " "
			57	" " " " " "
			58	" 0,20-0,25 mylla " "
			59	" > 1 m. torvjord " "
			60	" " " " "
			61	" " " " "
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	betesm. " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	väg
			69	"
			70	avlagd
				Summa

Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		Värde före företaget			Värde efter företaget			Båtnadsvärde		
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,9							1100	97	90	1500	133	50	35	60	
	04.0							650	26	-	1200	78	-	22	-	
							00.8									
	12.9						00.8		123	90		181	50	57	60	
	09.4							1200	112	80	1500	141	-	28	20	
	03.8							750	28	50	1200	45	60	17	10	
							00,6									
	13,2						00,6		141	30		186	60	45	30	
	09,7							900	87	30	1400	135	80	48	50	
							01,2									
	13.0							1150	149	50	1500	195	-	45	50	
	05.0							800	40	-	1300	65	-	25	-	
	05.0							850	42	50	"	65	-	22	50	
	08,3							1300	107	90	1450	120	35	12	45	
	11.8							650	76	70	1200	141	60	64	90	
	05.8							600	34	80	"	69	60	34	80	
	04.6							"	27	60	"	55	20	27	60	
	04.5							"	27	-	"	54	-	27	-	
	03,5							"	21	-	"	42	-	21	-	
	024							"	14	40	"	28	80	14	40	
			03,3					700	23	10	1000	33	-	9	90	
			03,7					500	18	50	800	29	60	11	10	
			01.0					600	6	-	1000	10	-	4	-	
							01.9									
							01.8									
							02,1									
	73,6		08.0				07.0		676	30		1044	95	368	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Eneby Tunkagården	6^{26}	avs.		Karl Svensson
			71	betesm. torvjord
			72	åker 0,3-0,5 torvmylla på sand o. lera
			73	betesm. " " " "
			74	åker 0,15-0,20 m. mylla " "
			75	" " " " "
			76	" 0,20-0,25 " " "
			77	betesm. " " " "
			78	avlopp
				Summa
" "	6^{13}	1/32		Aron Persson
			79	åker 0,4-0,5 m. torvmylla på sand o. lera
			80	råg
				Summa
" " av	6^{12}	1/48		Aron Persson
			81	åker 0,3-0,4 m. mylla på sand o. lera
" " av	6^{12}	1/96		Karl Svensson
			82	åker 0,3-0,4 m. mylla på sand. o. lera
			83	råg
				Summa
" "	6^{17}	1/320		Kristian Pettersson sterbhus
			84	åker o. trädg. 0,20 m. mylla på sand. lera
			85	avlopp
				Summa
" "	6^{9}	1/24		Axel Björk
			86	åker 0,20 m. mylla på sand o. lera
			87	" " " " "
			88	" 0,4-0,5 torv- " " "
			89	" 0,3-0,4 " " " "
			90	" 0,20-0,25 " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			12.0					700	84	-	1000	120	-	36	-	
	12.0							950	114	-	1300	156	-	42	-	
			04.1					600	24	60	1000	41	-	16	40	
	03,3							1050	34	65	1350	44	55	9	90	
	05,3							850	45	05	"	71	55	26	50	
	06,5							1100	71	50	1450	94	25	22	75	
			02,6					750	19	50	1000	26	-	6	50	
							03,7									
	27,1		18,7				03,7		393	30		553	35	160	05	
	17,6							800	140	80	1300	228	80	88	-	
							02.1									
							02.1					228	80	88	-	
	17.6								140	80						
	19,7							850	167	45	1850	265	95	98	50	
	11.3							800	90	40	1350	152	55	62	15	
							02,1									
	11,3						02,1		90	40		152	55	62	15	
	18,3							1400	256	20	1600	292	80	36	60	
							02.0									
	18,3						02.0		256	20		292	80	36	60	
	31.0							1150	356	50	1400	434	-	77	50	
	16.0							1050	168	-	"	224	-	56	-	
	21,6							700	151	20	1300	280	80	129	60	
	51.7							750	387	75	1350	697	95	310	20	
	69.3							800	554	40	1400	970	20	415	80	
1	89,6								1617	85		2606	95	989	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			91	åker 0,20-0,30 torvmylla på sand o. lera
			92	" 0,20 m. mylla " "
			93	" 0,25-0,30 " " "
			94	" 0,20-0,30 torv- " " "
			95	" 0,25-0,30 " " "
			96	väg
			97	"
			98	avloppr
			99	"
				Summa
Eriska Larsgården	19	1/8		Johannes och Ida Larsson
			100	åker torvjord >1 m. på sand o. lera
			101	betesm. " " " "
			102	" " " " "
			103	" 0,15-0,20 m. mylla " "
			104	åker " " " "
			105	" 0,5-0,6 m. torvmylla " "
			106	" >1,2 m. torvjord " "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	" " " " "
			111	" " " " "
			112	" " " " "
			113	väg
			114	avloppr
				Summa
Österbo	21	avst.		Karl Johansson
			115	åker 0,5-0,6 m. torvmylla på sand o. lera
			116	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	89.6								1617	85		2606	95	989	10	
	71.0							800	568	-	1400	994	-	426	-	
	60.0							850	510	-	"	840	-	330	-	
	41.8							"	355	30	1500	627	-	271	70	
	53,2							800	425	60	1400	744	80	319	20	
	40.7							900	366	30	"	569	80	203	50	
							05,4									
							00,5									
							06,0									
							07.6									
4	56,3						19,5		3843	05		6382	55	2539	50	
	16.9							850	143	65	1100	185	90	42	25	
			02,5					700	17	50	800	20	-	2	50	
			02.0					600	12	-	"	16	-	4	-	
			02,8					"	16	80	"	22	40	5	60	
	12.0							1000	120	-	1400	168	-	48	-	
	15.6							650	101	40	1300	202	80	101	40	
	13.9							800	111	20	1200	166	80	55	60	
	30,2							650	196	30	"	362	40	166	10	
	09.7							600	58	20	"	116	40	58	20	
	13,5							"	81	-	"	162	-	81	-	
	20,6							"	123	60	"	247	20	123	60	
	19,0							"	114	-	"	228	-	114	-	
	21,5							650	139	75	"	258	-	118	25	
							03,0									
							09.0									
1	72,9		07,3				12.0		1235	40		2155	90	920	50	
	21.2							700	148	40	1300	275	60	127	20	
	13.7							"	95	90	"	178	10	82	20	
	34,9								244	30		453	70	209	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			117	åker 0,6-0,7 torvjord på sand o. lera
			118	" " " " "
			119	" " " " "
			120	" " " " "
			121	" 0,25-0,30 m. mylla " "
			122	" " " " "
			123	väg
			124	avlagd
				Summa
Anstorp	15	7/200		Johan Johansson
			125	åker 0,4-0,5 torvjord på sand o. lera
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" 0,5-0,6 m. " " "
			130	" " " " "
			131	" 0,6-0,7 m. " " "
			132	" " " " "
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	" 0,25-0,30 m. mylla " "
			137	" " " " "
			138	" " " " "
			139	" " " " "
			140	" 0,30-0,35 m. " " "
			141	" " " " "
			142	" " " " "
			143	" 0,20-0,25 m. " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34,9								244	30		453	70	209	40	
	16.0							650	104	-	1250	200	-	96	-	
	16.0							"	104	-	"	200	-	96	-	
	20.0							700	140	-	"	250	-	110	-	
	08,6							650	55	90	"	107	50	51	60	
	09.8							1200	117	60	1500	147	-	29	40	
	15,6							1100	171	60	"	234	-	62	40	
							01,2									
							03,4									
1	20,9						04,6		937	40		1592	20	654	80	
	05.0							1000	50	-	1300	65	-	15	-	
	05,2							900	46	80	"	67	60	20	80	
	05.2							800	41	60	"	67	60	26	-	
	05.6							700	39	20	"	72	80	33	60	
	06.6							"	46	20	"	85	80	39	60	
	06,4							"	44	80	"	83	20	38	40	
	07.2							650	46	80	1250	90	-	43	20	
	07,5							"	48	75	"	93	75	45	-	
	08,6							"	55	90	"	107	50	51	60	
	08.0							"	52	-	"	100	-	48	-	
	07.8							"	50	70	"	97	50	46	80	
	55.8							950	530	10	1500	837	-	306	90	
	07,5							1100	82	50	1300	97	50	15	-	
	07.4							1150	85	10	"	96	20	11	10	
	09.5							1100	104	50	"	123	50	19	-	
	06.0							"	66	-	1400	84	-	18	-	
	08.0							"	88	-	"	112	-	24	-	
	03,8							1250	47	50	"	53	20	5	70	
	05,1							1100	56	10	1300	66	30	10	20	
1	76,2								1582	55		2400	45	817	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			144	väg
			145	odlingsjord
			146	"
				Summa
Anstorp	14	7/50		Oskar Johansson
			147	åker 0,3-0,6 torvmylla på sand o. lera
			148	" " " " "
			149	" " " " "
			150	" 0,3-0,7 " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	" 0,25-0.30 m. mylla " "
			155	" 0,4-0,6 torv- " " "
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
			159	" " " " "
			160	" " " " "
			161	" " " " "
			162	" " " " "
			163	betw. tuv. ngt. trädb. 0,25 torvmylla " "
			164	" " " " " " " "
			165	" " torvjord " "
			166	åker, >1 m " " "
			167	" 0,5-0,6 m. " " "
			168	" " " " "
			169	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	76,2								1582	55		2400	45	817	90	
							02,4									
							06,4									
							03,3									
1	76,2						11,1		1582	55		2400	45	817	90	
	13.0							850	110	50	1300	169	-	58	50	
	13,1							"	111	35	"	170	30	58	95	
	17.0							900	153	-	"	221	-	68	-	
	18.8							"	169	20	"	244	40	75	20	
	20,8							"	187	20	"	270	40	83	20	
	26,2							850	222	70	"	340	60	117	90	
	25,9							750	194	25	"	336	70	142	45	
	28.0							1200	336	-	1500	420	-	84	-	
	05.8							750	43	50	1300	75	40	31	90	
	03,2							700	22	40	"	41	60	19	20	
	07.6							"	53	20	"	98	80	45	60	
	03,5							"	24	50	"	45	50	21	-	
	04,2							"	29	40	"	54	60	25	20	
	04.4							750	33	-	"	57	20	24	20	
	04,1							800	32	80	"	53	30	20	50	
	06,0							850	51	-	"	78	-	27	-	
			30,0					600	180	-	800	240	-	60	-	
			12,0					"	72	-	"	96	-	24	-	
			05,5					250	13	75	400	22	-	8	25	
	32,4							750	243	-	1200	388	80	145	80	
	20,2							"	151	50	1300	262	60	111	10	
	22,0							800	176	-	"	286	-	110	-	
	21.0							"	168	-	"	273	-	105	-	
2	97,2		47.5						2778	25		4245	20	1466	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			170	åker 0,25-0,30 torvmylla på sand o. lera
			171	" 0,30-0,40 m. mylla " "
			172	" " " " "
			173	" " " " "
			174	" 0,20-0,25 m. " " "
			175	" " " " "
			176	betesm. " " " "
			177	väg
			178	"
				Summa
Hälskagan	13	avs. Bäckas		Oskar Johansson
			179	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand o lera
			180	" " " " "
			181	" 0,20-0,25 " " "
				Summa
Hulkås	15	1/48		Nils Olov Andersson
			182	åker 0,25-0,35 m. mylla på sand o. lera
			183	" " " " "
			184	" " " " "
			185	" " " " "
			186	trädgård " " " "
			187	väg
			188	avlopp
				Summa
"	14	1/24		Karl Johansson Bohlin
			189	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lera
			190	" " " " "
			191	" " " " "
			192	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	97,2		47,5						2778	25		4245	20	1466	95	
	76,0							950	722	-	1400	1064	-	342	-	
	05,5							1350	74	25	1600	88	-	13	75	
	30,0							1200	360	-	"	480	-	120	-	
	04,9							1350	66	15	"	78	70	12	25	
	67,0							1000	670	-	1450	971	50	301	50	
	18,7							1200	224	70	"	271	15	46	75	
			26,3					900	236	70	1200	315	60	78	90	
							04,5									
							02,1									
4	99,3		73,8				06,6		5131	75		7513	85	2382	10	
	62,0							1100	682	-	1400	868	-	186	-	
	67,0							1200	804	-	"	938	-	134	-	
	96,0							1100	1056	-	1450	1392	-	336	-	
2	25,0								2542	-		3198	-	656	-	
	41,2							1100	453	20	1500	618	-	164	80	
	39,4							1000	394	-	"	591	-	197	-	
	37,8							900	340	20	"	567	-	226	80	
	13,4							1100	147	40	"	201	-	53	60	
	02,5							1300	32	50	"	37	50	5	-	
							01,1									
							06,1									
1	34,3						07,2		1367	30		2014	50	647	20	
	36,9							1300	479	70	1450	535	05	55	35	
	14,2							800	97	60	"	176	90	79	30	
	11,4							"	91	20	"	165	30	74	10	
	10,7							"	85	60	"	155	15	69	55	
	71,2								754	10		1032	40	278	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			193	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand o. lera
			194	" " " " "
			195	" " " " "
			196	" " " " "
			197	" 0,25-0,30 m. " " "
			198	" " " " "
			199	" " " " "
			200	" 0,25 m. torv- " " "
			201	" " " " "
			202	" " " " "
				Summa
Hulkås	13	1/16		Karl Johansson
			203	åker 0,20-0,25 torvmylla på sand o. lera
			204	" " " " "
			205	" " " " "
			206	" " " " "
			207	" " " " "
			208	" " " " "
			209	" " " " "
			210	" " " " "
			211	" " " " "
			212	" " " " "
			213	" " " " "
			214	" " " " "
			215	" " " " "
			216	" " " " "
			217	avlagt
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	71,2								754	10		1032	40	278	30	
	10,6							800	84	80	1450	153	70	68	90	
	09,6							"	76	80	"	139	20	62	40	
	11,3							"	90	40	"	163	85	73	45	
	09,4							"	75	20	"	136	30	61	10	
	08,3							850	70	55	1500	124	50	53	95	
	07,0							"	59	50	"	105	-	45	50	
	06,0							800	48	-	"	90	-	42	-	
	10,3							750	77	25	1350	139	05	61	80	
	05,3							700	37	10	"	71	55	34	45	
	11,3							"	79	10	"	152	55	73	45	
1	60,3								1452	80		2308	10	855	30	
	07,7							850	65	45	1350	103	95	38	50	
	06,8							"	57	80	"	91	80	34	-	
	07,2							950	68	40	"	97	20	28	80	
	07,4							"	70	30	"	99	90	29	60	
	07,5							"	71	25	"	101	25	30	-	
	06,6							"	62	70	"	89	10	26	40	
	09,7							900	87	30	"	130	95	43	65	
	10,5							"	94	50	"	141	75	47	25	
	13,7							1000	137	-	"	184	95	47	95	
	06,0							1050	63	-	"	81	-	18	-	
	07,0							1100	77	-	"	94	50	17	50	
	05,7							1150	65	55	"	76	95	11	40	
	05,8							"	66	70	"	78	30	11	60	
	10,0							1200	120	-	"	135	-	15	-	
							05,0									
1	11,6						05,0		1106	95		1506	60	399	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hålskogen	1^{5}	$\frac{91}{1000}$		Erik Bengtsson
			218	åker 0,30-0,35 tunnmylla på sand o. lera
			219	〃 〃 〃 〃 〃
			220	〃 〃 〃 〃 〃
			221	〃 〃 〃 〃 〃
			222	〃 〃 〃 〃 〃
			223	〃 0,20-0,25 m. mylla 〃 〃
			224	〃 〃 〃 〃 〃
			225	〃 〃 〃 〃 〃
			226	〃 〃 〃 〃 〃
			227	〃 0,15-0,20 〃 〃 〃
			328	〃 〃 〃 〃 〃
				Summa
				Sammandrag
Erska Funkagården	6^{21}	$\frac{5}{48}$	3-6	Gustav Pettersson o. Gustava Andersson
〃 Håkansgården	2^{2}	$\frac{1}{8}$	7-10	August Andersson
〃 Funkagården	6^{13}	$\frac{1}{32}$	11-14, 79-80	Aron Persson
〃 〃 av	6^{12}	$\frac{1}{48}$	15-16, 81	〃 〃
〃 〃 av	6^{12}	$\frac{1}{96}$	17-21, 82-83	Karl Svensson sök.
〃 〃	6^{18}	$\frac{2}{320}$	22-27	Henning Pettersson
〃 〃	6^{16}	$\frac{1}{64}$	28-46	〃 〃
〃 〃	6^{15}	$\frac{1}{320}$	47-49	〃 〃
〃 〃	6^{14}	$\frac{1}{320}$	50-52	〃 〃
〃 〃	6^{10}	$\frac{1}{32}$	53-70	Karl Svensson sök.
〃 〃	6^{26}	avs.	71-78	〃 〃 〃
〃 〃	6^{17}	$\frac{1}{320}$	84-85	Kristina Petterssons sterbhus
〃 〃	6^{9}	$\frac{1}{24}$	86-99	Axel Björk sök.
〃 Larsgården	1^{9}	$\frac{1}{8}$	100-114	Johanna och Ida Larsson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							950	57	-	1350	81	-	24	-	
	05,9							1000	59	-	"	79	65	20	65	
	07.0							1050	73	50	"	94	50	21	-	
	05,4							1100	59	40	"	72	90	13	50	
	06,0							1150	69	-	"	81	-	12	-	
	05.6							1250	70	-	1450	81	20	11	20	
	04,6							1200	55	20	"	66	70	11	50	
	03,0							"	36	-	"	43	50	7	50	
	02,6							"	31	20	"	37	70	6	50	
	23,2							"	278	40	1400	324	80	46	40	
	01.0							1350	13	50	"	14	-		50	
	70,3								802	20		976	95	174	75	
	22,0						13,0		275	-		308	-	33	-	0,276
	17,5						04,4		212	55		245	-	32	45	0,272
	32,6						12,1		324	45		438	80	114	35	0,957
	84,7								1065	95		1261	95	196	-	1,641
	89.0		00,8				15,1		947	45		1287	20	339	75	2,845
	29.4						00,4		329	95		426	30	96	35	0,807
	76,0		12,1				17,4		823	-		1238	65	415	65	3,480
	12,9						00,8		123	90		181	50	57	60	0,482
	13,2						00,6		141	30		186	60	45	30	0,379
	73,6		08,0				07,0		676	30		1044	95	368	65	3,087
	27,1		18,7				03,7		393	30		553	35	160	05	1,340
	18,3						02,0		256	20		292	80	36	60	0,306
4	56,3						19,5		3843	05		6382	55	2539	50	21,263
1	72,9		07.3				12,0		1235	40		2155	90	920	50	7,707
11	25,5		46,9			1	08,0		10647	80		16003	55	5355	75	44,842

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföt
Östebo	21	avs.	115-124	Karl Johansson sök.
Anstorp	15	7/200	125-146	Johan Johansson
"	14	7/50	147-178	Oskar Johansson "
Hålskogen	12	avs. (Bäckås)	179-181	" " "
Hulkås	15	1/48	182-188	Nils Olov Andersson
"	14	1/24	189-202	Karl Johansson Bohlin "
"	13	1/16	203-217	Karl Johansson
Hålskogen	15	91/1000	218-228	Erik Bengtsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11	25,5		46,9			1	08,0		10647	80		16003	55	5355	75	44,842
1	20,9						04,6		937	40		1592	20	654	80	5,483
1	76,2						11,1		1582	65		2400	45	817	90	6,848
4	99,3		73,8				06,6		5131	75		7513	85	2382	10	19,945
2	25,0								2542	-		3198	-	656	-	5,493
1	34,3						07,2		1367	30		2014	50	647	20	5,419
1	60,3								1452	80		2308	10	855	30	7,161
1	11,6						05,0		1106	95		1506	60	399	65	3,346
	70,3								802	20		976	95	174	75	1,463
26	23,4	1	20,7			1	42,5		25570	75		37514	20	11943	45	100,000

Lidköping den 17 april 1939.

Ottarsson Alf. Svensson Arvid Svensson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården, och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse: 2 m.	à ö.	kr.	ö.	Ersättning för intrång: 3 m.	à ö.	kr.	ö.	Summa ersättning. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B-C.										
Erska Funkag. 6 21, Gustav Petterson och Gustava Anderson					100	25	25	-		
	220	12,5	27	50	120	30	36	-	88	50
" Håkansg. 2 2, Aug. Andersson	120	12,25	14	70	170	30	51	-	65	70
" Funkagården 6 13, Aron Persson	180	12,25	22	05						
	300	14	39	-	780	35	273	-	334	05
" " av 6 12, " "	300	13,5	40	50	440	35	154	-	194	50
" " av 6 12, Karl Svensson	150	11	16	50	210	35	73	50	90	-
Summa									772	75
Sträckan C-D-E-F.										
Erska Funkag. av 6 12, Karl Svensson	20	11,5	2	30						
	20	5	1	-	45	30	13	50	16	80
" " 6 16, Henning Petterson	180	8,5	15	30						
	40	9,75	3	90	280	30	84	-	103	20
" " 6 10, Karl Svensson	40	9	3	60	50	30	15	-	18	60
" " 6 13, Aron Persson	60	8	4	80	70	30	21	-	25	80
" " av 6 12, " "	70	8,5	5	95	70	30	21	-	26	95
" " " " 9, Karl Svensson	80	8	6	40	90	30	27	-	33	40
" " " 6 17, Kristina Pettersons stb.	65	14	9	10	75	30	22	50	31	60
" " " 6 9, Axel Björk	640	8,25	52	80	715	30	214	50	267	30
" Larsg. 1 9, Johanna o. Ida Lardson	60	8,5	5	10	60	30	18	-	23	10
Anstorp 1 4, Oskar Johansson	230	9	20	70	235	30	70	50	91	20
Hålskogen 1 2, " "	60	11	6	60	75	30	22	50	29	10
Hulkås 1 5, Nils Olov Andersson	60	10	6	-	75	30	22	50	28	50
" 1 4, Karl Johansson Bohlin	170	8	13	60						
	40	7	2	80	185	30	55	50	71	90
Hålskogen 1 5, Erik Bengtsson	5	10	-	50	5	30	1	50	2	-
Summa									769	45

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan E-G-H.										
Hålskogen 1:2, Oskar Johansson	70	11	7	70						
	40	12	4	80	150	30	45	-	57	50
Anstorp 1:4, " "	10	10,5	1	05						
	15	10	1	50	25	25	6	25	8	80
Hulkås 1:5, Nils Olov Andersson	90	11	9	90	25	25	6	25		
					150	30	45	-	61	15
S u m m a									127	45
Sträckan C-K-L.										
Erska Funkag.av 6:12, Karl Svensson	10	10,5	1	05						
	10	5	-	50	25	30	7	50	9	05
" " 6:18, Henning Petterson	100	11,5	11	50	110	30	33	-	44	50
" " 6:16, " "	65	12	7	80						
	50	10,5	5	25						
	130	8,5	11	05						
	70	7	4	90	415	30	124	50	153	50
" " 6:15, " "	80	8,75	7	-	110	30	33	-	40	-
" " 6:14, " "	80	9,75	7	80	105	30	31	50	39	30
" " 6:10, Karl Svensson	50	11,5	5	75						
	180	6	10	80	280	30	84	-	100	55
" " 6:26, " "	60	9,5	5	70						
	180	8,75	15	75						
	120	7	8	40	435	30	130	50	160	35
" Larsg.1:9, Johanna o. Ida Larson	80	10	8	-						
	20	8	1	60						
	150	6,5	9	75						
	170	6	10	20	465	30	139	50	169	05
Österbo 2:1, Karl Johansson	60	11	6	60						
	200	7	14	-						
	90	6,5	5	85	385	30	115	50	141	95
Anstorp 1:5, Johan Johansson	130	7	9	10	130	30	39	-	48	10
S u m m a									906	35
Sträckan M-K.										
Erska Larsg.1:9, Johanna o. Ida Larson	120	6,25	7	50	120	25	30	-	37	50

Erska den 14 april 1939

A Mårtorp

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart, m.m.	Antal	à kronor	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C.						
10-12+85	285	Sandig lera m.rötter o.stubbar ngt. sten	220 m³	1:25			275	-
12+85-14+06	121	Sandig lera m.enst.sten	175 "	1:-			175	-
14+06-16	194	" " " " "	525 "	1:10			577	50
16-18	200	" " " " "	625 "	1:10			687	50
18-19	100	" " " " "	280 "	0:90			252	-
		Rivning och upptagande av bro vid 12+87					50	-
12+82		Ombyggnad av bro för utfartsväg. Stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä, vattenlopp med 2,0 m.bredd och 3,5 m.längd, enl.typritning. Snedgavel i sydvästra hörnet o.4" rörledning i vägdikena 6 m.å ömse sidor om loppet uppströms vägen. Beräknad kostnad 600 kr.varav 1/3 på företaget	st.1		200	-		
16+08,18+23		Ombyggnad av broar för utfartsvägar, stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä, vattenlopp med 2,0 m.bredd o.3,5 m. längd, enl.typritning. Kostnadsberäknad till 570 kr.vardera varav 1/2 av den vid 16+08 och 1/3 av den vid 18+23 på företaget	st.2		475	-	675	-
		Överföres					2692	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				2692 -
		Ersättning för markåtgång och intrång enl.ersättningslängden				772 75
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostna-den				265 25
		Summa				3730 -
		Sträckan C-D-E-F.				
19-21	200	Sandig lera m.enst.sten m.^{3}	490	0:80		392 -
21-23	200	" " m.ngt.rotig torvj."	420	0:80		336 -
23-24+50	150	" " m.enst.sten "	340	0:80		272 -
24+50-26+09	159	" " " " "	320	0:80		256 -
26+09-28+08	199	" " " " "	520	0:80		416 -
19+54		Ombyggnad av bro för ägoväg, stenlandfästen med överbyggnad av järn o.trä,vattenlopp m.l,75 m. bredd och 3,0 m.längd enl.ritning. Kostnadsberäknad till 360 kr.varav 1/2 på företaget	st. 1		180 -	
25+42		Ombyggnad av bro för utfartsväg stenlandfästen med överbyggnad av järn och trä,vattenlopp med 4,0 m.längd o.1,5 m.bredd enl. typritning. Kostnadsberä-knad till 570 kr.varav 1/3 på företaget	st. 1		190 -	370 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				769 45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				208 55
		Summa				3020 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan E-G-H.						
55-57+20	220	Sandig lera m.enst.sten m^3	350	0:80			280	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					127	45
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					32	55
		S u m m a					440	-
		Sträckan G-I.						
60-61+63	163	Grävning, läggning och påhöljning av rörledning lm.	163	0:60	97	80		
		Ledningsmaterial 15 cm. (6") tegelrör lm.	163	1:25	203	75	301	55
61+63		Brunn av cementrör m.45 cm. inre diameter med lock och botten av tjärad plank el.av betong enl.ritning st.	1		35	-		
60		Kringmurning av rörmynning enl. ritning st.	1		20	-	55	-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					13	45
		S u m m a					370	-
		Sträckan C-K-L.						
35-38	300	Sandig lera m.enst.sten m^3	850	0:80			680	-
38+40	200	" " " " "	450	0:75			337	50
40-41+96	196	" " " " "	440	0:75			330	-
41+96-44+02	206	Torvjord o.sandig lera "	460	0:7o			322	-
44+02-45+16	114	" " " "	260	0:70			182	-
35+64, 38+11, 41+38, 39+98		Ombyggnad av broar för ägovägar landfästen av sten med överbyggnad av trä, vattenlopp med 1,5 m.bredd o.3,0 m.längd, enl.typritning.						
		Ö v e r f ö r e s					1851	5o

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1851	50
		Kostnadsberäknade till 270 kr.						
		vardera varav 1/2 på företaget st.	4	135:-	540	-		
43+49		Ombyggnad av bro för ägoväg,						
		träbro enl. typritning. Kostnads-						
		beräknad till 80:-kr. varav 1/2						
		på företaget st.	1		40		580	-
		Ersättning för markupplåtelse						
		och intrång enl. ersättnings-						
		längden					906	35
		För oförutsett, arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av						
		arbetskostnaden					252	15
		Summa					3590	-
		Sträckan M-K.						
50-50+58	58	Torvjord o.ngt. lera m^3	120	0:60			72	-
50+03		Ombyggnad av ägobro för ägoväg,						
		träbro enl. typritning. Kostnads-						
		beräknad till 70 kr. varav 1/2 på						
		företaget st.	1				35	-
		Ersättning för markupplåtelse						
		och intrång enl. ersättningslängd					37	50
		För arbetets tillsyn, oförutsett						
		m.m. tillägges c:a 10 % av arbets-						
		kostnaden					5	50
		Summa					150	-
		Sammandrag.						
		Sträckan A-B-C.					3730	-
		" C-D-E-F.					3020	-
		" E-G-H.					440	-
		" G-I.					370	-
		" C-K-L.					3590	-
		" M-K.					150	-
		Summa					11300	-

Erska den 14 april 1939.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till Erska, Estubo, Anstorp, Hultkås och Hålskogen i Erska *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
1938-39		**Kallelser och kungörelser,** § 5,	st.	29	0,50			14	50
1937		**Ägomätning:** *i skala 1. 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	»	6,4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje	»		3,00				
		kroklinje	»	1,-	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	»		5,00				
		i annan mark, raklinje	»		5,00				
		kroklinje	»		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	»		1,00				
		kroklinje	»		2,00				
		i annan mark, raklinje	»		2,00				
		kroklinje	»		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 15,5 *ar*	st.	17,1	0,17	29	07		
	x		har	26,234	1,06	27	81		
		äng och odlingsmark, medelareal 7 *ar*	st.	18	0,05	-	90		
			har	1,207	1,46	1	76		
		annan mark och impediment, medelareal 4 *ar*	st.	37	0,05	1	85		
			har	1,425	0,78	1	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	»	0,2	5	1	-		
		i annan mark, raklinje	»						
		kroklinje	»						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	-		
		övriga regalark / blad	st.			-		92	70
			Överföres					107	20

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					107	20
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr har* ... *har*	26,234	0,50	13	12		
		avvägda punkter ... *st.*	274	0,03	8	22		
		i annan mark, medelantal 16 *punkter pr har* ... ~~har~~ *st*	1,207	1	1	21		
		avvägda punkter ... *st.*	20	0,06	1	20		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	5,00	2,00	10	-		
		i annan mark ... *„*	0,55	5,00	2	75	72	50
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 13 *ar,* ... *st.*	226	0,05	11	30		
		... *har*	28,66	0,10	2	89	14	19
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	226	0,04			9	04
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	3/4	12,00	9	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	2,265	1,50	3	40		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	189	0,06	11	34		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	189	0,12	22	68	50	42
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	3,265	3,50			11	43
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	2	0,12	-	24		
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *-*	67	0,22	14	74		
			5	0.06	-	30		
			13	0.05	-	65		
		... *„*	8	0.04	-	32		
			6	0.03	-	18		
		... *„*	21	0.02	-	42	16	89
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*	7.8	0,02	-	10		
		dagar ...		12,00			2	10
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	0,278	3,50	-	97		
		~~*tillägg för*~~ *med särskild beräkning av dimensionerna* ... *„*	2,824	7.50 ~~1,00~~	12	71		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 1.85 *m.² sektion på* ... *„*	0,285	0.93	-	26		
		1.70	0,615	0.85	-	52		
		133 „ „ „ ... „	0,405	0.67	-	27		
		0.93	0,319	0.47	-	15		
		0.32 „ „ „ ... „	0,199	0,16	-	03		
		0.63	1.016	0.32	-	33		
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00			21	24
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	82	0,03	2	46	3	46
		Överföres					314	47

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					314	47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4	—	7	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. g.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3,265	4,00	13	06		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. g.						
		nämligen ... m² sektion på (= diam. ber.) „			1	56		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	52	25	14
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete broar med landfästen spännvidd m.	8,35	1 -	8	35		
		bro utan „ st.	1	3 -	3	-		
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4	4,00	16	-		
		Kostnadsberäkning broar med landfästen -„- m.	8,35	0,50	4	18		
		bro utan „ st.	1	3 -	3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4	4,00	16	-		
		Grundförstärkning m²		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar		3,00			50	53
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	294	0,01			2	94
		Översiktskarta, § 41						
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	86	0,25	21	50	23	-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.		0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20				
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 3/4	12,00			21	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „	1/3	12,00			4	-
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					484	08
		Kopia av plankartan, § 51						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7			
		övriga regalark blad st.	1		1	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	226	0,07	15	82		
		har	28,866	0,14	4	04		
		Överföres			28	61		

51.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	274	0,02	5 88	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4 30	40 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3,265	6 -	19 59	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 85	
		3) broar och trummor, „ „			27 75	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	67 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				135 93
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 6,45 + 9.14				15 59
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			83 25	120 25
		Summa kronor				135 84
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			484 08	
		Lösen för kopior och avskrifter			135 93	620 01
		Övriga förrättningskostnader				135 84
		Summa kronor				755 85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Göteborg *hos* Hjärbe *häradsrätt.*

Göteborg den 27 juli 1939

C Karlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 635:60 kvitteras.

Göteborg den 14 augusti 1939

C Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Sodla. 18/12 42 2/12 39

DIARIE N:r 25380
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av företag med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B.Carlson.

Arbetsplan fastställd den 2 november 1939.
Bidrag från statens avdikningsanslag 5'970 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 5'870 kronor.
Kontrakt antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 februari 1940.
Arbetstid till den 1 september 1942 med ett års förlängning.
Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Axel Björk, Erska Funkagården per Sollebrunn.

Vid av undertecknad verkställd avsyning den 30 november 1942 hade företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Samtliga i företaget ingående avlopp voro sålunda upptagna med föreskrivna djup och dimensioner. Ras hade tidigare inträffat, så att slänterna å en del sträckor voro deformerade. De delar av rasen, som inkräktat på den föreskrivna dikessektionen, voro emellertid uppschaktade, och å en del sträckor hade förstärkning med pålning vidtagits. Beträffande i företaget ingående trummor och broar hade ändring i en del fall vidtagits på sådant sätt, att föreslagna farbanor av trä i stället ersatts med däckstenar, nämligen vid sektion 25+42, 35+64, 38+11, 39+98 och 41+38. Då däckstenarna hade 0,4 à 0,5 m:s tjocklek och voro väl upplagda å landfästena, anses den vidtagna ändringen medföra ett minskat framtida underhåll och utgöra en förbättring i byggnadshänseende. På grund härav tillstyrkes företagets godkännande.

Enligt av arbetsstyrelsen lämnade uppgifter har den verkliga kostnaden för företaget blivit högre än den beräknade.

Göteborg den 1 december 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

D. N:r 16691/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till Erska Funkagården m.fl. i Erska socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 2/11 39

Kontrakt: 1/2 40 Tröl beg. tim 1/9 43

Fullbordas: 1/9 42

Statsbidrag: 5.970

Lån: 5.870

Beräkn. kostnad: 12.216:85

Verkst. utbet. d. 1/2 40 av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 1.950 kr.

Utfört arbete enligt t.f. /st. lbring Sverker Nilsson den 14 / 8 19 42

10.000 kr. = c:a 90%.

0,80 · 5970 = 4'800
1'000
3'800

0,80 · 5'870 = 4'700
1950
2750

Ordf. i arb. styrelsen } Hem.äg. Axel Björk, Erska Funkagården, Sollebrunn

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.400 kr. 74%

av lån 3.300 kr. 90%

Stockholm den 25/ 8 19 42

f.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

4/2
39

DIARIE N:r 16691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1942

K O N T R O L L B E S K E D.

Kontroll av företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården och Larsgården samt till Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län, enligt förslag upprättat vid syneförrättning år 1939 av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 2 november 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5970 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5870 kronor.

Kontrakt antaget den 1 februari 1940.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Axel Björk, Erska Funkagården per Sollebrunn.

Vid av undertecknad verkställd kontroll av företaget den 14 augusti 1942 hade företaget till större delen utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Sträckorna 44+2 - 45+16, G - I och K - M samt 3 st. trummor vid respektive sektion 38+11, 39+98 och 41+38 hade dock ännu ej kommit till utförande på annat sätt än att rör till ledningssträckan G - I fanns på platsen och sten till trummorna fanns utkilad och framkörd. En del smärre kompletteringsarbeten återstodo dessutom. I de tidigare upptagna avloppssträckorna hade samlat sig ansenliga mängder slam, som dock till större delen varit föremål för upprensning. Sålunda hade hela sträckan A-B-C-D upprensats till full överensstämmelse med förslaget liksom även sträckan C-K. De återstående arbetena inklusive resterande slamrensning beräknas motsvara en kostnad av c:a 1300 kronor. Den utförda delen av torrläggningsarbetet inklusive ersättningar beräknas efter de priser, som angivas i kostnadsförslaget, motsvara ett belopp av c:a 10000 kronor. Om förrättningskostnaderna medräknas, svarar sålunda den utförda delen av företaget mot c:a 90 % av företagets kostnader. Den verkliga kostnaden synes bliva något högre än den beräknade.

Göteborg den 15 augusti 1942.

Sverker Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Erska Tunhagåsen, Håhansgåsen, och Lasgåsen, samt Åsterbo, Anstorp, Hulkås och Hälshagen i Erska socken, Älfsborgs län, den 3 juni 1939.

Närvarande:

Axel Björk : Erska Tunhagård
Karl Svensson " " "
Henning Pettersson. " "
Hjalmar Andreasson " "
Karl Johansson Åsterbo
Johan Johansson Anstorp
Oskar Johansson "
Nils Andersson Hulkås
Karl Johansson (Bolin) "
Karl Johansson "
Johanna o Ida Larsson Erska Lasgård genom Sven Svensson Erska Lasgård enl. fullmakt.

Samtliga delägarna voro personligen kallade till sammanträdet.

§ 1.

Till styrelse för företaget valdes:
Axel Björk, Karl Svensson, Karl Johansson (Bolin) Oskar Johansson och Sven Svensson.

§ 2.

Beslutades att kallelse till sammanträden skulle ske genom personlig kallelse till medlemmarna.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågs:
Nils Andersson och Henning Pettersson.

Justerad:
Henning Pettersson
Nils Andersson

Så förekommet dag som ovan
Karl Svensson Lebygge
Mötets ordförande

Rätt avskrivet Lebygge:

Axel Björk

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för dikningsföretaget Ersha Funhagåsen, Håhansgården och Lansgården samt Åsbäcks, Anstorp, Hulkås och Hälshagen i Ersha socken, Älfsborgs län den 3 juni 1939

§ 1.

Till ordförande valdes Axel Björk och till sekr. Karl Svensson.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsägs Oskar Johansson och Karl Johansson (Bolin).

Så förekommet dag som ovan

Vid pennan
Karl Svensson

Justerade:
Oskar Johansson
Karl Johansson

Mötets ordförande

Rätt avskrivet bekygar:

Axel Björk

412
/39

235

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1940

Härmed intygas att att det dikningsföretag som enligt uppgjord plan berör Erska Funkagård med fl. hemman inom Erska socken påbörjades första veckan i oktober månad och är en god del av det planlagda arbetet redan utfört.

Erska Funkagård den I9 december I939

Skiftesgodeman Gräfsnäs.

Enar Johansson
Österbo

2/11 39

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Erska, Österbo, Anstorp, Hulkås och Hålskogen i Erska socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

~~Erska~~	~~Håkansgården~~	~~8, 1/8~~	~~mtl.~~	~~ägare: August Andersson~~
"	Funkagården	9, 1/24	"	: Axel Björk
"	"	10, 1/32	"	: Karl Svensson
"	"	av 12, 1/48	"	: Aron Persson
"	"	av 12, 1/96	"	: Karl Svensson
"	"	13, 1/32	"	: Aron Persson
"	"	~~14, 1/320~~	~~"~~	~~: Henning Pettersson~~
"	"	~~15, 1/320~~	~~"~~	~~: "~~
"	"	16, 1/64	"	: " "
"	"	~~17 & 1/320~~	~~"~~	~~: Kristina Pettersson stb.~~
"	"	18, 2/320	"	: Henning Pettersson
"	"	26, avs.	"	: Karl Svensson
"	Larsgården	9, 1/8	"	: Johanna och Ida Larsson
Österbo		1, avs.	"	: Karl Johansson
Anstorp		4, 7/50 ~~5/50~~	"	: Oskar Johansson
"		5, 7/200	"	: Johan Johansson
Hålskogen		2, avs. Bäckås	"	: Oskar Johansson
"		5, 91/1000	mtl.	: Erik Bengtsson
Hulkås		3, 1/16	"	: Karl Johansson

Hulkås 1 . 4 1/24 mtl. ägare: Karl Johansson Bohlin

" 1 . 5 1/48 " " : Nils Olov Andersson

Göteborg den 27 juli 1939.

Strykningar med blått vidtagna av

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Erska Funkagården m.fl. i Erska socken av Älvsborgs län.

Lån 5.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukssty relsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Erska socken.			
Erska Larsgården	1/8	1 9	Johanna och Ida Larsson
" Funkagården	1/24	6 9	Axel Björk
" "	1/32	6 10	Karl Svensson
" "	1/48	av 6 12	Aron Persson
" "	1/96	av 6 12	Karl Svensson
" "	1/32	6 13	Aron Persson
" "	1/64	6 16	Henning Pettersson
" "	2/320	6 18	Densamme
" "	avs.	6 26	Karl Svensson
Österbo	"	2 1	Karl Johansson
Anstorp	7/50	1 4	Oskar Johansson
"	7/200	1 5	Johan Johansson
Hålskogen	avs.Bäckås	1 2	Oskar Johansson
"	91/1000	1 5	Erik Bengtsson
Hulkås	1/16	1 3	Karl Johansson
"	1/24	1 4	Karl Johansson Bohlin
"	1/48	1 5	Nils Olov Andersson

Stockholm den 1 februari 1940.

På Kungl.Lantbrukssty relsens vägnar

S.