



Akt nr:
P-E1a-0769

AU\$P-E1a-0769

316
39

Klart $\frac{12}{6}$ 29

gr 79

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 3/7 1939
godkänd den 21/7 1939

P 2*0769

DIARIE Nr 11514
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjällsnäs Höggården m.fl. i
Stora Lundby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenniohundrasextio (1.960)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundrafemtio (1.950)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~
och förbind ~~a~~ ^{oss.} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikation bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gräbo den 25 maj 1939.

St. Brundby Bonman ägare av $\frac{1}{2}$ mant. Hjälensås Femtegg of Tord Nestberg Kom. n. ord.

Eddvin Johansson ägare av $\frac{3}{8}$ mant Hjälensås Höggården

Gunnar Haglund " $\frac{1}{8}$ " " Erik Jonss

Arvid Aronsson " av $\frac{1}{16}$ mant Hj. Skattegg $\frac{1}{16}$ mant Hj. Gategården

Gunnar Pettersson ägare av $\frac{3}{8}$ mant Hjälensås Höggården

Att Tord Nestberg, Eddvin Johansson, Gunnar Haglund,
Arvid Aronsson, Gunnar Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Gräbo

Adress Gräbo

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0769

CARIE Nr 11514
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JUN 1939

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

HJÄLLSNÄS Höggården, Olov Persgården,

Hans Larsgården, Femtegården, Skat-

tegården, Gategården och Erik Jons-

gården i Stora Lundby socken,

Älvsborgs län. 1937.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 mars 1939 fastställd till
efterrättelse vid arbetets ut-
förande.


Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Asenfe.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjällsnäs Höggården, Olov Persgården, Hans Larsgården, Femtegården, Skattegården, Gategården och Erik Jonsgården i Stora Lundby socken, Älvsborgs Län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Förenämnda hemmans ågor äro belägna mellan 1 och 3 kilometer nordost från Stora Lundby kyrka samt omedelbart intill Gråbo station å Västergötland-Göteborgs järnväg. Å vidstående översiktskarta är läget av det område, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med elst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t : Området i fråga hävdas i huvudsakliga delar såsom åker. Till följe högt grundvatten i jorden, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas. Jordmånen består av 0.15-0.40 m. mylla på sand och sandig lera.

A r e a l : Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken innefattar 11,245 hektar åker och 1.190 hektar äng och betesmark samt 0,664 hektar annan mark; tillhopa 13.099 hektar.

U n d r s ö k n i n g , f ö r s l a g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reg-

lerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning.

Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis ger vid handen.

B å t n a d : Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 4071:60 kronor.

K o s t n a d : Arbetet med avloppens förstoring tillika med material och ersättningar har beräknats draga en kostnad av 3.700:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1939 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företaget, för syneförrättningen och för utredningen om statsunderstödet belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 4234:03 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{4234:03}{4071:60} = 1:04$.

Ehuruval, om kostnaden för och båtnaden genomföretaget vägas mot varandra, företaget visar sig bärigt, understiger dock värdet av båtnaden i någon mån totalkostnaden, om i denna inbegripas jämväl förrättnings- och utredningskostnader. De av vatten besvärade låglänta områdena intaga dock i regel en betydande del av fastigheternas åkerjord och utgöra därtill den bästa av denna. Uppodlingsmöjligheterna äro synnerligen begränsade. Det måste därför anses vara av synnerlig vikt för de berörda fastigheterna att företaget kommer till stånd och dess understödjande från statens sida må jämväl anses påkallat och med belopp från avdikningsansla-

get svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 2030:-
kronor.

Frånsett en samfällighet hava för samtliga fastigheter inom företaget ifrågasatts förutom bidrag från avdikningsanslaget jämväl lån från avdikningslånefonden till bestridande av kostnaderna. Å lånesökandenas fastigheter belöper en båtnad genom företaget av 4056:30 kronor och skulle det ifrågakommande lånet förty kunna motsvara hälften av nämnda belopp eller i jämnat tal 2020:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan och profilritningar i två blad.

Göteborg den 15 december 1938.

M. Persson

Kostnadssammandrag.

<u>Vattenavledningen</u> , enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning.....	kronor	3700:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning.....	"	450:74
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning.....	"	83:29
Summa kronor		<u>4234:03</u>

Göteborg den 15 december 1938.

M. Persson

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4234 kronor 3 öre, varav å låntagarnas andel 4144 kronor 60 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Hjällsnäs Olov Persgården 2¹ samt Hjällsnäs Höggården 13³ och 13⁹.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägnings-företaget i Hjällsnäs, i Stora Lundby socken,
Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Hjällsnäs Skattegården	1 ³⁰	3/64	mtl.	ägare: Johan Kristofferson
" "	1 ²⁸	1/32	" "	Axel Augustsson
~~" Olov Persg.~~	~~2¹~~	~~3/8~~	~~" "~~	~~Gunnar Pettersson, Robert Olsson och Karl Andersson~~
" Hans Larsg.	5 ⁹	1/8	" "	Fridolf Andersson
" " "	5 ¹¹	avs. Haga	" "	Karl Pettersson
" Gategården	8 ²	1/8	mtl.	" Axel Aronsson och Josef Hansson
" "	8 ¹⁹	avs.	" "	Martin Pettersson
" Erik Jonsg.	9 ⁶	1/8	" "	Gunnar Haglin
" " "	9 ¹⁰	avs. Lyckebo	" "	Alfred Larsson
" Femtegården	10 ¹	1/2	mtl.	" St. Lundby kommun
" Höggården	13 ²	3/8	" "	Edvin Johansson
~~" "~~	~~13³~~	~~3/8~~	~~" "~~	~~Gunnar Pettersson~~
~~" "~~	~~13⁹~~	~~avs. Furuborg~~	~~" "~~	~~Axel Nat. Lindstrand~~

Göteborg den 15 december 1938.

C.B. Carlson.

Skapning med bläck vidtagare av K. Lörstam / S. L.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Protokoll för vid sammanträde med delägarna
i dikningsföretaget Hjälsnäs Höggården, Olof Persgår-
den, Hans Larsgården, Fentlegården, Skattlegården, Gategår-
den och Erik Jonsgården i Råkestorps skola d. 13/7 1938.

§ 1.

Till ordf. vid sammanträdet utsågs Tord Westberg.

§ 2.

På fråga om kallelse till sammanträdet lagligen skedd, svarades ja.

§ 3.

Till justera protokollet utsågs Martin Pettersson och Gunnar Haglund.

§ 4.

Till styrelse valdes: Kommunalnämndsordf. T. Westberg och hemmar-
ägarna Gunnar Haglund, Gunnar Pettersson, Edvin Johansson
och Axel Aronsson.

justerat:

Gunnar Haglund
Martin Pettersson

som ordf.

Tord Westberg

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till Hjällsnäs Femtegården m.fl. hemman i Sto-
ra Lundby socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 29 november 1935 i Hjällsnäs Femtegården.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Evald Johansson i Bergum Uppegården och

Josef Holmén i Häljered, godemän;

Karl Pettersson i Stannum Nordgården i egenskap av ombud, enligt proto-
kollsutdrag, för

Stora Lundby kommun, ägare till Hjällsnäs Femtegården och sökande till
företaget.

Algot Isacsson i Fågelkärr såsom ombud, enligt fullmakt, för Gunnar Pet-
tersson, ägare till 3/8 mtl. Hjällsnäs Höggården,

Edvin Johansson, ägare till 3/8 mtl. Hjällsnäs Höggården,

Axel Nat. Lindstrand, " " läg. Furuborg under Höggården,

Robert Olsson, " " 1/8 mtl. Hjällsnäs Olof Persgård,

Fridolf Andersson, " " 1/8 " " Hans Lärsgården

Karl Pettersson, " " läg. Haga under " " "

Johan Kristoffersson, " " 3/32 mtl. Hjällsnäs Skatteg.,

Alfred Andersson, " " 1/4 " " " ,

Aug. Pettersson,	ägare till läg. Segerstad, Hjällsnäs Skatteg.			
Axel Aronsson,	"	"	1/16 mtl.	" "
Josef Hansson,	"	"	1/16 "	" "
	och	"	1/16 "	" Gategården.
Karl Andersson,	delägare i	3/16 "	Hjällsnäs Per Jonsgården,	
	och	"	1/8 "	" Olof Persgården,
Gunnar Haglind,	ägare till	1/8 "	"	Erik Jonsgården,
Alfred Larsson,	"	"	läg. Lyckebo under	" "

Samuel Johansson, delägare i Joh. Aug. Johanssons sterbhus, ägare till
1/16 mtl. Hjällsnäs Per Jonsg.

Baningeniören I Högberg såsom ombud för, enligt fullmakt, Västergötland-
Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Ernst Strömkvist, i Stenkullen ordförande i Vättle härads vägstyrelse och
C. Eriksson i Sandängen, vice ordf. i samma vägstyrelse.

Aron Andreasson i Stannum och

August Lindkvist i Hunsared i egenskap av biträde åt kommunalfullmäktiges
i Stora Lundby ombud, enligt protokollsutdrag.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över
de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes tillika
med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökandens ombud förklarade nu att det från sökandens sida äskades
att avloppen ifråga upptoges till dimensioner, som i första hand kunde
säkerställa redan utförd täckdikning å ägor till sökandens fastighet och

i övrigt möjliggöra en ändamålsenlig torrläggning av mark till samma fastighet. I den mån dessa arbeten bleve till gagn även för mark till andra fastigheter påkallades deltagande i kostnaderna från ägarne till dessa fastigheter.

Alfred Andersson i Skattegården förmenade att avloppet i befintligt skick erbjöd möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken till den fastighet, i vilken han ägde del.

Gunnar Haglind i Erik Jonsgården ansåg att därest avloppet utmed järnvägen hölles öppet, marken till hans fastighet icke led nämnvärt av vattenskada, vilken uppfattning Josef Hansson i Skattegården sade sig dela beträffande marken till den fastighet, i vilken han hade del.

Baningeniören Högberg genmälte härtill att det icke tjänade mycket till att gräva upp eller rensa avloppet utmed järnvägen om icke samma procedur vidtoges med avloppet nedanför sträckan vid järnvägen. Beträffande vattenloppen genom banvallen förklarade sökandens ombud att krav på djupare lopp än de befintliga icke ställdes. Vidkommande åter loppen genom körvägar över avloppen finge dessa lopp sänkas i mån av behov och till järnvägstrummor^{-nas} nivå i fall då dessa trummor voro belägna omedelbart nedströms vägarne.

Edvin Johansson i Höggården förklarade att han önskade förena sig med sökanden i syfte att få avlopp berett för vattnet från sin fastighet. Handling härom vart upprättad och bilagd förrättningsakten. I övrigt förspordes ingen önskan om anslutning. Ägarne till väster om sökandens fastighet belägen mark sade sig vilja avvakta resultatet av utredningen innan de

toge ställning till frågan om anslutning.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning så ock för intrånget genom schaktningsmassorna ställde Gunnar Petterssons ombud anspråk på ersättning liksom ock för den skada å skogsplanter invid avloppen, som arbetena med dessas förstoring kunde åstadkomma. För markupplåtelse och intrång sade sig övriga fastighetsägare hava enahanda anspråk som Pettersson, därest av denne åskad ersättning komme att tillerkännas honom.

Axel Lindstrand i Furuborg fäste uppmärksamheten därpå att utmed hans fastighet var anbragten mur av sten i avloppet, vilken mur, därest den bleve utsatt för åverkan vid grävningsarbetet, finge istandsättas. För den skada, som i övrigt kunde uppstå å fastigheten, yrkade Lindstrand ersättning.

Karl Pettersson i Haga framhöll att därest avloppet utmed hans fastighet komme att förbli öppet och föremål för vidgning en utmed loppet planterad häck säkerligen komme att spolieras eller taga skada, vilken åverkan måste enligt Petterssons mening gottgöras medelst ersättning.

I den mån broar och trummor för vägar eller överfarter behövde ändras eller ombyggas till följe avloppens förstoring finge enligt sakägarnes samstämmiga mening ändringen eller ombyggnaden ske på gemensam bekostnad med det bidrag, som med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet kunde befinnas skäligt.

Från delägarne i ett för några år sedan utfört vattenavledningsföretag längre ned i det vattendrag, om vars förstoring nu var fråga,

befarades att vid detta förstoringsarbete, därest det icke utfördes med tillbörlig aktsamhet, jord och slam komme att följa med vattenströmmen och avsätta sig i det nedanför upptagna avloppet och leda till ökat besvär vid rensningen av detta. Komme farhågorna att besannas krävdes ersättning för det ökade rensningsarbetet.

Efter sålunda förda förhandlingar blevo avloppen föremål för besiktning och marken för undersökning och uppskattning. Tillkännagivet vart därpå att sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson

Josef Holmén

Evald Johansson.

§ 2.

Den 11 juni 1937 i Hjällsnäs Femtegården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Eävin Johansson i Hjällsnäs Höggården,

Robert Olsson i Olov Persgården,

Fridolf Andersson i Hans Larsgården,

Karl Pettersson i " "

Aron Andreasson i Stannum,

August Lindkvist i Hunsered,

Josef Hansson i Hjällsnäs Skattegården och

Axel Aronsson i " "

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning

och väckte ej någon erinran.

-der

Upprättade värderings- och kostnadsfördelningsläng- föredrogos.

Efter tagen del av utredningen förklarade Josef Hansson och Axel Aronsson att de önskade förena sig med sökanden om företaget. Handling härom vart upprättad och bilagd akten.

Utlåtande i ärendet vart därpå meddelat.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs kommunalnämndsordföranden Tord Westberg i Gråbo pr Gråbo.

Åt samme person lämnades i uppdrag att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

Josef Holmén

Evald Johansson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 april 1933. Axel von Sneidern

Chr. Fahlcrantz.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande nedanstående inom Stora Lundby socken av Älvsborgs län:

Skattegården,	ägare Johan Kristoffersson, Axel Svensson, Josef Hansson, Axel Aronsson, Alfred Andersson och Emil Andersson,
Erik Jonsgården,	" August Larsson,
Segerstad,	" August Pettersson,
Hans Larsgården,	" Fridolf Andersson samt
Femtegården,	" Stora Lundby kommun.

Femtegården, st. Lundby pr Gråbo d. 22 april 1933.

Å St. Lundby kommuns vägnar:

Tord Westberg.

kommunalnämndsordf.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalnämndssammanträde i Lekstorps skola den 12 januari 1933.

Beslöts att hemställa till kommunalfullmäktige om beslut att begära laga syn i och för torrläggning av det s.k. "stationsskiftet" å Hjälsnäs Femtegården.

Som ovan

Tord Westberg.
ordf.

Justerat:

Aron Andreasson August Lindqvist.

Rätt utdraget betygar: Tord Westberg.
kommunalnämndsordf.

Utdrag av protokoll fört vid kommunalfullmäktiges i Stora Lundby samman-
träde den 10 april 1933.

§ 8.

Befullmäktigades kommunalnämnden att begära laga syn i och för torr-
läggning av det s.k. stationsskiftet å Hjällsnäs Femtegården.

som ovan.

G.F.S Adl Adelsköld

Justerat

C Eriksson R. Carlsson

Rätt utdraget intygas: G F S Adl Adelsköld

Kom:fullm.ordf.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjup-
ning av vattenavlopp bereda möjlighet till torrläggning av mark hörande
till Hjällsnäs Femtegården i Stora Lundby socken handlägges syneförrätt-
ning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i Ålderdomshemmet i Sto-
ra Lundby fredagen den 29 november 1935 kl. 10,30 f.m., då sakägarna ha-

va att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Hjällsnäs Höggården, Olof Persgården, Hans Larsgården, Skattegården, Gattegården, Per Jonsgården samt Erik Jonsgården ävensom samfälld mark till Hjällsnäs by, Västergötland-Göteborgs järnväg samt vägar av allmän och enskild natur över avloppssträckorna ifråga. Göteborg den 4 november 1935.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stora Lundby församling den 4 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 7 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 november 1935 till:

Lantbrukaren Gunnar Pettersson,	Hjällsnäs Höggården,	<u>Gråbo.</u>
" Edvin Johansson,	" "	"
Lägenhetsäg. A.N.Lindstrand, Furuberg,	" "	"
Lantbrukaren Robert Jonsson, (Olsson)	" Helagården,	"
" Fridolf Andersson,	" Hans Larsgården,	"
Lägenhetsäg. Karl Pettersson, Haga,	" " "	"
Kommunalfullmäktige i Stora Lundby,	"	"
Lantbrukaren Johan Kristoffersson,	" Skattegården,	"
" Emil Andersson,	" "	"
" Alfred Andersson,	" "	"
" Axel Augustsson,	" "	"
Lägenhetsäg. Aug. Pettersson, Segerstad,	" "	"
Lantbrukaren Axel Aronsson,	" "	"

Lantbrukaren Josef Hansson, Hjällsnäs Skattegården, Gråbo.

Fr. Josefina Andersson, " Per Jonsgården, "

Lantbrukaren Karl Andersson, " " " "

" Gunnar Haglind, " Erik " "

Lägenhetsäg. Alfred Larsson, Lyckebo, " " " "

Styrelsen för Västergötland-Göteborgs järnväg, Göteborg.

Vättele härads vägstyrelse, dess ordf. Ernst Strömkvist, Stenkullen,

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Hjällsnäs Femtegården och Hjällsnäs Höggården med beröring av ägor jämväl till Hjällsnäs Olof Persgården, Hjällsnäs Hans Larsgården, Hjällsnäs Skattegården, Hjällsnäs Gategården samt Hjällsnäs Erik Jons- och Per Jonsgårdar i Stora Lundby socken handlägges ånyo vid sammanträde i ålderdomshemmet i Stora Lundby ~~socken handlägges ånyo vid sammanträde i ålderdomshemmet i Stora Lundby~~ fredagen den 11 juni 1937 kl.

1,30 e.m. Göteborg den 18 maj 1937.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stora Lundby församling den 19 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 27 maj 1937, betygar:

C.B. Carlson.

Utdrag av protokoll fördrat vid Kommunalfullmäktiges sammanträde i St.
Lundby den 25 Nov. 1935.

§ 1.

Till ombud vid sammanträde med Landtbruksingeniören å Hjällsnäs Femteg.
med flera ställen för Vattenavdikning valdes Karl Pettersson, Stannum
Nordg.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs Rinold Karlsson och Valdemar Jo-
hansson.

Rätt utdraget betygar:

C. Eriksson.
v. ordf.

Fullmakt

för Herr Algott Isacson att vid vattensyn å Ålderdomshemmet fredagen den
29 Nov. 1935 föra min talan och min rätt bevaka.

Hjällsnäs Höggården 27-11 1935.

Gunnar Pettersson.

Bevittnas:

Ragnar Pettersson

Ester Isacson.

Fullmakt

för baningeniören I. Högberg att vid syneförrättning för torrläggning av
mark till Hjällsnäs Femtegården i St. Lundby föra järnvägens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 18 november 1935.

för Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag

John Nyström.

Bevittnas:

S. Ekström

H. Forser.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalnämndssammanträde i Lekstorps
skola den 28/11 1935.

§ 7.

Att biträda med råd och upplysningar åt det av kommunalfullmäktige
utsedda ombudet vid sammanträde å Hjältnäs Femtegården den 29/11 1935
angående utvidgning och fördjupning av vattenavloppet å Femtegårdens
m.fl. ägor valdes kommitterade Aron Andreasson, August Lindqvist och
Axel Hansson.

Som ovan
Tord Westberg
ordf.

Justerat:

Carl Rydbom August Lindqvist.

Rätt utdraget betygar: Tord Westberg.
ordf.

Jämlikt 10:58 vattenlagen förenar sig undertecknad med sökanden till företag avseende förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark till Hjällsnäs Femtegården i Stora Lundby socken och åsyftar med denna anslutning att få avlopp berett jämväl för marken till 3/8 mtl. Hjällsnäs Höggården 13² . Hjällsnäs den 29 november 1935.

Edvin Johansson.

Att Edvin Johansson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B. Carlson

Evald Johansson

Josef Holmén

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till Hjällsnäs Femtegården i Stora Lundby socken och åsyfta med denna anslutning att avlopp beredes jämväl för torrläggning av mark till vår fastighet 1/8 mtl. Hjällsnäs Gategården. Hjällsnäs den 11 juni 1937.

Josef Hansson

Axel Aronsson

Att Josef Hansson och Axel Aronsson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson

Josef Holmén

Evald Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Hjällsnäs Höggården, Olov Persgården, Hans Larsgården, Femtegården, Skat-

tegården, Gategården och Erik Jonsgården i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Av de avlopp, om vilkas förstoring är fråga, leder huvudloppet i östlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och fortsätter i samma riktning till sjön Mjörn med utfall i Öjaredsviken. Nederbördsområdet hör alltså till Vänerne- Göta älvs vattensystem med beteckningen 108 sektionen 6/ Säreån. På sin väg genom avvattningsområdet mottager nämnda avlopp vatten från trenne tillflöden, vilkas förmåga att avleda vattnet jämväl avses förbättrad.

Ä den upprättade nivåkartan är läget för avloppen utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer å sträckor, avsedda att bibehållas öppna och med heldragen röd linje för sträckor avsedda att omändras till täckta samt betecknat, huvudavloppet med A-B-C-D-E-F och grenarna med B-G, C-H och D-I.

För vinnande av åsyftat torrlägningsresultat måste arbetena med huvudavloppets förstoring begynna vid punkten A, nedanför vilken punkt hinder för vattenavledningen ej föreligger. Med hänsyn till förekomsten av odlade fält samt hag-, skogs- och mossmark samt till nederbörds-mängden i trakten och områdets topografiska gestaltning kan den ordinära flodvattenmängden härledas ur en avrinning om 1,5 liter och medelvattenmängden från 0,15 liters avrinning i sekunden från varje hektar i medeltal.

Med avseende till de vattenmängder de särskilda avloppssträckorna hava att avleda, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt

till önskvärdheten att bereda möjlighet till en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten utmed sträckorna ifråga, har förslag till förbättrad vattenavledning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000 för huvudavloppet och 0,5:1000 för tillflödena samt bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1,25.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,50 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

För de sträckor, vilka till förebyggande av intrång på lägenheten Hjällsnäs 5¹¹, föreslagits täckta utmed och genom denna fastighet förutsättes nedläggning av 18" (45 cm.) cementrör nedom D och 15" (37,5 cm.) och 12" (30 cm.) ovanom D i huvudloppet och med lutning 1:1000 samt 9" (22,5 cm.) i tillflödet med lutning 5:1000, vilka ledningar förmå avbörda tillströmmande vattenmängder beräknade till 72, 42 och 30 sek. liter för respektive sträckor.

Till förekommande av intrång jämväl på lägenheten Hjällsnäs 13⁹ stenbelägges vid fördjupningen av loppet invid denna fastighet botten och sida på sätt ritning utvisar.

Enär det nuvarande loppet över ägorna till Skattegården och Gategården framgår i en mängd krökar och vindlingar, har den möjligheten övervägts att medelst rörledning i markens lägsta sträckning tvärs över nämnda ägor sörja för nödig vattenavledning från denna och från den väster ut belägna Erik Jonsgården tillhörande ägor. Undersökningen har givit till

resultat att en ledning av 9" (22,5 cm.) rör i lutning 2,5 å 3:1000 för-
mår avleda flodvattenmängden, som uppskattats till 22 å 25 lit. i sek.

Då en anläggning av detta slag möjliggör en vattenavledning för en mindre
kostnad än vad en vidgning och djupning av avloppet i dess nuvarande
sträckning betingar samt underhållet blir reducerat till ett minimum mås-
te en täckt ledning vara att föredraga framför ett öppet avlopp i denna
del, varför förslaget även upptager sådan ledning å sträckan E-F i det å
kartan utmärkta läget.

Ehuru väl loppet genom banvallen för Västergötland-Göteborgs järnväg
äro något för grunda för att lämna möjlighet till fullt nöjaktig torr-
läggning av fälten uppströms banvallen, kommer vid det förhållandet att
vare sig sökanden eller de som förenat sig med sökanden om företaget
ställt anspråk på djupare genomlopp än de befintliga någon ändring av
dessa lopp icke ifråga i samband med förstoringen av avloppen på ömse
sidor om banan.

Enär den ovan nämnda rörledningen i huvudavloppet skulle sträcka
sig genom den samfällda vägen över detta lopp kommer någon ombyggnad
av den i loppet anbragta trumman icke ifråga. Trumman för samma väg över
tillflödet C-H erbjuder efter upprensning intet hinder för planerad vat-
tenavledning i denna del. Däremot måste ~~trummor och broar för vägar av enskild na-~~
~~turen ombyggas i samband med avloppens förstoring. Vattenloppet i trummor-~~
na bör lämpligen utgöra 0,6 x 0,6 meter. Genom samfällda vägen över sträckan
D-I förutsättes liksom för loppet uppströms vägen ledning av 30 cm. rör.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppssträckorna äro botten-
lägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ^{-ar} typritning till väg-
trumma och broar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda
marken genom avloppens gestaltning enligt det upprättade förslaget, har
uppskattats med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22
§ vattenlagen och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Enär det med hänsyn till förekommande avloppsförgrening icke synt
uteslutet att vissa områden inom torrläggningssamfälligheten kunna torr-
läggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet därest and-
ra områden icke ingått i samfälligheten har för den jämkning av deltagan-
det i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7:24 vattenlagen under-
sökning ägt rum med resultat att marken bör hänföras till fyra särskilda
avdelningar på sätt i upprättad kostnadsfördelningslängd angives. I den
beräknade kostnaden för arbeten och anläggningar samt ersättningar inom
den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till den fas-
tighet, till vilken marken hör, i förhållande till värdet av båtnaden för
samma mark enligt värderingslängden. De å varje fastighet efter båtnad
räknat belöpande anparterna i den beräknade kostnaden för arbetena m.m.
inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande
anpart i den beräknade kostnaden för företaget i dess helhet. I förhål-
lande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade
kostnaden för företaget med A-B-C-D-E-F, B-G, C-H och D-I såsom ingående

avloppssträckor deltaga ägarne till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för nedläggning och påhöljning av samt material till de täckta ledningarna med ögon och brunnar, för ifrågakommande ombyggnad av och material till trummor och broar för vägar över öppna sträckor till den del sist nämnda kostnad icke enligt nedan faller på dem, som hava att underhålla byggnaderna ifråga. samt ersättning för markupplåtelse och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Med avseende till den omständigheten att nytt vattenlopp beredes genom ~~kristfärliga beskaftenheten hos trumman för~~

och sålunda underhåll av det befintliga icke är påvägen över sträckan D-I ~~medför ombyggnaden en avsevärd förbättring, vid~~ kallat efter det nyas anbringande, må ~~vilkat förhållande~~ de, som hava att svara för byggnadens underhåll, jäm-

likt 7:18 vattenlagen ^{anses} ~~är~~ pliktiga att bidraga till kostnaden för ^{det nya} ~~ombygg-~~ loppet ^{av det befintliga,} ~~med~~ belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet

vilket belopp skattas till tre fjärdedelar av ^{anläggnings-} ~~ombyggnads-~~ kostnaden. För

trumman i diket B-G bör till följe underhållsminskningen bidraget utgöra hälften av ombyggnadskostnaden. Trumman i diket C-H ombygges utan bidrag från ägaren, då någon minskning i underhållet av denna byggnad icke kan påräknas.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande och anläggning. Vägtrumma underhålles av dem som haft att vidmakthålla de förutvarande byggnaderna.

För upplåtelse av mark till vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,25 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa som upplägges på åker och med 0,10 kr. pr. kubikmeter upplag å annan mark. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i närsluten längd och tillgodoräknas delägarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagandet av öppna avlopp och anläggandet av täckta ledningar å sträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H och D-I samt ombyggnad av vissa trummor och broar för vägar över dessa sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall i regel läggas åt den sida, från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppens kanter samt med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras;

att vid skarpa krökar nödig förstärkning med sten äger rum;

att materialet till föreslagna täckta ledningar skall utgöras av prima cementrör, uppfyllande Kommunaltekniska föreningens bestämmelser om hållfasthet och täthet;

att påhöljningen av dessa ledningar sker med försiktighet till minst 0,8 meters höjd över ledningen;

att slambrunnar byggas å därför i planen angivna ställen av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant samt i övrigt enligt typritning, varjämte brunnarna förses med lock av betong eller tjärad plank; brunnen vid D bygges dock av 60 cm. rör;

att kringmurning av ledningarnas mynnningar äger rum samt stensättning i botten och sidor invid mynningarna anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritning samt broar av friskt virke och enligt ritning;

att efter avslutat bygge tillfarterna väl iordningställas;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person,

med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynda så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1939 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörns försorg samt

att å åker upplagda massor böra vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark mot åtnjutande av den honom tillerkända ersättningen för intrång:

Enär arbetena inom Hjällsnäs Olov Persgården ¹ 2 icke äro av den omfattning att skada av betydighet kan antagas uppstå på skogsplanter å denna fastighet, föreligger icke skäl föreskriva ersättning i annan mån än att det kan visas att skada uppstått i nämnda hänseende, vilken ersättning i brist på åsämjande bestämmes av de vid förrättningen tjänstgörande godemännen så snart arbetet övergått ägorna till fastigheten ifråga.

Beträffande förment avsättning av jord och slam i vattendraget nedströms den sträcka, som avses bliva föremål för uppgrävning, kan icke på förhand avgöras huruvida eller i vilken omfattning uppgrävningen kan få denna påföljd, vid vilket förhållande anspråk på ersättning för skada i detta hänseende må väckas i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Hjällsnäs den 11 juni 1937.

C.B. Carlson

Josef Holmén

Evald Johansson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hjällsnäs Höggården	13 ²	3/8		<u>Edvin Johansson.</u>
			1	åker, 0,20-0,50 m. mylla på sand.lera
" "	13 ³	3/8		<u>Gunnar Pettersson.</u>
			2	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			3	" " " "
			8	avlopp
				<u>S u m m a</u>
"				<u>Samfällt.</u>
			5	betesmark, 0,10-0,15 m. mylla på sand.lera
			6	" " " "
			7	avlopp
				<u>S u m m a</u>
" "	13 ⁹	avs. Furuborg		<u>Axel Nat. Lindstrand.</u>
			9	trädgård.
" Olov Persg.	2 ¹	3/8		<u>Karl Andersson Gunnar Pettersson, Robert Olsson och</u>
			10	skogsm. 0,10-0,15m. mylla på sand.lera
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14-15	avlopp
				<u>S u m m a</u>
" Hans Larsg.	5 ⁹	1/8		<u>Fridolf Andersson.</u>
			16	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand.lera
			17	" " " "
			18	" 0,15-0,30 m. " "
			19	" 0,25-0,30 m. " "
			20	" 0,15-0,30 m. " "
			21	" " " "
			22	" " " "
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	82,0							1150	943	-	1550 (1600)	1271	-	328	-	
	09,0							1200	108	-	1500 (1600)	135	-	27	-	
	09,0							1150	103	50	1500 (1600)	135	-	31	50	
							01,0									
	18,0						01,0		211	50		270	-	58	50	
			11,5					200	23	-	300 (400)	34	50	11	50	
			03,8					"	7	60	300 (400)	11	40	3	80	
							01,5									
			15,3				01,5		30	60		45	90	15	30	
	03,0							1800	54	-	2000	60	-	6	-	
			02,6					200	5	20	300	7	80	2	60	
			05,8					250	14	50	"	17	40	2	90	
			15,5					200	31	-	"	46	50	15	50	
			03,0					"	6	-	"	9	-	3	-	
							04,5									
			26,9				04,5		56	70		80	70	24	-	
	29,0							1400	406	-	1600	464	-	58	-	
	20,0							"	280	-	"	320	-	40	-	
	10,0							1450	145	-	1500	150	-	5	-	
	14,0							1400	196	-	1600	224	-	28	-	
	17,8							1300	231	40	1500	267	-	35	60	
	49,5							1200	594	-	"	742	50	148	50	
	15,0							1450	217	50	"	225	-	7	50	
1	55,3								2069	90		2392	50	322	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hjällsnäs Hans Larsgården	11 5	avs. Haga		<u>Karl Pettersson.</u>
			23	trädgård, 0,3-0,4 m. mylla på sand. lera
			24	" " " "
			25	åker, " mylla på sand ö "
			26	avlopp och väg
				S u m m a
Hjällsnäs Femteg.	1 10	1/2		<u>Stora Lundby kommun.</u>
			27	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand ö sand. lera
			28	betesmark, trädbevuxen, stenb.
			29	" stenb.
			30	" "
			31	" "
			32	åker, 0,15-0,20 m. mylla på sand ö sand. lera
			33	" 0,20-0,25 m. " " "
			34	" 0,25-0,30 m. " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" 0,20-0,25 m. " " "
			38	" " " sand
			39	" 0,25-0,30 m. " "
			40	" " " "
			41	" 0,20-0,25 m. " "
			42	" 0,20-0,40 m. " " ö grus
			43	" 0,25-0,30 m. " " s. lera
			44-47	avlopp och vägar
				S u m m a
Hjällsnäs Skatteg.	30 1	3/64		<u>Johan Kristoffersson.</u>
			48	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand och sand. lera
			49	" 0,20 m. " " "
			50	" 0,25-0,30 m. " "
			51	" " " "
			52	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,5							1400	105	-	1900 (2000)	142	50	37	50	
	06,0							1700	102	-	1900 (2000)	114	-	12	-	
	10,0							1150	115	-	1500 (1700)	150	-	35	-	
							05,0									
	23,5						05,0		322	-		406	50	84	50	
	64,0							1200	768	-	1550 (1600)	992	-	224	-	
		31,3						350	109	55	400	125	20	15	65	
		39,6						"	138	60	"	158	40	19	80	
		06,0						200	12	-	"	24	-	12	-	
		08,0						300	24	-	"	32	-	8	-	
	02,5							1450	36	25	1500	37	50	1	25	
	29,5							1350	398	25	1550	457	25	59	-	
	14,0							1400	196	-	1600	224	-	28	-	
	57,3							900	515	70	"	916	80	401	10	
	45,0							1200	540	-	"	720	-	180	-	
	43,0							1250	537	50	1550	666	50	129	-	
	06,8							1200	81	60	1450	98	60	17	-	
	09,0							1450	130	50	1500	135	-	4	50	
	08,5							"	123	25	"	127	50	4	25	
	20,5							1300	266	50	1450	297	25	30	75	
	47,0							1100	517	-	1400	658	-	141	-	
	33,7							1350	454	95	1500	505	50	50	55	
							28,0									
3	80,8		84,9				28,0		4849	65		6175	50	1325	85	
	41,5							1300	539	50	1550	643	25	103	75	
	45,0							1250	562	50	1500	675	-	112	50	
	24,0							1100	264	-	1600	384	-	120	-	
	09,0							1400	126	-	"	144	-	18	-	
							07,0									
1	19,5						07,0		1492	-		1846	25	354	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hjällsnäs Skatteg.	1 ²⁸	1/32		<u>Axel Augustsson.</u>
			53	åker, 0,25-0,30 m. mylla på sand och s.lera
" Gateg.	8 ²	av 1/8		<u>August Pettersson.</u>
			54	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			55	avlopp
				S u m m a
" "	8 ²	av 1/8		<u>Axel Aronsson och Josef Hansson.</u>
			56	mosse med torvgravar och björkbuskar 0,4-0,5 m. torv
			57	åker, 0,20-0,25 m. torvm. på sand.lera
			58	" 0,15-0,20 m. " "
			59-60	väg och avlopp
				S u m m a
" Erik Jonsg.	9 ⁶	1/8		<u>Gunnar Haglind.</u>
			61	odl.mark, 0,5 m. torvmylla på sand.lera
			62	åker, " " "
			63	" 0,15-0,20 m. mylla på sand 0"
			64	" 0,20-0,25 m. " " "
			65	väg
				S u m m a
" " "	9 ¹⁰	avs. Lyckebo		<u>Alfred Larsson.</u>
			66	åker, 0,20-0,25 m. torvm. på sand.lera
			67	tomt och trädgård
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0							900	126	-	1600	224	-	98	-	
	88,0							1100	968	-	1550	1364	-	396	-	
							05,0									
	88,0						05,0		968	-		1364	-	396	-	
					39,5			150	59	25	250	98	75	39	50	
	35,0							750	262	50	1450	507	50	245	-	
	48,0							1300	624	-	1400	672	-	48	-	
							13,8									
	83,0				39,5		13,8		945	75		1278	25	332	50	
					18,8			200	37	60	1000	188	-	150	40	
	12,0							700	84	-	1400	168	-	84	-	
	74,0							1150	851	-	1500	1110	-	259	-	
	29,5							1400	413	-	1550	457	25	44	25	
							06,5									
1	15,5				18,8		06,5		1385	60		1923	25	537	65	
	33,5							900	301	50	1450	485	75	184	25	
	08,4							1950	163	80	2000	168	-	4	20	
	41,9								465	30		653	75	188	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammandrag.</u>
Hjällsnäs Höggården	13 ²	3/8	1	Edvin Johansson
" "	13 ³	3/8	2,3,8	Gunnar Pettersson
"			5-7	Samfällt
" "	13 ⁹	avs. Furuborg	9	Axel Nat. Lindstrand
" Olov Persg.	2 ¹	3/8	10-15	Gunnar Pettersson, Robert Olsson och Karl Andersson
" Hans Larsg.	5 ⁹	1/8	16-22	Fridolf Andersson
" " "	5 ¹¹	avs. Haga	23-26	Karl Pettersson
" Femtegården	10 ¹	1/2	27-47	Stora Lundby kommun
" Skatteg.	1 ³⁰	3/64	48-52	Johan Kristoffersson
" "	1 ²⁸	1/32	53	Axel Augustsson
" Gateg. av	8 ²	av 1/8	54-55	August Pettersson
" " av	8 ²	av 1/8	56-60	Axel Aronsson och Josef Hansson
" Erik Jonsg.	9 ⁶	1/8	61-65	Gunnar Haglind
" " "	9 ¹⁰	avs. Lyckebo	66-67	Alfred Larsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	82,0								943	-			1271	-		328	-
	18,0						01,0		211	50			270	-		58	50
			15,3				01,5		30	60			45	90		15	30
	03,0								54	-			60	-		6	-
			26,9				04,5		56	70			80	70		24	-
1	55,3								2069	90			2392	50		322	60
	23,5						05,0		322	-			406	50		84	50
3	80,8		84,9				28,0		4849	65			6175	50		1325	85
1	19,5						07,0		1492	-			1846	25		354	25
	14,0								126	-			224	-		98	-
	88,0						05,0		968	-			1364	-		396	-
	83,0				39,5		13,8		945	75			1278	25		332	50
1	15,5				18,8		06,5		1385	60			1923	25		537	65
	41,9								465	30			653	75		188	45
11	24,5	1	27,1		58,3		72,3		13920	-			17991	60		4071	60
Hjällsnäs den 11 juni 1937.																	
C.B. Carlson				Evald Johansson				Josef Holmén									

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen HJÄLLSNÄS Hög-
gården, Olov Persgården, Hans Larsgården, Femtegården, Skattegården, Gate-
gården och Erik Jonsgården i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträcken C-H.</u>							
Hjällsnäs Höggården 13 ³ . ägare Gunnar Pettersson	30	12.-	3 60	50	20	10 -	13 60
Hjällsnäs. Samfällt				20	10		2 -
Summa							15 60
<u>Sträcken D-I.</u>							
~~Hjällsnäs Femtegården 10¹. ägare Stora Lundby kommun~~	~~30~~	~~3.-~~	~~60~~	~~30~~	~~25~~	~~7 50~~	~~8 10~~
~~Summa~~							~~8 10~~
<u>Sammandrag.</u>							
Hjällsnäs Olov Persgården 2 ¹ . äg. G. Pettersson, R. Olsson, K. Andersson							24 -
Hjällsnäs Hans Larsgården 5 ⁹ . äg. Fridolf Andersson							33 25
Hjällsnäs Femtegården 10 ¹ . ägare Stora Lundby kommun							154 80 ~~154 80~~
Hjällsnäs Höggården 13 ³ . ägare Gunnar Pettersson							13 60
Hjällsnäs. Samfällt							2 -
Summa							227 65 ~~227 65~~
Hjällsnäs den 11 juni 1937.							

C.B. Carlson.

Lundby & grävning

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp genom ågor till hemmanen HJÄLLSNÄS
Höggården, Olov Persgården, Hans Larsgården, Femtegården, Skattegården,
Gategården och Erik Jonsgården i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
<u>Sträckan A-B.</u>								
5+20-4+45	75	Rensning m.	75	0,25	18	75		
		Ersättning för intrång				50		
		För oförutsett				75	20	-
		<u>S u m m a</u>					20	-
<u>Sträckan B-C.</u>								
4+45-3+40	105	Rensning och avslantning m.	105	0,30	31	50		
		Ersättning för markåtgång och intrång, enl. särskild längd				3	-	
		För oförutsett				5	50	40 -
		<u>S u m m a</u>					40	-
<u>Sträckan C-D.</u>								
3+40-2+05	135	Lerbl. grus m. sten ö enst. block samt ngt. rötter och stubbar, kubm.	180	1,50			270	-
2+05-1+99 1+94-1+70	30	Grävning för rörledning, läggning av rören samt jordpåfyllning m.	30	1,25	33	75		
		Ledningsmaterial; cementrör med 45 cm. (18") inre diameter m.	30	6,50	195	-		
2+05		Kringmurning av rörmynningarna, enl. ritning				25	-	
1+70		Intagsbrunn av cementrör med 60 cm. inre diameter samt lock och botten av tjärad plank el. av betong enl. typritning				50	-	
1+99-1+94	5	Grävn. för rörledn., läggning av rö- ren samt jordpåfyllning under allmänna vägen m.	5	2,00	10	-		
		<u>överföres</u>				313	75	270 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			313 75	270 -
		Ledningsmaterial; armerade ce- mentrör 45,0 cm. (18") inre dia- meter m.	5	8.-	40 -	353 75
		Ersättning för markåtgång och intrång enl. särskild längd				23 10
		För oförutsett, arbetets tillsyn, m.m. tillägges c:a 10 %				43 15
		<u>S u m m a</u>				690 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				V
1+70-1+50	20	Grävn. för rörledn., lägn. av rör samt jordpåfyllning m.	20	1.-	20 -	
		Ledningsmaterial; cementrör med 37,5 cm. (15") inre diameter m.	20	4,75	95 -	
		Kringmurning av rörmurning enl. ritning			25 -	140 -
1+50-0	150	Grusbl.lera m.ngt.sten 0 enst. block kubm.	140	1.-	140 -	
		" " " " " " " "	210	0,80	168	308 -
1+37		Ombyggnad av träbro för ågoväg, enl. ritning				125 -
40-42+5	205	Sand och grusbl.lera kubm.	150	0,80	120 -	
		Sandbl.lera "	200	0,75	150 -	270 -
41+50		Ombyggnad av träbro för ågoväg enl. typritning				130 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd				154 80
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				92 20
		<u>S u m m a</u>				1220 -
		<u>Sträckan E-F.</u>				V
42+5-47+72	230	Grävn. för rörledn., lägn. av rö- ren samt återfyllning m.	230	1,20	276 -	
		Ledningsmaterial; cementrör m. 22,5 cm. (9") inre diameter "	230	2,25	517 50	793 50
		Överföres				793 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överföres				793 50
		Kringmurning av rörmynning enligt ritning				20 -
		Intagsbrunnar av cementrör med 45 cm. inre diameter samt med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	2	35.-		70 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				36 50
		S u m m a				920 -
		<u>Sträckan B-G.</u>				✓
30-31+76	176	Lerbl.sten och grus kubm.	110	1.25	137 50	
		Sandbl.lera med sten "	50	1.-	50 -	187 50
31+15		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,6x0,6x3,0 m. vattenlopp enl.ritning. Kostnadsberäknad till 130:-kr., varav 1/2 på företaget				65 -
		Ersättning för intrång och mark-åtgång enl. särskild längd				30 65
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				16 85
		S u m m a				300 -
		<u>Sträckan C-H.</u>				✓
20-21+40	140	Lera	70	0.75	52 50	
20+60-20+75	15	Stensättning i botten och slänt enl.ritning m.	15	6.-	90 -	142 50
21+30		Omläggning av nuvarande trumma som sänkes c:a 55 cm.. Förstärkning av frontmur och med stensättning i botten och slänter 1,5 m. nedstr. och uppstr. trumman till 0,6 m. höjd				75 -
		Ersättning för intrång och mark-upplåtelse enl. särskild längd				15 60
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		Överföres				233 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				233 10
		m.m. tillägges c:a 10 %				26 90
		<u>S u m m a</u>				260 -
		<u>Sträckan D-I.</u>				
10-10+42	42	Grävn. för rörledn., lägn. av rören samt jordpåfyllning m.	40	0.75	30 -	
		Ledningsmaterial; cementrör med 22,5 cm. (9") inre diameter m.	40	2,25	90 -	120 -
		Kringmurning av rörmynning samt torvsättning i anslutande diken, enl. ritning				20 -
10+42-10+56	14	Ledning av 12" armerade betongrör ~~58 Sandflytt med stenstöt xxxxxxxx~~ 40 x 0,70 x 28 -				
x10+53		under vägen mellan 10+50-10+56 samt ~~Ombyggnad xxxxxxxx för byggnad~~ kringmurning vid 10+50m, beräknad ~~0,6x2,6x4,0 xxxxxxxx~~ kostnad 80:-kr varav 1/4 på företaget ~~ritning, kostnad beräknad till~~				20 -
10+56-10+68	12	Ledning av 12" cementrör, grävn. m.m. ~~800 xxxkr., varav 1/4 på företaget~~ Material med transport..... ~~Brattbänning för införing xxxxxxxx~~ Kringmurning vid 10+68 enligt ritn. ~~upplåtelse enl. särskild längd~~	12	1,50	18 x50 -	x78 -
			12	3,50	42	
					20	80 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn				10 -
		m.m. tillägges c:a 10 %				x23 90
		<u>S u m m a</u>				250 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B				20 -
		" B-C				40 -
		" C-D				690 -
		" D-E				1220 -
		" E-F				920 -
		" B-G				300 -
		" C-H				260 -
		" D-I				250 -
		<u>S u m m a</u>				3700 -
		Hjällsnäs den 11 juni 1937.				
		C.B. Carlsson.				

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofi- gurer- nas nummer
Hjällsnäs Höggården	² 13	3/8	Edvin Johansson	1
" "	³ 13	3/8	Gunnar Pettersson	2,3,8.
" "			Samfällt	5-6
" "	⁹ 13	avs. Furuborg	Axel Nat. Lindstrand	9
" Olov Persg.	¹ 2	3/8	Gunnar Pettersson, Robert Ols- son och Karl Andersson	10-11, 12 x 4 5
" " "	"	"	" " " " " " " " " " " "	12, 13 5
" Hans Larsg.	⁹ 5	1/8	Fridolf Andersson	16-22
" " "	¹¹ 5	avs. Haga	Karl Pettersson	23-24
" " "	"	"	" " " " " " " " " " " "	25
" Femtegården	¹ 10	1/2	Stora Lundby kommun	27
" "	"	"	" " " " " " " " " " " "	28-32 34-43
" "	"	"	" " " " " " " " " " " "	33
" Skattegården	³⁰ 1	3/64	Johan Kristoffersson	48-51
" "	²⁸ 1	1/32	Axel Augustsson	53
" Gategården	² av 8	av 1/8	August Pettersson	54
" "	² av 8	av 1/8	Axel Aronsson och Josef Hansson .	56-58
" Erik Jonsg.	⁶ 9	1/8	Gunnar Haglind	61-64
" " "	¹⁰ 9	avs. Lyckebo	Alfred Larsson	66-67
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna										Andel i verklig kostnad för före- taget.	
		A-B-C, C-H.		B-G.		C-D-E-F.		D-I.		A-B-C-D- E-F, B-G C-H, D-I.			
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	
328	-	246	56							246	56	6,66	L
58	50	43	97							43	97	1,19	
15	30	11	50							11	50	0,31	
6	-	4	51							4	51	0,12	
17	90	13	46							18	18	0,49	
6	10			4	72								
322	60			249	63					249	63	6,75	L
49	50					46	71			80	49	2,18	L
35	-							33	78				
224	-							216	22	1245	89	33,67	L
1042	85					984	02						
59	-			45	65								
354	25					334	26			334	26	9,03	L
98	-					92	47			92	47	2,50	L
396	-					373	66			373	66	10,10	L
332	50					313	74			313	74	8,48	L
537	65					507	32			507	32	13,71	L
188	45					177	82			177	82	4,81	L
4071	60	320	-	300	-	2830	-	250	-	3700	-	100,00	
✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Hjällsnäs den 11 juni 1937.

C.B. Carlson

Evald Johansson

Josef Holmén.

Bestyr-

kes å tjänstens vägnar:

W. Parson

g

Arvode

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp genom ägor till hemmanen Hjällsmäs Höggården, Ulov Persgården, Hans Larsgården, Tenstegården, Skattgården, Galsgården och Erik Jonsgården i Skrä Lundby socken och Årösbo län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1935		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 24	0,50			12	-
1934		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 2,3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 0,6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28,1 ar	st. 40	0,24	9	60		
		har	11,245	0,78	8	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar	st. 7	0,14	0	98		
		har	1,190	0,74	0	88		
		annan mark och impediment, medelareal 8,3 ar	st. 19	0,05	-	95		
		har	1,387	0,78	1	08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	" 0,3	11-	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			4	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}	st.				43	06
		Överföres					55	06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 06
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	13 099	0,50	6 55	
		avvägda punkter	105	0,03	3 15	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,4	2,00	4 80	
		i annan mark		5,00		38 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20,9 ar,	66	0,05	3 30	
			13 822	0,10	1 38	4 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	66	0,04		2 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	- 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	52	0,12	6 24	20 11
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2	3,50		7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	27	0,12	3 24	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	48	0,22	10 56	
						13 80
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1	0,02	- 02	
		dagrar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		" " " med tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	4,50	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	33	0,03	- 99	1 99
		Överföres				166 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				166 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 47	7 47
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	1	8,00	3 -	
		Ritarbete "	1		5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	2	3,00	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		14 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	105	0,01		1 05
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	24	0,25	6 -	7 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	4	0,20	- 80	7 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 om medelbördsmålsdagar	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	$\frac{1}{3}$	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				274 32
		1 a) 1:sta regalarcket			2 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20,9 ar ägofigurer st.	66	0,07	4 62	
		har 13822 0,14			1 94	
		Överföres			13 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	105	0,02	2 10	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	19 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,25	5.-	1 25	
		ändring av befintligt avlopp "	1,1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp $6 \text{ å } 0,12 = 0,72$ $78 \text{ " } 0,22 = 10,56$			11 28	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	28 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	$\frac{1}{4}$	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55	20 90	20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				71 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden $9,85 + 7,78$			17 63	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				17 63
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 70	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. $15 \text{ å } 4.-$			60 -	87 70
		Summa kronor				105 33
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 32
		Lösen för kopior och avskrifter				71 09
		Övriga förrättningskostnader				105 33
		Summa kronor				450 74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vättnä häradsrätt.

Göteborg

den 12 januari 1938.

G. B. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag, avseende vattenavlopp genom ägor till Hjällsnäs Höggården, Olov Persgården, Hans Larsgården, Femtegården, Skattegården, Gategården och Erik Jonsgården i Bäcke socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 3:-,.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	19:06
Kopia av profil-, sektions- och broritningar. 31, 13 x 0,75		23:35
Avskrift av handlingar 40 sid. à 0:55.....	"	22:-
Diariibevis med komm.arv.....	"	1:88
Summa kronor		83:29

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Vätle häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 15 december 1938.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Intyg

DIARIE Nr 11515
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

Härmed intygas, att dikningsföretaget Hjälsnäs
Höggårdar m. fl. gårdar i Stora Sundby socken, vil-
ket påbörjades den 4 november 1938 fortskridit så
att alla största delen av skaktningen är fullbör-
dad.

Stora Sundby den 7 juni 1939.

Ernst Lundqvist.
Hem: ägare.

Johan Hanson
Hem: ägare

Egenhändiga namnteckningar bevitna.
Lundberg
Göte Westberg

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalfullmäktiges i St. Lunds sammanträde den 10/4 1933.

§ 8.

Beslutsfullmäktigades kommunalnämnden att begära laga syn i och för försläggning av det s.k. stationsskiftet i Hjälmsås Lemtegränd.

Samt ovan

G. F. L. Adelsköld
ordf.

Ju. L. L.

E. Eriksson

R. Carlsson.

Rätt utdraget bekräftar i tjänsten
Tor Westberg
v. ordf.

Meddelande

angående besiktning av arbetena vid torrlägningsföretaget i Hjälls-
näs Höggården m.fl. i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond 1.960 kronor.

bidrag " " " anslag 1.950 "

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 12 juni 1939 verkställd besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos arbeten utförda vilka tillika med levererat
rörmaterial, ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning
beräknats hava dragit en kostnad svarande mot ungefär 65 % av den
vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 14 juni 1939.

Marsson

3/339

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägnings-företaget i Hjällsnäs, i Stora Lundby socken,
Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Hjällsnäs Skattegården	✓ 1 ³⁰	3/64	mtl.	ägare: Johan Kristofferson
"	" ✓ 1 ²⁸	1/32	"	" Axel Augustsson
~~" Olov Persg.~~	~~✓ 2¹~~	~~3/8~~	~~"~~	~~"~~ { Gunnar Pettersson, Robert Olsson och Karl Andersson
" Hans Larsg.	✓ 5 ⁹	1/8	"	" Fridolf Andersson
" " "	✓ 5 ¹¹	avs. Haga	"	" Karl Pettersson
" Gategården	✓ 8 ²	1/8	mtl.	" Axel Aronsson och Josef Hansson
" " "	✓ 8 ¹⁹	avs.	"	" Martin Pettersson
" Erik Jonsg.	✓ 9 ⁶	1/8	"	" Gunnar Haglind
" " "	✓ 9 ¹⁰	avs. Lyckebo	"	" Alfred Larsson
" Femtegården	✓ 10 ¹	1/2	mtl.	" St. Lundby kommun
" Höggården	✓ 13 ²	3/8	"	" Edvin Johansson
~~" " "~~	~~✓ 13³~~	~~3/8~~	~~"~~	~~" Gunnar Pettersson~~
~~" " "~~	~~✓ 13⁹~~	~~avs. Furuberg~~	~~"~~	~~" Axel Nat. Lindstrand~~

Göteborg den 15 december 1938.

W. Karlsson

Styrning med blått vittagat av K. Hultén / S.L.

316
39

DIAR. Nr 18369
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP. 1939

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hjällsnäs Höggården, m.fl. i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsunderstöd: Lån från statens avdikningslånefond 1960:- kronor.

Bidrag " " " anslag 1950:- "

Kontrakt antaget den 25 juli 1939.

Arbetstid till den 1 september 1939.

Vid den 9 september 1939 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten med ett par smärre avvikelser utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen. Avvikelserna hade bestått däri att ledningen å sträckan C-D utökats några meter nedströms vägen över loppet å denna sträcka med ökat utrymme vid uthusbyggnaderna härinvid till önskvärd följd och att ledningen å sträckan D-E utökats några meter uppströms slutpunkten för att inbespara byggandet av bro för överfart å denna sträcka samt att i stället för förstoring av öppna diket å sträckan mellan järnvägen och punkten H å sträckan C-H ledning av 30 cm. cementrör i lutning 1:1000 nedlagts i rak linje mellan nämnda punkter för att möjliggöra underlättad brukning av området söder om dikessträckan ifråga.

Enär de vidtagna avvikelserna icke äro av beskaffenhet att menligt inverka på den med företaget åsyftade torrläggningseffekten förordas företaget till godkännande i utfört skick.

Göteborg den 26 september 1939.

W. Carlsson



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälls-
näs Höggården m.fl. i Stora Lundby socken av Älvsborgs län.

Lån 1.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Stora Lundby socken.</u>			
Hjällnäs Skattegården	1/32	28 1	Axel Augustsson
" "	3/64	30 1	Johan Kristofferesson
" Hans Larsgården	1/8	9 5	Fridolf Andersson
" " " avs. Haga		11 5	Karl Pettersson
" Gategården	1/8	8 2	Axel Aronsson och Josef Hansson
" " " avs.		19 8	Martin Pettersson
" Erik Jonsgården	1/8	6 9	Gunnar Haglund
" " " avs. Lyckebo		10 9	Alfred Larsson
" Fostgården	1/2	1 10	~~St. Lundby kommun~~
" Höggården	3/8	2 13	Edvin Johansson

Stockholm den ²⁵~~14~~ juli 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

+ belata sin lantbrukstaxa nr 15431/40