



Akt nr:
P-E1a-0770

AU\$P-E1a-0770

440/39
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 9/5 1940
godkänd den 23/5 1940

P 1•0770
8095

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för
torrläggning av mark hörande till Börsle, Högen och Håsten i Väne-
Åsaka och Norra Björke socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensju-
hundraåttio (2.780) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av tvåtusenfemhundranittio (2.590)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
huru undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Börse

den 12 februari 1940.

Karl Johansson ägare till 1/6 mt Flåsten

Hilmer Nordblom ägare till 1 mt. Börse

Karl Johansson Börse

Att

Karl Johansson i Flåsten

Hilmer Nordblom och Karl Johansson i Börse

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Falke Bengtsson

Gunnar Karlsson

Adress

Flåsten Nona Björke

Adress

Flåsten Nona Björke

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Dehnborg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0770

8095

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSBSTYRELSEN
3 MAJ 1940

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

BÖRSLE och HÖGEN i Väne-Åsaka socken

samt HÅSTEN i Norra Björke socken

Älvsborgs län.

1939.

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens

vagnar: Carl Sehlmark.

Bestyrkes å tjänstens vagnar:

Carl Sehlmark


Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
medgivit, att ombyggnaden av ägobron av
trä å fastigheten Börsle Mellanvägen 2^o
samt ägrovägsstrumman av sten å fastighe-
ten Slåsten 1^o må utgå ur den fastställda
arbetsplanen. Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vagnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygas:
L. Söderberg

Översiktskarta.



Skala 1:100,000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle och Hügen i Väne-Åsaka socken samt till Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Det område, om vars torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg samt beläget omkring 4-6 kilometer nordost från Väne-Åsaka kyrka och Åsaka station på Nossebro-Trollhättans järnväg.

B e s k a f f e n h e t : Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på sand och lera. Den övervägande delen av området brukas såsom åker om än med svårighet till följd av högt grundvatten, vilket även hindrar alstringsförmågans fulla utnyttjandet och till vars förekomst avloppet i sitt grunda och snäva skick bär en väsentlig skuld.

A r e a l : Den av vatten besvärade marken innefattar 16,579 hektar åker, 1,442 hektar äng och betesmark samt 0,567 hektar annan mark, tillhoppa 18,588 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget förande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g : I nämnda ulåtande finnas nederbördsområden och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppet föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningar över loppets sträckning.

B å t n a d : Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden härledes ur termen $6058,05 \times \frac{5480:-}{5960:-}$ d.v.s. båtnaden genom företaget, därest detta innefattat jämväl sträckan C-F, multiplicerad med förhållandet mellan kostnaden för den till utförande ifrågakommande sträckan A-E och kostnaden för såväl A-E som C-F samt beräknas till 5570:15 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för avloppets upptagande har jämte ersättning för ombyggnad av vägbroar och trummor samt för intrång beräknats till ett belopp av 5480:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåtet angivits till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företag, för syneförrättning och för utredning om stadsunderstöd belöper sig enligt närlutet kostnadssammandrag till sammanlagt 6124:77 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{6124:77}{5570:15} = 1,099$. Ehuruval kostnaden för själva företaget undersäger båtnaden genom detta, så överstiger dock nämnda kostnad tillsammans med förrättnings- och utredningskostnader i någon mån båtnadsvärdet. Då emellertid företaget är av väsentlig betydelse för flertalet fastigheter, vilka sakna annan

möjlighet till utveckling av jordbruket än den ifrågavarande företag erbjuder, må detta anses vara av beskaffenhet att böra såväl komma till utförande som understödjas med medel, anvisade för det ändamål företaget avser att främja. Enligt vid bidrag från avdiktningensanslaget knutna villkor skulle understödet från detta anslag kunna motsvara högst hälften av båtnadsvärdet och förty utgöra i jämnat tal 2780:- kronor. Med undantag av ägare till Högen ¹ äro ägare till fastigheter, berörda av företaget, lånesökande, för vilkas fastigheter båtnaden har beräknats till 5182:95 kronor ^{och} vilkas andel i ovan beräknade statsbidrag skulle utgöra 93,049 % d.v.s. 2586:76 kr. Med belopp, svarande mot skillnaden mellan dessa tal d.v.s. 2596:19 avjämnat till 2590:- kronor skulle företaget kunna understödjas med lån från avdiktningsslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i ett blad.

Göteborg den 18 juli 1939.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....kronor ^{5.420:-}~~5480:-~~

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 556:13

Utredning om statsbidrag och lån, enligt räkning " 88:64

^{6064:77}
Summa kr. ~~6124:77~~

Göteborg den 18 juli 1939.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.124 kronor 77 öre, varav å låntagarnas andel 5.699 kronor 4 öre. Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sehlmark.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 6.064 kronor 77 öre, varav å låntagarnas andel 5.643 kronor 21 öre.

Stockholm den 27 november 1940.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.*

Rätt avskrivet intygas.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Börsle och Högen i Väne-Åsaka socken samt till Hästen i Norra Björke socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

<u>Väne-Åsaka socken</u>	2			
Börsle Västergården	1	1/4 mtl.	ägare:	Johan Andersson
" Frälsegården	4	1/4 "	" ; "	"
" Västergården	1	1/2 "	" :	Svante Brügge sterbhus
" Mellomgården	2	1/2 "	" :	Aug. Bernssons sterbhus
" "	4	avs.	" :	Agda Grönberg
" Östergården	3	1 "	" :	Hilmer Nordblom
" Frälsegården	4	avs.	" :	Agda Grönberg
<u>Norra Björke socken</u>	2			
Hästen	1	1/6 "	" :	Karl Johansson

Göteborg den 18 juli 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marx

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning beträffande

vattenavlopp för torrläggning

av mark hörande till hemmanen Börsle

i Väne-Åsaka socken och Håsten i Norra

Björke socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 30 september 1938 i Börsle Västergården.

Ärvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gunnar A. Rolander i St:a Bredäng och

Carl Aug. Svensson i Åsaka Storegården, godemän samt

Karl Johansson i Börsle Västergården såsom arrendator av 1/2 mtl.

Börsle Västergården och såsom ombud, enligt fullmakt för

Kristina Brügg och } ägare till 1/2 mtl. Börsle Västergården

Selma Johansson }

vid tiden för ansökningen ägd av sökanden Svante Brügg.

Karl Johansson, ägare till 1/6 mtl. Håsten nr.1, jämväl sökande till

företaget, ävensom

Hilmer Nordblom, ägare till 1 mtl. Börsle Östergården;

Kjell Bernsson, del- " i 1/2 " " Mellomgården;

Johan Andersson, ägare till 1/4 " " Frälsegården och

1/4 " " Västergården;

Johan Bengtsson, " " lägenheten Högen;

Ordföranden i Väne och Åle vägstyrelse, såsom ombud enligt protokolls-

utdrag för de väghållningsskyldiga.

Leonard Sjöberg såsom ombud, enligt fullmakt, för Agda Grönberg, ägare till lägenheten Nybygget under Börske Mellomgården.

Profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, sökandena avsett få förstora samt över ett tillopp till denna sträcka föredes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed loppet ifråga, ritningar och karta upprättade vid förundersökning.

Sökanden Karl Johansson i Håsten samt Karl Johansson i Börsle såsom ombud för sökanden Svante Brüggs efterträdare sade nu att de önskade vattenavloppet vidgat och djupat på sätt att möjlighet till nöjaktig torrläggning av åkerfälten till de av dem ägda resp. representerade fastigheterna kunde ernås samt kostnaderna för dessa arbeten fördelade mellan de fastigheter, som kunde röna nytta av vattenavledningsarbetena.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning yppades inga anspråk på ersättning. Var och en utfäste sig att upplåta vad som erfordrades för nämnda ändamål utan vederlag. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggning ställdes däremot anspråk på skälig ersättning.

Broar och trummor för överfarter och för vägar av enskild natur ansågos kunna ombyggas av fastighetsägarne, var och en på sina ägor. Vartill de närvarande ägarna och ombuden förklarade sig villige mot en ersättning av tjugo kronor för bro av trä och av fyrtio kronor för bro av sten.

I fråga om trumman för allmänna vägen över huvudloppet i grän-

sen mellan ägorna till Börsle Östergården och Mellomgården förmenades att denna byggnad icke erbjöd något hinder mot den ifrågasatta vattenavsänkningen. Vägen sades vara av gammalt datum men trumman i fråga vara ombyggd 1925.

Johan Bengtsson i Högen höll före att han icke kunde göra sig till godo den båtnad, som kunde befinnas uppstå för hans fastighet och sade att han på denna grund icke önskade deltaga i några kostnader för företaget.

Johan Andersson i Börsle Frälsegården, genom ägorna till vilken gård det undersökta sidoloppet hade sin väg, förklarade att han, sedan loppet ifråga för icke så länge sedan blivit föremål för uppgrävning, icke hade anspråk på dess ytterligare upptagning i samband med huvudloppet.

Avlopp och mark besiktigades och undersöktes av synemännen varpå sammanträdet avslutades med beskedet att förslag till vattenavledningen tillika med kostnads- och båtnadsberäkningar komme att föreläggas intressenterna vid ett andra sammanträde i stadgad ordning.

Gunnar A. Rolander

C. B. Carlson

Carl Aug. Svensson

Den 22 februari 1939 i Börsle.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Hilmer Nordblom i Börsle Östergården;

Johan Andersson i " Frälsegården;

Maja Stina Bernsson i " Mellomgården;

Edvin Svensson i Åsaka Gubbegården i egenskap av förmyndare för delägare i Aug. Bernssons sterbhus;

Leonard Sjöberg i Göteborg;

Karl Johansson i Börsle Västergården, jämvel såsom ombud, enligt fullmakt, för Kristina Brügg och Selma Johansson i Börsle Västergården;

Karl Johansson i Håsten.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnads- och båtnadsberäkningar, mot vilka åtgärder ingen erinran förspordes.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och kostnadsfördelningslängden uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Karl Johansson i Börsle Västergården per Åsaka.

Åt samme Karl Johansson lämnades uppdraget att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Gunnar A. Rolander

C. B. Carlson

Carl Aug. Svensson

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omfärma förrättning i lagga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet
den 9 april 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkantz

Knut Sandelin

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte för-
ordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning
för vidgning och fördjupning av vattenavlopp med ändamål att bereda
möjlighet till bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen
Håsten i Norra Björke och Börsle i Väne-Åsaka socken.

Börsle per Åsaka den 5 mars 1935.

Svante Brugg ägare till 1/2 mtl. Börsle Västergård

Karl Johansson " " 1/6 " Håsten N:o 1.

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma
att beröra ägor till:

1/2 mantal Börsle Mellomg. ägare B.A. Bernsson

1/2 " " Frälseg. " Johan Andersson

f.d.soldatstom " " Johan Bengtsson

" " Agda Grönberg

Kronogården Börsle Östergården

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Börsle Västergården i Väne-Åsaka socken och Håsten i Norra Björke socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Svante Brüggs i Börsle Västergården fredagen den 30 september 1938 kl. 10,45 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl beröra ägor till Börsle Östergården, Mellomgården och Frälsegården i Väne-Åsaka socken ävensom vägar av allmän och enskild natur över avloppen ifråga. Göteborg den 8 september 1938.

C.B. Carlson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Väne-Åsaka och Norra Björke den 8 september samt införd i Alvsborgs läns Annonsblad den 13 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 september 1938 till:

Lantbrukaren Hilmer Nordblom.	Börsle Östergården,	<u>Åsaka.</u>
" Aug. Bernssons sterbhus,	" Mellomgården,	"
" Johan Andersson,	" Frälsegården,	"
Fröken Agda Grönberg,	"	"
Lantbrukaren Svante Brüggs sterbhus,	" Västergården,	"
" Johan Bengtsson,	"	"
" Karl Johansson,	Håsten,	<u>Norra Björke.</u>

och den 24 september 1938 till:

Ordföranden i Väne och Ale vägstyrelse Claes Olsson, Ången, Trollhättan 2. Betygar: C.B. Carlson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle Östergården, Mellomgården, Frälsegården och Västergården samt till Högen i Väne-Åsaka socken ävensom till Håsten i Norra Björke socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Svante Brüggs i Börsle Västergården onsdagen den 22 februari 1939 kl. 3 e.m.

Göteborg den 31 januari 1939. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Åsaka och Norra Björke den 31 januari samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 7 februari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 februari 1939 till:

Fröken Maja-Stina Bernsson, Börsle Mellomgården, Åsaka

Lantbrukaren Edvin Svensson, Gubbegården,

Betygar: C.B. Carlson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Väne och Ale vägstyrelse å Nya Hotellet i L.

Edet den 27 september 1938.

§ 10.

Föredrogs en skrivelse från Lantbruksingenjör C.B. Carlson,

dagtecknad Göteborg den 24 september 1938, i vilken meddelades att sammanträde rörande torrläggning av mark varvid allmän väg kan komma att beröras, är utsatt att hållas fredagen den 30 september 1938 kl. 10.45 hos Svante Brygg i Börsle.

Efter föredragning av ärendet beslöt vägstyrelsen enhälligt att uppdraga till undertecknad vägstyrelsens ordf. att på ovannämnda sammanträde föra de väghållningsskyldiges talan och deras rätt bevaka.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

Som ovan Claes Olsson.

Rätt utdraget betygar: Claes Olsson.

Fullmakt för Karl Johansson från Börsle Västergården att vid sammanträde den 30önde sept. 1938 angående dikningsföretag vår talan föra och stärbhusets namn skriva

Börsle Vestergården den 30 sept. 1938.

Kristina Brügg

Selma Johansson

Bevittnas

Gunnar A. Rolander

Karl Johansson

Fullmakt för Herr Leonard Sjöberg i Göteborg att vid syneför-
rättning beträffande vattenavlopp genom ägor till Börsle och Hästen i
Väneråsaka och Norra Björke socken min talan föra, hållande jag för
gillt vad ombudet i saken lagligen gör och läser

Börsle den 30 september 1938.

Agda Grünberg.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gunnar A. Rolander

Carl Aug. Svensson

Fullmakt för Karl Johansson från Börsle Vestergård att å
sammanträde den 22-2 1939 angående dikningsföretag vår talan föra
samt om så påfodras Sterbhusets namn skriva

Börsle Vestergård den 22-2 1939.

Kristina Brugg

Selma Johansson

Bevittnas

Gunnar A. Rolander

Carl Aug. Svensson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Børsle och Hügen i Väne-Åsaka socken samt till Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, ledande i västlig och nordlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare västerut till Hallsjön, vars vatten avbördas till Göta Älv. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta Älvs nederbördsområde n:o 108 sektionen /2/ huvudälven.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnloppande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D-E. Ett tilllopp västerifrån, vilket varit föremål för undersökning såsom ett led i utredningen om deltagandet i kostnaderna för företaget men om vars upptagande i samband med huvudloppet icke är fråga, är betecknat med C-F.

Nedre sträckan av huvudloppet A-B-C avbördar vatten från ett omkring 1,5 kvadratkilometer stort område, vilket består av såväl åkerfält som av skogbevuxen till dels bergig mark. Med avseende till denna omständighet och till nederbördsmängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning skattas avrinningen vid flöden till omkring 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i nämnda sträcka av 300 liter och en me-

delvattenmängd under växttiden av 18 liter i sekunden. Sträckan C-E har att avleda vattnet från omkring hälften så stort område som sträckan A-C och vattenmängderna kunna antagas utgöra ungefär hälften av sistnämnda sträckas.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig terrälläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,50 m. för sträckan A-B-C och 0,30 m. för sträckan C-D-E samt slänt 1:1,25 för hela sträckan A-E. Sträckan C-F har, därest den komma till upptagande, beräknats erfordra en bottenbredd av 0,30 m., lutning 1:1000 samt släntlutning 1:1.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 m. å sträckan A-B och icke 0,55 m. å övriga sträckor samt medelvattenmängden mellan 0,20 och 0,15 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås.

I befintligt skick utgör trumman för allmänna vägen vid B intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning av beskaftet att föranleda ombyggnad. Övriga trummor för vägar över vattenloppet äro för grunda för att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnda förslag och måste förty ombyggas liksom ock befint-

liga broar för överfart. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen erhåller en bredd av minst 1,2 m. Å sträckan A-B-C, 1,0 m. Å sträckan C-D och minst 0,4 m. Å sträckan D-E.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar och trummor utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har under förutsättning ått såväl huvudsträckan A-E som sidogrenen C-F kommit till upptagande uppskattning av denna mark ått rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Verkställd undersökning har givit för handen att något område inom torrläggningssamfälligheten icke kan under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skulle företaget hava innefattat upptagande av jämväl sträckan C-F skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostna-

den för företaget hava fördelats mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i den beräknade kostnaden för sträckorna A-E och C-F uträknad. Men vid det förhållandet att ägaren till de fastigheter, genom vilkas ägor sträckan C-F har sitt lopp, icke är sökande till företaget och icke önskat förena sig med sökandena, kommer sträckan ifråga, vilken saknar betydelse för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, icke till upptagande i samband med sträckan A-E från och genom sistnämnda fastigheter. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat jämväl sträckan C-F, som enligt ovan uträknats för marken till fastigheterna Bärele Västergården 1² och Frälsegården 4² drages därför kostnaden för sträckan ifråga, varefter återstoden utgör nämnda fastigheters anpart i kostnaden för den till upptagande ifrågakommande sträckan A-E. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för sistnämnda sträcka deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, samt ersättning för ombyggnad av broar och trummor i vattenloppet ävensom för intrång.

Enligt åtagande från fastighetsägares och ombuds sida ombesörjes och bekostas ombyggnaden av broar och trummor i vattenloppet av ägaren till den fastighet, varå dylik byggnad finnes, mot en såsom skälig ansedd ersättning av 20 kr. för byggnad av trä och 40 kr. för byggnad av sten, vilken ersättning utbetalas när byggnad blivit uppförd.

För upplåtelse av mark för vidgning av avloppet hava fastighetsägarna och deras ombud förklarat att de icke hade några anspråk, varför ersättning för markupplåtelse icke kommer i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd och beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,25 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som uppläggas på åker och 0,15 kronor för uppläggning på ängs- och betesmark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Uppläggning på skogsmark leder icke till intrång av betydighet att böra ersättas.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen guldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskju-

tes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-E, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordeträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40 meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffade ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vid avloppets slutpunkt nödig stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbeten må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillmätt ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad:

Vid ombyggnaden av broar och trummor i avloppet tillses att någon inkräktning i detta vattenförande sektion ej äger rum och vad beträffar trummorna att dessa erhålla genom-lopp för vattnet icke snälvare än vad ovan angivits för ^{byggnader i} de särskilda sträckorna samt stensättning eller torvsättning vid mynnningarna till förebyggande av utskärning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att kom-
ma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskriv-
na dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
angående besvärs ingivnade.

Börsle den 22 februari 1939.

C.B. Carlson

Carl Aug. Svensson

Gunnar A. Rolander

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Börsle Österg-en.	¹ 3	1		Hilmer Nordblom
			1	åker 0,25 -0,30 mylla på sand.lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" 0,20-0,25 " " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	! högl.
			18	avlopp
				S u m m a
Börsle Västerg-en	² 1	1/4		Johan Andersson
" Frälseg-en	² 4	1/4	19	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	kärr glest trädbev..torvjord
			28	betesmark
			29	"
				Ö v e r f ö r e s

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	02,4							1290	30	96	1300	31	20	0	24	
	14,3							1270	181	61	"	185	90	4	29	
	10,2							1170	119	34	1250	127	50	8	16	
	12,0							1170	140	40	1250	150	-	9	60	
	12,4							1130	140	12	1250	155	-	14	88	
	21,6							1000	216	-	1100	237	60	21	60	
	16,0							1020	163	20	1150	184	-	20	80	
	19,8							1000	198	-	1120	221	76	23	76	
	16,4							1020	167	28	1150	188	60	21	32	
	19,6							1100	215	60	1200	235	20	19	60	
	17,3							"	190	30	"	207	60	17	30	
	19,0							"	209	-	"	228	-	19	-	
	08,0							1050	84	-	1170	93	60	9	60	
	24,8							1100	272	80	(1200)	297	60	24	80	
	10,0							1050	105	-	1100	115	-	10	-	
	80,0							1000	800	-	1150	880	-	80	-	
							12,5									
							05,0									
3	03,8						17,5		3233	61		3538	56	304	95	
	02,8							950	26	60	1100	30	80	4	20	
	02,9							900	26	10	"	31	90	5	80	
	02,7							1000	27	-	"	29	70	2	70	
	02,4							950	22	80	"	26	40	3	60	
	06,4							11050	67	20	"	70	40	3	20	
	03,5							"	36	75	"	38	50	1	75	
	05,2							"	54	60	"	57	20	2	60	
	06,6							1000	66	-	"	72	60	6	60	
					19,9			250	49	75	350	69	65	19	90	
			06,2					500	31	-	750	46	50	15	50	
					02,1			250	5	25	650	13	65	8	40	
	32,5		06,2		22,0				413	05		487	30	74	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Ö v e r f ö r t
			30	hagmark glest trädbev.
			31	" " "
			32	ägg 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	åker " " " "
			36	" 0,30-0,35 " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" " " " "
			40	" " " " "
			41	" 0,20-0,25 " på sand o.sand.lera
			42	" 0,30-0,35 " " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" 0,25-0,30 " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" " " " "
			56	" " " " "
			57	" " " " "
			58	" 0,15-0,20 " " "
			59	" 0,20-0,25 " " "
			60,61	avlopp
			62	högl.
				summa

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr. *	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	32,5		06,2		22,0				413	05	550		487	30	74	25	
					08,0			250	20	-	(600)	44	-	24	-		
					08,7			400	34	80	600	52	20	17	40		
			08,8					250	22	-	(1100)	61	60	39	60		
			08,2					"	20	50	(1100)	61	50	41	-		
			04,8					"	12	-	(1100)	33	60	21	60		
	24,0							650	156	-	(1150)	264	-	108	-		
	11,3							850	96	05	1250	141	25	45	20		
	04,7							750	35	25	(1250)	56	40	21	15		
	04,3							"	32	25	(1250)	51	60	19	35		
	05,0							"	37	50	(1250)	60	-	22	50		
	07,0							800	56	-	1250	87	50	31	50		
	29,8							900	268	20	1100	327	80	59	60		
	09,8							850	83	30	1250	122	50	39	20		
	05,1							1000	51	-	"	63	75	12	75		
	05,8							1100	63	80	"	72	50	8	70		
	07,6							1000	76	-	"	95	-	19	-		
	08,2							800	65	60	"	102	50	36	90		
	08,7							750	65	25	(1250)	104	40	39	15		
	08,0							600	48	-	(1200)	84	-	36	-		
	06,9							800	55	20	1200	82	80	27	60		
	03,4							850	28	90	"	40	80	11	90		
	10,6							800	84	80	1250	132	50	47	70		
	05,7							1000	57	-	"	71	25	14	25		
	05,7							800	45	60	"	71	25	25	65		
	13,9							"	111	20	"	173	75	62	55		
	11,7							1000	117	-	"	146	25	29	25		
	09,8							"	98	-	"	122	50	24	50		
	10,9							"	109	.	"	136	25	27	25		
	09,9							"	99	-	1100	108	90	9	90		
	16,7							850	141	95	1150	192	05	50	10		
						23,8											
						01,0											
2	77,0		28,0		38,7		24,8		2604	20		3651	70	1047	50		

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Börsele Mellang-en	¹ 2	1/2		August Berntsons sterbhus
			63	äng
			64	åker 0,20-0,30 m.mylla på sand.lera
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" " " " "
			69	" 0,15-0,20 " " "
			70	" " " " "
			71	" " " " "
			72	betesmark
			73	" kärr, torv o. slamj. på " "
			74	" 0,25-0,30 torvmylla på " "
			75	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			76	" " " " "
			77	" " " " "
			78	" " " " "
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" 0,25-0,30 " " "
			86	" " " på sand
			87	kärr
			91,92	väg och avlopp
			93,94	håla och avlopp
				Summa
Börsele Mellomg-en	⁴ 2	avs.		Agda Grönberg
			95	åker 0,20 m.mylla på sand.lera
			96	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			06,0					750	45	-	900 (1000)	54	-	9	-	
09,0								1050	94	50	1250	112	50	18	-	
28,2								1200	338	40	"	352	50	14	10	
68,5								950	650	75	1200 (1250)	822	-	171	25	
11,9								1000	119	-	1250	148	75	29	75	
40,9								1050	429	45	"	511	25	81	80	
27,8								850	236	30	1100	305	80	69	50	
06,9								1050	72	45	"	75	90	3	45	
03,5								650	22	75	1000 (1100)	35	-	12	25	
			04,0					450	18	-	700 (800)	28	-	10	-	
			22,0					350	77	-	550 (600)	121	-	44	-	
			04,0					400	16	-	900 (1000)	36	-	20	-	
03,3								650	21	45	1100 (1200)	36	30	14	85	
06,6								400	26	40	1000 (1200)	66	-	39	60	
07,5								650	48	75	1200	90	-	41	25	
10,9								500	54	50	1050 (1200)	114	45	59	95	
13,0								550	71	50	1100 (1200)	143	-	71	50	
13,4								400	53	60	1000 (1200)	134	-	80	40	
09,7								600	58	20	1150 (1200)	111	55	53	35	
06,9								800	55	20	1200	82	80	27	60	
06,5								700	45	50	"	78	-	32	50	
16,2								"	113	40	"	194	40	81	-	
11,1								650	72	15	1200 (1250)	133	20	61	05	
05,2								900	46	80	1000	52	-	5	20	
			04,7					300	14	10	600	28	20	14	10	
							08,2									
							10,5									
3	07,0		40,7				18,7		2801	15		3866	60	1065	45	
	08,0							750	60	-	1150	92	-	32	-	
	11,0							"	82	50	"	126	50	44	-	
	19,0								142	50		218	50	76	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Börsle Frälseg-en	6 4	avs.		Ö v e r f ö r t
			97 a	åker 0,20 m.mylla på sand.lera
			98	" 0,20-0,25 " " "
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101 a	" " " " "
				S u m m a
				Agda Grönberg
			88	åker 0,20-0,30 mylla på sand o.lera
			99	betesm.glest trädbev.0,20 mylla på sand o.lera
			90	åker högl.
			97 b	" 0,20 m.mylla på sand o.lera
			101 b	" 0,20-0,25 " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" 0,15-0,20 " " "
			105	" 0,20-0,25 " " "
			106	" " " " "
			107	" " " " "
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	" " " sand.lera
			111	" " " " "
			112	" 0,15-0,20 " " "
			113	" 0,20-0,30 " " "
			114	" " " " "
			115	" " " " "
			116	" " " " "
			117	avlopp
			118	trädbev. mark
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19.0								142	50		218	50	76	-	
	05,4							650	35	10	1150	62	10	27	-	
	05,1							1000	51	-	1200	61	20	10	20	
	07,2							1100	79	20	"	86	40	7	20	
	10,3							900	92	70	"	123	60	30	90	
	03,0							850	25	50	"	36	-	10	50	
	50,0								426	-		587	80	161	80	
	15,6							750	117	-	1150	179	40	62	40	
		23,0						300	69	-	500	115	-	46	-	
						01,9										
	01,3							900	11	70	1150	14	95	3	25	
	06,0							850	51	-	1200	72	-	21	-	
	05,0							850	42	50	"	60	-	17	50	
	03,7							900	33	30	"	44	40	11	10	
	04,8							600	28	80	1100	52	80	24	-	
	12,1							1050	127	05	1200	145	20	18	15	
	04,2							850	35	70	"	50	40	14	70	
	05,9							"	50	15	"	70	80	20	65	
	05,6							1000	56	-	"	67	20	11	20	
	04,6							900	41	40	"	55	20	13	80	
	05,9							900	53	10	"	70	80	17	70	
	08,2							1000	82	-	"	98	40	16	40	
	06,3							750	47	25	1100	69	30	22	05	
	04,0							650	26	-	1150	46	-	20	-	
	11,2							"	72	80	"	128	80	56	-	
	13,6							"	88	40	"	156	40	68	-	
	02,4							"	15	60	"	27	60	12	-	
						05,0										
						04,4										
120,4		23,0				11,3			1048	75		1524	65	475	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning			
Börsle Västerg-en	1 ³	1/2		Svante Brüggs sterbhus			
			119	åker 0,20-0,30 mylla på sand.lera			
			120	" " " " "			
			121	" " " " "			
			122	" " " " "			
			123	" " " " "			
			124	" " " " "			
			125	" " " " "			
			126	" " " " "			
			127	kärr			
			128	f.d.åker " " " "			
			129	hagmark			
			130	f.d.åker,tuv.glest buskbev.0,25 mylla på sand.lera			
			131	skogbärrande mark			
			132	avlopp			
Högen	1 ¹	avs.		S u m m a			
				Johan Fredr. Bengtsson			
			133	f.d.åker,0,20-0,30 mylla på sand o.sand. lera			
			134	" " " " "			
			135	" " 0,20-0,25 mylla på sand o.lera			
			136	åker 0,20-0,30 m. " på lera			
			137	" " " "			
			138	" " " "			
			139	" " " "			
			140	" " " "			
			141	avlopp			
				S u m m a			
			Håsten	1 ²	1/6		Karl Johansson
						142	åker 0,25-0,30 mylla på lera
						143	" " " "
144	" " " sand.lera						
145	" 0,20-0,25 " " "						
				Ö v e r f ö r e s			

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	33,9							700	237	30	1250	423	75	186	45	
	25,0							"	175	-	"	312	50	137	50	
	08,9							950	84	55	"	11	25	26	70	
	08,0							600	48	-	1200 (1250)	96	-	48	-	
	08,7							"	52	20	1200 (1250)	104	40	52	20	
	40,2							750	301	50	1250	502	50	201	-	
	12,9							700	90	30	"	161	25	70	95	
	12,9							800	103	20	"	161	25	58	05	
				03,0				100	3	-	200 1100	6	-	3	-	
		11,0						450	49	50	1100 (1150)	121	-	71	50	
				04,0				200	8	-	400	16	-	8	-	
		19,6						300	58	80	900	176	40	117	60	
				11,0				150	16	50	200	22	-	5	50	
						07,9										
1	50,5		30,6		18,0		07,9		1227	85		2214	30	986	45	
			06,9					450	31	05	950 (1100)	65	55	34	50	
			08,0					400	32	-	900 (1000)	72	-	40	-	
			07,0					450	31	50	950 (1000)	66	50	35	-	
	09,3							650	60	45	1250 1150	116	25	55	80	
	08,6							600	51	60	(1250)	98	90	47	30	
	10,0							650	65	-	1200 (1250)	120	-	55	-	
	08,2							700	57	40	1250	102	50	45	10	
	14,9							750	111	75	"	186	25	74	50	
						04,2										
	51,0		21,9				04,2		440	75		827	95	387	20	
	32,1							750	240	75	1300 1250	417	30	176	55	
	75,8							700	530	60	(1300)	947	50	416	90	
	72,2							800	577	60	1200 (1250)	866	40	288	80	
	05,4							1100	59	40	1200	64	80	5	40	
1	85,5								1408	35		2296	-	887	65	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Ö v e r f ö r t
			146	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			147	" 0,20 m. " på sand o.sand.lera
			148	" 0,20-0,30 mylla på sand.lera
			149	" " " " "
			150	" " " " "
			151	" 0,20-0,25 " " "
			152	" " " " "
			153	" 0,10-0,15 " på sand o.grus
			154	" 0,20-0,30 " " sand.lera
			155	" 0,15-0,25 " " " "
			156	" " " " " "
			157	" " " " " "
			158	" " " " " "
			159	" " " " " "
			160	" " " " " "
			161	" " " " " "
			162.163	vägar
			164	avlopp
				S u m m a
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Börsle Österg-en	1 3	1	1-18	Hilmer Nordblom
" Västerg-en	2 12	1/4		
" Frälseg-en	4 4	1/4	19-62	Johan Andersson
" Mellomg-en	1 2	1/2	63-94	Aug.Bernsson sterbhus
" "	4 2	avs.	95-101a	Agda Grönberg
" Frälseg-en	6 4	"	88-90,97b. 101b-118	" "
" Västerg-en	3 1	1/2	119-132	Svante Brüggs sterbhus
Högen	1 1	avs.	133-141	Johan Fredr. Bengtsson
Håsten	2 1	1/6	142-164	Karl Johansson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	85,5								1408	35			2296	-	887	65
	08,5							850	72	25	1200	102	-	29	75	
	12,6							1000	126	-	1100	138	60	12	60	
	14,0							1050	147	-	1250	175	-	28	-	
	09,9							850	84	15	"	123	75	39	60	
	03,8							1200	45	60	"	47	50	1	90	
	31,5							850	267	75	1200	378	-	110	25	
	24,7							650	160	55	1100 (1200)	271	70	111	15	
	03,9							700	27	30	800	31	20	3	90	
	23,6							800	188	80	1250	295	-	106	20	
	13,5							1000	135	-	1150	155	25	20	25	
	10,5							850	89	25	"	120	75	31	50	
	05,1							950	48	45	"	58	65	10	20	
	08,0							750	60	-	"	92	-	32	/-	
	12,3							600	73	80	1050 (1150)	129	15	55	35	
	19,8							550	108	90	1050 (1150)	207	90	99	-	
	11,0							600	66	-	1050 (1150)	115	50	49	50	
						08,4										
						11,0										
3	98,2							19,4	3109	15			4737	95	1628	80
	303,8							17,5	3233	61			3538	56	304	95
	277,0	28,0		38,7		24,8			2604	20			3651	70	1047	50
	307,0	40,7				18,7			2801	15			3866	60	1065	45
	50,0								426	-			587	80	161	80
	120,4	23,0				11,3			1048	75			1524	65	475	90
	150,5	30,6		18,0		07,9			1227	85			2214	30	986	45
	51,0	21,9				04,2			440	75			827	95	387	20
	398,2					19,4			3109	15			4737	95	1628	80
16	579	144,2		56,7		103,8			14891	46			20949	51	6058	05

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Börsle den 22 februari 1939.				
C. B. Carlson			Carl Aug. Svensson	Gunnar Rolander

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Börsle och Høgen i Väne-Åsaka socken samt till Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Hemman och Ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	3	å 5.	kr.	ö.	kr.	ö.
	m.					
Börsle Östergården 3 ¹ , Hilmer Nordblom	531	25	132	75	132	75
" Mellomgården 2 ¹ , August Bernssons stbhus.	760	25	190	-		
	90	15	13	50	203	50
" Västergården 1 ² , Johan Andersson	310	15			46	50
" Frälsegården 4 ²						
" Mellomgården 2 ⁴ , Agda Grönberg	240	25			60	-
" Frälsegården 46 ³						
" Västerg. 1 ³ , Svante Bruggs storbhus	160	25	40	-		
	140	15	21	-	61	-
Høgen 1 ¹ , Johan Fredr. Bengtson	55	15	8	25		
	115	25	28	75	37	-
Håsten 1 ² , Karl Johansson	580	25			145	-
S u m m a					685	75

Börsle den 22 februari 1939.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Bursle
och Hågen i Väne-Åsaka socken samt till Håsta i Norra Björke socken
Älvsborgs län.

L a g e .	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	h kro- nor.	Kost- nad.	Summa kostnad
					kr. ö.	kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				
0+50-4+50	400	Lera ³ m.	450	0:75	337 50	
		" med sten	80	1:25	100 -	
		Berg	1	15:-	15 -	452 50
4+50-8+04	354	Lera	510	0:75	382 50	
		Berg	24	12:-	288 -	670 50
8+04-9+02	98	Lera och lergyttja	170	0:75		127 50
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				126 75
		För intrång enl. ersättnings- längden				262 75
		<u>S u m m a</u>				1640 -
		<u>Sträckan C-D-E.</u>				
9+02-10+24	122	Lera o. lergyttja ngt. rötter ³ m.	180	0:80	144 -	
		Sand med ngt. sten	25	1:20	30 -	
		Sand, grus och sten	40	2:50	100 -	
		Berg	12	12:-	144 -	418 -
10+24-12+86	262	Lera	360	0:75	270 -	
		Berg	38	12:-	456 -	726 -
12+86-15+10	236	Lera	200	0:75	150 -	
		" med ngt. rötter	70	0:85	59 50	
		Berg	44	12:-	528 -	737 50
15+10-17+42	232	Lera	420	0:75	315 -	
		Berg	1	15:-	15 -	330 -
17+42-17+80	38	Lera	55	0:75		41 25
17+80-19+54	174	"	330	0:75		247 50
19+54-22+87	333	"	430	0:75	322 50	
		<u>Ö v e r f ö r e s</u>			322 50	2500 25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			322 50	2500 25
		Lera med ngt. sten ³ m. 80	1:-		80 -	402 50
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				314 25
		För försvårad överfart, trä- broar å 4 ställen st. 4	20:-	~~60~~		
		För försvårad överfart, sten- trummor å 3 ställen st. 3	40:-	~~120~~		
		För intrång enl. ersättnings- längden				423 -
		Summa				3780 ~~3840~~
		<u>Sträckan C-F. (utföres ej)</u>				
25-27+60	260	Lera ³ m. 430	0:75		322 50	322 50
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				30 -
		För försvårad överfart, träbro 1 st.				20 -
		För intrång				
		längden 430	0:25			107 50
		Summa				480 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C.</u>				1640 -
		" C-D-E.				3780 ~~3840~~
		" C-F. (utföres ej)				480 -
		Summa				5960 -

Börsle den 22 februari 1939.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägofigu- rernas nummer
Börsle Österg.	¹ 3	1	Hilmer Nordblom	1-18
" Västerg.	² 1	1/4	} Johan Andersson	19-62
" Frälseg.	² 4	1/4		
" Mellomg.	¹ 2	1/2	Aug. Bernssons sterbhus	63-87, 91-94
" "	⁴ 2	avs.	Agda Grönberg	95-101a
" Frälseg.	⁶ 4	avs.	" "	88-90, 97 a, 101b-118
" Västerg.	³ 1	1/2	Svante Brüggs sterbhus	119-132
Högen	¹ 1	avs.	Johan Fredr. Bengtsson	133-141
Håsten	² 1	1/6	Karl Johansson	142-164
S u m m a				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
		A-E och C-F.		C-F		A-E				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
304	95	300	01			300	01	5,475		
1047	50	1030	55	480	-	550	55	10,046		
1065	45	1048	21			1048	21	19,128		
161	80	159	18			159	18	2,905		
475	90	468	20			468	20	8,544		
986	45	970	48			970	48	17,709		
387	20	380	93			380	93	6,951		
1628	80	1602	44			1602	44	29,242		
6058	05	5960	-	480	-	5480	-	100,000		

Börsle den 22 februari 1939.

C.B. Carlson

Gunnar A. Rolander

Carl Aug. Svensson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Karlsson

Avskrift:

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag,
avseende torrläggning av mark hörande till Börsle och Hügen i Väne-
Åscka socken samt till Håsten i Norra Björke socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag ³ sid. å 3:-....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	$69,25 \times \frac{75}{100}$	51:94
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	
Avskrift av handlingar ³⁶ sid. å 0:55.....	"	19:80
Diariibevís med komm.arv.....	"	1:90
	<u>Summa kronor</u>	88:64

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Väne häradsrätt inom tre
månader härfter.

Göteborg den 18 juli 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

440/39

På anmodan från arbetstyrelsen får
dikningsföretaget. Bärle - Hägen och Hästen
i Väne - Åsaka och Norra - Björke socknar
får vi undertecknade härmed intyga att
arbetet med i prägararande förtag kortlämnats
på entreprenad, samt att arbetet med dess
utförande tagit sin början

8096

DIARIET N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MAJ 1940

Bärle i Hästen den 18/3 1940

David Nordblanc
Sed. av kammerförmän

Carl Aug. Petersson

Skiftesgodman i Väne Åsaka

Bonittus

Pers Johansson

Veit Johansson

Protokoll

Protokoll.

frött den 5 Juni 1939 vid sammanträde beträffande
vattenavlopp tillhörande hemmanen i Börse Väne
Kirka och Västen Nura Björke.

§ 1.

Närvarande voro
Karl Johansson Börse
Hilmer Nordblom "
Johan Andersson "
Maja Stina Bernson "
Kjell Bernson "
Sjda Grönberg "
Edvin Svensson Gubbegården
Karl Johansson Västen

§ 2.

Vid val av styrelse blef följande valda
Karl Johansson Börse
Hilmer Nordblom "
Karl Johansson Västen.

§ 3.

Sammanträdet beslutade om anhållan om lån
och statsbidrag från statens vattenavloppsanläggning.
Rätt avskrivet intyga:

Gunnar Almqvist

Gunnar Johansson

16/12 39

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Bursle och Høgen i Väne-Åsaka socken samt till
Hästen i Norra Björke socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefon-
den sökes:

<u>Väne-Åsaka socken</u>		2			
Bursle	Västergården	1	1/4 mtl.	ägare: Johan Andersson	✓
"	Frälsegården	4	1/4 "	" : " "	✓
"	Västergården	1	1/2 "	" : Svante Brüggs sterbhus	✓
"	Mellomgården	2	1/2 "	" : Aug. Bernssons sterbhus	✓
"	"	2	avs.	" : Agda Grönberg	✓
"	Östergården	3	1 "	" : Hilmer Nordblom	✓
"	Frälsegården	4	avs.	" : Agda Grönberg	✓
<u>Norra Björke socken</u>		2			
Hästen		1	1/6 "	" : Karl Johansson	✓

Göteborg den 18 juli 1939.

Carlson

1940 den 1 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till Bösale, Hågen och Håsten i Väne-Åsaka och Norra Björke socknar av Älvsborgs län.

Lån 2.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Väne-Åsaka socken.</u>			
Bösale Västergården	1/4 ✓	2 1 ✓	✓ Johan Andersson
" Västergården	1/2 ✓	3 1 ✓	✓ Svante Brügges sterbhus
" Mellongården	1/2 ✓	1 2 ✓	✓ Aug. Bernssons "
" "	avs. ✓	4 2 ✓	✓ Agda Grönberg
" Östergården	1 ✓	1 3 ✓	✓ Hilmer Nordblom
" Frälsegården	1/4 ✓	2 4 ✓	✓ Johan Andersson
" "	avs. ✓	6 4 ✓	✓ Agda Grönberg
<u>Norra Björke socken.</u>			
Håsten	1/8 ✓	2 1 ✓	✓ Karl Johansson

Stockholm den 1 juni 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

Vid den 17 och 18 september 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ågor till hemmanen Börsle och Håsten i Väne-Åsaka och Norra Björke socknar befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den för företaget fastställda planen.

Allenast följande kunde erinras:

- 1/ Vid avloppets slutpunkt saknades nödig stensättning till förebyggande av utskärning.
- 2/ I planen till anläggning ingående bro av trä å Börsle Mellongården⁴ och trumma av sten å Håsten² hade icke kommit till uppförande.

När vad under 1/ erinrats blivit iakttaget och bron och trumman under 2/ blivit anlagda eller vad beträffar sistnämnda byggnader vederbörande fastighetsägare skriftligen förklarat att deras uppförande icke var påkallat och att de förty kunde uteslutas ur företaget kunna arbetena bli föremål för godkännande.

Göteborg den 28 september 1940.

W. Harstam

Lantbruksingeniör H. C. B. Carlsson

*Överordnada under 1 rörande stensättning
vid avloppets slutpunkt är nu utfört*

Haril Johansson Ordförande

*Beträffande i planen ingående bro av trä å Börsle
Mellangården och trumma av sten å Håsten får hermed
anhållas om deras uteslutande ur företaget emedan deras
uppförande icke är påkallad*

Haril Johansson

Håsten Norra Björke

*Agda Grönberg
Börsle Mellangård*

Godk. 27/11 1940

440
39

DIARIE Nr 17822
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till Börsle, Högen och Håsten i Väne-Åsaka
och Norra Björke socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Kontrakt antaget den 1 juni 1940.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 2.780:- kronor.

Lån " " " lånefond 2.590:- "

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid den 17 och 18 september 1940 av förste assistenten Th.
Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befun-
nos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda
planen.

Allenast vad i närslutna intyg angivits kunde erinras mot
nämnda arbeten. Sedan enligt å intyget gjord anteckning vad som
erinrats blivit iakttaget och avhjälpt och vederbörande fastighetsäga-
re anhållit om uteslutande ur företaget av ~~xxxxxx~~ i planen för detta
till uppförande intagna 1 st. bro och 1 st. trumma vill jag tillstyrka
företagets godkännande i det skick det blivit utfört.

Göteborg den 8 oktober 1940.

W. Carlsson.