



Akt nr:

P-E1a-0771

AU$P-E1a-0771

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 3/4 1941 Stockholm den 10/4 1941

380
39

P 3*0771

DIARIE Nr 17688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 augusti 1939 för "torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" i Ödskölds och Järbo socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusen åttahundranittio (6.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av sextusensjuhundratio (6.710) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksstipendiat Sverker Nilsson vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
153139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hängesten den 22/9 1940

Karl Magnusson ägare af 21/160 dels Hängesten
Arbetsstyrelsens Ordförande
Hängesten Bäckefors
Martin Larsson ledamot
Hängesten Bäckefors
ägare af 1/4 dels mantal Hängesten Lilla
Johan Magnusson ledamot
Plogstarud Bäckefors
ägare af 9/64 dels ditto 9/128 dels

Att ~~Enumtående förmånstagare~~
Karl Magnusson Martin Larsson Johan Magnusson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Larsson, Ingeborg Larsson
Adress Hängesten, Bäckefors Adress Hängesten Bäckefors
Albin Hyman Wilfrid Hyman
Hängesten Bäckefors Hängesten Bäckefors

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Tin DIARIE N:r 176
K. LANTBRUKSST
31 MRS. 194

P 3★

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Kvnb 174/1939

Betänkande jämte handlingar rörande "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogastarrud" i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1937-1938 upprättat förslag av Sverker Nilsson Lantbruksstipendiat.

Avskrift.

Betänkande jämte handlingar rörande "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1937 - 1938 upprättat förslag av

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå upptagande av dikessträckorna Fb-Fc och H-Ha.
Stockholm den 5 augusti 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande rörande torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud i Odskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1939.

Föregående rättslig utredning.

Efter förordnande från K.B. i Älvsbogs län har undertecknad under år 1937 - 38 handlagt och den 7 mars 1938 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla och Hängesten Stora i Odskölds socken samt Arnebyn och Plogstarrud i Järbo socken av Älvsborgs län. Sedan denna förrättning blivit överklagad i ändamål att utesluta tvenne sidodiken, för vilkas upptagande under förrättningen föreningsskrivelse blivit upprättad, har Västerbygdens Vattendomstol upptagit målet till behandling och den 7 december 1938 meddelat dom i målet.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar med tillhörande ritningar /bil.8/ samt Vattendomstolens dom jämte därtill hörande kostnadsfördelningslängder /bil.6/ ligga till grund för efterföljande utredning.

Enligt lagakraftbevis /bil.7/ har vad icke anmälts mot Vattendomstolens dom.

Företagets läge.

I frågavarande vattenskadade marker äro belägna cfa 5 km västerom Bäcke kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å den till synehandlingarnas utlåtande bifogade översiktskartan, där den berörda arealen markerats med gul färg inom röd linje.

I företaget ingående arbeten.

Sedan enligt Vattendomstolens dom /bil.6/ med utförandet av dikessträckorna H - Ha och Fb - Fc skall anstå, till dess någon ägare av fastighet, som berörés eller är beroende av nämnda avlopp, påkallar dessas upptagande, och då dylikt påkallande enligt protokollsutdrag /bil.5/ ej framförts vid sammanträde för sökande av statsunderstöd, har i det följande motsvarande arbeten uteslutits. Enligt synehandlingarnas utlåtande återstår alltså till utförande det öppna huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K med sidodiken B - Ba,

C - Ca, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb, Fa - Fd, G- Ga - Gb, Ga - Gc och I - Ia - Ib, där sidodikena skola utföras såsom öppna avlopp utom å strickorna Ga- Gc samt 43+84 - 44+50 av diket Ia - Ib, där täckta ledningar skola anordnas. Beträffande dimensioner och hydrografisk utredning hänvisas till synehandlingarna med tillhörande ritningar.

I företaget ingår även ombyggnad av 9 st. trummor och broar, som skola bekostas av företaget samt två trummor genom allmän väg, vilka skola bekostas av Vägdistriktet. Närmare läge, kostnader och utförande för dessa broar och trummor framgå av synehandlingar och särskilt upprättade ritningar, varvid dock trumman vid 73+10 i samband med uteslutandet av strickan H - Ha utgår ur företaget.

Markområdets areal och jordmån.

Enligt synehandlingarnas ägobeskrivnings- och värderingslängd uppgår den av företaget berörda arealen till 32,99 har åker, 15,38 har äng samt 18,07 har annan duglig mark. Ingående areal utgöres mestadels av mer eller mindre djup dy och slamjord på grusbotten, delvis med grus i dagen, men i norra och västra delarna av området är jordarten mera rik på lera och mjäla. Jordmånen, där denna utgöres av dy och slamjord eller mjäla och lera, synes vara av god beskaffenhet och även den mera grusblandade jorden brukas till stor del såsom åker, och lämnar därvid relativt god avkastning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen värderat markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade skick, som också i det skick, de beräknas komma efter företagets genomförande. Skillnaden mellan dessa värden, utgörande markens jordförbättring eller båtnad, har enligt synehandlingarna beräknats uppgå till 21.071:98 kronor. Enligt kostnadsfördelning nr 1 i Vattendomstolens dom /bil.6/ har båtnaden på grund av uteslutna dikessträckor beräknats nedgå till 18.193:33 kronor.

Kostnader.

Vid syneförrättningen har företagets torrläggningskostnad beräknats till 17.730:- kronor. Sedan dikessträckorna H - Ha och Fb - Fc uteslutits, bliver torrläggningskostnaden /bil.6, kostnadsfördelningslängd nr 1/ 14.810:- kronor. Härtill kommer kostnad för syneförrättning och Vattensomstol med därå upplupna räntor å sammanlagt 1.743:86 kronor samt sökandenas kostnader i målet jämte betänkande å sammanlagt

279:75 kronor. Hela den beräknade kostnaden uppgår därvid till 16.833:61 kronor. Då emellertid en del av det vid syneförrättningen upprättade förslaget ej kommer till utförande, torde den däremot svarande kostnaden för syneförrättning och Vattendomstol ej böra medtagas vid beräkning av det belopp, vartill bidrag och lån skall beräknas. Mot den med 2.920:- kronor reducerade torrläggningskostnaden svarar därvid en andel i kostnad å uteslutna delar med $\frac{2.920}{17.730} \times 1.743:86 = 287:20$ kronor, med vilket belopp den i kostnadssammandraget / bil.1./ erhållna summan minskats vid beräkning av bidrag och lån till företaget.

Kostnadernas fördelning.

Enligt Vattendomstolens dom /bil.6/ skola förrättningskostnaderna /här beräknade till 1.743:86 kronor/ fördelas efter den i synehandlingarna intagna kostnadsfördelningslängden /bil.I/. Företagets samtliga övriga kostnader, detta betänkande inbegripet, fördelas däremot enligt kostnadsfördelningslängd nr 1 /bil.6/.

Bidragsbelopp.

Då sammanlagda kostnaden för företaget uppgår till 16.833:61 kronor och den däremot svarande båtnaden beräknats till 18.193:33 kronor, blir den relativa kostnaden 0,93. Enligt för närvarande gällande bestämmelser torde bidrag till företaget därvid kunna beviljas med 47,55 procent av företagets kostnad. Då emellertid, enligt det föregående, bidrag härvid icke ansetts böra utgå till viss del av förrättningskostnaderna beräknas bidraget utgå till kostnaden 16.833:61 - 287:20 = 16.546:41 kronor. Bidrag torde alltså kunna utgå med 47,55 procent på 16.546:41 kronor eller med i avrundat tal 7.860:- kronor.

Lånesökande och lånebelopp.

Enligt bifogade föreningsskrivelser /bil.3 a,b,c,d/ sökes lån till en del av de i företaget ingående fastigheterna. Kostnadsandelen för Sigvard Larssons båda fastigheter har efter Vattendomstolens dom blivit så obetydlig, att lån av praktiska skäl ej synes böra utgå till hans båda fastigheter. Lån sökes bl.a. till tre fastigheter, nämligen Lilla Hängesten 2^2 och 2^3 samt Hängesten Stora 1^{11}, vilka på grund av uteslutna sidodiken erhållit andel i förrättningskostnad, vara lån och bidrag ej synes böra utgå. Dessas andel i den borttagna delen av förrättningskostnader uppgår till $\frac{2335,29}{2920} \times 287:20 = 229:69$ kronor. Då lånesökandenas hela andel i förrättningskostnader /syneh. bil.I/ uppgår till 82,04% eller 1430:66 kronor, torde lån kunna beviljas med 52,45% a 1430:66 - 229:69 = 1200:97 kronor eller med 629.91 kronor till förrättningskostnaderna. I övriga kostnader

ingå lånesökande med 82,45% /bil.6, längd nr 1/ i kostnaden /14.810:- + +279:75/ = 15.089:75 kronor eller med en kostnadsandel på 12.441:50 kronor. Lån torde kunna beviljas med 52,45% på denna kostnadsandel eller med 6.525:57 kronor. Sammanlagda lånebelopp till förrättnings- och övriga kostnader torde alltså kunna utgå med 7.255:48 kronor eller i avrundat tal 7.250:- kronor.

Aktförvarare och arbetsstyrelsens ordförande.

Att handhava till företaget hörande handlingar och ritningar har utsetts hemmansägaren Martin Larsson, Hingesten per Bickefors. Till ordförande i arbetsstyrelsen har valts hemmansägaren Karl Magnusson, Hingesten, per Bickefors.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad som här anförts, får undertecknad tillstyrka, att statsunderstöd till föreslagna belopp måtte beviljas till företaget, varvid detta torde kunna vara färdigt för avsyning senast den 1 sept. 1943.

Bilagor.

Bil. 1. Kostnadssammandrag.
" 2. Arvodesräkning.
" 3 a,b,c,d. Föreningsskrivelser med fullmakter.
" 4. Förteckning.
" 5 a,b. Protokollsutdrag.
" 6. Vattendomstolens protokoll, dom och kostnadsfördelningslängder.
" 7. Lagakraftbevis.
" 8. Avskrift av synehandlingar med ritningskopior.

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. 1.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad		14.810:-
Kostnad för syneförrättningen	1.300:20 *)	
Vattendomstolsavgift	31:61	
Vattendomstolens dom	41:60	
Kommissionärsarvode, lösen och stämpelavgift	16:25	1.456:66
Räntor å upplånade medel jämte porto	67:-	
Sökandenas kostnader i Vattendomstolens mål	55.75	
Betänkande med bilagor	224:-	279.75
		16.546:41
Summa kronor		

Vid beräkning av bidrag och lån har den del i förrättningskostnaden ej medtagits, vilken belöper å uteslutna delar av företaget, och som beräknats uppgå till 287:20 kronor.

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

*) Ändring vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 19.753 kronor 61 öre, samt för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 16.546 kronor 41 öre, varvid iakttagits, att dikessträckorna Fb-Fc och H-Ha icke skall äga del i statsunderstödet.

Låntagarnas kostnadsandel, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Hängesten Stora 1^{20} och 1^{21}, utgör 13.640 kronor 71 öre. Stockholm den 5 augusti 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bil. 2.

Arvodesräkning,

för upprättande av betänkande m.m. i och för erhållande av statsunderstöd till utförandet av torrläggningsföretaget Hingesten, Arnebyn, Plogstarrud i Odsköld och Järbo socknar av Älvsborgs län, upprättad enligt gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande med kostnadssammandrag, 4 sid. à 3:-	12:-
Kopia av plankarta å väv	62:66
" " profil-, sektions-, bro- och trumritningar å väv	90:34
Avskrift av handlingar, 90 sid. à 0,55 kr.	49:50
Översiktskarta	4:-
Anskaffande av lagakraftbevis	3:50
Inbindning av handlingar	2:-
Summa kronor	224:-

Den som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader efter delfåendet klander därå anställa genom stämning till Vedbo häradsrätt.

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bilaga 3a.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" inom Ödskölds och Järbo socknar av Alvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag.

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra konstrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

1/ Martin Larsson för 1/4 dels mantal Hängesten

2/ Anna Larsson för 221:800 dels mantal Hängesten
genom Sigvard Larsson (enl. fullmakt bil. 6, i styrels.)

3/ Sigvard Larsson för 21:400 dels mantal Hängesten

4/ Karl Magnusson för 21/160 mantal Hängesten

5/ Johan Magnusson 9/128 mantal Plogstarud

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Bilaga 3b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" inom Ödskölds och Järbo socknar av Alvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hängesten per Bäckefors den 31 januari 1939.

6/ Ivar Jonasson 1/16 + 21/800 mtl Hängesten för J.Nilssons sterbhus /enl. fullmakt bil. 3c/

7/ Gunnar Larsson 1/16 mtl Hängesten.

8/ Johan Söderkvist (sterbhus) 13/288 mtl Arnebyn genom J.H.Söderkvist /enl.fullmakt bil. 3 d/

9/ Magnus Anderssons sterbhus 9/64 mtl Flogstarrud genom. Johan Magnusson. Oscar Jonasson /enl.fullmakter bil.C_3 och C_2 i synehandlingarna/

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sverker Nilsson J.A. Jonasson

Bilaga 3c

F U L L M A K T

för Ivar Jonasson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängesten m.fl. hemman i Ödskölds och Järbo sockenar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallsberg den 31 januari 1939.

Albin Hedlund

Bevittnas:

Yngve Tore Emanuel Jacobson Rösäter Hallsberg. Levi Olsson Örebro

Bilaga 3d.

F U L L M A K T

för J.H.Söderkvist eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängesten, Arnebyn m.fl. hemman i Ödskölds och Järbo socknar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58§ Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skarven per Bäckefors den 31 januari 1939.

Ruth Hildegard Söderqvist

Bevittnas:

Amanda Blomberg Emil Johansson

Bil. 4.

Förteckning

över fastigheter, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond för bestridande av kostnader vid utförandet av torrläggningsföretaget Hingesten, Arnebyn, Plogstarrud i Odskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Ödskölds socken.

1/8	mtl.	Hingesten Lilla	2^{2},	ägare:	Martin Larsson
1/8	"	" "	2^{3},	"	Densamme
3/16	"	" Stora	1^{4},	"	Anna Larsson
1/16	"	" "	1^{11},	"	Densamma
21/800	"	" "	1^{14},	"	Densamma
1/16	"	" "	1^{7},	"	J.Nilssons sth.
21/800	"	" "	1^{17},	"	Detsamma
1/16	"	" "	1^{8},	"	Gunnar Larsson
21/800	"	" "	1^{18},	"	Karl Magnusson
504/10000	"	" "	1^{22},	"	Densamme
189/3600	"	" "	1^{24},	"	Densamme

Järbo socken.

13/288	mtl.	Arnebyn	1^{9},	"	Johan Söderkvists sth.
9/64	"	Plogstarrud	av 1^{3}	"	M.Anderssons sth.
9/128	"	"	av 1^{3}	"	Johan Magnusson

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. 5a.

Utdrag.

Protokoll fört vid sammantride för sökande av bidrag och lån till Torrläggningsföretaget Hingesten, Arnebyn, Plogstarrud i Odskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

- -

§ 2.

Sedan förrättningen efter klagomål behandlats i Vattendomstolen, hade kostnadsfördelningslängd i tre alternativ av Vattendomstolen blivit upp-

rättad. Av alternativen berörda sakägare Martin Larsson, Oskar Fildt och Sigvard Larsson för egen del och för Anna Larsson yrkade utförande enligt kostnadsfördelningslängd nr. 1.

- -

Hingesten per Bäckefors den 31 januari 1939.

Johan Magnusson.

Justerat:

Martin Larsson

Sigvard Larsson

Ritt utdraget betygas å tjänstens vägnar

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. 5.b.

Protokoll fört vid sammanträde med vederbörande intressenter i torrläggningsföretaget Hingesten, Arnebyn, Flogstarrud i Odskölds och Järbo socknar. Hållet hos hemmansägaren Karl Magnusson i Hingesten, den 30 april år 1938.

- -

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen valdes.

Karl Magnusson, Hingesten, Martin Larsson, Johan Magnusson, Flogstarrud.

Till revisorer valdes.

Oskar Jonasson Vingen, Sigvard Larsson Hingesten.

§ 6.

Bland de valda ledamöterna i styrelsen utsägs Karl Magnusson, Hingesten, till ordförande och sammankallande samt till kassör Karl Magnusson.

- -

Ritt utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. 6.

Stämplar.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Martin Larsson och Oskar Fäldt, båda i Hängesten, Bäckefors, över en av lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson med biträde av gode män handlagd, den 7 mars 1938 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Arnebyn och Flogstarrud i Järbo socken, Älvsborgs län; hållet vid sammanträde hos klaganden Martin Larsson i Hängesten den 8 oktober 1938.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, förordnad att såsom vattenrättsdomare handlägga målet,
vattenrättsingenjörerna Karl Elfström och Hans Hartzell samt
vattenrättsnämndemännen Emil Sandberg i Holm och Karl Johansson i Kuserud.
Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen S. Ströberg.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning tillstädeskommo bägge klagandena personligen.

Sigvard Larsson i Hängesten inställde sig dels för egen del och dels såsom ombud för sin moder Anna Larsson under åberopande av den fullmakt, som av honom begagnats under syneförrättningen.

För Jonas Nilssons dödsbo inställde sig Ivar Jonasson i Hängesten under uppgift, att dödsboet bestode av honom och en broder.

Gunnar Larsson i Hängesten anmälde sig såsom ägare till fastigheten 1/16 mantal Hängesten Stora 18, tidigare tillhörig Johannes Andersson.

Vidare inställde sig Karl Olsson såsom ombud för sin syster Katarina Andersson, dock utan att förete fullmakt.

Vattendomstolen behandlade först de av Martin Larsson anförda besvären.

Martin Larsson ingav och åberopade en skrift /akten sid.32-33/ samt yttrade: Hans huvudyrkande vore att diket H - Ha skulle uteslutas ur fö-

retaget. Kostnaderna för detta dike bleve som Larsson under skriftväxlingen framhållit alltför betungande och stode icke i rimlig proportion till nyttan av detsamma. Redan inför synemännen hade han påpekat detta förhållande. Diket berörde endast hans egen och i mycket ringa mån Sigvard Larssons mark, vilken senare med lätthet kunde avdikas åt annat håll. Sigvard Larsson påkallade icke dikets upptagande. Skulle ingen av de bestämmelser i vattenlagen, som Martin Larsson tidigare åberopat till stöd för sin talan, vara tillämpliga, syntes det Martin Larsson, som om stadgandet i 10 kapitlet 63 § samma lag skulle kunna tillämpas för erhållande av rättelse. Diket H - Ha torde kunna betecknas såsom en särskild avdelning, eftersom det vore fråga om ett grendike, och upptagandet av detsamma tarvades icke för torrläggning av annan avdelning. Det vore därför rimligt att met utförandet av diket finge anstå, tills Martin Larsson eller Sigvard Larsson påkallade dikets upptagande. Om vattendomstolen funne skäl för tillämpning av sist angivna lagrum, vidhölle Martin Larsson icke sitt yrkande om undanröjande av utlåtandet i dess helhet.

Sigvard Larsson förklarade, att han för sin del icke påkallade upptagandet av diket H - Ha samt att han yrkade bifall till det av Martin Larsson nu framställda yrkandet.

Då vattendomstolen härefter övergick till behandlingen av Fäldts besvär , ingav Fäldt en skrift / akten sid.34-35/.

Fäldt anförde: För den händelse vattendomstolen skulle finna bestämmelsen i 10 kapitlet 63 § vattenlagen tillämplig beträffande diket H - Ha, yrkade Fäldt, att samma bestämmelse skulle tillämpas jämväl beträffande dikessträckan Fb - Fc. Bleve utförandet av denna sträcka ställt på framtiden, vidhölle Fäldt icke sitt yrkande om undanröjande av utlåtandet.

Sigvard Larsson förklarade, att Anna Larsson såsom ägare av fastigheten 1/16 mantal Hängesten Stora 1[11] icke påkallade utförandet av dikessträckan väster om och ovan punkten Fb.

På fråga förklarade övriga tillstädeskomna sakägare, att de icke hade något att erinra mot att utlåtandet ändrades på sätt klagandena nu yrkat under förutsättning, att kostnaderna för företagets utförande därigenom icke ökades för de icke klagande delägarna i företaget.

Martin Larsson anförde, med instämmande av Fäldt: Vardera klaganden hade begärt ersättning för sina kostnader å målet med 70 kronor. Detta belopp avsåge ersättning åt den person, som varit dem behjälplig med avfattandet av de i målet ingivna skrifterna, samt gottgörelse åt klagandena för tidsspillan. För skrifterna hade de hittills utgivit

sammanlagt 10 kronor, men då vore de i dag ingivna skrifterna icke likviderade. Därjämte yrkade klagandena att av företaget utfå det belopp, som de kunde förpliktas att förskjuta till täckande av vattendomstolens kostnader för målet.

Sigvard Larsson yrkade, att klagandena måtte själva vidkännas sina kostnader å målet.

Olsson anförde: Katarina Andersson yrkade, att dikessträckan J - K skulle utgå ur företaget. Uppgrävningen av denna sträcka vore enligt hennes mening obehövlig, enär diket här hade tillräckligt fall för att vattnet även med nuvarande dikesdjup skulle rinna undan.

Sedan det klargjorts för Olsson, att vattendomstolen icke kunde upptaga det av honom nu framställda yrkandet, förklarade Olsson, att han återtoge detsamma.

Då något vidare icke fanns att anteckna tillsades, att dom i målet komme att neddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 7 instundande december.

Sedan parterna avträtt, höll vattendomstolen enskild överläggning, därvid beslöts följande

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 7 december 1938.

Vattendomstolen, som icke funnit anledning till anmärkning mot det sätt, på vilket synemännen planlagt företaget eller uppskattat båtnaden och beräknat kostnaderna för utförandet av detsamma, finner med stöd av grunderna till stadgandet i 10 kapitlet 63 § vattenlagen skäligt på det sätt bifalla klagandenas talan, att vattendomstolen med ändring av synemännens utlåtande föreskriver, att med utförandet av diket H - Ha och dikessträckan Fb - Fc skall anstå, till dess någon ägare av fastighet, som beröres eller är beroende av nämnda avlopp, påkallar deras upptagande. Ett dylikt yrkande skall emellertid vara framställt inom fem år efter utgången av den tid, som synemännen bestämt för utförande av företaget.

Med anledning av den nu meddelade föreskriften om uppskov kan den av synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden tills vidare icke lända till efterrättelse. Inom vattendomstolen hava för den skull upprättats tre nya kostnadsfördelningslängder, vilka fogats till denna dom såsom bilagor och betecknats med nr 1, 2 och 3. Längden nr 1 skall tillämpas, om företaget kommer till utförande utan att diket H - Ha och dikessträckan Fb - Fc upptagas. Utföres företaget med undantag av sistnämnda sträcka,

skall längden nr 2 komma till tillämpning. Uteslutes åter diket H - Ha, tillämpas längden nr 3.

Vattendomstolen vill här anmärka, att även om diket H - Ha och dikessträckan Fb - Fc icke utföras, ägarna av mark, som dikrekt beröres eller är beroende av nämnda avlopp, hava att efter reducerad båtnad, vilken framgår av de nya längderna, deltaga i kostnaderna för företaget i dess minskade omfattning på grund av den större möjlighet till förbättrad torrläggning, som genom företagets utförande beredes ifrågavarande mark.

Beträffande kostnaderna för syneförrättningen finner vattendomstolen icke skäl att göra ändring i vad synemännen därom föreskrivit. Kommer alltså företaget till utförande utan att sträckorna H - Ha och Fb - Fc upptagas, hava likväl klagandena att taga del i syneförrättningskostnaderna efter de repartitionstal, som för klagandena angivits i synemännens kostnadsfördelningslängd.

Det åligger klagandena att, vilken som bäst gälda gitter, genast till vattendomstolens kansli inbetala fyrtioen kronor 60 öre, utgörande domstolens kostnader för kungörelser och avskrifter i målet. Därest företaget helt eller delvis kommer till utförande, äga klagandena att av företaget utbekomma såväl detta belopp som ock vad klagandena visa sig hava utgivit i stämpel för ett gemensamt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet. Vad klagandena sålunda kunna utfå skall fördelas mellan delägarna i företaget på det sätt här ovan bestämts angående fördelningen av syneförrättningskostnaderna. I vidare mån än nu sagts finner vattendomstolen icke skäl att bifalla klagandenas yrkanden om ersättning för rättegångskostnaderna.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 21 december 1938.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

N y K o s t n a d s f ö r -

- d.v.s. med uteslutande av di-

för "torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn och

Socken och fastighet	Ägare	Sökan-de	Ägo-figu-rer.	Avdelning I Beräknad resp. reducerad båtnad. Kr. öre	Kost-nad. Kr. öre.
1	2	3	4	5	6
Ödskölds socken.					
1/8 mtl. Hängesten Lilla	2^{2} Martin Larsson	s.	12-19, 20-25		
1/8 " " "	2^{3} Densamme	s.	1-11, 34-48, 26-31, 49-60		
3/16 " " Stora	1^{4} Anna Larsson	s.	204-218		
1/16 " " "	1^{11} Densamma	s.	121-123, 126-161		
21/800 " " "	1^{14} Densamma	s.	162-165		
1/16 " " "	1^{7} J.Nilssons sth.	-	235-267	1586 03	866 52
21/800 " " "	1^{17} Desamma	-	225-234		
1/16 " " "	1^{8} Gunnar Larsson	s.	86-104		
17/240 " " "	1^{10} Katarina Anders-son	s.	61-85a		
1/16 " " "	1^{12} Oskar Fäldt	s.	111-120		
21/800 " " "	1^{18} Carl Magnusson	s.	219-224		
504/10000 " " "	1^{22} Densamme	s.	166-176, 268-275	284 75	155 57
183/3600 " " "	1^{24} Densamme	s.	177-203, 276	183 75	100 39
21/800 " " "	1^{20} Sigvard Larsson	s.	105-108		
21/800 " " "	1^{21} Densamme	s.	109-110		
1 " " "	- Samfällt	s.	277-288	1268 60	693 09
Järbo socken.					
13/288 mtl. Arnebyn	1^{9} Johan Söderkvists sth.	-	297-302	350 90	191 71
1/80 " "	1^{12} Aug.Nilsson	-	303-305	187 06	102 22
6536/161280 " "	1^{18} Sven Nilsson	-	306	38 52	21 05
1/160 " "	1^{26} Aug.Jansson	-	289-290	33 25	18 17
1/160 " "	1^{27} Densamme	-	291-293	73 10	39 94
1/80 " "	1^{28} Densamme	-	294-296	162 35	88 70
9/64 " Plogstarrud	av 1^{3} M.Anderssons sth.	s.	307-314, 334-363	2490 10	1360 45
9/128 " "	av 1^{3} Johan Magnusson	s.	315-333	1165 35	636 68
9/128 " "	av 1^{3} J.A.Nilsson	s.	313, 314	101 60	55 51
	Summa:			7925 36	4330 00

d e l n i n g s l ä n g d nr 1

kessträckorna Fb - Fc och H-Ha -

Plpgstarrud" inom Ödskölds och Järbo socknar.

Avdelning II				Avdelning III		Avdelning IV		Hela företaget		
Beräknade avlopssträckor		Kostnad för ingående avlopp	Beräknad resp. reducerad båtnad.	Båtnad	Kostnad	Båtnad	Kostnad	Summa Båtnad.	Summa Kostnad.	Repartitionstal.
Båtnad. Kr.öre	Kostnad Kr.öre	Kr.öre	Kr. öre	Kr.öre.	Kr.öre.	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre.	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
333 -	337 79	55 62	54 83							
481 75	488 67	488 67	481 75					536 58	544 29	3.68
2395 25	2429 68	400 06	394 35							
1364 60	1384 22	1384 22	1364 60					1758 95	1784 28	12.05
740 40	751 04	751 04	740 40					740 40	751 04	5.07
27 75	28 15	4 65	4 58							
1061 60	1076 86	1076 86	1061 60	476 80	522 56			1542 98	1604 07	10.83
				59 90	65 65			59 90	65 65	0.44
1055 52	1070 69	1070 69	1053 52					2641 55	1937 21	13.08
288 35	292 50	292 50	288 35					288 35	292 50	1.98
336 -	340 83	340 83	336 -			293 50	310 -	629 50	650 83	4.40
1445 75	1466 53	1466 53	1445 75					1445 75	1466 53	9.90
633 45	642 56	106 06	104 56					104 56	106 06	0.72
313 60	318 11	318 11	313 60					313 60	318 11	2.15
577 65	585 95	585 95	577 65	102 -	111 79			964 40	853 31	5.76
1102 85	1118 70	1118 70	1102 85					1286 60	1219 09	8.23
35 30	35 81	5 90	5 82					5 82	5 90	0.04
21 60	21 91	3 61	3 56					3 56	3 61	0,02
								1268 60	693 09	4.68
								350 90	191 71	1.29
								187 06	102 22	0.69
								38 52	21 05	0.14
								33 25	18 17	0.12
								73 10	39 94	0.27
								162 35	88 70	0.60
								2490 10	1360 45	9.19
								1165 35	636 68	4.30
								101 60	55 51	0.37
12214:42	12390:00	9470:00	9335: 77	638:70	700:00	293:50	310:-	18193: 33	14810: 00	100.00

Karl Elfström

N y K o s t n a d s f ö r -

- d.v.s. med uteslutande av di-

för "torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn och

Socken och fastighet.	Ägare	Sökande.	Ägofigurer.	Avdelning I Beräknad resp. reducerad båtnad. Kr. öre.	Kostnad. Kr. öre.
1	2	3	4	5	6
Ödskölds socken.					
1/8 mtl.Hängesten Lilla	2^{2} Martin Larsson	s. 12-25			
1/8 " " "	2^{3} Densamme	s.1-11,26-60			
3/16 " " Stora	1^{4} Anna Larsson	s.204-218			
1/16 " " "	1^{11} Densamma	s.{121-123} {126-161}			
21/800 " " "	1^{14} Densamma	s.162-165			
1/16 " " "	1^{7} J.Nilsson Stbh.	- 235-267		1586 03	866 52
21/800 " " "	1^{17} Desamma	- 225-234			
1/16 " " "	1^{8} Gunnar Larsson	s. 86-104			
17/240 " " "	1^{10} Katarina Anders- son	s. 61-85a			
1/16 " " "	1^{12} Oskar Fäldt	s.111-120			
21/800 " " "	1^{18} Carl Magnusson	s.219-224			
504/10000" " "	1^{22} Densamme	s.{166-176} {268-275}		284 75	155 57
183/3600 " " "	1^{24} Densamme	s.177-203,276		183 75	100 39
21/800 " " "	1^{20} Sigvard Larsson	s.105-108			
21/800 " " "	1^{21} Densamme	s.109-110			
1 " " "	Samfällt	277-288		1268 60	693 09
Järbo socken.					
13/288 mtl.Arnebym	1^{9} Johan Söderkvists Stbh	- 297-302		350 90	191 71
1/80 " "	1^{12} Aug. Nilsson	- 303-305		187 06	102 22
6536/161280 " "	1^{18} Sven Nilsson	- 306		38 52	21 05
1/160 " "	1^{26} Aug. Jansson	- 289-290		33 25	18 17
1/160 " "	1^{27} Densamme	- 291-293		73 10	39 94
1/80 " "	1^{28} Densamme	- 294-296		162 35	88 70
9/64 "Plogstarrud av	1^{3} M.Anderssons Stbh	s.{307-314} {334-363}		2490 10	1360 45
9/128 " " av	1^{3} Johan Magnusson	s.315-333		1165 35	636 68
9/128 " " av	1^{3} J.A. Nilsson	s.313-314		101 60	55 51
		S u m m a		7925 36	4330 00

d e l n i n g s l ä n g d nr 2

kessträckan Fb - Fc -

Plogstarrud" inom Ödskölds och Järbo socknar.

Avdelning II				Avdelning III		Avdelning IV		Hela företaget		
Beräknade avloppssträckor		Kostnad för reducerad avlopp	Beräknad båtnad.	Båtnad	Kostnad	Båtnad	Kostnad	Summa Båtnad.	Kostnad.	Repartitionstal.
Båtnad. Kr. öre.	Kostnad. Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	Kr. öre.	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
814 75	826 46	826 46	814 75					814 75	826 46	4.81
3759 85	3813 90	3830 90	3759 85					3759 85	3813 90	22.21
740 40	751 04	751 04	740 40					740 40	751 04	4.38
27 75	28 15	4 65	4 58							
1061 60	1076 86	1076 86	1061 60	476 80	522 56			1542 98	1604 07	9.34
				59 90	65 65			59 90	65 65	0.38
1055 52	1070 69	1070 69	1055 52					2641 55	1937 21	11.28
288 35	292 50	292 50	288 35					288 35	292 50	1.70
336 -	340 83	340 83	336 -			293 50	310 -	629 50	650 83	3.79
1445 75	1466 53	1466 53	1445 75					2445 75	1466 53	8.54
633 45	642 56	106 06	104 56					104 56	106 06	0.62
313 60	318 11	318 11	313 60					313 60	318 11	1.85
577 65	585 95	585 95	577 65	102 -	111 79			964 40	853 31	4.97
1102 85	1118 70	1118 70	1102 85					1286 60	1219 09	7.10
35 30	35 81	35 81	35 30					35 30	35 81	0.21
21 60	21 91	21 91	21 60					21 60	21 91	0.13
								1268 60	693 09	4.04
								350 90	191 71	1.12
								187 06	102 22	0.60
								38 52	21 05	0.12
								33 25	18 17	0.11
								73 10	39 94	0.23
								162 35	88 70	0.52
								2490 10	1360 45	7.92
								1165 35	636 68	3.71
								101 60	55 51	0.32
12214:42	12390:00	11880:00	11662:36	638 70	700 00	293 50	310-	20519 92	17170 00	100.00

Karl Elfström

N y K o s t n a d s f ö r -

- d.v.s. med uteslutande av di-

för "torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn och

Socken och fastighet.	Ägare	Sö-kan-de.	Ägo-figu-rer.	Avdelning I Beräknad resp. reducerad båtnad Kr.öre.	Kost-nad. Kr.öre.
1	2	3	4	5	6
Ödskölds socken.					
1/8 mtl.Hängesten Lilla	2^2 Martin Larsson	S.	{12-19 20-25}		
1/8 " " "	2^3 Densamme	S.	{1-11,34-48 26-31,49-60}		
3/16 " " Stora	1^4 Anna Larsson	S.	204-218		
1/16 " " "	1^{11} Densamma	S.	121-161		
21/800 " " "	1^{14} Densamma	S.	162-165		
1/16 " " "	1^7 J.Nilssons Stbh.	-	235-267	1586 03	866 52
21/800 " " "	1^{17} Desamma	-	225-234		
1/16 " " "	1^8 Gunnar Larsson	S.	86-104		
17/240 " " "	1^{10} Katarina Andersson	S.	61-85a		
1/16 " " "	1^{12} Oskar Fäldt	S.	111-120		
21/800 " " "	1^{18} Carl Magnusson	S.	219-224 166-176		
504/10000 " " "	1^{22} Densamme	S.	268-275	284 75	155 57
183/3600 " " "	1^{24} Densamme	S.	177-203,276	183 75	100 39
21/800 " " "	1^{20} Sigvard Larsson	S.	105-108		
21/800 " " x"	1^{21} Densamme	S.	109-110		
1 " " "	Samfällt	S.	277-288	1268 60	693 09
Järbo socken.					
13/288 mtl.Arnebyn	1^9 Johan Söderkvists Stbh.	-	297-302	350 90	191 71
1/80 " "	1^{12} Aug. Nilsson	-	303-305	187 06	102 22
6536/161280 " "	1^{18} Sven Nilsson	-	306	38 52	21 05
1/160 " "	1^{26} Aug. Jansson	-	289-290	33 25	18 17
1/160 " "	1^{27} Densamme	-	291-293	73 10	39 94
1/80 " "	1^{28} Densamme	-	294-296	162 35	88 70
9/64 "Plogstarrud	av 1^3 M.Anderssons Stbh.	S.	{307-314 334-363}	2490 10	1360 45
9/128 " "	av 1^3 Johan Magnusson	S.	315-333	1165 35	636 68
9/128 " "	av 1^3 J.A. Nilsson	S.	313,314	101 60	55 51
		S u m m a:		7925 36	4330 oo

d e l n i n g s l ä n g d nr 3

kessträckan H - Ha -

Plogstarrud" inom Ödskölds och Järbo socknar.

Avdelning II				Avdelning III		Avdelning IV		Hela företaget		
Beräknade avloppssträckor		Kostnad för ingående avlopp.	Beräknad resp. reducerad	Båtnad.	Kostnad.	Båtnad.	Kostnad.	Summa Båtnad.	Summa Kostnad.	Reparitionstal.
Båtnad. Kr.öre.	Kostnad. Kr.öre.	Kr.öre.	båtnad. Kr.öre.	Kr.öre.	Kr.öre.	Kr.öre.	Kr.öre.	Kr.öre.	Kr. öre.	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
333 -	337 79	55 62	54 83							
481 75	488 67	488 67	481 75					536 58	544 29	3.54
2395 25	2429 68	400 06	394 35							
1364 60	1384 22	1384 22	1364 60					1758 95	1784 28	11.61
740 40	751 04	751 04	740 40					740 40	741 04	4.89
1089 35	1105 01	1105 01	1089 35	476 80	522 56			1566 15	1627 57	10.59
				59 90	65 65			59 90	65 65	0.43
1055 52	1070 69	1070 69	1055 52					2641 55	1937 21	12.60
288 35	292 50	292 50	288 35					288 35	292 50	1.90
336 -	340 83	340 83	336 -			293 50	310 -	629 50	650 83	4.23
1445 75	1466 53	1466 53	1445 75					1445 75	1466 53	9.54
633 45	642 56	642 56	633 45					633 45	642 56	4.18
313 60	318 11	318 11	313 60					313 60	318 11	2.07
577 65	585 95	585 95	577 65	102 -	111 79			964 40	853 31	5.55
1102 85	1118 70	1118 70	1102 85					1286 60	1219 09	7.93
35 30	35 81	5 90	5 81					5 81	5 90	0.04
21 60	21 91	3 61	3 56					3 56	3 61	0.02
								1268 60	693 09	4.51
								350 90	191 71	1.25
								187 06	102 22	0.67
								38 52	21 05	0.14
								33 25	18 17	0.12
								73 10	39 94	0.26
								162 35	88 70	0.58
								2490 10	1360 45	8.85
								1165 35	636 68	4.14
								101 60	55 51	0.36
12214 42	12390 oo	10030 oo	9887 82	638 70	700 -	293 50	310 -	18745 38	15370 oo	100.oo

Karl Elfström

Bil. 7.

Stämplar.

L a g a k r a f t b e v i s.

Emot en av Västerbygdens vattendomstol den 7 december 1938 meddelad dom i mål angående besvär över en av lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson handlagd den 7 mars 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Odsköld socken samt Arnebyn och Flogstarrud i Järbo socken, Älvsborgs län, har vad icke anmälts; betygar: Vänersborg i vattendomstolens kansli den 6 februari 1939.

S. Ströberg
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 75 öre.

Bil. 8.

Handlingar rörande

"Torrläggningsföretaget

Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud"

i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län,

enligt vid syneförrättning år 1937 - 1938

upprättat förslag av

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Härtill höra ritningar i 3 blad.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker hörande till Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län.

År 1937 den 4 november kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägare Carl Magnusson i Hängesten för att handlägga förenämnda förrättning. Kungörelse angående förrättningen hade upplästs dels i Ödskölds kyrka söndagen den 17 oktober/Bil. B_1/,dels också i Järbo kyrka söndagen den 3 oktober / Bil. B_2/. I tvenne tidningar hade kungörelsen införts, nämligen i Elfsborgs Läns Annonsblad den 5 oktober /Bil. B_3/ och i Elfsborgs Läns Tidning den 14 oktober /Bil. B_4/, varjämte underrättelser om sammanträdet översänts till kända sakägare och gode män enligt förteckning /Bil.B_5/.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Hilmer Karlsson och Ludvig Fredriksson

Sökande till förrättningen och med dem förenade:

Carl Magnusson, äger mark i Hängesten, som tidigare tillhört Sofia Nilssons sterbhus.

Johan Magnusson, äger 9/128 mtl. i Plogstarrud

J.A.Nilsson, " " " " "

Johannes Andersson, Hugeryr per Råggård,äger 1/16 mtl.i Hängesten

Sigvard Larsson, äger 21/400 mtl. i Hängesten, för egen del och för Anna Larsson/221/800 mtl.i Hängesten/ enligt fullmakt / Bil. C_1/

Oskar Fäldt, äger 1/16 mtl. i Hängesten

Martin Larsson, äger 1/4 mtl. Hängesten Lilla

Övriga sakägare:

Ivar Jonasson, delägare i J.Nilssons sterbhus/23/200 mtl.i Hängesten/

Linder Erlandsson, äger 1/16 mtl. i Hängesten

Johan Nyman, " 1/8 " " "

Karl Gustaf Johansson äger 1/24 mtl. i Hängesten

Oskar Jonasson för Ida Andersson, delägare i Magnus Anderssons sterbhus, enligt fullmakt / bil. C_2/

Johan Magnusson, delägare i samma sterbhus och för sterbhusdelägare Britta magnusson enl. fullmakt / bil. C_3 /
August Nilsson, Arnebyn
Sven Nilsson, "
August Jansson, Skarvön, ägare i Arnebyn
Herman Stenberg, Billingsfors, för Vedbo vägdistrikt.

§ 1.

Upplästes den till Länsstyrelsen ingivna ansökan och på grund härav utfärade förordnanden / bil. A_1 - A_4 / samt en föreningsskrivelse, som vitsordades av synemännen / bil. A_5 /.

§ 2.

Jävsförhållande mellan sakägare och synemän kunde ej påvisas.

§ 3.

Uppvisades konceptkarta och profiler för berörda marker och avlopp samt genomgicks och kontrollerades hävden för olika ägolotter.

§ 4.

Sven och August Nilsson, Arnebyn, meddelade att de intet intresse hade av att torrläggningsföretaget komme till stånd.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade att få sina ingående marker torrlagda till lagenligt djup. Carl Magnusson, såsom delägare i samfälld stom i Hängesten, yrkade att avlopp skulle upptagas även för denna mark utmed hela sockengränsen.

§ 6.

Ivar Jonasson yrkade att huvudavloppet måtte dragas väster om hans marker, enligt där utpålad sträcka 110 - 116+50, för undvikande av det intrång, som genom fördjupning av gamla avloppet och därmed åtföljande stora kubikmassor grus komme att vederfaras hans fastighet.

§ 7.

Ivar Jonasson och Carl Magnusson yrkade med bifall från övriga sakägare att berörda broar och trummor, som ej ålägo Vägdistriktet att ombygga, skulle omläggas genom företagets försorg.

§ 8.

Fördjupning av trummor genom allmänna vägen vid 35+94 och 43+83 torde komma att bekostas av vägkassan, enär dessa trummor voro lagda efter år 1880.

§ 9.

Oskar Jonasson och Johan Magnusson yrkade för Magnus Anderssons sterbhus del, att avloppet 80 - 84+50 måtte upptagas.

§ 10.

Företogo synemännen synegång samt påbörjades markundersökning och jordvärdering.

§ 11.

J.A.Nilsson och Johan Magnusson yrkade att avlopp måtte framdragas i rågången från 8+50 till 9+30.

§ 12.

Sigvard Larsson meddelade, att torv som komme att upptagas i Anna Larssons mosse för erhållande av trovströ under närmaste framtid skulle tagas i den föreslagna södra utsträckningen av diket 55+74 - 59+36, varför det kunde påräknas, att priset för schaktning genom mossen komme att ställa sig betydligt billigare än vid vanlig dikesgrävning.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen, att tid och plats för nästa sammanträde komme att kungöras i respektive kyrkor och att kungörelsen skulle införas i Elfsborgs Läns Tidning. Dessutom komme kallelser att översandas till sakägarna.

§ 14.

Då intet vidare var att anföra, upplästes och godkändes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Hängesten per Bickefors den 4 nov. 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Justeras:

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode män.

År 1938 den 7 mars kl. 12.30 e.m. inställde sig undertecknad förrättningsman åter hos hemmansägaren Carl Magnusson för att fortsätta handläggningen av ifrågavarande förrättning. Kungörelse angående förrättningen hade upplästs i Ödskölds och Järbo kyrkor / Bil. B_6 och B_7 / samt varit införd i Elfsborgs Läns Tidning den 19 februari 1938

/ Bil. B_8 / . Dessutom hade underrättelse om sammanträdet avsänts till alla kända sakägare samt till gode männen enligt särskild förteckning / Bil. B_9 /.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Hilmer Carlsson och Ludvig Fredriksson.

Sökande till förrättningen:

Carl Magnusson, Hängesten, pers.

Johan Magnusson, Plogstarrud, per. för egen del och för Britta Magnusson enl. fullmakt / Bil. C_3 /

Sigvard Larsson, Hängesten, pers. för egen del och för Anna Larsson enl. fullmakt / Bil. C_1 /

Martin Larsson, Hängesten, pers.

Oskar Fildt, Hängesten, pers.

Johannes Andersson genom Gunnar Larsson enl. fullmakt / Bil. C_4 /

J.A.Nilsson, pers. Plogstarrud.

Övriga sakägare:

Ivar Jonasson, pers., delägare i J.Nilssons sterbhus

Oskar Jonasson, " för Ida Andersson enl. fullmakt /Bil. C_2/

Sven Nilsson, Arnebyn, pers.

Johan Nyman, Hängesten, pers.

Linder Erlandsson, Hängesten pers.

Herman Stenberg, Billingsfors, för Vedbo vägdistrikt.

§ 15.

Förrättningsmannen genomgick alla de i företaget ingående dikessträckorna, som godkändes av berörda sakägare utom Ivar Jonasson, som fortfarande gjorde invändning mot framdragande av avloppet genom hans åkrar.

§ 16.

Överlade synemännen om lagstadgat utlåtande, som därefter delgavs sakägarna, varvid även samtliga kostnader och förbättringsvärden för respektive fastigheter genomgingos.

§ 17.

Vägdistriktets representant lovade att översända fullmakt att föra Vägdistriktets talan och anhöll, att utdrag ur utlåtandet beträffande Vägdistriktet åliggande arbeten i företaget måtte översän-

das till distriktets ordförande av förrättningsmannen.

§ 18.

Då intet vidare var att anföra upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Justeras:

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode män.

Bil. A_1.

N:o 34 pag. 146
Ass.D. 1936.

Stämpel.

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. Vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Hängesten och Plogstarud i Ödskölds socken och Jerbo socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

Martin Larsson,	Hängesten, Ödskölds socken
Anna Larsson,	" "
Sofia Nilssons sterbhus	" "
Johan Nilssons "	" "
Johan Magnusson	Plogstarud Jerbo s:n
J.A.Nilsson	" "

Hängestens soldatstom, samf. för Hängesten storag

Hängesten och Plogstarud, Bäckefors den / 1934

J.A. Nilsson, Anna Larsson, Katarina Andersson, Sofia Nilssons sterbhus, Johannes Andersson, Johan Magnuson.

Bil. A_2.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län
Landskansliet

Nr 34 pag. 146.
Ass. D. 1936.

Stämpel.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 september 1936.

Axel v. Sneidern.

Herman Hultkrantz

Avskrift.

Bil. A.
3

Länsstyrelsen i
Älvsborgs län
Landskansliet

Nr. 25 pag. 145.
Ass.D. 1937

Stämpel.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson i Göteborg härigenom förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att om mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 juli 1937.

Axel v. Sneidern

Herman Hultkrantz

Bil. A_4.

Lantbruksingeniören i
Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
Göteborg.

N:o 25 pag. 145.
Ass. D. 1937.

Stämpel.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan hos mig tjänstgörande lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson förklarats behörig att handlägga syneförrättning rörande företag, som avses i 7 kap. vattenlagen samt de förrättningar av dylik art, för vilkas verkställande jag innehar förordnande, äro så många att deras handläggning näppeligen kan medhinnas av mig inom önskvärd tid, vill jag härigenom anhålla att de för mig utfärdade förordnandena att verkställa syneförrättningar beträffande företag inom nedannämnda hemman måtte bliva överförda på bemälde lantbruksstipendiat, nämligen:

- -

8/ Hängesten och Plogstarud i Ödskölds och Järbo socknar.

- -

Ansökningarna beträffande företagen ifråga tillika med resolutionerna i ärendena bifogas.

Göteborg den 13 juli 1937.

C.B. Carlson.

Avskriften / bil. A_3 och A_4 / bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. A_5.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förklara oss härmed förena oss och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Hängesten och Plogstarud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Hängesten den 23 sept. 1937.

Oskar Fäldt äger 1/16 mtl. Hängesten

Sigvard Larsson äger 21/400 mtl. Hängesten

Martin Larsson äger 1/4 mtl. "

Ovanstående förening vitsordas:

Hängesten per Bäckefors den 4 nov. 1937

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode min.

Bil. B_1

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, torsdagen den 4 november 1937, kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för förande av sin talan.

Företaget torde även komma att beröra vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors - Råggärd.

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Upplästs i Ödskölds församling kyrka söndagen den 17 oktober 1937 intygas av: Ivan Markendahl

P.

Pastorsämbetet i
Ödskölds och Bäcke
Älvsborgs län.

Bil. B_2

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning . . . . . .

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Upplåst i Järbo församlings kyrka söndagen den 3 oktober 1937 intygas av:

Sven G. Edner

komminister.

Bil. B_3

E L F S B O R G S L Ä N S A N N O N S B L A D

tisdagen den 5 oktober 1937

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning

- -

Göteborg den 2 oktober 1937

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat

Bil. B_4

E L F S B O R G S L Ä N S T I D N I N G

torsdagen den 14 oktober 1937

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning

- -

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. B_5

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde den 4 november 1937 vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län. Underrättelserna äro avsända till nedanstående sakägare och skiftesgodemän den 2 oktober 1937:

Fru Katarina Andersson	Hängesten	Bäckefors
Hemmansägare Johannes Andersson	Hugeryr	Räggärd
" Sigvard Larsson	Hängesten	Bäckefors
" Martin Larsson	"	"
Fru Anna Larsson	"	"
Hemmansägare Carl Magnusson	"	"
Herr J. Albin Hedlund		"

Hemmansägaren	Ivar Jonasson	Hängesten	Bäckefors
"	Oskar Fäldt	"	"
"	Linder Erlandsson	"	"
"	Johan Nyman	"	"
"	Karl Gustav Johansson	"	"
"	Johan Magnusson	Plogstarrud	"
Fröken	Britta Magnusson	"	"
Fru	Ida Andersson	"	"
Hemmansägaren	J.A.Nilsson	"	"
"	Aug. Nilsson	Arnebyn, St:a	Bön"
"	Sven Nilsson	"	" "
"	Aug. Jansson	Skarven	"
"	Herbert Söderkvist	"	"
Söderkvists sterbhus		"	"
Ordf. i Vedbo vägdistrikt, Folk-			
skolläraren	Adolf Johansson		Bengtsfors
Skiftesgodemannen	Hilmer Carlsson	Bön	Skällsäter
"	Ludvig Fredriksson	Läkön	"

Göteborg den 2 oktober 1937.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. B_6

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora, Arnebyn och Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten, måndagen den 7 mars 1938, kl. 12,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för att sin talan föra.

Företaget berör vattenavlopp genom allmänna vägen Bäckefors-Råggärd.

I företaget ingår samfälld mark till Hängesten Stora.

Göteborg den 14 februari 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Ödskölds församlings kyrka söndagen den 20.2 1938 intygas av: Ivan Markendahl

kyrkoherde.

Pastorsämbetet
Ödsköld och Bäcke
Älvsborgs län

Gunnar Werkström
Komminister.

Bil. B_7

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag -

Göteborg den 14 februari 1938

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Järbo församlings kyrka söndagen den 20/2 1938 intygas av: Sven G. Edner

Komminister.

Bil. B_8.

E L F S B O R G S L Ä N S T I D N I N G

lördagen den 19 februari 1938.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt handläggning av syneförrättning med avseende å företag -

Göteborg den 14 februari 1938

Sverker Nilsson.

Lantbruksstipendiat.

Bil. B_9.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammantride den 7 mars 1938 vid syneförrättning avseende företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Stora och Hängesten Lilla i Ödskölds socken samt Plogstarrud och Arnebyn i Järbo socken av Älvsborgs län. Underrättelserna äro avsända till nedanstående sakägare och skiftesgodemän den 16 februari 1938:

Fru Katarina Andersson	Hängesten	Bäckefors
Hemmansägare Johannes Andersson	Hugeryr	Räggärd

Hemmansägare Sigvard Larsson	Hängesten	Bäckefors
" Martin Larsson	"	"
Fru Anna Larsson	"	"
Hemmansägare Carl Magnusson	"	"
Komminister J.Albin Hedlund	"	"
Hemmansägare Ivar Jonasson	"	"
" Oskar Fäldt	"	"
" Linder Erlandsson	"	"
" Johan Nyman	"	"
" Karl Gustav Johansson	"	"
" Johan Magnusson	Plogstarrud	"
Fröken Britta Magnusson	"	"
Fru Ida Andersson	"	"
Hemmansägare J.A.Nilsson	"	"
" Aug. Nilsson	Arnebyn St:a Bön	"
" Sven Nilsson	" "	"
" Aug. Jansson	Skarven	"
" Herbert Söderkvist	"	"
Söderkvists sterbhus	"	"
Vedbo vägdistrikt, Folkskolläraren		
Adolf Johansson ordf. i vägdistr.		Bengtsfors
Skiftesgodemannen Hilmer Carlsson	Bön	Skällsäter
" Ludvig Fredriksson	Lågön	"

Göteborg den 16 februari 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bilaga C_1

FULLMAKT

för Sigvard Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängesten m.fl. hemman i Ödskölds och Järbo socknar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hängesten den 4 nov. 1937

Anna Larsson

Bevittnas

Oskar Fäldt Johan Utberg

Bilaga C_2

FULLMAKT

för Oskar Jonasson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängesten, Plogstarrud m.fl. hemman i Ödskölds och Järbo socknar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vångeu, pr. Bäckefors den 4 november 1937

Ida Kajsa Andersson

Bevittnas:

Thure Gustafsson Kristina Gustafsson

Vångeu Bäckefors.

Bilaga C_3

FULLMAKT

för Johan Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hängesten, Plogstarrud m.fl. hemman i Ödskölds och Järbo socknar och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Plogstarrud pr Bäckefors den 4 nov. 1937

Britta Magnusson

Bevittnas:

Birger Blomberg Alma Blomberg

Bilaga C_4

FULLMAKT

för Gunnar Larsson, Hugeryr att vid sammanträde med delägarna i Hängestens Plogstarruds m.fl. hemmans torrläggningsföretag föra min talan för min i företaget ingående fastighet 1/16 mtl. Hängestens Stora i Ödskölds socken, hållande jag ombudets åtgärder för gillt.

Hugeryr, Räggärd den 7 mars 1938.

Johannes Andersson

Bevittnas av:

C. Magnusson Torsten Magnusson

Hugeryr Hugeryr

Bil. D.

Hydrografisk utredning.

Å den till utlåtandet bifogade översiktskartan har nederbördsområdet för huvudavloppet ned till landsvägsbron vid sektion 2 inritats med heldragen blå linje. Dessutom har med blå prickning angivits de delområden, som avrinna till huvudavloppets olika sträckor. Delområdenas och hela nederbördsområdets respektive arealer framgå av nedanstående tabell.

Områdets nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Summa
Areal km²	2,06	0,40	0,58	0,19	0,30	0,37	1,15	0,45	0,13	0,85	1,80	0,55	0,50	9,33

Då vattenmängden vid normala flöden beräknas uppgå till 150 lit/sek. per km², har i efterföljande tabell angivits däremot svarande vattendjup å de olika delsträckorna av huvudavloppet.

Huvudavloppet.

Sträcka	Nederbördsområde km²	Flödesmängd m³/ sek.	I ‰	Bottenbredd meter	Vattendjup vid flöde meter
A-B	9,3	1,4	2,0	1,00	0,8
B-C-D	8,8	1,3	1,0	1,00	0,9
			3,2	0,50	0,85
			1,4	1,00	0,85
D-E	6,6	1,0	3,2	0,50	0,75
E-F	5,6	0,84	9,0	0,50	0,55
			0,5	1,00	0,85
F-G	3,8	0,57	0,5	1,00	0,75
G-H	3,6	0,54	4,0	0,50	0,55
			1,0	1,00	0,6
H-I	2,8	0,42	1,0	0,75	0,6
I-K	2,1	0,33	2,5	0,50	0,5
			3,0	0,50	0,45
			10,0	0,30	0,4
			20,0	0,30	0,3

De i företaget ingående täckta ledningarnas nederbördsområden och avbördningsförmåga framgå av efterföljande tabell.

Täckta ledningar.

Sträcka	Nederbördsområde har	Ledningens dimension	I ‰.	Ledningen avvattnar: lit/sek.	lit/sek.per har
130-130+52	6,2	9"	1,0	13	2,1
130+52-131+41	4,7	6"	2,6	7,2	1,5
71+40-71+60	55	15"	2,5	83	1,5
43+84-43+90	26	12"	3,2	52	2,0
43+90-44+50	24	9"	7,5	37	1,5

För dimensionering av i företaget ingående broar och trummor hava dessas respektive nederbördsområden beräknats, varefter de fria vattenöppningarna beräknats för en flodvattenmängd motsvarande 150 lit/sek. per km^2. Vid en del trummor, där en mindre dämning ej nämnvärt skadar ovanförliggande markområden, har dylik dämning tillåtits enligt nedanstående tabell, där fri bredd mellan landfästen eller trumöppning angivits för respektive trummor och broar.

Broar och trummor.

Läge	Nederbördsområde km^2	Flödesmängd m^3/sek.	Vattendjup i avloppet utan dämning meter	I ‰	Dimension i vattenloppet	Eventuell dämning
21+4	5,3	0,80	0,82	0,5	b= 1,8 m.	1 cm.
24	3,8	0,57	0,80	0,5	b= 1,8 m.	-
27+48	3,5	0,52	0,53	4,0	0,8 × 0,75 m^2	7 cm.
30+85	2,8	0,42	0,59	1,0	b= 1,2 m	1 cm.
35+24	2,05	0,31	0,45	3,0	0,8×0,8 m^2	3 cm.
35+94	2,0	0,30	0,40	10,0	0,6×0,5 m^2	4 cm.
50+26	1,5	0,225	0,67	0,5	0,8×0,9 m^2	-
101+64	0,30	0,045	0,30	1,0	15" rör	-
73+10	0,50	0,075	0,31	2,0	18" rör	-
42+32	0,40	0,060	0,32	1,0	18" rör	-

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.								
		Sträckan A - B.								
2-4	200	Något rotb.grus m³	200	1:-	200	-				
		" " " med mindre stenar m³	100	1:50	150	-	350	-		
4-6+81	281	Något rotb.dy "	130	0:55	71	50				
		Dy "	390	0:50	195	-				
		Grus och mo "	280	0:90	252	-	518	50	868	50
		Jordersättning enl.bil F.							146	50
		För arbetets tillsyn, oförutsett m.m. tillägges c:a 10% på arbetskostnaden							85	-
Summa	481	Summa kronor							1100	-
		Sträckan B- C.								
6+81-8+50	169	Dy och slamjord m³	200	0:50			100	-		
		" med ngt rötter "	50	0:60			30	-		
		Grus och mo med smärre sten och enst.rötter "	160	1:25			200	-	330	-
		Jordersättning enl.bil.F.							56	-
		För arbetes tillsyn etc.							34	-
Summa	169	Summa kronor							420	-
		Sträckan C - D.								
8+50-11a+36	286	Ngt.rotb.grus m³	100	1:-	100	-				
		" " mo och slamjord"	200	0:80	160	-				
		Dy och mo med stubbar och rötter m³	50	1:-	50	-				
		Grus och singel "	120	0:90	108	-	418	-		
10+68-13	232	Ngt.rotb.mo & slamjord "	200	0:80	160	-				
		Grus "	270	0:90	243	-	403	-		
13-15+38	238	Dy och slamjord med enstaka stubbar "	230	0:55	126	50				
		Grus "	230	0:90	207	-	333	50	1154	50
		Jordersättning enl.bil.F.							191	-
		För arbetets tillsyn etc.							114	50
Summa	756	Summa kronor							1460	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan D - E.								
15+38-16+63	125	Rotb.dy och slamjord m³	190	0:60			114	-		
		Grus "	40	0:90			36	-	150	-
		Jordersättning enl.bil.F.							35	50
		För arbetets tillsyn etc.							14	50
Summa	125	Summa kronor							200	-
		Sträckan E - F.								
16+63-18	137	Rotb.dy och slamjord m³	20	0:70	14	-				
		Dy och slamjord "	30	0:50	40	-				
		Grus och mo med stubbar och rötter "	200	1:25	250	-	304	-		
18-20	200	Grus med ngt.rötter "	250	0:95	237	50				
		" " " " "	430	1:10	473	-	710	50		
20-21+82	182	" " " " "	420	1:10	462	-				
		Rotb.grus "	310	1:25	387	50	849	50		
21+82-23+97	215	Dy och slamjord "	140	0:55	77	-				
		Grus "	160	0:90	144	-				
		" med ngt rötter och stubbar "	300	1:10	330	-	551	-		
21+4		Ombyggnad av bro för utfartsväg enl.ritning och specialförslag					300	-	2715	-
		Jordersättning enl.bil.F.							659	50
		För arbetets tillsyn etc.							275	50
Summa	734	Summa kronor							3650	-
		Sträckan F - G.								
23+97-25+46	149	Dy och slamjord m³	160	0:55	88	-				
		Grus "	230	0:90	207	-	295	-		
24		Ombyggnad av bro för utfartsväg enl.ritning och specialförslag					300	-	595	-
		Jordersättning enl.bil.F.							64	-
		För arbetets tillsyn etc.							61	-
Summa	149	Summa kronor							720	-
		Sträckan G - H.								
25+46-28+50	304	Dy och slamjord m³	100	0:55	55	-				
		Grus "	200	0:80	160	-				
	304	överföres			215	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	304	överfört			215	-				
		Grus med ngt rötter m³	30	0:90	27	-	242	-		
28+50-30+85	235	" " " " och enstaka stubbar "	480	1:-			480	-		
27+48		Ombyggnad av ägovägstrumma enl.ritning och specialförslag					140	-	862	-
		Jordersättning enl.bil.F.							107	25
		För arbetets tillsyn etc.							80	75
Summa	539	Summa kronor							1050	-
		Sträckan H - I.								
30+85-33+32	247	Ngt rotb.grus m³	200	0:90	180	-				
		" " dy "	100	0:60	60	-				
		Grus "	260	0:80	208	-	448	-		
30+86		Ombyggnad av bro för ägoväg enl.ritning och specialförslag					200	-	648	-
		Jordersättning enl.bil.F.							130	50
		För arbetets tillsyn etc.							61	50
Summa	247	Summa kronor							840	-
		Sträckan I - K.								
33+32-35	168	Sandig lera m³	100	0:80	80	-				
		Grus och sand "	150	0:75	112	50				
		Dy och slamjord "	60	0:55	33	-	225	50		
35-36+50	150	" " " "	40	0:55	22	-				
		Grus "	110	0:80	88	-	110	-		
35+24		Nybyggnad av bro för ägoväg enl.ritning och specialförslag					150	-	485	50
35+94		Ombyggnad av landsvägstrumma åvilar Vägdistriktet							-	-
		Jordersättning enl.bil.F.							109	-
		För arbetets tillsyn etc.							45	50
Summa	318	Summa kronor							640	-
		Sidodiken.								
		Sträckan B - Ba.								
B-Ba	169	Dy m³	170	0:50			85	-		
		Grus och mo "	50	0:90			45	-	130	-
	169	överföres							130	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	169	överföres							130	-
		Jordersättning enl.bil.F.							35	50
		För arbetets tillsyn etc.							14	50
Summa	169	Summa kronor							180	-
		Sträckan C - Ca.								
8+50-9+30	80	Dy och torv m³	90	0:50			45	-		
		Grus "	35	0:80			28	-	73	-
		Jordersättning enl.bil.F.							17	75
		För arbetets tillsyn etc.							9	25
Summa	80	Summa kronor							100	-
		Sträckan D - Da.								
80-82+50	250	Ngt.rotb.dy och torv m³	180	0:60	108	-				
		Sand och mo "	60	0:75	45	-	153	-		
82+50-84+50	200	" " " med enstaka sten "	230	0:80			184	-		
83+66		Ombyggnad av ågovägsbro enl ritning och specialförslag					105	-	442	-
		Jordersättning enl.bil.F.							83	50
		För arbetets tillsyn etc.							44	50
Summa	450	Summa kronor							570	-
		Sträckan E - Ea.								
110-112+28	228	Rotb.dy och slamjord m³	330	0:60			198	-		
		Lös sand "	20	0:70			14	-		
		Fast grus "	10	1:-			10	-	222	-
		Jordersättning enl.bil.F.							54	-
		För arbetets tillsyn etc.							24	-
Summa	228	Summa kronor							300	
		Sträckan F - Fa.								
50-52+54	254	Dy m³	80	0:50	40	-				
		Grus "	270	0:90	243	-	283	-		
50+26		Ombyggnad av trumma för utfartsväg enl.ritning och specialförslag					260	-	543	-
		Jordersättning enl.bil.F.							78	-
		För arbetets tillsyn etc.							49	-
Summa	254	Summa kronor							670	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan Fa - Fb.								
52+54-54+50	196	Rotb.dy med någon enst. sten m³	180	0:60	108	-				
		Grus "	40	0:90	36	-				
		Sand och mo "	30	0:70	21	-	165	-		
54+50-55+74	124	Dy "	110	0:50	55	-				
		Sand och mo "	40	0:70	28	-				
		Grus "	60	0:90	54	-	137	-	302	-
		Jordersättning enl.bil.F.							73	-
		För arbetets tillsyn etc.							35	-
Summa	320	Summa kronor							410	-
		Sträckan Fa - Fd.								
100-101+64	164	Grus och mo med stubbar och rötter m³	140	1:25	175	-				
		Rotb.sandig lera "	120	0:90	108	-	283	-		
101+64-103	136	Ngt rotb.mo och sandbl. lera "	200	0:80	160	-				
		Hård mosand "	30	1:-	30	-	190	-		
101+64		Ombyggnad av trumma för ägoväg enligt ritning och specialförslag					80	-	553	-
		Jordersättning enl.bil.F.							90	50
		För arbetets tillsyn etc.							56	50
Summa	300	Summa kronor							700	-
		Sträckan Fb - Fc.								
55+74-59	310	Dy, sand och rotb.torv m³	80	0:60	48	-				
		Högmosstorv "	850	0:40	340	-	388	-		
59-59+90	90	Dy och slamjord "	120	0:50	60	-				
		Lera och mo med enstaka stenar "	40	0:90	36	-				
		Hård pinnmo "	10	2:-	20	-	116	-		
					Summa		504	-		
		Avgår torvupptagning under 3 år à 50 m³ m³	150	0:40			- 60	-	444	-
		Ersättn. till Hängesten Stora 1[11] enl.utlåtande mom.8							30	-
	400	överföres							474	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	400	överföres							474	-
		Jordersättning enl.bil.F.							32	25
		För arbetets tillsyn etc.							53	75
Summa	400	Summa kronor							560	-
		Strickan G - Ga - Gb.								
120-120+80	80	Dy m^3	70	0:50			35	-		
		Grus "	60	0:80			48	-	83	-
		Jordersättning enl.bil.F.							22	50
		För arbetets tillsyn etc.							14	50
Summa	80	Summa kronor							120	-
		Sträckan Ga - Gc.								
130-130+52	52	Ledning av 9" cementrör:								
		Inköp av rören/75 cm.långa/ fritt platsen st.	70	1:80	126	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	52	1:10	57	20				
130		Öga enl. ritning			8	-				
130+52		Brunn av 18" rör enl.ritn.			30	-	221	20		
130+52-131+41	89	Ledning av 6" tegelrör.								
		Inköp av rören/30 cm.långa/ fritt platsen st.	300	0:40	120	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm	89	0:85	75	65				
131+41		Brunn av 18" rör enl.ritn.			30	-	225	65	446	85
		För arbetets tillsyn etc.							23	15
Summa	141	Summa kronor							470	-
		Strickan H - Ha.								
70-71+40	140	Ngt.rotb.grus m^3	230	1:-			230	-		
71+40-71+60	20	Ledning av 15" cementrör:								
		Inköp av rören/75 cm.långa/ fritt platsen st.	27	3:50	94	50				
		Grävn.läggn.& återfylln.lm.	20	1:50	30	-				
71+40		Öga med torvsättning			10	-				
71+60		Intag med slamficka enl. ritning			20	-	154	50		
71+60-73+10	150	Grus m^3	60	0:90	54	:-				
		Lera "	165	0:80	132	-				
		Hård mo "	5	1:25	6	25	192	25		
	310	överföres					576	75		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	310	överfört					576	75		
73+10-75+75=90	265	Lera m³	500	0:80	400	-				
		" med enst.stenar "	20	1:-	20	-	420	-		
90-92+43	243	Rotb.dy och torv "	350	0:70	245	-				
		Lera "	100	0:30	80	-	325	-		
92+43-94+80	237	Rotb.dy "	250	0:65	162	50				
		Hård lera "	60	0:90	54	-	216	50		
94+80-96+40	160	Rotb.dy "	160	0:65	104	-				
		Lera "	30	0:80	24	-				
		Pinnmo "	5	1:50	7	50				
		Lera med enstaka stenar och ngt rötter "	35	1:-	35	-	170	50		
73+10		Ombyggnad av byvägstrumma enl. ritning och specialförslag			135	-	135	-	1843	75
		Jordersättning enl.bil.F.							341	-
		För arbetets tillsyn etc.							175	25
Summa	1215	Summa kronor							2360	-
		Sträckan I - Ia								
40-42+32	232	Grus och lera m³	430	0:85			365	50		
42+32-43+84	152	Lera och ngt grus "	200	0:75			150	-		
42+32		Ombyggnad av byvägstrumma enl.ritning & specialförsl.					145	-	660	50
		Jordersättning enl.bil.F.							173	-
		För arbetets tillsyn etc.							66	50
Summa	384	Summa kronor							900	-
		Sträckan Ia - Ib.								
43+84-43+90	6	Ledning av 12" cementrör genom allmän väg med 60 c:ms brunn enl.ritning åvilar Vägdistriktet					-	-		
43+90-44+50	60	Ledning av 9" cementrör								
		Inköp av rören/75 cm.långa/ fritt platsen st.	80	1:80	144	-				
		Grävn.läggn.& återfylln.1m.	56	0:75	42	-				
44+50		Intag med slamficka enl. ritning			15	-	201	-		
44+50-45+22	72	Lera med någon enst.sten m³	90	0:75			67	50	268	50
Summa	138	överföres							268	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	138	överfört							268	50
		Jordersättning enl.bil.F.							22	50
		För arbetets tillsyn etc.							19	-
Summa	138	Summa kronor							310	-
		Sträckan Ba-Bb/utföres ej/								
Ba-Bb	49	Dy m^3	50	0:50			25	-		
		Grus och mo "	10	0:90			9	-	34	-
		Jordersättning							9	50
		För arbetets tillsyn etc.							6	50
Summa	49	Summa kronor							50	-
		Sammandrag.								
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.								
	481	Sträckan A-B			1100	-				
	169	" B-C			420	-				
	756	" C-D			1460	-				
	125	" D-E			200	-				
	734	" E-F			3650	-				
	149	" F-G			720	-				
	539	" G-H			1050	-				
	247	" H-I			840	-				
	318	" I-K			640	-	10080	-		
		Sidodiken								
	169	Sträckan B-Ba			180	-				
	80	" C-Ca			100	-				
	450	" D-Da			570	-				
	223	" E-Ea			300	-				
	254	" F-Fa			670	-				
	320	" Fa-Fb			410	-				
	300	" Fa-Fd			700	-				
	400	" Fb-Fe			560	-				
	80	" G-Ga-Gb			120	-				
	141	" Ga-Gc			470	-				
	1215	" H-Ha			2360	-				
	384	" I-Ia			900	-				
	138	" Ia-Ib			310	-	7650	-	17730	-
	7677	överföres							17730	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	7677	överfört							17730	-
	-	Sträckan Ba-Bb/utföres ej/							50	-
Summa	7677	Summa kronor							17780	-
		Specialförslag för broar och trummor.								
		Bro för utfartsväg vid 21+4 och 24.								
		Rivning av gamla bron och schaktning utöver sektionen m³	15	2:50			37	50		
		Front och sidomurar "	11,5	15:-	172	50				
		Släntskoning m²	9	2:50	22	50	195	-		
		Bärbjälkar, 4×0,125×0,15×2,4=0,18 m³								
		Stötplank, 2×0,075×0,15×3,0 = 0,07 m³								
		Körbana, 0,075×2,6×3= 0,59 m³								
		Följare, 2×0,10×0,10×2,6= 0,06 m³								
		Summa m³	0,90	50:-			45	-	277	50
		Vägbanans planering, spik tjära, papp m.m.							22	50
		Summa kronor							300	-
		Ågovägstrumma vid 27+48.								
		Rivning av gamla trumman och schaktning utöver sektionen m³	8	2:50			20	-		
		Front och sidomurar "	4,8	15:-	72	-				
		Dickstenar "	1	20:-	20	-				
		Släntskoning m²	6	2:50	15	-	107	-	127	-
		Vägbanans planering m.m.							13	-
		Summa kronor							140	-
		Ågovägsbro vid 30+86.								
		Schaktning utöver sektionen m³	10	2:50			25	-		
		Front och sidomurar "	7	15:-	105	-				
		Släntskoning m²	6	2:50	15	-	120	-		
		överföres					145	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					145	-		
		Bärbjälkar, 4 x 0,125x0,15x 1,8= 0,14 m³								
		Stötplank, 2x0,075x0,15x3,0 = 0,05 m³								
		Körbana, 0,075x2,0x3,0= 0,45 m³								
		Följare, 2x0,1x0,1x2,0= 0,04 m³								
		Summa	0,68	50:-			34	-	189	-
		Vägbanans planering, spik, tjära papp m.m.							21	-
		Summa kronor							200	-
		Ågovägstrumma vid 35+24.								
		Schaktning utöver sektionen m³	8	2:50			20	-		
		Front och sidomurar "	5	15:-	75	-				
		Däckstenar "	1	20:-	20	-				
		Slåntskoning m²	5	2:50	12	50	107	50	127	50
		Vägbankens utfyllning och vägbanans planering m.m.							22	50
		Summa kronor							150	-
		Ågovägsbro vid 83+66.	m³							
		Bäddbjälkar, 2x0,2x0,2x3,0	0,24							
		Bärbjälkar, 4x0,15x0,2x3,6	0,65							
		Stötplank, 2x0,05x0,4x3,0	0,12							
		Körbana, 0,075x3,6x3,0	0,81							
		Följare, 2x0,1x0,1x3,6	0,08							
		Summa	1,9	50:-					95	-
		Spik, tjära papp m.m.							10	-
		Summa kronor							105	-
		Trumma för utfartsväg vid 50+26								
		Rivning av gamla trumman & schaktning utöver sektionen m³	18	2:50			45	-		
		Front och sidomurar "	10	15:-	150	-				
		Däckstenar "	1,3	20:-	26	-				
		Slåntskoning m²	9	2:50	22	50	198	50	243	50
		överföres							243	50

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							243	50
		Vägbanans planering m.m.							16	50
		Summa kronor							260	-
		Ägovägstrumma vid 101+64.								
		Rivning av gamla trumman					15	-		
		Inköp av 15" cementrör à 75 cm:s längd, fritt platsen st.	7	3:50			24	50		
		Grävning, läggning och återfyllning lm	5	3:-			15	-		
		Torvsättning av slänter m^2	5	2:50			12	50	67	-
		Fyllning och planering av vägbanan m.m.							13	-
		Summa kronor							80	-
		Byvägstrumma vid 73+10.								
		Rivning av gamla trumman					20	-		
		Inköp av 18" cementrör à 75 cm:s längd fritt platsen st.	8	4:50			36	-		
		Grävning, läggning och återfyllning lm	6	4:-			24	-		
		Spänter vid trumöppningarna m^2	1,2	5:-			6	-		
		Torvsättning av slänter "	12	2:50			30	-	116	-
		Fyllning och planering av vägbanan m.m.							19	-
		Summa kronor							135	-
		Byvägstrumma vid 42+32.								
		Rivning av gamla trumman					25	-		
		Inköp av 18" cementrör à 0,75 m:s längd, fritt platsen st.	9	4:50			40	50		
		Grävning, läggning och återfyllning lm	7	4:-			28	-		
		Spänter vid trumöppningarna m^2	1,2	5:-			6	-		
		Torvsättning av slänter "	10	2:50			25	-	124	50
		Fyllning och planering av vägbanan m.m.							20	50
		Summa kronor							145	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativa beräkningar.								
		Sträckan 8+50 - 10+68 / nygrävning/								
8+50-10+68	218	Ngt.rotb.dy och torv m³	280	0:55	154	-				
		Grus "	160	0:90	144	-				
		Rotb.grus "	250	1:20	300	-			598	-
		Ersättning för uppschaktad massa			77	-				
		Ersättning för tidig skogsavverkning			40	-			117	-
		För arbetets tillsyn etc.							65	-
Summa	218	Summa kronor							780	
		Sträckan 8+50 - 10a / 0,3 m:s bottenbredd/								
8+50-10a	150	Ngt rotb.grus och mo m³	200	0:80					160	-
		Ersättning för uppschaktad massa							25	-
		För arbetets tillsyn etc.							15	-
Summa	150	Summa kronor							200	-
		Jämförelse.								
		Alternativt.								
		Sträckan 8+50-10+68					780			
		" 8+50-10a					200	-	980	-
		Enligt förslaget.								
		Sträckan 8+50-9+30					100	-		
		" 8+50-11a+36.								
		Arbetskostnad			418	-				
		Ersättningar			56	-				
		För arbetets tillsyn etc.			46	-	520	-	620	-
		Skillnad kronor							360	-
		Sträckan 110-116+50.								
110-112+28	228	Rotb.dy och slamjord m³	260	0:60	156	-				
		Sand och grus "	60	0:90	54	-	210	-		
112+28-113+50	122	Ngt rotb.dy & slamjord "	70	0:55	38	50				
		Rotb.mosand med stubbar "	190	0:90	171	-				
		Grus "	160	1:-	160	-	369	50		
	350	överföres					579	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	350	överfört					579	50		
113+50-114+50	100	Rotb.grus och mo med stubbar m³	630	1:25			787	50		
114+50-115+50	100	Rotb.grus och mo med stubbar m³	620	1:25			775	-		
115+50-116+50	100	Ngt rotb.grus och mo "	50	1:-	50	-				
		Dy och slamjord "	100	0:50	50	-				
		Grus "	230	0:90	257	-	357	-		
115+25		Nybyggnad av bro för utfartsvig					400	-	2399	-
		Ersättning för uppschaktad massa					293	50		
		Ersättning för för tidig skogsavverkning					100	-	393	50
		För arbetets tillsyn etc.							237	50
Summa	650	Summa kronor							3580	-
		Strickan 16+63-18 / 0,3 m:s bottenbredd /.								
16+63-18	137	Ngt rotb.dy & slamjord m³	50	0:60			30	-		
		Grus och mo med stubbar och rötter "	130	1:25			162	50	192	50
		Ersättning för uppschaktad massa							27	-
		För arbetets tillsyn etc.							20	50
Summa	137	Summa kronor							240	-
		Jämförelse.								
		Alternativt:								
		Strickan 110-116+50					3580	-		
		" 16+63-18					240		3820	-
		Enligt förslaget:								
		Strickan E-Ea					300	-		
		" 16+63-21+82:								
		Grävningskostnad			1364	-				
		Bro för utfartsvig			300	-				
		Ersättningar			530					
		överföres			2694	-	300	-	3820	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2694	-	300	-	3820	-
		För arbetets tillsyn etc.			216	-	2910	-	3210	-
		Skillnad kronor							610	-

Hängesten per Bickefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

PETTERSONSKA EKTR. EFTR. SKARA

379200

Bil. F.

Jordersättningslängd

Bil.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.					
	Sträckan A - B.					
Arnebyn 1^{26}	Aug. Jansson	3+72 - 4+50	90	20	18 -	
			20	15	3 -	21 -
" 1^{27}	Densamme	4+50 - 5+12	50	20	10 -	
			50	15	7 50	17 50
" 1^{28}	Densamme	5+12 - 6+4	25	20	5 -	
			100	15	15 -	20 -
" 1^{9}	Söderkvists sth.	6+4 - 6+81	10	20	2 -	
			85	15	12 75	14 75
Hängesten Stora	Samfält	3+72 - 6+81	175	20	35 -	
			255	1 5	38 25	73 25
		Summa kronor				146 50
	Sträckan B - C.					
Hängesten Stora	Samfält	6+81 - 7+84	30	20	6 -	
			240	15	36 -	
		7+84 - 8+50	100	10	10 -	52 -
" " 1^{22}	Carl Magnusson	8+4 - 8+50	40	10		4 -
		Summa kronor				56 -
	Sträckan C - D.					
" " 1^{22}	Carl Magnusson	8+50 - 10a+40	110	15	16 50	
			150	10	15 -	31 50
" " 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	8+50 - 9a+4	70	15	10 50	
		9a+88 - 11a+36	140	10	14 -	
		12+80 - 15+38	125	20	25 -	
			130	15	19 50	69 -
Plogstarrud av 1^{3}	Johan Magnusson	10+68 - 15+38	460	15	69 -	
			215	10	21 50	90 50
		Summa kronor				191 -
	Sträckan D - E.					
Hängesten Stora 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	15+38 - 16+63	20	20	4 -	
			100	15	15 -	19 -
		Överföres				19 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 -
Plogstarrud av 1^{3}	Magnus Anderssons sth.	15+38 - 16+63	110	15		16 50
		Summa kronor				35 50
	Sträckan E - F.					
Hängesten Stora 1^{7}	Jonas Nilssons sth.	16+83 - 21+73	450	45	202 50	
			460	40	184 -	
			150	35	52 50	
			40	30	12 -	
			20	20	4 -	
			270	15	40 50	
			300	10	30 -	525 50
Hängesten Stora 1^{24}	Carl Magnusson	21+73 - 22+17	55	20	11 -	
			50	15	7 50	18 50
Hängesten Stora 1^{17}	Jonas Nilssons sth.	22+17 - 23+97	90	40	36 -	
			30	35	10 50	
			195	20	39 -	
			200	15	30 -	115 50
		Summa kronor				659 50
	Sträckan F - G.					
Hängesten Stora 1^{18}	Carl Magnusson	23+97 - 25+46	110	20	22 -	
			280	15	42 -	64 -
		Summa kronor				64 -
	Sträckan G - H.					
Hängesten Stora 1^{4}	Anna Larsson	25+46 - 27+48	40	30	12 -	
			10	25	2 50	
			45	20	9 -	
			170	15	25 50	49 -
Hängesten Lilla 2^{2}	Martin Larsson	27+48 - 29+45	25	15	3 75	
			160	10	16 -	19 75
Hängesten Lilla 2^{3}	Densamme	29+45 - 30+85	50	15	7 50	
			310	10	31 -	38 50
		Summa kronor				107 25
	Sträckan H - I.					
Hängesten Lilla 2^{3}	Martin Larsson	30+85 - 33+32	140	35	49 -	
			90	30	27 -	
		Överföres			76 -	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				76 -	
			50	25	12 50	
			280	15	42 -	130 50
		Summa kronor				130 50
	Strickan I - K.					
Hängesten Stora 1[10]	Katarina Andersson		240	30	62 -	
			100	25	25 -	
			80	20	16 -	
			40	15	6 -	109 -
		Summa kronor				109 -
	Sidodiken.					
	Strickan B - Ba.					
Arnebyn 1[9]	Söderkvists sth.	B - B+133	15	20	3 -	
			70	15	10 50	13 50
Arnebyn 1[12]	Aug. Nilsson	B+133 - Ba	10	20	2 -	
			15	15	2 25	4 25
Hängesten Stora	Samfällt	B - Ba	25	20	5 -	
			85	15	12 75	17 75
		Summa kronor				35 50
	Strickan C - Ca.					
Hängesten Stora 1[7]	Jonas Nilssons sth.	8+50 - 9+30	60	15		9 -
Plogstarrud av 1[3]	J.A.Nilsson	8+50 - 9+30	45	15	6 75	
			20	10	2 -	8 75
		Summa kronor				17 75
	Strickan D - Da.					
Plogstarrud av 1[3]	Johan Magnusson	80 - 84+50	80	25	20 -	
			90	15	13 50	
			65	10	6 50	40 -
Plogstarrud av 1[3]	M. Anderssons sth.	80 - 84+50	40	25	10 -	
			85	20	17 -	
			110	15	16 50	43 50
		Summa kronor				83 50
	Strickan E - Ea.					
Plogstarrud av 1[3]	M.Anderssons sth.	110 - 112+28	180	15		27 -
Hängesten Stora 1[7]	Jonas Nilssons sth.	110 - 112+28	180	15		27 -
		Summa kronor				54 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Strickan F - Fa.					
Hingesten Stora 1^{24}	Carl Magnusson	50 - 51+25	170	25		42 50
" " 1^{22}	Densamme	51+25 - 52+40	150	20		30 -
" " 1^{11}	Anna Larsson	52+40 - 52+54	20	20	4 -	
			10	15	1 50	5 50
		Summa kronor				78 -
	Strickan Fa - Fb.					
Hingesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	52+54 - 55+74	80	20	16 -	
			380	15	57 -	73 -
		Summa kronor				73 -
	Strickan Fa - Fd.					
Hingesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	100 - 103	170	25	42 50	
			320	15	48 -	90 50
		Summa kronor				90 50
	Strickan Fb - Fc.					
Hingesten Stora 1^{11}	Anna Larsson	55+74 - 55+92	15	30	4 50	
			15	15	2 25	6 75
" " 1^{12}	Oskar Fäldt	59 - 59 +90	170	15		25 50
		Summa kronor				32 25
	Strickan G - Ga - Gb.					
Hingesten Stora 1^{18}	Carl Magnusson	120 - 120+80	30	20	6 -	
			35	15	5 25	11 25
" " 1^{4}	Anna Larsson	120 - 120+80	30	20	6 -	
			35	15	5 25	11 25
		Summa kronor				22 50
	Strickan H - Ha.					
Hingesten Lilla 2^{3}	Martin Larsson	70 - 71+40	230	15	34 50	
		71+60 - 75+75	30	35	10 50	
		[illegible]	200	30	60 -	
			520	25	130 -	
		90 - 90+28	25	25	6 25	
		91+46 - 92+43	80	25	20 -	
		92+10 - 96+40	290	15	43 50	304 75
Hingesten Lilla 2^{2}	Martin Larsson	90 - 91+46	145	25		36 25
		Summa kronor				341 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan I - Ia.					
Hängesten Lilla 2[3]	Martin Larsson	40 - 40+35	35	30		10 50
Hängesten Stora 1[10]	Katarina Andersson	40 - 42+32	225	30	67 50	
			180	25	45 -	112 50
" " 1[8]	Johannes Andersson	42+36 - 43+84	20	30	6 -	
			160	25	40 -	
			20	20	4 -	50 -
		Summa kronor				173 -
	Sträckan Ia - Ib.					
Hängesten Stora 1[8]	Johannes Andersson	44+50 - 45+22	90	25		22 50
		Summa kronor				22 50
	Sammandrag.					
	Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.					
	Sträckan A - B				146 50	
	" B - C				56 -	
	" C - D				191 -	
	" D - E				35 50	
	" E - F				659 50	
	" F - G				64 -	
	" G - H				107 25	
	" H - I				130 50	
	" I - K				109 -	1499 25
	Sidodiken.					
	Sträckan B - Ba				35 50	
	" C - Ca				17 75	
	" D - Da				83 50	
	" E - Ea				54 -	
	" F - Fa				78 -	
	" Fa - Fb				73 -	
	" Fa - Fd				90 50	
	" Fb - Fc				32 25	
	" G - Ga - Gb				22 50	
	" H - Ha				341 -	
	" I - Ia				173 -	
	" Ia - Ib				22 50	1023 50
		Summa kronor				2522 75

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ödskölds socken.		
1/8	2^3		Hängesten Lilla	Martin Larsson	
				Betesmark, dy/lera, buskb.	1
				" , lera "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" , 0,3-0,5 dy/lera, buskb.	5
				" " " "	6
				" , djup dy "	7
				" , 0,3-0,6 dy/lera "	8
				avlopp	9
			"	åker, 0,3 mylla/mjälig lera	10
				" , 0,3-0,8 mylla och dy/mjäla	11
				Summa	
1/8	2^2		Hängesten Lilla	Martin Larsson	
				åker, 0,3 mylla/mjäla	12
				" 0,3 mylla/mjälig lera	13
				" mylla/djup dy	14
				avlopp	15
				åker, 0,5 mylla och dy/lera	16
				" lermylla/lera	17
				" 0,4 mylla och dy/lera	18
				" lermylla/lera	19
				" grusmylla/grus	20
				" " "	21
				ägoväg	22
				betesmark, grus, buskbev.	23
				skogsmark, högländ	24
				avlopp	25
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					08,6			300	25	80	550	47	30	250	21	50
					04,3			200	8	60	550	23	65	350	15	05
					14,7			250	36	75	650	95	55	400	58	80
					06,8			200	13	60	550	37	40	350	23	80
					37,0			150	55	50	650	240	50	500	185	-
					36,7			100	36	70	650	238	55	550	201	85
					55,8			"	55	80	600	334	80	500	279	-
					93,5			150	140	25	650	607	75	"	467	50
							13,5									
	42,5							450	191	25	800	340	-	350	148	75
	19,3							300	57	90	"	154	40	500	96	50
	61,8			2	57,4		13,5		622	15		2119	90		1497	75
	05,8							500	29	-	800	46	40	300	17	40
	23,0							"	115	-	850	195	50	350	80	50
	12,3							250	30	75	750	92	25	500	61	50
							04,0									
	13,1							300	39	30	800	104	80	500	65	50
	27,9							600	167	40	900	251	10	300	83	70
	02,6							300	7	80	850	22	10	550	14	30
	10,1							800	80	80	900	90	90	100	10	10
	91,5							600	549	-	700	640	50	100	91	50
	74,9							200	149	80	"	524	30	500	374	50
							08,0									
					10,5			250	26	25	400	42	-	150	15	75
						1	44,6									
							06,2									
2	61,2				10,5	1	62,8		1195	10		2009	85		814	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2[3]		Hängesten Lilla	Martin Larsson	
				avlopp	26
				skogsmark, högländ	27
				åker, grusmylla/grus	28
				" " "	29
				äng, " "	30
				betesmark, grus och sand, buskb.	31
				ägoväg och avlopp	32
				avlopp	33
				åker, lermylla/lera	34
				" " "	35
				" " "	36
				" 0,5 mylla och dy/lera	37
				" 0,3 mylla/lera	38
				" lermylla/lera	39
				" 0,3-0,5 mylla/lera	40
				" " " "	41
				avlopp	42
				åker, 0,3-0,5 mylla/lera	43
				" 0,3 djup dy/lera	44
				utfartsväg	45
				berg och högl.åker	46
				åker, lermylla/lera	47
				" mylla/grus	48
				" " / grus och sand	49
				" " " " "	50
				" " / sand och mjäla	51
				betesmark, sand och grus, buskbev.	52
				" " " " "	53
				" 0,2 dy/grus och mo, buskb.	54
				" " " " " "	55
				avlopp	56
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14,6									
							60,0									
44,0								350	154	-	700	308	-	350	154	-
13,7								550	75	35	"	95	90	150	20	55
		04,0						500	20	-	550	22	-	50	2	-
				56,5				350	197	75	450	254	25	100	56	50
							10,3									
							06,6									
30,5								500	152	50	900	274	50	400	122	-
08,8								650	57	20	"	79	20	250	22	-
14,0								700	98	-	"	126	-	200	28	-
24,1								400	96	40	850	204	85	450	108	45
19,7								600	118	20	900	177	30	300	59	10
09,5								"	57	-	"	85	50	"	28	50
12,0								350	42	-	850	102	-	500	60	-
21,4								400	85	60	"	181	90	450	96	30
							10,0									
13,0								400	52	-	850	110	50	450	58	50
14,2								550	78	10	750	106	50	200	28	40
							07,2									
						1	35,9									
58,5								450	263	25	900	526	50	450	263	25
11,5								600	69	-	800	92	-	200	23	-
58,8								550	323	40	"	470	40	250	147	-
49,6								400	198	40	"	396	80	400	198	40
44,3								"	177	20	"	354	40	"	177	20
				06,7				350	23	45	400	26	80	50	3	35
				13,8				200	27	60	"	55	20	200	27	60
				10,0				"	20	-	"	40	-	200	20	-
				04,5				"	9	-	"	18	-	"	9	-
							09,2									
4	47,6	04,0		91,5		2	53,8		2395	40		4108	50		1713	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla/mjäla	57
				betesmark, 0,3 - 0,5 dy/mo	58
				åker, mylla/mjäla	59
				avlopp	60
				Summa	
17/240	1[10]		Hängesten Stora	Katarina Andersson	
				avlopp	61
				åker, 0,2 mylla/mjäla	62
				betesmark, dy och torv/grus	63
				åker, 0,3 dymylla/grus	64
				äng, sandbl. dy och torv	65
				utfartsväg	66
				åker, 0,3 - 0,4 mylla/sand	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				högländ	70
				åker, grusmylla/grus	71
				allmän väg	72
				åker, grusmylla/grus	73
				ägoväg	74
				åker, mylla/mjäla och grus	75
				" " " " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " / mjälig lera	79
				" ngt grusig mylla/grus	80
				" " " " "	81
				avlopp	82
				utfartsväg	83
				åker, mylla/grus	84
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	47,6		04,0		91,5	2	53,8		2395	40		4108	50		1713	10
	50,5							350	176	75	800	404	-	450	227	25
					62,7			150	94	05	600	376	20	"	282	15
	08,8							350	30	80	800	70	40	"	39	60
							00,8									
5	06,9		04,0	1	54,2	2	54,6		2697	-		4959	10		2262	10
							08,6									
	23,1							300	69	30	700	161	70	400	92	40
					03,2			200	6	40	450	14	40	250	8	-
	15,5							250	38	75	700	108	50	450	69	75
			11,0					150	16	50	450	49	50	300	33	-
							02,3									
	21,4							400	85	60	750	160	50	350	74	90
	04,6							"	18	40	"	34	50	"	16	10
	29,5							450	132	75	"	221	25	300	88	50
							00,6									
	15,7							550	86	35	700	109	90	150	23	55
							08,2									
	12,1							350	42	35	700	84	70	350	42	35
							02,6									
	19,4							350	67	90	750	145	50	400	77	60
	13,2							400	52	80	"	99	-	350	46	20
	14,1							300	42	30	"	105	75	450	63	45
	28,9							"	86	70	"	216	75	"	130	05
	46,1							350	161	35	800	368	80	"	207	45
	43,9							450	197	55	750	329	25	300	131	70
	12,5							600	75	-	"	93	75	150	18	75
							07,1									
							07,5									
	53,0							350	185	50	750	397	50	400	212	-
3	53,0		11,0		03,2		36,9		1365	50		2701	25		1335	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker mylla/grus	85
				högl.mark	85 a
				Summa	
1/16	1[8]		Hängesten Stora	Johannes Andersson/Augeryr Räggård/	
				äng, dy och torvjord	86
				åker, 0,3-0,5 mylla och dy/lera	87
				" " " " "	88
				" högländ	89
				" 0,3-0,5 mylla och dy/lera	90
				" mylla/grus och lera	91
				avlopp	92
				åker, mylla/mjällig lera	93
				äng, lera	94
				allmän väg	95
				åker, mylla/grus och lera	96
				utfartsväg och källa	97
				avlopp	97 a
				åker, mylla/mjällig lera	98
				" " " "	99
				" " " "	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				" " " "	103
				" " " "	104
				Summa	
21/800	1[20]		Hängesten Stora	Sigvard Larsson	
				åker, mylla/mjällig lera	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	53,0		11,0		03,2		36,9		1365	50		2701	25		1335	75
	44,0							500	220		750	330	-	250	110	-
							11,7									
3	97,0		11,0		03,2		48,6		1585	50		3031	25		1445	75
			04,6					200	9	20	550	25	30	350	16	10
	15,8							450	71	10	800	126	40	"	55	30
	08,2							650	53	30	"	65	60	150	12	30
							18,0									
	30,7							500	153	50	800	245	60	300	92	10
	20,8							"	104	-	750	156	-	250	52	-
							05,0									
	13,6							450	61	20	800	108	80	350	47	60
			20,2					400	80	80	700	141	40	300	60	60
							07,0									
	06,2							450	27	90	800	49	60	350	21	70
							01,0									
							02,3									
	06,2							550	34	10	850	52	70	300	18	60
	16,3							450	73	35	"	138	55	400	65	20
	15,3							550	84	15	"	130	05	300	45	90
	06,6							700	46	20	"	56	10	150	9	90
	24,6							600	147	60	900	221	40	300	73	80
	21,0							650	136	50	"	189	-	250	52	50
	05,9							800	47	20	"	53	10	100	5	90
1	91,2		24,8				23,3		1130	10		1759	60		629	50
	03,0							550	16	50	800	24	-	250	7	50
	05,8							700	40	60	"	46	40	100	5	80
	10,8							"	75	60	"	86	40	"	10	80
	03,2							450	14	40	"	25	60	350	11	20
	22,8								147	10		182	40		35	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
21/800	1[21]		Hängesten Stora	Sigvard Larsson	
				åker, mylla/mjälig lera	109
				" " " "	110
				Summa	
1/16	1[12]		Hängesten Stora	Oskar Fäldt	
				äng, lera	111
				betesmark, lera, buskb.	112
				" " "	113
				" dy/lera "	114
				" torvjord	115
				" lera, buskb.	116
				avlopp	117
				betesmark, torvjord	118
				högl. mark	119
				äng, dy och slamjord	120
				Summa	
1/16	1[11]		Hängesten Stora	Anna Larsson	
				betesmark, dy och torvjord, buskb.	121
				" " " " "	122
				" " " " "	123
				avlopp	124
				högmosse	125
				åker, mylla och dy/mjälig lera	126
				" " / mjälig lera	127
				" " " "	128
				" " " "	129
				" " " "	130
				" " " "	131
				" " " "	132
				högländ	133
				åker, mylla/mjäla och mo	134
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04,6							400	18	40	800	36	80	400	18	40
	01,6							600	9	60	"	12	80	200	3	20
	06,2								28	-		49	60		21	60
			62,5					200	125	-	700	437	50	500	312	50
				02,3				250	5	75	450	10	35	200	4	60
				05,1				50	2	55	"	22	95	400	20	40
				26,0				100	26	-	500	130	-	"	104	-
				23,9				50	11	95	400	95	60	350	83	65
				05,4				"	2	70	450	24	30	400	21	60
						02,8										
				04,9				100	4	90	400	19	60	300	14	70
						03,9										
			16,0					50	8	-	500 /600/	80	-	450	72	-
			78,5	67,6		06,7			186	85		820	30		633	45
				06,0				100	6	-	400	24	-	300	18	-
				02,1				150	3	15	"	8	40	250	5	25
				01,8				"	2	70	"	7	20	250	4	50
						08,2										
						30,7										
	06,8							300	20	40	800	54	40	500	34	-
	13,0							300	39	-	800	104	-	"	65	-
	26,5							450	119	25	"	212	-	350	92	75
	34,9							500	174	50	"	279	20	300	104	70
	10,8							650	70	20	"	86	40	150	16	20
	20,1							550	110	55	"	160	80	250	50	25
	02,4							650	15	60	"	19	20	150	3	60
						06,4										
	05,2							450	23	40	700	36	40	250	13	-
1	19,7			09,9		45,3			584	75		992	-		407	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, 0,4 dy/grus och mo	135
				betesmark, dy och torv, skogb.	136
				äng, dy och torv	137
				betesmark, dy och mo	138
				backe	139
				"	140
				"	141
				äng, dy och torv	142
				betesmark, dy och torv, skogb.	143
				äng, " " "	144
				avlopp	145
				betesmark, dy/grus	146
				" grus, skogb.	147
				" " "	148
				avlopp	149
				betesmark, dy/grus	150
				" " "	151
				ägoväg	152
				åker, mylla/grus och sand	153
				avlopp	154
				åker, mylla/sandig mjäla	155
				" " " "	156
				" " " "	157
				" " / grus och sand	158
				" " " " "	159
				" " / sand och mo	160
				" " " " "	161
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	19,7			09,9		45,3			584	75		992	-		407	25
		16,0						100	16	-	600	96	-	500	80	-
				08,3				200	16	60	400	33	20	200	16	60
		30,5						50	15	25	550	167	75	500	152	50
				06,9				100	6	90	450	31	05	350	24	15
						01,6										
						14,5										
						02,0										
		31,2						100	31	20	550	171	60	450	140	40
				10,8				"	10	80	450	48	60	350	37	80
		38,5						"	38	50	600	231	-	500	192	50
						12,6										
				06,9				100	6	90	450	31	05	350	24	15
				03,8				200	7	60	400	15	20	200	7	60
				03,2				"	6	40	"	12	80	"	6	40
						05,4										
				13,0				200	26	-	500	65	-	300	39	-
				18,5				"	37	-	"	92	50	"	55	50
						00,7										
	14,6							400	58	40	700	102	20	300	43	80
						05,5										
	13,8							450	62	10	700	96	60	250	34	50
	26,5							300	79	50	"	185	50	400	106	-
	17,8							"	53	40	"	124	60	"	71	20
	32,6							400	130	40	"	228	20	300	97	80
	03,0							650	19	50	"	21	-	50	1	50
	25,0							600	150	-	"	175	-	100	25	-
	05,0							650	32	50	"	35	-	50	2	50
2	58,0	1	16,2	81,3		87,6			1389	70		2955	85		1566	15

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
21/800	1 14		Hängesten Stora	Anna Larsson	
				åker, mylla/sand och mo	162
				" " " " "	163
				" " /grus och sand	164
				ägoväg	165
				Summa	
504/10000	1 22		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				ägoväg och dikesren	166
				äng, sand och mo, buskb.	167
				åker, grusmylla/grus	168
				" " "	169
				äng, dy/grus	170
				" " "	171
				avlopp	172
				äng, djup dy och torvjord	173
				åker, grusmylla/grus	174
				" , mylla/grus och mo	175
				" " " " "	176
				Summa	
183/3600	1 24		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy och slamjord	177
				äng, 0,3-0,5 dy/grus och mo	178
				betesmark, mo	179
				åker, mylla/grus och mo	180
				ägoväg	181
				äng, grus och mo	182
				" 0,2-0,6 dy/grus och mo	183
				åker, sand- & grusbl.mylla/grus & mo	184
				avlopp	185
				äng, dy/grus och mo	186
				backe	187
				åker, sand-& grusbl.mylla/grus & mo	188
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02,4							650	15	60	700	16	80	50	1	20
	03,8							"	24	70	"	26	60	"	1	90
	56,8							600	340	80	"	397	60	100	56	80
							00,4									
	63,0						00,4		381	10	4	441	-		59	90
							03,6									
		05,6						300	16	80	600	33	60	300	16	80
	42,6							500	213	-	700	298	20	200	85	20
1	14,0							600	684	-	"	798	-	100	114	-
		02,4						250	6	-	600	14	40	350	8	40
		14,9						150	22	35	"	89	40	450	67	05
							03,9									
		69,1						150	103	65	650	449	15	500	345	50
	02,9							500	14	50	700	20	30	200	5	80
	16,7							550	91	85	"	116	90	150	25	05
	07,9							"	43	45	"	55	30	"	11	85
1	84,1	92,0				07,5			1195	60		1875	25		679	65
				06,0				50	3	-	500	30	-	450	27	-
		09,2						"	4	60	550	50	60	500	46	-
				18,8				100	18	80	350	65	80	250	47	-
	41,6							500	208	-	700	291	20	200	83	20
							08,5									
		05,1						150	7	65	500	25	50	350	17	85
		29,1						50	14	55	550 /700/	160	05	500	145	50
	63,2							600	379	20	700	442	40	100	63	20
							01,9									
		01,5						150	2	25	500	7	50	350	5	25
							01,4									
	84,6							550	465	30	700	592	20	150	126	90
1	89,4	44,9		24,8		11,8			1103	35		1665	25		561	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, dy/grus och mo	189
				utfartsväg	190
				åker, grusmylla/grus och mo	191
				" " " " "	192
				äng, 0,5 dy/grus och mo	193
				avlopp	194
				äng, dy/grus och mo	195
				åker, mylla/grus och mo	196
				ägoväg	197
				äng, 0,5 dy/grus och mo	198
				" " " " "	199
				" " " " "	200
				åker, grusmylla/ grus och mo	201
				äng, dy/grus och mo	202
				åker, grusmylla/grus och mo	203
				Summa	
3/16	1 4		Hängesten Stora	Anna Larsson	
				åker, grusmylla/grus och mo	204
				äng,0,5 dy/grus och mo	205
				åker,0,3-0,5 mylla och dy/grus & mo	206
				" " " " " " "	207
				" grusmylla/grus och mo	208
				äng, dy/grus och mo	209
				avlopp	210
				äng, dy/grus och mo	211
				" " " "	212
				" " " "	213
				" " " "	214
				åker, grusmylla/grus och mo	215
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	89,4		44,9		24,8		11,8		1103	35		1665	25		561	90
			20,8					450	93	60	600	124	80	150	31	20
							02,5									
	09,2							600	55	20	700	64	40	100	9	20
	03,1							550	17	05	"	21	70	150	4	65
			33,8					50	16	90	"	236	60	650	219	70
							03,8									
			04,9					200	9	80	700	34	30	500	24	50
	09,5							650	61	75	"	66	50	50	4	75
							03,9									
			22,4					150	33	60	"	156	80	550	123	20
			16,0					"	24	-	"	112	-	"	88	-
			12,9					250	32	25	"	90	30	450	58	05
	49,8							650	323	70	"	348	60	50	24	90
			07,6					200	15	20	"	53	20	500	38	-
	34,8							600	208	80	"	243	60	100	34	80
2	95,8	1	63,3		24,8		22,0		1995	20		3218	05		1222	85
	64,6							600	387	60	700	452	20	100	64	60
			08,7					200	17	40	"	60	90	500	43	50
	08,5							250	21	25	750	63	75	"	42	50
	17,0							"	42	50	"	127	50	"	85	-
	32,8							500	164	-	700	229	60	200	65	60
			18,1					300	54	30	650	117	65	350	63	35
							01,0									
			07,1					200	14	20	650	46	15	450	31	95
			08,9					250	22	25	"	57	85	400	35	60
			15,2					100	15,	20	"	98	80	550	83	60
			05,7					350	19	95	"	37	05	300	17	10
	37,2							450	167	40	700	260	40	250	93	-
1	60,1		63,7				01,0		926	05		1551	85		625	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				betesmark, grus	216
				" , 0,2 dy/grus	217
				avlopp	218
				Summa	
21/800	1 18		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				avlopp	219
				"	220
				äng, 0,4 - 0,7 dy/grus	221
				" , 0,5 - 0,8 " "	222
				" " " "	223
				betesmark, mo och grus	224
				Summa	
21/800	1 17		Hängesten Stora	Jonas Nilssons sterbhus	
				utfartsväg	225
				åker, grusmylla/grus	226
				äng, dy/grus och mo	227
				betesmark, grus och mo, skogb.	228
				äng, dy/grus och mo	229
				" " " " "	230
				avlopp	231
				högländ mark	231 a
				åker, grusmylla/grus	232
				väg och högl. mark	233
				åker, grusmylla/grus	234
				Summa	
1/16	1 7		Hängesten Stora	Jonas Nilssons sterbhus	
				åker, grusmylla/grus	235
				väg och högl. mark	236
				" " " "	237
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60,1	63,7				01,0			926	05		1551	85		625	80
				10,8				150	16	20	400	43	20	250	27	-
				29,2				200	58	40	500	146	-	300	87	60
						06,5										
1	60,1	63,7		40,0		07,5			1000	65		1741	05		740	40
						05,8										
						01,2										
		11,9						180	11	90	700	83	30	600	71	40
		09,1						"	9	10	"	63	70	"	54	60
		27,2						"	27	20	"	190	40	"	163	20
				12,2				250	30	50	450	54	90	200	24	40
		43,2		12,2		07,0			78	70		392	30		313	60
						07,5										
	72,8							600	436	80	700	509	60	100	72	80
		04,8						400	19	20	600	28	80	200	9	60
				06,4				250	16	-	500	32	-	250	16	-
		04,8						100	4	80	600	28	80	500	24	-
		14,2						50	7	10	650 /700/	92	30	600	85	20
						07,0										
						01,2										
1	12,5							650	731	25	700	787	50	50	56	25
						11,0										
	24,5							600	147	-	700	171	50	100	24	50
2	09,8	23,8		06,4		26,7			1362	15		1650	50		288	35
	62,2							600	373	20	700	435	40	100	62	20
						10,4										
						04,5										
	62,2					14,9			373	20		435	40		62	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överföres	
				åker, grusmylla/grus	238
				högl. mark	239
				avlopp	240
				åker, sand-& grusmylla/grus & mo	241
				" " " " "	242
				" " " " "	243
				" " " " "	244
				avlopp	245
				åker, sand-& grusmylla/grus & mo	246
				" " " " "	247
				äng, grus och mo	248
				betesmark, grus och mo, buskbev.	249
				äng, 0,5-1,0 dy/grus och mo	250
				avlopp	251
				betesmark, sand och mo	252
				" grus " " , skogb.	253
				" " " " "	254
				avlopp	255
				äng, 0,4-0,8 dy/grus och mo	256
				" " " " "	257
				avlopp	258
				äng, dy och slamjord	259
				avlopp	260
				äng, dy och slamjord	261
				betesmark, dy/mo	262
				avlopp	263
				backe	264
				betesmark, 0,4 dy/mo, buskb.	265
				" " " "	265 a
				avlopp	266
				" och dikesren	267
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
62	2					14	9		373	20		435	40		62	20
60	7							600	364	20	700	424	90	100	60	70
						11	3									
						03	6									
16	5							450	74	25	700	115	50	250	41	25
54	4							"	244	80	"	380	80	"	136	-
55	0							400	220	-	"	385	-	300	165	-
18	7							"	74	80	"	130	90	"	56	10
						17	1									
1 21	5							500	607	50	"	850	50	200	243	-
33	0							550	181	50	"	231	-	150	49	50
		07	0					450	31	50	600	42	-	"	10	50
				19	0			200	38	-	350	66	50	"	28	50
		18	4					100	18	40	550	101	20	450	82	80
						00	5									
				44	8			150	67	20	400	179	20	250	112	-
				19	5			300	58	50	"	78	-	100	19	50
				17	3			150	25	95	400	69	20	250	43	25
						04	6									
		10	7					100	10	70	550	58	85	450	48	15
		42	9					"	42	90	"	235	95	"	193	05
						03	3									
		96	3					"	96	30	600	577	80	500	481	50
						06	1									
		1 37	1					"	137	10	"	822	60	"	685	50
				01	0			50	-	50	450	4	50	400	4	-
						04	8									
						50	3									
				22	7			50	11	35	400	90	80	350	79	45
				13	2			100	13	20	"	52	80	300	39	60
						01	2									
						02	4									
4 22	0	3 12	4	1 37	5	1 20	1		2691	85		5333	40		2641	55

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
594/10000	1:22		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy/mo	268
				avlopp	269
				betesmark, dy/mo	270
				" "	271
				" mo och grus, skogb.	272
				" högländ	273
				äng, 0,5 dy/mo	274
				betesmark, dyooch torv	275
				Summa	
182/3600	1:24		Hängesten Stora	Carl Magnusson	
				betesmark, dy/och torv	276
				Summa	
	Samf.		Hängesten Stora	Samfällt till byn.	
				högländ mark	277
				avlopp	278
				"	279
				äng, 0,4-0,8 dy/mo och grus	280
				" 0,8 " " "	281
				" 0,3-0,9 " " "	282
				" 0,2-0,5 " " "	283
				" " " " " "	284
				" 0,4-0,8 " " "	285
				" 1 " " " " "	286
				avlopp	287
				äng, 0,3 dy/mo och grus	288
				Summa	
			Järbo socken		
1/160	1:26		Arnebyn	August Jansson / Skarven /	
				avlopp	289
				äng, 0,2 dy/mo och grus	290
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				02,0				100	2	-	400	8	-	300	6	-
						04,1										
				05,3				100	5	30	400	21	20	300	15	90
				02,1				"	2	10	"	8	40	"	6	30
				10,7				50	5	35	"	45	85	350	40	50
						04,9										
		41,4						50	20	70	500	207	-	450	186	30
				11,9				"	5	95	300	35	70	250	29	75
		41,4		32,0		09,0			41	40		326	15		284	75
				25,5				50	12	75	300	76	50	250	63	75
				25,5					12	75		76	50		63	75
						32,5										
						06,0										
						02,1										
		63,7						50	31	85	550	350	35	500	318	50
		07,7						"	3	85	"	42	35	"	38	50
		62,4						"	31	20	"	343	20	"	312	-
		12,3						100	12	30	"	67	65	450	55	35
		50,3						"	50	30	"	276	65	"	226	35
		41,2						50	20	60	"	226	60	500	206	-
		08,1						"	4	05	"	44	55	"	40	50
						06,8										
		23,8						150	35	70	450	107	10	300	71	40
		2 69,5				47,4			189	85		1458	45		1268	60
						01,5										
		13,3						150	19	95	400	53	20	250	33	25
		13,3				01,5			19	95		53	20		33	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/160	1 27		Arnebyn	August Jansson / Skarven /	
				avlopp	291
				äng, 0,2 dy/mo och grus	292
				" 0,4 " " " "	293
				Summa	
1/80	1 28		Arnebyn	August Jansson / Skarven /	
				avlopp	294
				äng, 0,3 - 0,5 dy/mo och grus	295
				" 0,2 dy/mo och grus	296
				Summa	
13/288	1 9		Arnebyn	Joh.Söderkvists sterbhus	
				äng, 0,2-0,3 dy/mo och grus	297
				" 0,4 " " " "	298
				" 0,4-0,6 " " " "	299
				avlopp	300
				äng, 0,4-0,7 dy/mo och grus	301
				avlopp	302
				Summa	
1/80	1 12		Arnebyn	August Nilsson	
				avlopp	303
				äng, 0,3-0,7 dy/mo och grus	304
				" dy och torv	305
				Summa	
6536/161280	1 18		Arnebyn	Sven Nilsson	
				äng, dy och torv	306
				Summa	
9/64	av 1 3		Plogstarrud	Magnus Anderssons sterbhus	
				betesmark, dy och torv	307
				äng, 0,7 dy/mo och grus	308
				betesmark, dy och torv	309
				äng, 0,4 dy/mo och grus	310
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						01	3									
		16	0					50	8	-	400	64	-	350	56	-
		03	8					"	1	90	500	19	-	450	17	10
		19	8			01	3		9	90		83	-		73	10
						02	0									
		19	2					50	9	60	500	96	-	450	86	40
		21	7					"	10	85	400	86	80	350	75	95
		40	9			02	0		20	45		182	80		162	35
		10	3					100	10	30	400	41	20	300	30	90
		15	0					"	15	-	450	67	50	350	52	50
		12	5					50	6	25	550	68	75	500	62	50
						01	8									
		41	0					50	20	50	550	225	50	500	205	-
						01	7									
		78	8			03	5		52	05		402	95		350	90
						00	4									
		27	2					50	13	60	550	149	60	500	136	-
		16	7					"	8	35	500	83	50	450	75	15
		43	9			00	4		21	95		233	10		211	15
		12	6					50	6	30	500	63	-	450	56	70
		12	6						6	30		63	-		56	70
				41	6			50	20	80	400	166	40	350	145	60
		01	8					"	-	90	500	9	-	450	8	10
				42	5			200	85	-	400	170	-	200	85	-
		11	9					50	5	95	500	59	50	450	53	55
		13	7	84	1				112	65		404	90		292	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				höglänt mark	311
				betesmark, dy och torv, buskb.	312
				Summa	
9/128	av 1[3]		Plogstarrud	J.A.Nilsson	
				betesmark, dy och torv, buskb.	313
				avlopp	314
				Summa	
9/128	av 1[3]		Plogstarrud	Johan Magnusson	
				betesmark, dy och torv, buskb.	315
				" 0,3 dy/mo & grus skogb.	316
				avlopp	317
				betesmark, 0,3-0,4 dy/mo & grus skogb	318
				höglänt mark	319
				betesmark, dy/mo & grus, buskb.	320
				" " " "	321
				" " " "	322
				" " " "	323
				avlopp	324
				åker, mylla/mo	325
				äng, 0,3 dy/mo	326
				åker, mylla/mo	327
				" "	328
				" "	329
				" "	330
				ägoväg	331
				åker, mylla/mo	332
				" "	333
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	[illegible]		13,7		84,1				112	65		404	90		292	25
							11,7									
					14,6			150	21	90	300	43	80	150	21	90
			13,7		98,7		11,7		134	55		448	70		314	15
					50,8			100	50	80	300	152	40	200	101	60
							01,2									
					50,8		01,2		50	80		152	40		101	60
					28,5			100	28	50	300	85	50	200	57	-
					36,6			50	18	30	400	146	40	350	128	10
							12,5									
					19,7			50	9	85	400	78	80	350	68	95
							03,5									
					24,0			50	12	-	400	96	-	350	84	-
					34,7			"	17	35	"	138	80	"	121	45
					74,3			"	37	15	"	297	20	"	260	05
					74,2			"	37	10	"	296	80	"	259	70
							08,2									
	10,1							450	45	45	750	75	75	300	30	30
			04,4					400	17	60	700	30	80	"	13	20
	17,0							450	76	50	750	127	50	"	51	-
	27,4							650	178	10	"	205	50	100	27	40
	14,2							600	85	20	"	106	50	150	21	30
	30,3							650	196	95	"	227	25	100	30	39
							01,9									
	08,2							700	57	40	750	61	50	50	4	10
	17,0							"	119	-	"	127	50	"	8	50
1	24,2		04,4	2	92,0		26,1		936	45		2101	80		1165	35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/64	av 1^3		Plogstarrud	Magnus Anderssons sterbhus	
				åker, mylla/mo	334
				" " "	335
				" " "	336
				ägoväg	337
				åker, mylla/mo	338
				" grusmylla/mo och grus	339
				högländ mark	340
				betesmark, dy/mo, buskbev.	341
				" " "	342
				" " " skogb.	343
				" " " buskb.	344
				" " " "	345
				äng, 0,4 dy/mjäla	346
				" " "	347
				" " "	348
				avlopp	349
				betesmark, dy/mo	350
				" dy och torv/mo, skogb.	351
				" dy/mo	352
				" " buskb.	353
				" " "	354
				" " "	355
				" " "	356
				avlopp	357
				betesmark, 0,4 dy/mo, buskb.	358
				" dy/mo, skogb.	359
				" " buskb.	360
				" dy och torv/mo, skogb.	361
				avlopp	362
				betesmark, dy och torv/mo, buskb.	363
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A.

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23,5							650	152	75	750	176	25	100	23	50
	27,0							"	175	50	"	202	50	"	27	-
	32,2							700	225	40	"	241	50	50	16	10
						03,8										
	11,4							650	74	10	750	85	50	100	11	40
	41,1							"	267	15	700	287	70	50	20	55
						22,6										
				14,0				300	42	-	500	70	-	200	28	-
				25,8				200	51	60	"	129	-	300	77	40
				27,5				100	27	50	"	137	50	400	110	-
				23,2				"	23	20	"	116	-	"	92	80
				37,2				"	37	20	"	186	-	"	148	80
		06,0						350	21	-	600	36	-	250	15	-
		30,9						"	108	15	"	185	40	"	77	25
		24,5						"	85	75	"	147	-	"	61	25
						08,0										
				11,8				200	23	60	500	59	-	300	35	40
				43,5				150	65	25	400	174	-	250	108	75
				12,1				"	18	15	450	54	45	300	36	30
				32,5				100	32	50	500	162	50	400	130	-
				16,7				"	16	70	"	83	50	"	66	80
				14,8				"	14	80	"	74	-	"	59	20
				30,1				"	30	10	550	165	55	450	135	45
						01,8										
				33,2				100	33	20	550	182	60	450	149	40
				12,7				"	12	70	500	63	50	400	50	80
				68,1				"	68	10	550	374	55	450	306	45
				32,2				"	32	20	500	161	-	400	128	80
						03,8										
				77,2				100	77	20	500	386	-	400	308	80
1	35,2	61,4	5	12,6		40,0			1715	80		3941	-		2225	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ödskölds socken	SAMMAN-	
1/8	2^{3}		Hängesten Lilla	Martin Larsson	1-11, 26-60
1/8	2^{2}		" "	Densamme	12-25
17/240	1^{10}		Hängesten Stora	Katarina Andersson	61-85a
1/16	1^{8}		" "	Johannes Andersson / Hugeryr /	86-104
21/800	1^{20}		" "	Sigvard Larsson	105-108
21/800	1^{21}		" "	Densamme	109, 110
1/16	1^{12}		" "	Oskar Fäldt	111-120
1/16	1^{11}		" "	Anna Larsson	121-161
21/800	1^{14}		" "	Densamma	162-165
3/16	1^{4}		" "	Densamma	204-218
504/10000	1^{22}		" "	Carl Magnusson	166-176, 268-275
182/3600	1^{24}		" "	Densamme	177-203, 276
21/800	1^{18}		" "	Densamme	219-224
21/800	1^{17}		" "	Jonas Nilssons sterbhus	225-234
1/16	1^{7}		" "	Detsamma	235-267
	Samf.		" "	Samfällt till byn	277-288
			Järbo socken.		
1/160	1^{26}		Arnebyn	August Jansson / Skarven /	289, 290
1/160	1^{27}		"	Densamme	291-293
1/80	1^{28}		"	Densamme	294-296
13/288	1^{9}		"	Joh. Söderkvists sterbhus	297-302
1/80	1^{12}		"	August Nilsson	303-305
6536/161280	1^{18}		"	Sven Nilsson	306
9/64 av	1^{3}		Plogstarrud	Magnus Anderssons sterbhus	307-312, 334-363
9/128 av	1^{3}		"	J.A. Nilsson	313, 314
9/128 av	1^{3}		"	Johan Magnusson	315-333
				Summa	
				Hängesten per	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • GÄVLE •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		D R A G.														
5	68,7		04,0	4	11,6	2	68,1		3319	15		7079	-		3759	85
2	61,2				10,5	1	62,8		1195	10		2009	85		814	75
3	97,0		11,0		03,2		48,6		1585	50		3031	25		1445	75
1	91,2		24,8				33,3		1130	10		1759	60		629	50
	22,8								147	10		182	40		35	30
	06,2								28	-		49	60		21	60
			78,5		67,6		06,7		186	85		820	30		633	45
2	58,0	1	16,2		81,3		87,6		1389	70		2955	85		1566	15
	63,0						00,4		381	10		441	-		59	90
1	60,1		63,7		40,0		07,5		1000	65		1741	05		740	40
1	84,1	1	33,4		32,0		16,5		1237	-		2201	40		964	40
2	95,8	1	63,3		50,3		22,0		2007	95		3294	55		1286	60
			48,2		12,2		07,0		78	70		392	30		313	60
2	09,8		23,8		06,4		26,7		1362	15		1650	50		288	35
4	22,0	3	12,4	1	37,5	1	20,1		2691	85		5333	40		2641	55
		2	69,5				47,4		189	85		1458	45		1268	60
			13,3				01,5		19	95		53	20		33	25
			19,8				01,3		9	90		83	-		73	10
			40,9				02,0		20	45		182	80		162	35
			78,8				03,5		52	05		402	95		350	90
			43,9				00,4		21	95		233	10		211	15
			12,6						6	30		63	-		56	70
1	35,2		75,1	6	11,3		51,7		1850	35		4389	70		2539	35
					50,8		01,2		50	80		152	40		101	60
1	24,2		04,4	2	92,0		26,1		936	45		2101	80		1165	35
32	99,3	15	37,6	18	06,7	9	42,4		20898	95		42062	45		21163	50

Bäckefors den 7 mars 1938.

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Ludvig Fredriksson
god man

Hilmer Carlsson
god man

Bil. H.

Utredning angående avdelningsbildning.

Avlopps-sträckor	Ägofigurer	Bidrag kronor	öre	Kostnad kronor	öre	Rel. kostnad
1. A - B	½ • 281, ½ • 282, 283-300	1189	45	1100	-	0.925
2. B - C	½ • 280, ½ • 281, ½ • 282	334	50	420	-	1,256
3. C - D	¼ • 259, 261, 262, 265a-276, 316-322	1860	53	1460	-	0,785
4. D - E	½ • 259, 356	376	20	200	-	0,532
5. E - F	175, 176, 180-189, 226-248, 253-256, ¼ • 259	1853	87	3650	-	1,969
6. F - G	198-201, 223, 224	481	75	720	-	1,495
7. G - H	23, 52, 53, 212-217	390	60	1050	-	2,688
8. H - J	51, 54-58	715	60	840	-	1,174
9. J - K	62-77	635	80	640	-	1,007
10. B - Ba	½ • 280, 301-304, 309, 310	638	80	180	-	0,282
11. Ba - Bb	305-308	285	55	50	-	0,175
12. C - Ca	265, 312-315	259	95	100	-	0,385
13. D - Da	323-355	1591	30	570	-	0,358
14. E - Ea	{177-179 / 249-252, 257, 358-363	1480	-	300	-	0,203
15. F - Fa	¼ • 144, 147, 148, 169-174, 191-196	865	68	670	-	0,774
16. Fa - Fb	126-143, ¾ • 144, 146	999	47	410	-	0,410
17. Fa - Fd	150-168	638	70	700	-	1,096
18. Fb - Fc	111-123	661	20	560	-	0,901
19. G - Ga - Gb	202, 203, ½ • 204, 205, 209, 211, 221, 222	369	90	120	-	0,324
20. Ga - Gc	20, 21, 28-30, ½ • 204, 206-208	867	95	470	-	0,542
21. H - Ha	1-19, 31-50, 105-110	3187	05	2.360	-	0,740
22. J - Ja	59, 78-94	1185	55	900	-	0,759
23. Ja - Jb	95-104	293	50	310	-	1,056
	Hela företaget	21163	50	17780	-	0,840
	Delsträckorna sammanförda					
1 + 10 + 11		2113	80	1330	-	0,6292
2 + 12		594	45	520	-	0,8748
2 + 3 + 4 + 12 + 13 + 14		5903	08	3050	-	0,5167
1 + 2 + 3 + 4 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14		8016	88	4380	-	0,5463
5 + 15 + 16 + 17 + 18		5018	92	5940	-	1,1935

	Bätuad kronor	öre	Kostnad kronor	öre	Rel. kostnad
5+6+15+16+17+18+19+20	6738	52	7300	-	1,0833
5+6+15+16+18+19+20	6099	82	6600	-	1,0820
5+6+7+15+16+18+19+20+21	9677	47	10010	-	1,0437
5+6+7+8+9+15+16+18+19+20+21+22	12214	42	12390	-	1,0144
17	638	70	700	-	1,0960
23	293	50	310	-	1,0562
Slutliga avdelningar.					
Avd. I: 1+2+3+4+10+11+12+13+14	8016	88	4380	-	0,54635
" II: 5+6+7+8+9+15+16+18+19+20+21+22	12214	42	12390	-	1,01437
" III: 17	638	70	700	-	1,09598
" IV: 23	293	50	310	-	1,05622
Hela företaget	21163	50	17780	-	0,84013


Som avdelning I har, dikessträckan Ba-Bb medtagits vid jämförelse mellan avdelningarnas kostnad och bätuad. Då berörda sakägare emellertid ej yrkat på upptagandet av denna dikessträcka, emedan denna icke är den del av företaget, som skall utföras. På grund härav har i kostnadsfördelningsförslaget (bil. 7) verkställts avdrag för berörda fastigheter med de mot sträckan Ba-Bb svarande kostnads- och bätuadsandelarna.

Stångerten per Bäckefors den 7 mars 1938

Sverker Wilson

Lantbrukstjänsteman.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1 : 100`000.

UTLÅTANDE,

avgivet vid syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hängesten Lilla, Hängesten Stora, Arnebyn och Plogstarrud i Odskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Mom. 1. Läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring ett vattensystem, som avrinner till Djupevads kvarndamm i övre loppet av Valboån, som i sin tur avrinner till Örekilsälven med nederbördsområde n:r 110. Av torrläggningen berörda område sträcker sig c:a 3 km i nordvästsydostlig riktning och är beläget c:a 5 km väster om Bäcke kyrka. Närmare omfattning framgår av vidstående översiktskarta, där området markeruts med gul färg inom röd linje.

Den areal, som genom företaget beräknas vinna förbättring, uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden / bil. G / till 32,993 har åker, 15,376 har äng samt 18,067 har betesmark.

Jordmånen utgöres för områdets större del av mer eller mindre djup dy och slamjord på grusbotten, delvis med grus i dagen, och endast inom norra och västra delarna av området förekommer en mera ler- och mjälartad jordmån. Den senare jorden är av god beskaffenhet, och även dy och slamjorden på grus beräknas giva god avkastning. Den rena grusjorden brukas till stor del som åker på grund av sin lättbrukade beskaffenhet, och lämnar vid lämplig gödsling relativt goda skördar.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på resolutioner från Länsstyrelsen i Älvsborgs län av den 24 september 1936 och den 30 juli 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3. Företagets namn och beskaffenhet.

Företaget skall benämnas " Torrläggningsföretaget Hängesten,

Arnebyn, Plogstarrud " och är att anse såsom sådant företag, som åsyftas i 7 kap. [redacted] vattenlagen.

Mom. 4. Karta och ritningar, företagets omfattning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats en plankarta i skala 1:4000, å vilken inritats all den mark, som anses beroende av företaget. Åker betecknas å kartan med gul färg, äng och betesmark med grön färg. På kartan har även med siffror angivits avvägda markpunkters höjdlägen över den antagna jämförelseplanet. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, som skola grävas enligt förslaget, och med enkla heldragna linjer betecknas de i företaget ingående täckta ledningarna. Röd ring betecknar brunn, och dubbla streckade röda linjer anger avlopp, som beräknats men ej ingår i företaget.

För samtliga i företaget ingående avlopp hava profil - och sektionsritningar upprättats i två blad, där också ritningar för broar, trummor och brunnar m.m. inritats. Blivande bottenlinjer och sektioner framgå härav, såväl som de med tecken och färger angiva olika jordslag, som skola uppschaktas.

Enligt de upprättade ritningarna omfattar företaget upptagandet av det öppna huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K med sidodikena B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb - Fc, Fa - Fd, G - Ga - Gb, Ga - Gc, I - Ia - Ib och H - Ha. Sidodikena skola utföras såsom öppna avlopp utom å sträckorna Ga - Gc, 71+40 - 71+60 av diket H - Ha samt sträckan 43+84 - 44+50 av diket Ia - Ib, där täckta ledningar skola anordnas enligt profilritningarna.

I företaget ingår även utförandet av broar och trummor enligt följande moment.

Mom. 5. Broar och trummor.

Av företaget beröras två trummor genom allmän väg, nämligen dels en stentrumma vid sektion 34+94, dels också en cementrörstrumma vid sektion 43+85. Då det lämnats ostridigt, att nämnda trummor äro byggda efter år 1880, och då trummurna i befintligt skick ej möjliggöra utdikning av ovanförliggande åkrar till 1,2 meters djup, föreskriva synemännen, att kostnaden för ombyggnad och fördjupning av nämnda båda trummor skall åvila Vägdistriktet.

Vid ombyggnaden av trumman vid sektion 34+94 skall iakttagas, att den nya trumman flyttas c:a 1 meter åt väster, så att den nya

trumöppningen kommer att ligga mitt för det tillrinnande diket. Vidare skall vid uppströmssidan trumöppningens underkant ej överstiga höjden +9,90 m. i förhållande till företagets jämförelseplan, och trumöppningens överkant får ej sänkas lägre än till höjden + 10,40 m. Trumöppningens bredd må bibehållas vid 0,6 m. Å nedströmssidan böra motsvarande höjder för trumöppningen vara 5 cm. lägre än å uppströmssidan.

För ombyggnad av den vid sektion 43+85 befintliga 12" cementrörstrumman har förslag med rör av samma dimension samt en intagsbrunn av 60 cm:s rör inritats å ritningsblad nr. 3. De därå angivna höjderna för den nya trumman må följas med tolerans av högst 2 cm.

För utförandet av omhandlade båda vägtrummor gäller bestämmelserna i 7 kap. 7 § vattenlagen, att arbetet skall utföras av vägens ägare, därest ej denne hellre vill överlåta det åt den dikande. Därest Vägdistriktet åtager sig utförandet, skall denna del av arbetet vara utförd senast ett år efter det anmälan från företagets styrelse insänts till Vägdistriktet, att nämnda arbete kan påbörjas.

Genom upptagandet av i företaget ingående avlopp tarvas också ombyggnad av trummor och broar för by-, utfarts- och ägovägar till ett antal av 10 st. och belägna vid respektive sektionerna 21+4, 24, 27+48, 30+86, 35+24, 83+66, 50+26, 101+64, 73+10 och 42+32. För dimensionering av de erforderliga fria vattenöppningarna har särskild tabell upprättats i den hydrografiska utredningen / bil.D /. Särskilda ritningar över i företaget ingående broar och trummor återfinnas å ritningsblad nr. 2 och 3, varjämte i kostnadsförslaget / bil. E / upprättats specialkostnadsförslag för dessa arbeten.

Mom. 6. Fixpunkter, nederbördsområden och dimensioner.

För fastställandet av antaget jämförelseplan hava 11 st. fixpunkter inhuggits i berg eller jordfast sten med märke i form av triangel eller kors. Dessutom hava för underlättande av utsättning och kontroll nedslagits 6 st. provisoriska fixpunkter av grova träpålar. Fixpunkternas höjder framgå av ritningarna, och deras läge i plan framgår av plankartan, där de provisoriska fixpunkterna markerats med svart ring och de övriga med kors eller triangel.

Huvudavloppets olika stråckor hava dimensionerats enligt tabellen i den hydrografiska utredningen / bil. D. /, där nederbördsom-


rådena för de särskilda sträckorna hava angivits. Härav framgår, att nederbördsområdet för hela området uppgår till 9,3 km^2. För de öppna sidoavloppen hava nederbördsområdena ej särskilt angivits, då de äro av så liten omfattning, att vattenmängden ej nämnvärt inverkar på dimensioneringen. Däremot hava nederbördsområdena för de föreslagna täckta ledningarna angivits i utredningen. Härav framgår, att ledningarna utan övertryck avvattna minst 1,5 lit/sek per har.

Beträffande avloppens dimensioner, bottenlutningar och bottenhöjder framgå dessa av profil - och sektionsritningarna. Släntlutningarna i dy och grus hava i allmänhet tagits 1:1,25 och i lera 1:1,5, varigenom risk för ras ej torde föreligga. Å sträckan 55+92 - 59 av sidodiket Fb - Fe, där avloppet framdrages genom en torvmosse, har släntlutningen föreskrivits så brant som 1:0,75, vilket ej torde innebära någon risk för avloppets bestånd, i det mossen består av ren oförmultnad mosstorv.

Å profilritningen över huvudavloppet har den blivande högvattenytan inritats med blå streckad linje. Denna högvattenyta har beräknats enligt den hydrografiska utredningen / bil. D./ för en flödesmängd, motsvarande 150 lit/sek. per km^2. Enligt den inritade högvattenytan framgår, att berörda markområden efter företagets utförande ej torde komma att översvämmas utom på ett par enstaka punkter med obetydlig omfattning å den lägst liggande ängsmarken.

Mom. 7. Jordvärdering och bätnad.

Synemännen hava vid synegång ansatt markerna det värde per har, de beräknas erhålla i fullt torrlagt skick, varvid hänsyn tagits till respektive markområdes jordmån, läge, brukningsmöjlighet och allmänna beskaffenhet. Detta värde återfinnes i kolumn 13 av ägobeskrivnings - och värderingslängden / bil. G./. Med utgångspunkt från detta värde hava respektive figurer erhållit ett nuvarande värde per har, som betingas av figurens höjd över nuvarande medelvatten i intilliggande avlopp med tillägg för avfall fram till diket. För beräkning av det nuvarande värdet vid olika torrläggningsdjup hava vidstående graderingskurvor använts, där hänsyn tagits till de olika torrläggningsdjup, som betingas, dels på grund av olika jordarter, dels på grund av markområdets beskaffenhet såsom åker eller såsom ängs- och betesmark. Sedan respektive ägofigurers blivande och nuvarande värden sålunda beräknats,


Graderingskurvor.
Torrläggningsdjup i meter.
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
åker: lera
" dy och torv
" grus
ängs- och betesmark: lera
" dy o torv
" grus
Jordvärde
i förhållande till värde vid full torrläggning.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

har skillnaden mellan dessa båda värden beräknats såsom den genom företaget erhållna båtnaden eller förbättringsvärdet och införts i värderingslängdens sista kolumn. Av värderingslängdens sammandrag framgår, att hela den i företaget ingående arealen beräknats hava ett nuvarande värde av 20898:95 kronor och ett blivande värde av 42062:45 kronor, varvid alltså båtnaden skulle uppgå till 21163:50 kronor. Emellertid har vid denna båtnadsberäkning medtagits samtliga inom området erforderliga avlopp, under det att ett av dessa, nämligen sträckan Ba - Bb ej skall ingå i företaget. På grund härav reduceras båtnaden genom företaget med den mot kostnaden för diket Ba - Bb svarande båtnadsandelen 91:52 kronor till 21071:98 kronor.

Mom. 8. Ersättningar.

Genom de öppna avloppens upptagande komma intilliggande fastigheter att tillskyndas intrång av de jordmassor, som uppläggas intill avloppen. Dessutom komma de nya avloppen att genom breddningen taga en del mark i anspråk härför. Emellertid blir värdet av markåtgång genom breddningen mycket obetydligt, dels på grund av att marken intill de smärre avloppen i allmänhet ligger så försumpad, att den har ringa nuvarande värde, dels på grund av att jordvallarna mestadels kvarligga intill de gamla avloppens större skärningar. På grund härav hava synemännen ansett skäligt att ej räkna särskild ersättning för avloppens breddning utan i stället latit ersättningen för uppschaktad jordmassa även innefatta ersättningen för breddning. Härvid hava ersättningsbeloppen beräknats efter visst pris per m^3 uppschaktad jordmassa, vilket pris varierar med hänsyn till dels den uppschaktade massans beskaffenhet och storlek, dels den mark, varå massorna uppläggas. Sålunda har för uppläggning av massor på åker beräknats ett ersättningspris per m^3 av 30 öre för grus, 25 öre för lera och sand samt 20 öre för mylla och dy, då schaktmassan ej överstiger 1 m^3 åt vardera sidan. För varje ½ m^3 därutöver beräknas 5 öre högre pris per m^3 på grund av ökad transport för utplanering. På ängsmark har ersättningen per m^3 beräknats till 25, 20 och 15 öre för respektive grus - sand och lera - samt dy, på betesmark efter 15 öre per m^3 och i skogsmark efter 10 öre per m^3.

I ersättningslängden / bil. F. / hava dessa beräkningsgrunder tillämpats, och framgår därav att hela den beräknade ersättningen för uppschaktad jordmassa uppgår till 2522:75 kronor.

Till Hängesten 1[11] skall utgå 30:- kronor i ersättning för den del av mossen som avstås för framdragandet av dikesstråckan Fb - Fc och för den försvårade överfart, som därigenom åsamkas fastigheten.

Mom. 9. Torrläggningskostnad och alternativa beräkningar.

Enligt kostnadsförslaget / bil. E./ äva kostnaderna för erforderliga avlopp inklusive broar, trummor och ersättningar beräknats till 17780:- kronor. Emellertid skall den däri medräknade stråckan Ba - Bb med 50:- kronors kostnad ej ingå i företaget, varför kostnaden för företaget beräknas uppgå till 17730:- kronor.

På grund av yrkande enligt § 6 i syneprotokollet har kostnaden för avloppets framdragande intill och utmed rågången mellan Carl Magnussons och J.Nilssons sterbhus tillhöriga marker beräknats. Enligt den i kostnadsförslaget införda alternativa beräkningen har kostnaden vid upptagandet av denna stråcka beräknats överstiga kostnaden vid upptagandet av gamla avloppsstråckan med 610:- kronor, varför den alternativa nya stråckningen ej av syneminnen kunnat vitsordas.

Dessutom har undersökning för framdragandet av stråckan 8+50 - 10++68 genom nygrävning med rak stråckning i sockengränsen verkställts. Då kostnaden emellertid härvid beräknats bliva 360:- kronor högre än om den gamla fåran för huvudavloppet följes, har denna senare stråckning föreskrivits till utförande.

Sedan det meddelats / enl. § 12 i syneprotokollet /, att torv komme att upptagas i den föreslagna dikesstråckan Fb - Fc, har efter inhämtade uppgifter över den årliga torvåtgången motsvarande avdrag för dikeskostnaden beräknats i kostnadsförslaget, och äger företaget rätt att disponera den mark, som erfordras för avloppets framdragande genom mossen.

Mom. 10.Kostnadernas fördelning.

För kostnadernas fördelning har undersökning angående avdelningsblidning utförts enligt särskild utredning / bil. H./. Enligt denna utredning framgår, att företaget bör uppdelas i fyra avdelningar. I kostnadsfördelningslängden / bil. I / äva respektive fastigheters kostnadsandelar beräknats inom varje avdelning, varefter den sammanlagda kostnaden för varje fastighet uträknats ~~för varje fastighet uträknats~~ enligt kolumn 16. Dessa kostnadsandelar ligga till grund för de repartitionstal, som införts i kolumn 17. Repartionstalen skola tjäna som fördelningsgrund för samtliga med företaget förenade kostnader, därest

företaget kommer till utförande.

För varje fastighet har dessutom i kolumn 15 av samma längd beräknats det mot respektive kostnad svarande jordförbättringsvärdet.

Kostnaderna för syneförrättningen jämnte vattendomstolsavgift skola förskjutas av sökandena intill dess företaget kommer till utförande, varvid dessa kostnader läggas till de övriga kostnaderna och fördelas i likhet med dem.

Mom. 11. Framtida underhåll.

För företagets framtida bestånd skall upprensning av avloppen verkställas, så snart så erfordras, och gäller vid försummelse av underhåll, vad som stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Kostnaderna för underhåll skola fördelas efter samma grunder som gälla vid företagets utförande.

Underhåll av broar och trummor, som om- eller nybyggas genom företagets försorg, skall åvila respektive broägare eller trafikanter utom med avseende å ingenslamning eller ifråga om själva vattenloppets underhåll.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation skall, så snart ~~innan~~ detta utlåtande vunnit laga kraft/ ~~arbetet påbörjas,~~ inbetalas ett belopp av 31:61 kronor till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mom. 13. Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar har utsetts hemmansägaren Martin Larsson, Hängesten per Bäckefors. Såsom sammankallande för val av arbetsstyrelse har utsetts hemmansägaren Carl Magnusson, Hängesten.

Mom. 14. Arbetets utförande.

Företaget må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och alla i företaget ingående arbeten skola vara slutförda senast den 1 oktober 1943.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhavas av en vid allmänt sammanträde vald arbetsstyrelse, vilken det åligger att efter bästa förmåga tillse, att företaget utföres enligt den fastställda planen och som skall föra noggranna anteckningar över företagets räkenskaper,

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att vid upptagandet av de öppna avloppen den uppschaktade jorden ej lägges närmare avloppets kant än 1,0 meter och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,

att vid massornas uppläggning ej tillstötande sidodiken igenfyllas,

att erforderliga utstickare anordnas genom de upplagda jordvallarna och på minst var 50:de meter,

att de täckta ledningarna ej helt överhöljas, förrän de blivit behörigen kontrollerade och godkända

samt att alla erforderliga åtgärder vidtagas för företagets utförande på ett betryggande sätt.

Mom. 15. Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning äger att inom sextio dagar härefter till Västerbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Hängesten per Bäckefors den 7 mars 1938.

På tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson

Biträdande gode män.

Bil. 7.

Kostnadsfördelningslängd.

Kostnadsförteckning

Socken och fastighet	Ägare	S = rotekunde	Lgh:s fögn-ber	Avdelning I: Beräknade avloppsanläggningskostnader — Båtnad	Avdelning I: Beräknade avloppsanläggningskostnader — Kostnad	Kostnad för ingående avlopp
				Kronor och öre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ödeshögs socken.						
1/8 mtl. Hängesten Lilla 2:2 v	Martin Larsson	S	12-25			
1/8 " " " 2:3 v	Densamme	S	1-11, 26-60			
3/16 " Hängesten Stora 1:4 v	Linus Larsson	S	204-218			
1/16 " " " 1:11 v	Densamma	S	121-161			
21/800 " " " 1:14 v	Densamma	S	162-165			
1/16 " " " 1:7	J. Vikens dödsbo	—	235-267	1586 03	866 52	866 52
21/800 " " " 1:17 v	Densamma	—	225-234			
1/16 " " " 1:8 v	Johannes Andersson	S	86-104			
17/240 " " " 1:10	Rebecka Andersson	S	61-85a			
1/16 " " " 1:12	Oskar Fälldt	S	111-120			
21/800 " " " 1:18 v	Carl Magnusson	S	219-224			
304/10000 " " " 1:22 v	Densamma	S	166-176, 268-275	284 75	155 57	155 57
183/3600 " " " 1:24 v	Densamma	S	177-203, 226	183 75	100 39	100 39
21/800 " " " 1:20	Sigrid Larsson	S	105-108			
21/800 " " " 1:21	Densamma	S	109, 110			
1 " " "	Sam Fälldt (förk. för dödsbo. C. Magnusson)	S	277-288	1268 60	693 09	693 09
Färbo socken.						
13/288 mtl. Ämeby 1:9	Johan Söderkvists dödsbo	—	297-302	350 90	191 71	191 71
1/80 " " 1:12	Aug. Vikens	—	305, 303-304	75 15, 136 -	41 08, 74 30	27 92, 74 30
1/80 6536/161280 " " 1:18	Sven Vikens	—	306	56 70	30 98	21 05
1/160 " " 1:26	Aug. Jansson	—	289, 290	33 25	18 17	18 17
1/160 " " 1:27	Densamma	—	291-293	73 10	39 94	39 94
1/80 " " 1:28	Densamma	—	294-296	162 35	88 70	88 70
9/64 " Plogstorpet av 1:3 v	A. Andersons dödsbo	S	307-308, 309-314, 334-363	153 70, 2385 65	83 97, 1303 39	57 06, 1303 39
9/128 " " av 1:3 v	Johan Magnusson	S	315-333	1165 35	636 68	636 68
9/128 " " av 1:3 v	J. A. Vikens	S	313, 314	101 60	55 51	55 51
	Summa			8016 88	4380 -	4380 -

Lebningslängd.

Avd. I.	Avdelning II.		Avdelning III.		Avdelning IV.		Hela företaget		
Reducerad åtlåtande	Bötande	Kostnad	Bötande	Kostnad	Bötande	Kostnad	Summa fysiska bättringsvärde	Summa tvångsingripandekostnad	Reparationstillägg
K-r-o-n-o-r					O-C-h Ö-r-e-n.		Kronor öre	Kronor öre	%
8.	9.		10.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	814	75	826	46			814 75	826 46	4,66
	3759	85	3813	90			3759 85	3813 90	21,51
	740	40	751	04			740 40	751 04	4,24
	1089	35	1105	01	476 80	522 56	1566 15	1627 57	9,18
					59 90	65 65	59 90	65 65	0,37
1586 03	1055	52	1070	69			2641 55	1937 21	10,93
	288	35	292	50			288 35	292 50	1,65
	336	–	340	83	293 50	310 –	629 50	650 83	3,67
	1445	75	1466	53			1445 75	1466 53	8,27
	633	45	642	56			633 45	642 56	3,62
	313	60	318	11			313 60	318 11	1,80
284 75	577	65	585	95	102 –	111 79	964 40	853 31	4,81
183 25	1102	85	1118	70			1286 60	1219 09	6,88
	35	30	35	81			35 30	35 81	0,20
	21	60	21	91			21 60	21 91	0,12
1268 60							1268 60	693 09	3,91
350 90							350 90	191 71	1,08
{ 51 06									
{ 136 –							187 06	102 22	0,58
{ 38 52							38 52	21 05	0,12
33 25							33 25	18 17	0,10
73 10							73 10	39 94	0,23
162 35							162 35	88 70	0,50
{ 104 45									
{ 2385 65							2490 10	1360 45	7,67
1165 35							1165 35	636 68	3,59
101 60							101 60	55 51	0,31
7925 36	12214	42	12390 –		638 70	700 –	293 50	310 –	21071 98	17730 –	100,00

2524:43

Stångesten pr Bikeforss den 7 mars 1938.
På tjänstens vägnar:
Sverker Nilsson
Landtbruksstipendiat

Ludvig Fredriksson Hilmer Carlsson
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Torrläggningsföretaget Hänge-
sten, Stenebyn, Plogstarrmad i Ödsköldsby
och Järbo *socken* nor *och* Älvsborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	54	0,50	27	-	27	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,22	1,50		33		
		kroklinje „	7,92	3,00	23	76		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	9,64	6,00	57	84	81	93
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26,5 ar st.	125	0,24	30	-		
		har	33,0	0,78	25	74		
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar st.	70	0,14	9	80		
		har	15,4	0,74	11	40		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	172	0,05	8	60		
		har	27,5	0,78	21	45	106	99
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~<10~~ 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,24	16,50			3	96
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	-		
		övriga ~~blad~~ regalark st.	3	1:-	3	-	7	-
		Överföres					226	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				226 88
		Avvägning.				
1937 Aug. 20-28 Sept. 13-16		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... dagar	9	12,00	108 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10,5 punkter pr har ..... har	48,4	0,50	24 20	
		avvägda punkter ..... st.	595	0,03	17 85	
		i annan mark, medelantal 8,6 punkter pr har ..... har	18	1,00	18 -	
		avvägda punkter ..... st.	155	0,06	9 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	7,3	2,00	14 60	
		i annan mark ..... „	3,2	5,00	16 -	207 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	367	0,05	18 35	
		..... har	75,86	0,10	7 59	25 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	367	0,04	14 68	14 68
		Markvärdering:				
1937 Nov. 4,5		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1½	12,00	18 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	6,7	1,50	10 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	278	0,06	16 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	275	0,12	33 -	81 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	1,89	3,00	5 67	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	7,44	3,50	26 04	31 71
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion ..... st.	9	0,12	1 08	
		„ „ „ „ ny „ „	7	0,15	1 05	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	53	0,30	15 90	
		..... „	94	0,25	23 50	
		..... „				41 53
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²	9,3	0,02	19	
1937 Dec. 17 1938 Jan. 29		dagar	1¼	12,00	15 -	17 19
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	7,45	3,50	26 08	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3,67	1,00	3 67	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1,6 m.² sektion på ..... „	2,4	0,80	1 92	
		1,0 „ „ „ ..... „	0,5	0,50	25	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. minsta arvode „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „ ..... „ „		10,00	10 -	47 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	192	0,03	5 76	6 76
		Överföres				708 29

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					708	29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	7	2,00	14	-	17	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) *nyanläggning* alternativt km.	1,33	2,50	3	32		
		" " km.	0,87	"	2	18		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... "						
		b) vid förändring av befintligt avlopp alternativt "	6,40	4,00	25	60		
		" " " " " " "	0,15	"		60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 1,0 och 1,6 *m² sektion* ~~på~~ enl. dim.-ber. "			2	17		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 17 780:- + alternativt 4 800:-			22	58	56	45
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete lk.	10	3,00	30	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning "	9	3,00	27	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			57	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 lk.	750	0,01	7	50	7	50
		Översiktskarta, § 41 3:- + 1:-			4	-	4	-
		Ersättningslängd, § 42, *grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	103	0,25	25	75	27	25
		Kostnadsfördelning, § 43, *grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	25	0,30	7	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	6	0,20	1	20	10	70
1937 Nov. 4,6		***Utlåtande och betänkande***, § 45 sid.	8	3,00	24	-	24	-
1938 Mars 7		***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24	-	24	-
1938 Febr. 11		***Särskild utredning***, § 46, mom. 2 för avd.-bildn. dagar	1	12,00	12	-	12	-
1937 Sept. 27,28		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, § 46, mom. 15 dagar	1¼	12,00	15	-	15	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* "		12,00				
1938 Febr. 5		*utlopp för täckt ledning* "	½	12,00			6	-
		slamficka "		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					969	19
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*					10	50
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer* st.	367	0,07	25	69		
		har	7,586	0,14	10	62		
		Överföres			36	31	10	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 31	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	750	0,02	15 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		192	0,05	9 60	62 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,					
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	„	1,05	3,00	3 15	
		nytt avlopp eller vall	„	1,89	5,00	9 45	
		ändring av befintligt avlopp	„	6,40	6,00	38 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				39 45	
		3) broar och trummor, „ „				30 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -	126 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00		
1938 Febr.	9	brunn, rörutlopp och slamficka	„	½	12,00	6 -	
							6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41					4 -
		Summa kronor					253 61
		Övriga förrättningskostnader.					
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					
		Annonskostnader ang. sammanträden				29 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	ex.	2	1:50	3 -	32 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					57 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					220 -
		Reser mellan förläggnings- och mätplatser					55 -
		Summa kronor					364 60
		Sammandrag.					
		Förrättningsmannens arvode					969 19
		Lösen för kopior och avskrifter					253 61
		Övriga förrättningskostnader					364 60
		Summa kronor					1587 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vedbo *häradsrätt.*

Hängetten pr. Bäckefors *den* 7 mars *19*38

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör, stipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Magnusson Sigvard Larsson

Kronor 1.310:20 *kvitteras:*

Göteborg *den* 29 mars *19*38

Sverker Nilsson

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Avskriften sid. 1 - 106 bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g.

I skrivelser till Kungl.Lantbruksstyrelsen den 29 novem-
./. ber och 9 december 1948, vilka i avskrift bifogas, har hemmansägaren L. Erlandsson gjort gällande, att visst avdikningslån felaktigt intecknats i hans fastighet 1/16 mtl Hängesten Stora 1:7. Erlandsson har därjämte hemställt, att rättelse måtte vidtagas.

Lantbruksstyrelsen får härmed anmoda Eder att snarast möjligt verkställa den utredning, som erfordras för klarläggande av huruvida ifrågavarande fastighet felaktigt påförts låneandel och i så fall vidtaga erforderliga åtgärder för rättelse av det begångna felet.

./. Såsom lån bifogas synehandlingar och ritningar ~~ixkoncept~~ 3 st.
samt betänkande och fastighetsförteckning i avskrifter beträffande torrläggningsföretaget.

Akterna återförväntas så snart ske kan.

Avskrift av Lantbruksstyrelsens skrivelse denna dag till
./. hemmansägaren Erlandsson bifogas.

Stockholm den 31 januari 1949.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Statens Lantbruksingenjör G. HEGETHORN VÄNERSBORG

Martin Kåpplund

C:a 1 tim. innan jag bekom detta ärende hade jag besök av onannämnde Erlandsson,varvid klarlades,att hans fastighet, som

17/12-48

380/39

gdk. 24/11-44

besv. anf. 3 nov. 48 012636/48

DIARIE Nr 013506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1948
10 dec.

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Då jag, ägare av fastigheten 1/16 mantal 1^7 i Hängesten Stora i Ödskölts socken, Älvsborgs län, genom länsstyrelsen i Älvsborgs län utslag den 15 oktober 1948 blivit påförd ersättning för inbetalandet av för"Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarud i Ödskölts och Järbo socknar" beviljat statslån(lån nr 8712) med kronor 76:06 för åren 1949 - 73 och kronor 69:09 för år 1974, får jag härmed anföra följande.

Jag har icke någon gång underskrivit någon handling angående detta statslån. Ej heller är jag beroende av detta torrläggningsföretags avseende, enär jag är boende så och att min fastighet, såväl i åker-som skogsmark ej, som ovan framhållits har nytta av denna torrläggning.

Enligt av länsstyrelsen i samma län i maj 1945 upprättad förteckning om fördelningen av det lån, som ovan framhållits, med återbetalning har undertecknad däri ej upptagits. Som ägare av den fastighet, varom fråga är, har i förteckningen intagits J. Nilssons sthb, som ägare av 1/16 mantal 1^7 i Hängesten Stora i Ödskölts socken. Detta torde bevisa, att en förväxling eventuellt skett mellan mig och J. Nilssons sthb. Någon förändring eller försäljning oss emellan har ej skett, så att felaktigheten härigenom ej kunnat uppstå.

Jag tillsammans med min hustru har genom köpebrev av

den 7 november 1931 förvärvat fastigheten nr 1/16 mantal 1^{7} Hängesten Stora i Ödskölts socken. Lagfartsbevis nr 64 blad nr 163 i Wedbo Häradsrätt, beviljad den 19 januari 1932.

Härav torde tydligt framgå, att jag och min hustru är ägare av ovannämnda fastighet.

De i torrläggningsföretaget beroende personerna äro; äg av:

1/8 mtl 2^{2} i Hängesten Lilla, Ödskölts socken
1/8 " 2^{3} -"- -"-ä -"- -"-.
3/16" 1^{4} i Hängesten Stora, -"-ä -"-
1/16" 1^{11} -"- -"- -"- -"-
21/800 mtl 1^{14} -"- -"- -"- -"-
21/800 " 1^{17} -"- -"- -"- -"-
1/16 mtl 1^{8} -"- -"- -"- -"-
21/800 mtl 1^{18} -"- -"- -"- -"-

504/10000 mtl 1^{22} -"- -"- -"- -"-

182/3600 " 1^{24} -"- -"- -"- -"-

1^{46} lgt. Arnebyn äg. Johan Herbert Söderkvist, Järbo s:n

1^{3} 27/128 Plogstarud. Äg. Johan Magnuson, Järbo socken.

Härutöver var undertecknad medtagen i förteckningen, som ägare av fastigheten 1/16 mantal 1^{7} i Hängesten Stora i Ödskölts socken, vilket med all sannolikhet vara felaktigt. /torde(

I anledning av ovanstående får jag härmed vördsamt hemställa, att rättelse snarast torde vidtagas samt ändring i fallet måtte komma till stånd. Svar härå samt uppgift om felets uppkomst emotses.

Hängesten, Bäckefors den 29 november 1948.

Linder Erlandsson

(Linder Erlandsson)
Hemmansägare.
Adr.: Hängensten, box 55, Bäckefors.

Tekn. avd ? Ja

DIARIE Nr 013507
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1948

17/12 48
W

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.
S t o c k h o l m.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 november 1948 har undertecknad anmält att jag genom någon felaktighet blivit orätt påförd skyldighet att inbetala ersättning till ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen, genom beslut den 5 augusti 1939 ur statens avdikningslånefond beviljat lån till "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarud" i bl.a Ödskölts socken (statslån nr 8712) Som komplettering till min ovannämnda förut ingivna skrivelse får jag anföra:

Som delägare i nämnda torrläggningföretag står i handlingarna bl.a angivet "Jonas Nilssons sterbhus" i Hängesten. Något dylikt dödsbo, som ägare av fastighet vilken beröres av företaget, torde icke ha funnits vid tiden för handlingarnas upprättande. Enligt ett den 27 februari 1934 upprättat arvskifte efter nämnde Jonas Nilsson, har boets fastigheter skiftas mellan sönerna Ivar Jonasson och Albin Hedlund vilka erhållit lagfart å fastigheterna den 9 maj 1934. De äro vardera ägare av 1/64 mtl 1/4 av Litt. E I^{6}, 21/3,200 mtl. 1/4 av Litt. Da. I^{17} och 21/3,200 mtl. 1/4 av Litt. Dc. I^{19} Hängesten Stora, i Ödskölts socken. Samtliga dessa synas vara berörda av torrläggningsföretaget men endast fastigheten I^{17} synes vara upptagen i företages handlingar. I stället har i dessa upptagits den av mig och min hustru ägda fastigheten 1/16 mtl. Hängesten I^{7} vilken dock icke beröres av torrläggningsförtaget. Å denna fastighet har vi erhållit lagfart den 19/1 1932. I ett av inskrivningdomaren i Tössbo och Vedbo domsaga den 17 augusti 1948 utfärdat gravationsbevis står angivet att den av oss ägda fastigheten Hängesten I^{7} ingår i de fastigheter som erhållit nämnda lån och sålunda ansvar för detta. Hur detta kunnat ske då fastigheten icke beröres av torrläggningsföretaget och vi aldrig hörts i saken eller underskrivit några som hälst handlingar i ärendet, är en sak som jag önskar få klarlagd snarast möjligt. Motser Kungl. Lantbruksstyrelsens svar om hur saken bör ordnas.

Hängesten, Bäckefors den 9 december 1948

Linder Erlandsson

Linder Erlandsson.

5839

DIARIE Nr 4536
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1939

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond för bestridande av kostnader vid utförandet av torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Ödskölds socken.

1/8	mtl.	Hängesten Lilla	2^{2},	v.	ägare:	Martin Larsson
1/8	"	" "	2^{3},	v.	"	Densamme
3/16	"	" Stora	1^{4},	v.	"	Anna Larsson
1/16	"	" "	1^{11},	v.	"	Densamma
21/800	"	" "	1^{14},	v.	"	Densamma
1/16	"	" "	1^{7},	v.	"	J.Nilssons sth.
21/800	"	" "	1^{17},	v.	"	Desamma
1/16	"	" "	1^{8},	v.	"	Gunnar Larsson
21/800	"	" "	1^{18},	v.	"	Karl Magnusson
504/10000	"	" "	1^{22},	v.	"	Densamme
182/3600	"	" "	1^{24},	v.	"	Densamme

Järbo socken.

13/288	mtl.	Arnebyn	1^{9},	v.	"	Johan Söderkvists sth.
9/64	"	Plogstarrud av	1^{3},	v.	"	M.Anderssons sth.
9/128	"	" av	1^{3},	v.	"	Johan Magnusson

Göteborg i februari 1939.

Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

1 h. betänkande, synehandl., fastighetsförteckning (avskrifter) + ritn. rem. till 1-ing. G. Hegethorn
frdr. 31/1-49 exp. 3/2-49

Godkänt den 24/11 1944

380/39

DIARIE Nr 24195
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1944

Rapport

rörande avsyning av torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län enligt vid syneförrättning år 1937-1938 upprättat förslag.

Arbetsplan fastställd den 5 augusti 1939.
Bidrag från statens avdikningsanslag 6890 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 6710 kronor.
Kontrakt antaget i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 april 1941.
Aktförvarare: Hemmansäg. Martin Larsson, Hängesten per Bäckefors.
Arbetsstyr. ordf: " Karl Magnusson, " " "

Efter av undertecknad företagen avsyning den 8 september 1944 påtalades dels att de arbeten genom allmän väg, vilka numera åvilade Vägförvaltningen att utföra ej fullbordats enligt planen, dels att vissa brister i det övriga utförandet återstodo att avhjälpa.

Vid av undertecknad företagen förnyad avsyning den 7 oktober 1944 hade samtliga arbeten, som åvila torrläggningsföretaget att utföra, slutförts i full överensstämmelse med den efter uteslutande av dikessträckorna H - Ha och Fb - Fc av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda arbetsplanen. Däremot återstod fortfarande Vägförvaltningens åliggande att utföra dels brunn uppströms allmän väg vid Ia, dels trumma genom allmän väg vid sektion 36. I skrivelse från företagets arbetsstyrelse av den 8 november 1944 meddelas, att Vägförvaltningen även slutfört dem åvilande arbeten. Sedan företaget sålunda i sin helhet utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, tillstyrkes företagets godkännande.

Företagets verkliga kostnad har blivit betydligt högre än den beräknade.

Göteborg den 20 november 1944.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

1942 den 13 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud" i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Lån 6.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 augusti 1939 .

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Ödskölds socken			
Hängesten Lilla	1/8	2^{2}	Martin Larsson
" "	1/8	2^{3}	Densamme
" Stora	3/16	1^{4}	Anna Larsson
" "	1/16	1^{11}	Densamma
" "	21/800	1^{14}	Densamma
" "	1/16	1^{7}	J. Nilssons sth.
" "	21/800	1^{17}	Densamma
" "	1/16	1^{8}	Gunnar Larsson
" "	21/800	1^{18}	Karl Magnusson
" "	504/10000	1^{22}	Densamme
" "	182/3600	1^{24}	Densamme
Järbo socken			
Arnebyn	13/288	1^{9}	Johan Söderkvists sth.
Plogstarrud	9/64 av	1^{3}	M. Anderssons sth.
"	9/128 av	1^{3}	Johan Magnusson

Stockholm den 13 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

D. N:r 22454/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av

Älvsborgs län

Arb. plan: 5/8 39

Kontrakt: 19/4 41

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 6.890

Lån: 6.710

Beräkn. kostnad: 16.546:41

Verkst. utbet. d. 13/6 42 av statsbidrag: 2.300 kr.

av lån: 2.200 kr.

Utfört arbete enligt st. e. lbring S. Nilsson den 13 / 10 1942

9.200 kr. = c:a 55 %.

0,55 · 6'890 · 3'800 − 2'300 = 1'500

0.55 · 6'710 = 3'700 − 2'200 = 1'500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ Hem.äg. ~~Mertin-I~~ Karl Magnusson, Hängesten, Bäckefors.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'500 kr.

av lån 1'500 kr.

Stockholm den 17 / 11 1942

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

380
39

DIARIE N:r 22454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1942

KONTROLLBESKED

för torrläggningsföretaget Hängesten, Arnebyn, Plogstarrud i Ödskölds och Järbo socknar av Älvsborgs län.

Arbetsplan fastställd den 5 augusti 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6890:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6710:- kronor.

Kontrakt antaget i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 april 1941.

Aktförvarare: Hemmansägaren Martin Larsson, Hängesten, Bäckefors.

Arbetsstyr. ordf.: " Karl Magnusson, " "

Vid av tekniska biträdet, Ingvar Larsson, den 13 oktober 1942 verkställd kontroll av torrläggningsföretaget hade sträckan 2 - 22 av huvudavloppet samt sidodikena B - Ba och D - Da utförts med vissa påtalade smärre avvikelser från förslaget. Inom berörda sträckor erforderlig ombyggnad av broar hade dock ännu ej utförts. Enligt det upprättade kostnadsförslagets à-priser beräknas den utförda delen av arbetet motsvara ett värde av omkring 5300:- kronor. Tillsammans med förrättningskostnader och ersättningar uppgår den del, vartill statsmedel torde kunna utanordnas, till omkring 9200:- kronor eller c:a 55 % av företagets beräknade summakostnad.

Göteborg den 16 oktober 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

380

39

DIARIE N:r 11814
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1942

Intygg

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad intygar härmed att Torrläggningsföretaget Hängesten Ansluten Plogstarud i Vålskölds och Järbo socknar af Älfsborgs län nu är påbörjat den 2 juni 1942

Varför första delen af såväl Lånet som Statsbidraget torde insändas

Plogstarud Bäckefors den 8 juni 1942

Birger Blomberg
Jordbrukare
Plogstarud Bäckefors

John Blomberg
Jordbrukare
Plogstarud Bäckefors