



Akt nr:

P-E1a-0773

AU$P-E1a-0773

gr 176 1/2 tr 2 mtr

412/39

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 22/7 1940. godkänd den 1/8 1940

P 5*0773

12959

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för torrläggning av mark inom hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundratio (3.210) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av tretusentrehundrasextio (3.360) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Slommerud den 5/3 1940.

Eric Svensson delägare i 1/8 mtl Backen + 1/64 mtl Dalen

K E Petersson ägare 5/192 mtl Slommerud.

Konrad Johansson ägare 23/384 mtt Slommerud

Att Eric Svensson K. E. Pettersson och Konrad Johansson i Slommerud

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Walter Sandström Hagar Sandström

Adress Slommerud Åmål Adress Slommerud

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom till
30. DEC. 1940
till
Vattenbyggnads vattenöverdomstol

7373

120

P 5*0773

DIARIE Nr 4841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS. 1941.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

SLOMMERUD och DALEN

i Tösse socken,

Älvsborgs län.

1939.

Till akten höra: 42 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om rättegångs för torrläggning av mala hörande till hemmanet Slom. mened ~~Dalen och Backen~~ i Östra socken, Älvsborgs län.

§1.

Den 13 oktober 1937 i Slommered
Närvarande: Lantmätningsingenjören C. B. Carlsen förrättningsman.
Göran Andersson i Södergården och
Jakob Kallin i Vänsberg, grodmän
Johan Olsson, ägare till $\frac{7}{128}$ mtl. Slommered;
Karl Elof Persson, - " - " $\frac{5}{192}$ - " - " -
Konrad Johansson, - " - " $\frac{23}{384}$ " - " -
Hildor Lindkvist, - " - " $\frac{25}{1152}$ " - " -
Per Adolf Jansson, " " " $\frac{1}{24}$ " - " -
Sigfrid Karlsson, " " " $\frac{7}{192}$ " - " -
stående till förtagit samt
Magnus Söderberg i Slommered såsom godman enligt fullmakt, för:
Gustav Larsson, ägare till $\frac{13}{128}$ mtl Slommered vid fideikommissarien ägd av Alfred Johanssons dödsbo,
Viktor Andersson, ägare till $\frac{3}{64}$ mtl Dalen
Erik Olsson del " " $\frac{3}{64}$ " - " -
Erik Larsson " " " $\frac{1}{64}$ " - " -
och $\frac{1}{8}$ " - Backen.

Upprättade profil- och relationsritningar över de arkappsträckor, om vilkas djupning och sidgning var fråga förrättades tillsammans med inbärta över marken utmed nämnda sträckor

Sökandena förklarade sig att de önskade avloppen förverkade på sätt att möjlighet bereddes till ändamålsenlig förläggning av den ifrågavarande ledningen belägnar av vilken tvångsrätt erfordras till deras fastigheter.

Beträffande möjligheten till förläggning av ledningen ifrågavarande Johan Olsson tillhörande ägare till den inom Stommen belägna delen vattenledningens fördjupning till en nivå, som tillräckligt skulle utvinnas. För det fall att avlopp i den omfattning Olsson ifrågavarit blive större än vad som fordrades för förläggning av ledningen till övriga sökandes fastigheter både dessa sökande likaväl och andra fastighetsägare i motsvarande ställning att de icke avsåge sig pliktige delta ga i kostnaderna med större belopp än som svarade mot dess andel i kostnad för avlopps anordningen till förläggningsledningen för dennes åtgärd. Härtill erinrade Johan Olsson ~~intet allenast~~ ~~emot~~ att han höll för sannolikt att avlopp anordningen efter ledningens avvattningsledning komme att bliva tillfyllest för erhållande av den möjlighet till förläggning han åsyftat åtminstone vad angick större delen av motsvarande sträcka förklarade att han nöjde sig med avlopp, som tillfredsställde anordningen på den sidan fastighetens förläggning.

I den mån kvar för vägar över avlopps fastade ändring eller ombyggnad i anledning av lappens förrättning ökade enligt sammanträdets mening kostnaden för dessa arbeten fördelas lämpligt mellan andra kostnader för företaget.

För upplåtelse av mark till lappens nödiga inhägnad fastställdes ingen särskild ersättning och ej heller för upplåtelse av schaktningsmassorna.

För reglering av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom överenskommelse ej kunde åstadkommas, fick den i avvaktan härvarande berörda markens förmål för undersökning och uppskattning från byamännens sida. Resultatet av denna uppskattning kommer enligt lämnat meddelande att tillställas med förslag till vattenregleringens samt kostnads- och fastighetsberäkning att jämte lämnas intressenterna vid sammanträde i fastställd ordning.

Vid protokollet

Jakob Kallin

Göran Andersson

Den 14 februari 1939 i Hemmesed.

Närvarande företrädde byamännen och följande delägare:

Sigfrid Karlsson i Hemmesed;
Johan Olsson i — " —
Konrad Johansson i — " —

Gustav Larsson i Stenmeved
Hildor Lindkvist i —"—
Viktor Svensson i Dalen
Erik Svensson i Backen
Per Adolf Jönsson i Stenmeved
Erik Olsson i Dalen

Förslag till sattsarbetningen företaddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Med anledning av vid tidigare intagen ståndpunkt fråga om intrånget genom sekaktningsmarkernas upplägning förklarade ägare till de i detta hänseende berörda fastigheterna, att de ej antoge ståndpunkt att ersättning för intrånget fråga bestämdes vid ingående taxeringen att led i kostnaderna för förbättringen samt utgjordes i enlighet med denna.

Utlåtande i ärendet satt meddelat samt bidrags- och kostnadsfördelningslängden framlagde.

Att förrätta företaget rörande handlingar och riktningar utsågs Sigfrid Karlsson i Stenmeved per ordinarie.

Att i förekommen ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget uppdrogs jämväl åt förordnande Sigfrid Karlsson jämte förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

C Karlsson

Jacob Kallin

Göran Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 52 pag. 127

D. 1934.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 10 september 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 52 pag. 127
Ass. D. 1934.



Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Slommerud i Tösse socken Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande personer:
P. A. Jansson, Karl Larssons stärbhus, Axel Carlsson, Konrad Johansson, Karl Pettersson, Alfred Johanssons stärbhus och Hildor Lindqvist, samtliga i Slommerud.

Slommerud pr Åmål den.....

Axel Axelsson
Konrad Johansson
Alfred Johansson-Stk
K E Pettersson
Hildor Lindqvist
Per Adolf Jansson.
Sigfrid Karlsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Slommerud i Tösse socken samt berörande ägor till hemmanen Dalen och Backen i nämnda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Lantbrukaren Sigfrid Karlsson i Slommerud onsdagen den 13 oktober 1937 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 20 september 1937.

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tösse församling den 20 september samt införd i Provinstidningen Dalsland den 22 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 september 1937 till:

Lantbrukaren	Konrad Johansson,	Slommerud,	Åmål.
"	P.A.Jansson,	"	"
Fru	M.K.Larsson,	"	"
"	A.E.Karlsson,	Torpane,	Tösse.
"	Sigfrid Karlsson,	Slommerud,	Åmål.
"	Johan Olsson,	"	"
"	K.E.Pettersson,	"	"
"	Gustav Larsson,	Sigerud,	Tösse.
"	Hildor Lindkvist,	Slommerud,	Åmål.
"	Viktor Andersson,	Dalen,	Tösse.
Fru	Kristina Olsson,	"	"
"	Signe Johansson,	"	""
Herr	Artur Olsson,	"	"
"	Edvin Olsson,	"	"
"	Hilding Olsson,	"	"
Fr.	Ingeborg Olsson,	"	"
Herr	Erik Olsson,	"	"
Fru	Sofia Svensson,	Backen,	"

Herr	Erik Svensson,	Backen,	Tösse.
Herr	Helmer Svensson,	"	"
"	Oskar Svensson,	"	"
Fr.	Alice Svensson,	"	"
"	Anna Svensson,	"	"
Lantbrukaren	Alfred Johanssons sterbhus,	Slommerud,	Åmål.
"	Axel Carlsson,	"	"

betygar: O Karlsson

Kungörelse

Syneförrättningen beträffande företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Slommerud i Tösse socken samt jämväl berörande ägor till hemmanen Dalen och Backen i nämnda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Lantbrukaren Sigfrid Karlsson i Slommerud tisdagen den 14 februari 1939 kl. 11,30 f.m., då sakägarna må utföra sin talan. Göteborg den 23 januari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tösse församling den 23 januari och införd i Provinstidningen Dalsland den 27 januari 1939

betygar: O Karlsson

Fullmakt för Magnus Söderberg Stommersel
att vid sammanträde hos Sigfrid Karlsen den 13/10 19[illegible]
min talan föra vid nämda sammanträde

Stommersel den 12 oktober 19[illegible]
Gustaf Larsson

Bevittnas

Walter Sandström

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Utloppet från den trakt, om vars torrläggning är fråga, leder i sydlig riktning till Tydjesjön, som avbördar sitt vatten till Vänern. Nederbördsområdet hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr. 108 sektionen 1/ sjön Vänern. Utloppet sammansätter sig av tvänne grenar, en östlig och en västlig från ömse sidor om en mosstrakt, till huvudsaklig del belägen inom ägor till Slommerud.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, huvudavloppet med A-B, den östliga grenen med B-C-D, vilken gren i sin ordning uppdelar sig i en österifrån kommande betecknad D-E och en norrifrån med beteckningen D-G samt den västliga grenen utmed mossens västra sida med B-F, vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppens sträckning.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - har huvudavloppet att bortleda vattnet från ett omkring 4,4 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som moss- och skogsmark. Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden skattas till

0.66 och sommarmedelvattenmängden till 0,053 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning av 150 och 12 liter i sekunden respektive från varje kvadratkilometer i medeltal. Den östra grenen B-C-D leder vattnet från c:a 3,4 kvadratkilometers område med en flodvattentillrinning av omkring 0,50 kubm., och medelvattentillrinning av c:a 0,04 kubm. i sek. Övriga grenar föra vardera mindre vatten än nyssnämnda.

Med ledning av förenämnda uppskattning av vattenmängderna samt med beaktande av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 3:1000 för den genom ett bergparti ledande sträckan A-B, en bottenbredd av 1,00 meter samt lodräta sidor. För sträckan B-C-D upptager förslaget en lutning av minst 1:1000, bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1 á 1:1,25, övriga sträckor avses upptagna med allenast 0,30 m. bottenbredd och slänt 1:1 á 1:1,25; bottenlutningen underskrider ej 0,5:1000.

I de enligt detta förslag upptagna avloppen har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 m. och medelvattenmängden icke 0,25 meters vattendjup och erbjuda avloppen i förstorat skick möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten utmed loppen, i fråga liksom ock till fördjupad uttagning av torv av den intill loppen belägna mossen.

Av broarna för de över vattenloppen ledande vägarna påverkas

de över sträckorna A-B och C-D befintliga icke av föreslagna arbeten och utgöra ej heller något hinder mot den planerade vattenavledningen. Broar över övriga sträckor måste däremot ombyggas i anledning av loppens förstoring, till vilken ombyggnad förslag även uppgjorts innefattande byggnader av trä i likhet med de befintliga. Å profilritningarna över avloppens sträckningar äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna..

Sedan uppskattning av den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av meromnämnda avlopp, ägt rum, har båtnaden för samma mark genom föreslagna vattenavledningsåtgärder beräknats enligt de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen. I en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager ägobeskrivning och areal, äro värdet av marken före och efter företaget samt båtnadevärdet införda.

Förekomsten av avloppsförgrening har givit anledning till undersökning huruvida för jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Denna undersökning har givit till resultat att marken inom samfälligheten bör hänföras till två st. särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbeten och anläggningar inom de särskilda avdelningarna deltaga ägarna till den mark, som hänförts till avdelningen ifråga, i förhållande till båtnaden för denna mark, sådant värdet av denna båtnad blivit uträknad i förenämnda längd. De enligt denna grund uträknade andelarna i den beräknade kostnaden inom avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget, vilken anpart skall ligga till grund för deltagandet i den verkliga kostnaden för företaget. I kostnadsfördelningslängden är nämnda beräkning utförd och den relativa delaktigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

För den del av mossen, som är belägen inom ägor till hemmanet Dalen och vilken del befunnits innefatta 2,35hektar, medför avloppens fördjupning jämväl möjlighet till ökat utnyttjande . I likhet med vad som utrönts beträffande den del av mossen, som hör till Slommerud, har nämnda möjlighet ansetts kunna uppskattas till ett värde av 80:- kronor pr. hektar d.v.s. för hela den till Dalen hörande delen av mossen till 188 kronor. Enär ägaren till denna del icke är sökande till företaget är han jämlikt 7:29 vattenlagen icke pliktig taga del i kostnaden för detta förrän han begagnar sig av båtnaden ifråga. När han så gör beräknas nämda skyldighet med iakttagande av vad ovan föreskrives beträffande deltagandet och under förutsättning att av mosstrakten i fråga 1,5 hektar med båtnad till vär-

de av 120 kronor hänföres till avdelning I och 0,85 hektar med en båtnad till värde av 68 kronor till avdelning II.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar över vattenloppen samt ersättning för intrång. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åkerjord och med 0,20 kronor för kubm. massa upplagd på odlingsmark. För uppläggning på mosse och skogsmark, där uppläggningen icke leder till intrång av någon betydenhet, gives ej ersättning. Enär fastighetsägarne utfäst sig att upplå-ta mark till loppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse ej i fråga. Ersättningarna för intrång finnas uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan stadgas för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena. Broarna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med sänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras loppet oförtövat iståndsättes och med förstärkning om så erfordras ;

att broarna byggas av vinterhugget, friskt virke, som tjäras;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagd massa på såsom åker brukad jord bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande

svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång;

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på hans bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande ingivande av besvär.

Stommen den 14 februari 1939

Ola Karlsson

Jacob Kallin

Göran Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Slommarud	1[13]	1/48		Sigfrid Karlsson
			1	åker > 1,5 m. torvjord
			2	" " "
			3	" " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	mosse, trädb.
		-	11	avlopp
				Summa
-"-	1[12]	1/48		Per Adolf Jansson
			12	åker > 1,5 m. torvjord
			13	" " "
			14	" " "
			15	" " "
			16	" " "
			17	" " "
			18	" " "
			19	" " "
			20	" " "
			21	odlm. buskigt > 1,5 m. "
			22	mosse " " "
			23	avlopp
			24	väg
				Summa
-"-	av 1[11]	7/128		Johan Olsson
			25	åker 0,20-0,25 m. torvm. på sand. botten
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,8							900	133	20	1000	148	-	14	80	
	17,0							"	153	-	"	170	-	17	-	
	10,5							"	94	50	"	105	-	10	50	
	07,3							"	65	70	"	73	-	7	30	
	11,8							700	82	60	"	118	-	35	40	
	17,0							650	110	50	"	170	-	59	50	
	16,4							"	106	60	"	164	-	57	40	
	15,2							"	98	80	"	152	-	53	20	
	10,0							600	60	-	"	100	-	40	-	
					05,0			320	16	-	400	20	-	4	-	
							04,0									
1	20,0				05,0		04,0		920	90		1220	-	299	10	
	05,9							850	50	15	1000	59	-	8	85	
	22,9							650	148	85	"	229	-	80	15	
	11,6							"	75	40	"	116	-	40	60	
	10,0							"	65	-	"	100	-	35	-	
	11,0							"	71	50	"	110	-	38	50	
	13,0							"	84	50	"	130	-	45	50	
	08,8							"	57	20	"	88	-	30	80	
	06,9							700	48	30	"	69	-	20	70	
	09,0							"	63	-	"	90	-	27	-	
			08,3					350	29	05	500	41	50	12	45	
					26,7			320	85	44	400	106	80	21	36	
							02,9									
							03,4									
	99,1		08,3		26,7		06,3		778	39		1139	30	360	91	
	13,0							1100	143	-	1200	156	-	13	-	
	13,0								143	-		156	-	13	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			26	åker, 0,20-0,25 m. torvm. på sand. lera
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" > 1,2 m. torvjord " "
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" 0,20-0,30 m. torvmylla " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" 0,5-0,8 m. torvjord " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	" > 1,2 m. " " "
			40	" " " " "
			41	" 0,7-0,8 m. " " "
			42	odlm. Stubbig > 1,5 m. " " "
			43	" buskbev. " " " "
			44	" trädbev. " " " "
			45	" " " " " "
			46	mosse " " " " "
			47	avlopp
			48	"
				Summa
Klommerud	ar 1"	1/128		Konrad Johansson
			49	åker, 0,35-0,40 m. torvm. på sand. lera
			50	" " " " "
			51	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,0								143	-		156	-	13	-	
	12,8							1000	128	-	1150	147	20	19	20	
	13,6							950	129	20	"	156	40	27	20	
	13,3							"	126	35	"	152	95	26	60	
	15,0							800	120	-	1000	150	-	30	-	
	12,2							"	97	60	"	122	-	24	40	
	09,3							"	74	40	"	93	-	18	60	
	04,7							1140	53	58	1150	54	05	-	47	
	15,3							1050	160	65	"	175	95	15	30	
	18,5							850	157	25	"	212	75	55	50	
	16,6							650	107	90	"	190	90	83	-	
	15,6							600	93	60	1100	171	60	78	-	
	12,4							"	74	40	"	136	40	62	-	
	08,6							"	51	60	"	94	60	43	-	
	11,0							"	66	-	1000	110	-	44	-	
	16,0							650	104	-	"	160	-	56	-	
	31,0							"	201	50	1100	341	-	139	50	
			10,0					400	40	-	500	50	-	10	-	
			17,5					"	70	-	"	87	50	17	50	
			09,5					450	42	75	"	47	50	4	75	
			05,2					400	20	80	"	26	-	5	20	
					17,5											
							05,6									
							04,8									
2	38,9		42,2		17,5		10,4		2062	58		2835	80	773	22	
	20,9							550	114	95	1100	229	90	114	95	
	17,2							650	111	80	"	189	20	77	40	
							03,4									
	38,1						03,4		226	75		419	10	192	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Slommarad	114	1/48		Per Adolf Jansson
			52	åker 0,3-0,4 m. torvm. på sand. lera
			53	" " " " "
			54	" " " " "
			55	" 0,20-0,25 m. mylla " "
			56	väg
			57	avloppr
				Summa
"	110	5/192		Konrad Johansson
			58	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			59	" " " " "
				Summa
" av	13	1/48		Konrad Johansson
			60	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			61	" " " " "
			62	" " " " "
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	" " " " "
			69	" " " " "
			70	" " " " "
				Summa
" av	13	1/96		Sigfrid Karlsson
			71	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			72	" " " "
			73	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	10,0							700	70	-	1100	110	-	40	-	
	12,8							"	89	60	"	140	80	51	20	
	17,6							800	140	80	"	193	60	52	80	
	47,6							900	428	40	1200	571	20	142	80	
							08,5									
							07,5									
	88,0						16,0		728	80		1015	60	286	80	
	14,2							1000	142	-	1200	170	40	28	40	
	04,4							"	44	-	"	52	80	8	80	
	18,6								186	-		223	20	37	20	
	15,6							1000	156	-	1200	187	20	31	20	
	24,0							950	228	-	"	288	-	60	-	
	34,7							"	329	65	"	416	40	86	75	
	27,5							750	206	25	"	330	-	123	75	
	21,6							"	162	-	"	259	20	97	20	
	29,6							650	192	40	"	355	20	162	80	
	31,4							"	204	10	"	376	80	172	70	
	32,7							"	212	55	"	392	40	179	85	
	04,4							1000	44	-	"	52	80	8	80	
	01,7							"	17	-	"	20	40	3	40	
	04,3							"	43	-	"	51	60	8	60	
2	27,5								1794	95		2730	-	935	05	
	06,8							1050	71	40	1200	81	60	10	20	
	20,3							700	142	10	"	242	40	100	30	
	24,6							"	172	20	"	295	20	123	-	
	51,7								385	70		619	20	233	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Slommerad	15	1/192		Sigfrid Karlsson
			74	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			75	" " " " "
			76	" " " " "
			77	" " " " "
				Summa
"	14	1/192		Sigfrid Karlsson
			78	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
				Summa
"	10	5/192		Konrad Johansson
			82	åker, 0,7-0,8 m. torvj. på sand. lera
			83	" 0,20-0,25 mylla " "
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
				Summa
" av	9	5/192		Karl Elov Pettersson
			87	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" 0,8-1 m. torvj. " "
			91	" 1->1,5 m. " " "
			92	" >1,5 " " " "
			93	" 0,20-0,25 " mylla " "
			94	" " " " "
			95	" " " " "
			96	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	42,0							700	294	-	1200	504	-	210	-	
	03,5							1100	38	50	"	42	-	3	50	
	04,0							"	44	-	"	48	-	4	-	
							01,0									
	49,5						01,0		376	50		594	-	217	50	
	06,0							1150	69	-	1200	72	-	3	-	
	04,4							"	50	60	"	52	80	2	20	
	27,7							750	207	75	"	332	40	124	65	
	26,9							"	201	75	"	322	80	121	05	
	65,0								529	10		780	-	260	90	
	07,5							500	37	50	1100	82	50	45	-	
	11,5							700	80	50	1200	138	-	57	50	
	22,7							"	158	90	"	272	40	113	50	
	31,0							1050	325	50	"	372	-	46	50	
	08,2							1150	94	30	"	98	40	4	10	
	80,9								696	70		963	30	266	60	
	39,0							1050	409	50	1200	468	-	58	50	
	29,6							750	222	-	"	355	20	133	20	
	28,0							"	210	-	"	336	-	126	-	
	16,0							600	96	-	1100	176	-	80	-	
	24,5							550	134	75	1000	245	-	110	25	
	29,8							"	163	90	"	298	-	134	10	
	29,0							800	232	-	1200	348	-	116	-	
	07,6							900	68	40	"	91	20	22	80	
	16,9							1000	16,9	-	"	202	80	33	80	
	24,6							1100	270	60	"	295	20	24	60	
2	45,0								1976	15		2815	40	839	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföres
			97	väg
			98	avloppsdike
				Summa
Slommerud ov	1	8 13/1728		Gustav Larsson
			99	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	väg
			105	bäck
				Summa
" av	1	8 7/1152		Hildor Lindkvist
			106	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			107	" >1,2 m. torvj. " "
			108	" 0,30-0,40 m. " " "
			109	f.d. " delv. björkbev. " " "
			109 a	mosse
				Summa
"	1	6 1/192		Hildor Lindkvist
			110	åker 0,30-0,40 m. torvm. på sand. lera
			111	" 0,20-0,25 " mylla " "
			112	" 0,30-0,40 " torvm. " "
				Summa
"	1	7 1/192		Hildor Lindkvist
			113	åker 0,30-0,40 m. torvm. på sand.o. lera
			114	f.d. " " " " "
				Summa
" av	1	9 1/192		Hildor Lindkvist
			115	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	45,0								1976	15		2815	40	839	25	
							01,4									
							07,5									
2	45,0						08,9		1976	15		2815	40	839	25	
	10,5							1100	115	50	1200	126	-	10	50	
	03,5							1150	40	25	"	42	-	1	75	
	01,6							1180	18	88	"	19	20	-	32	
	22,0							900	198	-	"	264	-	66	-	
	08,4							1050	88	20	"	100	80	12	60	
							00,6									
							01,5									
	46,0						02,1		460	83		552	-	91	17	
	45,0							750	337	50	1200	540	-	202	50	
	22,0							550	121	-	1000	220	-	99	-	
	20,7							650	134	55	1100	227	70	93	15	
			09,0					350	31	50	600	54	-	22	50	
					13,7			220	43	84	400	54	80	10	96	
	87,7		09,0		13,7				668	39		1096	50	428	11	
	07,2							900	64	80	1100	79	20	14	40	
	11,4							1050	119	70	"	125	40	5	70	
	24,6							1000	246	-	"	270	60	24	60	
	43,2								430	50		475	20	44	70	
	02,4							950	22	80	1000	24	-	1	20	
			01,3					500	6	50	600	7	80	1	30	
	02,4		01,3						29	30		31	80	2	50	
	03,8							900	34	20	1100	41	80	7	60	
	03,8								34	20		41	80	7	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföt
			116	åker, 0,20-0,30 m. torrom på sand. lera
			117	" " " " "
			118	" 0,30-0,40 m. " " "
			119	" " " " "
			120	" 0,50-0,60 m. " " "
			121	" " " " "
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" 0,20-0,30 m. " " "
			125	" " " " "
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" 0,20-0,25 m. mylla " "
			129	" " " " "
			130	Trädbev. mark
			131	" "
			132	" "
			133	avlagt
				Summa
Stommerads fors-mossar	1/1	ans.		Johan Olsson
			134	mosse
Dalen	1/8	3/64		Viktor Andersson
			135	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			136	" " " " "
				Summa
"	1/7	1/64		August Olssons sterbhus
			137	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			138	" " " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03,8								34	20		41	80	7	60	
	04,9							900	44	10	1150	56	35	12	25	
	05,7							850	48	45	"	65	55	17	10	
	05,5							800	44	-	"	63	25	19	25	
	06,0							"	48	-	"	69	-	21	-	
	07,0							700	49	-	1100	77	-	28	-	
	05,0							650	32	50	"	55	-	22	50	
	06,0							600	36	-	"	66	-	30	-	
	07,8							550	42	90	"	85	80	42	90	
	08,4							"	46	20	1150	96	60	50	40	
	09,0							"	49	50	"	103	50	54	-	
	10,9							600	65	40	"	125	35	59	95	
	13,0							650	84	50	"	149	50	65	-	
	33,3							"	216	45	1200	399	60	183	15	
	71,0							1050	745	50	"	852	-	106	50	
					04,3			160	6	88	200	8	60	1	72	
					05,1			"	8	16	"	10	20	2	04	
					10,0			"	16	-	"	20	-	4	-	
							06,7									
1	97,3				19,4		06,7		1617	74		2345	10	727	36	
				13	28,0			320	4249	60	400	5312	-	1062	40	
	11,7							1100	128	70	1200	140	40	11	70	
	15,5							1000	155	-	"	186	-	31	-	
	27,2								283	70		326	40	42	70	
	14,9							950	141	55	1200	178	80	37	25	
	13,0							900	117	-	"	156	-	39	-	
	27,9								258	55		334	80	76	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				överförd	
			139	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera	
			140	" " " " "	
			141	" " " " "	
			142	" " " " "	
			143	väg	
				Summa	
Dalen	1	2 / 64		August Ulssons sterbhus	
			144	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera	
			145	" " " " "	
				Summa	
"	1	4 / 64		Karl Svenssons sterbhus	
			146	åker, 0,5-0,6 m. lövmylla på sand. lera	
			147	" " " " "	
			148	" " " " "	
			149	" " " " "	
				Summa	
				Sammandrag.	
Slommerud	1	13 / 48	1-11	Sigfrid Karlsson	säk.
"	1	12 / 48	12-24	Per Adolf Jansson	"
" av	1	11 / 128	25-48	Johan Ulsson	"
" av	1	11 / 128	49-51	Konrad Johansson	"
"	1	14 / 48	52-57	Per Adolf Jansson	"
"	1	10 / 192	58-59	Konrad Johansson	"
" av	1	3 / 48	60-70	Konrad Johansson	"
" av	1	3 / 96	71-73	Sigfrid Karlsson	"
"	1	5 / 192	74-77	" "	"
"	1	4 / 192	78-81	" "	"
"	1	10 / 192	82-86	Konrad Johansson	"
" av	1	9 / 192	87-98	Karl Elov Pettersson	"
				överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	27,9								258	55		334	80	76	25	
	17,5							800	148	75	1200	210	-	61	25	
	09,0							800	72	-	1100	99	-	27	-	
	04,0							"	32	-	"	44	-	12	-	
	03,3							"	26	40	"	36	30	9	90	
							00,6									
	61,7						00,6		537	70		724	10	186	40	
	32,8							900	295	20	1200	393	60	98	40	
	30,0							800	240	-	"	360	-	120	-	
	62,8								535	20		753	60	218	40	
	19,0							650	123	50	1100	209	-	85	50	
	14,6							"	94	90	"	160	60	65	70	
	14,0							600	84	-	"	154	-	70	-	
	16,5							550	90	75		181	50	90	75	
	64,1								393	15		705	10	311	95	
1	20,0				05,0		04,0		920	90		1220	-	299	10	
	99,1		08,3		26,7		06,3		778	39		1139	30	360	91	
2	38,9		42,2		17,5		10,4		2062	58		2835	80	773	22	
	38,1						03,4		226	75		419	10	192	35	
	88,0						16,0		728	80		1015	60	286	80	
	18,6								186	-		223	20	37	20	
2	27,5								1794	95		2730	-	935	05	
	51,7								385	70		619	20	233	50	
	49,5						01,0		376	50		594	-	217	50	
	65,0								529	10		780	-	250	90	
	80,9								696	70		963	30	266	60	
2	45,0						08,9		1976	15		2815	40	839	25	
13	22,3		50,5		49,2		50,0		10662	52		15354	90	4692	38	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Slommarud av	18	13/1728	99-105	Gustav Larsson sök.
" av	18	7/1152	106-109a	Hildor Lindkvist sök.
"	16	1/192	110-112	" " "
"	17	1/192	113-114	" " "
" av	19	1/192	115-133	" " "
"-s Torrmossar	1'	ovs.	134	Johan Ulsson "
Dalen	18	3/64	135-136	Viktor Andersson
"	17	1/64	137-143	August Ulssons sterbhus
"	12	1/64	144-145	" " "
"	14	1/64	146-149	Karl Svenssons sterbhus
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13	22,3		50,5		49,2		50,0		10662	52		15354	90	4692	38	
	46,0						02,1		460	83		552	-	91	17	
	87,7		09,0		13,7				668	39		1096	50	428	11	
	43,2								430	50		475	20	44	70	
	02,4		01,3						29	30		31	80	2	50	
1	97,3				19,4		06,7		1617	74		2345	10	727	36	
				13	28,0				4249	60		5312	-	1062	40	
	27,2								283	70		326	40	42	70	
	61,7						00,6		537	70		724	10	186	40	
	62,8								535	20		753	60	218	40	
	64,1								393	15		705	10	311	95	
19	14,7		60,8	14	10,3		59,4		19868	63		27676	70	7808	07	

Klommens den 14 februari 1939.

Jakob Karlsson

Göran Andersson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	3 m.	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
13 Slommerud 1 , Sigfrid Karlsson	55	30	16	50	16	50
12 " 1 , P.A.Jansson	110	20	22	-	22	-
11 " avl , Johan Olsson	490	20	98	-		
	230	30	69	-	167	-
11 " av 1 , Konrad Johanson	190	30			57	-
14 " 1 , P.A.Jansson	240	30			72	-
10 " 1 , Konrad Johanson	95	30			28	50
3 " av 1 , " "	260	30			78	-.
3 " av 1 , Sigfrid Karlsson	60	30			18	-
5 " 1 , " "	35	30			10	50
4 " 1 , " "	40	30			12	-
9 " 1 , K.E.Pettersson	260	30	78	-		
	235	30	70	50	148	50
8 " av 1 , Gustav Larsson	45	30			13	50
8 " av 1 , Hildor Lindkvist	190	30			57	-
9 " av 1 , " "	240	30			72	-
7 Dalen 1 , Aug. Olssons sterbhus	30	30			9	-
2 " 1 , " " "	50	30			15	-
4 " 1 , Karl Svensson "	60	30			18	-
S u m m a					814	50

Slommerud den 14 februari 1939.

C Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: Schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	antal.	à kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
0-0+90	90	Berg, trasigt m^3	50	15-	750	-		
		Torv och dy med mkt.träd och stubbar m^3	10	1,50	15	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %			115	-	880	-
		Sträckan B-C.						
0+90-3+50	260	Torv och dy med mkt. träd och stubbar m^3	100	1,50	150	-		
		Torv och dy med mkt.träd och stubbar m^3	500	1:-	500	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			68	-		
		För intrång enl.ersättningslängd			12	-	730	-
		Sträckan C-D.						
3+50-6+77	327	Torv och dy med mkt. träd och stubbar	850	1:25	1062	50		
		Lera	170	1:-	170	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			125	-		
		För intrång enl. ersättningslängden			102	50	1460	-
		Sträckan D-E.						
6+77-9+15	238	Torv och dy med ngt. buskar och rötter m^3	670	0:80	536	-		
		Över föres			536	-	3070	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			536	-	3070	-
		Lera m³	280	0:90	252	-		
9+15-11+92	277	" "	400	0:80	320	-		
		" med ngt.buskar o.rötter "	170	1:-	170	-		
		Ombyggnad av bro av trä för ö-						
		verfart vid 9+45 m.enl.ritning			90	-		
		För oförutsett,tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			137	-		
		För intrång enl. ersättnings-						
		längden			445	-	1950	-
		Sträckan B-F.						
20-22+90	230	Torv o. dy med ngt.träd och						
		stubbar m³	180	0:80	144	-		
		Sand och lera med ngt. träd						
		och stubbar "	80	0:90	72	-		
		Berg "	4	15:-	60	-		
22+30-23+60	130	Torv och dy m.ngt.buskar och						
		rötter "	130	0:80	104	v-		
		Lera "	160	0:80	128	-		
23+60-25+89	229	" med ngt. buskar och rötter	400	1:-	400	-		
		Berg m³	3	15:-	45	-		
		Torv med träd, buskar och.röt-						
		ter m³	100	1:25	125	-		
		Ombyggnad av bro av trä för överfart						
		vid 21+60 m. enl.ritning			90	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			118	-		
		För intrång enl.ersättnings-						
		längden			114	-	1400	-
		Sträckan D-G.						
30-32+65	265	Torv o.dy m.ngt.träd o.rötter	200	0:80	160	-		
		Lera " " " " "	180	1:-	180	-		
		" " " " " "	90	1:25	112	50		
		För oförutsett,tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			46	50		
		Överföres			499	-	6420	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			499	-	6420	-
		För intrång enl. ersättnings-						
		längden			141	-	640	-
		Summa					7060	-
		Sammandrag.						
		Sträckan A-B					880	-
		" B-C					730	-
		" C-D					1460	-
		" D-E					1950	-
		" B-F					1400	-
		" D-G					640	-
		Summa					7060	-

Slommerud den 14 februari 1939.

O Karlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
Slommarud	13	1/48	Sigfrid Karlsson	1-11
"	12	1/48	Per Adolf Jansson	12-24
" av	11	7/128	Johan Ulsson	25-48
" av	11	1/128	Konrad Johansson	49-51
"	14	1/48	Per Adolf Jansson	52-57
"	10	5/192	Konrad Johansson	58-59, 82-86
" av	3	~~1/192~~ 1/48	" "	60-70
" av	3	~~1/192~~ 1/96	Sigfrid Karlsson	71-73
"	15	1/192	" "	74-77
"	17	1/192	" "	78-81
"	~~16~~	~~5/192~~	~~Konrad Johansson~~	~~82-86~~
" av	19	5/192	Karl Elov Pettersson	87-98
" av	18	~~7/192~~ 13/1728	Gustav Larsson	99-105
" av	18	~~7/192~~ 7/1152	Hildor Lindkvist	106-109a
"	16	1/192	" "	110-112
"	17	1/192	" "	113-114
" av	19	1/192	" "	115-133
" s kronomarker	1	ars.	Johan Ulsson	134
Dalen	18	3/64	Viktor Andersson	135-136
"	17	1/64	Augusti Ulssons sterbhus	137-143
"	12	1/64	" " "	144-145
"	14	1/64	Karl Svenssons "	146-149
			Summa	

Bidrags-värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppsledningarna.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättningskostnad.	
		Avdelning I		Avdelning II		A-B-C-D-E, D-G och B-F				
		A-B-C-D-E och D-G		B-F						
Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	%	Kr.	Ö.
299	10	267	81			267	81	3,79		
360	91	323	16			323	16	4.58		
773	22	692	33			692	33	9.81		
192	35	172	23			172	23	2.44		
286	80	256	80			256	80	3,64		
303	80									
~~37~~	~~20~~	272	02			272	02	3,85		
935	05	837	24			837	24	11.86		
233	50	209	07			209	07	2.96		
217	50	194	75			194	75	2.76		
250	90	224	65			224	65	3.18		
~~266~~	~~60~~									
839	25	751	46			751	46	10.64		
91	17	81	63			81	63	1.16		
428	11	383	33			383	33	5.43		
44	70	40	02			40	02	0.57		
2	50	2	24			2	24	0.03		
727	36			684	89	684	89	9.70		
1062	40	951	26			951	26	13.47		
42	70			40	20	40	20	0,57		
186	40			175	52	175	52	2.49		
218	40			205	65	205	65	2.91		
311	95			293	74	293	74	4.16		
7808	07	5660	-	1400	-	7060	-	100.00		

Stenungsund den 14 februari 1939.

Jacob Karlsson

Gösta Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till Lemmanen Slommerud och Dalen

i Tössse *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937-39		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	29	0,50			14	50
1936		**Ägomätning:** *i skala 1. 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,30	1,50	-	45		
		kroklinje „	1,55	3,00	4	65		
		i annan mark, raklinje „	0,25	3,00	-	75		
		kroklinje „	0,45	6,00	2	70		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 *ar* st.	120	0,17	20	40		
		har	19,147	1,06	20	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 8,5 *ar* st.	7	0,05	-	35		
		har	0,608	1,46	-	89		
		annan mark och impediment, medelareal 68 *ar* $\frac{10)}{15)}$ st.	25	0,20	5	-		
		har	17,047	0,30	5	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{> 15}{10—15}$ $\frac{}{< 10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,09	11	-	99		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta $\frac{\text{regalarket}}{\text{bladet}}$			4	-		
		övriga $\frac{\text{regalark}}{\text{blad}}$ st.					65	59
		Överföres					80	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 09
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3,5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,5 punkter pr har ... har	19,147	0,50	9 57	
		avvägda punkter ... st.	143	0,03	4 29	
		i annan mark, medelantal 3,1 punkter pr har ... st.	17,06	0,60	10 24	
		avvägda punkter ... st.	52	0,16	8 32	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1,2	2,00	2 40	
		i annan mark ... „		5,00		76 82
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ... st.	152	0,05	7 60	
		... har	36,802	0,10	3 68	11 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	150	0,04		6 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	0,92	1,50	1 38	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	137	0,06	8 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	137	0,12	16 44	38 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2,05	3,50		7 18
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	2	12	- 24	
		... „	63	22	13 86	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	30	0,03	- 90	
		3 - ... „				15 -
		... „	2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar ... „			2 —	
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...	4,4	0,02	- 09	
		för vattenområdets areal ... km.²		12,00		2 09
		dagar ...				
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1,35	3,50	4 73	
		~~tillägg för~~ med särskild beräkning av dimensionerna ... „	0,7	~~4,50~~	3 65	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1 m.² sektion på ... „	0,7	0,50	- 35	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		8 23
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	51	0,03	1 53	2 53
		Överföres				253 26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					253	26
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4		7	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	205	4,00	8	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*			-	90		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6	25	15	35
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ... / ~~st.~~			3	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ... / ~~st.~~			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar ...		3,00			6	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	195	0,01			1	95
		Översiktskarta, *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	19	0,25	4	75	6	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	21	0,30	6	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20			8	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00			21	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1 1/3	12,00			16	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *»*		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... *»*		12,00				
		slamficka ... *»*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					347	11
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 24 *ar ägofigurer* ... *st.*	152	0,07	10	64		
		... *har*	36,802	0,14	5	15		
		Överföres ...			22	79		

42.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	195	0,02	3 90	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55	30 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2,05	6-	12 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 -	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	33 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				84 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 6,65 + 7,88				14 53
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				39 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				120 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 24 dagsv. à 5				
		Summa kronor				173 53
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			347 11	
		Lösen för kopior och avskrifter			84 64	431 75
		Övriga förrättningskostnader				173 53
		Summa kronor				605 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tööls häradsrätt.

Göteborg den 31 maj 1939

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 446:28 kvitteras:

Göteborg den 21 juli 1939

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
334135

P 5★0773

12959

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1940

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen


SLOMMERUD och DALEN i Tösse

socken,


Älvsborgs län.

1939.

Avskrift:
Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100,000

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 4 och 5 kilometer norrut från Tösse kyrka och ungefär lika långt och i samma riktning från Tösse station å Bergslagsbanan. Å vidstående översiktskarta är läget av det område, omvars bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t : Med undantag av en mosstrakt, ur vilken torvströ utvinnes, hävdas området i fråga i huvudsakliga delar såsom åker. Till följe högt grundvatten i jorden, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas. Jordmånen består till dels av 0,20-0,30 m. mylla till dels av 0,30-0,50 m. torvmylla och till dels av 0,5->1,5 m. torvjord på sandig lera.

A r e a l : Den av företaget i torrläggningshänseende berörda marken innefattar 19,147 hektar åker och 0,608 hektar äng och betesmark samt 16,453 hektar moss- och annan mark; tillhopa 36,208 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål

för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis ger vid handen.

B å t n a d : Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till ett värde av 7996:07 kronor, av vilket värde 7808:07 kr. belöper på mark, för vilken omedelbart deltagande äger rum.

K o s t n a d : Arbetet med avloppens förstoring har tillika med ersättningar för intrång beräknats draga en kostnad av 7060:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet anslagen till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företaget, för syneförrättningen och för utredningen om statsunderstödet belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 7765:70 kronor. Enär beträffande marken till fastigheten Slommeruds torvmossar 1:1 ändamålet med företaget icke är av den art att till fastighetens anpart i kostnaderna bidrag från avdikningsanslaget eller lån från avdikningslånefonden kan tillgodonjutas, skulle den del av kostnaden, vartill bidrag och lån från nämnda respektive anslag och fond kan påräknas, utgöra skillnaden mellan totalkostnaden och förenämnda fastighets anpart i kostnad för företaget och syneförrättning d.v.s. $7765{:}70 - \left(\frac{13{,}47 \times 7665{:}28}{100}\right) = 6733{:}49$ kronor.

Värdet av båtnaden för den mark, som har att bestrida denna kostnad har uppskattats till 6745:67 kronor. Vid det förhållandet att kostnads- och båtnadstalen äro ungefär lika stora skulle enligt villkor för och norm vid tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget företaget

kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot hälften av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 3360:- kronor.

Enär samtlige delägare i företaget förklarat sig vilja komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden till belopp svarande mot skillnaden mellan kostnaden 6733:19 kronor och bidraget 3360:- kronor d.v.s. med 3373:19 kronor eller i avjämnat tal 3370 kronor.

Vid denna utredning har hänsyn icke tagits till den anpart i kostnaderna, som skulle åvila hemmanet Dalen för möjligheten till ökad utnyttjning av den till detta hemman hörande torvmossen när denna möjlighet toges i anspråk, vilken tidpunkt ansetts synnerligen oviss.

H a n d l i n g a r och r i t n i n g a r :Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i två blad.

Götéborg den 31 maj 1939.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning.....kronor 7060:-

Syneförrättningen, enligt räkning ..... " 605:28

Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning..... " 100:42

Summa kronor 7765:70

Göteborg den 31 maj 1939.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 7.765 kronor 70 öre, samt för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 6.571 kronor 45 öre, varvid iakttagits, att i företaget ingående mossområde (ägofigur 134) samt till Dalen 1^{4} hörande onumrerade ägofigurer icke skola hava del i statsunderstödet.

Låntagarnas kostnadsandel, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Slommerud 1^{7}, utgör 6.569 kronor 11 öre.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Slommerud	av 1 3 ,	1/48	mtl. ägare:	Konrad Johansson
"	av 1 3 ,	1/96	" :	Sigfrid Karlsson
"	1 4 ,	1/192 "	" :	" "
"	1 5 ,	1/192 "	" :	" "
"	1 6 ,	1/192 "	" :	Hildor Lindkvist
~~"~~	~~1 7 ,~~	~~1/192~~ "	~~" :~~	~~" "~~
"	av 1 8 ,	13/1728	" :	Gustav Larsson
"	av 1 8 ,	7/1152 "	" :	Hildor Lindkvist
"	av 1 9 ,	5/192 "	" :	Karl Klov Pettersson
"	av 1 9 ,	1/192 "	" :	Hildor Lindkvist
"	1 10 ,	5/192 "	" :	Konrad Johansson
"	av 1 11 ,	7/128 "	" :	Johan Olsson
"	av 1 11 ,	1/128 "	" :	Konrad Johansson
"	1 12 ,	1/48 "	" :	Per Adolf Jansson
"	1 13 ,	1/48 "	" :	Sigfrid Karlsson
"	1 14 ,	1/48 "	" :	Per Adolf Jansson
Dalen	1 2 ,	1/64 "	" :	August Olssons sterbhus
"	1 4 ,	1/64 "	" :	Karl Svenssons "
"	1 7 ,	1/64 "	" :	August Olssons "

Dalen 1 8. 3/64 mtl. ägare: Viktor Andersson

Göteborg den 31 maj 1939.

C.B.Carlson

Skrivning med blått vidhängen av Kungl. Lösen/S.L.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Slommerud i Tösse socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 13 oktober 1937 i Slommerud.

Närvarande: Lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman,

Göran Andersson i Södergården och
Jakob Kallin i Vänsberg, godemän;
Johan Olsson, ägare till 7/128 mtl. Slommerud;

Karl Elof Petersson, " " 5/192 " "

Konrad Johansson, " " 23/384 " "

Hildor Lindkvist, " " 25/1152 " "

Per Adolf Jansson, " " 1/24 " "

Sigfrid Karlsson, " " 7/192 " "

sökande till företaget, samt

Magnus Söderberg i Slommerud såsom ombud enligt fullmakt för:

Gustav Larsson, ägare till 13/128 mtl. Slommerud, vid tiden för ansökningen ägd av Alfred Johanssons sterbhus.

Viktor Andersson, ägare till 3/64 mtl. Dalen;

Erik Olsson, del- " i 3/64 " "

Erik Svensson " " " 1/64 " " och

1/8 " Backen.

Upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopps-

sträckor, om vilkas djupning och vidgning var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över marken utmed nämnda sträckor.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen förstorade på sätt att möjlighet beredes till ändamålsenlig torrläggning av den utmed loppen belägna av vatten besvärade marken till deras fastigheter.

Beträffande möjligheten till torrläggning av mossmarken ifrågasatte Johan Olsson såsom ägare till den inom Slommerud belägna delen vattenloppens fördjupning till en nivå, som tillstadde uttagning av torv till ungefär en meters större djup än vad med loppen i befintligt skick kunde utvinnas. För det fall att avlopp i den omfattning Olsson ifrågasatt bleve större än vad som tarvades för torrläggning av åkerfälten till övriga sökandes fastigheter sade desse sökande liksom ock andra fastighetsägare i motsvarande ställning att de icke ansågo sig pliktige deltaga i kostnaderna med större belopp än vad som svarade mot deras andel i kostnad för avlopp, avpassade till torrläggningsbehovet för deras åkerjord. Härtill erinrade Johan Olsson att han höll för sannolikt att avlopp, anpassade efter åkrarnas avvattningsbehov, komme att bliva tillfyllest för ernående av den möjlighet till torvtagning han åsyftat åtminstone vad anginge större delen av mossområdet samt förklarade att han nöjde sig med avlopp, som tillfredsställde anspråken på den odlade jordens nöjaktiga torrläggning.

I den mån broar för vägar över avloppen tarvade ändring eller ombyggnad i anledning av loppens förstoring finge enligt samstämmig mening kostnaden för dessa arbeten fördelas liksom ock andra kost-

nader för företaget.

För upplåtelse av mark till loppens nödiga vidgning ställdes från intet håll anspråk på ersättning och ej heller för uppläggning av schaktningsmassorna.

För reglering av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom överenskommelse ej kunde åvägabringas, vart den i avvattningshänseende berörda marken föremål för undersökning och uppskattning från synemännens sida. Resultatet av denna uppskattning komme enligt lämnat meddelande att tillika med förslag till vattenavledningen samt kostnads- och båtnads- beräkning föreläggas intressenterna vid sammanträde i stadgad ordning.

Jakob Kallin C.B.Carlson Göran Andersson

Den 14 februari 1939 i Slommerud.

Närvarande förestående synemän och följande sakägare:

Sigfrid Karlsson i Slommerud;

Johan Olsson i "

Konrad Johansson i "

Gustav Larsson i "

Hildor Lindkvist i "

Viktor Andersson i Dalen;

Erik Svensson i Backen;

Per Adolf Jansson i Slommerud;

Erik Olsson i Dalen.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Med avsteg från tidigare intagen ståndpunkt ifråga om intrånget genom schaktningsmassornas uppläggning förklarade närvarande ägare till de i detta hänseende berörda fastigheterna att de nu ansågo skäligt att ersättning för intrånget ifråga beräknades och inginge såsom ett led i kostnaderna för företaget samt utgjordes i likhet med dessa.

Utlåtande i ärendet vart meddelat samt båtnads- och kostnadsfördelningslängder framlagda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Sigfrid Karlsson i Slommerud per Åmål.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget uppdrogs jämväl åt förenämnde Sigfrid Karlson, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan.

Jakob Kallin C.B.Carlson Göran Andersson

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 10 september 1934.

På Länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkrantz Knut Sandelin

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnade för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet Slommerud i Tösse socken Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande personer:

P.A.Jansson, Karl Larssons stärbhus, Axel Carlsson, Konrad Johansson, Karl Petterson, Alfred Johanssons stärbhus och Hildor Lindkvist, samtliga i Slommerud.

Slommerud pr Åmål den ....

Johan Olsson K.E.Petterson

Konrad Johansson Hildor Lindkvist

Alfred Johanssons Sth. Per Adolf Jansson

Sigfrid Karlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Slommerud i Tösse socken samt berörande ägor till hemmanen

Dalen och Backen i nämnda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Sigfrid Karlsson i Slommerud onsdagen den 13 oktober 1937 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 20 september 1937.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tösse församling den 20 september samt införd i Provinstidningen Dalsland den 22 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 21 september 1937 till:

Lantbrukaren	Konrad Johansson	Slommerud,	Åmål.
"	P.A. Jansson	"	"
Fru	M.K.Larsson	"	"
"	A.E.Karlsson	Torpane,	Tösse.
"	Sigfrid Karlsson	Slommerud,	Åmål.
"	Johan Olsson	"	"
"	K.E.Pettersson	"	"
"	Gustav Larsson	Sigerud	Tösse
"	Hildor Lindkvist	Slommerud,	Åmål.
"	Viktor Andersson	Dalen,	Tösse.
fru	Kristina Olsson	"	"
"	Signe Johansson	"	"
Herr	Artur Olsson	"	"
"	Edvin Olsson	"	"

Herr Hilding Olsson Dalen, Tösse.

Fr. Ingeborg Olsson, " "

Herr Erik Olsson, " "

Fru Sofia Svensson, Backen, "

Herr Erik Svensson, " "

" Helmer Svensson, " "

" Oskar Svensson " "

Fr. Alice Svensson, " "

" Anna Svensson, " "

Lantbrukaren Alfred Johansons sterbhus, Slommerud, Åmål.

" Axel Carlsson, " " .

Betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Slommerud i Tösse socken samt jämväl berörande ägor till hemmanen Dalen och Backen i nämnda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Sigfrid Karlson i Slommerud tisdagen den 14 februari 1939 kl.11.30 f.m., då sakägarna må utföra sin talan. Göteborg den 23 januari 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tösse församling den 23 januari 1939 samt införd i provinstidningen Dalsland den 27 januari 1939, betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt för Magnus Söderberg Slommerud att vid sammanträde hos Sigfrid Karlsson den 13-10 1937 min talan föra vid nämda sammanträde.

Slommerud den 12 oktober 1937

Gustaf Larsson

Bevittnas: Valter Sandström.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Utloppet från den trakt, om vars torrläggning är fråga leder i sydlig riktning till Tydjesjön, som avbördar sitt vatten till Vänern. Nederbördsområdet hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr. 108 sektionen 1/ sjön Vänern. Utloppet sammansätter sig av tvänne grenar, en östlig och en västlig från ömse sidor om en mosstrakt, till huvudsaklig del belägen inom ägor till Slommerud.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring ifrågakommande avloppssträckorna till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, huvudavloppet med A-B, den östliga grenen med B-C-D, vilken gren i sin ordning uppdelar sig i en österifrån kommande betecknad D-E och en norrifrån med beteckningen D-G samt den västliga grenen utmed mossens västra sida med B-F, vilka beteckningar återfinnas på motsvarande ställen å profilritningarna över loppens sträckning.

Vid utträdet ur avvattningsområdet - punkten A - har huvudavloppet att bortleda vattnet från ett omkring 4,4 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält som moss- och skogsmark. Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten kan den ordinära flodvattenmängden skattas till

0.66 och sommarmedelvattenmängden till 0,053 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning av 150 och 12 liter i sekunden respektive från varje kvadratkilometer i medeltal. Den östra grenen B-C-D leder vattnet från c:a 3,4 kvadratkilometers område med en flodvattentillrinning av omkring 0,50 kubm., och medelvattentillrinning av c:a 0,04 kubm. i sek. Övriga grenar föra vardera mindre vatten än nyssnämnda.

Med ledning av förenämnda uppskattning av vattenmängderna samt med beaktande av lutningsförhållanden och jordarter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 3:1000 för den genom ett bergparti ledande sträckan A-B, en bottenbredd av 1,00 meter samt lodräta sidor. För sträckan B-C-D upptager förslaget en lutning av minst 1:1000, bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1 á 1:1,25, övriga sträckor avses upptagna med allenast 0,30 m. bottenbredd och slänt 1:1 á 1:1,25; bottenlutningen underskrider ej 0,5:1000.

I de enligt detta förslag upptagna avloppen har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 m. och medelvattenmängden icke 0,25 meters vattendjup och erbjuda avloppen i förstorat skick möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten utmed loppen, i fråga liksom ock till fördjupad uttagning av torv av den intill loppen belägna mossen.

Av broarna för de över vattenloppen ledande vägarna påverkas

de över sträckorna A-B och C-D befintliga icke av föreslagna arbeten och utgöra ej heller något hinder mot den planerade vattenavledningen. Broar över övriga sträckor måste däremot ombyggas i anledning av loppens förstoring, till vilken ombyggnad förslag även uppgjorts innefattande byggnader av trä i likhet med de befintliga. Å profilritningarna över avloppens sträckningar äro föreslagna bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna..

Sedan uppskattning av den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av meromnämnda avlopp, ägt rum, har båtnaden för samma mark genom föreslagna vattenavledningsåtgärder beräknats enligt de grunder, vilka angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen. I en detta utlåtande vidfogad längd, som jämväl upptager ägobeskrivning och areal, äro värdet av marken före och efter företaget samt båtnadsvärdet införda.

Förekomsten av avloppsförgrening har givit anledning till undersökning huruvida för jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Denna undersökning har givit till resultat att marken inom samfälligheten bör hänföras till två st. särskilda avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbeten och anläggningar inom de särskilda avdelningarna deltaga ägarna till den mark, som hänförts till avdelningen ifråga, i förhållande till båtnaden för denna mark, sådant värdet av denna båtnad blivit uträknad i förenämnda längd. De enligt denna grund uträknade andelarna i den beräknade kostnaden inom avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget, vilken anpart skall ligga till grund för deltagandet i den verkliga kostnaden för företaget. I kostnadsfördelningslängden är nämnda beräkning utförd och den relativa delaktigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

För den del av mossen, som är belägen inom ägor till hemmanet Dalen och vilken del befunnits innefatta 2,35hektar, medför avloppens fördjupning jämväl möjlighet till ökat utnyttjande . I likhet med vad som utrönts beträffande den del av mossen, som hör till Slommerud, har nämnda möjlighet ansetts kunna uppskattas till ett värde av 80:- kronor pr. hektar d.v.s. för hela den till Dalen hörande delen av mossen till 188 kronor. Enär ägaren till denna del icke är sökande till företaget är han jämlikt 7:29 vattenlagen icke pliktig taga del i kostnaden för detta förrän han begagnar sig av båtnaden ifråga. När han så gör beräknas nämda skyldighet med iakttagande av vad ovan föreskrives beträffande deltagandet och under förutsättning att av mosstrakten i fråga 1,5 hektar med båtnad till vär-

de av 120 kronor hänföres till avdelning I och 0,85hektar med en båtnad till värde av 68 kronor till avdelning II.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar över vattenloppen samt ersättning för intrång.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som uppläges på åkerjord och med 0,20 kronor för kubm. massa upplagd på odlingsmark. För uppläggning på mosse och skogsmark, där uppläggningen icke leder till intrång av någon betydenhet, gives ej ersättning. Enär fastighetsägarne utfäst sig att upplåta mark till loppens vidgning utan anspråk på ersättning kommer ersättning för markupplåtelse ej i fråga. Ersättningarna för intrång finnas uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan stadgas för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena. Broarna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillströmmande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras loppet oförtövat iståndsättes och med förstärkning om så erfordras ;

att broarna byggas av vinterhugget, friskt virke, som tjäras;

att arbetena för företaget bör överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagd massa på såsom åker brukad jord bör vara undanskaffad eller utspridd senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande

svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor mot åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång;

att åverkan av betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare och på hans bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande ingivande av besvär.

Slommerud den 14 februari 1939.

Jakob Kallin C.B.Carlson Göran Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Slommerud	13 1	1/48		Sigfrid Karlsson
			1	åker > 1,5 m. torvjord
			2	" " "
			3	" " "
			4	" " "
			5	" " "
			6	" " "
			7	" " "
			8	" " "
			9	" " "
			10	mosse trädbev.
			11	avlopp
				Summa
"	12 1	1/48		Per Adolf Jansson
			12	åker > 1,5 m. torvjord
			13	" " "
			14	" " "
			15	" " "
			16	" " "
			17	" " "
			18	" " "
			19	" " "
			20	" " "
			21	odl. m. buskbev. > 1,5 m.
			22	mosse " "
			23	avlopp
			24	väg
				Summa
" av	11 1	7/128		Johan Olsson
			25	åker 0,20-0,25 m.torvm.på sand.lera
			26	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,8							900	133	20	1000	148	-	14	80	
	17,0							"	153	-	"	170	.	17	-	
	10,5							"	94	50	"	105	/-	10	50	
	07,3							"	65	70	"	73	-	7	30	
	11,8							700	82	60	"	118	-	35	40	
	17,0							650	110	50	"	170	-	59	50	
	16,4							"	106	60	"	164	-	57	40	
	15,2							"	98	80	"	152	-	53	20	
	10,0							600	60	-	"	100	-	40	-	
					05,0			320	16	-	400	20	-	4	-	
							04,0									
1	20,0				05,0		04,0		920	90		1220		299	10	
	05,9							850	50	15	1000	59	-	8	85	
	22,9							650	148	85	"	229	-	80	15	
	11,6							"	75	40	"	116	-	40	60	
	10,0							"	65	-	"	100	-	35	-	
	11,0							"	71	50	"	110	-	38	50	
	13,0							"	84	50	"	130		45	50	
	08,0							"	57	20	"	88	-	30	80	
	06,9							700	48	30	"	69	-	20	70	
	09,0							"	63	-	"	90	-	27	-	
			08,3					350	29	05	500	41	50	12	45	
					26,7			320	85	44	400	106	80	21	36	
							02,9									
							03,4									
	99,1		08,3		26,7		06,3		778	39		1139	30	360	91	
	13,0							1100	143	-	1200	156	-	13	-	
	12,8							1000	128	-	1150	147	20	19	20	
	25,8								271	-		303	20	32	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			27	åker 0,20-0,25 m. torvm. på sand.lera
			28	" " " " " " "
			29	" > 1,2 m. torvj. " " "
			30	" " " " " "
			31	" " " " " "
			32	" 0,20-0,30 m. Torvm. " " "
			33	" " " " " "
			34	" " " " " "
			35	" " " " " "
			36	" 0,5-0,8 m. torvj. " " "
			37	" " " " " "
			38	" " " " " "
			39	" > 1,2 m. " " " "
			40	" " " " " "
			41	" 0,7-0,8 m. " " " "
			42	odl. m. stubbig>1,5 torvj. " "
			43	" " buskbev. " " " "
			44	" " trädbev. " " " "
			45	" " " " " " "
			46	mosse " " " " "
			47	avlopp
			48	"
				Summa
Slommerud	av 1	11 1/128		Konrad Johansson
			49	åker 0,35-0,40 m. torvm. på sand.lera
			50	" " " " " "
			51	avlopp
				Summa
Slommerud	1	14 1/48		Per Adolf Jansson
			52	åker 0,3-0,4 m. torvm. på sand.lera
			53	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25,8								271	-		303	20	32	20	
	13,6							950	129	20	1150	156	40	27	20	
	13,3							950	126	35	"	152	95	26	60	
	15,0							800	120	-	1000	150	-	30	-	
	12,2							"	97	60	"	122	-	24	40	
	09,3							"	74	40	"	93	-	18	60	
	04,7							1140	53	58	1150	54	05	-	47	
	15,3							1050	160	65	"	175	95	15	30	
	18,5							850	157	25	"	212	75	55	50	
	16,6							650	107	90	"	190	90	83	-	
	15,6							600	93	60	1100	171	60	78	-	
	12,4							"	74	40	"	136	40	62	-	
	08.6							"	51	60	"	94	60	43	-	
	11.0							"	66	-	1000	110	-	44	-	
	16,0							650	104	-	"	160	-	56	-	
	31,0							"	201	50	1100	341	-	139	50	
			10,0					400	40	-	500	50	-	10	-	
			17,5					"	70	-	"	87	50	17	50	
			09,5					450	42	75	"	47	50	4	75	
			05,2					400	20	80	"	26	-	5	20	
					17,5											
							05.6									
							04,8									
	238,9		42,2		17,5		10,4		2062	58		2835	80	773	22	
	20,9							550	114	95	1100	229	90	114	95	
	17,2							650	111	80	"	189	20	77	40	
							03,4									
	38,1						03,4		226	75		419	10	192	35	
	10,0							700	70	-	1100	110	-	40	-	
	12,8							"	89	60	"	140	80	51	20	
	22,8								159	60		250	80	91	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			54	åker 0,3/0,4 m. torvm. på sand.lera
			55	" 0,20-0,25 mylla " " "
			56	väg
			57	avlopp
				Summa
Slommerud	10 1	5/192		Konrad Johansson
			58	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			59	" " " " " "
				Summa
" av	3 1	1/48		Konrad Johansson
			60	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			61	" " " " " "
			62	" " " " " "
			63	" " " " " "
			64	" " " " " "
			65	" " " " " "
			66	" " " " " "
			67	" " " " " "
			68	" " " " " "
			69	" " " " " "
			70	" " " " " "
				Summa
" av	3 1	1/96		Sigfrid Karlsson
			71	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			72	" " " " " "
			73	" " " " " "
				Summa
"	5 1	1/192		Sigfrid Karlsson
			74	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,8								159	60		250	80	91	20	
	17,6							800	140	80	1100	193	60	52	80	
	47,6							900	428	40	1200	571	20	142	80	
							08,5									
							07,5									
	88,0						16,0		728	80		1015	60	286	80	
	14,2							1000	142	-	1200	170	40	28	40	
	04,4							"	44	-	"	52	80	8	80	
	18,6								186	-		223	20	37	20	
	15,6							1000	156	-	1200	187	20	31	20	
	24,0							950	228	-	"	288	-	60	-	
	34,7							"	329	65	"	416	40	86	75	
	27,5							750	206	25	"	330	-	123	75	
	21,6							"	162	-	"	259	20	97	20	
	29,6							650	192	40	"	355	20	162	80	
	31,4							"	204	10	"	376	80	172	70	
	32,7							"	212	55	"	392	40	179	85	
	04,4							1000	44	-	"	52	80	8	80	
	01,7							"	17	-	"	20	40	3	40	
	04,3							"	43	-	"	51	60	8	60	
2	27,5								1794	95		2730	-	935	05	
	06,8							1050	71	40	1200	81	60	10	20	
	20,3							700	142	10	"	242	40	100	30	
	24,6							"	172	20	"	295	20	123	-	
	51,7								385	70		619	20	233	50	
	42,0							700	294	-	1200	504	-	210	-	
	03,5							1100	38	50	"	42	-	3	50	
	04,0							"	44	-	"	48	-	4	-	
							01,0									
	49,5						01,0		376	50		594	-	217	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Slommerud	4 1	1/192		Sigfrid Karlsson
			78	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			79	" " " " "
			80	" " " " "
			81	" " " " "
				Summa
"	10 1	5/192		Konrad Johansson
			82	åker o,7-0,8 m. torvj.på sand.lera
			83	" 0,20-0,25 mylla " " "
			84	" " " " " "
			85	" " " " " "
			86	" " " " " "
				Summa
" av	9 1	5/192		Karl Elov Petersson
			87	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" 0,8-1,0 m. torvj. " "
			91	" 1,0->1,5 m. " " "
			92	" > 1,5 m. " " "
			93	" 0.20-0.25 m.mylla " "
			94	" " " " "
			95	" " " " "
			96	" " " " "
			97	väg
			98	avlopp
				summa
" av	8 1	13 1728		Gustav Larsson
			99	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			100	" " " " "
			10L	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							450	69	-	1200	72	-	3	-	
	04,4							"	50	60	"	52	80	2	20	
	27,7							750	207	75	"	332	40	124	65	
	26,9							"	201	75	"	322	80	121	05	
	65,0								529	10		780	-	250	90	
	07,5							500	37	50	1100	82	50	45	-	
	11,5							700	80	50	1200	138	-	57	50	
	22,7							"	158	90	"	272	40	113	50	
	31,0							1050	325	50	"	372	-	46	50	
	08,2							1150	94	30	"	98	40	4	10	
	80,9								696	70		963	30	266	60	
	39,0							1050	409	50	1200	468	-	58	50	
	29,6							750	222	-	"	355	20	133	20	
	28,0							"	210	-	"	336	-	126	-	
	16,0							600	96	-	1100	176	-	80	-	
	24,5							550	134	75	1000	245	-	110	25	
	29,8							"	163	90	"	298	-	134	10	
	29,0							800	232	-	1200	348	-	116	-	
	07,6							900	68	40	"	91	20	22	80	
	16,9							1000	169	-	"	202	80	33	80	
	24,6							1100	270	60	"	295	20	24	60	
							01,4									
							07,5									
2	45,0						08,9		1976	15		2815	40	839	25	
	10,5							1100	115	50	1200	126	-	10	50	
	03,5							1150	40	25	"	42	-	1	75	
	01,6							1180	18	88	"	19	20	-	32	
	15,6								174	63		187	20	12	57	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			102	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			103	" " " " "
			104	väg
			105	bäck
				Summa
Slommerud av	1:8	7/1152		Hildor Lindkvist
			106	åker 0,25-0,30m.mylla på sand.lera
			107	" > 1,2m. torvj. " "
			108	" 0,30-0,40 " " "
			109	f.d.åker dels björkbev.torvj.på sand.lera
			109 a	mosse
				Summa
"	1:6	1/192		Hildor Lindkvist
			110	åker 0,30-0,40.m.torvm. på sand.lera
			111	" 0,20-0,25 " mylla " "
			112	" 0,30-0,40 " torvm. " "
				Summa
"	1:7	1/192		Hildor Lindkvist
			113	åker 0,30-0,40 m.torvm. på sand.lera
			114	f.d. " " " " "
				Summa
" av	1:9	1/192		Hildor Lindkvist
			115	åker 0,20 m. mylla på Sand.lera
			116	" 0,20-0,30 torvm. " "
			117	" " " " "
			118	" 0,30-0,40 " " "
			119	" " " " "
			120	" 0,50-0,60 " " "
			121	" " " " "
			122	" " " " "
			123	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,6								174	63		187	20	12	57	
	22,0							900	198	-	1200	264	-	66	-	
	08,4							1050	88	20	"	100	80	12	60	
							00,6									
							01,5									
	46,0						0,21		460	83		552	-	91	17	
	45,0							750	337	50	1200	540	-	202	50	
	22,0							550	121	-	1000	220	-	99	-	
	20,7							650	134	55	1100	227	70	93	15	
			09,0					350	31	50	600	54	-	22	50	
					13,7			320	43	84	400	54	80	10	96	
	87,7		09,0		13,7				668	39		1096	50	428	11	
	07,2							900	64	80	1100	79	20	14	40	
	11,4							1050	119	70	"	125	40	5	70	
	24,6							1000	246	-	"	270	60	24	60	
	43,2								430	50		475	20	44	70	
	02,4							950	22	80	1000	24	-	1	20	
			01,3					500	6	50	600	7	80	1	30	
	02,4		01,3						29	30		31	80	2	50	
	03,8							900	34	20	1100	41	80	7	60	
	04,9							"	44	10	1150	56	35	12	25	
	05,7							850	48	45	"	65	55	17	10	
	05,5							800	44	-	"	63	25	19	25	
	06,0							"	48	-		69	-	21	-	
	07,0							700	49	-	1100	77	-	28	-	
	05,0							650	32	50	"	55	-	22	50	
	06,0							600	36	-	"	66	-	30	-	
	07,8							550	42	90	"	85	80	42	90	
	51,7								379	15		579	75	200	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			124	åker 0,20-0,30 m. torvm. på sand.lera	
			125	" " " " "	
			126	" " " " "	
			127	" " " " "	
			128	" 0,20-0,25 " mylla " "	
			129	" " " " "	
			130	trädbev. mark	
			131	" "	
			132	" "	
			133	avlopp	
					Summa
Slommeruds torv-mossar	1:1	avs.		Johan Olsson	
			134	mosse	
Dalen	1:8	3/64		Viktor Andersson	
			135	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera	
			136	" " " " "	
					Summa
"	1:7	1/64		August Olssons sterbhus	
			137	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera	
			138	" " " " "	
			139	" " " " "	
			140	" " " " "	
			141	" " " " "	
			142	" " " " "	
			143	väg	
					Summa
"	1:2	1/64		August Olssons sterbhus	
			144	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera	
			145	" " " " "	
					Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	51,7								379	15		579	75	200	60	
	08,4							550	46	20	1150	96	60	50	40	
	09,0							"	49	50	"	103	50	54	-	
	10,9							600	65	40	"	125	35	59	95	
	13,0							650	84	50	"	149	50	65	-	
	33,3							"	216	45	1200	399	60	183	15	
	71,0							1050	745	50	"	852	-	106	50	
					04,3			160	6	88	300	8	60	1	72	
					05,1			"	8	16	"	10	20	2	04	
					10,0			"	16	-	"	20	-	4	-	
							06,7									
1	97,3				19,4		06,7		1617	74		2345	10	727	36	
				13	28,0			320	4249	60	400	5312	-	1062	40	
	11,7							1100	128	70	1200	140	40	11	70	
	15,5							1000	155	-	"	186	-	31	-	
	27.2								283	70		326	40	42	70	
	14,9							950	141	55	1200	178	80	37	25	
	13,0							900	117	-	"	156	-	39	-	
	17,5							850	148	75	"	210	-	61	25	
	09,0							800	72	-	1100	99	-	27	-	
	04,0							"	32	-	"	44	-	12	-	
	03,3							"	26	40	"	36	30	9	90	
							00,6									
	61,7						00,6		537	70		724	10	186	40	
	32,8							900	295	20	1200	393	60	98	40	
	30,0							800	240	-	"	360	-	120	-	
	62.8								535	20		753	60	218	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dalen	1 4	1/64		Karl Svenssons sterbhus
			146	åker 0,5-0,6 m.torvm. på sand.lera
			147	" " " " "
			148	" " " " "
			149	" " " " "
				Summa
				Sammandrag.
Slommerud	1 13	1/48	1-11	Sigfrid Karlsson
"	1 12	1/48	12-24	Per Adolf Jansson
" av	1 11	7/128	25-48	Johan Olsson
" "	1 11	1/128	49-51	Konrad Johansson
"	1 14	1/48	52-57	Per Adolf Jansson
"	1 10	5/192	58-59	Konrad Johansson
" av	1 3	1/48	60-70	" "
" "	1 3	1/96	71-73	Sigfrid Karlsson
"	1 5	1/192	74-77	" "
"	1 4	1/192	78-81	" "
"	1 10	5/192	82-86	Konrad Johansson
" av	1 9	5/192	87-98	Karl Elov Petersson
" av	1 8	13/1728	99-105	Gustav Larsson
" av	1 8	7/1152	106-109a	Hildor Lindkvist
"	1 6	1/192	110-112	" "
"	1 7	1/192	113-114	" "
" av	1 9	1/192	115-133	" "
" -s torvmossar	1 1	avs.	134	Johan Olsson
Dalen	1 8	3/64	135-136	Viktor Andersson
"	1 7	1/64	137-143	August Olssons sterbhus
"	1 2	1/64	144-145	" " "
"	1 4	1/64	146-149	Karl Svenssons sterbhus.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,0							650	123	50	1100	209	-	85	50	
	14,6							"	94	90	"	160	60	65	70	
	14,0							600	84	-	"	154	-	70	-	
	16,5							550	90	75	"	181	50	90	75	
	64,1								393	15		705	10	311	95	
1	20,0				05,0		04,0		920	90		1220	-	299	10	
	99,1		08,3		26,7		06,3		778	39		1139	30	360	91	
2	38,9		42,2		17,5		10,4		2062	58		2835	80	773	22	
	38,1						03,4		226	75		419	10	192	35	
	88,0						16,0		728	80		1015	60	286	80	
	18,6								186	-		223	20	37	20	
2	27,5								1794	95		2730	-	935	05	
	51,7								385	70		619	20	233	50	
	49,5						01,0		376	50		594	-	217	50	
	65,0								529	10		780	-	250	90	
	80,9								696	70		963	30	266	60	
2	45,0						08,9		1976	15		2815	40	839	25	
	46,0						02,1		460	83		552	-	91	17	
	87,7		09,0		13,7				668	39		1096	50	428	11	
	43,2								430	50		475	20	44	70	
	02,4		01,3						29	30		31	80	2	50	
1	97,3				19,4		06.7		1617	74		2345	10	727	36	
				13	28,0				4249	60		5312	-	1062	40	
	27,2								283	70		326	40	42	70	
	61,7						00,6		537	70		724	10	186	40	
	62,8								535	20		753	60	218	40	
	64,1								393	15		705	10	311	95	
19	14,7		60,8	14	10,3		59,4		19868	63		27676	70	7808	07	

Slommerud den 14 februari 1939.

C.B.Carlson

Jakob Kallin

Göran Andersson

Ersättningslängd

vid företag avseende kattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	m.	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Slommerud 1 13, Sigfrid Karlsson	55	30	16	50	16	50
" 1 12, P.A.Jansson	110	20	22	-	22	-
" avl 11, Johan Olsson	490	20	98	-		
	230	30	69	-	167	-
" av 1 11, Konrad Johanson	190	30			57	-
" 1 14, P.A.Jansson	240	30			72	-
" 1 10, Konrad Johanson	95	30			28	50
" av 1 3, " "	260	30			78	-
" av 1 3, Sigfrid Karlsson	60	30			18	-
" 1 5, " "	35	30			10	50
" 1 4, " "	40	30			12	-
" 1 9, K.E.Pettersson	260	30	78	-		
	235	30	70	50	148	50
" av 1 8, Gustav Larsson	45	30			13	50
" av 1 8, Hildor Lindkvist	190	30			57	-
" av 1 9, " "	240	30			72	-
Dalen 1 7, Aug. Olssons sterbhus	30	30			9	-
" 1 2, " " "	50	30			15	-
" 1 4, Karl Svensson "	60	30			18	-
Summa					814	50

Slommerud den 14 februari 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: Schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	antal.	à kronor.	Kostnad. kr. ö.	Summa kostnad kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan A-B.				
0-0+90	90	Berg, trasigt m^3	50	15-	750 -	
		Torv och dy med mkt. träd och stubbar m^3	10	1,50	15 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %			115 -	880 -
		Sträckan B-C.				
0+90-3+50	260	Torv och dy med mkt. träd och stubbar m^3	100	1,50	150 -	
		Torv och dy med träd och stubbar m^3	500	1:-	500 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			68 -	
		För intrång enl. ersättningslängd			12 -	730 -
		Sträckan C-D.				
3+50-6+77	327	Torv och dy med mkt. träd och stubbar	850	1:25	1062 50	
		Lera	170	1:-	170 -	
		För oförutsett, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			125 -	
		För intrång enl. ersättningslängden			102 50	1460 -
		Sträckan D-E.				
6+77-9+15	238	Torv och dy med ngt. buskar och rötter m^3	670	0:80	536 -	
		Överföres			536 -	3070 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			536	-	3070	-
		Lera m³	280	0:90	252	-		
9+15-11+92	277	" "	400	0:80	320	-		
		" med ngt.buskar o.rötter "	170	1:-	170	-		
		Ombyggnad av bro av trä för ö-						
		verfart vid 9+45 m.enl.ritning			90	-	1368	
		För oförutsett.tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			137	-		
		För intrång enl. ersättnings-						
		längden			445	-	1950	-
		Sträckan B-F.						
20-22+30	230	Torv o. dy med ngt.träd och						
		stubbar m³	180	0:80	144	-		
		Sand och lera med ngt. träd						
		och stubbar "	80	0:90	72	-		
		Berg "	4	15:-	60	-		
22+30-23+60	130	Torv och dy m.ngt.buskar och						
		rötter "	130	0:80	104	-		
		Lera "	160	0:80	128	-		
23+60-25+89	229	" med ngt. buskar och rötter	400	1:-	400	-		
		Berg m³	3	15:-	45	-		
		Torv med träd, buskar och röt-						
		ter m³	100	1:25	125	-		
		Ombyggnad av bro av trä för överfart						
		vid 21+60 m. enl.ritning			90	-	1168	-
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			118	-		
		För intrång enl.ersättnings-						
		längden			114	-	1400	-
		Sträckan D-G.						
30-32+65	265	Torv o.dy m.ngt.träd o.rötter	200	0:80	160	-		
		Lera " " " " "	180	1:-	180	-		
		" " " " "	90	1:25	112	50		
		För oförutsett.tillsyn m.m.						
		tillägges c:a 10 %			46	50		
		Överföres			499	-	6420	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			499 -	6420 -
		För intrång enl. ersättnings-				
		längden			141 -	640 -
		Summa				7060 -
		Sammandrag				
		Sträckan A-B				880 -
		" B-C				730 -
		" C-D				1460 -
		" D-E				1950 -
		" B-F				1400 -
		" D-C				640 -
		Summa				7060 -

Slommerud den 14 februari 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
1.	2.	3.	4.	5.
Slommerud	1 13	1/48	Sigfrid Karlsson	1-11
"	1 12	1/48	Per Adolf Jansson	12-24
" av	1 11	7/128	Johan Olsson	25-48
" av	1 11	1/128	Konrad Johansson	49-51
"	1 14	1/48	Per Adolf Jansson	52-57
"	1 10	5/192	Konrad Johansson	58-59,82-86
" av	1 3	1/48	" "	60-70
" av	1 3	1/96	Sigfrid Karlsson	71-73
"	1 5	1/192	" "	74-77
"	1 4	1/192	" "	78-81
" av	1 9	5/192	Karl Elov Pettersson	87-98
" av	1 8	13/1728	Gustav Larsson	99-105
" av	1 8	7/1152	Hildor Lindkvist	106-109a
"	1 6	1/192	" "	110-112
"	1 7	1/192	" "	113-114
" av	1 9	1/192	" "	115-133
"-s torvmossar	1 1	avs.	Johan Olsson	134
Dalen	1 8	3/64	Viktor Andersson	135-136
"	1 7	1/64	August Olssons sterbhus	137-143
			Överföres	

Båtnads-värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förrättnings-kostnad.	
		Avd. 1. A-B-C-D-E och D-G.		Avd. 2. B-F.		A-E, D-G, B-F.				
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1.		2.		3.		4.		5.	6.	
299	10	267	81			267	81	3,79		
360	91	323	16			323	16	4,58		
773	22	692	33			692	33	9,81		
192	35	172	23			172	23	2,44		
286	80	256	80			256	80	3,64		
303	80	272	02			272	02	3,85		
935	05	837	24			837	24	11,86		
233	50	209	07			209	07	2,96		
217	50	194	75			194	75	2,76		
250	90	224	65			224	65	3,18		
839	25	751	46			751	46	10,64		
91	17	81	63			81	63	1,16		
428	11	383	33			383	33	5,43		
44	70	40	02			40	02	0,57		
2	50	2	24			2	24	0,03		
727	36			684	89	684	89	9,70		
1062	40	951	26			951	26	13,47		
42	70			40	20	40	20	0,57		
186	40			175	52	175	52	2,49		
7277	72	5660	-	900	61	6560	61	92,93		

1.	2.	3.	4.	5.
			Överfört	
Dalen	1 2	1/64	August Olssons sterbhus	144-145
"	1 4	1/64	Karl Svenssons "	146-149
			S u m m a	

1.		2.		3.		4.		5.	6.	
7277	72	5660	-	900	61	6560	61	92,93		
218	40			205	65	205	65	2,91		
311	95			293	74	293	74	4,16		
7808	07	5660	-	1400	-	7060	-	100,00		

Slommerud den 14 februari 1939.

Jakob Kallin C.B.Carlson Göran Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån **av statsmedel till företag, avseende** vattenavlopp för torrläggning av mark till Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	**kronor**	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. à 4:-.....	"	12:-
Kopia av nivåkarta.....	"	30:99
Kopia av profil-, sektions- och bronitningar.....	"	24:98
Avskrift av handlingar, 41 sid. à 0:55.....	"	22:55
Diariebevis med komm.arv.....	"	1:90
	Summa kronor	100:42

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Tössbo **häradsrätt inom tre månader härefter.**

Göteborg den 31 maj 1939.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

412/39

FÖREDRAGET
DEN 8 OKT. 1948
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

DIARIE Nr 06847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1948

över verkställd avsyning

Företag: torrläggning av mark till Slommerud och Dalen i Tösse socken,
(namn, socken och län)

Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen: Johan Alsson, Slommerud pr Tösse ??
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~: ~~Erik Svensson, Backen pr Tösse~~

Arbetsplanen fastställd den 2 november 1939

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.210 ~~3.360:-~~ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.360 ~~3.370:-~~ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1941

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till 1 september 1948

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg

den 19 augusti 1948, har befunnits att företaget var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 6 september 1948.

G. Hagelthorn

2/11 39

3.210	3.360
1.100	1.100
2.110	2.260

412/39

2942

FÖREDRAGET
DEN 19 MAJ 1948 a.a.
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1948

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Slommerud och Dalen i Tösse socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 3370 kr.

Bidrag " " " anslag 3360 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 augusti 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd " " " 1947.

Arbetsstyrelsens ordf. Johan Olsson, Slommerud pr Tösse.

Avsyningen verkställd av e.o.assistent Sven Martinsson den 1 december 1947, varvid företaget befanns i huvudsak utfört med undantag av dikessträckorna 10^{+50} - 11^{+92} och 31^{+40} - 32^{+65}.

Orsaken till att företaget i sin helhet ej var fullbordat uppgavs vara ogynnsamma väderleksförhållanden med svår torka under sommaren och ovanligt tidig vinter.

Eftersom resterande dikningsarbeten torde komma att utföras under våren 1948 får jag tillstyrka uppskov till den 1 juli 1948.

Vänersborg den 31 december 1947.

G. Hegethorn

a. a. 4/2
39

25467
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 3370 kronor?

Bidrag från statens avdikningsanslag 3360 kronor?

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 aug. 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Eric Svensson, Backen pr Tösse.

Avsyningen verkställdes den 24 september 1946 av undertecknad.

Därvid befanns avloppen i något mindre gott skick än vid avsyningen 1944 fastän en del av grävningsarbetet under året verkställts av delägarna, vilka djupt ångra , att de år 1939 antogo lägsta entreprenöranbudet, vilket hade till följd att arbetet upphörde i samband med militärinkallelser samma höst. Entreprenörerna, som ej ställt borgen, föredrogo sedan att frångå kontraktet med förlust av innestående 20%.

Eftersom dikningsföretaget nu ej torde kunna helt fullbordas för rimliga kostnader, ämnar arbetsstyrelsen efter förslag av mig nästa vår med hjälp av delägarna i företaget verkställa en del justeringsarbeten och sedan begära ändring i den fastställda arbetsplanen för att ej behöva återbetala bekommet statsbidrag.Redan utanordnat lån kommer att helt återgäldas.

Vänersborg den 2 /10 1946.

G. Norgetthom

Utdrag ur Protokoll fört vid
sammanträde med intressenterna i
torrläggningsföretag inom trakterna
Slommen och Dalen i Töre socken

§2.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Olsson och Viktor
Andersson i Dalen

§3.

Till styrelse för företaget valdes Eric Svensson Barken ordf.
K. E. Pettersson Slommen kassör och Konrad Johansson
Slommen som kontrollant.

Vid protokollet
Eric Svensson
Ordf.

Justeras
Eric Olsson, Viktor Andersson

Rätt utdraget bekräftas
Eric Svensson

Barken, Töre den 5/3 1940.

412/39

DIARIE Nr 12960
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1940

Intygas

att dikningsföretaget inom Hemmanen Slommend och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län är påbörjat och arbetet utfört för en summa av kr. 2431, varav 75 procent betalts, övriga 25% kvarstå som säkerhet för arbetets fullgörande, enligt revisionsberättelse av den 4/3 1940, intygas härmed på begäran

Erik Andersson
Sotebyn, Tösse

Anders Blomqvist
Sotebyn Tösse

Bevittnas

Johan Andersson
Sotebyn Tösse

Oskar Johansson
Sotebyn Tösse

1940 den 16 aug.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av m rk inom hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken av Älvsborgs län.

Lån 3.360 kronor från statens avd kningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har bevi ljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Namn
Tösse socken.			
Slommerud	1/48	av 1 3	Konrad Johansson
"	1/96	av 1 3	Sigfrid Karlsson
"	1/192	1 4	D:me
"	1/192	1 5	D:me
"	1/192	1 6	D:me
"	1/192	1 8	Hildor Lindkvist
"	13/172	av 1 8	Gustav Larsson
"	7/1152	av 1 9	Hildor Lindkvist
"	5/192	av 1 9	Karl Rlov Pettersson
"	1/192	av 1 10	Hildor Lindkvist
"	5/192	1 11	Konrad Johansson
"	7/12	av 1 11	Johan Olsson
"	1/12	av 1 12	Konrad Johansson
"	1/48	1 13	Per Adolf Jansson
"	1/48	1 14	Sigfrid Karlsson
"	1/48	1 2	Per Adolf Jansson
Dalen	1/64	1 4	August Olssons sterbhus
"	1/64	X 1 7	Karl Svenssons d:o
"	1/64	1 8	August Olssons d:o
"	3/64	1	Viktor Andersson

Stockholm den 16 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

J.F.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

2/11 39

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Slommerud	av 1 3	1/48	mtl.	ägare: Konrad Johansson
"	av 1 3	1/96	"	" : Sigfrid Karlsson
"	1 4	1/192	"	" : " "
"	1 5	1/192	"	" : " "
"	1 6	1/192	"	" : Hildor Lindkvist
~~"~~	~~1 7~~	~~1/192~~	~~"~~	~~" : " "~~
"	av 1 8	13/1728	"	" : Gustav Larsson
"	av 1 8	7/1152	"	" : Hildor Lindkvist
"	av 1 9	5/192	"	" : Karl Elov Pettersson
"	av 1 9	1/192	"	" : Hildor Lindkvist
"	1 10	5/192	"	" : Konrad Johansson
"	av 1 11	7/128	"	" : Johan Olsson
"	av 1 11	1/128	"	" : Konrad Johansson
"	1 12	1/48	"	" : Per Adolf Jansson
"	1 13	1/48	"	" : Sigfrid Karlsson
"	1 14	1/48	"	" : Per Adolf Jansson
Dalen	1 2	1/64	"	" : August Olssons sterbhus
"	1 4	1/64	"	" : Karl Svenssons "
"	1 7	1/64	"	" : August Olssons "

Dalen 1 8, 3/64 mtl. Ägare: Viktor Andersson

Göteborg den 31 maj 1939.

Strykning med blätt pröttagen av Kungl. Länsstyr /Sh

Y/2
39

DIARIE N:r 16756
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 1 SEP. 1940

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Kungl.Lantbruksstyrelsen har i handling av den 16 augusti 1940,vilken handling tillställts länsstyrelsen i Älvsborgs län,lämnat uppgift rörande lån för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Slommerud nr 1 och Dalen nr 1 i Tösse socken.

I uppgiften angives Hildor Lindkvist såsom ägare av 7 /1152 mantal av Slommerud 1^{8}.

Hildor Lindkvist har emellertid icke lagfart å mera än 7 / 1728 mantal av Slommerud 1^{8}.

I och för anteckning i fastighetsbok om lånet hem-

ställer jag om upplysning snarast möjligt,huruvida någon för -
klaring kan lämnas i förevarande hänseende, exempelvis av den
innebörd ,att Hildor Lindkvist förvärvat mark utan att i veder-
börlig ordning söka lagfart å fånget.

Åmål i Tössbo och Vedbo domsagas kansli den 20 september 1940.

Karl Lundmarker.

Stommered den 17 Oktober 1940

Herr Lantbruksingeniören [redacted] Karlsson

Med anledning av Edert brev av den 10 dennes, så ville jag meddela att den fastighet 7/3456 mantal av 18 Stommered. för många år sedan blev försåld från de fastigheter som jag nu äger. detta skedde långt före det jag köpte mina innehav. så varföre det mantalet räknats med mina innehav vet jag inte. min lagfart är på 16 1/192 mtl 17 1/192 mtl 18 7/1728 mtl 19 1/192 mtl som köptes av mig år 1931. att dessa mantal tillsammans inte utgör som det står på kronoseddel 85/1152 mtl har jag inte haft vetskap om och heller inte kunnat räkna ut. Jag bifogar härmed lagfartsbeviset får den person som köpte fastigheten 18 7/3456 mtl av dåvarande stadshuset den fastigheten ägdes nu av en vid namn Valter Sandström

Högaktningsfullt
Fildor Lindqvist

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

4/12
39

DIARIE Nr 19454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelsen den 25 september 1940 med anhållan om utredning på grund av en från inskrivningsdomaren i Tössbo och Vedbo domsaga begärd upplysning i fråga om viss fastighet, vilken blivit delaktig i ett till torrläggningsföretag inom hemmanen Slommerud och Dalen i Tösse socken, Älvsborgs län, den 2 november 1939 beviljat avdikningslån har jag tillskrivit vederbörande låntagare och fått mottaga närslutna besked, av vilket framgår att den fastighet ifrågakommande delaktighet berör är 7/1728 mantal Slommerud av 1 8, Anledningen till att mantalet antecknats till 7/1152 mantal synes vara att söka i den omständigheten att låntagaren, såsom hans kronodebetsedel angiver, uppgivit, och på sätt förrättningsprotokollet upptager, att sammanlagda mantalet för samtliga honom tillhöriga fyra fastigheter utgjorde 25/1152 mantal och att, sedan från detta mantal dragits mantalen för de tre odelade 1 6, 1 7 och 1 9 Slommerud, återstoden antecknats för den del av 1 8, som han ägde, och tagits för god enär denna återstod tillika med det för annan låntagares andel i 1 8 kom att motsvara hela mantalet för 1 8. Någon tvekan om anteckningens riktighet kunde vid denna överensstämmelse näppeligen föreligga.

Inskrivningsdomarens skrivelse tillika med mig tillställda 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar rörande företaget återställas.

Göteborg den 31 oktober 1940.

A. Karlsson

A A 4/12 39

18559

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1944

RAPPORT

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Slommerud och Dalen i Tösse socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond:

Bidrag " " " anslag :

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 augusti 1940.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1944.

Arbetsstyrelsens ordf. Eric Svensson, Backen pr Tösse.

Besiktningen verkställd den 8 september 1944 av undertecknad med biträde av tekn.bitr. B. Sagermark.

Därvid befanns, att arbete utförts å samtliga sträckor med undantag av sträckan D-G.

Å sträckan A-E återstod följande att utföra:

Bergsprängning mellan 0+34 - 0+90 samt fördjupning c:a 0,5 m. i avloppet mellan 0+90 och 10+90.

Å sträckan B-F återstod: Fördjupning i berg vid 21+70 och 24+55 c:a 0.3 m. samt slamrensning str. 20-22+20 och 23+50-25+50.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring Kr. 2.500:-

Härtill kommer: markersättningar o.dyl. " 673.50

förrättningskostnader m.m. " 705.70

Summa Kronor 3.878.20

motsvarande c:a 50% av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 12 september 1944.

T. Hegethorn