



Akt nr:
P-E1a-0775

AU\$P-E1a-0775

ej fab.

Skuldförb. l. Platsl. $\frac{10}{7}$ 39

178

314
39

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 10/7 1939

godkänd den 21/7 1939

P

2*0775

18064

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUL. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

3 mars 1939

för

"Töllsjö dikningsföretag av år 1937" i Töllsjö socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusenettundra (3.100)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenettundrafemtio (2.150)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger*

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss.} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Töllesjö den 26 April 1939.
Ernst Andersson 16 Bäckén
John Andersson 17 Bäckén
Bror Andersson 18 Lobol

Att Ernst Andersson, John Andersson och
Bror Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson

Adress

Töllesjö

Gunnar Andersson

Adress

Töllesjö

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

P

2•0775

DIARIE N:r 13064
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1939

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

TÖLLSJÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937

i Töllsjö socken av Älvsborgs län,

upprättade av

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.


Genrens kungl. Maj:ts beslut den 3 mars
1939 fastställs och offentliggöres i arbetets
utfrående med tillägg, att i arbetsplanen
icke skall ingå utfrånandet av direkt B-H.

Stockholm den 9 mars 1939.

För kungl. Landtbruks Styrelsens vägnar.

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

BETÄNKANDE angående TÖLLSJÖ DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1937 i Töllsjö socken av Älvs-
 borgs län avgivet för sökande av statsbidrag
 från statens avdikningsanslag och lån från
 statens avdikningslånefond till de med före-
 tagets utförande förenade kostnader.

Företagets läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett ur-
 klipp ur generalstabens kartblad nr 33 Borås i
 skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda mar-
 ker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta
 medelst gul färgbeteckning. Härav framgår att de-
 samma äro belägna i nordlig till sydlig riktning
 strax väster om Töllsjö kyrka.

Föregående rätts-
lig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrätt-
 ning enligt 10 kap. vattenlagen, verkställd av un-
 dertecknad efter förordnande av Länsstyrelsen i
 Älvsborgs län.

Laga syneförrättningen har vunnit laga kraft,
 såsom av bilagda bevis framgår, bilaga I.

Avdikningsområ-
dets omfattning
och naturliga
beskaffenhet.

Av beskrivnings -och värderingslängden i syne-
 handlingarna framgår, att företaget efter avdrag av
 den till sträckan B-H hörande marken, vilken sträcka
 icke föreskrivits till utförande, innefattar en are-
 al av sammanlagt 27.475 har. Härav utgöras 15.86
 har av åker, 5,025 har av odlingsmark samt 6.59 har
 av annan duglig mark.

Jordmånen utgöres mestadels av torvmylla av

varierande mäktighet på botten av sand och grus.

Allmänna
intressen.

Allmänna intressen beröras av företaget i det avseendet att för ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandenas marker är erforderligt att vidtaga åtgärd för fördjupandet av bottenläget å bro å allmänna vägen vid punkt 8+10. Angående denna åtgärd i övrigt hänvisas till mom. 7 i utlåtandet.

Avdikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandenas marker har företaget givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp den sträckning och de dimensioner, som av hithörande förslagsritningar närmare framgår. Företaget innefattar sålunda utförandet av huvudavloppet A-G och sidodiket E-J under det att sidodiket B-H enär sökande icke finnes till detsamma, icke föreskrivits till utförande.

Angående framrinnande vattenmängder och avloppens dimensioner m.m. härvisas till mom. 6 i utlåtandet och beträffande föreslagna grävningsmått till hithörande profil -och sektionsritningar samt till grävningstabellen.

Avlopp genom
enskild väg.

För utförandet av företaget i enlighet med föreliggande förslagsritningar är erforderligt att till större djup omlägga bron vid punkt 5+88 å utfartsväg. Detta arbete innefattas icke i det upprättade förslaget och hänvisas i övrigt till mom. 7 i utlåtandet.

Kostnader.

Av kostnadssammandraget, bilaga IV, framgår att kostnaderna för avdikningsarbetena efter ett dagsverkspris av 7 kronor beräknats till sammanlagt

kronor 4.660:-

Härtill komma kostnader för:

syneförrättningen " 620:17

betänkande m.m. " 133:36

Summa kronor 5.413:53

Värdeförhöjningoch rel. kostn.

Jordförbättringens värde genom företagets utförande, därvid sträckan B-H icke ingår, har enligt beskrivnings- och värderingslängden i synehandlingarna beräknats till 7.673:50 kronor.

Vid jämförelse mellan kostnaderna för företaget å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles relativtalet 0,71.

Statsbidragoch lån.

Enligt nu för statens avdikningsanslag gällande bestämmelser torde till företaget i statsbidrag kunna beviljas ett belopp motsvarande 39,50 procent av den beräknade kostnaden, sålunda 2.138:34 kronor eller i avrundat tal 2.130 kronor.

Lånesökandenas andel i värdeförhöjningen har beräknats till 6.739:58 kronor och uppgår deras delaktighet i företagets kostnader till 95.498 % motsvarande ett belopp av kronor 5.169:81. Deras andel i statsbidraget skulle utgöra kronor 2.034:10 och kan härav lån beräknas utgå med skillnaden mellan 5.169:81 kronor och 2.034:10 kronor, sålunda till 3.135:71 kronor och kunna utgå med i avrundat tal 3.130 kronor.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrlägningsarbeten torde kunna medhinna under loppet av tre år och skola jämligt utlåtaudet vara färdiga till avsyning den 1 september 1941.

Tillstyrkan.

Då de av företaget berörda markerna i sitt nuvarande skick äro mycket besvärade av vatten och rationellare utnyttjande av desamma icke är möjlig med mindre tillfredsställande avlopp upptagas, får undertecknad tillstyrka företags såväl utförande som ock understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond, såväl till kostnaderna för avdikningsarbetena som till kostnaderna för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopleakter för sökande av statsunderstöd.

Detta betänkandeåtföljande hand-lingar och rit-ningar.

Översiktskarta,

Lagakraftbevis

Förening ang. sökande av lån

Förteckning över lånesökande

Kostnadssammandrag

Lösen för betänkande m.m.

Avskrifter av synehandlingarna,

Plan -och profilritningar i 2 blad.

bilaga I,

" II,

" III,

" IV,

" V,

Halmstad den 29 november 1937.

Axel Welin - Berger

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här förtd diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 10 september 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Stommen nr 1, Bäckén nr 1, Töllsjö Storegården nr 1 och Lobohl nr 1 i Töllsjö socken (Töllsjö dikningsföretag av år 1937); betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1937.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger p.b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Töllesjö dikningsföretag av år 1937

inom Töllesjö

socken av Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Töllesjö den 10 November 1937.

Ernst Andersson	Bäcken 1 ⁶
John Andersson	Bäcken 1 ⁷
Karl Johansson	Stommen 1 ¹¹
Bror Andersson	Lobo 1 ²
Sven Andersson	Lobo 1 ²
Emil Andersson	Stommen 1 ⁵
Levin Bryngelsson	Stommen 1 ³

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Töllsjö dikningsföretag av år 1937" i Töllsjö socken av Älvsborgs län, vilkas ägare till å fastigheterna belöpande andel i företagets kostnader söka lån från statens avdikningslånefond.

<u>Töllsjö socken</u>			<u>Ägare</u>
Stommen	1 ³	3/32 mantal	Levin Bryngelsson
d:o	1 ⁵	1/16 "	Emil Andersson
d:o	1 ¹¹	avs.	Karl Johansson
Bäcken	1 ⁶	1/16 mantal	Ernst Andersson
d:o	1 ⁷	1/16 "	John Andersson
Lobohl	1 ²	7/80 "	Sven och Bror Andersson

Halmstad den 29 november 1937.

Axel Welin - Berger

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>								
		Avdikningskostnad				4660	-			
		Syreförrättningen			620	17				
		Betänkande m.m.			133	36	753	53	5413 53	
					<u>Summa kronor</u>				<u>5413 53</u>	
Halmstad den 29 november 1937.										
Axel Welin - Berger										
Vår arbetsplanens fastställande har kost- naden för frätaget bestämts till <u>5.413 kro- ner 53 öre</u>, varav å lantbrukarnas andel <u>5.147 kronor 2 öre</u>, sedan från delaktighet i lant- uterlutats ågofigurerna 68-74 och 72-73. Fast- lösen den 14 mars 1939. På kungl. Lantbrukshögskolans vägnar: Abel Smith.										
Överföres										

L Ö S E N

Bilaga V.

för kopiaekter m. m. angående "Töllsjö dikningsföretag av år 1937"

i Töllsjö socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

A r b e t e	A n t a l	å p r i s K r.	K o s t n a d		S u m m a	
			K r.	ö r e	K r.	ö r e
Kopia av plankartan, § 51,						
1) 1:sta bladet			7	-		
övriga blad	st.					
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 20 ar, ägofig.	st.	154	0:07	10 78		
	har	34.06	0:14	4 77		
3) Insättning av höjdlägestal	st.	367	0:02	7 34		
" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		54.3	0:05	2 71	34	35
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,						
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,						
a) endast markytan	km.		2:50			
b) befintligt avlopp	"		3:00			
c) nytt "	"	0.298	5:00	1 49		
d) ändring av befintligt avlopp	"	1.890	6:00	11 34		
2) tvärsektioner				13 25		
3) broar och trummor				3 -		
sil o öga				6 -		
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	st.	1	3:00	3 -		
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp				38 08	28	56
Betänkande, § 45,	sid.	4	3:00		12	-
Avskrift av handlingar, § 57,	"	59	0:55		32	45
Översiktskarta, § 41,	st.	2	4:-		8	-
Inhäftning av handlingar,					2	-
Utredning angående statsbidrag, § 44,						
a) grundbelopp				2 00		
b) tillägg						
Ansökan						
Lagakraftbevis					4	-
Uppsättande av handl., expedition m.m.					12	-
Summa kronor					133	36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klan-
der därå anställa genom stämning till Bollebygds häradsrätt.

Halmstad
Östersund den 29 november 1937.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 133:36 kvitteras:

Halmstad

Östersund den 29 november 1937.

Axel Welin-Berger

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Bäck-
en, Stommen, Lohohl och Töllesjö Storeg.
i Töllesjö socken av Älvsborgs län.

År 1937 den 20 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Ernst Andersson i Bäck-
en pr Töllesjö för att enligt Länsstyrelsens i Älvsborgs län här nedan intagna förordnande handlägga ifrågavarande förrättning och hade sakägarna genom kallelser underrättats om sammanträdes hållande denna dag, på grund varav jämväl följande personer tillstädeskommo:

Ernst Andersson, Bäck-
en

John Andersson, "

Levin Bryngelsson, Stommen

Emil Andersson, "

Karl Johansson, " , Erikshult

Eskil Johansson, Töllesjö Storeg.

Kristina Mårtensson, " "

gm Albert Mårtensson, enl. fullm. bil. 1

Emmy Johansson, Töllesjö Storeg.

Boråsbygdens Vägdistrikts vägstyrelse, gm ordf.

Emil Larsson, Tubbekulla

Vägingenjör Sten Söderblom

samt såsom biträdande gode män skiftesgodemännen Herman Olsson,

Assarsgården och Axel Andersson, Kisebol.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den ingivna ansöknings om förrättningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på grund härav meddelade

förordnande, bilagor 2 och 3.

§ 2.

Jävsförhållande mellan synemännen och sakägarna anfördes på förfrågan icke och kunde ej heller sådant utrönas.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes icke.

§ 4.

Upplästes den handling, varigenom Levin Bryngelsson, Karl Johansson m. fl. förenat sig med sökandena och yrkade företagets utsträckande att innefatta torrläggning av vissa dem tillhöriga marker, och vidhölls densamma av de närvarande undertecknarna, varom synemännen i handlingen verkställde påskrift, bilaga 4.

§ 5.

Redogjorde förrättningsmannen för de verkställda förundersökningarna.

§ 6.

Nu inställde sig Sven och Bror Andersson, nuv. ägare av fastighet förut tillhörig Hjalmar Andersson. På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig dessa vidhålla den av Hjalmar Andersson gjorda föreningen med sökandena.

§ 7.

Inställde sig Elias Johansson, som på förrättningsmannens förfrågan förklarade sig vidhålla den med sökandena gjorda föreningen.

§ 8.

Angående den av företaget berörda bron å allmän väg upplystes att densamma varit föremål för omläggning upprepade gånger under åren 1902 - 1906 och för närvarande är i mindre tillfredsställande skick.

§ 9.

Beträffande bron å utfartsväg till Morghult och Sjögarad upplystes att densamma vore i delvis raserat skick och under sista åren flerfaldiga gånger blivit ombyggd.

§ 10.

Beständes att ersättning icke skall utgå vare sig för jord som åtgår för avloppens utvidgande eller för jordupplag, utan skall uppschaktad massa få kvarligga utan ersättning.

§ 11.

Beständes att val av styrelse skall äga rum å slutsammanträdet.

§ 12.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande dels att syne-
männen komma att omedelbart verkställa nödig jordvärdering och dels
att nytt sammanträde kommer att hållas å tid och plats, som kommer
att i laga ordning meddelas. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Axel Andersson

Herman Olsson

Den 10 september 1937 inställde sig åter förenämnde synemännena hos Ernst Andersson i Bäckén pr Töllsjö för förrättnings fortsatta handläggning och hade till denna dag genom kallelser meddelat sammanträde tillstädeskommit följande sakägare:

Ernst Andersson,	Bäckén
John Andersson,	"
Elias Johansson,	Stommen
Fridolf Eliasson,	"
Karl Johansson,	"
Bror Andersson,	Lobohl nr 1
Eskil Johansson,	" " "
Albert Mårtensson,	
för Kristina Mårtensson	" " "
Andin Johansson,	Morghult
Boråsbygdens Vägdistrikts vägstyrelse	
gm ordf. Emil Larsson,	Tubbekulla.

§ 13.

Framlade och förklarade förrättningsmannen de upprättade förslagsritningarna och uppläste utdrag ur värderingslängden och kostnadsfördelningslängden, bilagor 11 och 13.

§ 14.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig de markägare, vilka för torrläggning av sin mark jämväl äro beroende av vattenståndet i den s.k. Storån med sin ansökan icke hava avsett större grad av torrläggning än som ernås med utförandet av ifrågavarande företag.

§ 15.

Avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande, bilaga 14.

§ 16.

Företogs val av styrelse och utsågs härtill Ernst Andersson i Bäckén, Bror Andersson i Lobohl och John Andersson i Bäckén med Fridolf Eliasson i Stommen såsom suppleant.

§ 17.

Synemännen utsågo Ernst Andersson i Bäckén pr Töllesjö till aktförvarare för företaget.

§ 18.

Då intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar i vilka de dagar finnas angivna, för vilka gottgörelse utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Axel Andersson

Herman Olsson

Bilaga 1.Fullmakt

för John Albert Mårtensson, Torstad, att å mina vägnar närvara vid sammanträdet å Bäckens med fl. hemmans torrlägningsföretag den 20 maj 1937 och därvid föra min talan och bevaka min rätt och godkänner jag vad mitt ombud härvid lagligen gör och låter.

Torstad den 20 maj 1937.

Anna Kristina Mårtensson

Bevittnas:

Herman Börjesson

Ruht Börjesson

Torstad, Töllesjö

Torstad, Töllesjö

-:-

Bilaga 2.

N:o 20 pag. 120

Ink. till Älvsborgs läns

Ass. D. 1934.

Landskansli 15 maj 1934.

VÄNERSBORG

Till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Undertecknade får vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till $1/8$ mantal Bäckens, uti Töllesjö socken av Älvsborgs län. samt $\frac{1}{2}$ mantal Stommen samma socken och län.

Bäckens Töllesjö den 14 maj 1934.

Ernst Andersson

Övriga sakägare äro: John Andersson, Bäckens

Levin Bryngelsson, Stommen

Emil Andersson, "

Karl Johansson, "

med flera.

Bilaga 3.

LÄNSSTYRELSEN
1
ÄLVSBORGS LÄN

N:o 20 pag. 120

Ass. D. 1934.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Knut Sandelin

-:-

Bilaga 4.

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökande till torrläggning av mark till 1/8 mtl Bäckén uti Töllesjö socken av Älvsborgs län, och yrka på företagets utsträckning för torrläggning av våra ägor i enlighet med gällande vattenlag.

Bäckén den 11/9 1935.

Levin Bryngelsson

Karl Johansson

Stommen Töllesjö

Erikshult Töllesjö

John Andersson

Hjalmar Andersson

Bäckén Töllesjö

Lobohl Töllesjö

Eskil Johansson

Fridolf Eliasson

Storegården Töllesjö

Stommen Töllesjö

Elias Johansson

Emil Andersson

Stommen Töllesjö

Stommen Töllesjö

Kristina Mårtensson

genom Anna Mårtensson

Storegården Töllesjö

Egenhändiga namnteckningar intyga:

Erik Arosenius

Ernst Andersson

Att förestående förening blivit uppläst vid synesammanträde
i Töllesjö denna dag samt att densamma därvid vidhölls av närvarande
undertecknarna, vitsordas

Bäcken pr Töllesjö den 20 maj 1937.

Axel Welin-Berger

Axel Andersson

Herman Olsson

• / •

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Bäckén nr 1, Stommen nr 1, Lobohl nr 1 och Töllsjö Storegården nr 1 i Töllsjö socken, Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Ernst Andersson, Bäckén pr Töllsjö, torsdagen den 20 maj 1937 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 26 april 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen erkännes:

Bäckén nr 1 ⁶ ,	Ernst Andersson,	Ernst Andersson.....
" " 1 ⁷ ,	John Andersson,	John Andersson.....
Stommen nr 1 ³ ,	Levin Bryngelsson,	Levin Bryngelsson.....
" " 1 ⁴ ,	Elias Johansson,	Elias Johansson.....
" " "	Fridolf Eliasson,	Fridolf Eliasson.....
" " 1 ⁵ ,	Emil Andersson,	Emil Andersson.....
" " 1 ¹¹ ,	Erikshult, Karl Johansson,	..Karl Johansson.....
Lobohl nr 1 ² ,	Hjalmar Andersson,	Hjalmar Andersson.....
Töllsjö Storeg. nr 1 ³ ,	Eskil Johansson	Eskil Johansson.....
" " " 1 ⁴ ,	Kristina Mårtensson	..Kristina Mårtensson.
" " "	Emmy Johansson	Emmy Johansson.....

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Bäckén nr 1, Stommen nr 1, Loboht nr 1 och Töllesjö Storegården nr 1 i Töllesjö socken, Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Ernst Andersson, Bäckén pr Töllesjö, fredagen den 10 september 1937 kl. 2.- em.; varom nedan nämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underättas.

Halmstad den 25 augusti 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Bäckén nr 1 ⁶ ,	Ernst Andersson, ...	Ernst Andersson
" " 1 ⁷ ,	John Andersson, ...	John Andersson
Stommen nr 1 ³ ,	Levin Bryngelsson, ...	Levin Bryngelsson
" " 1 ⁴ ,	Elias Johansson, ...	Elias Johansson
" " "	Fridolf Eliasson, ...	Fridolf Eliasson
" " 1 ⁵ ,	Emil Andersson, ...	Emil Andersson
" " 1 ¹¹ ,	Erikshult, Karl Johansson, ...	Karl Johansson
Loboht nr 1 ² ,	Sven Andersson, ...	Sven Andersson
	och Bror Andersson, ...	Bror Andersson
Töllesjö Storeg. nr 1 ³ ,	Eskil Johansson, ...	Eskil Johansson
" " " 1 ⁴ ,	Kristina Mårtensson, ...	Kristina Mårtensson
" " " "	Emmy Johansson, ...	Emmy Johansson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Bäckén nr 1, Stommen nr 1, Lobohl nr 1 och Töllsjö Storegården nr 1 i Töllsjö socken, Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Hemmansägaren Ernst Andersson, Bäckén nr Töllsjö, fredagen den 10 september 1937 kl. 2.- em.; varom Morghults Vägförening härigenom underrättas.

Halmstad den 25 augusti 1937.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Morghults Vägförening,

Morghult den 28 aug. 1937

Ordf. i styrelsen Andin Johansson, ..Andin Johansson.....
Morghult.

Bevittnas:

Frits B. Johansson

Fjärdingsman i Töllsjö s:n.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
		<u>STRÄCKAN A - B</u>				Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 +68	-	1,15	0,50	2,80	1:1,00	<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång,
1	32	1,15	"	2,80	"	denna och dikets mittenlinje skola
+50	50	1,10	"	2,70	"	sammanfalla;
2	50	1,15	"	2,80	"	<u>att</u> , den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+50	50	1,25	"	3,00	"	gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
3	50	1,40	"	3,30	"	eller med brantare lutning än den för
+50	50	1,50	"	3,50	"	motsvarande dikessträcka gällande;
4	50	1,80	"	4,10	"	<u>att</u> , jordvallarna skola genomgrävas för
+50	50	1,95	"	4,40	"	ytvattnets framsläppande, där detta
5	50	1,85	"	4,20	"	har benägenhet att samlas för att rinna
+27	<u>27</u>	1,85	"	4,20	"	ut i öppna diket eller öppna diken
	459					tillstöta; minst en genomskärning på
Vid 2+17 fixpunkt = 8,88 m. över						<u>att</u> , stenar i dikesbotten och slänter skola
jämförelseplanet omkr. 185 m. åt						borttagas;
nordväst vid utfartsvägen. Kors i						<u>att</u> , stenar av mer än mansbördas storlek ej
berg.						må läggas i jordvallarna så att dessas
		<u>STRÄCKAN B - C</u>				utspridande försvåras;
5 +27	-	1,85	0,50	4,20	1:1,00	<u>att</u> , försumligheter i fråga om dikesjordens
+50	23	2,10	"	4,70	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
6	50	2,20	"	4,90	"	och stenar i botten och slänter föran-
+50	50	2,10	"	4,70	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
7 + 5	55	2,15	"	4,80	"	<u>att</u> , den, som åtagit sig arbete ej må er-
+50	45	2,00	"	4,50	"	hålla slutlikvid förrän heladet åtagna
8	50	2,10	"	4,70	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
+50	50	1,80	"	4,10	"	ingenjör eller den han i sitt ställe
9	50	1,95	"	4,40	"	sätter;
+16	16	2,00	1,50	1 berg		
+50	34	2,00	0,50	4,50	1:1,00	
10	50	1,95	"	4,40	"	
+50	50	2,15	"	4,80	"	
11	<u>50</u>	2,05	"	4,60	"	
Överf:s	573					


Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	573					
11 +50	50	2,40	0,50	5,30	1:1,00	
12	50	2,25	"	5,00	"	
+50	50	2,05	"	4,60	"	
13	50	1,80	"	4,10	"	
+ 6	6	1,80	"	4,10	"	
+32	26	1,90	"	4,30	"	Mellan 13+6 och 13+32 rätning.
+50	18	2,00	"	4,50	"	
14	50	1,90	"	4,30	"	
+47	47	1,75	"	4,00	"	
15 + 7	60	1,70	"	3,90	"	
+50	43	1,60	"	3,70	"	
+95	45	1,55	"	3,60	"	
+132	37	-				
	1105					
Vid 9 fixpunkt = 8,87 m. Över jämförelseplanet omkr. 25 m. åt sydväst.						
Kors i berg.						
Vid 15+20 fixpunkt = 8,96 m. Över jämförelseplanet omkr. 60 m. åt sydost.						
Kors i jordfast sten.						
<u>STRÄCKAN D - E</u>						
/16-10/	-	-	0,50	-	1:1,00	
16	10	1,20	"	2,90	"	
+10	10	1,45	"	3,40	"	
+50	40	1,50	"	3,50	"	
+70	20	-				
	80					
<u>STRÄCKAN F - G</u>						
/20-7/	-	-	0,50	-	1:1,00	
20	7	1,45	"	3,40	"	
+20	20	1,50	"	3,50	"	
+50	30	1,65	"	3,80	"	
21	50	1,60	"	3,70	"	
Överf:s	107					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	107					
21 +50	50	1,70	0,50	3,90	1:1,00	
22	50	1,95	"	4,40	"	
+ 5	5	1,95	"	4,40	"	
	212					
Vid 21+80 fixpunkt = 9,85 m. över jämförelseplanet, omkr. 70 m. åt syd- ost. Kors i jordfast sten.						
STRÄCKAN E - I						
17 / = 16+50/	-	1,05	0,30	2,40	1:1,00	
+50	50	1,25	"	2,80	"	
+68	18	1,25	"	2,80	"	
		1,85	"	4,00	"	
18	32	1,85	"	4,00	"	
+50	50	1,60	"	3,50	"	
+62	12	1,50	"	3,30	"	
+90	28	1,50	"	3,30	"	
19	10	1,80	"	3,90	"	
+29	29	2,00	"	4,30	"	
		1,70	"	3,70	"	
+42	13	1,70	"	3,70	"	
		1,85	"	4,00	"	
+50	8	1,90	"	4,10	"	
+60	10	2,00	"	4,30	"	
+93	33	1,70	"	3,70	"	
	293					
Vid 19+30 fixpunkt = 10,18 m. över jämförelseplanet, omkr. 40 m. åt norr. Kors i jordfast sten.						
STRÄCKAN B - H						
a	-	1,55	Täckt ledning:		Öga	
+33	33	1,30	5-tums tegelrör		Brunn	
	33					
Bläcken den 10 september 1937. Axel Welin-Berger						

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 7:- Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>STRÄCKAN A - B</u>								
		Schaktn. av:								
0+68-5+27	459	sand och ngt grus m ³ .	225	1:15	258	75				
		torvmylla "	40	0:70	28	-				
		För oförutsedda fall m.m.			28	25	315	-	315	-
		<u>STRÄCKAN B - C</u>								
		Schaktn. av:								
5+27-15+132	1105	sand och ngt grus m ³ .	495	1:15	569	25				
		sand "	885	0:90	796	50				
		torvmylla "	275	0:70	192	50				
		dyjord "	1180	0:70	826	-				
		sprängn. av berg "	15	10:-	150	-				
		röjn. av buskar lm.	340	0:30	102	-				
		" " tätt med buskar	100	0:35	35	-				
		För oförutsedda fall m.m.			268	75			2940	-
		<u>STRÄCKAN D - E</u>								
		Schaktn. av:								
/16-10/-		dyjord m ³ .	135	0:70	94	50				
-16+70	80	För oförutsedda fall m.m.			95	85				
					10	50				
					9	15			105	-
		<u>STRÄCKAN F - G</u>								
		Schaktn. av:								
/20-7/-22+5	212	dyjord m ³ .	600	0:70	420	-				
		För oförutsedda fall m.m.			45	-			465	-
		<u>STRÄCKAN E - I</u>								
		Schaktn. av:								
17-19+23	293	sand m ³ .	20	0:90	18	-				
		dyjord "	545	0:70	381	50				
		" med ngt rötter "	365	0:90	328	50				
		röjn. av buskar o träd lm.	108	0:30	32	40	760	40		
		Överföres					760	40	3825	-

Graderingskurva.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tällsjö s:n</u> Stommen	15	Ba _{II}	1/16		<u>Emil Andersson</u> 1 Åker, djup torvjord 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 Odlingssmark, - - - - - 6 Åker, - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 11 - - - - - 12 - - - - - 13 - - - - - 14 - - - - - 15 - - - - - 16 - - - - - 17 - - - - - 18 - - - - - 19 - - - - - 20 - - - - - 21 Odlingssmark, - - - - - <u>Summa</u> Stommen 13 Bb _I 3/32 22 Odlingssmark, djup torvjord 23 Åker, - - - - - 24 Odlingssmark, - - - - - Överföres:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
09.-								790	71	10	800	72	-	10	-	90
16.-								790	126	40	"	128	-	10	1	60
15.-								695	104	25	"	120	-	105	15	75
28.-								680	190	40	"	224	-	120	33	60
		02.5						485	12	13	500	12	50	15	-	37
08.5								735	62	47	800	68	-	65	5	53
10.-								680	68	-	"	80	-	120	12	-
11.5								615	70	73	"	92	-	185	21	27
11.-								640	70	40	"	88	-	160	17	60
16.-								258	40	-	"	128	-	550	88	-
03.-								250	7	50	"	24	-	550	16	50
05.5								215	11	82	"	44	-	585	32	18
11.-								640	70	40	"	88	-	160	17	60
14.-								640	89	60	"	112	-	160	22	40
11.-								160	17	60	"	88	-	640	70	40
15.-								120	18	-	"	120	-	680	102	-
21.-								640	134	40	"	168	-	160	33	60
04.-								160	6	40	"	32	-	640	25	60
03.-								160	4	80	"	24	-	640	19	20
03.-								160	4	80	"	24	-	640	19	20
		06.-						225	13	50	500	30	-	275	16	50
215.5		08.5							1194	20		1766	50		571	80
		09.5						490	46	55	500	47	50	10	-	95
14.-								720	100	80	800	112	-	80	11	20
		04.-						400	16	-	500	20	-	100	4	-
14.-		13.5							163	25		179	50		16	15

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Overfört:
				25	Odlingssmark, djup torvjord
				26	- " - - " - - " -
				27	Åker, - " - - " -
				28	- " - - " - - " -
				29	- " - - " - - " -
				30	- " - - " - - " -
				31	- " - - " - - " -
				32	- " - - " - - " -
				33	Odlingssmark, - " - - " -
				34	- " - - " - - " -
				35	Grunnfly, förbättras ej
				36	- " - - " - - " -
				37	Mosse
				38	- " -
				39	Grunnfly, förbättras ej
				40	Mosse
				41	Odlingssmark, djup torvjord
					<u>Summa</u>
Stommen	1"	B6 _{II}	avs.		Lark Johansson
				42	Mosse
				43	Odlingssmark, djup torvjord
				44	Grunnfly, förbättras ej
				45	Odlingssmark, djup torvjord
				46	- " - - " - - " -
				47	- " - - " - - " -
				48	- " - - " - - " -
				49	Mosse
				50	Mosstug
					Overföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14.-		13.5							163	35		179	50		16	15
		03.-						400	12	-	500	15	-	100	3	-
		03.-						475	14	25	"	15	-	25	-	75
14.-								600	84	-	800	112	-	200	28	-
13.5								400	54	-	"	108	-	400	54	-
14.5								330	47	85	"	116	-	470	68	15
14.-								280	39	20	"	112	-	520	72	80
16.-								240	38	40	"	128	-	560	89	60
18.-								160	28	80	"	144	-	640	115	20
		40.-						120	48	-	400	160	-	280	112	-
		27.-						120	32	40	400	108	-	280	75	60
						13.-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						80.-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				96.-				25	24	-	50	48	-	25	24	-
				01.5				25	-	37	50	-	75	25	-	38
						42.-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				50.-				25	12	50	50	25	-	25	12	50
		005						25	-	13	50	-	25	25	-	12
1 04.-		87.-		1 47.5		1 35.-			599	25		1271	50		672	25
				09.-				25	2	25	50	4	50	25	2	25
		06.5						150	9	75	400	26	-	250	16	25
						40.-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36.-						200	72	-	400	144	-	200	72	-
		36.-						150	54	-	400	144	-	250	90	-
		01.5						50	-	75	75	1	13	25	-	38
		01.-						50	-	50	75	-	75	25	-	25
				03.-				75	2	25	100	3	-	25	-	75
						01.-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		81.-		12.-		41.-			141	50		323	28		181	88

Söcken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört:</i>
				51	Masse,
				52	Odlingmark, djup torvjord
				53	— " — — " — " —
				54	Aker, — " — — " — (ej torv.)
				55	— " — — " — — " —
				56	— " — — " — — " —
				57	— " — — " — — " —
				58	— " — — " — — " — (ej torv.)
				59	— " — — " — — " —
				60	— " — — " — — " —
				61	— " — — " — — " —
				62	— " — — " — — " —
				63	— " — — " — — " —
					<u>Summa</u>
Bäcken	16.17	AB	1/16		Ernst Andersson och John Andersson
				64	Aker, djup torvjord
				65	Odlingmark, — " — — " — (jord. odling)
				66	— " — — " — — " — (— " — " —)
				67	Masse
					<u>Summa</u>
Bäcken	17	AB	1/16		John Andersson (-)
				68	Masse
				69	Mossstug
				70	Masse
				71	Odlingmark, djup torvjord
				72	Masse
				73	Gumstug, förbättras ej
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			81.-		12.-		41.-		141 50			323 38			181 88	
					06.-			75	4 50		100	6 -		25	1 50	
			01.5					175	2 62		400	6 -		225	3 38	
			12.-					175	21 -		400	48 -		225	27 -	
09.-								200	18 -		~~800~~ 720	64 80		520	46 80	
11.-								710	78 10		800	88 -		90	9 90	
11.-								570	62 70		"	88 -		220	25 30	
10.-								730	73 -		"	80 -		70	7 -	
03.5								290	10 15		~~800~~ 790	27 65		500	17 50	
04.5								440	19 80		800	36 -		260	16 20	
05.-								465	23 25		"	40 -		235	16 75	
05.5								640	35 20		"	44 -		160	8 80	
02.-								640	12 80		"	16 -		160	3 20	
17.-								790	134 30		"	136 -		10	1 70	
78.5		94.5		18.-		41.-		636 92				1003 83			366 91	
03.-								790	23 70		800	24 -		10	- 20	
			72.-					100	72 -		700	504 -		600	432 -	
			59.-					100	59 -		700	413 -		600	354 -	
					13.5			150	20 25		200	27 -		50	6 75	
03.-		131.-		13.5				174 95				968 -			793 05	
					60.-			75	45 -		100	60 -		25	15 -	
						01.-		-	- -		-	- -		-	- -	
					13.5			75	10 13		100	13 50		25	3 27	
			02.5					50	1 25		75	1 88		25	- 63	
					16.5			75	12 38		100	16 50		25	4 12	
						15.-		-	- -		-	- -		-	- -	
		02.5		20.-		16.-		68 76				91 88			23 12	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stommen	15	Ba _{II}	1/16		<u>Emil Andersson (-)</u>
				74	Mosse
				75	- - -
				76	Gungfly, förbättras ej
					<u>Summa</u>
Stommen	14	Ba _I	1/16		<u>Elias Johansson och Fridolf Eliasson</u>
				77	Gungfly, förbättras ej
				78	Mosse
				79	- - -
					<u>Summa</u>
Stommen	13	Bb _I	3/32		<u>Levin Bryngelsson (-)</u>
				80	Mosse
				81	- - -
				82	Gungfly, förbättras ej
					<u>Summa</u>
Tällsjö Storgården	14	Da	1/8		<u>Kristina Martinsson</u>
					(f.d. Anton Andreassons hustru)
				83	Gungfly, förbättras ej
				84	Mosse
				85	- - -
					<u>Summa</u>
Bäcken	17	Ab	1/16		<u>Jahn Andersson (-)</u>
				86	Mosse
				87	Odlingmark, torvjord på sand
				88	- - -
				89	Gungfly, förbättras ej
				90	Mosse
				91	- - -
				92	Odlingmark, torvjord på sand
					Överfäres:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				10.-				60	6 -		75	7 50		15	1 50	
				05.5				75	4 13		100	5 50		25	1 37	
						06.5		-	- -		-	- -		-	- -	
				15.3		06.5			10 13			13 -			2 87	
						04.-		-	- -		-	- -		-	- -	
				05.5				75	4 13		100	5 50		25	1 37	
				11.-				30	3 30		75	8 25		45	4 95	
				16.5		04.-			7 43			13 75			6 32	
				34.-				30	10 20		75	25 50		45	15 30	
				14.5				75	10 88		100	14 50		25	3 62	
						05.-		-	- -		-	- -		-	- -	
				48.5		05.-			21 08			40 -			18 92	
						1 00.-		-	- -		-	- -		-	- -	
				09.-				25	2 25		50	4 50		25	2 25	
				35.-				25	8 75		100	35 -		75	26 25	
				44.-		1 00.-			11 -			39 50			28 50	
				1 37.-				175	222 25		250	317 50		75	95 25	
				37.-				25	9 25		400	148 -		375	138 75	
				49.-				180	88 20		400	196 -		220	107 80	
						20.-		-	- -		-	- -		-	- -	
				55.-				60	33 -		100	55 -		40	22 -	
				47.-				30	14 10		75	35 25		45	21 15	
				03.5				50	1 75		100	3 50		50	1 75	
				89.5	2 29.-	20.-			368 55			755 25			386 70	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				93 94 95 96 97 98 99 100 101	Överfört: Odlingssmark, torvjord på sand Aker, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odlingssmark, - - - Summa
Bäcken	16	Aa	1/16	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117	Ernst Andersson (-) Masse Odlingssmark, torvjord på sand Aker, - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odlingssmark, - - - - - - - - Aker, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tomt, - - - - - - - - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		89.5		2 29.-		20.-			368	55		755	25		386	70
		07.5						250	18	75	500	37	50	250	18	75
08.5								350	29	75	1000	85	-	650	55	25
79.-								950	750	50	"	790	-	50	39	50
40.-								270	108	-	"	400	-	730	292	-
12.-								410	49	20	"	120	-	590	70	80
16.-								250	40	-	"	160	-	750	120	-
17.-								200	34	-	"	170	-	800	136	-
16.-								200	32	-	"	160	-	800	128	-
		52.-						100	52	-	600	260	-	400	208	-
1 88.5		1 49.-		2 22.-		20.-			1482	75		2937	75		1455	-
				36.5				175	63	88	250	91	25	75	27	37
		06.5						50	3	25	300	19	50	250	16	25
48.-								770	369	60	1000	480	-	230	110	40
03.-								190	5	70	"	30	-	810	24	30
08.5								190	16	15	"	85	-	810	68	85
16.-								410	65	60	"	160	-	590	94	40
		07.-						350	24	50	500	35	-	150	10	50
		14.5						350	50	75	500	72	50	150	21	75
06.-								200	12	-	1000	60	-	800	48	-
05.-								310	15	50	"	50	-	690	34	50
12.5								720	90	-	"	125	-	280	35	-
04.-								720	28	80	"	40	-	280	11	20
23.-								720	165	60	"	230	-	280	64	40
18.-								580	104	40	"	180	-	420	75	60
04.5								790	35	55	1200	54	-	410	18	45
02.5								790	19	75	"	30	-	410	10	25
1 51.-		28.-		36.5					1071	03		1742	25		671	22

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bäcken	17	AB	1/16		<u>John Andersson (-)</u> 118 Tomt, torvjord på sand 119 Åker, -u- -u- 120 -u- -u- -u- <u>Summa</u>
Stommen	14	Ba _I	1/16		<u>Elias Johansson och Fridolf Eliasson (-)</u> 121 Åker, torvjord på sand 122 -u- -u- -u- 123 -u- -u- -u- 124 -u- -u- -u- 125 -u- -u- -u- 126 -u- -u- -u- <u>Summa</u>
Lobokk	12	C	7/80		<u>Iven och Bror Andersson</u> 127 Tomt, torvjord på sand 128 Åker, -u- -u- 129 -u- -u- -u- 130 -u- -u- -u- 131 -u- -u- -u- 132 Odlingar, -u- -u- 133a Åker, -u- -u- 133b -u- -u- -u- (ej tond.) 134 -u- -u- -u- (ej tond.) 135a -u- -u- -u- 135b -u- -u- -u- (ej tond.) 136 -u- -u- -u- 137 -u- -u- -u- 138 -u- -u- -u- (ej tond.) 139 -u- -u- -u- (ej tond.) <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
07.5								865	64	88	1200	90	-	335	25	12
10.-								980	98	-	1000	100	-	20	2	-
67.-								770	515	90	"	670	-	230	154	10
84.5									678	78		860	-		181	22
24.-								620	148	80	1000	240	-	380	91	20
43.-								990	425	70	"	430	-	10	4	30
17.-								970	164	90	"	170	-	30	5	10
24.-								600	144	-	"	240	-	400	96	-
16.-								400	64	-	"	160	-	600	96	-
15.5								470	72	85	"	155	-	530	82	15
139.5									1020	25		1395	-		374	25
03.5								1175	41	13	1200	42	-	25	-	87
11.-								720	79	20	1000	110	-	280	30	80
09.-								900	81	-	"	90	-	100	9	-
01.-								990	9	90	"	10	-	10	-	10
56.-								650	264	-	"	560	-	250	196	-
			02.-					300	6	-	400	8	-	100	2	-
10.5								550	68	75	1000	125	-	450	56	25
02.-								470	9	40	~~1000~~ 990	19	80	520	10	40
35.-								660	231	-	~~1000~~ 990	246	50	220	115	50
11.-								770	84	70	1000	110	-	220	25	30
35.-								400	140	-	~~1000~~ 970	229	50	570	199	50
14.-								750	105	-	1000	140	-	250	25	-
10.-								900	90	-	1000	100	-	100	10	-
119.-								250	416	50	~~1000~~ 850	1011	50	500	595	-
155.-								500	775	-	~~1000~~ 950	1472	50	450	697	50
472.-			02.-						2501	58		4484	80		1983	22

PETTERSONSKA DOMTR. EFTR.
• SKARA •

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	45.-							350	157	50	1000	382	50	500	225	-
	71.-							300	213	-	1000	568	-	500	355	-
	116.-								370	50		950	50		580	-
	52.-							470	244	40	1000	364	-	230	119	60
	52.-							600	312	-	1000	416	-	200	104	-
	104.-								556	40		780	-		223	60
							19.-									
							05.-									
							02.-									
							04.-									
							26.-									
							144.-									
							26.-									
							04.-									
							01.5									
							258.5									
	215.5		08.5						1194	70		1766	50		571	80
	104.-		87.-		147.5		135.-		599	25		1271	50		672	25
	78.5		94.5		18.-		41.-		636	92		1003	83		366	91
	03.-		131.-		13.5				174	95		968	-		793	05
			02.5		90.-		16.-		68	76		91	88		23	12
					15.5		06.5		10	13		13	-		2	87
	401.-		323.5		284.5		198.5		2684	21		5114	71		2430	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överport:
Stommen	14	Ba _I	1/16	77-79	Elias Johansson och Fridolf Eliasson
- " -	13	Bb _I	2/32	80-82	Levin Bryngelsson (=)
Tölsjö Storg.	14	Da	1/8	83-85	Kristina Mårtensson
Bäcken	17	Ab	1/16	86-101	John Andersson (=)
- " -	16	Aa	1/16	102-117	Ernst Andersson (=)
- " -	17	Ab	1/16	118-120	John Andersson (=)
Stommen	14	Ba _I	1/16	121-126	Elias Johansson och Fridolf Eliasson (=)
Lobohl	12	C	7/80	127-139	Iven och Pior Andersson
Tölsjö Storg.	14	Da	1/8	140-141	Kristina Mårtensson (=)
- " - - " -	13	Dc	1/8	142-143	Eskil Johansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
4	01.-	3	23.5	2	84.5	1	98.5		2684	71		5114	71		2430	-			
					16.5		04.-		7	43		13	75		6	32			
					48.5		05.-		21	08		40	-		18	32			
					44.-		1 00.-		11	-		39	50		28	50			
1	88.5	1	49.-	2	29.-		20.-		1482	75		2937	75		1455	-			
1	51.-		28.-		36.5				1071	03		1742	25		671	32			
	84.5								678	78		860	-		181	32			
1	39.5								1020	25		1395	-		374	75			
4	74.-		02.-						2501	58		4484	80		1983	22			
1	16.-								370	50		950	50		580	-			
1	04.-								556	40		780	-		223	60			
16	58.5	5	02.5	6	52.-	3	27.5		10405	51		18358	26		7952	75			

Vällsjö den 10 September 1937.
 Axel Melin-Berger
 Axel Andersson Herman Olsson

U T R E D N I N G

angående kostnadernas fördelning inom företaget enligt i 7 kap. 24 § vattenlagen givna föreskrifter för jämkning.

De förberedande beräkningarna framgå av följande tabell:

Avdelning	Särskild Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Relativ särskild torrläggningskostnad
A - B	315:-	2.548:05	0.124
B - C - D - E	3.045:-	3.555:19	0.856
E - G	465:-	571:80	0.813
E - J	835:-	998:46	0.836
B - H	<u>115:-</u>	<u>279:25</u>	0.412
Summa	<u>4.775:-</u>	<u>7.952:75</u>	

Avdelningen A - B, rel. kostnad 0.124 synes icke böra samman-
slås med någon av avdelningarna ovanför punkten B, vilka samtliga
hava större relativ kostnad, utan skall avdelningen A - B bära sin
egen kostnad.

Härav följer att jämväl avdelningen B - H, rel. kostnad 0.412,
skall bära sin egen kostnad. Avdelningen ifråga har icke föreskri-
vits till utförande, enär någon sökande till densamma icke finnes.

Genom sammanförande av avdelningen B - C - D - E, rel. kost-
nad 0.856 med den avdelning ovanför punkten E, som har lägsta rela-
tiva kostnaden eller avdelningen F - G, rel. kostnad 0.813, erhålles
avdelningen B - C - D - E - F - G, som därvid erhåller relativa
kostnaden 0.850. Då jämväl avdelningen E - J har behov av utföran-
det av nedanförliggande avdelningen och dess relativa kostnad be-
räknats till 0.836 eller lägre än för avdelningen B-C-D-E-F-G skall
sammanslagning ske med denna till avdelningen B-C-D-E-F-G, E-J, som

därigenom erhåller relativa kostnaden 0.848.

Ovanstående utredning har sålunda givit vid handen, att samfälligheten skall indelas i avdelningarna A - B, relativ kostnad 0.124 och B - C - D - E - F - G, E - J med relativ kostnad ^{0.848}~~0.124~~, varjämte avdelningen B - H, relativ kostnad 0.412 icke föreskrivits till utförande.

Tölsjö den 10 september 1937.

Axel Welin - Berger

Åkerbrukets fördelningsplan

Hemman- tal	Registrat- nummer	Karta o. bortan	Lacken. hemman och jordägare	Ägo- figer	Markens uppskattade värde	
					Nuvarande värde	Blivande värde
					Skronor	Skronor
			<u>Tölleby socken</u>			
			<u>Stommen</u>			
1/16	15	Ba _{II}	Emil Andersson	löst. 1-21	1194:70	1766:50
3/32	13	Bb _I	Levin Bryngelsson	- " - 22-41	599:25	1271:50
ans.	11	Bb _{II}	Karl Johansson	- " - 42-46	138:-	318:50
"	"	"	<u>Isme</u>	- " - 47-63	498:92	685:33
			<u>Bäcken</u>			
1/16, 1/16	16, 17	Aa, Ab	Ernst Andersson ^{*)} och John Andersson ^{**)}	1/2 köp 64-67	174:95	968:-
1/16	17	Ab	John Andersson (-)	1/2 köp 68-71	56:38	75:38
"	"	"	<u>Isme</u>	- " - 72-73	12:38	16:50
			<u>Stommen</u>			
1/16	15	Ba _{II}	Emil Andersson (-)	löst. 74-76	10:13	13:-
1/16	14	Ba _I	Elias Johansson och Fridolf Eliasson	- " - 77-79	7:43	13:75
3/32	13	Bb _I	Levin Bryngelsson (-)	- " - 80-82	21:08	40:-
			<u>Tölleby Storegården</u>			
1/8	14	Da	Kristina Martensson	löst. 83-85	11:-	39:50
			<u>Bäcken</u>			
1/16	17	Ab	John Andersson (-)	löst. 86-101	1482:75	2937:75
1/16	16	Aa	Ernst Andersson (-)	köp. 102-117	1071:03	1742:25
1/16	17	Ab	John Andersson (-)	löst. 118-120	678:78	860:-
			<u>Stommen</u>			
1/16	14	Ba _I	Elias Johansson och Fridolf Eliasson (-)	löst. 121-122	574:50	670:-
"	"	"	<u>Isme</u>	- " - 123-126	445:75	725:-
			<u>Loböhl</u>			
7/80	12	C	Iven och Per Andersson	127-122	581:23	820:-
"	"	"	<u>Isme</u>	123-129	1920:35	3664:80
			<u>Tölleby Storegården</u>			
1/8	14	Da	Kristina Martensson (-)	löst. 140-141	370:50	950:50
1/8	13	Dc	Enkil Johansson	- " - 142-143	556:40	780:-
					10405:51	18358:26

Förbättrings- värde Kronor	Beräknad andel i kostnaderna för förbättrade and.			Delaktighet i kostnaderna för		
	A-B	B-C-D-E; E-G; E-J.	B-H (icke förbättrade till utförande)	Arbetets utförande mm.		Lyne för- rättningar Kronor
				Beräknad kostnad Kronor	Procent av verkl. kostn.	
571:80		484:73		484:73	10.402	L 64:51
672:25		569:89		569:89	12.229	L 75:84
180:50		153:03		153:03	3.284	L 20:37
186:41		158:03		158:03	3.391	L 21:03
793:05		672:20		672:20	14.427	L 89:47
19:-		16:12		16:12	0.346	L 2:15
4:12		3:48		3:48	0.075	L 0:47
2:87		2:43		2:43	0.052	L 0:22
6:32		5:34		5:34	0.115	- 0:31
18:92		16:03		16:03	0.344	L 2:13
28:50		24:16		24:16	0.518	3:21
1455:-		1233:46		1233:46	26.469	L 164:15
671:22		569:02		569:02	12.211	L 75:73
181:22		153:64		153:64	3.297	L 20:45
95:50		80:25		80:25	1.727	- 10:77
279:25			115:-			
238:77		202:39		202:39	4.343	L 26:23
1744:45	215:66			215:66	4.628	L 28:70
580:-	71:70			71:70	1.539	- 9:55
223:60	27:64			27:64	0.593	- 3:68
7952:75	315:-	4345:-	(115:-)	4660:-	100.000	620:17
						Tall-

- sjö den 10 september 1937.

Åxel Welin - Berner

Åxel Andersson

Herman Olsson

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Bäckén, Stommen m.fl. i Töllsjö socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget i omedelbar närhet av Töllsjö kyrka och tillhör vattensystemet nr 106 Rolfsån och dess underavdelning Nolån.

Det upprättade förslaget innefattar utförandet av det å hit-
betecknade huvudavloppet
hörande plan -och profilritningar med A-B-C-D-E-F-G/jämte sidodiket E-J, varjämte sidodiket B-H väl ingår i förslaget men icke föreskrivits till utförande.

Företaget, som skall benämnas TÖLLSJÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1937, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 15 maj 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras av företaget därutinnan att för ernående av tillfredsställande torrläggning av mark belägen ovanför bron å allmänna vägen Töllsjö - Lillskogen är erforderligt att fördjupa bröns nuvarande bottenläge.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, odlingsmark med grön färg, mosse med brun kantfärg och streckning i samma färgton, gungfly med grön färg och streckning i denna färgton samt tomtmark med violett färg.

Blå siffror angiva markens läge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas å plankartan, öppna diken medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som kommer att beröras och som genom företagets utförande beräknats komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökanden och med honom likställda tillhöriga marker, hava synmännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, sättning och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Beträffande de inom avdikningsområdets nedersta del belägna mar-

kerna är att bemärka att desamma för sin torrläggning äro i viss grad beroende av vattenförhållandena i det vattendrag, vari nu förslaget huvudavlopp utmynnar men har större torrlägningsgrad än som ernås genom utförandet av nu föreslagna åtgärder icke påyrkats av dessas ägare.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet uppgår i avdikningsområdets nedersta del till omkring 690 har. Med hänsyn härtill samt vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknas vid högvatten avrinna omkring $0.690 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och vid medelvatten omkring $0.069 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp och koefficienten $n=0.025$ beräknas vid föreslagna slätlutning 1:1.0, bottenbredd 0.5 meter och bottenlutning 0.508:1000 högvattenmängden avrinna vid vattendjup 1.0 meter och medelvattenmängden vid vattendjup 0.33 meter.

Vattensamlingsområdet för sidodiket E-J är relativ obetydligt, varför dimensionerna å detta dike föreslagits efter praktiskt bedömande.

För den såsom täckt ledning föreslagna sträckan B-H beräknas vattensamlingsområdet till högst 3 har. Genom rördimension motsvarande 5 -tum synes genom ledningen framrinnande vattenmängder väl kunna avbördas.

Angående föreslagna grävningsmått hänvisas till grävningstabellen /bilaga 8 / samt till hithörande profil -och sektionsritningar.

Mom. 7. Avlopp genom allmän och enskild väg.

Angående den av företaget berörda bron å allmän väg vid punkt 8+10 har under förrättningsens gång blivit upplyst att densamma varit föremål för omläggning under åren 1902-1906.

Enligt beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 11/ har förbättringsvärdet för den ovan bron belägna marken beräknats till 4609:96 kronor och har enligt kostnadsfördelningslängden /bilaga 13/ andelen i kostnaderna för företagets utförande beräknats till 3908:02 kronor. Efter avdrag från förbättringsvärdet av den beräknade kostnaden skulle uppstå ett överskott i förbättringsvärde av 701:94 kronor. Vid omnämnda förhållande angående tidpunkten för brons omläggning och enär kostnaden för sänkning av densammas bottenläge till i förslaget angivet djup genom undergjutning icke torde uppgå ens till omnämnda belopp 701:94 kronor,finna synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen skäligt föreskriva,att det skall åligga vederbörande väghållningsdistrikt att bekosta för bottenlägets sänkning erforderlig åtgärd. I varje fall stadgas angående vattengenomloppets dimensioner att detta skall hava en bredd å genomgångsöppningen av minst $1\frac{1}{2}$ meter.

Angående den av företaget berörda bron å enskild väg vid punkt 5+88 har under förrättningen blivit upplyst att densamma under senare åren flere gånger blivit omlagd. Då jämväl ifråga om denna bro förbättringsvärdet för den ovanför bron liggande marken efter avdrag av dess delaktighet i företagets kostnader vida överstiger den kostnad,vartill brons ombyggnad kan belöpa sig,finna synemännen jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen skäligt föreskriva att det skall åligga Morghults Vägförening såsom ägare av vägen att bekosta brons omläggning till i förslaget angivet bottenläge och skall detta arbete ombesörjas av vägens ägare,där denna ej hellre vill överlämna det å de dikande. I fråga om erforderlig dimension å genomgångsöppningen stadgas att denna skall hava en bredd av minst $1\frac{1}{2}$ meter.

Beträffande det framtida underhållet av sistnämnda bro hänvisas till mom. 14 här nedan.

Beträffande övriga av företaget berörda enskilda broar vid punkterna 11 och 13+72, vilka äro s.k. lösa broar, finna synemännen skäligt bestämma att det icke skall åvila företaget att bekosta nya sådana.

Därest eljest bro eller trumma kommer till utförande å nu ifrågasvarande avlopp skall iakttagas att desamma utföras på sätt att vattengången icke under några förhållanden förhindras eller försvåras.

Mom. 8. Ersättningar.

Jämlikt 10 § i syneprotokollet finna synemännen skäligt föreskriva att ersättning icke skall av företaget utgivas vare sig för jord, som åtgår för avloppens utvidgande eller för jordupplag. Uppschaktad massa skall sålunda få kvarligga utan ersättning men må vederbörande markägare vara oförhindrad att bortforsla densamma därest han så för gott finner.

Ersättningar av annat slag skola ej heller av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för företagets utförande hava efter ett dagsverkspris av 7 kronor beräknats till sammanlagt 4.775 kronor.

Mom. 10. Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. I fråga om odlad mark och odlingemark har det nuvarande värdet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagd graderingskurva. Beträffande annan duglig mark hava synemännen fastställt värdet per har såväl i nuvarande av vatten besvärade skick som i det skick den väntas få efter företagets utförande. Skillnaden

mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

För sådana områden, vilka efter företagets utförande bliva ofullständigt torrlagda, har det blivande värdet beträffande odlad mark reducerats efter samma grunder. Värdet pr har efter företagets utförande har för sådana ågofigurer i värderingslängden /bilaga 11/ angivits med rätt.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 §, vattenlagen, har samfälligheten uppdelats i avdelningar. Verkställd utredning har givit vid handen att sträckorna A - B och B - J var för sig skola utgöra en avdelning under det att övriga sträckor gemensamt skola utgöra en avdelning.

Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i samfällighetens kostnader blivit bestämd och därefter inom varje avdelning å fastigheterna inom densamma fördelad hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av delaktigheten inom samfälligheten.

Till avdelningen B - ^HJ finnes ingen laga sökande och hava syne-
männen på denna grund icke föreskrivit densamma till utförande.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att till företaget tillskjuta större kostnad, än som svarar mot värdet av den å hans mark beräknade båtnaden enligt värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter andel i den för företaget beräknade avdikningskostnaden, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Mom. 12. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen kan utgöra hinder

för företagets utförande, icke föreligger, finna synemännen skäligt lämna tillstånd till detsamma utförande.

Mom. 13. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av sökanden eller med honom likställd önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1941.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 14. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att den eller de dikessträckor, varav han är beroende för torrläggning av sin mark, fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria lopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar skola verkställas å tider, då växande gröda tager minsta skada. kostnaden för rensningsåtgärd skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må

av denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter förorsakade av betande djur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Underhållet av den nya bron vid punkt 5+88 skall för framtiden underhållas av den eller dem, som underhållet av den gamla trumman hitintills åvilat.

Mom. 15. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;

att, i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändringar i styrelsens sammansättning skola likaledes omedelbart anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 16. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 17. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall härjämte vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, förså vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Töllsjö den 10 september 1937.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Axel Andersson

Herman Olsson

ARVODESRÄKNING

Bilaga 15.

för laga syneförrättning angående

Tällsjö dikningsföretag av

år 1937

i Tällsjö

socken och

Älvsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	30	0,50		15	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	„	3,5	3,00	10	50	
		i annan mark, raklinje	„		3,00			
		krokinje	„	3,15	6,00	18	90	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendr. med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	„		5,00			
		i annan mark, raklinje	„		5,00			
		krokinje	„		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„					
		i åker, raklinje	„		1,00			
		krokinje	„		2,00			
		i annan mark, raklinje	„		2,00			
		krokinje	„	0,45	5,00	2	25	
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 20 ar	st.	83	0,17	14	11	
			har	16,585	1,06	17	58	
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar	st.	28	0,14	3	92	
			har	5,025	0,74	3	72	
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar	st.	43	0,05	2	15	
			har	19,45	0,78	9	71	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket				4	-	
		blad						
		övriga						
		regalark		1	1,-	1	-	87 84
		blad						
		Överföres						102 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				102 84
1935		Avvägning:				
Sept. 11-19		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4 dagar	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	21.60 0.50	10 80	
		avvägda punkter	st.	218 0.03	6 54	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	9.86 1.00	9 86	
		avvägda punkter	st.	149 0.06	8 94	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.5 2,00	7 -	
		i annan mark	„	3.15 5,00	15 75	106 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	st.	154 0.05	7 70	
			har	34.060 0.10	3 41	11 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	154 0,04		6 16
1937		Markvärdering:				
maj 20		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2 dagar	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	st.	83 0,06	4 98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	„	111 0,12	13 32	28 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.298 3,- min. 1 50		
		2) befintligt avlopp ell. vall	„	1.830 3.50	6 62	8 12
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		„	„			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	„	41 0.25	10 25	
		„	„	21 0.045	1 40	
		„	„			
		Antal profil- och sektionsritningar	„	1 3,00	3 -	14 65
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48. grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	6.9 0,02	- 14	
		dagar		12,00		2 14
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.155 3,50	7 54	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1.862 1,00	1 86	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	„			
		nämligen 1.5 m ² sektion på 1.35	„	1.35 0.75	1 01	
		0.20 „ „ „ 0.419	„	0.419 0.45	0 19	
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „	„	10,00		16 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	54.3 0,08	1 62	2 62
		Överföres				299 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				299 43
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 820	4,00	7 56	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 20	
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 78	16 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	2 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
						3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	267	0,01		2 67
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	20	0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		8 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
1937 maj 20 sept. 10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn sid.		12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00	3 -	
		slanficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan.....			7 -	
		övriga regalkartor.....				
		b) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ågofigurer st.	154 007		10 78	
		 har	2406 014		4 77	
		Överföres			22 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 80	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 267	0,02	7 34	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54,1	0,05	2 71	38 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 0,298	5.-	1 49	
		ändring av befintligt avlopp	„ 1,890	6.-	11 34	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 25	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	2 -	32 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, <u>rörutlopp</u> och slamficka, <u>sid</u>	„	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				103 73
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. <u>dagv.</u>	14 1/2	4.-		58 -
		<u>Delgivningkostnad</u>				6 10
		Summa kronor				116 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				400 14
		Lösen för kopior och avskrifter				103 73
		Övriga förrättningskostnader				116 30
		Summa kronor				620 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ballebygd häradsrätt.
Tölsjö den 10 sept. 19 27

Axel Uelin Berger
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Andersson

Herman Olsson

Kronor 620:17 kvitteras:

Tölsjö den 10 sept. 19 27
ex officio
Axel Uelin Berger

Godk. 12/12 1941 314
39

DIARIE Nr 22031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1941

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 augusti 1941 angående det företag,
benämnt

Töllsjö dikningsföretag av år 1937

i

Töllsjö socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.150 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.100 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 juli 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordf. i företagets styrelse och aktförvarare: hem.äg. Ernst Anders-
son, Bäckén pr Töllsjö. (Poststationens namn numera Töllsjö)

Efter av assistenten I. Carlson den 23 september verkställd kon-
troll av företaget verkställdes avsyning av detsamma av undertecknad
den 29 november 1941. Företaget befanns därvid i sin helhet vara ut-
fört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas
till godkännande.

Halmstad den 2 december 1941.



Statens lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.

Stämpel En krona.

3/3 39

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Töllsjö dikningsföretag av år 1937" i Töllsjö socken av Älvsborgs län, vilkas ägare till å fastigheterna belöpande andel i företagets kostnader söka lån från statens avdikningslånefond.

Töllsjö socken

Ägare

Stommen	av 1^3	3/32 mantal .	Levin Bryngelsson
d:o	1^5	1/16 "	Emil Andersson
d:o	1^{11}	avs.	Karl Johansson
Bäcken	1^6	1/16 mantal	Ernst Andersson
d:o	1^7	1/16 "	John Andersson
Loboxl	1^2	7/80 "	Sven och Bror Andersson

Halmstad den 29 november 1937.

[Signature]

1939 den 9 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Töllsjö dikningsföretag av år 1937" i Töllsjö socken
av Älvsborgs län.

Lån 3.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Töllsjö socken.</u>			
Stommen	3/32	3 1	Levin Bryngelsson
"	1/16	5 1	Emil Andersson
"	avs.	11 1	Karl Johansson
Bäcken	1/16	6 1	Ernst Andersson
"	1/16	7 1	John Andersson
Löbol	7/80	2 1	Sven och Bror Andersson

Stockholm den 9 augusti 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

3/14/39.

14950

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 AUG. 1939

Undertecknad får härmed intyga att arbetet
med Föllsjö dikningsföretag av år 1938 i Föllsjö
socken av Ålsterborgs län är påbörjat och fortskrider
Föllsjö Engdalen den 2 Augusti 1939.
Karl Lindersson Emil Cederfeldt

314
39

DIARIE Nr 17925
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1939

Härmed intygas att ~~att~~ arbetet med Töllesjö
dikningsföretag av år 1937 har fortskridit så långt
att cirka hälften av kulide massan är upptagen

Töllesjö den 20 Sept 1939

Levin Bryngelsson

Kommunalmännens ordf

P. M.

D. N:r

17925/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Töllesjö dikningsföretag av år 1937" i Töllesjö socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 25/7 1939

Fullbordas: 1/9 1941

Lån: 3.100 kronor

Statsbidrag: 2.150 kronor

Beräkn. kostnad: 5.413:53

Tillstyrkt utbet. d. 9/8 1939

av lån: 1.000 kr.

av statsbidrag: 700 kr.

Utfört arbete enligt privat intyg den 20/9 1939

kr. = c:a 50 % 44% ad

0.48 · 3.100 = 1500	0.48 · 2.150 = 1050
1000	700
<u>500</u>	<u>350</u>

Ordf. i arb. styrelsen

Hem.äg. Ernst Andersson,

~~Ende intressent~~

Bäcken, Töllesjö.

Rekv. bifogad

av lån 500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 350 kr.

Stockholm den

20/6 1940