



Akt nr:
P-E1a-0776

AU\$P-E1a-0776

gr.

179⁵⁰/₃₉

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/11 1937
godkänd den 30/11 1939

DIARIE Nr 21208
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1939

P 1*0776
1 h. handl.
1 utl.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol m.fl. i Ånim-
slogs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusenetthundrasjuttio (2.170)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra
(2.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*

vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

här under tecknad *e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda *oss.*
sig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glingebol den *16/9* 19*39*.
Gustaf Ad. Larsson *ä. t. u.* *9/20* *Intl* *Glingebol*
Frans Bäckström *ä. t. u.* *10* *"* *80*

Att *Gust. Ad. Larsson och Frans Bäckström*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Jansson *Aelrid Alexandersson*
Adress *Änimskog* Adress *Änimskog*

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 21208
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV 1939

P 1.0776

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

VIKEN, GASEBOL, YLINGEBOL och SKÅLLEBYN

i Ånimskogs socken,

Älvsborgs län.

✓ 1938.

Avskrift:

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 5 maj 1939 fastställd till
efterrättelse vid arbetets ut-
förande.


Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens
vägnar: Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marlow

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol, Ylingebo och Skållebyn i Änimskogs socken, Älvsborgs län, afgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Det område, om vars bättre torrläggning är fråga, är å vidstående karta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg samt är beläget mellan fem och sex kilometer söderut från Änimskogs kyrka och mellan fyra och fem kilometer söder om Änimskogs station å Bergslagsbanan.

B e s k a f f e n h e t : Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m.

mylla på lera. Den övervägande delen av området brukas såsom åker, vars alstringsförmåga dock icke kan till fullo utnyttjas på grund av högt grundvatten, vartill avloppets små dimensioner till väsentlig del bära skulden samt jämväl Vänerns vattenstånd beträffande den nedre delen av området.

A r e a l : Den av vatten besvärade marken innefattar 19,301 hektar åker och 0,038 hektar äng och betesmark, tillhoppa 19,339 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis anger.

V a t t e n a v l e d n i n g : I nämnda utlåtande finnas nederbördsom-

råden och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för avloppet föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningar över loppets sträckning.

B å t n a d : Den genom företagets utförande i planerad omfattning upp-

kommande båtnaden härledes ur termen : $\frac{3940}{4250} 4971,28$, d.v.s. värdet av

den uppskattade båtnaden, under förutsättning att hela avloppssträckan

A-E kommit till upptagande, multiplicerad med förhållandet mellan kost-

naden för sträckan A-C och kostnaden för sträckan A-E och beräknas till

4608:67 kronor.

K o s t n a d : ^{Kostnaden för} förstoringen av sträckan A-C med arbetet för och materialet till broar och trummor å denna sträcka ~~vilken~~ jämte ersättning för markupplåtelse och intrång belöper sig till 3.940:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåtandet angivits till 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företag, för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnads-

sammandrag till sammanlagt 4.666:51 kronor, och blir förhållandet mellan

denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{4666:51}{4608:67} = 1,01$. Ehuruväld värdet

av båtnaden genom företaget understiger kostnaden för detta, så överstiger dock denna kostnad tillsammans med förrättnings- och utredningskost-

nader i någon om än obetydlig mån båtnadsvärdet. Då emellertid företaget

är av väsentlig betydelse synnerligast för de fastigheter, vilkas ä-
gare sökt företaget, synes det böra komma till utförande och jämväl
vara av beskaffenheten att kunna understödjas med medel, anvisade för
det ändamål företaget avser att främja. Enligt med bidrag från avdik-
ningsanslaget förknippade villkor skulle understödet från detta anslag
kunna motsvara högst hälften av båtnadsvärdet och förty utgöra i jäm-
nat tal 2.300:- kronor. När värdet av båtnaden för lånesökandenas
fastigheter kan beräknas till 4.587:80 kronor skulle understödet från
avdikningslånefonden kunna utgöra ett belopp svarande mot hälften av
denna summa d.v.s. i jämnat tal 2.290:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas
fastigheter, diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift
av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan-
och profilritningar i ~~ett~~ blad.

Göteborg den 17 december 1938.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning.....	kronor	3940:-
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning.....	"	616:29
<u>Utredningen om statsbidrag och lån</u> , enligt räkning	"	<u>110:22</u>
Summa kronor		<u>4666:51</u>

Göteborg den 17 december 1938.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4666 kronor 51 öre, varav å låntagarnas andel 4394 kronor 92 öre, sedan från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Viken 1¹¹, 1¹², 1¹⁴, och 1¹⁹ samt Gasebol av 1⁸ (ägofigurerna 103-110), av 1⁹ (ägofigurerna 111-119) och av 1¹¹ (ägofigurerna 134-136).

Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Ortnamn	Av	Antal	Andelen	Ägare	Öfverlåtelse
Viken	1	8	4417 / 77760	mtl. ägare: Karl Eriksson	
"	1	11	4417 / 77760	"	: Nils Petter Anderssons sterbhus.
"	1	12	1/8	"	"
"	1	14	83/864	"	: Anders Almkvist
"	1	19	avs.	"	: Karl Eriksson
Gasebol	av 1	2	1/36	"	: Johan Pålsson
"	av 1	2	1/36	"	: Frans Wiik
"	av 1	3	1/24	"	: Karl Stam
"	av 1	3	1/12	"	: Adolf och Anna Maria Stam
"	1	4	1/16	"	: Oskar Eriksson
"	1	5	1/12	"	: Frans Wiik
"	1	6	1/18	"	: Johan Stams sterbhus
"	1	7	1/18	"	: Johan Pålsson
"	av 1	8	av 1/12	"	: Betty Brand
"	av 1	8	av 1/12	"	: Johan Stams sterbhus
"	av 1	9	av 11/72	"	: Johan Pålsson
"	av 1	9	av 11/72	"	: Linus Karlsson
"	1	10	11/72	"	: Johan Pålsson

Gasebol av 1¹¹ av 19/144 mtl. ägare: Oskar Eriksson

" av 1¹¹ " " " " : Johan Pålsson

~~" av 1¹¹ " " " " : Linus Karlsson~~

Ylingebo1 1³ 3/64 " " : Gustav Adolf Larsson

" 1⁴ 13/320 " " : " " "

" 1⁵ 1/80 " " : " " "

" 1⁶ 11/320 " " : " " "

" 1⁷ 1/10 " " : Frans Bäckström

Skållebyn 1⁸ $\frac{93930}{233280}$ " " : L.G.Nilssons sterbhus

Göteborg den 6 september 1939.

C.B.Carlson

Utgifningar med blott riktagna av Kungl. Landtbruksstyrelsen / S.L.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Protokoll vid sammanträde med delägarne i vattenavledningsföretaget i Viken, Gasebol, Ylinge-
ebol och Skällebyn i Ånimskogs socken för prövning av framställningar om befrielse från styrelseuppdrag samt för vidtagande av åtgärd i anledning av dessa framställningar.

§ 1.

Den 21 augusti 1939 i Ylingebol.

Närvarande: Adolf Andersson och Karl Eriksson i Viken, Johan Pålsson, Frans Wiik, Adolf Stam, Oskar Eriksson, Johan Nilsson och Linus Karlsson i Gasebol samt Frans Bäckström och Gustaf Adolf Larsson i Ylingebol.

Åt lantbruksingeniören C.B. Carlson, vilken på därom gjord anhållan infunnit sig till sammanträdet, lämnades uppdraget att leda förhandlingarna och föra protokoll. Att justera detta utsågos Frans Wiik i Gasebol och Gustaf Adolf Larsson i Ylingebol.

Enligt företett exemplar av provinstidningen Dalsland av den 4 aug. 1939 hade kungörelse angående sammanträdet varit införd i nämnda tidning sagda dag varjämte bevis om kungörelsens uppläsande i Ånimskogs kyrka den 6 aug. 1939 jämväl förelåg. Någon erinran beträffande kungörelsen och dess offentliggörande förspordes ej.

Från styrelseledamöterna Johan Pålsson i Gasebol och Karl O. Eriksson i Viken avlämnade skrivelser angående befrielse från uppdraget att vara ledamöter i styrelsen för företaget föredrogos. E-huruväl skälen för framställningen om befrielse från uppdraget ifråga icke ansågos bärande menades dock att, då det icke var mycket bevänt med att kvarhålla personer i styrelsen, vilka icke syntes hava något intresse för företaget, den begärda befrielsen borde beviljas, vilket ock blev de närvarandes beslut. Med hänsyn till ovilligheten att åtaga sig uppdrag som ledamot i styrelsen för företaget enades man om att inskränka antalet ledamöter till två stycken. Till ledamot i de tillbakatrådandes ställe valdes därpå enhälligt Frans Bäckström i Ylingebol, vilken sålunda med den tidigare valde och kvarstående Gustaf Adolf Larsson i Ylingebol skulle utgöra styrelse för fö-

retaget.

Sammanträdet vart därpå avslutat.

Dag som ovan

Justeras:

M Carlsson

Fraus Wijk. Eus Taf Ad. Larsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Skållebyn, Ylingebo, Gasebo m.fl. i
Änimskogs socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 4 december 1936 i Ylingebo.

Närvarande: lantbruksingenjören G.B. Carlson, förrättningsman;

Melker Larsson i Stommen och

Carl Nickolausson i Salebo, godemän;

Gustav Adolf Larsson, ägare till 3/20 mtl. Ylingebo.

Frans Bäckström, " " 2/20 " "

sökande till företaget samt

Adolf Nilsson, delägare i ⁹³⁹³⁰233280 mtl. Skållebyn,

Daniel Nilsson, " " " " " "

Linus Karlsson, ägare till 19/288 mtl. Yttre Bodarne o Gasebo.

och 97/14400 " " " "

Johan Pålsson, " till " " "

Oskar Eriksson, " " 97/1152 " " "

Artur Stam, delägare i 581/5760 " " "

och 1 1/24 " " "

Frans Wiik, ägare till 1/9 " " "

Adolf Stam, del- " i 1/12 " " "

Karl Stam, " till 1/24 " " "

och " 389/7776 " Viken,

Karl Eriksson. ägare till Viken.

Karl Artur Andersson, del- " i 251/1728 mtl. "

Otto Persson, " till 101/1728 " "

Alfred Renström i Orrebol såsom god man för i Amerika vistandes Carl

Ludvig Johansson och Albin Johansson, delägare i 1/8 mtl. Viken.

Renström även såsom ägare till mtl. Orrebol.

Adolf Kristoffersson, " " 1/10 " Viken.

Karl Olsson, " " 1/32 " "

Johan Nilsson, delägare i 319/1728 " "

Alfred Karlsson. Ågare till 39/440 mtl. Orrebol.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka sökandena avsett att få förstordad företeddes tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed sträckan ifråga.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet från och genom sina fastigheter vidgat och djupat på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till dessa fastigheter kunde ernås samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för arbetena reglerad mellan de fastigheter, som kunde befinnas hava nytta av företaget. Det förmenades att arbetena med loppets förstoring finge börja vid dettas utfall i Vänerne.

Mot vad sökandena sålunda anförut beträffande företagets omfattning och deltagandet i kostnaderna förspordes ingen erinran. Johan Pålsson ville dock upplysa därom att den berörda marken till fastigheterna i Gasbol var belägen långt från gårdarna och dess brukande för den skull förbundet med stort besvär och avsevärd tidspillan, till vilka omstän-

digheter enligt Pålssons mening hänsyn måste tagas vid båtnadens uppskattning.

Från Betty Brand avlämnade Pålsson en skrivelse med innehåll att Brand icke väntade sig någon fördel av företaget. Skrivelsen bilades förrättningsakten.

För upplåtelse av mark till loppets vidgning ävensom för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ställde Johan Pålsson m.fl. anspråk på ersättning. Sökandena sade sig förmena att den uppgrävda jorden var av beskaffenhet att kunna tjäna såsom förbättringsmedel och intrånget kunna kompenseras av förbättringen genom utspridningen.

Beträffande broarne för vägar och överfarter vart upplyst att vissa av dessa broar hade en mera stabil byggnad av sten under det andra voro av mera tillfällig art och utgjordes av trävirke, som placerades över loppet vid tiden, då överfart var påkallad, men sedermera togs bort och lades upp för framtida behov. Därest avloppet förstörades behövdes mera virke för beredande av överfart och sakägarne höllo för lämpligt att virke till nya broar finge anskaffas och bekostas av dem i gemen med bidrag från varje broägare med belopp svarande mot kostnad för bro i avloppets nuvarande skick.

Broar för utfartsvägar finge ock ombyggas på gemensam bekostnad med det bidrag från brohållarna, som kunde befinnas skäligt i anledning av minskat underhåll genom ombyggnaden.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Sedan dessa åtgärder slutförts vart till-

kännagivet att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras och till-
lika med kostnadsberäkning och resultatet av båtnadsuppskattningen före-
läggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson

M. Larsson

C. Nikolausson.

Den 5 maj 1938 i Ylingebo.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Anders Almkvist i Viken,

Adolf Andersson i " ,

Karl Eriksson i "

Johan Pålsson i Gasebo.

Karl Stam i "

Oskar Eriksson i "

Linus Karlsson i "

Frans Bäckström i Ylingebo.

Gustav Adolf Larsson i Ylingebo och

Daniel Nilsson i Skällebyn.

Förslag till vattenavledningen företöddes jämte kostnadsberäkning.

Någon erinran förspordes ej vare sig mot förslaget eller beräkningen.

Sedan upplysning lämnats om resultatet av båtnadsuppskattningen vart
kostnadsfördelningslängden uppläst och utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Gustav
Adolf Larsson i Ylingebo pr Ånimskog.

Åt samme Larsson lämnades uppdraget att i föreskriven ordning kalla
delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

O.B. Carlson

M. Larsson

G. Nikolausson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 februari 1934. På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz

Knut Sandelin.

Till

Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Skållebyn, Ylingebo, Yttre Bodarne och Viken i Ånimekogs socken av Älvsborgs län. Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan angivne ägare:

Skållebyn, ägare L.G. Nilssons stärbhus.

Ylingebo, " Gustav Ad. Larsson och Frans Bäckström.

Yttre Bodarne, ägare Linus Karlsson, Johan Pålsson, Oskar Eriksson,
 Matilda Stam, J.M.Wiks stärbhus, Adolf Stam och
 Karl Stam samt
 Viken, " Karl Eriksson, Johan Nilsson, Anders Johansson
 och Anders Almkvist.

Ylingeboi pr Ånimskog den 20 feb. 1934.

Gustaf Ad.Larsson

Frans Bäckström.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Skållebyn, Ylingeboi, Gaseboi, Viken och Yttre Bodarne i Ånimskogs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Gustav Adolf Larsson i Ylingeboi fredagen den 4 december 1936 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Broar för vägar av samfärd och enskild natur kunna jämväl beröras av företaget. Bäteborg den 11 november 1936. C.B. Carlson.
 Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Ånimskogs församling den 11 november samt införd i tidningen Älvsborgs läns tidning den 14 november, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 november 1936 till:

Fru	Stina Nilsson,	Skållebyn,	<u>Ånimskog.</u>
Herr	K.G. Nilsson,	"	"
"	Adolf Nilsson,	"	"

Fr.	Maja Nilsson,		<u>Åsensbruk.</u>
Fr.	Ester Nilsson,		<u>Vansbro.</u>
Fr.	Anna Nilsson,	Skållebyn	<u>Ånimskog.</u>
Fru	Elin Tisell,	Myrbacka,	<u>Åmål.</u>
Herr	Daniel Nilsson,	Skållebyn,	<u>Ånimskog.</u>
Lantbrukaren	Gust.Ad.Larsson,	Ylingebo,	"
"	Frans Bäckström,	"	"
"	Linus Karlsson,	Gasebo,	"
"	Johan Pålsson,	"	"
Fru	Karolina Magnusson,	"	"
"	Oskar Eriksson,	"	"
Fru	Matilda Stam,	"	"
Herr	Einar Stam,	"	"
Fr.	Edit Stam,	"	"
Herr	Artur Stam,	"	"
Herr	Frans Wik,	"	"
Lantbrukaren	Adolf Stam,	"	"
"	Karl Stam,	"	"
Fru	Betty Brand,	"	"
"	Karl Eriksson,	Viken,	"
Herr	Erik Eriksson,	"	"
"	Johan Nilsson,	"	"
Fr.	Matilda Nilsson,	"	"
"	Anders Johansson,	"	"
"	Anders Almkvist,	"	"

Lantbrukaren Otto Persson,	Viken,	<u>Änimskog.</u>
Fru Matilda Hansen,	"	"
Fr. Anna Sofia Olsson,	"	"
Fru Charlotta Lödemehl,	"	"
Herr Carl L. Johansson,	"	"
" Albin Johansson,	"	"
" Alfr. Renström,	Örrebol,	"
" Anders Fredrik Johansson,	Viken,	"
" Adolf Kristoffersson,	"	"
" Gustav Karlsson,	"	"
" Karl Olsson,	"	"
" Alfred Karlsson,	Örrebol,	"
Fr. Vendela Larsson,	"	"
Herr Georg Larsson,	"	"
Fabrikör Axel Thorén,		<u>Vänernborg.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Till Lantbruksingeniören. Göteborg.

(Ylingebo.)

Undertecknad får härmed meddela att jag på grund av sjukdom är förhindrad att närvara vid syneförrättningen hos G.A. Larsson i Ylingebo.

Änimskog den 4 dec. 1936.

Som upplysning meddelas att mig tillhörande jord i Gasebols tomt, tillhörande 1/15 mtl. Yttre Bodane, ej har någon behörighet med stora av-

loppsdiket samt ej är så belägen att den har vare sig nytta eller skada av om diket bliver utvidgat och fördjupat eller ej och anser jag mig därför ej vara berörd av företaget ifråga.

Angående evt. upptagande av avlopp väster om stora avloppsdiket anser jag mig tillhörande jord ej ha någon nytta därav, utan kommer i så fall ersättning att begäras för intrång, skada och andra olägenheter, som kan bliva följden, under och efter arbetets utförande.

Yttre Bodane, Ånimskog den 4 dec. 1936.

Betty Brand.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Skällebyn, Ylingebo, Gasebo och Viken i Ånimskogs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Gustav Adolf Larsson i Ylingebo torsdagen den 5 maj 1938 kl. 12 m. Förutom överfarter av enskild natur kunna utfartsvägar inom hemmanen och för Yttre Bodarne och Orrebo jämväl beröras av företaget. Göteborg den 12 april 1938.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Ånimskog den 12 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 15 april, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 april 1938 till:

Fr.

Anna Stam,

Gasebo,

Ånimskog.

Herr	Algot Andersson,	Viken,	<u>Änimskog.</u>
"	Axel Andersson,	"	"
"	Adolf Andersson,	"	"
"	Gunnar Andersson,	"	"
Fr.	Emma Linnea Andersson,	"	"
"	Karin Andersson,	"	"
"	Signe Andersson,	"	"
Herr	Johan Fredrik Johansson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol, Ylingebo och Skällebyn i Änimskogs socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, ledande i sydlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och vidare till Vänern. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta Älvs nederbörsområde n:o 108 sektionen 1/ sjön Vänern.

På den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknat med A-B-C-D-E, varjämte den till upptagande ifrågakommande sträckan A-B-C inramats med tvänne röda linjer.

Sträckan A-D avbördar vatten från ett omkring 4,0 kvadratkilometer stort område, vilket består såväl av åkerfält som av skogbevuxen mark. Med avseende till denna omständighet och till nederbörds mängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning skattas avrinningen vid flöden till omkring 150 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i nämnda sträcka av 600 liter i sekunden. och en medelvattenmängd under växttiden av 48 liter. Med beaktande av Vänerns vattenstånd, av nyssnämnda vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av

0,5:1000 för sträckan A-B och 2,3-1,8:1000 för sträckan B-C, bottenbredd 0,75 och 0,30 m. för resp. sträckor samt slänt 1:1,5 för hela sträckan A-C. Sträckan C-D-E har, därest den komme till upptagande, beräknats erfordra en bottenbredd av 0,30 m., lutning 2:1000 samt släntlutning 1:1,5 för C-D och 1:1,25 för D-E.

I enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 m. å sträckan A-B och icke 0,65 m. å övriga sträckor samt medelvattenmängden mellan 0,25 och 0,20 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst 1,0 och i regel till 1,2 meters täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås frånsett marken utmed sträckan A-B som står under Vänerns inflytande.

Frånsett den längst ned i vattendraget vid Vänern uppförda bron trumman för överfarten vid 15+75 m., vilka byggnader samt icke bjuda hinder mot vattenavledningen äro broar och trummor för vägar och överfarter för grunda eller för trånga i loppet för att kunna bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnt förslag och måste förty ombyggas. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenfästen erhåller en bredd av minst 1,5 m. å sträckan A-B och minst 1,0 m. å sträckan B-C. Vid flödestillfällen inträder visserligen en ringa uppdämning vid dessa byggnader, men höjningen inskränker sig till allenaast 2 å 3 cm. och är av föga betydelse i vattenavledningshänseende.

Å de öfver avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar och trummor utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvattningshänseende berörda marken, har under förutsättning att sträckan A-E komme till upptagande i hela sin längd uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Det kan icke antagas att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Skulle företaget hava innefattat upptagandet av jämväl sträckan C-E skulle alltså jämlikt stadgandet i 7 kap. 23 § nämnda lag kostnaden för företaget hava fördelats mellan de särskilda fastigheterna i mån av värdet å båtnaden för marken till dessa fastigheter, sådant detta värde blivit uträknat i ovannämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets andel i den beräknade kostnaden för hela sträckan A-E uträknad. Men vid det förhållandet att ägarne till Skällebyn, genom vars sträckan C-E har sitt lopp icke äro sökande till företaget och icke önskat förena sig med sökandena kommer sträckan ifråga, vilken saknar betydelse för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, icke till upptagande i samband med sträckan A-C från och genom sistnämnda fastigheter. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat jämväl sträckan C-E, som enligt ovan uträknats för marken till Skällebyn,

drages därför kostnaden för sträckan ifråga, varefter återstoden utgör
ifrågakommande marks anpart i ^{kostnaden för} den till upptagande ifrågakommande sträckan A-C. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för sistnämnda sträcka deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar byggnadernas ägare eller dem, som hava att underhålla byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av i vattenloppet uppförda broar och trummor med landfasten av sten leder till minskat underhåll av byggnaderna ifråga, är ojämligt 7:18 vattenlagen de som hava att underhålla byggnaderna pliktiga deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilken minskning med hänsyn till byggnader^{-nas} beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Beträffande broar av uteslutande trä har uppförandet av dylika broar över det enligt förslaget upptagna vattenavloppet beräknats kosta omkring dubbelt så mycket som uppförandet av bro över loppet i befintligt skick, varför det av broägarna utfästa bidraget till ny bro skulle motsvara hälften av kostnaden för denna.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas mängd såsom skäligt ansett pris av 0,15-0,35 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa som upplägges på åker och ång. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Uppläggning på skogsmark leder icke til intrång av betydighet att böra ersättas.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B-6 samt, med undantag för bron vid 0+70 m., ombyggnad av broar och trummor över sträckan ifråga, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar och trummor byggas enligt ritningar;

att landfästena till broar byggas av kilad sten i goda förband;

att virket till broarna skall vara friskt och vinterhugget samt tjärat;

att till skydd mot utskärning vid broar med landfästen liksom ock vid trumma kraftig, väl hopfogad sten insättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritning utvisar;

att ^{vid} avloppets slutpunkt nödig avsläntning eller vid behov stensättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;

att på åker och äng upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillmätt ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i fråga om besvårs ingivande och handlingars avlämnande vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Ylingebo den 5 maj 1938.

C.B. Carlson

M. Larsson

C. Nikolausson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	kr.	kr.	öre	för har			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Viken	14 1	83 864		<u>Anders Almkvist.</u> 1 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera 2 " " " " 3 avlopp S u m m a
"	13 1	1/18		<u>Anders Fredrik Johanssons sterbhus.</u> 4 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 5 " 0,15-0,25 m. " " 6 " " " " 7 " 0,15-0,20 m. " " 8,9 berg, avlopp S u m m a
"	12 1	1/8		<u>Nils Petter Anderssons sterbhus.</u> 10 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 11 " " " " 12 avlopp S u m m a
"	11 1	4417 77760		<u>Nils Petter Anderssons sterbhus.</u> 13 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 " " " " 18 avlopp S u m m a
"	8 1	4417 77760		<u>Karl Eriksson.</u> 19 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
22,7								500	113	50 (540)	122	58		9	08	
22,0								470	103	40 (510)	112	20		8	80	
						03,7										
44,7						03,7			216	90		234	78	17	88	
16,8								520	87	36 (560)	94	08	6	72		
04,4								450	19	80 (490)	21	56	1	76		
29,3								470	137	71 (510)	149	43	11	72		
05,0								800	40	- (840)	42	-	2	-		
						05,6										
55,5						05,6			234	87		307	07	22	20	
07,8								550	42	90 (600)	46	80	3	90		
07,5								"	41	25 (600)	45	-	3	75		
						01,0										
15,3						01,0			84	15		91	80	7	65	
08,0								575	46	- (625)	50	-	4	-		
07,8								"	44	85 (625)	48	75	3	90		
07,2								"	41	40 (625)	45	-	3	60		
06,0								"	34	50 (625)	37	50	3	-		
05,5								"	31	63 (625)	34	38	2	75		
						02,3										
34,5						02,3			198	38		215	63	17	25	
18,0								525	94	50 (575)	103	50	9	-		
11,0								575	63	25 (625)	68	75	5	50		
06,7								550	36	85 (625)	41	88	5	03		
06,8								"	37	40 (625)	42	50	5	10		
09,5								575	54	63 (625)	59	38	4	75		
52,0									286	63		316	01	29	38	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			24	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			25	" " " "
			26	" " " "
			27,28	avlopp, väg
				Summa
Viken	1 ¹⁹	avs.		<u>Karl Eriksson.</u>
			29	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			30	" 0,20-0,25 m. " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36-39	berg och hus
				Summa
Gasebol	av 1 ²	1/36		<u>Johan Pålsson.</u>
			40	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	avlopp
				Summa
"	av 1 ²	1/36		<u>Frans Wiik.</u>
			47	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			48	" " " "
			49	" 0,10-0,15 m. " "
			50	" 0,20-0,25 m. " "
			51	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	52,0								286	63	675	316	01	29	38	
	10,5							600	63	-	(1050)	70	88	7	88	
	09,5							625	59	38	(1050)	68	88	9	50	
	11,0							725	79	75	(1050)	90	75	11	-	
							04,3									
	83,0						04,3		488	76	600	546	52	57	76	
	05,0							550	27	50	(950)	30	-	2	50	
	17,0							600	102	-	(1050)	110	50	8	50	
	14,0							575	80	50	(1050)	87	50	7	-	
	11,0							550	60	50	(1050)	66	-	5	50	
	24,0							850	204	-	(1050)	216	-	12	-	
	13,0							1000	130	-	(1050)	133	90	3	90	
	09,5							"	95	-	(1050)	97	85	2	85	
							12,1									
	93,5						12,1		699	50	625	741	75	42	25	
	08,2							525	43	05	(950)	51	25	8	20	
	11,0							"	57	75	(950)	74	25	16	50	
	11,0							"	57	75	(950)	74	25	16	50	
	04,0							500	20	-	(950)	25	-	5	-	
	07,0							550	38	50	(950)	49	-	10	50	
	08,0							900	72	-	950	76	-	4	-	
							01,6									
	49,2						01,6		289	05	725	349	75	60	70	
	15,0							525	78	75	(950)	108	75	30	-	
	17,0							550	93	50	(950)	136	-	42	50	
	04,7							650	30	55	750	35	25	4	70	
	09,0							600	54	-	(950)	76	50	22	50	
							02,0									
	45,7						02,0		256	80	850	356	50	99	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gasebol	av 1 ³	1/24		<u>Karl Stam.</u>
			52	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" 0,15-0,20 m. " "
			58	" " " "
			59	" 0,20-0,25 m. " "
			60,61	väg, avlopp
				<u>S u m m a</u>
"	av 1 ³	1/12		<u>Adolf och Anna Maria Stam.</u>
			62	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70,71	avlopp, väg
				<u>S u m m a</u>
"	1 ⁴	1/16		<u>Oskar Eriksson.</u>
			72	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" 0,25 m. " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" 0,20-0,25 m. " "
			79	" " " "
			80	" " " "
			81-83	avlopp, väg, högl.mark
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	13,3							550	73	15	850 (950)	113	05	39	90	
	14,0							600	84	-	900 (950)	126	-	42	-	
	18,5							650	120	25	950 (950)	175	75	55	50	
	36,2							600	217	20	900 (950)	325	80	108	60	
	09,0							550	49	50	850 (950)	76	50	27	-	
	05,0							800	40	-	900 (950)	42	50	2	50	
	06,0							775	46	50	" (950)	51	-	4	50	
	21,0							600	126	-	900 (950)	189	-	63	-	
						06,0										
1	23,0					06,0			756	60		1099	60	343	-	
	33,8							550	185	90	850 (950)	287	30	101	40	
	21,0							575	120	75	900 (950)	189	-	68	25	
	13,6							600	81	60	950 (950)	129	20	47	60	
	03,8							475	18	05	800 (950)	30	40	12	35	
	14,5							"	68	88	800 (950)	116	-	47	12	
	08,8							600	52	80	900 (950)	79	20	26	40	
	15,5							"	93	-	900 (950)	139	50	46	50	
	12,5							"	75	-	900 (950)	112	50	37	50	
						06,0										
1	23,5					06,0			695	98		1083	10	387	12	
	22,5							650	146	25	950 (950)	213	75	67	50	
	04,8							930	44	64	" (950)	45	60		96	
	10,0							650	65	-	" (950)	95	-	30	-	
	08,2							450	36	90	850 (1000)	69	70	32	80	
	07,3							"	32	85	850 (1000)	62	04	29	20	
	11,0							500	55	-	900 (1000)	99	-	44	-	
	04,8							550	26	40	900 (950)	43	20	16	80	
	06,5							"	35	75	900 (950)	58	50	22	75	
	10,0							"	55	-	900 (950)	90	-	35	-	
						05,8										
	85,1					05,8			497	79		776	80	279	01	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gasebol	5 1	1/12		<u>Frans Wiik,</u> 84 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 85 " 0,25-0,30 m. " " 86 " 0,25 m. " " 87 " " " " 88 " " " " 89 " " " " 90-92 avlopp, väg, högl. Summa
"	6 1	1/18		<u>Johan Stams sterbhus.</u> 93 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 94 " 0,25-0,30 m. " " 95 " 0,25 m. " " 96,97 avlopp, väg Summa
"	7 1	1/18		<u>Johan Pålsson.</u> 98 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 99 " " " " 100 " 0,15-0,20 m. " " 101 " 0,25-0,30 m. " " 102 avlopp Summa
"	8 av 1			<u>Betty Brand.</u> 103 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 104 " " " " 105 " 0,15-0,20 m. " " 106 " " " " 107 " 0,20-0,25 m. " " Summa
"	8 av 1			<u>Johan Stams sterbhus.</u> 108 åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera 109 äng, " " " 110 avlopp Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	84,2							930	76	26	950	77	90	1	64	
	17,5							750	131	25	1050 850	183	75	52	50	
	14,6							500	73	-	(1000) 900	124	10	51	10	
	36,7							550	201	85	(1000)	330	30	128	45	
	10,0							700	70	-	1000	100	-	30	-	
	17,7							"	123	90	"	177	-	53	10	
							17,5									
1	04,7						17,5		676	26		993	05	316	79	
	12,7							900	114	30	950 950	120	65	6	35	
	33,0							600	198	-	(1050) 950	313	50	115	50	
	03,5							700	24	50	(1000)	33	25	8	75	
							03,0									
	49,2						03,0		336	80		467	40	130	60	
	08,0							850	68	-	1050	84	-	16	-	
	09,0							800	72	-	"	94	50	22	50	
	01,7							"	13	60	850 1000	14	45		85	
	17,8							650	115	70	(1050)	178	-	62	30	
							01,0									
	36,5						01,0		269	30		370	95	101	65	
	05,0							900	45	-	1000 (1050)	50	-	5	-	
	09,0							"	81	-	1000 (1050)	90	-	9	-	
	01,4							770	10	78	800 (850)	11	20		42	
	01,3							800	10	40	850	11	05		65	
	08,0							"	64	-	950	76	-	12	-	
	24,7								211	18		238	25	27	07	
	16,0							650	104	-	950	152	-	48	-	
			01,0					450	4	50	600	6	-	1	50	
							01,2									
	16,0		01,0				01,2		108	50		158	-	49	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gasebol	av 1 ⁹			<u>Johan Pålsson.</u>
			111	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			112	" " " "
			113	" 0,15-0,20 m. " "
			114	" " " "
			115	äng, " "
			116	avlopp
				Summa
"	av 1 ⁹			<u>Linus Karlsson.</u>
			117	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			118	" " " "
			119	avlopp
				Summa
"	1 ¹⁰	11/72		<u>Johan Pålsson.</u>
			120	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	avlopp
				Summa
"	av 1 ¹¹			<u>Oskar Eriksson.</u>
			126	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			127	" " " "
			128	avlopp
				Summa
"	av 1 ¹¹			<u>Johan Pålsson.</u>
			129	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							950	57	-	1000 (1050)	60	-	3	-	
	05,0							"	47	50	1000 (1050)	50	-	2	50	
	02,0							800	16	-	850	17	-	1	-	
	04,5							500	22	50	800 (850)	36	-	13	50	
			02,8					450	12	60	600	16	80	4	20	
							02,0									
	17,5		02,8				02,0		155	60		179	80	24	20	
	07,0							600	42	-	850 (950)	59	50	17	50	
	03,8							700	26	60	850 (950)	32	30	5	70	
							01,2									
	10,8						01,2		68	60		91	80	23	20	
	11,5							600	69	-	950	109	25	40	25	
	10,0							"	60	-	"	95	-	35	-	
	10,0							700	70	-	"	95	-	25	-	
	03,5							"	24	50	"	33	25	8	75	
	10,0							"	70	-	"	95	-	25	-	
							02,0									
	45,0						02,0		293	50		427	50	134	-	
	10,5							600	63	-	950	99	75	36	75	
	11,0							700	77	-	"	104	50	27	50	
							00,5									
	21,5						00,5		140	-		204	25	64	25	
	12,8							600	76	80	950	121	60	44	80	
	06,3							"	37	80	"	59	85	22	05	
	11,4							"	68	40	"	108	30	39	90	
	05,5							"	33	-	"	52	25	19	25	
							01,4									
	36,0						01,4		216	-		342	-	126	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gasebol	av 1 ¹¹			<u>Linus Karlsson.</u>
			134	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			135	" " " "
			136	avlopp och väg
				S u m m a
Ylingebo1	1 ⁷	1/10		<u>Frans Bäckström.</u>
			137	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" 0,25 m. " "
			143	" " " "
			144	" 0,20-0,25 m. " "
			145	" " " "
			146	avlopp
				S u m m a
"	1 ⁶	11/320		<u>Gustav Adolf Larsson.</u>
			147	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" 0,20 m. " "
			151	avlopp
				S u m m a
"	1 ⁵	1/80		<u>Gustav Adolf Larsson.</u>
			152	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			153	" 0,25 m. " "
			154	" 0,20 m. " "
			155	avlopp
				S u m m a
"	1 ⁴	13/320		<u>Gustav Adolf Larsson.</u>
			156	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,0							600	42	-	950	66	50	24	50	
	03,5							"	21	-	"	33	25	12	25	
							05,8									
	10,5						05,8		63	-		99	75	36	75	
	06,5							900	53	50	1250	81	25	22	75	
	39,0							950	370	50	"	487	50	117	-	
	28,0							"	266	-	"	350	-	84	-	
	31,3							"	297	35	"	391	25	93	90	
	16,0							900	144	-	"	200	-	56	-	
	18,0							600	108	-	1150 (1200)	207	-	99	-	
	16,0							700	112	-	1200	192	-	80	-	
	20,5							600	123	-	1150	235	75	112	75	
	08,8							950	83	60	"	101	20	17	60	
							07,0									
1	84,1						07,0		1562	95		2245	95	683	-	
	33,0							850	280	50	1150	379	50	99	-	
	20,0							800	160	-	"	230	-	70	-	
	21,0							"	168	-	"	241	50	73	50	
	10,0							600	60	-	1100	110	-	50	-	
							03,0									
	84,0						03,0		668	50		961	-	292	50	
	37,0							800	296	-	1150	425	50	129	50	
	11,8							850	100	30	1200	141	60	41	30	
	05,0							"	42	50	1100	55	-	12	50	
							01,8									
	53,8						01,8		438	80		622	10	183	30	
	13,6							900	122	40	1250	170	-	47	60	
	13,6								122	40		170	-	47	60	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ylingebo1	1 ³	3/64	157	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			158	" 0,20 m. " "
			159	avlopp
			Summa	
			<u>Gustav Adolf Larsson.</u>	
			160	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	" 0,25-0,30 m. " "
			164	" " " "
			165a	" " " "
			165b	avlopp
			Summa	
Skållebyn	1 ⁸	93930 <u>233280</u>	166	åker, 0,20 m. mylla på lera
			167	" 0,15-0,20 m. " "
			168	" " " "
			169	" " " "
			170	" 0,20 m. " "
			171	" 0,25-0,30 m. " "
			172	" " " "
			173	" " " "
			174	" " " "
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	" " " "
			182	" " " "
			183	" " " "
			Överföres	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
13,6									122	40		170	-	47	60	
76,0								950	722	-	1250	950	-	228	-	
08,4								700	58	80	1100	92	40	33	60	
						03,4										
98,0						03,4			903	20		1212	40	309	20	
45,0								900	405	-	1150	517	50	112	50	
41,6								850	353	60	"	478	40	124	80	
07,0								800	56	-	"	80	50	24	50	
06,6								900	59	40	1250	82	50	23	10	
02,8								"	25	20	"	35	-	9	80	
07,3								"	65	70	"	91	25	25	55	
						05,0										
1 10,3						05,0			964	90		1285	15	320	25	
17,0								800	136	-	1100	187	-	51	-	
16,0								750	120	-	1050	168	-	48	-	
10,0								1000	100	-	"	105	-	5	-	
16,3								950	154	85	"	171	15	16	30	
14,7								800	117	60	1100	161	70	44	10	
10,5								900	94	50	1250	131	25	36	75	
11,0								850	93	50	"	137	50	44	-	
10,0								"	85	-	"	125	-	40	-	
11,5								800	92	-	"	143	75	51	75	
12,0								750	90	-	"	150	-	60	-	
11,0								"	82	50	"	137	50	55	-	
16,0								1240	198	40	"	200	-	1	60	
14,5								1000	145	-	"	181	25	36	25	
13,0								"	130	-	"	162	50	32	50	
13,0								950	123	50	"	162	50	39	-	
16,0								"	152	-	"	200	-	48	-	
16,0								850	136	-	"	200	-	64	-	
12,0								750	90	-	"	150	-	60	-	
2 40,5									2140	85		2874	10	733	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			184	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			185	" " " "
			186	" " " "
			187	" " " "
			188	" " " "
			189	" " " "
			190,191	avlopp, väg
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Viken	1 ¹⁴	<u>83</u> 864	1-3	Anders Almkvist
"	1 ¹³	1/18	4-9	Anders Fredrik Johanssons sterbhus
"	1 ¹²	1/8	10-12	Nils Petter Anderssons sterbhus ...
"	1 ¹¹	<u>4417</u> 77760	13-18	" " " " ...
"	1 ⁸	<u>4417</u> 77760	19-28	Karl Eriksson
"	1 ¹⁹	avs.	29-39	" "
Gasebol	av 1 ²	1/36	40-46	Johan Pålsson
"	av 1 ²	1/36	47-51	Frans Wiik
"	av 1 ³	1/24	52-61	Karl Stam
"	av 1 ³	1/12	62-71	Adolf och Anna Maria Stam
"	1 ⁴	1/16	72-83	Oskar Eriksson
"	1 ⁵	1/12	84-92	Frans Wiik
"	1 ⁶	1/18	93-97	Johan Stams sterbhus
"	1 ⁷	1/18	98-102	Johan Pålsson
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	40,5								2140	85		2874	10	733	25	
	05,0							850	42	50	1250	62	50	20	-	
	06,7							950	63	65	"	83	75	20	10	
	07,0							1000	70	-	"	87	50	17	50	
	06,0							1050	63	-	"	75	-	12	-	
	04,7							1100	51	70	"	58	75	7	05	
	04,6							1150	52	90	"	57	50	4	60	
							07,9									
2	74,5						07,9		2484	60		3299	10	814	50	
	44,7						03,7		216	90		234	78	17	88	
	55,5						05,6		284	87		307	07	22	20	
	15,3						01,0		84	15		91	80	7	65	
	34,5						02,3		198	38		215	63	17	25	
	83,0						04,3		488	76		546	52	57	76	
	92,5						12,1		699	50		741	75	42	25	
	49,2						01,6		289	05		349	75	60	70	
	45,7						02,0		256	80		356	50	99	70	
1	23,0						06,0		756	60		1099	60	343	-	
1	23,5						06,0		695	98		1083	10	387	12	
	85,1						05,8		497	79		776	80	279	01	
1	04,7						17,5		676	26		993	05	316	79	
	49,2						03,0		336	80		467	40	130	60	
	36,5						01,0		269	30		370	95	101	65	
9	43,4						71,9		5751	14		7634	70	1883	56	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Gasebol	av 1 ⁸		103-107	Betty Brand
"	av 1 ⁸		108-110	Johan Stams sterbhus
"	av 1 ⁹		111-116	Johan Pålsson
"	av 1 ⁹		117-119	Linus Karlsson
"	1 ¹⁰	11/72	120-125	Johan Pålsson
"	av 1 ¹¹		126-128	Oskar Eriksson
"	av 1 ¹¹		129-133	Johan Pålsson
"	av 1 ¹¹		134-136	Linus Karlsson
Ylingebo	1 ⁷	1/10	137-146	Frans Bäckström
"	1 ⁶	11/320	147-151	Gustav Adolf Larsson
"	1 ⁵	1/80	152-155	" " "
"	1 ⁴	13/320	156-159	" " "
"	1 ³	3/64	160-165b,	" " "
Skållebyn	1 ⁸ <u>93930</u> 233280		166-191	L.G.Nilssons sterbhus
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
9	43,4							71,9	5751	14		7634	70	1883	56	
	24,7								211	18		238	25	27	07	
	16,0		01,0					01,2	108	50		158	-	49	50	
	17,5		02,8					02,0	155	60		179	80	24	20	
	10,8							01,2	68	60		91	80	23	20	
	45,0							02,0	293	50		427	50	134	-	
	21,5							00,5	140	-		204	25	64	25	
	36,0							01,4	216	-		342	-	126	-	
	10,5							05,8	63	-		99	75	36	75	
1	84,1							07,0	1562	95		2245	95	683	-	
	84,0							03,0	668	50		961	-	292	50	
	53,8							01,8	438	80		622	10	183	30	
	98,0							03,4	903	20		1212	40	309	20	
1	10,3							05,0	964	90		1285	15	320	25	
2	74,5							07,9	2484	60		3299	10	814	50	
19	30,1		03,8					1 14,1	14030	47		19001	75	4971	28	
Ylingeboi den 5 maj 1938.																
C.B. Carlson M.Larsson C.Nikolausson.																

Ersättningslängd

vid företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol, Ylingebo och Skållebyn i Änimekogs socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							346 03
⁹ Gasebol av 1 . Linus Karlsson	35	6.-	2 10				
	30	7.-	2 10	80	35	28 -	32 20
¹⁰ " 1 . Johan Pålsson	50	6.-	3 -				
	70	7.-	4 90	170	35	59 50	67 40
¹¹ " av 1 . Oskar Eriksson	15	6.-	90				
	25	7.-	1 75	55	35	19 25	21 90
¹¹ " av 1 . Johan Pålsson	70	6.-	4 20	80	35	28 -	32 20
¹¹ " av 1 . Linus Karlsson	30	6.-	1 80	40	35	14 -	15 80
⁷ Ylingebl 1 . Frans Bäckström	180	9.5	17 10				
	200	6.-	12 -	550	35	192 50	221 60
⁶ " 1 . Gustav Larsson	30	8.25	2 48				
	40	6.-	2 40	80	25	20 -	24 88
⁵ " 1 . " "	10	8.25	83				
	15	8.5	1 27	40	25	10 -	12 10
⁴ " 1 . " "	10	9.5	95				
	30	7.-	2 10	100	25	25 -	28 05
³ " 1 . " "	100	8.75	8 75	210	30	63 -	71 75
S u m m a							873 91

Ylingebl den 5 maj 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol, Ylingeol och Skållebyn i Änimskogs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
a-1+55	210	Rensning av avloppet 1m.	210	0,15			31	50
1+55-3+91	236	Lera kubm.	70	0,85			59	50
3+91-4+81	90	" med rötter "	25	1,-	25	-		
		" "	40	0,85	34	-	59	-
3+50		Ombyggnad av bro för ågoväg, vat- tenlopp 1,5 x 3,0 m., stenland- fästen med träöverbyggnad, enligt ritning. Beräknad kostnad 140:- kr., varav 1/2 på företaget					70	-
4+81-6+37	156	Lera kubm.	150	0,80			120	-
4+81		Ombyggnad av bro för ågoväg, vat- tenlopp 1,5 x 3,0 m., stenland- fästen med träöverbyggnad, enligt ritning. Beräknad kostnad 140:- kr., varav 1/2 på företaget					70	-
6+37-7+87	150	Lera kubm.	270	0,75			202	50
6+34		Ombyggnad av bro för ågoväg, en- ligt ritning. Beräknad kostnad 100:- kr., varav 1/2 på företaget					50	-
7+87-9+78	191	Lera kubm.	300	0,75			225	-
7+87		Ombyggnad av bro med sned rikt- ning för utfartsväg, vattenlopp 1,5 x 3,5 m., stenlandfästen och träöverbyggnad, enl. ritning. Be- räknad kostnad 220:- kr., varav 1/2 på företaget					110	-
		Överföres					997	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				997 50
8+80		Ombyggnad av bro för Överfart, enligt ritning. Beräknad kostnad 80:- kr., varav 1/2 på företaget				40 -
9+78-11+50	172	Lera kubm.	270	0,75	202 50	
		" med träd och pötter "	50	0,90	45 -	247 50
9+78		Ombyggnad av bro för Överfart, enl. ritning. Beräknad kostnad 80:- kr., varav 1/2 på företaget				40 -
11+50-13+25	175	Lera kubm.	410	0,75		307 50
11+72, 12+42, 12+51		Ombyggnad av broar för Överfarter, enligt ritning. Beräknad kostnad 100:- kr. vardera, varav 1/2 på företaget				150 -
12+25-14+52	127	Lera kubm.	310	0,75		232 50
12+85		Ombyggnad av bro för Överfart, enligt ritning. Beräknad kostnad 100:- kr., varav 1/2 på företaget			50 -	
13+25		Ombyggnad av trumma för utfarts- väg, vattenlopp 1,0 x 1,0 x 3,5 m. enligt ritning. Beräknad kostnad 240:- kr., varav 1/2 på företaget			120 -	170 -
14+52-15+72	120	Lera kubm.	240	0,75		180 -
14+52		Ombyggnad av bro för Överfart, enligt ritning. Beräknad kostnad 100:- kr., varav 1/2 på företaget				50 -
15+72-17+50	178	Lera kubm.	220	0,75		165 -
17+50-18+65	115	"	210	0,75		157 50
18+25		Ombyggnad av bro för Överfart, enligt ritning. Beräknad kostnad 100:- kr., varav 1/2 på företaget För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 % Ersättning enligt ersättnings- längden				50 - 278 59 873 91
		S u m m a				3940 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträcken C-D-E.</u>				
	160	Lera med rötter kubm.	250	1.-		250 -
		Ersättning för markupplåtelse kv.	100	0,08	8: -	
		" " intrång kubm.	110	0,25	<u>27 50</u>	35 50
		För oförutsett, tillsyn m.m.				24 50
		<u>S u m m a</u>				<u>310 -</u>

Ylingebo den 5 maj 1938.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningsblad.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigu- rernas num- mer.
1.	2.	3.	4.	5.
Viken	14 1	83/864	Anders Almkvist	1-3
"	13 1	1/18	Anders Fredrik Johanssons sterbh. 4-9	
"	12 1	1/8	Nils Petter Anderssons sterbhus	10-12
"	11 1	<u>4417</u> <u>77760</u>	" " " "	13-18
"	8 1	<u>4417</u> <u>77760</u>	Karl Eriksson	19-28
"	19 1	avs.	" "	29-39
Gasebol	2 av 1	1/36	Johan Pålsson	40-46
"	2 av 1	1/36	Frans Wiik	47-51
"	3 av 1	1/24	Karl Stam	52-61
"	3 av 1	1/12	Adolf och Anna Maria Stam	62-71
"	4 1	1/16	Oskar Eriksson	72-83
"	5 1	1/12	Frans Wiik	84-92
"	6 1		Johan Stams sterbhus	93-97
"	7 1	1/18	Johan Pålsson	98-102
"	8 av 1		Betty Brand	103-107
"	8 av 1		Johan Stams sterbhus	108-110
"	9 av 1		Johan Pålsson	111-116
"	9 av 1		Linus Karlsson	117-119
"	10 1	11/72	Johan Pålsson	120-125
Överföres				

Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verklig kostnad för före- taget.	
		A-B-C-D-E.		C-D-E. <u>utföres</u> <u>ej.</u>		A-B-C.			
		kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		
6.		7.		8.		9.		10.	
17	88	15	29			15	29	0,39	
22	20	18	98			18	98	0,48	
7	65	6	54			6	54	0,17	
17	25	14	75			14	75	0,37	
57	76	49	38			49	38	1,25	
42	25	36	12			36	12	0,92	
60	70	51	89			51	89	1,32	
99	70	85	23			85	23	2,16	
343	-	293	23			293	23	7,44	
387	12	330	95			330	95	8,40	
279	01	238	53			238	53	6,05	
316	79	270	83			270	83	6,87	
130	60	111	65			111	65	2,83	
101	65	86	90			86	90	2,21	
27	07	23	14			23	14	0,59	
49	50	42	32			42	32	1,07	
24	20	20	69			20	69	0,53	
23	20	19	83			19	83	0,50	
134	-	114	56			114	56	2,91	
2141	53	1830	81			1830	81	46,46	

1.	2.	3.	4.	5.
			Överfört	
Gasebol	11 av 1		Oskar Eriksson	126-128
"	11 av 1		Johan Pålsson	129-133
"	11 av 1		Linus Karlsson	134-136
Ylingebo1	7 1	1/10	Frans Bäckström sök.	137-146
"	6 1	11/320	Gustav Adolf Larsson	147-151
"	5 1	1/80	" " "	152-155
"	4 1	13/320	" " "	156-159
"	3 1	3/64	" " "	160-165b
Skällebyn	8 1	<u>93930</u> 233280	L.G.Nilssons sterbhus	166-191
			<u>S u m m a</u>	

6.		7.		8.		9.		10.
2141	53	1830	81			1830	81	46,46
64	25	54	93			54	93	1,39
126	-	107	72			107	72	2,73
36	75	31	42			31	42	0,80
683	-	583	90			583	90	14,82
292	50	250	06			250	06	6,35
183	30	156	71			156	71	3,98
309	20	264	34			264	34	6,71
320	25	273	79			273	79	6,95
814	50	696	32	310	-	386	32	9,81
4971	28	4250	-	310	-	3940	-	100,00

Ylingebl den 5 maj 1938.

C.B. Carlson M.Larsson C.Nikolausson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
 föräande till hemmannen Viken, Gasebol, Ylingebol och Skällebryn
 i Snimskogs socken och Åhusboigs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1936-38		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	56	0,50		28	-
1935		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	54	3,00	16	20	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12,9 ar	st.	120	0,17	25	50	
		har	har	19301	1,06	20	46	
		äng och odlingsmark, medelareal 0,9 ar	st.	2	0,05	-	10	
		har	har	0,038	1,76	-	06	
		annan mark och impediment, medelareal 0,2,9 ar	st.	40	0,05	2	-	
		har	har	1,144	0,78	-	89	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,20	11,-	2	20	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.				71	41
		Överföres					99	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 41
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	19,339	0,50	9 67	
		avvägda punkter st.	156	0,03	4 68	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,1	2,00	4 20	
		i annan mark "		5,00		42 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10,7 ar, st.	192	0,05	9 60	
		har	20,480	0,10	2 05	11 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	192	0,04		7 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	0,9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	152	0,06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	152	0,12	2 16	42 87
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,08	3,50		7 28
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	41	0,22	9 02	
		1,5 m ²	19	0,045	- 86	
		0,8 "	22	0,024	- 53	10 41
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	4	0,02	- 08	
		dagar		12,00		2 08
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		med tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	2,08	4,50	9 36	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "		1,00		
		nämligen 1,5 m. ² sektion på "	0,85	0,75	- 64	
		0,8 " " " "	1,23	0,40	- 49	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		10 49
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52	0,03	1 56	2 56
		Överföres				239 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				239 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	208	4,00	8 32	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 13	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 14	13 59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete enkla broar samt summa st.	4	3 —	12 —	
		Broar, spännvidd 1,75 ä 1- "	2		3 50	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning enkla broar och summa "	4	3 —	12 —	
		Broar, spännvidd 1,75 ä 2,50 "	2		1 75	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		45 25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	156	0,01		1 56
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	69	0,25	17 25	18 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	— 20	10 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				383 73
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 10,7 ar ägofigurer st.	192	0,07	13 44	
		har 20,780 0,14			2 87	
		Överföres			23 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	156	0,02	3 12	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	30 78
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	208	6:-	12 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 41	
		3) broar och trummor, „ „			23 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		46 39
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55	24 20	
		Översiktskarta i d:o, § 41				24 20
		Summa kronor				101 37
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				15 59
		Annonskostnader ang. sammanträden 8, 44 + 7, 15				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			55 60	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			60 -	115 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 12 dagar. à 5:-				
		Summa kronor				131 19
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				383 73
		Lösen för kopior och avskrifter				101 37
		Övriga förrättningskostnader				131 19
		Summa kronor				616 29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tössbo häradsrätt.

Göteborg den 17 december 1938.

C. B. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag o.lån av statsmedel till företag.
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Viken, Gasebol, Ylingebo och Skällebyn i Ånimsbogs socken.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å kr.3:-	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	30:78
Kopia av profil-, sektions- och brottningar.....	"	34:79
Avskrift av handlingar 47 sid. å 0:55	"	25:85
Diariibevis med komm. arvode.....	"	1:80
<u>Summa kronor</u>		<u>110:22</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må
denna talan föras vid Tössbo häradersrätt inom tre måna-
der härfter.

Göteborg den 17 december 1938.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

380
/ 19

DIARIE Nr 21209
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1939

Enligt anmodan av arbetsstyrelsen
för dikningsföretaget Viken-Easebol
- Ylingeboel samt Skällebryn i Animshogs
socken, får härmed undertecknade intyga
att såväl grävning som stenarbete å
ovanstående företag tagit sin början
samt synes arbetet bedrivas i rätt tempo

Animskog den 9/10 -39

Adm. sek.

Edvard Animskog

Fränt & Eriksson
Kbaf. Animskog

9/539

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Viken, Gasebol, Ylingebol och Skällebyn i Ånimssocken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Viken	✓ 8	4417				
	1	77760	mtl.	ägare:	Karl Eriksson	✓
"	✓ 11	4417				
	1	77760	"	"	: Nils Petter Anderssons sterbh.	✓
"	✓ 12					
	1	1/8	"	"	: " " " "	✓
~~"~~	~~13~~	~~1/20~~	~~"~~	~~"~~	~~: Anders Fredrik Johansson's sterbh.~~	
"	✓ 14					
	1	83/864	"	"	: Anders Almkvist	✓
"	✓ 19					
	1	avs.	"	"	: Karl Eriksson	✓
Gasebol	✓ 2					
	av 1	1/36	"	"	: Johan Pålsson	✓
"	✓ 2					
	av 1	1/36	"	"	: Frans Wiik	✓
"	✓ 3					
	av 1	1/24	"	"	: Karl Stam	✓
"	✓ 3					
	av 1	1/12	"	"	: Adolf och Anna Maria Stam	✓
"	✓ 4					
	1	1/16	"	"	: Oskar Eriksson	✓
"	✓ 5					
	1	1/12	"	"	: Frans Wiik	✓
"	✓ 6					
	1	1/18	"	"	: Johan Stams sterbhus	✓
"	✓ 7					
	1	1/18	"	"	: Johan Pålsson	✓
"	✓ 8					
	av 1	av 1/12	"	"	: Betty Brand	✓
"	✓ 8					
	av 1	"	"	"	: Johan Stams sterbhus	✓
"	✓ 9					
	av 1	av 11/72	"	"	: Johan Pålsson	✓
"	✓ 9					
	av 1	"	"	"	: Linus Karlsson	✓
"	✓ 10					
	1	11/72	"	"	: Johan Pålsson	✓

103-107

108-110

111-116

117-119

Gasebol	✓	av 1 ¹¹	av 19/144	mtl.	ägare: Oskar Eriksson ✓	126 - 128
"	✓	av 1 ¹¹	" "	"	: Johan Pålsson ✓	129 - 133
~~"~~	~~✓~~	~~av 1¹¹~~	~~" "~~	~~"~~	~~: Linus Karlsson ✓~~	134 - 136
Ylingebl	✓	1 ³	3/64	"	: Gustav Adolf Larsson ✓	
"	✓	1 ⁴	13/320	"	: " " " ✓	
"	✓	1 ⁵	1/80	"	: " " " ✓	
"	✓	1 ⁶	11/320	"	: " " " ✓	
"	✓	1 ⁷	1/10	"	: Frans Bäckström ✓	
Skällebyn	✓	1 ⁸	$\frac{93930}{233280}$	"	: L.G. Nilssons sterbhus ✓	

Göteborg den 6 september 1938.

P. Karlsson

Styckningar med blatt vidtagna av Kungl. Lantbrukstyggen / S. L.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Viken, Gasebol m.fl. i Äninskogs socken av Älvsborgs län.

Lån 2.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Äninskogs socken.</u>			
Viken	4417/77760	8 1	Karl Eriksson
Gasebol	1/36	2 av 1	Johan Pålsson
"	1/36	2 av 1	Frans Wiik
"	1/24	3 av 1	Karl Stam
"	1/12	3 av 1	Adolf och Anna Maria Stam
"	1/16	4 1	Oskar Eriksson
"	1/12	5 1	Frans Wiik
"	1/18	6 1	Johan Stams sterbhus
"	1/18	7 1	Johan Pålsson
"	11/72	10 1	Densamme
"	av 19/144	11 av 1	Oskar Eriksson
"	av 19/144	11 av 1	Johan Pålsson
Ylingebo	3/64	3 1	Gustaf Adolf Larsson
"	13/320	4 1	Densamme
"	1/80	5 1	Densamme
"	11/320	6 1	Densamme
"	1/10	7 1	Frans Bäckström
Skällebyn	93930/233280	8 1	L.G.Nilssons sterbhus

Stockholm den 7 december 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

[Signature]

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Viken,
Gasebol, Ylingeol och Skällebyn i Ånimsbogs socken, Älvsborgs län.
Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 2300:- kronor.

Lån " " " lånefond 2170:- "

Kontrakt antaget den 7 december 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 13 april 1940 verkställd besiktning av arbetena för
företaget ifråga befunnos dessa arbeten så långt för ögat kunde iakt-
tagas utförda i huvudsaklig överensstämmelse med planen för företaget.
Vissa justeringsarbeten beträffande schaktningsmassornas uppläggande
och vägtrummmornas utförande återstodo dock. Dessa arbeten beräknas
draga en kostnad icke överstigande 15 % av den vid planens fastställan-
de beräknade kostnaden för företaget.

Göteborg den 15 april 1940.

Marsson.

P. M.

D. N:r
7260/40

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägn. av mark till hem:en Viken, Gasebol m.fl. i Änimskogs
sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 5/5 39

Kontrakt: 7/12 39

Fullbordas: 1/9 40

Statsbidrag: 2.300 ~

Lån: 2.170 ~

Beräkn. kostnad: 4.666:51

Verkst. utbet. d. 7/12 39 av statsbidrag: 750 ~ kr.
av lån: 700 ~ kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 13/4 19 40

kr. = c:a 85 %.

Ord. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Frans Bäckström,
~~Ende-intressent~~ } Ylingebo, Änimskog.

Rekv. bifogade

av statsbidrag 1.200 kr.
Utbetalas av lån 1.150 kr.

Stockholm den 24/4 19 40

[Signature]

350
29
Godk. 1/10 1940

DIARIE Nr 16870
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1940

B e v i s

Över avsyning av arbetena för det företag som avser torrläggning av mark
hörande till hemmanen Viken, Gasebol, Ylingebo och Skällebryn i Ånimskogs
socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 2300:- kronor.

lån från " -lånefonden: 2170:- kronor.

Kontrakt anteget den 7 december 1939.

Arbetstid till den 1 september 1940.

Vid den 27 augusti 1940 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget i fråga befunnes dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den för företaget fastställda planen och förordas härmed till godkännan-
de. Göteborg den 23 september 1940.

W. Carlsson