



Akt nr:

P-E1a-0787

AU$P-E1a-0787

Gr. 160

298/40

utr.
av lånet 2 200

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 27/11 1940
godkänd den 5/12 1940

P 5•0787
DIARIE Nr 20966
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn m.fl. i Väne Ryrs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 k. kaud.
2 utr.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tretusenetthundranittio (3.190) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusen (3.000) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skuleboda den 11/11 1940.

Oskar Ryberg ägare till 15/128 mtl. Skuleboda
Alfred Karlsson ägare till 1/8 mtl. Björken
Ingvar Högberg ägare till 1/128 mtl. Åker

Att Oskar Ryberg Alfred Karlsson samt Ingvar Högberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Eriksson
Adress Åker - Ryr.

Per Lindberg
Adress Åker Ryr

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27. JULI 1939
till
Västerbygdens vattendomstol

7372

P 5*0787
DIARIE N:r 7465
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B.r U.m. 9/1939.

Sänkning av

RYRSJÖN

för torrläggning av mark till hemmanen FORSBOL, KYRKOBYN, ÅKER, TUNGEBO, ULVERED, SKULEBODA, BÄCKEN, HEDETORPET och ÖRBACKA i Väne-Ryrs socken,

i Älvsborgs län. 1939.

Till akten höra: 60 skrivna sidor och

3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om täkning av Rypsjön för torrläggning av mark till hemmanen Kyrkeboyn, Åker, Ullvsred, och Tungabol, Skulaboda, Bäckaw Hedebosjet, Klockarbacken samt Örbacka i Våne-Ryds socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 22 oktober 1925 i Skulaboda

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlson, förrättningsman;
Anton Kamperin i Tungåsved och
Gustav Johansson i Skogsåker, godemän.
Oskar Ryberg, ägare till 15/128 mtl. Skulaboda;
Rud. Larsson Boksjö, -"- -"- 1/72 -"- Åker.
följande till företaget samt
Kontraktsprosten Fr. Johansson i egenskap av konsistorieombud enligt förordnande;
Gunnar Dahlin, ägare till 1/8 mtl. Örbacka
och 3/64 -"- Ullvsred.
äfvensom ombud för Våne-Ryds församling enligt protokollsutdrag;
Emanuel Olsson i Högen såsom ombud, enligt fullmakt, för Alma Forsbohl, delägare i
G. A. Forsbohls arvingars, ägare till 1/8 mtl Forsbol.
Emil Lundkvist, -"- -"- lägenhet under Kyrkeboyn
Edmund Wassenius, -"- -"- 3/16 mtl Kyrkeboyn

Oskar Pettersson, ägare till $\frac{61}{3304}$ mtl Kyrkeby
Vilhelm Johansson i Trigård, ordförande i Väne-
Ryds kommunalnämnd;
Linus Lamnelsson, ägare till $\frac{29}{384}$ mtl. Åker;
Karl Högberg, " " $\frac{1}{128}$ " " ";
Johan Torsson, del " " $\frac{7}{64}$ " Ullvered
och förmyndare för omyndige delägare i " " " "
och " " " : $\frac{1}{16}$ " Skelaboda;
August Pettersson, ägare till $\frac{1}{16}$ " Ullvered;
Ida Westerberg, " " $\frac{1}{32}$ " "
samt arrendator av viss del av lönebostället Tvagebol;
Johan Johansson, ägare till $\frac{7}{128}$ mtl Skelaboda;
Karl Larsson, " " $\frac{1}{64}$ " "
Alfred Karlsson, " " $\frac{1}{8}$ " Bråkan;
Kyrkoherden Fritz Nilsson, ordförande i Vassända-Nag-
hems kyrkoråd.

Sd Peter Karlsson, arrendator av Klevehagen
Lagmätar K. G. Holmén såsom ombud för:
Uddenäs Stad, för G. A. Magnusson Torsmo-
berga kvarn, för Henry F. Thorburn Katrinedals Pap-
persbruk och Grevörd rättsenare, för Magnus Olsson
Copparöds kvarn och säg, enligt fullmakt.

Vid förrättningen uppvisades profil- och sektionsritningar över Repsjöns om- och tillopp föreslagna tillikas med åtgärdens uppskattade nivåkurva över sjön och marken utmed denna, och ämnar av- och tilloppen.

Sökandena förklarade att de syftade till att

så tjörs bestämmande vattenstånd nedbragts till en nivå som gav möjlighet till en ändamålsenlig förläggning av åkerfälten till deras fastigheter och både tig förmena att därmed vattenståndet under växttiden kunde hållas vid den nivå tjörn intog vid undersökningstillfället hörstan 1934 nämnda möjlighet kunde anses anvånd om tillåtna tilloppet från Skuleboda blev föremål för förbättring i mån av tjörns nedsänkning.

För ansökande av samma möjlighet till förläggning av marken till sina fastigheter, som sökandena äga för sina ägor, hade Oskar Pettersson i Skuleboda och Isak Västerbom i Ullvad vid tiden för undersökningen förklarat att de önskade förena sig med sökandena om företaget, i anledning varav utlopp till tjörn från dessa personers fastigheter gjorts föremål för undersökning samt anslutningsbandling upprättad och undertecknad, vilken handling, försedd och vidhållen av personerna ifråga, vart försedd med nämndemans vitsordade protokoll.

Enligt sökandens och deras, som förenat sig med sökandena, mening fulla deltagandet i bottnarna för företaget ska förhållande till den nytta varje av företaget berörd fastighet kunde hänta för sina ägor.

Johan Persson i Ullvend förmälte att orloppet från tjön rensats enbart därför önskemålen gjorts mellan strandägarna och övriga andra fastighetsägare, vilka skattningsvis betingat sig utfartsväg utmed tjön, mot viss avgift i rensningen av utloppet och bade sig Persson förmana att överenskommelsen beträffade deltagandet i rensningen ägde giltighet även för det fall orloppet från tjön undergingo förbättring och var bindande åtminstone för dem, åt vilka mark upplåtits till väg utmed tjön.

Kontraktsprotokollen hölls för riktigt att rensningsarbetet utgjordes av ägarne till de fastigheter, vilka runt omkring gruvan förefunnos med det bidrag från dem, vilka utfartsvägen, varom överenskommelse kunde träffas.

Fogderiet Holmén påtalade det förhållandet att tvångsmedel och gränsning i utloppet ägt rum tidigare med påföljd att avrinningen från tjön ändrats till förfång för vattenverken i Bäcken och att samma vatten kunde befaras inträffa genom de arbeten för tjöns tappning, vilka påkallats från förbundenas sida. Emedan dessa arbeten komma till stånd vore utredning om deras in-

rubban på tjon i dess egenskap av vatten-
behållare erforderlig. Och förklarade Holmén
att nerlsägarne efter lagen del av denna ut-
redning komma att precisera sin ställning
till frågan om tjönäbningen.

Beträffande fråbet i tjön upplystes att
detta var obetydligt. Allenast något gädda
och ål fångades emellanåt. Någon skada på
fisket befarades tjönäbningen ej föra med sig
och några anspråk på ersättning för tillåten-
dets minskade fiske gjordes ej.

För upplåtelse av mark till tjöppets
vidgning åvenson för intrångat genom schakt-
ningsarbetena ställde Karl Högberg och Simon
Samuelsson i Åbet anspråk på ersättning,
vid vilket förhållande övriga sakägare och
ombud manade att ersättning för mark-
upplåtelse och intrång i fråga varälnas
och gäldas för samtliga berörda fastigheter.

För förment åverkan på engslog vid ut-
dikningen av vattenloppet genom honom
tillhörig mark fordrade Edmund Wassenius
i Kyrkobyn ersättning med 25:- kronor.

I den mån kvarn och kvarnar för sägar-
nes vattenrätt fanns ansågs utförd allmän-
ning fråga denna åtgärdes enligt sakägarnes
mening gå in såsom ett led i arbetena för

företaget och behandlas i likhet med detta.

I detta sammanhang förklarade Torsson: Ulvared att han för sin del ansåg mycket önskligt att den icke ännu antagna delen av tillägget till stjärn utan allenast i afseende å den stjärn, inom vilken de av honom representerade fastigheterna voro belägna.

Till föredragning upptogs därefter ärende angående tillägg till Forsbol, förmenade Emanuel Olsson: Högen att arbetena möjligen finge utsträckas över ägarnes till denna fastighet.

Anlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken föremål för undersökning och upprättande av syneförrättningen tider.

Föremål för talan togos även den av Wasseniius påtalade omständigheten att ingripande på hans fastighet. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att tiden erfordrade utredning ägt rum, förslag till vattenledningen upprättats samt kostnad och kostnadsberäkningen upprättats samt kostnad och kostnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komma att föreläggas intressenterna vid sammanträde, hemsökt i stadgad ordning.

O Karlsson

Gust af H. Johansson. Anton Karlsson

Den 26 maj 1939 i Hulebodа.

Närvarande: förrättande styrmän och följande sakägare:

Anders Larsson Bottvist i Åker;
Johan Torsson i Ulvered;
Gunnar Dahlin i Åsbacka;
Oskar Ryberg i Hulebodа samt
Alfred Karlsson i Bäcken;

Förslag till vattenavledningen förevisades tillika med kostnadsberäkning. Någon erinran mot vare sig förslag eller beräkning förekom ej.

Oskar Ryberg anlämnade en skrift till Styrelsen för Ljusåsens vattenavledningsföretag från ägarne till vattendragen i Bäcken, vari dessa förklarade sig bifalla det upprättade förslaget till sänkningen. Skriften bilades protokollet.

Johan Torsson upplyste därom att det område, som innefattades i figurerna 111-117, 119, 120 avstyckats från Ulvered 16 och erhållit beteckningen Ulvered 18 samt förvärvats av Torsson.

Fiskeriintendentens yttrande beträffande sänkningen inväntas på förevarande framställning från styrelsen vari förordningen åtlydes att vänta en månad.

Efter prövning av förekommna frågor och tvistigheter angående sänkningsföretaget

givits vait utlåtande i ärendet meddelat och beslut lämnat därom att utlåtandet komme att underställas Vattendomstolens pröfning.

Att försvara företaget rörande handlingar och ritningar utsägs Oskar Rydberg i Skellefteå Stora per Ryr.

Åt samme Oskar Rydberg lämnades uppdraget att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Skellefteå den 26 maj 1919.

Oskar Karlsson Anton Kampenius G. H. Johansson.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 4 pag. 115

Ass.D. 1933.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933.

Ulr. Falkenberg

3 - FEB. 1933

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att förordnande måtte utfärdas för person att jämlikt 10 kap. vattenlagen värkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet, Klockarhagen, Örbacka, Ulvered, Tungebol och Åker i Väne-Ryrs socken.

Företaget förmenas beröras följande fastigheter:

15/128	mt. Skuleboda	ägare	Oskar Ryberg.
7/128	" "	"	Anders Johansson.
1/64	" "	"	Karl Larsson.
1/16	" "	"	Karl Torssons stärbhus.
1/8	" Bäcken	"	Alfred Carlsson.
	" Hedetorpet	"	
Avsöndring	Klockarhagen	"	Väne-Ryrs församling (kyrkorådet)
17/96	" Öbacka	"	Olof Olsson.
1/48	" "	"	Gunnar Dahlin.
3/64	" Ulvered	"	August Torsson stärbhus.
1/4	" Tungebol	"	Kyrkofonden.
1/128	" Åker	"	Karl Högberg.
1/72	" "	"	Anders Larsson Bokvist.

Skuleboda den 10 november 1932.

Oskar Ryberg.

A Larsson Bokvist

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av Ryrsjön, dess av- och tillopp, bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Norra Hedetorpet, Klockarehagen samt Örbacka, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Forsbol, samtlige hemman belägna i Väne-Ryrs socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda tisdagen den 22 oktober 1935 kl. 11,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg denk 30 september 1935. C. Wallerius

Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Ryrs församling den 30 september samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 4 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 oktober 1935 till:

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,		Vänersborg.
Kungl. Kammarkollegium,		Stockholm.
Kungl. Lantbruksstyrelsen,		"

och den 5 oktober 1935 till:

Lantbrukaren G.A.Forsbols sterbhus,	Forsbol,	Ryr.
Lägenhetsäg. Emanuel Lundkvist,	Kyrkebyn,	"
Lantbrukaren Edmund Wassenius,	"	"
" Oskar Pettersson,	"	"
Väne Ryrs Kommun, Kommunalnämndsordf: Vilhelm Johansson,	Frigård,	"
Lantbrukaren Albin Dalöv,	Åker,	"
" Simon Samuelsson,	"	"
" Karl Högberg,	"	"
" A.P.Larsson Bokvist,	"	"
" Joh. Torsson,	Ulvered,	"
" Karl Torssons sterbhus,	"	"
" Aug. Pettersson,	"	"
Fru Ida Vesterbom,	"	"

Väne Pastorats kyrkoråd,			Ryr.
Lantbrukaren	Oskar Ryberg,	Skuleboda,	"
"	Johan Johansson,	",	"
"	Karl Larsson,	"	"
"	Alfred Karlsson,	Bäcken,	"
Medicinalrådet	Erik Åberg,		Stockholm.
Arrendatorn	Viktor Lindgren,	Norra Hedetorpet	Ryr.
Väne-Ryrs kyrkoråd,			"
Arrendatorn	A.P.Karlsson,	Örbacka Klockarboställe,	"
Lantbrukaren	Gunnar Dalin,	"	"
"	Olov Hansson,	"	"
"	K.Hermansson,	"	"

betygar:

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

2610/1935.

Till statens lantbruksingenjör C. B. Carlson,

Göteborg.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 3 oktober 1935 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen för sänkning av Ryrsjön, dess av- och tillopp, i och för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Norra Hedetorpet, Klockarehagen samt Örbacka, samtliga hemman belägna i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Kungl. kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 8 oktober 1935.

Lennart Berglöf

Ernst P. Pehrsander

Angående sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.
B III nr 525.

cons P.

Kontraktsprosten Fr.Johansson.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende företag med syfte att medelst sänkning av Ryrsjön, dess av- och tillopp, bereda torrläggning av mark, hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol m.fl. hemman inom Väne-Ryrs socken, såsom konsistorieombud iaktta och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och bästa, som kan av företaget beröras.

Första sammanträdet för förrättningen är utsatt att hållas hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda tisdagen den 22 oktober 1935 kl. 11,15 fm.

Skara domkapitel den 9 oktober 1935.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Utdrog av protokollet, hållet vid sammanträde med Väne-Ryrs kyrkoråd den 9 oktober 1935.

§ I.

I anledning av förestående förrättning av Lantbruksingeniören i syfte att sänka Ryrsjön, dess av- och tillopp etc., utsågs Gunnar Dahlin i Örbacka att såsom församlingens ombud bevaka dess rätt ifråga om församlingen tillhörande Klockarehagen, vars ägor gränsa intill Ryrsjön och vilken fastighet i övrigt kan komma att beröras av företaget.

Till Dahlins suppleant valdes Johan Thorsson i Ulvered, vilken vid förfall för Dahlin skulle inträda såsom församlingens ombud. Vid förfall för ombudet Dahlin har denne att i sitt ställe inkalla suppleanten.

Rätt utdraget; bestyrkes
Ex officio:

Sammanträde den 22/10, kl. 11, 15 f.m.
hos Oskar Dyberg i Skvelboda.

Fullmakt för lantbrukaren Emanuel Olsson i Högen, att vid det sammanträde som hålles hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda den 22 dennes, avseende sänkning av Ryrsjön föra min talan och god känner jag vad ombudet lagligen gör oc h låter.

Forsbol Ryr den 18/ 10 1935.

För G.A.Forsbohls sterbhus

Alma Forsbohl

Anna Flygare G. Flygare

Ryrsjöns sänkning.

Fullmakt för Ingeniör K.G.Holmén.Uddevalla att vid förrättningen i Skuleboda den 22 Okt.1935 bevaka vår rätt och föra vår talan. Ombudets åtgärder godkännes.

Uddevalla den 22 Okt. 1935.

Drätselkammaren i Uddevalla

Uddevalla Stad som ägare av: Strömbergets, S:t Annae, Fossums, ½ Fossumsberg samt Kuröds vattenfall i Bäveån

för Fossumsberg p. Kvarn Bevittnas: A. Larsson

A. Magnusson Stina Fagelin

för Carlsgården Bruk Bevittnas: Jacke Carlsson

Karl Jonsson

för Espenäs Kvarn & Såg Jacke Carlsson

Magnus Olsson Bevittnas: Karl Jonsson

Förening

Med sökandena till det företag som avser sänkning av vattenståndet i Ryssjön för tan, läggning av mark till hemmanen Skulleboda, Böcken, Hedelägret, Klockarbagen, Örbacka, Ulvsund, Tungebol och Åker i Vång-Ryr socken av Örebro län förena sig undertecknade jämlikt 10:58 vattenlagen.

Ryr den 7 aug. 1934.

Sofia Westerbom Oskar Pettersson
Ulvsund. Kyrkoboda Ryr

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
A Larsson Bokbind Kristina Larsson Bokbind
Åker Ryr Åker Ryr.

Att Sofia Westerbom och Oskar Pettersson förklarat sig inne-
hålla i ovanstående handling till uttryck kommna åtgärden
av föreningen med sökandena till företaget betyga:
Skulleboda den 22 oktober 1935
A Karlsson Emilia Karlsson G H. Johansson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Ryrsjön m.m. för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda Stora, Bäcken, Hedetorpet Norra samt Örbacka i Vänersborgs Ryrs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda Stora fredagen den 26 maj 1939 kl. 2 e.m.. Göteborg den 4 maj 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Vänersborgs Ryr den 4 maj för uppläsning samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 9 maj, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 maj 1939 till:

Fr. Ruth Forsbohl.	Forsbol,	Ryr.
Herr Wallentin Forsbohl,	"	"
Fr. Gertrud Forsbohl,	"	"
" Astrid Johansson.	"	"
" Elsa Forsbohl,	"	"
" Karin Forsbohl,	"	"

Uttygar: [illegible]

Ryrsjöns Sjösänkningsföretag.

Då enligt uppgift av Lantbruksingeniör C.O.Carlsson den föreslagna sänkningen icke nämnvärt inverkar på sjöns magasineringsförmåga, biträda vi att sjöns lågvattenyta sänkes till höjden + 5,65 m. enligt ett av Lantbruksingeniören uppgjort förslag av den 5 Juli 1938.

Vi skulle dock önska att en gjuten betonprofil utsattes nära sjöns utlopp, varigenom avrinningen och höjden fixerades för all framtid.

Uddevalla den 4 Maj 1939

för Kuröds, Fossumsberge och Fossums fall.
för Uddevalla Kraftverksaktiebolag

för Groröds och Katrinedals fall.

för S:t Anne och Strömbergets Fall
för Uddevalla Stads El. verk

för Eriksfors fall

för Esperöds fall

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

21526

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1935

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Jämlikt 10 kap. 43 § vattenlagen överlämnas härmed kungörelse i ärende rörande sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, ävensom avskrift av ansökningshandlingarna.

Göteborg den 3 oktober 1935.

O. Wallström

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

13569

Till

t.f. Fiskeriintendenten N. Törnquist.

./. Med överlämnande av lantbruksingenjören C.B. Carlsons skrivelse den 3 oktober 1935 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 7 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Ström

Herr Lantbruksingenjör C.B. Carlson,

Göteborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 oktober 1935 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna meddela följande:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen förefinnes ej.

Den areal, som översvämmas vid högvatten, kommer att genom sänkningen minskas med 1,7 hektar. Härigenom minskas lekplatserna för gäddan, varför alltså gäddbeståndet kommer att tillfogas skada. Såvitt utan undersökning å platsen kan bedömas, synes dock denna skada komma att bliva obetydlig.

Vid medelvattenstånd kommer sjöns djup att avtaga från +6,30 till +6,00, alltså 0,30 m. Även efter sänkningen blir sjön tillräckligt djup för fiskbeståndet.

Sjöns areal vid medelvattenstånd kommer att minskas med 1,6

hektar.

För en sjö av denna typ kan beräknas en avkastning av 2 kg pr hektar och år. Minskningen i avkastning kommer sålunda att bliva 3,2 kg pr år.

Avkastningens värde kan beräknas till kr 1:25 pr kg. Förlusten genom arealminskningen blir således kr 4 pr år. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av kr 80.

Skadan kan sålunda beräknas till 80 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada anser jag mig ej böra föreslå.

Karlstad den 5 april 1937.

Nils Tengquist

Utlåtande

i fråga om sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark tillhörande till hemmanen Torsbol, Kyrkaby, Åker, Tungebo, Ulvered, Skulebrda, Bäcken, Hedetorpet och Erbacka i Våxa-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ryrsjöns avlopp leder i nordlig riktning till Grundlebosjön, vilken avbördar sitt vatten till Bävån, inom vars nederbördsområde nr. 109 Ryrsjön sålunda är belägen.

Å ägor till Torsbol bildar utloppet från sjön ett sluk, invid vilket arbetena med loppets förstoring måste begynna för att ernå nöjaktig sänkningseffekt. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 3,3 kvadratkilometer stort område, av vilket sjön upptager 0,28 kvkm. Med avseende till nederbördsmängden i trakten, till områdets beskaffenhet och till sjöns inverkan på avrinningen kan denna skattas till 0,5 kubm. vid flödestillfällen och till 0,05 kubm. i sekunden vid ordinärt vattenavflöde, vilka vattenmängder svara mot 150 resp. 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter äfvensom av önskvärdheten att icke sänka sjön eller ändra avrinningen från den till mer för trakten eller för vattenverken i Bävån har förslag till avsänkning av sjöns vattenstånd blivit uppgjort. Detta förslag innebär en vattenbatning hos avloppet av 0,5:1000

å sträckan närmast sjön och 1,25: 1000 i nedre delen, en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutning 1:1,5 i jord samt 1,25 m. resp. 1:0 i bergpartier.

I det vid förrättningen använda höjdsystemet har bottnen i utloppet från sjön förlagts på höjden + 5,65 m. Efter avloppets gestaltning enligt förenämnda förslag har högvattenståndet i sjön beräknats intaga läget + 6,50 medelvattenståndet + 6,00 m. samt lågvattenståndet + 5,65 m. Vid jämförelse mellan nu rådande vattenstånd och de efter sänkningen uppkommande kan utrönas att sänkningen icke är av betydenhet att nämnvärt inverka på traktens utseende och även ledes att den icke kan hava menlig påföljd i avbördningshänseende.

Till förekommande av sänkning utöver vad förslaget innebär må en tröskel av betong anbringas i avloppet vid dess utlopp från sjön med bottenhöjd lika med loppets vid platsen för byggnaden.

Med undantag av broarna för vägarna å sträckan med lutning 1,25: 1000 medföra arbetena med loppets förstoring ombyggnad av befintliga vägbroar vilka i de fall särskilda landfästen förekomma böra hava en bredd i loppet mellan dessa av minst 1,75 meter.

För ernående av den överläggning sökandena och de som förenat sig med dem av företaget förklarat sig åsyfta torvas förstoring jämväl av ådämne tillopp till sjön, ett från ägor till Kyrkolyn och Ulvered med bigren och ett från ägor till Skule-

boda. Enär nederbördsområdet för vartdera icke överstiger 30 hektar och till avledning kommande vattenmängder förty äro obetydliga har räknats med ~~att~~ avlopp med bottenbredd 0,30 m., sluttlutning 1:1,25 och bottenlutning minst 0,5:1000 samt bottenläge efter torrläggningsbehovet äro tillfyllest för åstadkommandet av nämnda behov. Förefintliga vägtrummor ombyggas med vattenlopp 0,5 × 0,5 m.

Å nivåkartan över sjön och den av vatten besvärade marken äro vattendragens sträckningar utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, avloppet från sjön med A-B och tillopparen med C-D-E och F-G samt grenen till C-D-E med D-H. Profil- och sektionsritningar över dessa sträckningar utvisa lutningar och dimensioner samt ritningar till vägbroar och trummor dessa byggnaders konstruktion

---

Båtnaden för den av vattenavsänkningen berörda marken har uppskattats i den ordning 10 kap. 60 § vattenlagen stadgar och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde för och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Längdens sammandrag utvisar en total båtnad till värde av 6386:10 kronor.

Av båtnaden belöper på mark tillhörig sökandena och dem som förenat sig med sökandena om företaget 3519:34 kronor, vilket belopp

överstiger hälften av värdet av båtnaden för all mark inom företaget. Vid detta förhållande äro jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen jämväl de, som icke sökt företaget, pliktige deltaga i kostnaden. Denna kostnad har till den del, som påvilar delägarna i företaget, beräknats till 5850:- kronor. Nyttan av företaget, uttryckt i skillnaden mellan båtnaden av och kostnaden för företaget uppgår med ovan anförda tal till ett värde av 536:10 kronor. Enär skada genom företaget i annat avseende än vad angår fiskevarkastningen från sjön näppeligen kan antagas uppkomma och skadan på fisket genom sjöns sänkning allenast skattats till 80:- kronor, är tydligt att nyttan överväger skadan, vid vilket förhållande företaget jämlikt 7:38 vattenlagen må anses tillåtligt.

Med hänsyn till den omständigheten att företaget jämväl innefattar upptagandet av tillopp till sjön har undersökning verkställts för utrönande huruvida för jämkning av deltagningsskyldigheten, varom sägs i 7:27 vattenlagen, något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, vilken undersökning givit till resultat att skäl till jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget icke föreligger. Vid detta förhållande har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i

kostnaderna för företaget i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnat, kostnad för omläggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, äfvensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär omläggnaden av de i sedlappet från sjön med sten uppförda broarna leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för omläggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av omläggnadskostnaden, vilken anpart (som äfven gäller vid omläggnaden av stenkummor för vägar över tillappen till sjön med undantag för kummorna i vägen utmed sjön, vilkas omläggande med befintlig och utökad sten liksom ock uppförandet av broar av uteslutande trä bekostas helt och hållet av delägarna i företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppen gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde för företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas

uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet sådom skäligt ansetts pris av 0,05 - 0,40 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning, därest de till ersättning berättigade äro delägare, eljest innan arbetena påbörjas inom ifrågakommande fastighet.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Enär anspråk på ersättning för minskning i fiskeavkastningen genom sänkningen icke framställts och vid förrättningen närvarande sakägare förklarat att de icke ifrågasatte någon ersättning för den samolikt obetydliga skada på fisket i sjön, sänkningen av denna kunde medföra, finnes icke skäl till utgivandet av ersättning för den ovan angivna till 80 kronor skattade skadan på fisket.

Kostnaden för synesförrättningen gäldes av delägarna i förhållande till deras andpart i kostnaderna för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning såväl av utloppet från Ryssjön, sträckan A-B,

som av tilloppen, stråckorna C-D-E och F-G samt grunden D-H äventom ombyggnad av broar och trummor för vägar över stråckorna ifråga, där sådan ombyggnad tarvas på grund av befintliga byggnaders skiljrâcklighet, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för [illegible] anläggen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en 1½ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utmed väg vidgningen av loppet sker åt marksidan och icke åt vägen;

att upplägging ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar och trummor byggas enligt ritningar;

att landfästena liksom ock däcken till trummorna byggas av tilad sten och beträffande fästena i goda förband;

att virket till broarna skall, där ej det befintliga kan komma till användning, vara friskt samt fjälat;

att till skydd mot utskärning vid broar med landfästen samt vid trummor väl kappfogad sten in-

sättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa;
att vid avlagrens slutpunkter nödig avslutning eller vid behov sten- eller torvsättning äger rum till förebyggande av utskärning;
att vid utlagret från sjön anbringas en tröskel av betong i linje med sätt ritning till denna byggnad utvisar;
att arbetena med för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
att, därest ej annorlunda överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av lagren;
att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingenjör;
att på åker, äng och betesmark upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet från egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att insekten genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Bekräftande undertecknet av avlagren bestrides detta jämlikt stadgandet i 7: 34 vat-

lenlagen efter enahanda grunder som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Broar och trummor för vägar över anläggen underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Enär någon skada å ungskog inom Kyrkobyn 1:6 av betydenhet att föranleda ersättning icke kunnat av synemännen iakttagas vid den av dem verkställda besiktningen, kan anspråket på ersättning för den förmenta skadan icke vinna bifall.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbyggdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Skalboda den 26 maj 1939.

Wallroy G. H. Johansson. Axel Kamperin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Forsbol	15	1/8		G. A. Forsbohls sterbhus
			1	åker 0,20 m. mylla o. slamj. på sand. lera
			2	arlopp
				Summa
Kyrkolyn	140	avs.		Emil Lundkvist
			3	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			4	" " " " "
			5	arlopp
			6	väg
				Summa
"	126	61/2304		Oskar Pettersson
			7	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			8	" " " " "
			9	" " " sand o. sand. lera
			10	" > 1,0 m. torvjord " "
			11	" 0,5-0,6 " "
			12	" 0,20 m. mylla på "
			13	berg
			14	vägar
				Summa
Åker	15	1/64		Väne-Ryrs kommun
			15	åker 0,5-0,6 m. torvmylla på sand
			16.	" 0,15-0,20 m. mylla " "
			17	arlopp och väg
				Summa
"	110	1/64		Väne-Ryrs kommun
			18	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			19	" " " "
			20	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,0						03,0	1250	275	-	1400 (1450)	308	-	33	-	
	22,0						03,0		275	-		308	-	33	-	
	14,0							1300	182	-	1450	203	-	21	-	
	05,0							"	65	-	"	72	50	7	50	
							03,0									
							02,0									
	19,0						05,0		247	-		275	50	28	50	
	29,5							750	221	25	1300	383	50	162	25	
	13,9							950	132	05	1300	180	70	48	65	
	10,8							900	97	20	1300	140	40	43	20	
	09,5							600	57	-	1200	114	-	57	-	
	05,5							300	16	50	1200 (1300)	66	-	49	50	
	27,0							900	243	-	1300	351	-	108	-	
							01,5									
							12,3									
	96,2						13,8		767	-		1235	60	468	60	
	03,5							300	10	50	1200 (1300)	42	-	31	50	
	24,8							900	223	20	1300	322	40	99	20	
							02,4									
	28,3						02,4		233	70		364	40	130	70	
	29,6							1000	296	-	1850	399	60	103	60	
	30,0							950	285	-	"	405	-	120	-	
	56,0							"	532	-	"	756	-	224	-	
1	15,6								1113	-		1560	60	447	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			21	avlagr och väg
			22	väg
				Summa
Åker	17	3/32		Albin Dalöv
			23	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			24	beksm. 0,15-0,20 " "
			25	avlagr
				Summa
"	ao 19	5/128		Simon Samuelsson
			26	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			27	" " " " "
			28	avlagr
				Summa
"	ao 19	1/128		Karl Högberg
			29	åker 0,20 m. mylla på sand o. sand. lera
			30	tomt " " " "
			31	åker " " " "
			32	" 0,20-0,25 " " "
			33	" 0,20 m. " "
			34	hagmark 2-3 cm. " "
			35	" " " "
			36	" " " " glest. trädbev.
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41 a	sjöbotten "
			41 b	avlagr
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	15,6								1113	-		1560	60	447	60	
							05,6									
							05,0									
1	15,6						10,6		1113	-		1560	60	447	60	
	16,7							1250	208	75	1450	242	15	33	40	
			09,0					950	85	50	1050	94	50	9	-	
							02,2									
	16,7		09,0				02,2		294	25		336	65	42	40	
	08,7							1300	113	10	1450	126	15	13	05	
	12,8							1100	140	80	"	185	60	44	80	
							02,0									
	21,5						02,0		253	90		311	75	57	85	
	47,5							1150	571	75	1300	578	50	66	75	
	16,9							1450	245	05	1500	253	50	8	45	
1	01,5							1100	1116	50	1400	1421	-	304	50	
	46,5							1250	581	25	1450	674	25	93	-	
	50,0							1100	550	-	1400	700	-	150	-	
			07,0					250	17	50	350	24	50	7	-	
			13,0					175	22	75	300 (350)	39	-	16	25	
			06,6					150	9	90	275 (300)	18	15	8	25	
			12,0					76	9	-	225 (350)	27	-	18	-	
			28,0					"	21	-	225 (350)	63	-	42	-	
			13,7					25	3	43	75 (350)	10	28	6	85	
			08,0					"	2	-	75 (350)	6	-	4	-	
			17,7					—	—		25	4	43	4	43	
							10,0									
2	59,4	1	06,0				10,0		3090	13		3819	61	729	48	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åker ao	18	1/72		Anders Larsson Bokvist
			42	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			43	" 0,15-0,20 " "
			44	hagmark 3-5 cm. " " glest hädkev.
			45	" " " " "
			46	" " " " "
			47	" 0,2-0,3 m. " "
			48	" " " "
			49	sjöbotten
				Summa
Tungebo	1'	1/4		Våxe Pastorat
			50	hagmark, 4-5 cm. mylla på sand, hädkev.
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" 2-3 "
			54	" "
			55	sjöbotten sand
			56	skogsmark
			57	"
			58	"
			59	"
			60	"
			61	avlappr och väg
			62	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			63	" " " "
			64	" 0,20 " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	60,0							1200	720	-	1450	870	-	150	-	
	70,0							950	665	-	1250 (1350)	875	-	210	-	
			08,7					300	26	10	350	30	45	4	35	
			09,8					175	17	15	300 (350)	29	40	12	25	
			12,0					75	9	-	250 (350)	30	-	21	-	
			06,7					50	3	35	200 (350)	13	40	10	05	
			10,0					25	2	50	75 (350)	7	50	5	-	
			09,9					-	-		25	2	48	2	48	
1	30,0		57,1						1443	10		1858	23	415	13	
			16,7					275	45	93	350	58	75	12	52	
			31,0					175	57	25	300 (350)	93	-	38	75	
			12,0					75	9	-	250 (350)	30	-	21	-	
			21,6					50	10	80	200 (350)	43	20	32	40	
			20,0					25	5	-	75 (350)	15	-	10	-	
			15,5					-	-		25	3	88	3	88	
					07,2			190	79	80	200	84	-	4	20	
					01,0			"	19	-	"	20	-	1	-	
					01,0			195	19	50	"	20	-	-	50	
					04,0			"	78	-	"	80	-	2	-	
					03,0			"	58	50	"	60	-	1	50	
							04,0									
	19.8							900	178	20	1400	277	20	99	-	
	12,2							1050	128	10	"	170	80	42	70	
	09,5							1150	109	25	"	133	-	23	75	
	07,2							"	82	80	"	100	80	18	-	
	07,0							1200	84	-	"	98	-	14	-	
	16,7							1250	208	75	"	233	80	25	05	
	72,4	1	16,8		13,2		04,0		1170	88		1521	13	350	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföt
			68	hagmark, 3-5 cm. mylla på sand, glest hällor.
			69	" " " " "
			70	" " " " "
			71	" 2-3 cm. " "
			72	sjöbotten, sand
				Summa
Ulvered		13	1/16	Johan Jonsson och hans barn
			73	hagmark 3-5 cm. mylla på sand, glest hällor.
			74	" 2-3 " " "
			75	" " " " "
			76	" " " " "
			77	sjöbotten
				Summa
"	av	15	3/64	Johan Jonsson och hans barn
			78	hagmark 3-5 cm. mylla på sand, glest hällas.
			79	" 2-3 " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	sjöbotten
				Summa
"	av	16	3/64	Gunnar Dahlin
			83	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			84	odl. mark. " " " "
			85	hagmark 4-5 " " glest hällor.
			86	" 2-3 " "
			87	" " " "
			88	sjöbotten
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	72,4	1	16,8		13,2		0,40		1170	88		1521	13	350	25	
			22,5					275	61	88	350	78	75	16	87	
			20,0					175	35	-	300 (350)	60	-	25	-	
			09,5					75	7	13	225 (350)	21	38	14	25	
			13,0					25	3	25	75 (350)	9	75	6	50	
			15,0					-			25	3	75	3	75	
	72,4	1	96,8		13,2		04,0		1278	14		1694	76	416	62	
			01,5					275	4	13	350	5	25	1	12	
			02,0					175	3	50	300 (350)	6	-	2	50	
			02,2					75	1	65	225 (350)	4	95	3	30	
			04,0					25	1	-	75 (350)	3	-	2	-	
			03,3					-			25	0	83	-	83	
			13,0						10	28		20	03	9	75	
			04,0					275	11	-	350	14	-	3	-	
			04,3					175	7	53	300 (350)	12	90	5	37	
			04,5					75	3	38	225 (350)	10	13	6	75	
			08,0					25	2	-	75 (350)	6	-	4	-	
			05,5					-	-		25	1	38	1	38	
			26,3						23	91		44	41	20	50	
	10,0							1200	120	-	1300	130	-	10	-	
			09,8					1050	102	90	1200	117	60	14	70	
			05,7					250	14	25	350	19	95	5	70	
			07,3					25	1	83	75 (350)	5	48	3	65	
			03,0					100	3	-	275 (350)	8	25	5	25	
			13,8					—	—		25	3	45	3	45	
	10,0		39,6						241	98		284	73	42	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ullvi̇ed av	15	1/64		Ida Vesterbom
			89	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			90	" 0,25-0,30 " "
			91	" " " "
			92	" 0,15-0,20 " "
			93	" 0,20 " "
			94	äng " " "
			95	väg
			96	åker 0,20 m. mylla på "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" 0,20-0,25 m. " "
			107	" " " "
				Summa
" av	16	1/64		Ida Vesterbom
			108	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			109	" " " " "
			110	väg
			118	åker " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,4							850	241	40	1450	411	80	170	40	
	18,5							1050	194	25	1500	277	50	83	25	
	17,9							1150	205	85	"	268	50	62	65	
	06,4							1200	76	80	1300	83	20	6	40	
	03,0							950	28	50	"	39	-	10	50	
			00,8					"	-	76	1000	-	80	-	04	
							03,0									
	14,5							1000	145	-	1350	195	75	50	75	
	09,0							"	90	-	"	121	50	31	50	
	06,0							1150	69	-	"	81	-	12	-	
	03,8							1200	45	60	"	57	30	5	70	
	03,0							950	28	50	"	40	50	12	-	
	04,0							1250	50	-	"	54	-	4	-	
	16,3							850	138	55	"	220	05	81	50	
	10,0							700	70	-	"	135	-	65	-	
	12,6							650	81	90	"	170	10	88	20	
	04,6							"	29	90	"	62	10	32	20	
	11,0							800	88	-	1450	159	50	71	50	
	04,9							"	39	20	"	71	05	31	85	
1	73,9		00,8				03,0		1623	21		2442	65	819	44	
	50,0							1000	500	-	1450	725	-	225	-	
	03,5							1050	36	75	"	50	75	14	-	
							00,7									
	07,8							1000	78	-	1350	105	30	27	30	
	61,3						00,7		614	75		881	05	266	30	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ulvered	18	avst.		Johan Torsson
			111	väg
			112	åker 0,20-0,25 mylla på sand. lera
			113	" " " " " "
			114	" 0,20 m. " " " "
			115	" " " " " "
			116	" " " " " "
			117	" " " " " "
				Summa
"	18	avst.		Johan Torsson
			119	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			120	äng " " " "
				Summa
	12	1/16		August Pettersson
"	13	1/16		Johan Torsson och hans barn
			121	lagmark 0,20-0,30 m. mylla på sand. lera
			122	avlopp
				Summa
Skuleboda Stora av	25	1/64		Karl Larsson
			123	mosse med gravar tradbev. c:a 1 m. torv
			124	åker 0,25-0,30 m. torvmylla på sand
			125	" 0,15-0,20 mylla " o. lera
				Summa
" " av	25	1/64		Johan Johansson
			126	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			127	" " " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	mosse med gravar, tradbev.
			131	dalkenbråla
			132	berg
			133	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							03,0									
	04,6							800	36	80	1450	66	70	29	90	
	07,3							700	51	10	1400 (1450)	102	20	51	10	
	20,0							700	140	-	1350 (1400)	270	-	130	-	
	02,3							1200	27	60	1350	31	05	3	45	
	05,0							1050	52	50	1350	67	50	15	-	
	11,8							950	112	10	1350	159	30	47	20	
	51,0						03,0		420	10		696	75	276	65	
	29,0							600	174	-	1300 (1350)	377	-	203	-	
			11,0					"	66	-	1000	110	-	44	-	
	29,0		11,0						240	-		787	-	247	-	
			15,0					500	75	-	600	90	-	15	-	
							01,3									
			15,0				01,3		75	-		90	-	15	-	
					10,0			125	12	50	150	15	-	2	50	
	14,6							900	131	40	1200	175	20	43	80	
	07,5							1150	86	25	1250	93	75	7	50	
	22,1				10,0				230	15		283	95	53	80	
	06,0							1200	72	-	1400	84	-	12	-	
	02,4							700	16	80	1150 (1400)	27	60	10	80	
	06,0							1100	66	-	1400	84	-	18	-	
	44,8							1200	537	60	"	627	20	89	60	
					30,0			175	52	50	200	60	-	7	50	
							03,0									
							01,3									
							00,7									
	59,2				30,0		05,0		744	90		882	80	137	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skuleboda Stora ao	24	15/128		Oskar Rylberg
			134	åker 0,2-0,6 m. torvmylla på sand
			135	" 0,2-1,0 " " "
			136	" 0,2-0,3 mylla " sand. lera
			137	" " " på sand. o. "
			138	" 0,3-0,8 torvmylla " "
			139	" 0,15-0,20 mylla "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	mosse
			145	" tråldber.
			146	" " med gravar
			147	" "
			148	hagmark, 4-5 cm. mylla på sand, tråldber.
			149	" " " " " "
			150	" " " " " "
			151	" 2-3 " " "
			152	" " " " "
			153	sjöbatten
			154	väg
			155	"
			156	dike
				Summa
" "	22	1/16		Karl Torssons stordelus
			157	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			158	" 0,20-0,25 " " "
			159	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	38,0							1000	380	-	1350	513	-	183	-	
	60,0							900	540	-	1300	780	-	240	-	
	02,5							1350	33	75	1450	36	25	2	50	
	17,0							1150	195	50	1400	238	-	42	50	
	21,7							650	141	05	1300	282	10	141	05	
	08,1							1000	81	-	"	105	30	24	30	
	62,0							"	620	-	"	806	-	186	-	
	75,3							950	430	35	"	588	90	158	55	
	05,0							1150	57	50	"	65	-	7	50	
	14,3							700	100	10	1100 (1300)	157	30	57	20	
				19,0				450	85	50	850	161	50	76	-	
				36,8				375	138	-	550	202	40	64	40	
				28,5				125	35	63	150	42	75	7	12	
				35,5				250	88	75	400	142	-	53	25	
		06,3						200	12	60	350	22	05	9	45	
		23,2						175	40	60	300 (350)	69	60	29	-	
		08,0						75	6	-	250 (350)	20	-	14	-	
		10,6						50	5	30	200 (350)	21	20	15	90	
		17,0						25	4	25	75 (350)	12	75	8	50	
		12,0						-			25	3	-	3	-	
						07,2										
						12,5										
						11,8										
2	73,9		77,1	1	19,8		31,5		2995	88		4269	10	1273	22	
			19,5					1150	224	25	1300	253	50	29	25	
	12,5							1300	162	50	1400	175	-	12	50	
	07,0							1250	87	50	"	98	-	10	50	
	19,5		19,5						774	25		526	50	52	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			160	åker 0,25 m. mylla o. slam på sand. lera
			161	äng, trädbev. 0,15-0,20 " "
			162	" " " " "
			163	" " " " "
			164	" " 0,10 " "
			165	hagmark 4-5 cm. " på sand, trädbev.
			166	" " " " "
			167	" 2-3 " "
			168	" " " "
			169	sjöbotten
			170	väg
				Summa
Bäcken	1	1/8		Alfred Karlsson
			171	åker 0,20-0,30 mylla på sand. o. sand. lera
			172	hagmark 4-5 cm. " " trädbev.
			173	" 2-5 " " " dito. "
			174	" 2-3 " " "
			175	sjöbotten
				Summa
Hedstugan Norra	1	1/36		Mårten Frankvist
			176	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. o. lera
			177	äng " " " trädbev.
			178	" " " " "
			179	" " " " "
			180	hagmark 4-5 cm. " " "
			181	" " " " "
			182	" 2-3 " "
			183	" " " "
			184	sjöbotten
			185	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,5		19,5						474	25		526	50	52	25	
	18,0							1150	207	-	1350 (1400)	243	-	36	-	
			02,7					650	17	55	850 (900)	22	95	5	70	
			07,7					700	53	90	800	61	60	7	70	
			04,8					650	31	20	"	38	40	7	20	
			29,5					400	118	-	500	147	50	29	50	
			17,8					175	31	15	300 (350)	53	40	22	25	
			10,5					75	7	88	250 (350)	26	25	18	37	
			14,5					50	7	25	200 (350)	29	-	21	75	
			23,2					25	5	80	75 (350)	17	40	11	60	
			15,5					-	-		25	3	88	3	88	
							12,3									
	37,5	1	45,7				12,3		953	98		1169	88	215	90	
	21,4							1250	267	50	1400	299	60	32	10	
			02,5					175	4	38	300 (350)	7	50	3	12	
			03,0					75	2	25	250 (350)	7	50	5	45	
			01,3					50	-	65	200 (350)	2	60	1	95	
			01,0					-	-		25	-	25	-	25	
	21,4		07,8						274	78		317	45	42	67	
	12,8							1300	166	40	1400	179	20	12	80	
			08,8					650	57	20	800	70	40	13	20	
			14,0					700	98	-	"	112	-	14	-	
			05,4					460	40	50	"	43	20	2	70	
			06,7					300	20	10	350	23	45	3	35	
			04,7					175	8	23	300 (350)	14	10	5	87	
			06,0					75	4	50	225 (300)	13	50	9	-	
			03,7					25	-	93	75 (300)	2	78	1	85	
			05,0					-	-		25	1	25	1	25	
							07,6									
	12,8		57,3				07,6		395	86		459	88	64	02	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hedetorpet Norra	18	1/36		Mårten Grankvist
			186	lagmark 4-5 cm. mylla på sand tråller.
			187	" " " " "
			188	" 2-3 " "
			189	" 4-5 " " "
			190	" 2-3 " "
			191	" 4-5 " " "
			192	" " " " "
			193	" 2-3 " "
			194	sjöbotten
				Summa
Erbacka	1 38	ars.		Väne-Ryrs församling
			195	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			196	" " " "
			197	" " " "
			198	" " " "
			199	lagmark 4-5 cm. " " tråller.
			200	" " " " "
			201	" " " " stenb.
			202	" " " " "
			203	" 2-3 " "
			204	" " " "
			205	sjöbotten
				Summa
Erbacka	1 18	1/72		Alva Hansson
			206	sjöbotten
			207	Ryrsjön

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
		40,8						300	32	40	350	37	80	5	40	
		06,7						175	11	73	300 (350)	20	10	8	37	
		07,3						75	3	23	225 (350)	9	68	6	45	
		01,2						"	-	90	225 (350)	2	70	1	80	
		05,5						25	1	38	75 (350)	4	13	2	75	
		03,8						175	5	78	300 (350)	9	90	4	12	
		02,6						"	4	55	300 (350)	7	80	3	25	
		03,5						25	-	88	75 (350)	2	63	1	75	
		16,8						-	-		25	4	20	4	20	
		54,7							60	85		98	94	38	09	
	07,5							1250	93	75	1400	105	-	11	25	
	15,0							1350	202	50	"	210	-	7	50	
	10,6							1380	146	28	"	178	40	2	12	
	17,6							1250	220	-	"	246	40	26	40	
		05,0						25	1	25	75 (350)	3	75	2	50	
		05,8						"	1	45	75 (350)	4	35	2	90	
		07,0						200	14	-	250	17	50	3	50	
		08,0						125	10	-	225 (250)	18	-	8	-	
		08,0						75	6	-	225 (350)	18	-	12	-	
		14,0						25	3	50	75 (350)	10	50	7	-	
		35,7						-	-		25	8	93	8	93	
	50,7	83,5							698	73		790	83	92	10	
		04,5									25	1	13	1	13	
						24	85,0									

Socken, hemman		Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
					Sammandrag
Torsbol		15	1/8	1-2	G. A. Torsbohls sterbhus
Kyrkolyan		140	aos.	3-6	Emil Lundkvist
"		126	61/2304	7-14	Oskar Pettersson
Åker		15	1/64	15-17	Våxa-Ryds kommun
"		110	1/64	18-22	" " "
"		17	3/32	23-25	Albin Dalö
"	av	19	5/128	26-28	Simon Samuelsson
"	av	19	1/128	29-416	Karl Högberg
"	av	18	1/72	42-49	Anders Larsson Bokvist
Tungebo		1	1/4	50-72	Våxa Pastorat
Ulveryd		13	1/16	73-77	Johan Torsson och hans barn
"	av	15	3/64	78-82	" " " "
"	av	16	3/64	83-88	Gunnar Dahlin
"	av	15	1/64	89-107	Ida Vesterborn
"	av	16	1/64	108-110, 118	" "
"		18 1/2	avsk 1/16	111-117, 119-120	Johan Torsson
		13	1/16	121-122	August Pettersson, Johan Torsson o. hans barn
Skulleboda Norra	av	25	1/64	123-125	Karl Larsson,
" "	av	25	1/64	126-133	Johan Johansson
" "	av	24	15/128	134-156	Oskar Ryberg
" "		22	1/16	157-170	Karl Torssons sterbhus
Bäcken		1	1/8	171-175	Alfred Karlsson
Hedetorpet Norra		17	1/36	176-185	Måtten Grankvist
" "		18	1/36	186-194	" "
Örbacka		138	aos.	195-205	Våxa Ryds församling
"		118	1/72	206	Olof Hansson
				207	Ryssjön
					Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,0						03,0		275	-		308	-	33	-	0,517
	19,0						05,0		247	-		275	50	28	50	0,446
	96,2						13,8		767	-		1235	60	768	60	7,338
	28,3						02,7		233	70		364	40	130	70	2,047
1	15,6						10,6		1113	-		1560	60	447	60	7,009
	16,7		09,0				02,2		294	25		336	65	42	40	0,664
	21,5						02,0		253	90		311	75	57	85	0,906
2	59,4		106,0				10,0		3090	13		3819	61	729	48	11,423
1	30,0		57,1						1443	10		1858	23	415	13	6,501
	72,4	1	96,8		13,2		04,0		1278	14		1694	76	416	62	6,524
			13,0						10	28		20	03	9	75	0,153
			26,3						23	91		44	41	20	50	0,321
	10,0		39,6						241	98		284	73	42	75	0,669
1	73,9		00,8				03,0		1623	21		2442	65	819	44	12,832
	61,3						00,7		614	75		881	05	266	30	4,170
	51,0						03,0		420	10		696	75	276	65	8,200
	29,0		11,0						240	-		487	-	243	00	
			15,0				01,3		75	-		90	-	15	-	0,235
	22,1				10,0				230	15		283	95	53	80	0,842
	59,2				30,0		05,0		744	90		882	80	137	90	2,159
2	73,9		77,1	1	19,8		31,5		2795	88		4269	10	1273	22	19,937
	37,5	1	45,7				12,3		953	98		1169	88	215	90	3,381
	21,7		07,8						274	78		317	45	42	67	0,668
	12,8		54,3				07,6		395	86		459	88	64	02	1,002
			54,7						60	85		98	94	38	09	0,596
	50,7		83,5						698	73		790	83	92	10	1,442
			04,5									1	13	1	13	0,018
						24	85,0									
15	83,9	9	02,2	1	73,0	26	02,4		18599	58		24985	68	6386	10	100,000

Skuleboda den 26 maj 1939.

Rikard Carlsson Gustaf Rompuiin G. H. Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse 2 m.	á ö.	kr.	ö.	Ersättning för intrång 3 m.	á ö.	kr.	ö.	Summa ersättning. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B.										
5 Forsbol 1 , G.A.Forsbohls stb.					10	20	2	-	2	-
6 Kyrkobyn 1 , E.Wassenius	180	2	3	60	250	5	12	50	16	10
40 " 1 , Emil Lundkvist	90	13	11	70	140	30	42	-		
	20	2.	-	40	25	5	1	25	55	35
7 Åker 1 , Albin Dalöv	50	12,5	6	25						
	80	9,5	7	60	180	30	54	-	67	85
9 " 1 , Simon Samuelsson	45	13,0	5	85						
	45	11	4	95	140	30	42	-	52	80
1 Tungebo 1 , Väne pastorat	30	1,9	-	57						
	30	1,95	-	58	75	5	3	75	4	90
9 Åker 1 , Karl Högberg	20	14,5	2	90						
	90	12,5	11	25						
	90	11,5	10	35						
	160	11	17	60	80	40	32	-		
	10	1,75	-	17	300	30	90	-		
	10	0,75	-	08	20	5	1	-	165	35
S u m m a									364	35
Sträckan C-D-E.										
1 Tungebo 1 , Väne-pastorat	500	2	10	-						
	20	2,75	-	55						
	40	1,75	-	70						
	20	0,50	-	10	740	5	37	-	48	35
2 3 Ulvered 1 ,1 , Aug.Pettersson	85	2	1	70	90	10	9	-		
Johan Torsson o.hans barn	55	5	2	75	125	5	6	25	19	70
6 " av 1 , Ida Vesterbom	190	10	19	-	265	35	92	75	111	75
" av 1 5 , " "	65	12	7	80						
Ö v e r f ö r e s			7	80					179	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört			7 80				179 80
	15	11,5	1 72				
	65	10,5	6 83				
	100	8,5	8 50	290	40	116 -	140 85
summa							320 65
Sträckan F.-G.							
Tungebo 1 1, Väne pastorat	40	1,75	- 70				
	10	0,75	- 08				
	10	0,25	- 02	30	5	1 50	2 30
Skuleboda 2 4, Oskar Ryberg	60	10	6 -				
	55	9	4 95				
	130	4,5	5 85				
	30	3,75	1 12				
	230	2,5	5 75				
	20	1,75	- 35				
	10	0,75	- 08				
	5	0,50	- 03	110	30	33 -	
	10	0,25	- 02	510	5	25 50	82 65
Summa							84 95
Sträckan D-H.							
Ulvered 1 2 1 3, Aug. Pettersson Johan Torsson o. hans barn	70	5,0	3 50	55	10	5 50	
	70	2,0	1 40	55	5	2 75	13 15
Ulvered 1 8, Johan Torsson	40	8,0	3 20				
	40	7,0	2 80	50	35	17 50	23 50
Summa							36 65

Skuleboda den 26 maj 1939.

A Karesson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	á kronor	Kostnad kr.	Kostnad ö.	Summa kostnad kr.	Summa kostnad ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
30+30-32	170	Berg m³	1	20:-	20	-		
		Mobl.lera m.ngt.sten,rötter och stubbar "	10	1:35	13	50	33	50
32-34	200	Berg "	20	12:-	240	-		
		Grus,sten o.ngt.block,rötter och stubbar "	20	2:25	45	-		
		Mobl.lera m.ngt.sten " och stubbar "	130	1:35	175	50	460	50
34-36	200	Berg "	7	12:-	84	-		
		Mobl.lera m.ngt.sten,rötter och stubbar "	150	1:35	202	50		
		Mobl.lera m.ngt.sten.rötter och stubbar "	110	1:20	132	-		
		Mobl.lera m.enst.sten,rötter o.ngt.stubbar "	200	1:-	200	-	618	50
36-38	200	Mobl.lera m.enst.sten o.block rötter o.ngt.stubbar m³	160	1:20	192	-		
		Ngt.mobl.lera,rötter o.stubbar m³	210	0:90	189	-	381	-
38-40	200	" " " " " "	220	0:90	198	-	198	-
		Ombyggnad av bropar för utfartsvägar vid 35+13, 36+78 samt för ägoväg vid 38+4 med överbyggnad av trä på landfästen av sten enl.typritning. Vattenloppets bredd 1,75 m. och						
		Överföres					1691	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1691	50
		längd 3,0 m. Befintlig överbyggnad må användas. Landfästena kostnadsberäknade till 210:- kronor för vardera bron, varav						
		1/2 på företaget st.	3	105:-	315	-		
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 36+38 enl.typritning "	1		75	-		
		Anläggning av tröskel av betong enl.ritning "	1		50	-	440	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden					364	35
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					204	15
		Summa					2700	-
		Sträckan C-D-E.						
0-10 - 2	210	Lera med rötter m^3	130	0:80	104	-		
		Sand m.rötter o.stubbar "	100	0:90	90	-		
		Torvjord m.rötter o.stubbar "	50	0:80	40	-	234	-
2-4	200	Mobl.lera m.enst.sten,rötter och stubbar "	280	1:-	280	-		
		Sand o.lerbl.mo,rötter o.stubbar m^3	180	0:90	162	-		
		Torvjord, rötter o.stubbar "	70	0:80	56	-	498	-
4-6+42	242	Berg "	4	12:-	48	-		
		Mobl.lera m.sten och enst. block (enkellangning) "	50	1:50	75	-		
		Mobl.lera m.enst.sten (enkellangning) "	200	1:-	200	-		
		Lerbl.mo m.ngt.sten och rötter	390	0:90	351	-		
		Torvjord m.ngt.rötter m^3	60	0:60	36	-	710	-
		Överföres					1442	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört					1442	-
		Sänkning av trumman vid byväg vid 0+67 varvid utökning av frontmurarna med ett skift om 0,45 m. äger rum och stenen i trumman i övrigt kommer till användning			60	-		
		Ombyggnad av trumma för utfartsväg vid 5+16 med 0,5 x 0,5 x 3,0 m. vattenlopp enl. typritning; Kostnadsberäknad till 160 kr. varav 1/2 på företaget			80	-	140	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden					320	65
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					147	35
		Summa					2050	-
		Sträckan F-G.						
9+90-12+50	260	Mobl. lera m. ngt. sten, rötter och stubbar	180 m³	1:25	225	-		
		Sand m. rötter och stubbar	100 "	0:90	90	-		
-		Torvjord " " " "	80 "	0:80	64	-	379	-
12+50-14+77	227	Mobl. lera	130 "	0:70	91	-		
		Sand m. rötter och stubbar	20 "	0:90	18	-		
		Torvjord m. ngt. rötter	140 "	0:60	84	-	193	-
		Sänkning av trumma för byväg vid 10+59, varvid utökning av frontmurarna med ett skift om 0,3 m. äger rum och stenen i trumman i övrigt kommer till användning			50	-		
		Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 13+22 med 0,5 x 0,5 x 3,0 m.						
		Överföres			50	-	572	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			50	-	572	-
		vattenlopp enl.typritning;						
		kostnadsberäknad till 130:- kr.						
		varav 1/2 på företaget			65	-	115	-
		Ersättning för markåtgång och						
		intrång enl.ersättningslängden					84	95
		För oförutsett, arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10 %						
		av arbetskostnaden					78	05
		Summa					850	-
		Sträckan D-H.						
3-3 a	70	Mobl.lera m.enst.sten,rötter						
		och stubbar m³	160	0:90	144	-		
		Bro för överfart av trä enl.						
		typritning "			50	-	194	-
		Ersättning för markåtgång och						
		intrång enl.ersättningslängden					36	65
		För oförutsett. arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10 %						
		av arbetskostnaden					19	35
		Summa					250	-
		Sammandrag.						
		Sträckan A-B					2700	-
		" C-D-E					2050	-
		" F-G					850	-
		" D-H					250	-
		Summa					5850	-

Skuleboda den 26 maj 1939.

O. Karlsson.

DIARIE Nr. 20966
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1940
P 5*0787

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Sänkning av

RYRSJÖN

för torrläggning av mark hörande till

FORSBOL, KYRKOBYN, ÅKER, TUNGEBO, ULVERED,

SKULEBODA, BÄCKEN, HEDETORPET o. ÖRBACKA

i Väne-Ryrs socken,

Älvsborgs län.


1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift:

Betänkande

ifråga om sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ryrsjön är belägen omedelbart invid Väne-Ryrs kyrka och Ryrs station å Uddevalla-Herrljungabanan. De områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, äro å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Jordmånen utgöres mestadels av 0,20-0,30 m. mylla på sand och lera, på något enstaka ställe av torvjord. Marken invid själva sjön uppvisar blott några få centimeter myllager på sand. Den övervägande delen av området brukas såsom åker, vilken till dels är tidtals översvämmad och vars alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas på grund av högt grundvatten, vartill vattenståndet i sjön, dess av- och tillopp till väsentlig del bära skulden.

A r e a l : Den av vatten besvärade marken innefattar 15,839 hektar åker, 9,022 hektar äng och hagmark samt 1,730 hektar skogs- och mossmark; tillhopa 26,591 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av sjöns av- och tillopp samt av marken och sjöbotten ägt rum, förslag till loppens vidgning och djupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rö-

rande frågor varit föremål för prövning. Vid förrättningen meddelat utlåtande har varit underställt vattendomstolens prövning. Mot domen, enligt vilken utlåtandet fastställts, har vad ej erlagts såsom framgår av det antecknade beviset å bifogade exemplaret av protokollet i målet.

V a t t e n a v l e d n i n g : I utlåtandet finnas nederbördsområden och till avbördning kommande vattenmängder angivna ävensom för vattenloppen föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl återgivits å profil- och sektionsritningarna över loppens sträckning.

B å t n a d : Den genom företagets utförande i planerad omfattning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 6386:10 kronor.

K o s t n a d : Kostnaden för loppens upptagande samt den del av kostnaden för ombyggnad av broar och trummor för vägar över loppen, som belöper på delägarne i företaget, har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till ett belopp av 5850:- kronor.

A r b e t s t i d : Tidpunkten för företagets färdigställande har i utlåtandet angivits till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Kostnaden för företag, för syneförrättning, och för utredning om statsunderstöd belöper sig enligt närslutet kostnadssammandrag till sammanlagt 6802:94 kronor och blir förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{6802:94}{6386:10} = 1,065$. Ehuruväl den beräknade kostnaden för själva företaget understiger båtnaden genom detta, så överstiger dock nämnda kostnad tillsammans med förrättnings-

och utredningskostnader i någon mån båtnadsvärdet. Då emellertid företaget är av väsentlig betydelse för åtskilliga av de berörda fastigheterna, vilka sakna annan möjlighet till utveckling i jordbruksväg än den ifrågavarande företag erbjuder, må detta anses vara av beskaffenhet att böra såväl komma till utförande som understödjas med medel, anvisade för det ändamål företaget avser att främja. Enligt vid bidrag från avdikningsanslaget knutna villkor skulle understödet från detta anslag kunna motsvara högst hälften av båtnadsvärdet och förty utgöra i jämnat tal 3190:- kronor. Enär båtnadsvärdet för lånesökandenas fastigheter är uppskattat till 6369:97 kronor skulle understödet från avdikningslånefonden kunna utgöra ett belopp svarande mot hälften av detta värde d.v.s. i jämnat tal 3180:- kronor.

H a n d l i n g a r och r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadsssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll och dom i underställningsmålet med vadebevis, avskrift av syneförrättningshandlingarna, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i två blad.

Göteborg den 18 januari 1940.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning..... kronor 5850:-

Syneförrättningen, enligt räkning..... " 826:41

Utredning om statsbidrag och lån, enligt räkning " 126:53

Summa kronor 6802:94

Göteborg den 18 januari 1940.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6,802 kronor 94 öre, varav å låntagarnas andel 6,396 kronor 46 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits dels Väne-Ryrs församling tillhöriga fastigheten Örbacka 1 38, dels ock fastigheterna Forsbol 1 5, Kyrkobyn 1 40, Åker 1 7, Bäcken 1 1, Ulvered 1 3, 3/64 mantal Ulvered av 1 5, 3/64 mantal Ulvered av 1 6 samt 1/64 mantal Skuleboda Stora av 2 5,

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

~~Forsbol~~		~~5/1~~	~~1/8~~	~~mantal~~	~~ägare:~~	~~G.A.Forsbols sterbhus~~
~~Kyrkobyn~~		~~40/1~~	~~avs.~~	~~"~~	:	~~Anders Magnus Lundkvist~~
"		26/1	61/2304	"	"	: Oskar Pettersson
Åker		5/1	1/64	"	"	: Väne-Ryrs kommun
~~"~~		~~7/1~~	~~3/32~~	~~"~~	~~"~~	~~: Beda Dalöv~~
"	av	8/1	1/72	"	"	: Anders Larsson Bokvist
"	av	9/1	1/128	"	"	: Ingvar Högberg
"	av	9/1	5/128	"	"	: Simon Samuelsson
"		10/1	1/64	"	"	: Väne-Ryrs kommun
Tungebo		1/1	1/4	"	"	: Väne Pastorat
~~Ulvered~~		~~3/1~~	~~1/16~~	~~"~~	~~"~~	~~: Johan Torsson och hans barn~~
~~"~~	~~av~~	~~5/1~~	~~3/64~~	~~"~~	~~"~~	~~: " " " " "~~
"	av	5/1	1/64	"	"	: Ida Vesterbom
~~"~~	~~av~~	~~6/1~~	~~3/64~~	~~"~~	~~"~~	~~: Gunnar Dahlin~~
"	av	6/1	1/64	"	"	: Ida Vesterbom
"		8/1	avst.	"	"	: Johan Torsson
Skuleboda Stora		2/2	1/16	"	"	: Karl Torssons sterbhus

Skuleboda Stora av 2 4, 15/128 mantal Ägare: Oskar Ryberg

" " av 2 5, 1/64 " " : Johan Johansson

~~" " av 2 5, 1/64 " " : Karl Larsson~~

~~Bäcken 1 1, 1/8 " " : Alfred Karlsson~~

Hedetorpet Norra 1 7, 1/36 " " : Mårten Grankvist

" " 1 8, 1/36 " " : " "

~~Örbacka 1 38, avs. " : Väne-Ryrs församling~~

Göteborg den 18 januari 1940.

C.B.Carlson

Skyldningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.
/B

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Aktier

Donerare

Öre	1/64	1⁵	Väst-Nyrs kommun	Idem	1/256 av 1⁵	Ida Mathilda Jansson Josefina Bernhardina Jansson Johan Albert Jansson Viola Charlotta Jansson Karl Ferdinand Jansson	lagf 23/12 1915 § 148
"	3/64	1/72 av 1⁸ öresl 42-49	Anders Larsson Bokairt (a)	"	av 3/256 av 1⁸	Nyrs fattigvårdsst	" 4/11 1881 § 16
					av 29/384 av 1⁸	Sven Samuelsson	" 7/5 1925 § 247
"		1/128 av 1⁹ öresl 29-416	Jonas Mörberg (b)	"	av 3/256 av 1⁹	Nyrs fattigvårdsst	" 4/11 1881 § 16
"		5/128 av 1⁹ öresl 26-28	Sven Samuelsson	"	av 29/384 av 1⁹	Sven Samuelsson	" 7/5 1925 § 247
"		1/64	1¹⁰ Väst-Nyrs kommun	"	av 3/256 av 1¹⁰	Nyrs fattigvårdsst	" 4/11 1881 § 16
					av 29/384 av 1¹⁰	Sven Samuelsson	" 7/5 1925 § 247
				"	1/256 av 1¹⁰	Karl Samuelsson 44	" 13/4 1939 § 674

84/768

(b) (1/128) lägl 1¹² Jonas Mörberg lagf 30/11 1938

(a) (1/72)(3/96) lägl 1¹³ A. P. Larsson Bokairt Marsjöt herrarna Johansson

1/128 = 6/768 lägl 1¹²

1/96 = 8/768 1¹³

1500

avec bâtis

entre 1 et 164^{+28} - 168^{+8} finit 22 390

Avskrift: Protokoll vid syneförrättning i fråga om sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet, Klockarehagen samt Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 22 oktober 1935 i Skuleboda.

Närvarande: lantbruksingeiören C.B.Carlson, förrättningsman;

Anton Kamperin i Fingårdsered och

Gustav Johansson i Skogsäter, godemän;

Oskar Ryberg, ägare till 15/128 mtl. Skuleboda;

And. Larsson Bokvist, ägare till 1/72 mtl. Åker;

sökande till företaget samt

Kontraktsprosten Fr.Johansson i egenskap av konsistorieombud enligt förordnande;

Gunnar Dahlin, ägare till 1/48 mtl. Örbacka och 3/64 mtl. Ulvered ävensom ombud för Väne-Ryrs församling enligt protokollsutdrag;

Emanuel Olsson i Högen såsom ombud, enligt fullmakt, för Alma Forsbohl, delägare i G.A.Forsbohls sterbhus, ägare till 1/8 mtl.Forsbol;

Emil Lundkvist, ägare till lägenhet under Kyrkebyn;

Edmund Wassenius, " " 3/16 mtl. Kyrkebyn;

Oskar Pettersson, " " 61/2304 " "

Wilhelm Johansson i Frigård, ordförande i Väne-Ryrs kommunalnämnd;

Simon Samuelsson, ägare till 29/384 mtl. Åker;

Karl Högberg, " " 1/128 " "

Johan Torsson, del- " i 7/64 " Ulvered;och förmyndare för o-

myndige delägare i 7/64 mtl. Ulveråd och omyndige delägare i 1/16 mtl.

Skuleboda;

August Pettersson, ägare till 1/16 mtl. Ulveråd;

Ida Vesterbom, " " 1/32 " " samt arrendator av viss

del av lönebostället 1/4 Tungebol;

Johan Johansson, ägare till 7/128 mtl. Skuleboda;

Karl Larsson, " " 1/64 " "

Alfred Karlsson, " " 1/8 " Bäcken;

Kyrkoherden Fritz Nilsson, ordförande i Vassända- Naglums kyrkoråd;

And.Peter Karlsson, arrendator av Klockarehagen;

Ingeniör K.G.Holmén såsom ombud för: Uddevalla stad, för G.A.Magnuson

Fossumsbergs kvarn, för Henry F.Thorburn Katrinedals Pappersbruk och

Groröds vattenverk, för Magnus Olsson Esperöds kvarn och såg, enligt

fullmakt.

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar

över Ryrsjöns av- och tillopp företeddes tillika med åvenledes upprät-

tad nivåkarta över sjön och marken utmed denna och invid av- och tillop-

pen.

Sökandena förklarade att de syftade till att få sjöns besvä-

rande vattenstånd nedbragta till en nivå som gav möjlighet till en ändamålsenlig torrläggning av åkerfälten till deras fastigheter och sade sig förmena att därest vattenståndet under växttiden kunde hållas vid den nivå sjön intog vid undersökningstillfället hösten 1934 nämnda möjlighet kunde anses ernådd om tillika tilloppet från Skuleboda bleve föremål för förstoring i mån av sjöns nedsänkning.

För ernående av samma möjlighet till torrläggning av marken till sina fastigheter, som sökandena åsyftat för sina ägor, hade Oskar Pettersson i Kyrkebyn och Ida Västerbom i Ulvered vid tiden för undersökningen förklarat att de önskade förena sig med sökandena om företaget, i anledning varav utloppet till sjön från dessa personers fastigheter jämväl blivit föremål för undersökning samt anslutningshandling upprättad och undertecknad, vilken handling, företedd och vidhållen av personerna ifråga, vart försedd med synemännens vitsordande påskrift.

Enligt sökandenas och deras, som förenat sig med sökandena, mening finge deltagandet i kostnaderna för företaget ske i förhållande till den nytta varje av företaget berörd fastighet kunde hämta för sina ägor.

Johan Torsson i Ulvered förmälte att avloppet från sjön rensats enligt därför överenskommen grund mellan strandägarna och vissa andra fastighetsägare, vilka sistnämnda betingat sig utfartsväg utmed sjön mot viss anpart i rensningen av utloppet och sade sig Tors-

son förmena att överenskommelsen beträffande deltagandet i rensningen ägde giltighet även för det fall avloppet från sjön underginge förstoring och var bindande åtminstone för dem, åt vilken mark upplåtits till väg invid sjön.

Kontraktsprosten Johansson höll för riktigt att rensningsbesväret utgjordes av ägarne till de fastigheter, vilka rönte båtnad genom företaget med det bidrag från dem, vilka nyttjade vägen, varom överenskommelse kunde träffas.

Ingeniör Holmèn påtalade det förhållandet att sprängning och grävning i utloppet ägt rum tidigare med påföljd att avrinningen från sjön ändrats till förfång för vattenverken i Bäveån och att samma verkan kunde befaras inträffa genom de arbeten för sjöns sänkning, vilka påkallats från sökandenas sida. Innan dessa arbeten komme till stånd vore utredning om deras inverkan på sjön i dess egenskap av vattenbehållare erforderlig. Och förklarade Holmèn att verksägarne efter tagen del av denna utredning komme att precisera sin ställning till frågan om sjösänkningen.

Beträffande fisket i sjön upplystes att detta var obetydligt. Allenast något gädda och ål fångades emellanåt. Någon skada på fisket befarades sänkningen ej föra med sig och några anspråk på ersättning för tilläventyrs minskat fiske yppades ej.

För upplåtelse av mark till sjöloppets vidgning ävensom för intrånget genom schaktningsmassorna ställde Karl Högberg och Simon Sa-

muelsson i Åker anspråk på ersättning vid vilket förhållande övrige sakägare och ombud menade att ersättning för markupplåtelse och intrång finge beräknas och gäldas för samtlige berörda fastigheter.

För förment åverkan på ungskog vid undersökningen av vattenloppet genom honom tillhörig mark fordrade Edmund Wassenius i Kyrkobyn ersättning med 25:- kronor.

I den mån broar och trummor för vägar över vattendragen tarvade ombyggnad eller ändring finge dessa åtgärder enligt sakägarnas mening gå in såsom ett led i arbetena för företaget och bekostas i likhet med dessa.

I detta sammanhang förklarade Torsson i Ulvered att han för sin del och sina myndlingars del icke önskade deltaga i kostnaderna för arbetena med upptagandet av tilloppen till sjön utan allenast i utloppet från sjön, invid vilken de av honom representerade fastigheterna voro belägna.

Till förekommande av skada på mark, hörande till Forsbol, förmenade Emanuel Olsson i Högen att arbetena möjligen finge utsträckas över ägorna till denna fastighet.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning från synemännens sida. Föremål för iakttagelse vart även den av Wassenius påtalade avverkningen av ungskog på hans fastighet. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att sedan erforderlig utredning ägt rum, förslag till vat-

tenavledning uppgjorts samt båtnad och kostnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Gustaf H. Johansson C. B. Carlson Anton Kamperin

Den 26 maj 1939 i Skuleboda.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Anders Larsson Bokvist i Åker;

Johan Torsson i Ulvered;

Gunnar Dahlin i Örbacka;

Oskar Ryberg i Skuleboda samt

Alfred Karlsson i Bäcken;

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning. Någon erinran mot vare sig förslag eller beräkning förspordes ej.

Oskar Ryberg avlämnade en skrift till "Ryrsjöns Sjösänkningsföretag" från ägarna till vattenverken i Bäveån, vari dessa förklarade sig biträda det upprättade förslaget till sänkningen. Skriften bilades protokollet.

Johan Torsson upplyste därom att det område, som innefattades i figurerna 111-117, 119, 120 avstyckats från Ulvered 1^{6} och erhållit beteckningen Ulvered 1^{8} samt förvärvats av Torsson.

Fiskeriintendentens yttrande beträffande sänkningens inverkan på fiskeavkastningen från sjön vart föredragen utan att väcka erinran.

Efter prövning av förekomna frågor och sedan längden angående båtnadsuppskattningen delgivits vart utlåtande i ärendet meddelat och besked lämnat därom att utlåtandet komme att underställas Vattendomstolens prövning.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Oskar Ryberg i Skuleboda Stora per Ryr.

Åt samme Oskar Ry-berg lämnades uppdraget att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Skuleboda den 26 maj 1939.

C.B.Carlson Anton Kamperin G.H.Johansson

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 februari 1933.

Axel von Sneidern

Chr. Fahlkrantz

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att förordnande måtte utfärdas

för person att jämlikt 10 kap. vattenlagen värkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet, Klockarhagen, Örbacka, Ulvered, Tungebol och Åker i Väne-Ryrs socken.

Företaget förmenas beröras följande fastigheter:

15/128 mt. Skuleboda ägare: Oskar Ryberg

7/128 " " " : Anders Johansson

1/64 " " " : Karl Larsson

1/16 " " " : Karl Torssons stärbhus

1/8 " Bäcken " : Alfred Carlson

" Hedetorpet "

Avsöndring Klockarhagen " : Väne-Ryrs församling (kyrkorådet)

17/96 mt. Öbacka " : Olof Olsson

1/48 " " " : Gunnar Dahlin

3/64 " Ulvered " : August Torssons stärbhus

1/4 " Tungebol " : Kyrkofonden

1/128 " Åker " : Karl Högberg

1/72 " " " : Anders Larsson Bokvist.

Skuleboda den 10 november 1932.

Oskar Ryberg A.Larssons Bokvist

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst sänkning av

Ryrsjön, dess av- och tillopp, bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Norra Hedetorpet, Klockarehagen samt Örbacka, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Forsbol, samtlige hemman belägna i Väne-Ryrs socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda tisdagen den 22 oktober 1935 kl. 11,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 30 september 1935. C.B.Carlson
Lantbruksingeiör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Väne-Ryrs församling den 30 september samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 4 oktober, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 oktober 1935 till:

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg.

Kungl.Kammarkollegium, Stockholm.

Kungl.Lantbruksstyrelsen, "

och den 5 oktober 1935 till:

Lantbrukaren G.A.Forsbohls sterbhus, Forsbol, Ryr.

Lägenhetsäg. Emanuel Lundkvist, Kyrkebyn, "

Lantbrukaren Edmund Wassenius, " "

" Oskar Pettersson, " "

Väne-Ryrs kommun,kommunalordf. Vilhelm Johansson, Frigård, "

Lantbrukaren Albin Dalöv, Åker, "

" Simon Samuelsson, " "

Lantbrukaren Karl Högberg, Åker, Ryr.

" A.P.Larsson Bokvist, " "

" Joh.Torsson, Ulvered, "

" Karl Torssons sterbhus, " "

" Aug.Pettersson, " "

Fru Ida Vesterbom " "

Väne Pastorats Kyrkoråd, "

Lantbrukaren Oskar Ryberg, Skuleboda, "

" Johan Johansson, " "

" Karl Larsson, " "

" Alfred Karlsson, Bäcken, "

Medicinalrådet Erik Åberg, Stockholm.

Arrendatorn Viktor Lindgren, Norra Hedetorpet, Ryr.

Väne-Ryrs kyrkoråd, "

Arrendatorn A-P.Karlsson, Örbacka Klockarboställe, Ryr.

Lantbrukaren Gunnar Dahlin, " "

" Clov Hansson, " "

" K.Hermansson, " "

betygar: C.B.Carlson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande sänkning av Ryrsjön m.m. för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda Stora, Bäcken, Hedetorpet Norra samt Örbac-

ka i Väne-Ryrs socken handläggas ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda Stora fredagen den 26 maj 1939 kl. 2 e. m. Göteborg den 4 maj 1939. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Väne-Ryr den 4 maj för uppläsning samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 9 maj, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 maj 1939 till:

Fr. Ruth Forsbohl, Forsbol, Ryr.
Herr Wallentin Forsbohl, " "
Fr. Gertrud Forsbohl, " "
" Astrid Johansson, " "
" Elsa Forsbohl. " "
" Karin Forsbohl, " "

betygar: C.B.Carlson

Till statens lantbruksingenjör C.B.Carlson, Göteborg.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 3 oktober 1935 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen för sänkning av Ryrsjön, dess av- och tillopp, i och för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Norra Hedetorpet, Klockarehagen samt Örbacka, samtliga hemman belägna i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Kungl.kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 8 oktober 1935.

Lennart Berglöf

Ernst P.Pehrzander

Kontraktsprosten Fr. Johansson.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen, avseende företag med syfte att medelst sänkning av Ryrsjön, dess av- och tillopp. bereda torrläggning av mark, hörande till hemmanen Kyrkebyn, Åker, Ulvered, Tungebol m.fl. hemman inom Väne-Ryrs socken, såsom konsistorieombud iaktta och bevaka all den ecklisiastika jords rätt och bästa, som kan av företaget beröras.

Första sammanträdet för förrättningen är utsatt att hållas hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda tisdagen den 22 oktober 1935 kl. 11,15 f.m. Skara domkapitel den 9 oktober 1935.

Å domkapitlets vägnar: Emil Berglund

/ Nils Broström

Utdrag av protokollet, hållet vid sammanträde med Väne-Ryrs kyrkoråd den 9 oktober 1935.

§ 1. I anledning av förestående förrättning av Lantbruksingeniören

i syfte att sänka Ryrsjön, dess av- och tillopp,etc., utsågs Gunnar Dahlin i Örbacka att såsom församlingens ombud bevaka dess rätt i-fråga om församlingen tillhörande Klockarehagen, vars ägor gränsa intill Ryrsjön och vilken fastighet i övrigt kan komma att beröras av företaget.

Till Dahlins suppleant valdes Johan Thorsson i Ulvered, vilken vid förfall för Dahlin skulle inträda såsom församlingens ombud. Vid förfall för ombudet Dahlin har denne att i sitt ställe inkalla suppleanten. Rätt utdraget;betygar

Ex officio: N.Johansson

Fullmakt för lantbrukaren Emanuel Olsson i Högen, att vid det sammanträde som hålles hos lantbrukaren Oskar Ryberg i Skuleboda den 22 dennes, avseende sänkning av Ryrsjön föra min talan och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Forsbol Ryr den 18/10 1935.

För G.A.Forsbohls sterbhus Alma Forsbohl

Anna Flyrén G.Flyrén

Ryrsjönssänkning.

Fullmakt för Ingeniör K.G.Holmén Uddevalla att vid förrättningen i Skuleboda den 22 okt. 1935 bevaka vår rätt och föra vår talan. Ombudets åtgärder godkännes.

Uddevalla den 22 okt. 1935.

DRÄTSELKAMMAREN I UDDEVALLA.

N. Elmér

Uddevalla stad såsom ägare av: Strömbergets, s:t Anna, Fossums, 1/2 Fossumsberg samt Kuröds vattenfall i Bäveån.

För Fossumsbergs kvarn Bevittnas: A.Larsson

G.A.Magnusson Stina Fagerlin

För Katrinedals Bruk och Gröröds Vattenverk Zacke Carlson

Bevittnas:

Henry F.Thorburn Karl Jonsson

För Esperöds Kvarn och Såg Zacke Carlsson

Bevittnas:

Magnus Olsson Karl Jonsson

Förening.

Med sökandena till det företag som avser sänkning av vattenståndet i Ryrsjön för torrläggning av mark till hemmanen Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet, Klockarhagen, Örbacka, Ulvered, Tungebol,och Åker i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län förena sig undertecknade jämlikt 10:58 vattenlagen. Ryr den 4 aug. 1934.

Ida Vesterbom
Ulvered

Oskar Pettersson
Kyrkebyn Ryr

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

A,Larsson Bokvist
Åker Ryr

Kristina Larsson Bokvist
Åker Ryr

Att Ida Westerbom och Oskar Pettersson förklarat sig vidhålla i ovanstående handling till uttryck komna åstundan om förening med sökan-

dena till företaget betyga:

Skuleboda den 22 oktober 1935.

C.B.Carlson Anton Kamperin G.H.Johansson

Ryrsjöns sjösänkningsföretag.

Då enligt uppgift av Lantbruksingeniör C.O.Carlson den föreslagna sänkningen icke nämnvärt inverkar på sjöns magasineringsförmåga, biträda vi att sjöns lågvattenyta sänkes till höjden +5,65 m. enligt ett av Lantbruksingeniören uppgjort förslag av den 5 juli 1938.

Vi skulle dock önska att en gjuten betongprofil utsattes nära sjöns utlopp, varigenom avrinningen och höjden fixerades för all framtid. Uddevalla den 4 maj 1939.

För Kuröds, Fossumsbergs och Fossums fall. } K.G.Holmén
För Uddevalla Kraftverksaktiebolag }

För Groröds och Katrinedals fall. Henry F.Thorburn

För S:t Anne och Strömbergets fall } K.G.Holmén
för Uddevalla Stads El.verk }

för Eriksfors fall Frans F.Sundbäck

för Esperöds fall M.Olsson

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Jämlikt 10 kap. 43 § vattenlagen överlämnas härmed kungörelse i ärende rörande sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs

län, även som avskrift av ansökningshandlingarna.

Göteborg den 3 oktober 1935.

C.B.Carlson

Till t.f. Fiskeriintendenten N.Törnqvist.

Med överlämnande av lantbruksingeniören C.B.Carlsons skrivelse den 3 oktober 1935 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 7 oktober 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Gunnar Alm

Herr Lantbruksingenjör C.B.Carlson, Göteborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 oktober 1935 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna meddela följande:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen förefinnes ej.

Den areal, som översvämmas vid högvatten, kommer att genom sänkningen minskas med 1,7 hektar. Härigenom minskas lekplatserna för gäddan, varför alltså gäddbeståndet kommer att tillfogas skada. Såvitt utan undersökning å platsen kan bedömas, synes dock denna skada komma att bliva obetydlig.

Vid medelvattenstånd kommer sjöns djup att avtaga från +6,30 till +6,00, alltså 0,30 m. Även efter sänkningen blir sjön tillräckligt djup för fiskbeståndet.

Sjöns areal vid medelvattenstånd kommer att minskas med 1,6 hektar.

För en sjö av denna typ kan beräknas en avkastning av 2 kg. pr. hektar och år. Minskningen i avkastning kommer sålunda att bliva 3,2 kg. pr år.

Avkastningens värde kan beräknas till kr. 1:25 pr kg. Förlusten genom arealminskningen blir således kr. 4 pr år. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av kr. 80.

Skadan kan sålunda beräknas till 80 kronor.

Åtgärderatt motverka denna skada anser jag mig ej böra föreslå.

Karlstad den 5 april 1937.

Nils Törnqvist

Utlåtande

i fråga om sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Ryrsjöns avlopp leder i nordlig riktning till Gundlebosjön, vilken avbördar sitt vatten till Bäveån, inom vars nederbördsområde nr. 109 Ryrsjön sålunda är belägen.

Å ägor till Forsbol bildar utloppet från sjön ett stup, invid vilket arbetena med loppets förstoring måste begynna för att ernå nöjaktig sänkningseffekt. Vid denna plats tillrinner vatten från ett 3,3 kvadratkilometer stort område, av vilket sjön upptager 0,28 kvkm. Med avseende till nederbördsmängden i trakten, till områdets beskaffenhet och till sjöns inverkan på avrinningen kan denna skattas till 0,5 kubm. vid flödestillfällen och till 0;0 5 kubm. i sekunden vid ordinärt vattenavflöde, vilka vattenmängder svara mot 150 resp. 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter ävensom av önskvärdheten att icke sänka sjön eller ändra avrinningen från den till men för trakten eller för vattenverken i Bäveån har förslag till avsänkning av sjöns vattenstånd blivit uppgjort. Detta förslag innebär en bottenlutning hos avloppet av 0,5:1000 å sträckan närmast sjön och 1,25:1000 i nedre delen, en bottenbredd av 0,30 m. och sidolutning 1:1,5 i jord samt 1,25 m. resp. 1:0 i bergpartier.

I det vid förrättningen använda höjdsystemet har bottnen i utloppet från sjön förlagts på höjden +5,65 m. Efter avloppets gestaltning enligt förenämnda förslag har högvattenståndet i sjön beräknats intaga läget +6,50 medelvattenståndet +6,00 m. samt lågvattenståndet +5,65 m. Vid jämförelse mellan nu rådande vattenstånd och de efter sänkningen uppkommande kan utrönas att sänkningen icke är av betydenhet

att nämnvärt inverka på traktens utseende och ävenledes att den icke kan hava menlig påföljd i avbördningshänseende.

Till förekommande av sänkning utöver vad förslaget innebär må en tröskel av betong anbringas i avloppet vid dess utlopp från sjön. med bottenhöjd lika med loppets vid platsen för byggnaden.

Med undantag av broarna för vägarna å sträckan med lutning 1,25:1000 medföra arbetena med loppets förstoring ombyggnad av befintliga vägbroar vilka i de fall särskilda landfästen förekomma böra hava en bredd i loppet mellan dessa av minst 1,75 meter.

För ernående av den torrläggning sökandena och de som förenat sig med dem av företaget förklarat sig åsyfta tarvas förstoring jämväl av tvänne tillopp till sjön, ett från ägor till Kyrkobyn och Ulvered med bigren och ett från ägor till Skuleboda. Ehär nederbördsområdet för vartdera icke överstiger 30 hektar och till avledning kommande vattenmängder förty äro obetydliga har räknats med att avlopp med bottenbredd 0,30m. släntlutning 1:1,25 och bottenlutning minst 0,5:1000 samt bottenläge efter torrläggningsbehovet äro tillfyllest för säkerställandet av nämnda behov. Förefintliga vägtrummor ombyggas med vattenlopp 0,5 x 0,5 m.

Å nivåkartan över sjön och den av vatten besvärade marken äro vattendragens sträckningar utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade, avloppet från sjön med A-B och tilloppen med C--D-E och F-G samt grenen till C-D-E med D-H. Profil-och sektionsritningar över dessa sträckningar utvisa lutningar och dimensioner samt

ritningar till vägbroar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

Båtnaden för den av vattenavsänkningen berörda marken, har uppskattats i den ordning 10 kap. 60 § vattenlagen stadgar och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Längdens sammandrag utvisar en total båtnad till värde av 6386:10 kronor.

Av båtnaden belöper på mark tillhörig sökandena och dem som förenat sig med sökandena om företaget 3519:34 kronor, vilket belopp överstiger hälften av värdet av båtnaden för all mark inom företaget. Vid detta förhållande äro jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen jämväl de, som icke sökt företaget, pliktige deltaga i kostnaden. Denna kostnad har till den del, som påvilar delägarna i företaget, beräknats till 5850:- kronor. Nyttan av företaget, uttryckt i skillnaden mellan båtnaden av och kostnaden för företaget uppgår med ovan anförda tal till ett värde av 536:10 kronor. Enär skada genom företaget i annat avseende än vad angår fiskeavkastningen från sjön näppeligen kan antagas uppkomma och skadan på fisket genom sjöns sänkning allenast skattats till 80:- kronor, är tydligt att nyttan överväger skadan, vid vilket förhållande företaget jämlikt 7:38 vattenlagen må anses tillåtligt.

Med hänsyn till den omständigheten att företaget jämväl innefattar upptagandet av tillopp till sjön har undersökning verkställts

för utrönande huruvida för jämkning av deltagningsskyldigheten, varom sägs i 7:24 vattenlagen, något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, vilken undersökning givit till resultat att skäl till jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget icke föreligger. Vid detta förhållande har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i kostnaderna för företaget i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i avloppet från sjön med sten uppförda broarna leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden, en anpart som även gäller vid ombyggnaden av stentrummor

för vägar över tilloppen till sjön med undantag för trummorna i vägen utmed sjön, vilkas omläggande med befintlig och utökad sten liksom ock uppförandet av broar av uteslutande trä, bekostas helt och hållet av delägarna i företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppen gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,05--040 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning, därest de till ersättning berättigade äro delägare, eljest innan arbetena påbörjas inom ifrågakommande fastighet.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Enär anspråk på ersättning för minskning i fiskeavkastningen genom sänkningen icke framställts och vid förrättningen närvarande sakägare förklarat att de icke ifrågasatte någon ersättning för den sannolikt obetydliga skada på fisket i sjön, sänkningen av denna kunde medföra, finnes icke skäl till utgivandet av ersättning för den ovan angivna till 80 kronor skattade skadan på fisket.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning såväl av utloppet från Ryrsjön, sträckan A-B, som av tilloppen, sträckorna C-D-E och F-G samt grenen D-H ävensom ombyggnad av broar och trummor för vägar över sträckorna ifråga, där sådan ombyggnad tarvas på grund av befintliga byggnaders otillräcklighet, skall utföras i överenskommelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att utmed väg vidgningen av loppet sker åt marksidan och icke åt vägen;

att uppläggning ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstär-kning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar och trummor byggas enligt ritningar;

att landfästena liksom ock däcken till trummorna byggas av kilad sten och beträffande fästena i goda förband;

att virket till broarna skall, där ej det befintliga kan komma till användning, vara friskt samt tjärat;

att till skydd mot utskärning vid broar med landfästen samt vid trummor väl hopfogad sten insättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov sten- eller torvsättning äger rum till förebyggnade av utskärning;

att vid utloppet från sjön anbringas en tröskel av betong i loppet på sätt ritning till denna byggnad utvisar;

att arbetena med företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, därest ej annorlunda överenskommes, samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta t-ill slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker, äng och betesmark upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot

åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Beträffande underhållet av avloppen bestrides detta jämlikt stadgandet i 7:34 vattenlagen efter enahanda grunder som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Broar och trummor för vägar över avloppen underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Enär någon skada å ungskog inom Kyrkobyn 1 6 av betydenhet att föranleda ersättning icke kunnat av synemännen iakttagas vid den av dem verkställda besiktningen kan anspråket på ersättning för den förmenta skadan icke vinna bifall.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Skuleboda den 26 maj 1939.

C.B. Carlson G.H. Johansson Anton Kamperin

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Forsbol	1 5	1/8		G.A.Forsbohls sterbhus
			1	åker 0,20 m.mylla o.slamj. på sand.lera
			2	avlopp
				S u m m a
Kyrkobyn	1 40	avs.		Emil Lundkvist
			3	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand.lera
			4	" " " " "
			5,6	avlopp och väg
				S u m m a
"	1 26	61/2304		Oskar Pettersson
			7	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			8	" " " " "
			9	" " " på sand o.sand.lera
			10	" >1,0 m. torvj. " " "
			11	" 0,5-0,6 m. " "
			12	" 0,20 m.mylla på sand
			13,14	berg och vägar
				S u m m a
Åker	1 5	1/64		Väne-Ryrs kommun
			15	åker 0,5-0,6 m.torvm.på sand
			16	" 0,15-0,20 m.mylla på sand
			17	avlopp och väg
				S u m m a
"	1 10	1/64		Väne-Ryrs kommun
			18	åker 0,15-0,20 m.mylla på sand.lera
			19	" " " " "
			20	" " " " "
			21,22	avlopp och vägar
				S u m m a
"	1 7	3/32		Albin Dalöv
			23	åker o,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			24	betsm.0,15-0,20 " " "
			25	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,0						03,0	1250	275	-	1400 (1450)	308	-	33	-	
	22,0						03,0		275	-		308	-	33	-	
	14,0							1300	182	-	1450	203	-	21	-	
	05,0						05,0	"	65	-	"	72	50	7	50	
	19,0						05,0		247	-		275	50	28	50	
	29.5							750	221	25	1300	383	50	162	25	
	13,9							950	132	05	"	180	70	48	65	
	10,8							900	97	20	"	140	40	43	20	
	09,5							600	57	-	1200	114	-	57	-	
	05,5							300	16	50	1200 (1300)	66	-	49	50	
	27,0						13,8	900	243	-	1300	351	-	108	-	
	96,2						13,8		767	-		1235	60	468	60	
	03,5							300	10	50	1200 (1300)	42	-	31	50	
	24,8						02,4	900	223	20	1300	322	40	99	20	
	28,3						02,4		233	70		364	40	130	70	
	29,6							1000	296	-	1350	399	60	103	60	
	30,0							950	285	-	"	405	-	120	-	
	56,0						10,6	"	532	-	"	756	-	224	-	
1	15,6						10,6		1113	-		1560	60	447	60	
	16,7							1250	208	75	1450	242	15	33	40	
		09,0					02,2	950	95	50	1050	95	50	9	-	
	16,7	09.0					02,2		294	25		336	65	42	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åker av	1 9	5/128		Simon Samuelsson
			26	åker 0,20-0,25 m.mylla på sand.lera
			27	" " " " "
			28	avlopp
				S u m m a
" av	1 9	1/128		Karl Högberg
			29	åker 0,20 m.mylla på sand o.sand.lera
			30	tomt " " " " "
			31	åker " " "
			32	" 0,20-0,25 " "
			33	" 0,20 " "
			34	hagm. 2-3 cm." "
			35	" " " "
			36	" " " " glest trädbev.
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41 a	sjöbotten "
			41 b	avlopp
				S u m m a
" av	1 8	1/72		Anders Larsson Bokvist
			42	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			43	" 0,15-0,20 " " "
			44	hagm. 3-5 cm.mylla på sand glest trädbev.
			45	" " " " " "
			46	" " " " " "
			47	" 0,2-0,3 m." "
			48	" " " "
			49	sjöbotten
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,7							1300	113	10	1450	126	15	13	05	
	12,8							1100	140	80	"	185	60	44	80	
							02,0									
	21,5						02,0		253	90		311	75	57	85	
	44,5							1150	511	75	1300	578	50	66	75	
	16,9							1450	245	05	1500	253	50	8	45	
1	01,5							1100	1116	50	1400	1421	-	304	50	
	46,5							1250	581	25	1450	674	25	93	-	
	50,0							1100	550	-	1400	700	-	150	-	
			07,0					250	17	50	350	24	50	7	-	
			13,0					175	22	75	300 (350)	39	-	16	25	
			06,6					150	9	90	275 (300)	18	15	8	25	
			12,0					75	9	-	225 (350)	27	-	18	-	
			28,0					"	21	-	225 (350)	63	-	42	-	
			13,7					25	3	43	75 (350)	10	28	6	85	
			08,0					"	2	-	75 (350)	6	-	4	-	
			17,7								25	4	43	4	43	
							10,0									
2	59,4	1	06,0				10.0		3090	13		3819	61	729	48	
	60,0							1200	720	-	1450	870	-	150	-	
	70,0							950	665	-	1250 (1350)	875	-	210	-	
			08,7					300	26	10	350	30	45	4	35	
			09,8					175	17	15	300 (350)	29	40	12	25	
			12,0					75	9	-	250 (350)	30	-	21	-	
			06,7					50	3	35	200 (350)	13	40	10	05	
			10,0					25	2	50	75 (350)	7	50	5	-	
			09,9								25	2	48	2	48	
1	30,0		57,1						1443	10		1858	23	415	13	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tungebo	1 1	1/4		Väne Pastorat
			50	hagm. 4-5 cm. mylla på sand, trädbev.
			51	" " " " "
			52	" " " " "
			53	" 2-3 " "
			54	" " " "
			55	sjöbotten
			56	skogsmark
			57	"
			58	"
			59	"
			60	"
			61	avlopp och väg
			62	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			63	" " " " "
			64	" 0,20 " " "
			65	" " " " "
			66	" " " " "
			67	" " " " "
			68	hagm. 3-5 cm. mylla på sand, glest trädbev.
			69	" " " " "
			70	" " " " "
			71	" 2-3 " "
			72	sjöbotten
				Summa
Ulvered	3 1	1/16		Johan Torsson och hans barn
			73	hagm. 3-5 cm. mylla på sand, glest trädbev.
			74	" 2-3 " "
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	sjöbotten
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			16,7					275	45	93	350	58	45	12	52	
			31,0					175	54	25	300 (350)	93	-	38	75	
			12,0					75	9	-	250 (350)	30	-	21	-	
			21,6					50	10	80	200 (350)	43	20	32	40	
			20,0					25	5	-	75 (350)	15	-	10	-	
			15,5								25	3	88	3	88	
					04,2			190	79	80	200	84	-	4	20	
					01,0			"	19	-	"	20	-	1	-	
					01,0			195	19	50	"	20	-	-	50	
					04.0			"	78	-	"	80	-	2	-	
					03,0			"	58	50	"	60	-	1	50	
							04,0									
	19,8							900	178	20	1400	277	20	99	-	
	12,2							1050	128	10	"	170	80	42	70	
	09,5							1150	109	25	"	133	-	23	75	
	07,2							"	82	80	"	100	80	18	-	
	07,0							1200	84	-	"	98	-	14	-	
	16,7							1250	208	75	"	233	80	25	05	
			22,5					275	61	88	350	78	75	16	87	
			20,0					175	35	-	300 (350)	60	-	25	-	
			09,5					75	7	13	225 (350)	21	38	14	25	
			13,0					25	3	25	75 (350)	9	75	6	50	
			15,0								25	3	75	3	75	
	72,4	1	96,8		13,2		04,0		1278	14		1694	76	416	62	
			01,5					275	4	13	350	5	25	1	12	
			02,0					175	3	50	300 (350)	6	-	2	50	
			02,2					75	1	65	225 (350)	4	95	3	30	
			04,0					25	1	-	75 (350)	3	-	2	-	
			03,3								25	-	83	-	83	
			13,0						10	28		20	03	9	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ulvered av	1 5	3/64		Johan Torsson och hans barn
			78	hagm. 3-5 cm.mylla på sand,glest trädbev.
			79	" 2-3 " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	sjöbotten
				S u m m a
" av	1 6	3/64		Gunnar Dahlin
			83	åker 0,15-0,20 mylla på sand.lera
			84	odl.mark " " " "
			85	hagm. 4-5 cm. " " glest trädbev.
			86	" 2-3 " " "
			87	" " " " "
			88	sjöbotten
				S u m m a
" av	1 5	1/64		Ida Vesterbom
			89	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			90	" 0,25-0,30 " " "
			91	" " " " "
			92	" 0,15-0,20 " " "
			93	" 0,20 " " "
			94	äng
			95	väg
			96	åker o,20 m.mylla på sand.lera
			97	" " " " "
			98	" " " " "
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" " " " "
				Ö v e r f ö r e s

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			04,0					275	11	-	350	14	-	3	-	
			04,3					175	7	53	300 (350)	12	90	5	37	
			04,5					75	3	38	225 (350)	10	13	6	75	
			08,0					25	2	-	75 (350)	6	-	4	-	
			05,5								25	1	38	1	38	
			26,3						23	91		44	41	20	50	
	10,0							1200	120	-	1300	130	-	10	-	
			09,8					1050	102	90	1200	117	60	14	70	
			05,7					250	14	25	350	19	95	5	70	
			07,3					25	1	83	75 (350)	5	48	3	65	
			03,0					100	3	-	275 (350)	8	25	5	25	
			13,8								25	3	45	3	45	
	10,0		39,6						241	98		284	73	42	75	
	28,4							850	241	40	1450	411	80	170	40	
	18,5							1050	194	25	1500	277	50	83	25	
	17,9							1150	205	85	"	268	50	62	65	
	06,4							1200	76	80	1300	83	20	6	40	
	03,0							950	28	50	"	39	-	10	50	
			00,8					"	-	76	1000	-	80	-	04	
							03,0									
	14,5							1000	145	-	1350	195	75	50	75	
	09,0							"	90	-	"	121	50	31	50	
	06,0							1150	69	-	"	81	-	12	-	
	03,8							1200	45	60	"	51	30	5	70	
	03,0							950	28	50	"	40	50	12	-	
	04,0							1250	50	-	"	54	-	4	-	
	16,3							850	138	55	"	220	05	81	50	
	10,0							700	70	-	"	135	-	65	-	
	12,6							650	81	90		170	10	88	20	
1	53,4		00,8				03,0		1466	11		2150	-	683	89	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			105	åker 0,20 m.mylla på sand.lera
			106	" 0,20-0,25 " " "
			107	" " " " "
				Summa
Ulvered av	6 1	1/64		Ida Vesterbom
			108	åker 0.20-0,25 mylla på sand.lera
			109	" " " " "
			110	väg
			118	åker " " " "
				Summa
"	8 1	avst.		Johan Torsson
			111	väg
			112	åker 0,20-0.25 mylla på sand.lera
			113	" " " " "
			114	" 0,20 " " "
			115	" " " " "
			116	" " " " "
			117	" " " " "
				Summa
"	8 1	avst.		Johan Torsson
			119	åker 0,15-0,20 mylla på sand o.lera
			120	äng " " " "
				Summa
"	2 13	1/16		August Pettersson
	1	1/16		Johan Torsson och hans barn
			121	hagm. 0,20-0,30 mylla på sand o.lera
			122	avlopp
				Summa
Skuleboda Stora av	5 2	1/64		Karl Larsson
			123	mosse med gravar,trädbev.c:a 1 m.torv
			124	åker 0,25-0,30 torvmylla på sand
			125	" 0,15-0,20 mylla på sand o.lera
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	53,4		00,8				03,0		1466	11		2150	-	683	89	
	04,6							650	29	90	1350	62	10	32	20	
	11,0							800	88	-	1450	159	50	71	50	
	04,9							"	39	20	"	71	05	31	85	
1	73,9		00,8				03,0		1623	21		2442	65	819	44	
	50,0							1000	500	-	1450	725	-	225	-	
	03,5							1050	36	75	"	50	75	14	-	
							00,7									
	07,8							1000	78	-	1350	105	30	27	30	
	61,3						00,7		614	75		881	05	266	30	
							03,0									
	04,6							800	36	80	1450	66	70	29	90	
	07,3							700	51	10	1400 (1450)	102	20	51	10	
	20,0							700	140	-	1350 (1400)	270	-	130	-	
	02,3							1200	27	60	1350	31	05	3	45	
	05,0							1050	52	50	"	67	50	15		
	11,8							950	112	10	"	159	30	47	20	
	51,0						03,0		420	10		696	75	276	65	
	29,0							600	174	-	1300 (1350)	377	-	203	-	
			11,0					"	66	-	1000	110	-	44	-	
	29,0		11,0						240	-		487	-	247	-	
			15,0					500	75	-	600	90	-	15	-	
							01,3									
			15,0				01,3		75	-		90	-	15	-	
					10,0			125	12	50	150	15	-	2	50	
	14,6							900	131	40	1200	175	20	43	80	
"	07,5							1150	86	25	1250	93	75	7	50	
	22,1				10,0				230	15		283	95	53	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skuleboda Stora	av 2 5	1/64		Johan Johansson
			126	åker 0,20 m.mylla på sand o.lera
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	mosse med gravar trädbev.
			131	vattenhåla
			132,133	berg
				Summa
" "	av 2 4	15/128		Oskar Ryberg
			134	åker 0,2-0,6 torvmylla på sand
			135	" 0,2-1,0 " " "
			136	" 0,2-0,3 mylla på sand,lera
			137	" " " " " o.sand.lera
			138	" 0,3-0,8 torvmylla på sand
			139	" 0,15-0,20 mylla på sand o.lera
			140	" " " " "
			141	" " " " "
			142	" " " " "
			143	" " " " "
			144	mosse
			145	" trädbev.
			146	" " med gravar
			147	" "
			148	hagm.4-5 cm.mylla på sand,trädbev.
			149	" " " " "
			150	" " " " "
			151	" 2-3 " "
			152	" " " "
			153	sjöbotten
			154-156	vägar och dike
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							1200	72	-	1400	84	-	12	-	
	02,4							700	16	80	1150 (1400)	27	60	10	80	
	06,0							1100	66	-	1400	84	-	18	-	
	44,8							1200	537	60	"	627	20	89	60	
					30,0			175	52	50	200	60	-	7	50	
							03,0									
							02,0									
	59,2				30,0		05,0		744	90		882	80	137	90	
	38,0							1000	380	-	1350	513	-	133	-	
	60.0							900	540	-	1300	780	-	240	-	
	02,5							1350	33	75	1450	36	25	2	50	
	17,0							1150	195	50	1400	238	-	42	50	
	21,7							650	141	05	1300	282	10	141	05	
	08,1							1000	81	-	"	105	30	24	30	
	62,0							"	620	-	"	806	-	186	-	
	45,3							950	430	35	"	588	90	158	55	
	05,0							1150	57	50	"	65	-	7	50	
	14,3							700	100	10	1100 (1350)	157	30	57	20	
					19,0			450	85	50	850	161	50	76	-	
					36,8			375	138	-	550	202	40	64	40	
					28,5			125	35	63	150	42	75	7	12	
					35,5			250	88	75	400	142	-	53	25	
			06,3					200	12	60	350	22	05	9	45	
			23,2					175	40	60	300 (350)	69	60	29	-	
			08,0					75	6	-	250 (350)	20	-	14	-	
			10,6					50	5	30	200 (350)	21	20	15	90	
			17,0					25	4	25	75 (350)	12	75	8	50	
			12,0								25	3	-	3	-	
							31,5									
2	73,9		77,1	1	19,8		31,5		2995	88		4269	10	1273	22	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skuleboda Stora	2	1/16		Karl Torssons sterbhus
			157	åker 0,15-0,20 mylla på sand.lera
			158	" 0,20-0,25 " " "
			159	" " " " "
			160	" 0,25 m.mylla o.slam på sand.lera
			161	äng trädbev.0,15-0,20 mylla på " "
			162	" " " " " "
			163	" " " " " "
			164	" " 0,10 m. " " "
			165	hagm.4-5 cm.mylla på sand trädbev.
			166	" " " " "
			167	" 2-3 " "
			168	" " " "
			169	sjöbotten
			170	väg
				Summa
Bäcken	1	1/8		Alfred Karlsson
			171	åker 0,20-0,30 mylla på sand o.sand.lera
			172	hagm.4-5 cm. " " trädbev.
			173	" 2-5 " " " delv. "
			174	" 2-3 " " "
			175	sjöbotten
				Summa
Hedetorpet Norra	7	1/36		Mårten Grankvist
	1		176	åker 0,20-0,25 mylla på sand o.lera
			177	äng " " " trädbev.
			178	" " " " "
			179	" " " " "
			180	hagm.4-5 cm. " " "
			181	" " " " " "
			182	" 2-3 " " "
			183	" " " " "
			184	sjöbotten
			185	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			19,5					1150	224	25	1300	253	50	29	25	
	12,5							1300	162	50	1400	175	-	12	50	
	07,0							1250	87	50	"	98	-	10	50	
	18.0							1150	207	-	1350 (1400)	243	-	36	-	
			02,7					650	17	55	850 (900)	22	95	5	40	
			07,7					700	53	90	800	61	60	7	70	
			04,8					650	31	20	"	38	40	7	20	
			29,5					400	118	-	500	147	50	29	50	
			17,8					175	31	15	300 (350)	53	40	22	25	
			10,5					75	7	88	250 (350)	26	25	18	37	
			14,5					50	7	25	200 (350)	29	-	21	75	
			23,2					25	5	80	75 (350)	17	40	11	60	
			15,5								25	3	88	3	88	
							12,3									
	37,5	1	45,7				12,3		953	98		1169	88	215	90	
	21,4							1250	267	50	1400	299	60	32	10	
			02,5					175	4	38	300 (350)	7	50	3	12	
			03,0					75	2	25	250 (350)	7	50	5	25	
			01,3					50	-	65	200 (350)	2	60	1	95	
			01,0								25	-	25	-	25	
	21,4		08,8						274	78		317	45	42	67	
	12,8							1300	166	40	1400	179	20	12	80	
			08,8					650	57	20	800	70	40	13	20	
			14,0					700	98	-	"	112	-	14	-	
			05,4					750	40	50	"	43	20	2	70	
			06,7					300	20	10	350	23	45	3	35	
			04,7					175	8	23	300 (350)	14	10	5	87	
			06,0					75	4	50	225 (300)	13	50	9	-	
			03,7					25	-	93	75 (300)	2	78	1	85	
			05,0								25	1	25	1	25	
							07,6									
	12,8		54,3				07,6		395	86		459	88	64	02	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hedetorpet Norra	8 1	1/36		Mårten Grankvist
			186	hagm. 4-5 cm.mylla på sand trädbev.
			187	" " " " "
			188	" 2-3 " "
			189	" 4-5 " " "
			190	" 2-3 " "
			191	" 4-5 " " "
			192	" " " " "
			193	" 2-3 " "
			194	sjöbotten
				S u m m a
Örbacka	38 1	avs.		Väne-Ryrs församling
			195	åker 0,20-0,25 mylla på sand.lera
			196	" " " " "
			197	" " " " "
			198	" " " " "
			199	hagm. 4-5 cm. " " trädbev.
			200	" " " " "
			201	" " " " stenb.
			202	" " " " "
			203	" 2-3 " "
			204	" " " "
			205	sjöbotten
				S u m m a
"	18 1	1/72		Olov Hansson
			206	sjöbotten
			207	Ryrsjön

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10,8					300	32	40	350	37	80	5	40	
			06,7					175	11	73	300 (350)	20	10	8	37	
			04,3					75	3	23	225 (350)	9	68	6	45	
			01,2					"	-	90	225 (350)	2	70	1	80	
			05,5					25	1	38	75 (350)	4	13	2	75	
			03,3					175	5	78	300 (350)	9	90	4	12	
			02,6					"	4	55	300 (350)	7	80	3	25	
			03,5					25	-	88	75 (350)	2	63	1	75	
			16,8								25	4	20	4	20	
			54,7						60	85		98	94	38	09	
	07,5							1250	93	75	1400	105	-	11	25	
	15,0							1350	202	50	"	210	-	7	50	
	10,6							1380	146	28	"	148	40	2	12	
	17,6							1250	220	-	"	246	40	26	40	
			05,0					25	1	25	75 (350)	3	75	2	50	
			05,8					"	1	45	75 (350)	4	35	2	90	
			07,0					200	14	-	250	17	50	3	50	
			08,0					125	10	-	225 (250)	18	-	8	-	
			08,0					75	6	-	225 (350)	18	-	12	-	
			14,0					25	3	50	75 (350)	10	50	7	-	
			35,7								25	8	93	8	93	
	50,7		83,5						698	73		790	83	92	10	
			04,5								25	1	13	1	13	
						24	85,0									

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Forsbol	1 5	1/8	1-2	G.A.Forsbohls sterbhus
Kyrkobyn	1 40	avs.	3-6	Emil Lundkvist
"	1 26	61 2304	7-14	Oskar Pettersson
Åker	1 5	1/64	15-17	Väne-Ryrs kommun
"	1 10	1/64	18-22	" " "
"	1 7	3/32	23-25	Albin Dalöv
" av	1 9	5/128	26-28	Simon Samuelsson
" av	1 9	1/128	29-41 b	Karl Högberg
" av	1 8	1/72	42-49	Anders Larsson Bokvist
Tungebo	1 1	1/4	50-72	Väne Pastorat
Ulvered	1 3	1/16	73-77	Johan Torsson och hans barn
" av	1 5	3/64	78-82	" " " " "
" av	1 6	3/64	83-88	Gunnar Dahlin
" av	1 5	1/64	89-107	Ida Vesterbom
" av	1 6	1/64	108-110,118	" "
"	1 8	avst.	111-117 119-120	Johan Torsson
"	1 2 1 3	1/16 1/16	121-122	August Pettersson Johan Torsson och hans barn
Skuleboda Stora av	2 5	1/64	123-125	Karl Larsson
" " av	2 5	1/64	126-133	Johan Johansson
" " av	2 4	15/128	134-156	Oskar Ryberg

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,0						03,0		275	-		308	-	33	-	0,517
	19,0						05,0		247	-		275	50	28	50	0,446
	96,2						13,8		767	-		1235	60	468	60	7,338
	28,3						02,4		233	70		364	40	130	70	2,047
1	15,6						10,6		1113	-		1560	60	447	60	7,009
	16,7		09,0				02,2		294	25		336	65	42	40	0,664
	21,5						02,0		253	90		311	75	57	85	0,906
2	59,4	1	06,0				10,0		3090	13		3819	61	729	48	11,423
1	30,0		57,1						1443	10		1858	23	415	13	6,501
	72,4	1	96,8		13,2		04,0		1278	14		1694	76	416	62	6,524
			13,0						10	28		20	03	9	75	0,153
			26,3						23	91		44	41	20	50	0,321
	10,0		39,6						241	98		284	73	42	75	0,669
1	73,9		00,8				03,0		1623	21		2442	65	819	44	12,832
	61,3						00,7		614	75		881	05	266	30	4,170
	51,0						03,0		420	10		696	75	276	65	8,200
	29,0		11,0						240	-		487	-	247	-	
			15,0				01,3		75	-		90	-	15	-	0,235
	22,1				10,0				230	15		283	95	53	80	0,842
	59,2				30,0		05,0		744	90		882	80	137	90	2,159
2	73,9		77,1	1	19,8		31,5		2995	88		4269	10	1273	22	19,937
14	61,5	5	51,7	1	73,0		97,5		16215	38		22147	57	5932	19	92,893

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Skuleboda Stora	2 2	1/16	157-170	Karl Torssons sterbhus
Bäcken	1 1	1/8	171-175	Alfred Karlsson
Hedetorpet Norra	1 7	1/36	176-185	Mårten Grankvist
" "	1 8	1/36	189-194	" "
Örbacka	1 38	avs.	195-205	Väne-Ryrs församling
"	1 18	1/72	206	Olov Hansson
			207	Ryrsjön
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
14	61,5	5	51,7	1	73,0		97,5		16215	38		22147	57	5932	19	92,893
	37,5	1	45,7				12,3		953	98		1169	88	215	90	3,381
	21,4		07,8						274	78		317	45	42	67	0,668
	12,8		54,3				07,6		395	86		459	88	64	02	1,002
			54,7						60	85		98	94	38	09	0,596
	50,7		83,5						698	73		790	83	92	10	1,442
			04,5									1	13	1	13	0,018
						24	85,0									
15	83,9	9	02,2	1	73,0	26	02,4		18599	58		24985	68	6386	10	100,000

Skuleboda den 26 maj 1939.

C.B.Carlson Anton Kamperin G.H.Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	2 m.	á 5.	kr.	5.	3 m.	á 5.	kr.	5.	kr.	5.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B.										
Forsbohl 1:5, G.A.Forsbohls stb.					10	20	2	-	2	-
Kyrkobyn 1:6, E.Wassenius	180	2	3	60	250	5	12	50	16	10
" 1:40, Emil Lundkvist	90	13	11	70	140	30	42	-		
	20	2	-	40	25	5	1	25	55	35
Åker 1:7, Albin Dalöv	50	12,5	6	25						
	80	9,5	7	60	180	30	54	-	67	85
" 1:9, Simon Samuelsson	45	13,0	5	85						
	45	11	4	95	140	30	42	-	52	80
Tungebo 1:1, Väne pastorat	30	1,9	-	57						
	30	1,95	-	58	75	5	3	75	4	90
Åker 1:9, Karl Högberg	20	14.5	2	90						
	90	12.5	11	25						
	90	11.5	10	35						
	160	11	17	60	80	40	32	-		
	10	1,75	-	17	300	30	90	-		
	10	0,75	-	08	20	5	1	-	165	35
Summa									364	35
Sträckan C-D-E.										
Tungebo 1:1, Väne-pastorat	500	2	10	-						
	20	2,75	-	55						
	40	1,75	-	70						
	20	0,50	-	10	740	5	37	-	48	35
Ulvered 1:2 3, 1:1 Aug. Pettersson	85	2	1	70	90	10	9	-		
Johan Torsson o. hans barn	55	5	2	75	125	5	6	25	19	70
" av 1:6, Ida Vesterbom	190	10	19	-	265	35	92	75	111	75
" av 1:5, " "	65	12	7	80						
Överföres			7	80					179	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överförd			7 80				179 80
	15	11,5	1 72				
	65	10,5	6 83				
	100	8,5	8 50	290	40	116 -	140 85
summa							320 65
Sträckan F-G.							
1 Tungebo 1 , Väne pastorat	40	1,75	- 70				
	10	0,75	- 08				
	10	0,25	- 02	30	5	1 50	2 30
4 Skuleboda 2 , Oskar Ryberg	60	10	6 -				
	55	9	4 95				
	130	4,5	5 85				
	30	3,75	1 12				
	230	2,5	5 75				
	20	1,75	- 35				
	10	0,75	- 08				
	5	0,50	- 03	110	30	33 -	
	10	0,25	- 02	510	5	25 50	82 65
Summa							84 95
Sträckan D-H.							
2 3 Ulvered 1 ,1 ,Aug. Pettersson Johan Torsson o.hans barn	70	5,0	3 50	55	10	5 50	
	70	2,0	1 40	55	5	2 75	13 15
8 Ulvered 1 , Johan Torsson	40	8,0	3 20				
	40	7,0	2 80	50	35	17 50	23 50
Summa							36 65

Skuleboda den 26 maj 1939.

C.B.Carlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning; jordart m.m.	Antal	å kronor	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
30+30-32	170	Berg m³	1	20:-	20	-		
		Mobl.Lera m.ngt.sten,rötter						
		och stubbar "	10	1:35	13	50	33	50
32-34	200	Berg "	20	12:-	240	-		
		Grus.sten o.ngt.block,rötter						
		och stubbar "	20	2:25	45	-		
		Mobl.lera m.ngt.sten "						
		och stubbar "	130	1:35	175	50	460	50
34-36	200	Berg "	7	12:-	84	-		
		Mobl.lera m.ngt.sten,rötter						
		och stubbar "	150	1:35	202	50		
		Mobl.lera m.ngt.sten,rötter						
		och stubbar "	110	1:20	132	-		
		Mobl.lera m.enst.sten,rötter						
		o.ngt.stubbar "	200	1:-	200	-	618	50
36-38	200	Mobl.lera m.enst.sten o.block						
		rötter o.ngt.stubbar m³	160	1:20	192	-		
		Ngt.mobl.lera,rötter o.stub-						
		bar m³	210	0:90	189	-	381	-
38-40	200	" " " " " "	220	0:90	198	-	198	-
		Ombyggnad av bropar för utfartsvägar vid 35+13, 36+78 samt för ägoväg vid 38+4 med överbyggnad av trä på landfästen av sten enl.typritning. Vattenloppets bredd 1,75 m. och						
		Överföres					1691	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1691 50
		längd 3,0 m. Befintlig överbyggnad må användas. Landfästena kostnadsberäknade till 210:- kronor för vardera varav bron				
		1/2 på företaget st.	3	105:-	315 -	
		Ombyggnad av bro för ägoväg vid 36+38 enl.typrining "	1		75 -	
		Anläggning av tröskel av betong enl.ritning "	1		50 -	440 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.ersättningslängden				36 4 35
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				204 15
		Summa				2700 -
		Sträckan C-D-E.				
0-10 - 2	210	Lera med rötter m^3	130	0:80	104 -	
		Sand m.rötter o.stubbar "	100	0:90	90 -	
		Torvjord m.rötter o.stubbar "	50	0:80	40 -	234 -
2-4	200	Mobl.lera m.enst.sten,rötter och stubbar "	280	1:-	280 -	
		Sand o.lerbl.mo,rötter o.stubbar m^3	180	0:90	162 -	
		Torvjord, rötter o.stubbar "	70	0:80	56 -	498 -
4-6+42	242	Berg "	4	12:-	48 -	
		Mobl.lera m.sten och enst. block (enkellangning) "	50	1:50	75 -	
		Mobl.lera m.enst.sten (enkellangning) "	200	1:-	200 -	
		Lerbl.mo m.ngt.sten och rötter	390	0:90	351 -	
		Torvjord m.ngt.rötter m^3	60	0:60	36 -	710 -
		Överföres				1442 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1442 -
		Sänkning av trumman vid byväg vid 0+67 varvid utökning av frontmurarna med ett skift om 0,45 m.äger rum och stenen i trumman i övrigt kommer till användning			60 -	
		Ombyggnad av trumma för utfartsväg vid 5+16 med 0,5 x 0,5 x 3,0 m. vattenlopp enl. typritning; Kostnadsberäknad till 160 kr. varav 1/2 på företaget			80 -	140 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				320 65
		För oförutsett. arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				147 35
		Summa				2050 -
		Sträckan F-G.				
9+90-12+50	260	Mobl.lera m.ngt.sten,rötter och stubbar m³	180	1:25	225 -	
		Sand m.rötter och stubbar "	100	0:90	90 -	
		Torvjord " " " "	80	0:80	64 -	379 -
12+50-14+77	227	Mobl.lera "	130	0:70	91 -	
		Sand m.rötter och stubbar "	20	0:90	18 -	
		Torvjord m.ngt.rötter "	140	0:60	84 -	193 -
		Sänkning av trumma för byväg vid 10+59 varvid utökning av frontmurarna med ett skift om 0,3 m.äger rum och stenen i trumman i övrigt kommer till användning			50 -	
		Ombyggnad av trumma för ägoväg vid 13+22 med 0,5 x 0,5 x 3,0 m.				
		Överföres			50 -	572 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			50 -	572 -
		vattenlopp enl. typritning;				
		kostnadsberäknad till 130:- kr.				
		varav 1/2 på företaget			65 -	115 -
		Ersättning för markåtgång och				
		intrång enl. ersättningslängden				84 95
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. tilläggas c:a 10 %				
		av arbetskostnaden				78 05
		Summa				850 -
		Sträckan D-H.				
3-3 a	70	Mobl. lera m. enst. sten, rötter				
		och stubbar m³	160	0:90	144 -	
		Bro för överfart av trä enl.				
		typritning "			50 -	194 -
		Ersättning för markåtgång och				
		intrång enl. ersättningslängden				36 65
		För oförutsett. arbetets till-				
		syn m.m. tilläggas c:a 10 %				
		av arbetskostnaden				19 35
		Summa				250 -
		Sammandrag.				
		Sträckan A-B				2700 -
		" C-D-E				2050 -
		" F-G				850 -
		" D-H				250 -
		Summa				5850 -

Skuleboda den 26 maj 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående säukning av Ryrsjön för torrläggning av mark till Torsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebr, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedebopet och Erbacka i Vänne-Ryrs *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	38	0,50			19	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,25	1,50	-	38		
		kroklinje „	4,30	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2,0	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	2,0	11,00	22	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	82	0,17	13	94		
		har	15,839	1.06	16	79		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar st.	89	0,05	4	45		
		har	9,022	1.76	13	17		
		annan mark och impediment, medelareal 77 ar st.	36	0,20	7	20		
		har	27,754	0,30	8	33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0,05	5-	-	25		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,45	11-	4	95		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					120	36
		Överföres					139	36

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					139	36
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV (rejling är sjön)						
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har ... har	15,839	0,50	7	92		
		avvägda punkter ... st.	200	0,03	6	-		
		i annan mark, medelantal 9 punkter pr har ... ~~har~~ st.	10,752	1-	10	75		
		avvägda punkter ... st.	99	0,06	5	94		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2,8	2,00	5	60		
		i annan mark ... „	1,45	5,00	7	20	103	46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ... st.	207	0,05	10	35		
		... har	52,615	0,10	5	26	15	61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	207	0,04			8	28
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0,45	1,50	—	68		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	182	0,06	10	92		
			62	0.06	3	72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	169	0,12	20	28	51	60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2,2	3,50			7	70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	66	0,22	14	52		
		1,33 m² ... „	31	0,04	1	24		
		... „					15	76
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	3,3	0,02	-	07		
		dagar ...		12,00			2	07
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1,21	3,50	4	24		
		med ~~tillägg för~~ särskild beräkning av dimensionerna ... „	0,97	4.50 ~~1,00~~	4	37		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 1,33 m.² sektion på ... „	0,97	0,665	-	65		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			9	26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	54	0,03	1	62	2	62
		Överföres					361	72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					361	72
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2,18	4,00	8	72		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på (se diw. beräkning)* „			-	65		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	50	14	87
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete enkel trumma o. bro st.	2	3-	6	-		
		1 st. bro spännvidd m.	2	1-	2	-		
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	-		
		Kostnadsberäkning enkel trumma o. bro	2	3-	6	-		
		1 st. bro spännvidd	2	0,50	1	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4	-		
		Grundförstärkning m²		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar		3,00			23	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* 299+83 st.	382	0,01			3	82
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	63	0,25	15	75	17	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.		0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	9	3,00			27	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* beträffande fråga om inrättan på sjömagasinet dagar	2	12,00			24	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, ~~brunn~~ brunn, kostnadsber. „	½	12,00			4	-
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					518	66
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 25 *ar ägofigurer* st.	207	0,07	14	49		
		har	52,615	0,14	7	37		
		Överföres			28	86		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			28	86		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	382	0,02	7	64		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2	70	40	95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	2,18	6-	13	08		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15	76		
		3) broar och trummor, „ „			12	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	43	84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, ~~pumpstation,~~ ~~brunn~~ dagar	1/6	12,00			2	-
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	51	0,55			28	05
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					114	84
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden					13	11
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen (enligt egna räkningar) 26,90 + 27,50			54	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 209 tim. à 0,60			125	40		
							179	80
		Summa kronor					192	91
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			518	66		
		Lösen för kopior och avskrifter			114	84	633	50
		Övriga förrättningskostnader					192	91
		Summa kronor					826	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vänersborg *häradsrätt.*

Göteborg *den* 18 januari *1940*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. á kr. 3:-	"	9:-
Kopia av nivåkarta	"	40:95
Kopia av profil-, sektions- och brottitningar	"	34:38
Avskrift av handlingar 54 sid. á 0:55 kr	"	29:70
Stämpelavgifter m.m. för protokoll i underställningsmålet	"	4:50
~~Diarietbevis med komm.arvode~~		
Summa kronor		126:53

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Väne häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 18 januari 1940.

Ahlestorp

Godk. 8/8 1944 298/70

DIARIE-Nr 15634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1944

RAPORT

över verkställd avsyning av företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn m.fl. i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Lån från avdikningslånefonden 3000 kronor.

Bidrag " " anslaget 3190 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 december 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd " " " " 1945.

Arbetsstyrelsens ordf. Oskar Ryberg, Skulebola pr Ryr.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 28 juli 1944. Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes härmed till godkännande.

Vänersborg den 29 juli 1944.

G. Kegethorn

1940 den 13 dec.

2250

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn m.fl. i Väne Ryrs socken av Älvsborgs län.

Lån 3.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940. Lånet har genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut den 8 december 1942 minskats till 2.930 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Väne Ryrs socken.			
Kyrkobyn	61/2304	1 26	Oskar Pettersson
Åker (utgår)	~~1/64~~	~~1 8~~	~~Väne-Ryrs kommun~~
"	låg (1/72)	/ 13 ~~av 1 9~~	Margit Augusta Johansson (Anders Larsson Bokvist)
"	låg (1/128)	/ 12 ~~av 1 9~~	Ingvar Högberg
"	29/384 ~~6/128~~	av 1/8, av 1 9, av/10	Simon Samuelsson
"	3/256 ~~1/64~~	av 1/8, av 1/9, av 1 10	Väne-Ryrs kommun
Tungebo	1/4	1 1	Väne pastorat
Ulvered	1/64	av 1 5	Ida Vesterbom
"	1/64	av 1 6	Densamma
"	avst.	1 8	Johan Torsson
Skulaboda Stora	1/16	2 2	Karl Torssons sterbhus
" "	15/128	av 2 4	Oskar Ryberg
" "	1/64	av 2 5	Johan Johansson
Hedetorpet Norra	1/36	1 7	Mårten Grankvist
" "	1/36	1 8	Densamme

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Med blått införda rättelser hava vidtagits genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg. Stockholm den 8 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

f. Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

298
1/10

DIARIE N:r 23327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan i anledning av därom gjord anhållan från inskrivningsdomaren i Flundre, Väne och Bjärke domsaga utredning anbefallts beträffande vissa fastigheter, berörda av företag avseende sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län får jag i ärendet anföra följande:

Av härhos bifogade skrivelser angående Åker 1^5 framgår att Väne-Ryrs kommun av viss uppgiven anledning innehaft och förvaltat 1/256 mantal av hemmanet i fråga d.v.s. den del, till vilken syskonen Jansson på grund av lagfart skulle vara ägare. I den omständigheten att kommunen under så lång tid som 25 år innehaft hemmanslotten i fråga och infört den i sina räkenskaper må sökas förklaringen till att kommunen betraktats såsom ägare och uppgivit sig såsom sådan vid förrättningen beträffande företaget. Något mantal uppgavs dock ej vid handläggningen av förrättningen, vilket i sin ordning gav upphov till anteckningen om hela hemmanets mantal.

Sedan enligt bifogat utdrag ur kommunalstämmoprotokoll stämman beslutat att i stället för anlitande av det till företaget beviljade lånet täcka den del av kostnaderna som utöver andel i beviljat statsbidrag belöpte på hemmanslotten i fråga genom kontant bidrag från kommunens medel torde ärendet i denna del kunna avvecklas på sätt att det företaget beviljade lånet minskas med så stort belopp som svarar mot det för Åker 1^5 beräknade.

Beträffande Åker 1^8, 1^9 och 1^{10} har konstaterats att de områden, vilka i förrättningshandlingarna antecknats såsom Simon Samuelssons och

Väne-Ryrs kommuns innehav riktigt hänförts till registerfastigheterna 1^{9} och 1^{10} respektive. Skulle den omständigheten att ~~xxx~~ lagfarten för de nämnda innehavarna xxxxxx icke specificerar vad det rör sig om i var och en av de tre registerfastigheterna icke medgiva anteckning om lånet för den fastighet, till vilken det berörda området hör, så månde väl, såsom skett i liknande fall vid andra företag, samtlige de fastigheter, i vilka låntagarna hava del, kunna antecknas för lånet.

Vidkommande slutligen låntagarna Anders Larsson Bokvists och Ingvar Högbergs innehav så grundar sig uppgifterna i förrättningshandlingarna på vederbörandes egen utsago, vilken ju ock överensstämmer med inskrivningsdomarens förklaring. När det uppgivits att fastigheterna voro mantalssatta och de av företaget berörda områdena föllo inom ägoväldena till 1^{8} och 1^{9} fanns icke skäl betvivla riktigheten av uppfattningen att de uppgivna mantalen utgjorde delar av dessa registerfastigheters. Någon tanke att efterforska förefintligheten av lägenheter, härstammande från dessa fastigheter, kunde förty icke uppstå vid det tillfället.

Med anledning av vad som enligt inskrivningsdomaren förelupit i fråga om Åker 1^{8}, 1^{9} och 1^{10} har vid sedermera skedd undersökning kunnat konstateras att lägenheterna Åker 1^{12} och 1^{13} avsöndrats, 1^{12} från 1^{9} och 1^{10} samt 1^{13} från 1^{8}. Några kartor eller anteckningar rörande lägenheternas belägenhet har icke stått att uppbringa. Men då lägenheterna lagfarits såsom hemmansdelar, 1^{12} för 1/128 mantal och 1^{13} för 1/72 mantal, och dessa mantal stämma överens med vad låntagarna uppgivit, må det anses som visst att vad i förteckningen över de fastigheter, till vilka lån beviljats, antecknats för Bokvist och Högberg avsett lägenheterna 1^{13} och 1^{12} resp., vilka förty böra antecknas för avdikningslånet till företaget.

Med anbefallningen följande ett häfte handlingar och ett blad ritningar ävensom inskrivningsdomarens skrivelse i ärendet med åtföljande förteckning över låntagarnas fastigheter återställas.

Göteborg den 18 november 1942.

A Karlsson

KOMMUNALNÄMNDEN I VÄNERSBORGS LÄN

20/441

Ink 22/4 41

Herr Landtbruksingenjören
i Göteborgs & Bohus läns södra
Skogsvårdsdistrikt
Vänersborg

Underhänvisning till Herr Landtbruksingenjörens skrivelse i ärenden ändring den 13 febr, den 10 mars och den 19 mars innevarande år, varmed stämman på Rö utbrytningsmål, som åsyftat sig vara utförbart t.o.m. sådant beslut i ärendet, den, under förutsättning att denna stämmas beslut vinner laga kraft, kommer tilldela fastighetens bidragsskyldighet i fastighetsmålet att Kontant inbetalas av Kom. medel av kammarherrskapen Albert Wallenius å Skattene, Ryr.

Förmodar att ärendet av vederbörande nu måtte beslut

Med utmärkt högaktning
Jonas H Hedström
Ordf i Kom. nämnd för stämman
i detta Ryr

Utdrag ur Protokoll

hållet extra kommunalstämma med Ryds kommun den 14 april 1941

§ 1

Till justeringsmän utsågs Hr:n Johan Jansson & Gunnar Dahlin

§ 2

Förevar ärendet om anslag för kommunens erläggande av bidrags skyldigheten till Ryssjöns Vattenregleringsföretag för fastställning av markentan 1/250 mtl Åker (av taxan 15) Frågan hade förut behandlats av kommunalstämman den 19 maj 1940, § 3 i protokollet, vid vilket beslutades att till bestridande av berörda förbättringskostnader skulle sökas bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond. Bidrag från Statens avdikningsanslag hade beviljats, men lån hade icke kunnat erhållas på grund av oklarhet i ägandeförhållandena. Stämman beslutade nu att i stället för lån, skulle det belopp, som åvilade kommunen att över Statsbidraget, i denna berörda sak, betalas kontant av kommunens medel.

Ryd den 14 April 1941

Justerat:
Johan Jansson
Gunnar Dahlin

J. F. Halmdahl, Ordf. i kom. stämman

Justering kungjord 20/4 av Kyrkoherde F. Nilsson

Rätt utdraget bestyrkes J. F. Halmdahl kom. st. ordf.

19 19-3.41

Herr Lantbruksingenjören
i Skaraborgs N. län Skövde län
Mora del Göteborg.

Återkommer med anledning av Herr Lantbruksingenjörens skrivelse av den 10 denna till Länsstyrelsen delgiven anmälan om mina förra uppgifter vara grunnade endast på vad en äldre lantbrukare i orten ansåg sig muntligen kunna upplysa om i ärendet. Vid närmare utredning har jag nämligen funnit att något torvmossar, att kommunen äger åtskilliga fastigheter i Skövde förekomma. Berörda fastighet är nämligen upplagen i Skövde stads kommunens räkenskaper. I dessa räkenskaper upplages den såsom: "1/256 mtl. Åker arrende 30 kr," och jag har här gjort en avskrift av kommunalkassans räkenskaper för år 1940, granskade av revisorerna Stenberg & Hansson den godkända av stämman såsom är berörda fastigheter kommunen verkligen tillhörande, upplagen i den kommunala förvaltning samt tillgång och inkomst. Har dessutom avskrivet följande ur dagl. kom. st. protokoll, där min föregångare nämnes såsom kom. ordf. Åtgärd Hansson begynner dyrare para ansökan om lån av dike länsfonden säga andra offent. handlingar angående

Den Nämnd, som tar hand om min egendom i detta
stadium samt handlägger ärendet.

Beklagar att jag icke kunde vara med vid
sin. Döttrarna för behandling av bercvåda
ärende, och emedan jag erhåll 3/12 halvt dödt
från Ärendet hyrdan blev uppsagd, och samband
hyresmannen i vägen stockholm som i
hand. berörda Nämnd, varför jag bor hyr
mörkyen tacksam Den Herr Länsrätten mig.
vänd ärenden taken på det mest lämpliga
sätt och jag gärna återgår emot ersättning
berkedvärm.

Vördsamt

Hans H. Hamdorff

Ordf i k. u. + stadsnämnden
i detta Byr

adr Byr

Kommunalstämman i Ryr har beslutit att ansöka om skyldighet för Ryrsjön att hålla sin vattenstånd så att fastigheten Ryr 1:1 ej lider skada. Kommunalstämman har därvid ansett att fastighetens mindre skada bör vika för fastighetens större skada.

Det är de upplysningar, som jag kunnat inhämta angående den av Wilhelm Johansson på Ryrgård begärda förrättningen rörande sänkning av Ryrsjön.

Wilhelm Johansson på Ryrgård har begärt kommunen hjälp vid tillvaratagandet av sitt fastighetsintresse i Ryrsjön, efter det att denne den 6 januari 1936 avlidit. Jag har därför ej kunnat inhämta några vidare upplysningar i saken, än vad som framkommit vid kommunalstämman i Ryr den 3 februari i år.

Med utmärkt högaktning

Hans W Hamström

KOMMUNALNÄMNDEN I VÄNE RYR ÄLVSBORGS LÄN

Ryr

1916/2 41

Herr Landtmäteri inspektör

C. W. Carlman

Göteborg

Då Herr Lantmäterieleven har tillmig inkommit med den 13 denna dagtecknad skrifvelse, att ämnet vara Wäne Rpr kommunalnämnd den 16 innevarande skall i vidare skrifvelse Herr Lantmätare inspektören begära upplysningar rörande vissa däri anmärkta kommunalfrågor i kommunalmötet skola i Wäne Rpr hållen, vill undertecknad Rpr:s ordförande tillkännagifva, att Rpr:s nämnd sammanträder till nyssnämnda tid.

Jag tillåter mig härmed tillkännagifva: Wäne Rpr:s fastighetsägare äga 3/256 mtl Krono, vilket är den del av kostnaden, använde, som gränsar intill Ringebol.

Den del av ommärket i fråga, som äger av dem nyssnämnde Jönsson utgår 1/256 mtl och ligger intill Oskar Pettersons i Kyrkoby.

Wäne Rpr:s kommun har nyss vid pass 25 årstid sammanlagt typkommen jämnade

Kommunens tillgångar och skulder år 1940

Utskrift

Tillgångar:

Tillgångar å postgiro	380	05
Sachen magasinet:		
Tillgångar i Wanersborgs Sparbank		
Bankinlagor hos:		
I Vänersborgs Sparbank	5342	29
" Nordvara "	73	13
" Silvåga	200	–
Fastigheter:		
Fastigården (3/256 mtl. åker)		
1/256 mantal åker (Eriksstorp)		
Dykaren om 1,2341 hektar (Grund Stuga)		
Fordran hos Fastighetsförsäkringsanstalten	1000	–
" " Fastighetsförsäkringsanstalten	135	43
" " Barnavårdsnämnden	54	37
	7235	27

Under kommunens förvaltning stående fonder:

Stenebska fonden (utlånat till Skolan)	500	–
Schucklerska " do	500	–
Magasinsfonden (Tillgångar i bank)	5670	00

Skulder.

Reservfonde upplåning under tiden i utför väg arbeten	5392	29
Socken magasinet: Ingeskäers, Vä-sterbergs Sparbank (utjusterings fonden)		
Ingående skuld	1842	98
	7235	27

Var god obs. att magasinfonden nå-ta bör stryka fr. kommunens ingående och skulden och istället bokföras som en skuld Kommunen för Nattsing Sjömärkesfond

Granskad & rätt befunnen
Rya den 17 febr. 1941
Karl Stenberg & Hans Hansson

Rätt dragen beträffande vår Rya kommunal kassa räkenskaper 1940
Hans F. Hansson
Kam. nämndens ordf:e

Utdrag ur Protokoll fört
vid sammanträde med Vänö Pyrs
hälsovårds- och kommunalnämnd
den 22/11 1939.

---

§ 5

Att å Vänö Pyrs Kommuns fastigheter nr 1 skrivna anslaget om bidrag från Statens undervisningsanslag och från dess undervisningsanstalter för elever bosatta å kortnaderna, samt att förenade med taxering av Pyrfjärd fastighetsbeskattning, den mark tillhörande Vänö Pyrs Kommun, beträffande. Åker 1:5 1:10 valdes Kommunalnämndens ordf. Albin Karlsson

justerat:
Karl O Johansson
Ernst Magnusson

Dag som ovan
Albin Karlsson

Rätt avskrivet protokoll:
Jonas Ek Karlsson Ordf.
Kommunalnämnden i Vänö Pyr

Utdrag ur Protokoll fört vid
extra kommunalstämma med Ryrs
Ryrs Kommun den 19 maj 1940

§ 3

Stämman beslutade godkänna det av
Kommunalnämnden den 22-11-1939 fattade
beslutet att åtaga sig, och låta fråga avgö-
ras i folkomröstning för Ryrs kyrk-
församling.

Ryrs Samman
Albin Karlsson

Justerat:
Ernst Magnusson, Johan Johansson

Till domprost Lic. Hugo Hamilton, Kom. nämndens ordf. Stämmans
protokoll i Ryrs.

16/9 40

DIARIE Nr 1627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1940

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn, Åker, Tungebo, Ulvered, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet och Örbacka i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

~~Forsbol~~	~~1~~	5	~~1/8~~	~~mantal~~	~~ägare: S.A.Forsbols sterbhus~~
~~Kyrkobyn~~	~~1~~	40	~~avs.~~	~~"~~	~~: Anders Magnus Lundkvist~~
"	1	26	61/2304	"	" : Oskar Pettersson
Åker	~~1~~	5	~~1/64~~	"	" : ~~Väne-Ryrs kommun~~
"	~~1~~	7	~~3/32~~	"	" : ~~Beda Dalöv~~
"	av 1	8	1/72	"	" : Anders Larsson Bokvist
"	av 1	9	1/128	"	" : Ingvar Högberg
"	av 1	9	5/128	"	" : Simon Samuelsson
"	1	10	1/64	"	" : Väne-Ryrs kommun
Tungebo	1	1	1/4	"	: Väne pastorat.
~~Ulvered~~	~~1~~	3	~~1/16~~	~~"~~	~~: Johan Torsson och hans barn~~
~~"~~	~~av 1~~	5	~~3/64~~	~~"~~	~~"~~
"	av 1	5	1/64	"	" : Ida Vesterbom
~~"~~	~~av 1~~	6	~~3/64~~	~~"~~	~~: Gunnar Dahlin~~
"	av 1	6	1/64	"	" : Ida Vesterbom
"	1	8	avst.		" : Johan Torsson
Skuleboda Stora	2	2	1/16	"	" : Karl Torssons sterbhus

× utgår enligt Länets beslut 8/2 1943

Skuleboda Stora	av 2	4	15/128	mantal	Ägare:	Oskar Ryberg
" "	av 2	5	1/64	"	"	Johan Johansson
~~" "~~	~~av 2~~	~~5~~	~~1/64~~	~~"~~	~~"~~	~~Karl Larsson~~
~~Bäcken~~	~~1~~	~~1~~	~~1/8~~	~~"~~	~~"~~	~~Alfred Karlsson~~
Hedetorpet Norra	1	7	1/36	"	"	Mårten Grankvist
" "	1	8	1/36	"	"	" "
~~Örbacka~~	~~1~~	~~38~~	~~avs~~	~~"~~	~~"~~	~~Väne Ryrs församling~~

Göteborg den 18 januari 1940.

Karlsson

Styrkouttagen med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 20966
K. [illegible]
21 NOV. 1940

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde i Skuleboda den 9/11 1939, för val av styrelse i fråga om sänkning av Ryssjön för torrläggning av mark hörande till kommanen Klykobyn, Åker, Ulvered, Tungebol, Skuleboda, Bäcken, Hedetorpet, Klockarehagen, samt Orbacka i Våne Ryrs socken.

1.

Närvarande voro Johan Torsson, Larsson-Bokvist Ingvar Högberg, Alfred Karlsson, Johan Johansson, samt undertecknad.

2.

De närvarande ansågo mötet lagligen tungjort.

3.

Till styrelse valdes Alfred Karlsson Larsson-Bokvist och undertecknad, samt Ingvar Högberg till suppleant, varvid Alfred Karlsson utsågs till kassör, och undertecknad till ordförande.

Oskar Ryberg

4.

Att justera protokollet utsågs Johan Torsson samt Alfred Karlsson.

justerat
Johan Torsson Alfred Karlsson

Dag som ovan
Oskar Ryberg

Rätt avskrivet intygar
Oskar Ryberg Holger Johansson

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

298
40

DIARIE N:r 20965
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1940

Meddelande

angående arbetena för sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 3.000:- kronor.

Bidrag " " anslaget 3,190:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1941.

Vid den 6 november 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd undersökning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillika med ersättningar för markupplåtelse och intrång jämte utgifter för förrättning och utredning betingat en kostnad svarande mot ungefär 80 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 20 november 1940.

A. Carlsson

C. A. 298/40

DIARIE N:r 1602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1943

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark till hemmanen Forsbol, Kyrkobyn m.fl. i Väne-Ryrs socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 september 1940.
Lån från avdikningslånefonden 3000 kr.
Bidrag " " anslaget 3190 "
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 december 1940.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.
Förlängd " " " " " 1942.-43
Arbetsstyrelsens ordf. Oskar Ryberg, Skuleboda pr Ryr.

Avsyningen verkställdes den 17 oktober av förste assistent Th. Herdenberg. Därvid befunnos samtliga i företaget ingående avloppssträckor utförda. De vid kontrollerna den 6 mars 1940 och den 4 december 1941 påtalade bristerna voro icke avhjälpta. Avskrift av P.M. från kontrollerna bifogas. Av dessa P.M. framgår, att bro- och trumbyggnaderna ej voro av god beskaffenhet och hade bristfälligheterna visat sig vara till men för byggnadernas bestånd. Avloppssträckorna voro i behov av rensning.

Arbetsstyrelsens ordförande framhöll, att han icke kunnat erhålla kvalificerad arbetskraft för utförandet av justeringarna samt rensning av avloppssträckorna. Ordföranden sade sig skola anhålla om uppskov under ytterligare ett år för färdigställandet av arbetena.

Vänersborg den 30 december 1942.

G. Hagelberg

C. A.

Avskrift.

Vid den 4 december 1941 av förste assistenten Th.Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för vägtrummor och broar vid företag avseende sänkning av Ryrsjön i Väne-Ryrs socken befanns följande att erinra i avseende till arbetena ifråga.

Sträckan A-B.

Bron för utfartsvägen vid 35+13 m.

Materialet till frontmurarna till den del dessa lågo innanför slänterna utgjordes av klen och mindervärdig sten utan förband eller med underhaltiga sådana och utvisade murarna i bronsnedströmsdel dels sättning dels öppna fogar. Grusskiften voro av klen sten.

Bron för utfartsvägen vid 36+78 m.

Frontmurarna företedde brister beträffande materialet i likhet med dem vid ovannämnda trumma befintliga. Vägbanan var ej väl ansluten till brobanan.

Bron för ägovägen vid 38+4 m.

Frontmurarnas utförande i likhet med föregående varjämte klen och mindervärdig sten kommit till användning även i de utanför slänterna befintliga delarna.

Sträckan C-D-E.

Trumman för byvägen vid 0+67.

Sänkning verkställd.

Trumman för utfartsvägen vid 5+16 m.

Frontmurarnas ytterkanter utförda av klen och mindervärdig sten samt glacinen nedströms trumman mindre väl ansluten till frontmuren. Farbanan var ej planerad.

Sträckan F-G.

Trumman för byvägen vid 10+59 m.

Omläggning ej verkställd.

Trumman för ägovägen vid 13+22 m.

Trumman under ombyggnad. Till den del byggnaden var utförd företedde den mindre goda förband och anläggningsytor i avseende till stenmaterialet.

Vad ovan anmärkts må avhjälpas och därvid ritningarna till bygg-

naderna nogsamt följas. Frontmurar som sakna förband i kilad sten och icke sträcka sig minst 30 cm innanför kanalslänten kunna icke anses av beskaffenhet att säkerställa byggnadernas bestånd och måste förty i första hand bliva föremål för utbyggnad. Med avseende till byggnadernas klena beskaffenhet över huvud är av vikt att förbättringsåtgärderna vidtagas med första icke minst för att konstatera huruvida nämnda åtgärder äro tillfyllest för att trygga byggnadernas bestånd.

Därest, såsom uppgavs vid besiktningstillfället, rustbädden för trumman vid 10+59 m icke ligger högre än 3-4 cm över bottenläget enligt planen må denna omständighet allenast icke anses giva anledning till omläggning; dock bör undersökas huruvida en avfasning av rusten för ernående av rätta bottenläget kan ske utan att äventyra byggnaden.

Göteborg den 15 december 1941.

C.B.Carlson

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

Avskrift,

Vid den 6 november 1940 av förste assistenten Th.Herdenberg verkställd undersökning av arbetena vid företag avseende sänkning av Ryrsjön för torrläggning av mark hörande till Forsbol m.fl. hemman i Väne-Ryrs socken befunnos dessa arbeten, till den del de voro utförda, någorlunda överensstämma med den för företaget år 1939 fastställda planen.

Föremål för arbete hade sträckorna A-B, C-D-E och D-H varit.

Mot arbetet var följande att erinra:

Sträckan A-B.

Vid 31+44 m. botten i berg 3 cm högre än vad planen angiver.
" 31+45 " " " 7 " " " " " "
" 31+48 " " " 8 " " " " " "

Å sträckan 32-34 voro ej jordvallarna genomgrävda i nödig omfattning för ytvattnets avlägsnande.

Invid bron för utfartsvägen vid 35+13 m hade glacin inte utförts på sätt ritningen utvisar, farbanans stockar lågo för glest och var grusskiftet utfört av klen och mindervärdig sten.

Bron för utfartsvägen vid 36+78 m var ej uppförd.

" " " " 38+4 " hade erhållit ett något snävt vattenlopp och var beträffande glacin och anslutning mellan farbanan av trä och vägbanan ej färdigställd.

Tröskeln av betong vid 39+35 m var något vidare i loppets undre del än ritningen utvisar eller 50 cm, vid nivån 5 cm över dess nuvarande botten i stället för 45 cm. Tröskelns botten låg 1 cm djupare än vad planen utvisar för loppet i tröskelläget. Loppet uppströms tröskeln hade utåtbuktande sidor.

Sträckan C-D-E.

Sänkningen av trumman för byvägen vid 0+67 m och ombyggnaden av trumman för utfartsvägen vid 5+16 m hade icke kommit till utförande.

Vad som anmärkts må avhjälpas.

Göteborg den 11 november 1940

C.B.Carlson

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn