



Akt nr:
P-E1a-0789

AU\$P-E1a-0789

Pr.
gods.
29

44
10

P

1-0789

20202

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 oktober 1940 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Bosgården och Klockare-
gården i Tarsleds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 k. hand.
1 äta.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med fyrahundranittio (490)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av statens lantbr.ingenjör C.B. Carlsson vid synförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

8870-1 9

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lbrstn, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bosgården den 6/11 . 19 40

Albin Andersson ägare till $\frac{1}{6}$ mtl. Bosgården
Gunnar Samuelsson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Bosgården
David Carlsson an. till $\frac{1}{4}$ mtl. Klockaregården

Att Gunnar Samuelsson och Albin Andersson i Bosgården samt David Carlsson i Klockaregården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson
Adress Bosgården

Benkt Marten
Adress Bosgård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Andersson

DIARIE Nr 20202

K. LANTMÄSSVÄRMESEN

12 NOV. 1940

P 1*0789

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
BOSGÅRDEN och KLOCKAREGÅRDEN i
Tarsleds socken,
Älvsborgs län.
1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 oktober 1940.


På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Alf Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken, Älvsborgs län, avgivet till från om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 2 och 3 kilometer i västlig riktning från Herrljunga kyrka och Herrljunga station på Västra Stambanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färgbeteckning.

B e s k a f f e n h e t : I sin helhet brukas området såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämning samt till följd av högt grundvatten i jorden, vilka omständigheter föreskriva sig från otillräckligt avlopp i första hand och vilkas förekomst hindra alstringsförmågans fulla utnyttjande. Jordmånen utgöres av 0,2-0,3 m. mylla på lera.

A r e a l : Området innefattar en areal av 4,23 hektar.

U n d e r s ö k n i n g : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnes uppgift å nederbördsområdenas storlek, till avrinning beräknade vattenmängder samt lutningar och storlek hos vattenloppet. Lutningar och dimensioner äro jämväl angivna å profil-

ritningen över loppets sträckning.

B å t n a d : Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1419:50 kronor.

K o s t n a d : Arbetet med ledningens anbringande har tillika med material till ledning, öga och brunnar beräknats draga en kostnad av 950:- kronor.

A r b e t s t i d : I utlåtandet är utsagt att arbetena skola vara bragta till slut senast vid 1940 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga ägare till de berörda fastigheterna i Bosgården samt arrendatorn av Klockaregården hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader tillika med dem för förrättningen och utredningen belöpa sig enligt kostnadssammandraget till 1148:97 kronor. Enär förhållandet mellan kostnad och båtnad blir såsom 0,81:1 och enligt gängse norm vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas, med nämnda relativtal motsvarar 43,35 % av totalkostnaden d.v.s. 498:08 kronor, skulle det ifrågasatta bidraget kunna utgöra i jämnat tal 500:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m. : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad, samt arvodesräkningar.

Göteborg den 12 februari 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen	
verkställd beräkning.....	kronor 950:-
Syneförrättningen, enligt räkning.....	" 158:80
Utreddningen om statsbidrag, enligt räkning.....	" <u>40:17</u>
	<u>Summa kronora 1148:97</u>

Göteborg den 12 februari 1940.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats
till 1,148 kronor 97 öre.

Stockholm den 9 oktober 1940.

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 10 november 1939 i Bosgården.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Carl Börjesson i Tarsled Tomten och

Josef Andersson i " Kronogården, godemän;

Gunnar Samuelsson, ägare till 1/8 mantal Bosgården, sökande till företaget; samt

Karl Johansson, ägare till 1/6 mantal Bosgården;

Albin Andersson, " " 1/6 " "

Kyrkoherden J.Larsson i Herrljunga i egenskap av konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd, enligt förordnande;

Edvard Törner och Ernst Johansson i egenskap av pastoratsombud, enligt protokoll s utdrag;

David Carlsson, arrendator av 1/4 mantal Klockaregården, vid tiden för ansökningen arrenderad av sökanden C.A.Andersson.

Vid undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars upptagande var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den mark som i torrlägningshänseende funnits beroende av nämnda sträcka.

Sökanden Samuelsson förklarade att han önskade vattenloppet från och genom ägorna till sin fastighet gestaltat på sätt att möjlighet till ändamålsenligt torrläggning av den vattenbesvärade marken kunde ernås samt deltagandet i kostnaderna för arbetena reglerad de berörda fastigheterna emellan.

Albin Andersson upplyste därom att avloppet från hans och Samuelssons fastigheter tidigare haft sin väg över Karl Johanssons fastighet ned till ett vattendrag, som i västlig riktning ledde vattnet till Nossan. Vid en av Johanssons företagen täckdäckning av marken till hans fastighet vart detta avlopp igenlagt och vattnet från de angränsande fastigheterna bragt att avrinna i ett dike, som upptogs i gränsen mellan Johanssons och Anderssons fastigheter, varvid en höjdsträckning utmed gränsen måste genomgrävas. Denna omständighet menade Andersson utgjorde ett försvärande moment för vattenavledning-
en. Därest loppet skulle bibehållas öppet i den sträckning det nu innehade kunde befaras att det efter hödig förstoring komme att rasa, varjämte fara för vägen, utmed vilken det jämväl blivit upptaget, kunde uppstå. Förändring av det öppna loppet till täckt ledning vore förden skull påkallad och möjligheten att leda vattnet i en ledning i dess gamla lopp över Karl Johanssons fastighet samt bibehållandet av det befintliga såsom bräddavlopp värd att undersöka.

Även sökanden höll före att en sluten ledning för vattnet över hans fastighet vore att föredraga och Karl Johansson sade sig in-

tet hava att eri-nra mot framdragandet av täckt ledning över sin fastighet under förutsättning att det kunde ske utan förfång för den täckdikning han låtit verkställa.

Avloppsförhållandena blevo föremål för besiktning från synemäns och sakägares sida, varvid utröntes att den till anläggning förordade ledningen kunde komma till stånd utan inkräktning på vad som redan utförts i täckdikningsväg. Efter undersökning av marken och beaktande av dess vattenbesvär vart båtnaden genom avledningen uppskattad och resultatet tillkännagivet för sakägarna, från vilka ingen erinran förspordes.

Förslag till anläggningen vart uppgjort och företett samt kostnaden för material och arbete beräknad, varefter utlåtande i ärendet meddelades.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs Gunnar Samuelsson i Bosgården per Herrljunga.

Samtliga sakägare, närvarande eller representerade, sade sig omödelbart kunna välja styrelse för företaget och enades om att till ledamöter i denna utse Gunnar Samuelsson, Albin Andersson i Bosgården och David Carlsson i Klockaregården. Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

Carl Börjesson

C.B. Carlson

Josef Andersson

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder

lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 12 december 1934.

Axel von Sneidern

Herman Hultkrantz

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnade för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bosgården o. Klockaregården i Tarsled socken av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastighet bliva berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Gunnar Samuelsson adress Tarsled Bosgården per Herrljunga Telefon....

Tarsled Bosgården den 8 dec. 1934

Bosgården

Gunnar Samuelsson

Klockaregården

C.A.Andersson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att torrlägga mark till hemmanen Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Samuelsson i Bosgården fredagen den 10 november 1939 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 19 oktober 1939.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tarsled den 19 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 26 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 oktober 1939 till:

Lantbrukaren Karl Johansson, Tarsled Bosgården, Herrljunga.

" Albin Andersson, " " "

" Gunnar Samuelsson, " " "

Herrljunga pastorats kyrkoråd, "

Arrendatorn Karl Andersson, " Klockaregården, "

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg.

betygar: C.B. Carlson

Avskrift:

Herr Kyrkoherden J. Larsson,

Herrljunga.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid förrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat klockarebostället Klockaregården nr 1 i Tarsleds socken.

Första sammanträdet är utsatt att hållas hos Gunnar Samuelson i Bosgården i nämnda socken fredagen den 10 november 1939 klockan 9,30 f.m.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad tid sammanträdet ifråga förekommit. Skara domkapitel och stiftsnämnd den 6 november 1939.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Vidimeras ex officio:

Nils Broström

Utdrag ut protokoll fört vid gemensam kyrkostämma med Herrljunga pastorats församlingar den 29 december 1939.

§ 5.

Till ombud att närvara vid förrättningar å pastoratets löneställena under år 1939 återvaldes herrer Eduard Törner och Ernst Johansson.

Ut supra
Josef Larsson
ordf.

Justerat:

Eduard Törner, Ture Holmstrand

Rätt utdraget styrker:

Josef Larsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

Vattnet, från det område, om vars torrläggning är fråga, har sin väg till ett avlopp, som leder västerut till Nossan. Området hör alltså till ^{Nossans} ~~Älvsborgs län~~ nederbördstrakt med beteckningen 143. ~~sektionen~~

Vid utloppet i nämnda vattendrag tillrinner vatten från c:a 11 hektar stort område och vid gränsen mellan ägorna till Bosgården och Klockaregården från c:a 7 hektar. Med avseende till nederbördsmängden i trakten, till lutningsförhållanden och markens struktur kan tillrinningen vid tillfällena för ordinära flöden skattas till 1,75 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal. Denna tillrinning leder till en vattenmängd av 19 liter i nedre sträckan och till 12 liter i sekunden i övre sträckan över ägorna till Bosgården ³ 1 .

Med beaktande av dessa vattenmängder och av lutningsförhållanden samt av kravet på markens ändamålsenliga torrläggning

och loppets förmånliga sträckning har förslag till vattenavledningen uppgjorts. Detta förslag innebär en ledning av 8" (20cm.) tegelrör å sträckan genom Bosgården 1⁶ i lutning 3,6:1000 och ledning av 6" (15 cm.) tegelrör å sträckan genom Bosgården 1³ i lutning 7,5:1000.

Å den över området upprättade nivåkartan är sträckningen, i vilken ledningarna avses nedlagd, utmärkt med en röd linje samt be-tecknad, den med 8" ledningen med A-B och den med 6" ledningen med B-C. Å profilritningen över sträckningen äro djuplägen, lutningar och dimensioner angivna. För inledande av vattnet förutsättes anlägg-ning av intagsbrunnar vid B och C.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen uppskattade båt-naden för den berörda marken har införts i en vid detta utlåtande fo-gad längd, upptagande markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelning-ar för jämkning av deltagningsskyldigheten finnas ej. I kostnaderna för företaget deltaga fastighetsägarna förty och jämlikt 10:23 vatten-lagen i förhållande till det i ovan nämnda längd för marken uträknade båtnadsvärdet, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal.

Underhållet av anläggningen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget, vilken grund även gäller för förrättningskostnadernas fördelning. Sist nämnda kost-nader förskjutes dock, om så erfordras av sökandena.

Avgift jämlikt 11:95 vattenlagen skulle understiga femton kro-

nor och skall förty ej erläggas.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, som avhandlas i detta utlåtande;

att materialet till ledningarna skall utgöras av välbrända och till formen oklanderliga tegelrör;

att mynningen vid A befastets med sten på sätt ritning utvisar och ögat vid samma punkt utgöres av cementrör eller av tjärad trätrumma om minst 1,5 meters längd;

att intagsbrunnarna utgöras av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter med botten förlagd minst 50 cm. under ledningens underkant samt kringlägges med grus och småsten ävensom förses med lock av betong eller tjärad plank;

att arbetena för företaget utförande överlåtes till en ¹⁾ dylikt arbete kunning person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1940 års utgång och efter färdigställandet och före påhöljningen avsynas av lantbruksingeniör.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Bosgården den 10 november 1939.

C.B. Carl son

Carl Börjesson

Jösef Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bosgården	⁴ 1	1/6		Albin Andersson
			1	åker 0,20-0,30 m.mylla på lera
			2	" " " "
			3	väg
				Summa
"	³ 1	1/8		Gunnar Samuelsson
			4	åker 0,20-0,30 m.mylla på lera
			5	" " " "
			6-7	vägar
				Summa
Klockaregården	¹ 1	1/4		Herrljunga past.arr:David Carlsson
			8	åker 0,20-0,30 m.mylla på lera
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	väg
				Summa
Bosgården	⁶ 1	1/6		Karl Johansson
			12	åker 0,20-0,30 m.mylla på lera
			13	dike
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Bosgården	⁴ 1	1/6	1-3	Albin Andersson
"	³ 1	1/8	4-7	Gunnar Samuelsson
Klockaregården	¹ 1	1/4	8-11	Herrljunga pastorat arr:David Carlsson
Bosgården	⁶ 1	1/6	12-13	Karl Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18,0							1200	216	-	1600	288	-	72	-	
	96,0							"	1152	-	"	1536	-	384	-	
							03,2									
1	14,0						03,2		1368	-		1824	-	456	-	
	57,0							1200	684	-	1600	912	-	228	-	
	82,0							"	984	-	"	1312	-	328	-	
							06,9									
1	39,0						06,9		1668	-		2224	-	556	-	
	18,2							1200	218	40	1600	291	20	72	80	
	10,3							"	123	60	"	164	80	41	20	
	32,5							"	390	-	"	520	-	130	-	
							02,4									
	61,0						02,4		732	-		976	-	244	-	
1	09,0							1450	1580	50	1600	1744	-	163	50	
							03,4									
1	09,0						03,4		1580	50		1744	-	163	50	
1	14,0						03,2		1368	-		1824	-	456	-	32,12
1	39,0						06,9		1668	-		2224	-	556	-	39,17
	61,0						02,4		732	-		976	-	244	-	17,19
1	09,0						03,4		1580	50		1744	-	163	50	11,52
4	23,0						15,9		5348	50		6768	-	1419	50	100,00
Bosgården den 10 november 1939.																
C.B. Carlson				Carl Börjesson				Josef Andersson								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Bosgården och Klockaregården i Tanåeds socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
10-12+10	210	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning Ledningsmaterial. 8" tegelrör med frakt	210	0:80	168	-		
+20		st.	700	<u>500</u> 1000	350	-	518	-
12+10-13	110	Grävning för rörledning, lägg- ning av rören samt återfyllning Ledningsmaterial. 6" tegelrör med frakt	110	0:60	66	-		
		st.	375	<u>360</u> 1000	135	-	201	-
		Kringmurning av rörmynning enl. ritning			50	-		
		Intagsbrunnar enl. ritning	2	45:-	90	-	140	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden					91	-
S u m m a							950	-

Bosgården den 10 november 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Bosgården och Klockaregården i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	9:-
Betänkande med kostnadssammandrag 2 sid. å 3:-....	"	6:-
Kopia av nivåkarta.....	"	11:27
Kopia av Profil-, sektions- och broritningar.....	"	4:20
Avskrift av handlingar 14 sid. å 0:55.....	"	7:70
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
Summa kronor		40:17

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad
må denna talan föras vid Kullings häraderätt inom tre måna-
der härafter.

Göteborg den 12 februari 1940.

W. Karlsson

44
40
Godk. 20
11 1940

DIARIE Nr 20201
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1940

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavloppför torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Bosgården och Klockaregården i
Tarsleds socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9 oktober 1940.

Statsunderstöd: Bidrag från avdäkningsanslaget 490:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1941.

Vid den 30 oktober 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg
verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa
arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen
och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 4 november 1940.

W. Karlson