

Akt nr:

P-E1a-0790

AU\$P-E1a-0790

gr. 3/10 30

44
70

P 2-0790
DIARIE Nr 20967
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 oktober 1940 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Skår Ledsgården och Skår
Sörgården i Skepplanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 h. kassad.
1 lita.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med femhundrasjuttio (570)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av statens lantbr.ingenjör C.B. Carlson vid synförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind^{er} mig^{oss}:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1944, ~~1943~~

0870-8

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lbrstn, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, yartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skär Ledsgården den 16/11 1940
Allan Lidberg ägare till arrendingarna Skär
Ledsgården 2⁶ och 2⁷

Att Allan Lidberg i Skär Ledsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Alfängen

Adress Walter Thorsen
Alvängen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Alf Thorsen

Skär Ledsqälden, Alorings län

44
—
40

DIARIE Nr 23170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1940

Skär den 15/12 1740.

Som svar på edert brev
angående bortlägningsföreläget är
ja. Saksam för gångar när.
arbetet på föreläget bli färdigt
har bettalt lantbrukssinjör
150 kronnor som jag fick räkning
på. jag lånade de pengarna så
jag fick bettalt knorr jag har varit
ut på beredskapsjänst i sommar
bradde påbörjat arbete ~~mellan jag~~
~~utbetalld igen~~ före jag kom utt
nu har jag fått utbetalning igen

den 8 januari vet intte hur länge det
blir som jag får vara utte så om
jag kunde få förlängt den tiden
som jag är intallad.

Högskolestyrelsens

Allan Lillberg

P

2*6790

DIARIE N: 20867

K. LANTBRUKSBUTIKEN

21 NOV. 1940

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

SKÅR LEDSGÅRDEN och SKÅR SÖRGÅRDEN

i Skepplanda socken,

Älvsborgs län.

1939.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställda till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 9 oktober 1940.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift:

Botänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Ågorna till förenämnda hemman äro belägna mellan 4 och 5 kilometer i nordöstlig riktning från Skepplanda kyrka och omkring 11 kilometer i samma riktning från Älvängens station på Bergslagsbanan. De områden om vilkas torrläggning är fråga, finnas å vidstående översiktskarta till läget utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Till övervägande del hävdas marken såsom åker vilken dock tidtals är till dels översvämmad och i övrigt lider av högt grundvatten, till vilka omständigheters förekomst de grunda avloppen utgöra den primära orsaken. Jordmånen består såväl av 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera som av 0,4-0,8 m. torvjord på gyttjig lera.

A r e a l : Områdena innefattar en areal av sammanlagt 1,684 hektar åker och 0,370 hektar kärrmark eller tillhoppa 2,054 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum ^{samt} kostnad och båtnad beräknats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av nämnda utet diariibevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnas nederbördsområden samt till avrinning uppskattade vattenmängder angivna liksom ock föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl framgå av profil- och sektionsritningarna över avloppens sträckning,

B å t n a d : Den genom avloppens förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 712:- kronor för marken inom det östra avdikningsområdet och till 439:- kronor för marken inom det västra avdikningsområdet, tillhopa 1151:- kronor.

K o s t n a d : Avloppens upptagande har beräknats draga en kostnad av 1020:- kronor av vilket belopp 630:- kronor beräknats för avloppet inom östra området och 390:- kronor för avloppet inom det västra området.

A r b e t s t i d : I det meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut vid 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Ägaren till Skår Ledsgården 2¹⁶ och 2¹⁷ har förklarat att han önskar komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företagen. Dessa kostnader tillika med förrättnings- och utredningskostnader utgöra enligt närslutet kostnadssammandrag 764:40 kronor för arbetena inom det östra området och 473:20 kronor för arbetena inom det västra området. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir inom det förstnämnda området 1,07 och inom det sistnämnda 1,08. Fastän kostnaderna för själva företagen icke överskrida värdet av båtnaden genom företagen, visar dock utredningen att med företagen förbundna samtliga kostnader bliva något högre än båtnadsvärdet. Denna omständighet synes dock icke böra leda till inställande av företagen, enär dessa kunna anses vara av den betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än vad den redan odlade men vattenbesvärade

jorden innefattar, att de i varje fall böra komma till utförande helst som den övervägande delen av den till fastigheterna hörande åkerjorden utgöres av den i företaget ingående. Enligt villkoren för åtnjutande och gängse norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företagen kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i detta fall utgöra 570:- kronor i jämnat tal.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 12 februari 1940.

<u>Kostnadssammandrag.</u>	Västra avdikningsområdet.	Östra avdikningsområdet.
Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning.....kronor	390:-	630:-
Syneförrättningen samt utredningen om		
statsstödet, enligt räkning..... "	83:20	134:40
	473:20	764:40
<u>Summa kronor</u>	<u>1237:60</u>	

Göteborg den 12 februari 1940.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.237 kronor 60 öre.

Stockholm den 9 oktober 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Petersen

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning beträffande

vattenavlopp för torrläggning av mark hö-

rande till Skår Ledsgården i Skepplanda soc-

ken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 21 november 1939 i Solhem i Skår Ledsgården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Paul Thorsson i Slittorp och

Karl E. Eriksson i Färdsle, godemän;

Allan Lidberg, ägare till lägenheterna Skår Ledsgården 2¹⁶ och 2¹⁷ be-
nämnda Solhem, sökande till fö-retaget;

Fritz Larsson, ägare till 1/8 mantal Skår Ledsgården 2⁷ ;

Axel Johansson, " " 1/4 " " " ;

Karl Pettersson, " " 1/8 " " Sörgården;

Fritz Karlsson. " " 1/16 " " " ;

C.A. Aronson, såsom ombud för Otto Skånberg ägare till 1/24 mantal Skår
Frälsegården, enligt fullmakt;

Fritz Andreasson, ägare till 1/4 mtl. Skår Ledsgården;

Vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar
över de avloppssträckor, sökanden avsett förstorade, företeddes till-
lika med nivå-karta över den av vatten besvärade marken utmed dessa
sträckor.

Efter tagen del av undersökningsresultatet förklarade sökan-

den att han önskade avloppen ifråga vidgade och djupade på sätt att
möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastig-
heter kunde ernås samt vid det förhållandet att mark till andra fas-
tigheter jämväl kunde komma att röna båtnad av dessa arbeten att del-
tagningsskyldigheten i kostnaderna reglerades de berörda fastigheter-
na emellan.

De, som icke sökt företagen, sade sig förmena att någon näm-
nvärd båtnad för marken till deras fastigheter näppeligen kunde uppstå,
varför något deltagande i kostnaderna från deras sida icke kunde an-
ses påkallat.

Beträffande bron för vägen över huvudloppet sades denna vara
i så bristfälligt skick att dess ersättande med ny bro vore oundgängli-
gen nödvändigt om vägen skulle kunna befaras. Trumman för samma väg
över sidogrenen från väster syntes icke påkalla någon ändring med avse-
ende till torrläggningen av marken uppströms vägen på grund av här rå-
dande gynnsamma lutningsförhållanden.

Mark till loppens vidgning ävensom till uppläggning av schakt-
nings- och sprängningsmassor förklarade vederbörande fastighetsägare att
de uppläte utan anspråk på ersättning och att de jämväl tålte intrånget
utan dylikt anspråk.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jäm-
väl för undersökning och uppskattning. Förslag till vattenavledningen
vart därpå upprättat, kostnaden för och båtnaden genom avledningen be-

räknade och resultatet av dessa åtgärder förelagt intressenterna,
från vilka någon erinran ej förspordes.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat.

Att förvara företagen rörande handlingar och ritningar ut-
sågs sökanden Allan Lidberg i Skår ledsgården per Älvängen, vilken
ock av delägarne enhälligt fick uppdraget att utgöra styrelse för fö-
retagen och ombesörja arbetenas utförande för en kostnad svarande
mot den vid förrättningen beräknade.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

C.B. Carlson

Paul Thorsson

Karl Eriksson

R E S O L U T I O N.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lant-
bruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del
härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör
över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den
26 november 1935.

Axel von Sneidern

Chr. Pahlkrantz

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad anhåller härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till min fastighet i Skår Ledet i Skepplanda socken.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till 1/4 mtl. Skår Ledet med Axel Johansson såsom ägare samt 1/4 mtl. Skår Ledet med Frits Andreasson såsom ägare ävensom till 1/8 mtl. Skår Ledet, ägare: Fritz Larsson och 1/24 mtl. Skår Frälsegården, ägare Otto Skånberg.

Skår Ledet pr Älvängen den 22/11 1935.

Allan Lidberg
Ägare till lägenheten Skår Solhem.

Kungörelse.

I avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken handlagges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Allan Lidberg i Solhem - Skår Ledsgården - tisdagen den 21 november 1939 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra väg av samfärd natur inom ägor till Skår. Göteborg den 30 oktober 1939.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda den 2 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 4 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den

3 november 1939 till:

Lantbrukaren Axel Johansson, Skår Ledsgården, Älvängen.

" Allan Lidberg, Solhem, " "

" Fritz Levin, " "

" Fritz Alkvist, " "

" Karl Persson, " Sörgården, "

" Otto Skånberg, " Frälsegården, "

" Fritz Andreasson, " Ledsgården, "

" Karl Andersson, " "

" Gunnar Andersson, " "

" Alfr.O.Larsson, " "

" Gunnar Johansson, " Ryra, "

" Hjalmar Olsson, Rapenskår, "

" Rudolf Johansson, " "

" Karl Karlsson, " "

" Karl Nilsson, " "

betygar: C.B. Carlson

Fullmakt.

För C.A.Aronsson att föra min talan vid syneförrättningen

hos Allan Lidberg i Solhem - Skår Ledsgården tisdagen den 21/11 1939.

Skår den 21/11 1939.

Otto Skånberg

Bevittnas av: Karl Andersson

Ellen Andersson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

vilkas
De avlopp, om vars förstoring är fråga, leda, det ena, huvudloppet, i sydvästlig riktning till Grönån, vilken har sitt utlopp till Göta Älv, det andra i västlig riktning med utflöde i det först nämnda vid punkten B. Avloppen ifråga höra alltså till Vänern-Göta Älvs vattensystem nr 108, sektionen 4/ Grönån.

På den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade det genom det östligt belägna med A-B-C samt det genom det västligt belägna området med D-E.

I sträckan A-B avbördas vattnet från omkring 0,90 kvkm., i sträckan B-C från 0,70 kvkm. och i sträckan D-E från 0,20 kvkm. stort område.

Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, förekomsten av odlade fält, mossar och bergig till dels skogbevuxen mark samt till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 200 liter och medelvattnet till 14 å 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B om 180, för sträckan B-C 140 och för sträckan D-E 40 liter och en medelvattenmängd

av 13, 10 och 6 liter i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandens krav på torrläggning av marken till hans fastighet^{-er} har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppens upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 0,30 meter samt sidolutning 1:1. I förekommande bergpartier uppspränges loppet med lodräta sidor och till minst 0,60 meters bredd.

I enligt detta förslag uppgrävda och uppsprängda avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter. Bottenläget för avloppen är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av de lägst belägna fälten kan ernås.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Bron för vägen vid B, en byggnad av särdeles bristfällig beskaffenhet, måste såväl i anledning härav som på grund av loppets förstoring ombyggas. Därest trumma bygges i stället för bro bör loppet icke understiga 0,75 x 0,75 m. Ritningar till bro av trä och till trumma av betongrör utvisa konstruktionen.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens djupning och vidgning har uppskatt-

ning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att det gäller avlopp genom tvänne från varandra i torrlägningshänseende skilda områden, ~~vilka kunna torrläggas beroende av varandra~~ äro arbetena för avloppen genom de särskilda områdena att betrakta såsom företag för sig.

Hänförande av marken inom något av områdena till särskilda avdelningar för jämkning i kostnads-hänseende är icke påkallat. Arbetena för avloppens förstoring hänföras för den skull till tvänne företag, det ena innefattande sträckan A-B-C med förbättrad torrläggning av det östligt belägna området, ågotrakterna 1-13 till ändamål, det andra innefattande sträckan D-E med det västligt belägna området 14-22 såsom torrlägningsobjekt.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppets förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I dennas sammandrag har med nämnda båtnadsvärden till grund delaktigheten i den verkliga kostnaden uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas schaktnings- och spräng-

ningskostnad samt kostnad för ombyggnad av bron för vägen vid B till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på väghållarna.

Enär ombyggnaden av bron för nämnda väg leder till avsevärd förbättring av byggnaden och därmed till en minskning av kostnaden för framtida underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen deläg-arne i företaget rätt till gottgörelse, svarande mot ~~minskning~~ nämnda kostnadsminskning, vilken minskning med hänsyn till byggnadens nuvarande bristfälliga beskaffenhet skattas till tre fjärdedelar av kostnaden för ombyggnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens vidgning som till uppslagsplatser för schaktningsmassorna äro några ersättningar i nämnda hänseenden icke att räkna med.

Avgift, varom förmåles i 11 kap 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökanden.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides inom varje företag för sig av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Bron för vägen vid B underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen, innefattande förstoring av avloppssträckorna A-B-C och D-E samt ombyggnad av bron för vägen vid B skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall liksom ock stubbar och träd i regel läggas på den sida om avloppen från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppens kanter samt beträffande jord, sten och berg med en lutning mot dess/a icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet åger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att bron bygges av friskt virke, eller därest trumma av sten eller betong föredrages framför träbro, av kilad sten i gott förband eller av prima betongrör enligt ritningar;

att arbetena för företagen ~~med~~ må utföras genom sökandens försorg och jämlikt samtliga delägares medgivande mot en ersätthing, svarande mot den vid förrättningen beräknade kostnaden för företagen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter färdig-
ställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast
fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fas-
tighetsägare för bortförandet på egen mark;

att åverkan på avloppen genom betande kreatur avhjälpes genom vederbö-
rande ägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att kom-
ma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskri-
vna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat
angående besvårs ingivande.

Skår Ledsgården den 21 november 1939.

C.B. Carlson

Paul Thorsson

Karl Eriksson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skår Ledsgården	7 2	1/8		Fritz Larsson
			1	åker 0,15-0,20 mylla på grus o. sand
			2	" 0,3-0,4 torv-" " sand, lerh.
				Summa
" "	16 2	avs.		Allan Lidberg
			3	åker 0,5-0,8 torvj. på lerh. sand
			4	" 0,7-0,8 " " gyttjig lera
			5	" " " " " "
			6	" " " " " "
			7	avlopp
				Summa
" "	17 2	avs.		Allan Lidberg
			8	åker > 0,8 m. torvj. på gyttjig lera
			9	" " " " "
			10	" 0,2-0,3 mylla på lerig sand
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	avlopp
				Summa
" "	17 2	avs.		Allan Lidberg
			14	åker 0,25-0,30 mylla på lerig sand
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" 0,4-0,5 torv-" " "
			18	" 0,2-0,3 " " " "
			19	avlopp
				Summa
" "		1/4		Axel Johansson
			20	åker 0,4-0,5 torvmylla på lerig sand
" Sörgården		1/8		Karl Persson
			21	kärr till dels glest trädbev. 0,2-0,5 torvm. på lerig sand

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skår Sörgården		1/16		Fritz Karlsson
			22	kärr 0,2-0,5 torvmylla på lerh.sand <u>S a m m a n d r a g.</u>
				<u>Östra avdikningsområdet.</u>
Skår Ledsgården	7 2	1/8	1-2	Fritz Larsson
" "	16 2	avs.	3-7	Allan Lidberg
" "	17 2	avs.	8-13	" "
				S u m m a
				<u>Västra avdikningsområdet.</u>
Skår Ledsgården	17 2	avs.	14-19	Allan Lidberg
" "		1/4	20	Axel Johansson
" Sörgården		1/8	21	Karl Persson
" "		1/16	22	Fritz Karlsson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			27,0					200	54	-	300	81	-	27	-	
	17,0								143	-		204	-	61	-	8,57
	29,5						00,7		187	80		413	-	225	20	31,63
	55,8						01,5		421	20		847	-	425	80	59,80
1	02,3						02,2		752	-		1464	-	712	-	100,00
	56,7						03,4		484	60		830	20	345	60	78,72
	09,4								56	40		112	80	56	40	12,85
			10,0						20	-		30	-	10	-	2,28
			27,0						54	-		81	-	27	-	6,15
	66,1		37,0				03,4		615	-		1054	-	439	-	100.00
Skår Ledsgården den 21 november 1939.																
C.B. Carlson								Paul Thorsson				Karl Eriksson				

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs
län.

läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0-0+80	80	Sten, block.grus o.lera	3 m.	70	3:-	210	-	
		Grus och lera ngt.sten	"	10	1:-	10	-	
		Berg, sprickigt	"	12	15:-	180	-	400 -
0+80-2+20	140	Lera med ngt. sten	"	90	0:90	81	-	
		Torvjord	"	110	0:70	77	-	158 -
		Ombyggnad av träbro för väg vid 0+80 m.; beräknad kostnad 80:- kr. varav 1/4 åvilar fö- retaget	st.	1				20 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		c:a 10 % tillägg						52 -
		S U M M A						630 -
<u>Sträckan D-E.</u>								
3+65-6+25	260	Lera och sand m.ngt.sten	3 m.	50	1:-	50	-	
		Lera och sand	"	150	1:10	165	-	
		Torvjord	"	80	0:70	56	-	
		Lera och sand	"	90	0:90	81	-	352 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.						
		c:a 10 % tillägg						38 -
		S U M M A						390 -

Skår Ledsgården den 21 november 1939.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-...	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	11:85
Kopia av Profil-, sektions- och broritningar.....	"	9:80
Avskrift av handlingar 19 sid. å 0:55.....	"	10:45
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
Summa kronor		49:10

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad
må denna talan föras vid Ale häraderätt inom tre måna-
der härafter.

Göteborg den 12 februari 1940.

W. Carlsson

Original exemplaret

Originalitet. reg.

24150

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1940

P 2-0790



Till akten hära: 23 skrivna sidor och 2 blad ritningar

31.

• Efter Tegen del an undersökningsskottet för
klarade ^uskandey att han ^uskrade arceppen i frage

vidgade och djupade på sätt att möjlighet till
 ändamålsenlig förläggning av marken till hans
 fastigheter kunde emnas samt i det förhållan-
 det att mark till andra fastigheter jämväl kun-
 de komma att röra förhållanden av dessa arbeten att
 deltagningsskyldigheter: bestnaderna reglerades
 de berörda fastigheterna emellan.

De som icke följt förslagen, hade sig förmena
 att någon väsentlig förändring för marken till deras
 fastigheter näppeligen kunde uppkomma, varför något
 deltagande i bestnaderna från deras sida icke kunde
 anses påkallat.

Beträffande bron för vägen över huvudtaget sådes
 denna vara i så bristfälligt sticket att dess ersättan-
 de med nej bror var oundgängligen nödvändigt om
 vägen skulle kunna tillföras. Men för samma väg
 över tidogruven från väster syntes icke påkallas nå-
 gon ändring med anseende till förläggningen av mar-
 ken upströms vägen på grund av här rådande gynnsa-
 ma betingelser förhållanden.

Mark till lopprens vidgning ämnades till upp-
 läggning av skaktvings- och sprängningsmaror för-
 blivande vederbörande fastighetsägare att de uppläste
 utan uttryck på utställning och att de jämväl talte
 inbrängt utsa dylikt uttryck.

Stopp och mark blevo jämväl för tarikt-
 ning och merken jämväl för undersökning och
 uppskattning. Förslag till vattenledningsväg var där
 på upprättat, bestades för och förändrades genom arbed-

ningen beräknade och resultatet av dessa åtgärder förvaladt i intressenterna, från vilkas någon erieran ej förspordas.

Utlåtande i ärendet varit så meddelat.

Att förrare företagen rörande handlingar och ritningar ådrägs tillhanda Allan Liéberg: Här Ledgårdens per Åhrängen, vilken och av delägarna enhälligt fick uppdraget att utgöra styrelse för företagen och ombesörja arbetenas utförande för en bestämd svarande mot sin vid förrättningen beräknade. Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som annan

Marxson

Jensénson och Erikson

4.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 59 pag. 128

Ass.D. 1935.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i innelig-
gande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verke-
ställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 26 november 1935.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

N:o 59 pag. 128
Ass. D. 1935



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till fastighet i Skår Ledet i Skepplanda socken överlämnas härmed.

Göteborg den 25 november 1935.

M. Persson

Till
Konungens Reflekteringshövande
i Ålvsborgs län.

Hudetecknad anholder hämed att
behörig person måtte förordnas att jämlikt
10 kap. vattenlagen verkställa typförätt-
ning i avseende till vattenarloop för tor-
läggning av mark hörande till min
fastighet i Skär Ledet i Skepplanda so-
ken.

Förslaget kan jämlikt komma att berö-
ra ägar till $\frac{1}{4}$ uti Skär Ledet med Axel
Johansson såsom ägare samt $\frac{1}{4}$ uti Skär
Ledet med Fritz Andersson såsom ägare
även till $\frac{1}{8}$ uti Skär Ledet ägare: Fritz
Larsson och $\frac{1}{24}$ uti Skär Frälsegården, ägare
Otto Skänberg.

Skär Ledet på Alvången den 22/11 1935.

Allan Lidberg
Ägare till lägenheten
Skär Solhem.

7.

Kungörelse.

I avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Allan Lidberg i Solhem - Skår Ledsgården - tisdagen den 21 november 1939 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl beröra väg av samfälld natur inom ägor till Skår. Göteborg den 30 oktober 1939.

M. H. Larsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda d. 2 nov. samt införd i Älvsborgs läns tidning den 4 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 november 1939 till:

Lantbrukaren Axel Johansson,	Skår Ledsgården,	<u>Älvängen.</u>
" Allan Lidberg,	Solhem," "	"
" Fritz Levin,	" "	"
" Fritz Alkvist,	" "	"
" Karl Persson,	" Sörgården,	"
" Otto Skånberg,	" Frälsegården,	"
" Fritz Andreasson,	" Ledsgården,	"
" Karl Andersson,	" "	"
" Gunnar Andersson,	" "	"
" Alfr. O. Larsson,	" "	"
" Gunnar Johansson,	" Ryra,	"
" Hjalmar Olsson,	Rapenskår,	"
" Rudolf Johansson,	"	"
" Karl Karlsson,	"	"
" Karl Nilsson,	"	"

betygar:

M. H. Larsson

Fullmaket

För E. A. Hanson att föra
 min talan vid synföreläggningen
 hos Allans Lidberg i
 Solhem - Skär Lidsgården
 torsdagen den 21/11 1939.

Skär den 21/11 1939
 Otto Skärvald

Bevittnas av:
 Karl Andersson Ellen Andersson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

vilkas

De avlopp, om ~~vare~~ förstoring är fråga, leda, det ena, huvudloppet, i sydvästlig riktning till Grönån, vilken har sitt utlopp till Göta älv, det andra i västlig riktning med utflöde i det först nämnda vid punkten B. Avloppen ifråga höra alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108, sektionen 4/ Grönån.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro avloppen till sin sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade det genom det östligt belägna med A-B-C samt det genom det västligt belägna området med D-E.

I sträckan A-B avbördas vattnet från omkring 0,90 kvkm., i sträckan B-C från 0,70 kvkm. och i sträckan D-E från 0,20 kvkm. stort område.

Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, förekomsten av odlade fält, mossar och bergig till dels skogbevuxen mark samt till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till omkring 200 liter och medelvattenet till 14 å 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områdena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B om 180, för sträckan B-C 140 och för sträckan D-E 40 liter och en medelvattenmängd

av 13, 10 och 6 liter i sekunden för respektive sträckor.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandens krav på torrläggning av marken till hans fastighet^{-er} har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppens upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 0,30 meter samt sidolutning 1:1. I förekommande bergpartier uppspränges loppet med lodräta sidor och till minst 0,60 meters bredd.

I enligt detta förslag uppgrävda och uppsprängda avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,6 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter. Bottenläget för avloppen är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av de lägst belägna fälten kan ernås.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Bron för vägen vid B, en byggnad av särdeles bristfällig beskaffenhet, måste såväl i anledning härav som på grund av loppets förstoring ombyggas. Därest trumma bygges i stället för bro bör loppet icke understiga 0,75 x 0,75 m. Ritningar till bro av trä och till trumma av betongrör utvisa konstruktionen.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppens djupning och vidgning har uppskatt-

ning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vat-
tenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlå-
tande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift mar-
kens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att det gäller avlopp genom tvänne från
varandra i torrlägningshänseende skilda områden, ~~vilka skilja sig åt~~
~~och som~~ äro arbetena för avloppen genom de särskilda om-
rådena att betrakta såsom företag för sig.

Hänförande av marken inom något av områdena till särskilda avdelningar för jämkning i kostnads-hänseende är icke påkallat. Arbetena för avloppens förstoring hänföras för den skull till tvänne företag, det ena innefattande sträckan A-B-C med förbättrad torrläggning av det östligt belägna området, ågotrakterna 1-13 till ändamål, det andra innefattande sträckan D-E med det västligt belägna området 14-22 såsom torrlägningsobjekt.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppets förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I dennas sammandrag har med nämnda båtnadsvärden till grund delaktigheten i den verkliga kostnaden uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas schaktnings- och spräng-

ningskostnad samt kostnad för ombyggnad av bron för vägen vid B till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på väghållarna.

Enär ombyggnaden av bron för nämnda väg leder till avsevärd förbättring av byggnaden och därmed till en minskning av kostnaden för framtida underhållet hava jämlikt 7:18 vattenlagen deläg-arne i företaget rätt till gottgörelse, svarande mot ~~minskning~~ nämnda kostnadsminskning, vilken minskning med hänsyn till byggnadens nuvarande bristfälliga beskaffenhet skattas till tre fjärdedelar av kostnaden för ombyggnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens vidgning som till upplagsplatser för schaktningsmassorna äro några ersättningar i nämnda hänseenden icke att räkna med.

Avgift, varom förmäles i 11 kap 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökanden.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides inom varje företag för sig av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande. Bron för vägen vid B underhålles av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen, innefattande förstoring av avloppssträckorna A-B-C och D-E samt ombyggnad av bron för vägen vid B skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall liksom ock stubbar och träd i regel läggas på den sida om avloppen från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppens kanter samt beträffande jord, sten och berg med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att bron bygges av friskt virke eller, därest trumma av sten eller betong föredrages framför träbro, av kilad sten i gott förband eller av prima betongrör enligt ritningar;

att arbetena för företagen ~~med~~ må utföras genom sökandens försorg och jämlikt samtliga delägares medgivande mot en ersättning, svarande mot den vid förrättningen beräknade kostnaden för företagen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker upplagda massor böra vara bortförda eller utsppida senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark;

att åverkan på avloppen genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande ägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat angående besvårs ingivande.

Skår Ledsgården den 21 november 1939.

W. Larsson

Laurén

Carl Eriksson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Står Lidsgården	2 ⁷	1/8		Fritz Larsson
			1	Äker 0,15-0,20 m. mylla på grus o. sand
			2	" 0,3-0,4 torr " " sand, lerb.
				Summa
- " -	2 ¹⁶	avs.		Allan Lidberg
			3	Äker 0,5-0,8 torrj. på lerb. sand
			4	" 0,7-0,8 m. " " gyttig lera
			5	" " " " " "
			6	" " " " " "
			7	avlopp
				Summa
- " -	2 ¹⁷	avs.		Allan Lidberg
			8	Äker > 0,8 m. torrj. på gyttig lera
			9	" " " " " "
			10	" 0,2-0,3 mylla på lerb. sand
			11	" " " " " "
			12	" " " " " "
			13	avlopp
				Summa
- " -	2 ¹⁷	avs.		Allan Lidberg
			14	Äker, 0,25-0,30 m. mylla på lerb. sand
			15	" " " " " "
			16	" " " " " "
			17	" 0,4-0,5 m. torrmylla " "
			18	" 0,2-0,3 m. " " "
			19	avlopp
				Summa
- " -		1/8	20	Karl Johansson
			20	Äker 0,4-0,5 m. torrmylla på lerb. sand
				Karl Persson
" Lövgården		1/8	21	Lär till den gles bädden. 0,2-0,5 torr m. på lerb. sand

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,0							900	63	-	1200	84	-	21	-	
	10,0							800	80	-	"	120	-	40	-	
	17,0								143	-		204	-	61	-	
	13,6							600	81	60	1400	190	40	108	80	
	04,7							700	32	90	"	65	80	32	90	
	06,1							"	42	70	"	85	40	42	70	
	05,1							600	30	60	"	71	40	40	80	
							00,7									
	29,5						00,7		187	80		413	-	225	20	
	08,7							500	43	50	1400	121	80	78	30	
	14,2							600	85	20	"	198	80	113	60	
	08,4							700	58	80	1600	134	40	75	60	
	22,3							900	200	70	"	356	80	156	10	
	02,2							1500	33	-	"	85	20	2	20	
							01,5									
	55,8						01,5		421	20		847	-	425	80	
	06,9							1100	75	90	1500	103	50	27	60	
	09,6							"	105	60	"	144	-	38	40	
	07,5							1200	90	-	1500	112	50	22	50	
	20,3							500	101	50	1400	284	20	182	70	
	12,4							900	111	60	1500	186	-	74	40	
							03,4									
	56,7						03,4		484	60		830	20	345	60	
	09,4							600	56	40	1200	112	80	56	40	
			10,0					200	20	-	300	30	-	10	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skär Lövgården		$\frac{1}{16}$	22	Fritz Karlsson kär, 0,2-0,5 m. torvmylla på lerb. sand <u>Lammändrag</u> <u>Östra ardlämningsområdet</u>
Skär Ledogården	2 ⁷	$\frac{1}{8}$	1-2	Fritz Larsson
" "	2 ¹⁶	avs.	3-7	Allan Lidberg
" "	2 ¹⁷	avs.	8-13	" "
				<u>Summa</u>
				<u>Västra ardlämningsområdet</u>
Skär Ledogården	2 ¹⁷	avs.	14-19	Allan Lidberg
" "		$\frac{1}{4}$	20	Arvid Johansson
" Lövgården		$\frac{1}{8}$	21	Karl Persson
" "		$\frac{1}{16}$	22	Fritz Karlsson
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			27,0					200	54	-	300	81	-	27	-	
	17,0								143	-		204	-	61	-	8,57
	29,5						0,0,7		187	80		413	-	225	20	31,63
	55,8						01,5		421	20		847	-	425	80	59,80
1	02,3						02,2		752	-		1464	-	712	-	100,00
	56,7						03,4		484	60		830	20	345	60	78,72
	09,4								56	40		112	80	56	40	12,85
			10,0						20	-		30	-	10	-	2,28
			27,0						54	-		81	-	27	-	6,15
66,1	37,0						03,4		615	-		1054	-	439	-	100,00
Skär Ledsgården den 21 november 1939 O. Carlsson Samtson Karl Eriksson																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs
län.

läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal.	á kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
0-0+80	80	<u>Sträckan A-B-C.</u>						
		Sten, block, grus o. lera	³ m.	70	3:-	210 -		
		Grus och lera ngt. sten	"	10	1:-	10 -		
	140	Berg, sprickigt	"	12	15:-	180 -	400	-
		Lera med ngt. sten	"	90	0:90	81 -		
		Torvjord	"	110	0:70	77 -	158	-
		Ombyggnad av träbro för väg vid 0+80 m.; beräknad kostnad 80:- kr. varav 1/4 åvilar fö- retaget	st.	1			20	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					52	-
		S U M M A					630	-
3+66-6+25	260	<u>Sträckan D-E.</u>						
		Lera och sand m. ngt. sten	³ m.	50	1:-	50 -		
		Lera och sand	"	150	1:10	165 -		
		Torvjord	"	80	0:70	56 -		
		Lera och sand	"	90	0:90	81 -	352	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					38	-
		S U M M A					390	-

Skår Ledsgården den 21 november 1939.

W. Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för forrläggning av mark*
hörande till hemmanen Skår Leds gårdar och Skår Lögårdar
i Skypplanda socken och Skår församling län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10 ar	17	0,05	-	85		
		har	1,684	2,02	3	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 18,5 ar	2	0,14	-	28		
		har	0,37	0,74	-	27		
		annan mark och impediment, medelareal 1,8 ar	3	0,05	-	15		
		har	0,056	0,78	-	04		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,08	11,-	-	88		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			4	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}					14	07
		Överföres					22	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 57
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17,2 punkter pr har har	1684	0,50	- 84	
		avvägda punkter st.	29	0,03	- 87	
		i annan mark, medelantal 10,8 punkter pr har st.	037	1:-	- 37	
		avvägda punkter st.	4	0,06	- 24	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,15	2,00	- 30	
		i annan mark "	0,2	5,00	1 -	12 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9,6 ar, st.	22	0,05	1 10	
		har	211	0,10	- 21	1 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	19	0,06	1 14	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	19	0,12	2 28	11 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,55	3,5	1 93	1 93
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12	- 24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	0,22	3 52	
		"				3 76
		"				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	0,9	0,02	- 02	
		dagar		12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		4,50	4 50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	12	0,03	- 36	1 36
		Överföres				65 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 02	5 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 2		3,-	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 1		3,-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		9 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	33	0,01		- 33
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/3	12,00		4 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				109 34
		1 a) 1:sta regalarket			7 -	
		bladet				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 9,6 ar ägofigurer st.	22	0,07	1 54	
		har 2,11	0,14	- 30		
		Överföres			8 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	33	0,02	- 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05	- 60	11 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,55	6:-	3 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 76	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		13 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	16	0,55		8 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				33 71
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 05	
		Annonskostnader ang. sammanträden				7 05
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			18 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				18 40
		Summa kronor				25 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			109 34	
		Lösen för kopior och avskrifter			33 71	143 05
		Övriga förrättningskostnader				25 45
		Summa kronor				168 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sten häradsrätt.

Sten den 12 februari 19 40.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

a. a. i

44
40

DIARIE Nr 1603
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1943

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9 oktober 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 570 kronor.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1943.

Sysselman: Allan Lidberg, Skår Ledsgården, Älvängen.

Avsyningen verkställdes den 9 oktober 1942 av förste assistent Th. Herdenberg. Därvid befanns att å diket D-E endast sträckan 3+60-4+50 upptagits i full utsträckning samt att å sträckan 4+50-5+10 huvudsakligen ena sidan utförts till c:a en meters djup. Å sträckan A-B hade en del sten upptagits.

Anledningen till att arbetena ej slutförts var, att A. Lidberg, som åtagit sig grävningen, varit sysselsatt med anläggande av utfartsväg för sin gård, samt att dikningsarbetare ej stode att få. Vagarbetet var nu färdigt, och menade Lidberg, att arbetena torde medhinnas, därest ytterligare ett års arbetstid beviljades.

Vänersborg den 30 december 1942.

T. Herdenberg

a. a.

Godk. 29/10 43

44
40

20315

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT. 1943

R a p p o r t

öfver verkställd avsyning af torrlägningsföretaget Skår Ledsgården och Skår Sörgården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9/10 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 570 kronor.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Företagets styrelse: Allan Lidberg, Skår Ledsgården pr Älvängen.

Avsyningen verkställd af undertecknad den 23 okt. 1943. Därvid befanns företaget utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas härmed till godkännande.

Vänersborg den 23 oktober 1943.

G. Bengtsson