



Akt nr:
P-E1a-0792

AU\$P-E1a-0792

kle på 263

356

41

Skuld förbindelse överlämnad

til Kungl. Statskontoret

den 12/2 1942

godkänd den 19/2 1942

2857

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

P

2-0792

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp m.fl. i Gärd-
hems socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Th. handl.

beviljat dels *statsbidrag* med femtusentio (5.010)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusentvåhundraåttio (6.280)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~sa~~ undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lexboyn den 20 Dec. 1941.
Nils A. Nilsson ägare till 1/2 mtl. 46. Alnäs
Verner Johansson ägare 121-24 Lantarp
Nils Eriksson ägare till 1/4 Hallarp

Att Nils A. Nilsson Verner Johansson Nils Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lasse Mattberg Ulla Carlsson
Adress Blåsut 74 Vänerborg Adress Spaldingsg. 7 Gbg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Priétti

DIARIE Nr 2857
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1942

P 2-0792

Betänkande till
torrlägningsföretaget i
Halltorp, Gårdhem och Lextorp
i Gårdhems socken, Alvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att, innan arbetet med den i företaget ingående rörtrumman genom järnvägen igångsättes, Bergslagernas järnvägsaktiebolag, som utfäst sig att anlägga nämnda rörtrumma, skall till Kungl.Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för granskning och godkännande insända arbetsritningar till utförande av ifrågavarande trumma.

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smith

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp, Gårdhem och Lextorp i Gårdhems socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Samtliga delägare i företaget äro lånesökande.

L ä g e : Det område, om vars torrläggning är fråga, är å vidstående översigtskarta utmärkt med gul färg och beläget omkring 3 kilometer sydost ut från Trollhättans stad och ungefär lika långt i nordvästlig riktning från Gårdhems kyrka.

B e s k a f f e n h e t : Till övervägande del består jordmänen av 0,2-0,3 m. mylla på lera. De låglänta fälten ömse sidor Bergslagsbanan utvisa dock en jordmån av 0,3-0,8 m. slam och torvfjord. Med undantag för dessa fält, vilka på grund av det stora vattenbesväret icke kunna gagnas till annat än slätter och bete, brukas övrig mark såsom åker. Till följd av högt grundvatten, och jämväl av översvämning i vissa delar, vilka omständigheter i första hand äro att tillskriva avloppens litenhet, sker brukningen dock med svårighet, varjämte jordens fulla alstringsförmåga icke kan utnyttjas.

A r e a l : Den i torrlägningshänseende berörda marken innefattar 45,385 hektar åker och 2,628 hektar äng och betesmark; tillhops 48,013 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m. : Vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vidgning och djupning av öppen avloppssträcka samt till anläggning av täckta ledningar uppgjorts, deltagningsskyldigheten reglerats samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förretningen har besvär anförts och i anledning därav varit föremål för Vattendomstolens prövning. Enligt härhos bifogad dom i målet, mot vilken dom vad enligt ävenledes bilagt bevis icke anmälts, har den besvärades talan lämnats utan bifall.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 13376:11 kronor.

K o s t n a d: Arbetet med det öppna avloppets förstoring, ledningarnas anläggande, ävensom vägtrummers och broars ombyggnad har tillika med ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av 10525:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämd till 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Kostnaden för företag, för syneförrättning samt för utredning om bidrag och lån av statsmedel belöper sig enligt vidstående kostnadssammandrag till 11293:74 kronor och utgör förhållandet mellan denna kostnadssumma och båtnaden d.v.s. $\frac{11293:74}{13376:11} = 0,84$. I avseende till den vid detta relativtal knutna normen för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag med belopp svarande

mot 44,40 % av kostnaden, utgörande i jämnat tal 5010:- kronor. Med belopp svarande mot återstående delen av kostnaden, d.v.s. i avjämnat tal 6280:- kronor skulle så företaget ytterligare kunna understödjas i form av lån från avdikningslånefonden. Därest hänsyn toges till den omständigheten att viss del av området kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden än annan del beräknas med ett relativtal av 0,41 och kostnad = 724:30 kronor beträffande den förstnämnda delen bidraget för denna del till 29,35 % av kostnaden d.v.s. till 210:- kronor och med ett relativtal av 0,91 och kostnad 10569:44 kronor för den sistnämnda delen bidraget för denna del till 46,85 % av kostnaden d.v.s. till 4950:- kronor samt lånet för den förstnämnda delen till 510:- kronor och för den sistnämnda till 5610:- kronor. Enligt denna beräkning skulle företaget i dess helhet kunna understödjas med 5160:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 6120:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, dom i målet angående förrättningen jämte vadebevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av plan- och profilritningar i ett blad.

Göteborg den 10 februari 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen	
verkställd beräkning.....	kronor 10525:-
Syneförrättningen, enligt räkning.....	" 636:02
Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning..	" 112:66
Avgift jämlikt 10:95 vattenlagen.....	<u>" 20:06</u>
	<u>Summa kronor 11293:74</u>

Göteborg den 10 februari 1940.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11,293 kr.74 öre.

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Halltorp, Gårdhem och Lextorp i Gårdhems socken, Älvsborgs län, lån från avdömningslånefonden sökes:

Halltorp	² 1	1/4 mtl.	ägare: Nils Eriksson.
Gårdhems Hansg.	⁶ 1	1/8 "	" : Martin Johansson
Lextorp	⁶ 1	$\frac{83}{480}$ "	" : Frans Edvin Anderssons stbh.
"	⁷ 1	1/24 "	" : " " " "
"	¹⁸ 1	avs. "	" : Mauritz Mowitz.
"	²¹ 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : Verner Johansson.
"	²² 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : " "
"	²³ 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : " "
"	²⁵ 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : Frans Edvin Anderssons stbh.
"	²⁶ 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : Svante E. Jonasson.
"	²⁷ 1	$\frac{137}{3840}$ "	" : August Levén.

Göteborg den 10 februari 1940.

C.B. Carlson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägar till hemmanen
Halltorp, Gårdhem och Lektorp
i Gårdhemms socken och Åhusbogs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1937		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	18	1,50	2	90		
		krokinje	43	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	157	0,24	37	68		
		har	45,385	0,78	35	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar	18	0,14	2	52		
		har	2,628	0,74	1	94		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	14	0,05	-	70		
		har	1,020	0,78	-	80		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0,55	5	2	75		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					101	39
		Överföres					109	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 89
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,6 punkter pr har har	48,013	0,50	24 01	
		avvägda punkter st.	365	0,03	10 95	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3,75	2,00	7 50	
		i annan mark "		5,00		78 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	189	0,05	9 45	
		har	49,013	0,10	4 90	14 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	189	0,04		7 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	175	0,06	10 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	175	0,12	21 -	45 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,295	3,-	- 89	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,230	3,50	7 81	8 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion 1 st.	1	9,12	- 12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0,22	8 80	
		0,7 m ² "	28	0,02	- 56	
		"				9 48
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1,3	0,02	- 03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,62	4,50	7 29	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 0,7 m. ² sektion på "	1,62	0,35	- 57	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	23 86
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	56	0,03	1 68	2 68
		Överföres				305 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				305 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,295	2,50	— 74	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	0,24	0,175	— 04	
		nämligen 0,7 m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,955	4,00	7 82	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 0,7 m ² sektion på	1,62	0,35	— 57	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade) 10,525 - 2,250,70 = 8274,30			8 27	17 44
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3,00	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3,00	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	365	0,01		3 65
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	30	0,25	7 50	9 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn				
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				426 12
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.			1 75	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	189	0,07	13 23	
		har	49,033	0,14	6 86	
		Överföres			28 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	365	0,02	7 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	56	0,05	2 80	40 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0,260	3,00	- 78	
		nytt avlopp eller vall	0,295	5,00	1 48	
		ändring av befintligt avlopp	1,970	6,00	11 82	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 48	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		29 56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	5	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				99 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7,65 + 5,75				13 40
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			48 -	97 50
		Summa kronor				110 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			426 12	
		Lösen för kopior och avskrifter			99 -	525 12
		Övriga förrättningskostnader				110 90
		Summa kronor				636 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Väner häradsrätt.

Bokeberg den 10 februari 19 40.

W. Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras .

den 19

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende Vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Halltorp, Gårdhem och Lextorp i Gårdhems socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	40:69
Kopia av Profil-, sektions- och broritningar.....	"	25:17
Avskrift av handlingar 51 sid. å 0:55.....	"	28:05
Vadebevis		
~~Diariibevis med komm. arvode.....~~	~~"~~	~~1:75~~
<u>Summa kronor</u>		<u>112:66</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad
må denna talan föras vid Väner häradsrätt inom tre måna-
der härefter.

Göteborg den 10 februari 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

15. JUNI 1939

P 2-0792
DIARIE Nr 7461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1941

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

HALLTORP, GÄRDHEM och LEXTORP

i Gärðhems socken,

Älvsborgs län.

1939.

B. & U. M.

8/1939.

Till akten höra:

55 skrivena sidor och

2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid styreförättning beträffande
vattenarloop för förläggning av mark
hörande till Halltorps, ~~Bastorp~~^{Lärnens} och Leks-
torps i Lärnens socken. Ålsbergs län
§ 1.

Den 20 september 1938 i Leksatorp.
Närvarande: lantmätarsingeniören P. B. Paulson.
förrättningsman.
Fredrik Karlsson i Hultsjö och
Olof Adersson i Bryggern, godemän;
Mik. H. Nilsson, såsom ombud, enligt fullmakt
för Charlotta Adersson och
Ligne Nilsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mantal Leksatorp,
vid tiden för anskaffning ägt av framtidens
söskende, Frans Adersson;
Frank Johansson, ägare till $\frac{137}{3840}$ ntt. Hallatorp
och " " $\frac{3}{8}$ " Hallatorp
Mik. Eriksson " " $\frac{1}{4}$ " Hallatorp
Martin Johansson " " $\frac{81}{3840}$ " ~~Leksatorp~~^{Lärnens}
Ivan Mattsson, " " lag. Björnstorp under Leksatorp
Oth. Eriksson, arendator av $\frac{1}{4}$ ntt. Leksatorp
Joh. Uner Johansson, ägare till $\frac{548}{3840}$ " " "
Lantingenören Ernst Thellin såsom ombud för
Herselagerens jämnässaktiebolag, enligt fullmakt
Claes Olsson i Ryss, ordförande i och ombud för
väre och Åke värdtyrelse enligt protokollavdrag.
Lantingenören Bernhard Bergström såsom ombud för
Kungl. Vattenfallstyrelsens enligt fullmakt och
beträdd av ingenjören Axel Ander, åt vilken
ombudet uppdrag att föra Vattenfallstyrelsens ta-
len, de ombudet ej var närvarande.

2.
Sökandeombudet för sökandefastigheterna
förklarade att vattenanledningerna från dessa fas-
tigheter ^{inrättades} gästaltades på sätt att möjligt till
oändamålsentlig förläggning medelst täckning
av den således vattenberörade marken till fas-
tigheterna ifråga kunde ernås.

För vinuande av samma möjlighet för mar-
ken till sina fastigheter, vilken mark i vatten
anledningshänseende var beroende av huvud-
loppet genom sökandefastigheterna, sade Lau-
te Jönasson i Lekotorp och Martin Johansson i
Lårdhem och Varner Johansson i Lekotorp att
de yrkade förnas sig med sökandens ^{efterträdare} om före-
taget, Martin Johansson med yrkande om an-
slutning till huvudloppet för de ^{är} något ^{använd} från
dessa belagna ägor till hans fastighet Lårdhem
Hansgårdens samt Teute Jönasson och Varner
Johansson med yrkande på huvudloppet uppten-
gande genom den förstnämnda och från till
och genom jämnagobacken invid den förstnäm-
das ägor i Lekotorp. Förslagshandling vart på
grund härav upprättad, undertecknad, bestyckt
och vidlagd förvaltnings ^{-protokollet} ~~akt~~.

Beträffande anläggningen av vatten från det
till Lekotorp hörande invid gränsen mot Hall-
torp och intill Bergslagens järnågar be-
lagur området ifrågasatte sökandombudet
utlopp för detta vatten genom banvalley och till ett
omedelbart väster om banan framdräkt utlopps-

ditte, så vitt detta länade möjligt till en nöj-
aktig förläggning av området ifråga. Vore icke
denna möjlighet för händes, finge utlopp beredas
österut till det oslopp, om vilket ovan nämnts.

Ombudet för Bergslagens Järnvägsaktiebolag
sade sig vilja utöfna förhållandena på de platser
en ändring av vattenloppen genom tannallen kun-
de finnas påfallande för ernående av den vatten-
avledning, som åsyftades, innan bolaget toge
ställning till förslaget.

Kungl. Vattenfallsstyrelsens ombud avläm-
nade en skrift erinrande den uttalsen på vatten-
ståndet i Hallbackan förslaget utprävarde förme-
nades hava med sig samt beträffande styrelsens
ställning till frågan om rätten till förslaget genom
förande. Skriften förordogs med resultat att såväl
förhållandeombudet som Fränke Jonasson anmälde
en från Vattenfallsstyrelsen avvikande mening
såväl ifråga om förslaget följer i avrinningshän-
seende som i fråga om dess tillätlighet samt be-
dro uttrycket på skyldighet att taga del i kostnader
för åtgärder att hålla vattenståndet i ån nere eller
i vattningarna förströda genom för höga vattenstånd.
Hägen hastigare avrinning i det nya loppet än i det
befintliga vore icke att befara såde Fränke Jonasson
samt ^{tillade att} öfrigt finnes såväl Fränke Jonasson
ner till än som en vägtmanna med två öppningar, vilka
omständigheter ^{kan till} måste fördröja vattenavbördning.

Det var upplyst att allmänna vägen
Trollhättan-Långhem, som korsade vattenloppet
å ågren till Hallterp, byggdes på 1860 talet men
att frumman i loppet varit föremål för ombyggnad
för ungefär 20 år sedan. Därvid ändring
av loppet vidtoges med påföljd att ännu en om-
byggnad blöve nödig, begärde väghyrskommittén
utredning om kostnaden för detta arbete, ^{från} ~~fast~~
~~bestod om utredning~~ ^{från} ~~fast~~
~~bestod om utredning~~ till frågan om deltagare-
det skulle lämnas.

I den mån byggnaden för överskottet är en-
stild natur finnes i behov av ändring till följande
loppet för överskottet frige enligt intressenternas me-
ning ändringens arbetet ingår såsom att led i ar-
betena för företaget.

För upplåtelse av mark till arloppens vid-
ning ännu om för inträdet genom skattning-
massornas uppläggande ställdes anspråk på en-
ning av samtliga ågren och ombed för ågren till
berörda fastigheter.

Lärval stämmandecommittén som de, vilka föresat
tegi om företaget, yrkade på deltagande i kostnaderna
för företaget jämväl från övriga ågren till fastig-
heterna, som kunde väntas hämta nytta av företaget.
I anledning härof varit utvalda föremål för
undersökning och upphällning från styrelse-
massorna, vid vilken procedur jämväl vatten-
loppet genom bausallen undergått förändring.
Efter tagen hämedom om uttöppsmöjligheterna

utförte järnvägsbolagets ombud anläggning
av nya vattenlopp under bauvallen på därför
lämpliga ställen och på bolagets beaktande
under förutvattning / likväl att lopp om 45 cm.
i tvärsnitt diameter vore tillfyllest. Erfordrades
större genomlopp komme bolagets ställning
att preciseras när beaktas om loppets storlek
föreläge. Dock ville ombudet fästa uppmärks-
samheten på möjligheten att låta befintligt lopp
fråna såsom bräddarlopp vid tillfällen då vatten-
tillströmningen var särskilt stor.

Stallten Johansson sade sig föradraga kör-
ledning i utloppet ifrån sin fastighet framför
öppet dike.

Efter slutförd undersökning var det tillkännag-
ivet att förslag till vattenledningar med
bestämd och bestämd beräkning komme att för-
läggas i utskottet vid sammanträde i
stadgadsordning

W. Carlsson

Fredrik Karlsson

W. Carlsson

Den 31 mars 1939 i Lextorp.

Närvarande: förstående styrelsemedlemmar och på-
gående sakägare.

Nils Eriksson i Halltorp

Nils A. Nilsson i Alnäs

Leante Jonasson i Halltorp och

Verner Johansson i Lextorp

Förslag till vattenverksdrifningen förstoddes
tillika med kostnadsberäkning. Mot försla-
get och beräkningen försvorades ingen emend.

Hon Kungl. Vattenfallsstyrelsen till förrättnings-
mannen ställde skrivelse angående företags
~~förändring~~
följdes i avrinningshänseende och de anmärk-
ning som ställdes på deltagarna, därest företaget kom-
me till utförande enligt förslaget, föredrogs.

Introsenterna i företaget förklarade att den
ställning de intagit i frågan om företags
överlåten på vatten till stormningen till Hall-
bäck och till anslutningen från Vattenfalls-
styrelsens sida, som kommit till uttryck vid
sammanträdet den 20 sept. 1938, icke rubats
av vad som anförts i ovanstående skrivelse
och bestreda förfarande varje skyldighet att del-
taga i kostnader och utlåningar av den art Vat-
tenfallsstyrelsen ifrågesatt.

Efter prövning av förekomna frågor var
utlåtande därunder meddelat samt till ut-
skottet överlämnat längder förordnarna.

Att förra företaget öfverlämnade handtegnade och
ritningar utgår Nils Eriksson i Halltorp
och Tralleåttan.

Att Nils A. Nilsson i Skuas Länns länns upp-
draget att kalla delägarna till sammanträde
för val av styrelse för företaget, samt för-
rättningen förklarades avslutad.

Det som orar

W. Karlsson

Fredrik Karlsson.

W. Karlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 12 pag. 142

Ass. D. 1936.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 8 maj 1936.

Karl Meider

Kenneth L. L. L.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORGS

N:o. 12 pag. 142
Ass. D. 1936.



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning beträffande vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemma-
net Lextorp i Gärdhems socken överlämnas med förmälan
att omständigheterna icke synas påfordra att sökanden
ställer säkerhet för förrättningskostnaderna.

Göteborg den 7 maj 1936.

W. Carlsson



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad anhåller härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning av mark hörande till min fastighet $\frac{1}{4}$ mantal Lextorp i Gärdhems socken.

Legstorp per Gärdhem den 25 april 1935.

Frans Andersson.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor tillhöriga: Verner Johansson i Lextorp och Oskar Andersson i Lextorp.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Lekstorp i Gärdhems socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos arrendatorn Otto Eriksson i Lekstorp tisdagen den 20 september 1938 kl. 10,30 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan.

Företaget ifråga kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Halltorp och Bastorp i nämnda socken ävensom allmänna vägen Trollhättan-Gärdhem samt Bergslagernas järnvägar. Göteborg den 29 augusti 1938.

M. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Gärdhems församling den 29 augusti samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 2 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 september 1938 till:

~~Lantbrukaren~~ Svante Johansson,	~~Halltorp,~~	<u>Trollhättan.</u>
" Nils Eriksson,	Halltorp	"
" Martin Johansson,	Bastorp,	"
Slaktaren Sven Mattsson,		"
Fru Charlotta Andersson,	Stora Almås,	<u>Grunnebo.</u>
" Signe Nilsson,	" "	"
Lantbrukaren Nils Nilsson,	" "	"
~~Bagaren~~ Svante Jonasson,	Halltorp,	<u>Trollhättan.</u>
Bagaren August Leven,	Lekstorp,	"
Arrendatorn Oskar Andersson,	"	"
" Otto Eriksson,	"	"
Lantbrukaren J. Verner Johansson,	"	"
Styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag,		<u>Göteborg.</u>
Styrelsen för Väne och Ale vägdistrikt, dess ordf. Claes Olsson, Ängen,		<u>Trollhättan 2.</u>

betygar:

M. Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Halltorp, Bastorp och Lextorp i Gårdhems socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Gårdhem i nämnda socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos arrendatorn Otto Erik Eriksson i Lextorp fredagen den 31 mars 1939 kl. 11 f.m. Göteborg den 9 mars 1939.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd för uppläsning till pastorsämbetet i Gårdhem den 9 mars samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 14 mars 1939 betygar:

O. Harey

Fullmakt för Nils H. Nilsson
 H. Hrnäs all för vår talan
 i all vad som rör diknings-
 företaget Lektor - Halltorp

H. Hrnäs den 20 sept 1938
 Charlotta Andersson Signe Nilsson

Bevillnas

Berg Karlsson

Greta Karlsson.

BERGSLAGERNAS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN.

Dnr 58961.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Baningenjören Ernst Thulin att vid sammanträde den 20/9 1938 hos arrendator Otto Eriksson i Lekstorp angående vidgning och djupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Lekstorp, Gärdhems socken m.m. föra järnvägsbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 14 september 1938.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Ernst Thulin *Thulin, Redaktör*

Bevittnas:

Wahlström *O. Eriksson.*

A v s k r i f t .

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 mars 1897 beviljat registrering för Bergslagermas järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en den 15 januari 1937 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Hjalmar Wijk, expeditionsföreståndaren Axel Dahlström, kassören Hugo Larsson, direktörerna August Åkesson och Erik Olson, ingenjören Gustaf Henry Hansson samt byråföreståndaren Jacob Julius Hedvall, med förste reparatören Otto Berg, verkställande direktören Yngve Simonsson och folkskolläraren Ture Hulthén till suppleanter, alla i Göteborg, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 januari 1938.

Ex officio:

I. Zachau.

(Sigill)

Lösen Kr. 1:50
Stämpel " 2:--
Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Rätt avskrivet, intyga:

M. Andersson Bertil H. Berman der.

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med Väne och Ale väg-
styrelse å tingshuset i Trollhät-
tan den 10 september 1938.

§ 1.

Närvarande: alla styrelsens ledamöter samt Vägingenjör V. Lind-
kvist.

§ 21.

Föredrogs tre st. skrivelser från Lantbruksingenjör C. B. Carls-
son, dagtecknade Göteborg den 2 september 1938, vari meddelades att
sammanträde i och för torrläggning av mark, varvid allmän väg kan
komma att beröras, är utsatt att hållas å följande tider och platser:
Hos Arrendator Otto Eriksson, Lekstorp, tisdagen den 20 september
1938, kl 10.30.

Hos Lantbrukaren Carl Olsson, Herrstad, onsdagen den 21 september
1938, kl 9.

Hos Harry och Evert Persson, Torpa Östergård, fredagen den 23 sep-
tember 1938, kl. 9.

Efter föredragning av ärendet beslöt vägstyrelsen enhälligt att
uppdraga till undertecknad ordf. att å ovannämnda sammanträden föra
de väghållningsskyldiges talan och deras rätt bevaka.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

Som ovan
Claes Olsson

Rätt utdragit betygar:

Claes Olsson



FULLMAKT.

Jämlikt 19 § i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 juni 1920 för Kungl. Vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid Statens Vattenfallsverk befullmäktigar jag i egenskap av ~~tjänstförrättande~~ chef för Vattenfallsstyrelsens administrativa byrå härmed

Sekreteraren Jur. Kand. Bernhard Bergström

eller den, han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar, att föra Vattenfallsstyrelsens talan ~~inför~~ vid förrättning angående torrläggning av mark, hörande till hemmanet Lekstorp i Gärdhems socken. ~~ix mål mot x~~

~~angående~~

Varje på grund av denna fullmakt förordnat ombud äger förordna annat ombud med oinskränkt substitutionsrätt.

De laga åtgärder, som vidtagas av ombud på grund av denna fullmakt, godkännas.

Stockholm den 19 september 1938.

Fr. N. Malm

Bevittnas:

E. Fahlberg

R. Lahr

Transumt.

»Svensk Författnings-Samling.

N:r 594.

Kungl. Maj:ts instruktion

för vattenfallsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar vid statens vattenfallsverk;

given Stockholms slott den 30 juni 1920.

§ 19

Mom. 4. Chefen för administrativa byrån äger att, utan särskilt bemyndigande av styrelsen, såsom dess fullmäktig själv eller genom av honom förordnat ombud med eller utan substitutionsrätt inför domstolar och andra myndigheter ävensom inför skiljemän utföra och bevaka styrelsens rätt och talan.

Stockholms slott den 30 juni 1920.

GUSTAF

/L. S./

/ Civildepartementet /

C. E. Svensson »

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Jämlikt 10 kap 58 § vattenlagen förva sig
under tecknade med sökanden till ¹ försätts ar-
seende föröring av vattenaropp för ¹ förordning
av mark hörande till $\frac{1}{4}$ mantal Lelstorp: Lelst.
hans sökas och önska med denna avslutning
att ena möjligt till ändamålsenlig förord-
ning jämlikt ar mark till våra fastigheter ..

Lelstorp den 20 September 1938.

Gnante 6 Jonasson Hultorp

Egne till 138/3840 mantal Lelstorp

Marlin Johansson äg till $\frac{1}{8}$ ut Hansgård

J Verner Johansson 548/3841 Lelstorp

Att Lant Jonasson och J. Verner Johansson
i Lelstorp samt Marlin Johansson i Rostorp träf-
fat förordade förordning och egenhändigt under
tecknat denna handling uttyga:

Marlin

Fredrik Karlsson

W. L. Karlsson



Till Förrättningsmannen i företaget angående torrläggning av mark, hörande till hemmanet Lekstorp i Gärdhems socken.

Med anledning av utfärdad kungörelse den 29 augusti 1938 om syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark, hörande till hemmanet Lekstorp i Gärdhems socken, får Kungl. Vattenfallsstyrelsen anföra följande.

Enligt Västerbygdens vattendomstols dom den 22 februari 1924 i målet rörande profilreglering av Göta älv har det stadgats, att det åligger Vattenfallsstyrelsen att ansvara bland annat för att Stallbackaåns vatten vid intaget till den tunnel, vilken leder åns vatten under Trollhättans stad till Göta älv, icke överstiger höjden + 38,20 m.ö.h. I den mån nya torrlägningsföretag medföra en ökad intensitet i avbördningen av vatten till Stallbackaån, kunna svårigheter uppkomma att innehålla den föreskrivna vattenhöjden i Stallbackaån. Enär hänsyn till dylika förhållanden icke tagits vid avgörandet av profilregleringsmålet,

kan Vattenfallsstyrelsen icke vara skyldig att svara för omedelbart bortledande av de vattenmängder, som genom dessa nya företag temporärt kunna framkalla en höjning av vattenståndet.

Styrelsen måste därför bestrida, att ifrågavarande företag må komma till utförande, därest delägarna i företaget icke förpliktas att antingen med skäligt belopp eller skälig andel deltaga i kostnaderna för de åtgärder, som erfordras, för att vattnet vid intaget till profilregleringstunneln icke överstiger höjden + 38,20 m.ö.h. eller att deltaga i de ersättningar för skador, Styrelsen kan komma att åläggas utgiva, därest vattenståndet överstiger samma höjd.

Vattenfallsstyrelsen anhåller, att det måtte beredas Vattenfallsstyrelsen tillfälle att taga del av handlingarna i ärendet och att, innan det förrättningsmännen avgiva slutligt utlåtande i ärendet, inkomma med förnyat yttrande i saken.

Trollhättan den 20 september 1938.

*f. Kungl. Vattenfallsstyrelsen
Pres. Regström
chef. fullmäkt.*



Till

Förrättningsmannen för företaget angående torrläggning av mark, hörande till hemmanen Halltorp och Lekstorp i Gärdhems socken.

Med anledning av förslaget till åtgärder för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Halltorp och Lekstorp i Gärdhems socken, får Kungl. Vattenfallsstyrelsen anföra följande i anslutning till vad som tidigare anförts i Vattenfallsstyrelsens skrivelse av den 20 september 1938.

Enligt Västerbygdens vattendomstols dom av den 22 februari 1924 i målet rörande profilreglering av Göta älv åligger det Vattenfallsstyrelsen att ansvara bl.a. för att vattenståndet i Stallbackaån vid intaget till den tunnel, vilken avleder åns vatten under Trollhättans stad till Göta älv, icke överstiger höjden + 38,20 m ö.h.

Det är uppenbart, att ett genomförande av det ifrågasatta torrlägningsföretaget kommer att medföra sådana ändrade avrinningsförhållanden för den berörda marken, att avrinningen

underlättas och att därigenom den största förekommande vattenföringen i avloppsdikets nedre del kommer att bli större än under nuvarande förhållanden. Den största förekommande tillrinningen till Stallbackaån kommer sålunda att ökas. Det kommer därför att för bortledning av vattnet från Stallbackaån erfordras anordningar med större avbördningsförmåga än vad som hittills varit erforderligt för att vattenståndet i åns nedre del alltid skall kunna hållas under den högsta medgivna höjden. De anordningar, som sålunda erfordras, anser Vattenfallsstyrelsen böra bekostas av torrlägningsföretaget.

Tidigare hava ett flertal torrlägningsföretag inom Stallbackaåns nederbördsområde blivit mot Vattenfallsstyrelsens bestridande genomförda, utan att deltagarna på något sätt ålagts att delta i därav förorsakade ökade kostnader för vattnets bortledning. Motiveringen har varit, att den ökning, som varje särskilt företag förorsakat, varit obetydlig i och för sig. Vid handläggningen av dessa torrlägningsfrågor har Vattenfallsstyrelsen dock framhållit, att det syntes sannolikt, att ett stort antal dylika torrlägningsföretag skulle komma att genomföras, och att därför förr eller senare särskilda åtgärder skulle komma att visa sig nödvändiga, för att vattenståndet i Stallbackaåns nedre lopp skall kunna hållas under högsta medgivna höjden. Dessa Vattenfallsstyrelsens farhågor hava sedermera visat sig befogade. Under januari detta år inträffade det nämligen, att tillrinningen i Stallbackaåns nedre lopp tillfälligt blev så stor, att vattenståndet ej med befintliga anordningar kunde hållas under den föreskrivna höjden + 38,20 m ö.h. utan steg däröver, varigenom markerna kring Stallbackaån bleve översvämmade. Detta skulle, i varje fall på långt när icke i den omfattning som nu skedde, hava ägt rum, om icke torrlägningsföretagen kommit till utförande. Den ökning i den maximala tillrinningen, som förorsakas av de tidigare och av det nu ifrågavarande företaget, är så mycket farligare för vattenståndet i Stallbackaåns nedre del, som dessa områden huvudsakligen äro belägna så nära

denna del av ån, att de direkt inverka på dess vattenstånd utan att få den tidsförsening, som inträffar vid hastig avrinning från längre bort belägna delar av nederbördsområdet. Vattenfallsstyrelsen vill således som sin bestämda uppfattning framhålla, att även om inverkan av varje särskilt företag i och för sig kan synas obetydlig, så kommer dock genomförandet av varje torrlägningsföretag, som det nu ifrågavarande, att föranleda ökat behov av anordningar till förhindrande av översvämningar i Stallbacka-åns nedre lopp. Det synes Vattenfallsstyrelsen rimligt, att de anordningar, som komma att erfordras härför, skola bekostas av de företag, som förorsakat den ökade avrinningen, d.v.s. samtliga torrlägningsföretag.

Styrelsen måste därför bestrida, att nu ifrågavarande företag må komma till utförande, därest deltagarna i företaget icke förpliktas att antingen med skäligt belopp eller skälig andel deltaga i kostnaderna för de åtgärder, som erfordras, för att vattnet vid intaget till profilregleringstunneln icke överskrider höjden + 38,20 m ö.h., eller att deltaga i de ersättningar för skador, som styrelsen kan komma att åläggas utgiva därest vattenståndet överstiger nämnda höjd.

Stockholm den 27 mars 1939.

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN

Bengt Bengtsson?

enligt fullmakt.

Tore Nilsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp, Gårdhem och Lextorp i Gårdhems socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars djupning och vidgning är fråga, leder i ~~sitt~~ nordostlig riktning genom ägor till Halltorp och Lextorp och vidare i samma riktning till Stallbackaån och är sålunda beläget inom Vänern-Göta Älvs nederbördsområde, nr. 108, sektionen 2 huvudälven.

Till avloppet ifråga stöter i gränsen mellan ägor till Halltorp och Lextorp ett tillopp österifrån och inom ägor till Lextorp ett från väster.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är huvudavloppet till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D och tilloppen angivna med enkla röda linjer samt betecknade, det östliga med B-E och det västliga med C-F.

Omedelbart ovan den plats där allmänna vägen Trollhättan-Gårdhem korsar vattendraget, och där arbetena med loppets förstoring avses började tillrinner vatten från omkring 130 hektar stora mestadels odlade fält med svag sluttning mot vattendraget. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen från dessa fält vid tillfällena för ordinärt flöde skattas till ungefär 1,5 liter och medelavrinningen till 0,12 liter i sekunden från varje hektar av området i medeltal, vilka avrinningstal leda till en flodvattenmängd av 200 liter och en medelvattenmängd om 16 liter i sekunden för

den nedre delen av huvudloppet d.v.s. sträckan A-B. Övriga sträckor föra mindre mängd vatten än den nämnda.

Med beaktande av de till avrinning kommande vattenmängderna, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt med hänsyn till behovet av torrläggning för den av vatten besvärade marken har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenbredd hos avloppssträckan A-B-C-D av 0,30 m., en bottenlutning av 0,5:1000 samt släntlutning 1:1,5.

I avlopp, upptaget enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Bron för allmänna vägen vid A erbjuder i befintligt skick intet hinder mot vattenavledningen i planerad omfattning. Övriga byggnader för överfart å den ifrågakommande sträckan äro däremot för grunda och för trånga för att kunna bestå, därest loppet förstoras enligt ovan nämnd plan. Till förebyggande av nämnvärd dämning i avloppet bör vattenloppet i byggnader för vägar över detta hava en genomskärning av minst 1,0x0,9 meter.

Den av ombudet för Bergslagarnas järnvägar under banvallen vid D utfästa anläggningen av trumma med 18" (45 cm.) invändig diameter kan anses tillfyllest för att säkerställa vattenavledningen från fälten väster om banan.

Enär verkställd undersökning givit vid handen att det invid

och öster om Bergslagsbanan inom ägor till Lextorp och intill gränsen mot Halltorp belägna området icke kan torrläggas medelst avlopp genom banvallen till det avloppsdikey, som leder väster om banan med mindre dettadike blir föremål för djupning och vidgning, förutsätter planen till vattenavledningen från nämnda område att det dike, som för närvarande tjänar som avlopp för vattnet och som leder österut till huvudloppet vid C behålles såsom led för vattnet från området ifråga. Nederbördsområdet utgör ungefär 12 hektar och maximiavrinningen c:a 18 liter, vilken vattenmängd beräknas kunna avrinna i ledning av 22,5 cm. (9") invändig diameter, lagd i lutning 2:1000. Vid B rinner vatten till från c: a 20 hektars område inom Gärdhem och Bastorp vilket vatten, uppskattat till 30 liter i sek., kan bringas till avrinning i en ledning om 30 cm. (12") diameter i lutning 1:1000.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritning till vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Enär det icke kunnat visas att företag av art som det ifrågakommande haft den påföljd Kungl. Vattenfallsstyrelsen sökt göra gällande och det icke är antagligt att avloppens gestaltning på sätt ovan anförts medför ökad avrinning med märkbar höjning av vattenstånden i

-Stallbackaan till följd, kan yrkandet på förpliktelse för deltagarna i företaget att taga del i kostnader eller ersättningar av det slag vattenfallsstyrelsen ifrågasatt icke anses hava fog för sig. Anspråket i nämnda hänseende måste förty lämnas utan bifall och hinder mot företagets utförande i planerad omfattning förklaras icke möta.

Sedan uppskattning av den i torrlägningshänseende berörda marken ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen har resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd upptagande jämte beskrivning och arealförteckning markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten kunnat med avseende till de omständigheter, vilka avhandlas i 7 kap. 24 och 26 §§ vattenlagen, torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställdt ^{med} ~~med~~ resultatet att marken till Gärdhem Hansgården l⁶ funnits kunna erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst ett arbete allenast innefattande upptagande eller anläggande av utloppssträckan B-E samt rensning av viss del av sträckan A-B i huvudloppet. Kostnaden för sistnämnda arbete har skattats till 150 kronor, vilket belopp tillika med kostnaden för sträckan B-E sålunda utgör andelen i den beräknade kostnaden för företaget beträffande fastigheten ifråga.

I övrigt har undersökningen givit vid handen att trots avloppsförgreningen skäl till hänförande av marken inom ägorna till Halltorp och Lextorp till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget icke föreligger. I den beräknade kostnaden för avloppssträckorna A-D och C-F med fråndrag av det belopp, som fastigheten Gärdhem Hansgården⁶ har enligt ovan att komma ut med, deltaga ägarna till fastigheterna i Halltorp och Lextorp i mån av båtnadsvärdet för marken till dessa fastigheter. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden fördelas den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande finnes uttryckt medelst procenttal i en detta utlåtande bifogad kostnadsfördelningslängd.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av trummor för vägar och överfarter av enskild natur till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare, kostnad för läggning och påfyllnad av samt material till rörledningarna med utlopp och brunnar ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av trummorna för de enskilda vägarna måste leda till minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga äro deltagarna i företaget jämlikt 7:18 vattenlagen berättigade till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i kostnaden

för underhållet, vilket belopp skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning av avlopp gives ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång ~~markigt~~ genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett i förhållande till massornas storlek såsom skäligt ansett belopp av 0,20-0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Ersättningarna för intrång och markupplåtelse finnas enligt nämnda grunder uträknade i en särskild längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en och femtio för tusen av båtnaden d.v.s. med tjugo kronor och sex öre samt inbetalas till Konungens Befallningshåvande i Älvsborgs län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen och andra kostnader av dylik art gäldas enligt den grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Enligt samma grund bestrides underhållet av avloppen. Vägtrummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget må utföras i överensstämmelse med det förslag, varom av-

handlas i detta utlåtande;

att vid arbetet med avloppssträcka, avsedd att bibehållas öppen, uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej sker på väg;

att till förekommande av vattensamlingar bakom upplagda jordsträngar öppningar i dessa anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses

att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffade ras loppet oförtövat istandsättes och med förstärkning om så erfordras;

att trummorna för vägar över sträckan A-D byggas av kilad sten i gott eller ock av betongrör förb- and enligt typritning^{ar} samt ledningen under vägen å sträckan C-F av armerade betongrör;

att betongrören till ledningarna uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser om täthet och hållfasthet;

att ledningarna av tegelrör utgöras av väl brända och till formen o-
att påhöljning av ledningarna och till minst 0,8 m:s klanderliga rör; höjd över dessa bör äga rum men först sedan arbetet med nedläggningen blivit avsynat och godkänt;

att befästning av utloppen äger rum på sätt ritningar härtill utvisar;

att brunnarna utgöras av cementrör av prima beskaffenhet med 0,45 à 0,60 m. diameter samt nedförda minst 50 cm. under ledningens underkant och försedda med hål för vattnets inledande ävensom med botten

och lock av tjärad plank eller av betong;

- att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång och efter fullbordandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagd jord och sten bör vara undanskaffad eller utspridd senast sju år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egna ägor med åtnjutande av ovan angiven ersättning för intrång;

att åverkan av betande krestur avhjälps av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Lextorp den 31 mars 1939.
F. Karlsson Fredrik Karlsson. *W. Karlsson*

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark.		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hallarys	12	1/4		Nils Eriksson
			1	åker 0,25 m. nyllan på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" 0,15-0,25 " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" 0,25-0,30 " "
			17	" " " "
			18	" 0,20-0,25 " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" 0,25-0,30 " "
			22	" " " "
			23	väg och arlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,5							1000	85	-	1200	102	-	17	-	
	08,3							1100	91	30	"	99	60	8	30	
	14,5							"	159	50	"	174	-	14	50	
	15,8							"	173	80	"	189	60	15	80	
	14,5							"	159	50	"	174	-	14	50	
	16,5							"	181	50	"	198	-	16	50	
	21,3							"	234	30	"	255	60	21	30	
	11,5							"	126	50	"	138	-	11	50	
	22,0							"	242	-	"	264	-	22	-	
	04,8							1000	48	-	1100	52	80	4	80	
	10,0							"	100	-	"	110	-	10	-	
	08,8							1020	89	76	"	96	80	7	04	
	05,0							1050	52	50	"	55	-	2	50	
	37,5							1020	382	50	"	412	50	30	-	
	44,5							"	453	90	"	489	50	35	60	
	105,5							1150	1213	25	1250	1318	75	105	50	
	46,9							"	529	-	"	575	-	46	-	
	46,5							1050	488	25	1150	534	75	46	50	
	23,8							"	249	90	"	273	70	23	80	
	33,5							"	351	75	"	385	25	33	50	
	06,7							1200	80	40	1250	83	75	3	35	
	71,5							"	858	-	"	893	75	35	75	
						30,0		"								
	5 77,0					30,0			6350	61		6876	35	525	74	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gårdhem Hansgård	16	1/8	24	Martin Johansson äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			25	" " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			28 ^a	" " " "
			28 ^b	" " " "
				Summa
Lektorp	118 av. Byörnsörp m.		29	Levi Mattsson äker 0,25 m. mylla på lera
			30	" 0,20 " " "
			31	" 0,15-0,30 " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" 0,20-0,25 " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	avlägg
				Summa
Lektorp	17	1/24	39	Frans Anderssons storbäis äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			40	" " " " "
			41	" " " " "
			42	" " " " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	" 0,20-0,25 " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	71,0							850	603	50	1250	887	50	284	-	
	64,0							"	544	-	"	800	-	256	-	
	65,0							"	552	50	"	812	50	260	-	
	67,0								569	50		837	50	268	-	
	87,5							900	787	50	"	1093	75	306	25	
1	75,0							950	1662	50	1100	1925	-	262	50	
	96,5							"	916	75	"	1061	50	144	75	
6	26,0								5636	25		7417	75	1781	50	
1	39,0							1100	1529	-	1200	1668	-	139	-	
	93,0							950	883	50	1100	1023	-	139	50	
	32,0							1000	320	-	1250	400	-	80	-	
	51,5							850	437	75	"	643	75	206	-	
	49,5							"	420	75	"	618	75	198	-	
	55,5							950	527	25	"	693	75	166	50	
	51,5							750	386	25	1150	592	25	206	-	
	44,5							700	311	50	"	511	75	200	25	
	31,5							"	220	50	"	362	25	141	75	
							05,8									
5	48,0						05,8		5036	50		6513	50	1477	-	
	27,5							1130	333	35	1250	368	75	35	40	
	29,5							1100	324	50		368	75	44	25	
	32,3							"	355	30		403	75	48	45	
	83,0							"	363	-		412	50	49	50	
	28,8							"	316	80		360	-	43	20	
	05,5							1130	62	15		68	75	6	60	
	31,0							1030	319	30	1150	356	50	37	20	
	21,5							"	221	45		247	25	25	80	
	20,5							1050	215	25		235	75	20	50	
2	31,6								2511	10		2822	-	310	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört.</i>
			48	åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			49	" " " "
			50	" 0,20-0,25 " "
			51	" " " "
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " på sand o. lera
			57	" " " "
			58	" 0,30 " "
			59	" 0,20-0,25 " "
			60	avlaggs
				<i>Summa</i>
<i>Lekby</i>	16	$\frac{83}{480}$		<i>Trans Anderssons skerbhus</i>
			61	åker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" 0,25-0,30 " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
				<i>Överförs</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	31,6								2511	10		2822	-	310	90	
	17,8							1180	210	04	1250	222	50	12	46	
	15,8							1	186	44	1	197	50	11	06	
	77,5							900	670	50	1150	856	75	186	25	
	57,0							850	459	-	1	621	-	162	-	
	47,5							650	308	75	1	576	25	237	50	
	47,0							1	305	50	1	570	50	235	-	
	39,0							1	253	50	1	448	50	195	-	
	23,3							1	151	45	1	267	95	116	50	
	08,7							1	56	55	1100	95	70	39	15	
	17,0							1	110	50	1150	187	-	76	50	
	22,5							750	101	25	(1300)	258	75	157	50	
	17,0							700	119	-	1150	195	50	76	50	
						05,8										
6	15,7					05,8			5443	58		7259	90	1816	32	
	18,2							1000	182	-	1150	209	30	27	30	
	24,0							950	228	-	1	276	-	48	-	
	27,0							1	256	50	1	310	50	54	-	
	35,7							1000	357	-	1250	476	25	89	25	
	28,2							1	282	-	1	352	50	70	50	
	30,8							1100	338	80	1	385	-	46	20	
	30,5							1120	341	60	1	381	25	39	65	
	31,0							1100	341	-	1	387	50	46	50	
	32,0							1080	345	60	1	400	-	54	40	
	29,0							1000	290	-	1	362	50	72	50	
	05,2							1200	62	40	1	65	-	2	60	
	05,0							1	60	-	1	62	50	2	50	
	07,0							1170	81	90	1	87	50	5	60	
	11,7							1150	134	55	1	146	25	11	70	
3	15,3								3301	35		3872	05	570	70	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			75	<i>äker 0,25-0,30 m. mylla på lera</i>
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" <i>0,30-0,35</i> " "
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" <i>0,25-0,30</i> " "
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" " " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
				<i>Överföres</i>

Areal								Värde						Bättnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	ö	för har	för ägofigur	ö			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	15,3								3301	35		3872	05	570	70	
	13,3							1150	152	75	1250	166	25	13	30	
	10,0							1170	117	-	"	125	-	8	-	
	11,8							1150	135	70	"	147	50	11	80	
	14,5							1170	169	65	"	181	25	11	60	
	25,3							1200	303	60	1300	328	90	25	30	
	27,5							1150	316	25	"	357	50	41	25	
	27,2							"	312	80	"	353	60	40	80	
	29,8							1100	327	80	"	387	40	59	60	
	30,5							950	289	75	1250	381	25	91	50	
	26,0							800	208	-	"	325	-	117	-	
	19,0							"	152	-	"	237	50	85	50	
	16,5							"	132	-	"	206	25	74	25	
	13,0							750	97	50	"	162	50	65	-	
	09,0							700	63	-	"	112	50	49	50	
	00,5							650	3	25	"	6	25	3	-	
	03,5							"	22	75	"	43	75	21	-	
	05,2							"	33	80	"	65	-	31	20	
	07,0							700	49	-	"	87	50	38	50	
	08,3							750	62	25	"	103	75	44	50	
	10,5							"	78	75	"	131	25	52	50	
	14,5							1170	169	65	"	181	25	11	60	
	13,3							"	155	61	"	166	25	10	64	
	15,3							1150	175	95	"	191	25	15	30	
	28,8							"	331	20	"	360	-	28	80	
	37,7							"	364	55	"	396	25	31	70	
	36,0							1050	378	-	"	450	-	72	-	
	33,5							"	351	75	"	418	75	67	-	
	37,0							1000	380	-	"	462	50	92	50	
	31,2							1050	327	60	"	390	-	62	40	
8	65,0								8953	46		10798	20	1844	74	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			104	Åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	" " " "
			110	" " " "
			111	" 0,30-0,35 " "
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" 0,25-0,30 " "
			116	" " " "
			117	" 0,30-0,35 " "
			118	" " " "
			119	" " " "
			120	" " " "
			121	" " " "
			122	avlopp
			123	"
			124	kanal
			125	väg
				Summa
Lektor	125	137		Frans Anderssons storbhus
		3840		
			126	Åker 0,25 m. mylla på lera
			127	" " " "
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
8	65 -								8953	46		10798	20	1844	24	
	27,8							1100	305	80	1250	347	50	41	20	
	33,7							1050	353	85	"	421	25	62	40	
	38,5							"	404	25	"	481	25	77	-	
	39,0							1150	448	50	"	487	50	39	-	
	43,5							1100	478	50	"	543	75	65	25	
	40,8							1050	428	40	"	510	-	81	60	
	61,0							"	640	50	"	762	50	122	-	
	14,7							700	102	90	1300	191	10	88	20	
	30,0							"	210	-	"	390	-	180	-	
	26,5							"	185	50	"	344	50	159	-	
	22,5							"	157	50	"	292	50	135	-	
	27,5							"	192	50	1250	343	75	151	25	
	04,5							950	42	75	"	56	25	13	50	
	25,5							750	191	25	1300	331	50	140	25	
	22,0							"	165	-	"	286	-	121	-	
	16,0							"	120	-	"	208	-	88	-	
	12,8							"	96	-	"	166	40	70	40	
	05,7							700	39	90	"	74	10	34	20	
							11,0									
							07,2									
							07,2									
							12,8									
13	57,0						38,2		13516	56		17036	05	3519	49	
	25,0							900	225	-	1200	300	-	75	-	
	16,0							800	128	-	"	192	-	64	-	
	15,0							"	120	-	"	180	-	60	-	
	15,0							"	120	-	"	180	-	60	-	
	18,0							"	144	-	"	216	-	72	-	
	89,0								737	-		1068		331	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			131	äng 0,25-0,30 m. mylla på lera
			132	" " " "
			133	äker " " "
			134	" " " "
			135	" " " "
			136	äng " " "
			137	arlogg " " "
			138	" " "
				Summa
Lektorer	126	$\frac{137}{3840}$		Konst Jonasson
			139	äker 0,25 m. mylla på lera
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	äng 0,4-0,5 m. mylla, slam o. torv på lera
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			153	" " " "
			154	" " " "
			155	" " " "
			156	arlogg " " "
			157	" " "
				Summa

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lelboer	127	$\frac{137}{3840}$	159	August Leven äng, 0,3-0,4 m. mylla, slam o. torvj. på lera
			159	" " " " " "
			160	" " " " " "
			161	" " " " " "
			162	" " " " " "
			163	äker, 0,25-0,30 m. mylla på
			164	" " " " " "
			165	" " " " " "
			166	" " " " " "
			167	" " " " " "
			168	" " " " " "
			169	väg
			170	avlopp
				Summa
"	123	$\frac{137}{3840}$	171	Verner Johansson äker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			172	" 0,30-0,35 " "
			173	" " " "
				Summa
"	121	$\frac{137}{3840}$	174	Verner Johansson äker 0,30-0,35 m. mylla på lera
			175	" " " "
			176	" 0,25-0,30 " "
			177	" 0,20-0,25 " "
			178	äng 0,30-0,35 m. torvj. " "
			179	" 0,25-0,30 " "
			180	" " " "
			181	äker " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			02,0					600	12	-	1200	24	-	12	-	
			04,5					550	24	75	1100	54	-	29	25	
			06,5					350	22	75	(1200)	71	50	48	75	
			06,8					250	17	-	1050 (1200)	71	40	54	40	
			14,5					450	65	25	1150 (1200)	166	75	101	50	
	09,0							950	85	50	1250	112	50	27	-	
	20,2							1000	202	-	"	252	50	50	50	
	21,0							1100	231	-	"	262	50	31	50	
	18,5							"	203	50	"	231	25	27	75	
	06,5							1100	71	50	"	81	25	9	75	
	26,0							1150	299	-	"	325	-	26	-	
						02,1										
						01,6										
1	01,2		34,3				03,7		1234	25		1652	65	418	40	
	11,5							1100	126	50	1250	143	75	17	25	
	46,0							900	414	-	1300	598	-	184	-	
	04,0							1150	46	-	"	52	-	6	-	
	61,5								586	50		793	75	207	25	
	03,0							750	22	50	1300	39	-	16	50	
	57,8							900	520	20	"	751	40	231	20	
	23,5							750	176	25	1250	293	75	117	50	
	24,5							700	191	50	1150	281	75	110	25	
			53,2					300	159	60	1000 (1100)	532	-	372	40	
			08,5					350	29	75	1100 (1200)	93	50	63	75	
			10,8					500	54	-	1150 (1200)	124	20	70	20	
	57,3							850	487	05	1150	658	95	171	90	
1	66,1		72,5						1620	85		2774	55	1153	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			182	åker 0,30-0,40 m. torvmylla på lera
			183	äng 0,7-0,8 " " "
			184	åker 0,20-0,25 mylla "
			185	väg
				<i>Summa</i>
<i>Lectorp</i>	<i>122</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>		<i>Verner Johansson</i>
			186	åker 0,30-0,35 m. mylla på lera
			187	" " " "
				<i>Summa</i>
				<i>Sammandrag.</i>
<i>Hallarp</i>	<i>12</i>	<i>$\frac{14}{4}$</i>	<i>1-23</i>	<i>Nils Eriksson</i>
<i>Gårdhem Hamngården</i>	<i>16</i>	<i>$\frac{18}{8}$</i>	<i>24-28</i>	<i>Martin Johansson</i>
<i>Lectorp</i>	<i>18</i>	<i>ans. Björnstorp</i>	<i>29-38</i>	<i>Ewen Mattsson</i>
"	<i>7</i>	<i>$\frac{1}{24}$</i>	<i>39-60</i>	<i>Hans Anderssons storbhus</i>
"	<i>6</i>	<i>$\frac{83}{480}$</i>	<i>61-125</i>	" " "
"	<i>25</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>126-138</i>	" " "
"	<i>26</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>139-157</i>	<i>Evante Jonasson</i>
"	<i>27</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>158-170</i>	<i>August Levin</i>
"	<i>23</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>171-173</i>	<i>Verner Johansson</i>
"	<i>21</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>174-185</i>	" " "
"	<i>22</i>	<i>$\frac{137}{3840}$</i>	<i>186-187</i>	" " "
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
166,1			72,5						1620	85		2774	55	1153	70	
05,7								450	25	65	950	54	15	28	50	
			57,0					200	114	-	700	399	-	285	-	
75,5								750	566	25	1000	755	-	188	75	
							03,6									
247,3			129,5					03,6		2326	75		3982	70	1655	95
51,0								1050	535	50	1150	586	50	51	-	
08,3								1130	93	79	"	95	45	1	66	
59,3									629	29		681	95	52	66	
577,0							30,0		6350	61		6876	35	525	74	
626,0									5636	25		7417	75	1781	50	
548,0							05,8		5026	50		6513	50	1477	-	
615,7							05,8		5443	58		7259	90	1816	32	
1357,0							38,2		13516	56		17036	05	3519	49	
188,5			41,5				08,5		1808	75		2806	75	998	-	
157,0			57,5				06,4		1681	25		2605	05	923	80	
101,2			34,3				03,7		1234	25		1652	65	418	40	
61,5									586	50		793	75	207	25	
247,3			129,5				03,6		2326	75		3982	70	1655	95	
59,3									629	29		681	95	52	66	
4538,5			262,8				102,0		44250	29		57626	40	13376	11	
Lestorp den 31 mars 1939																
O. Karlsson Fredrik Karlsson																

Lektorp den 31 mars 1939
 W. Karlsson Fredrik Karlsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Halltorp, Gärdhem och Lextorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m.	à ö.	kr.	ö.	3 m.	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
3 Halltorp 1 , Svante Jonasson	200	12	24	-	110	20	22	-	46	-
2 " 1 , Nils Eriksson	100	12	12	-	980	40	392	-		
	340	11	37	40	190	35	66	50		
	480	10,5	50	40	260	30	78	-		
	80	10	8	-	160	25	40	-	684	30
18 Lextorp 1 , Sven Mattsson	240	11	26	40						
	230	9,5	21	85	620	40	248	-	296	25
7 " 1 , Frans Andersons stb	450	11	49	50	620	35	217	-	266	50
6 " 1 , " " "	410	11	45	10						
	390	10	39	-						
	300	8	24	-	1000	35	350	-		
	300	7	21	-	600	30	180	-	659	10
25 " 1 , " " "	160	5,5	8	80	160	35	56	-		
	160	5,0	8	-	170	30	51	-	123	80
26 " 1 , Svante Jonasson	350	4,5	15	75	330	30	99	-	114	75
27 " 1 , August Levém	100	3,5	3	50						
	100	2,5	2	50	180	30	54	-	60	-
S u m m a									2250	70

Lextorp den 31 mars 1939.

A. H. H. H.


Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Halltorp, Gårdhem och Lextorpi i Gårdhems socken, Älvsborgs län.

L ä g e.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	à kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
2+60-6	340	Lera 3	110	1:-	110	-		
		" "	420	0:80	336	-	446	-
6-8	200	" "	900	1:-			900	-
8-10	200	" "	930	1:-			930	-
10-12	200	" "	830	1:-			830	-
12-14	200	" "	620	0:80			496	-
14-16	200	" "	700	0:80			560	-
16-18+78	278	" "	870	0:80			896	-
6+42	1618	Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,0 x 1,0 x 3,5 m.vatten- lopp enl.typritning. Kostnads- beräknad till 280 kr.varav 2/3 på företaget				187 -		
9+10		Ombyggnad av bro för ägoväg som trumma med 1 x 1 x 3,5 m. vattenlopp enl.typritning. Kostnadsberäknad till 300 kr. varav 2/3 på företaget				200 -		
14+12		Ombyggnad av trumma för ägo- väg med 1, x 0,9 x 3,5 m.vat- tenlopp enl.typritning.Kost- nadsberäknad till 270 kr. var- av 2/3 på företaget				180 -	567	-
		Ersättning för intrång och markupplåtelse enl.ersätt- ningslängden					2250	70
		Ö v e r f ö r e s					7675	70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				7675 70
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden 7				524 30
		S u m m a				8200 -
		<u>Sträckan C-F.</u>				
30-31+37	137	Schaktning för ledning, lägg- ning och höljning av rören lm.	137	1:00	137 -	
		Ledningsmaterial m. transport betongrör med 22,5 cm. (9") in- re diameter lm.	137	2:25	308 25	445 25
31+37-31+42	5	Schaktning för ledning, lägg- ning och höljning av rören pla- nering av vägbanan lm.	5	2:00	10 -	
		Ledningsmaterial m. transport armerade betongrör m. 22,5 cm. (9") inre diameter lm.	5	2:75	13 75	23 75
31+42-33+78	236	Schaktning för ledning, lägg- ning och höljning av rören lm.	236	1:00	236 -	
		Ledningsmaterial m. transport betongrör m. 22,5 cm. (9") inre diameter lm.	236	2:25	531 -	767 -
33+78-35+34	156	Schaktning för ledning, lägg- ning och höljning av rören lm.	156	0:60	93 60	
		Ledningsmaterial m. transport tegelrör m. 20 cm. (8") inre diameter st.	510	550 1000	280 50	374 10
31+43, 33+78 35+34		Brunnar av betongrör m. 45 cm. inre diameter, m. botten o. lock av tjärad plank el. av betong enl. typritning st.	3	40	120 -	
		Kringmurning av rörmynning och förstärkning av utloppet			25 -	145 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 %				
		Ö v e r f ö r e s				1755 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Ö v e r f ö r t				1755 10
		av arbetskostnaden				44 90
		S u m m a				1800 -
		<u>Sträckan B-E.</u>				
20-20+97	97	Schaktning för ledning, läggning och höljning av rören lm.	97	0:75	72 75	
		Ledningsmaterial m.transport				
		betongrör m.30 cm.(12") inre diameter	97	3:50	339 50	412 25
		Brunn av betongrör m.60 cm.inre diameter m.botten och lock			50 -	
		av tjärad plank el.av betong				
		Kringmurning av rörmurning				
		och förstärkning av utloppet			40 -	90 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				
		av arbetskostnaden				22 75
		S u m m a				525 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C-D				8200 -
		" C-F				1800 -
		" B-E				525 -
		S u m m a				10525 -
		Lextorp den 31 mars 1939.				
						

Kostnadsfördelningslängd.

Stämman.	Reg. nr.	Stämtekt.	Ägar.	Ägofigu- ernas nummer.
Halltorp	12	1/4	Nils Eriksson	1-23
Gårdhems Hånsgr.	16	1/8	Martin Johansson	24-286
Leetorp	118	aos.	Ivan Mattsson	29-38
"	17	1/24	Frans Anderssons stbh.	39-60
"	16	$\frac{83}{480}$	" " "	61-125
"	125	$\frac{137}{3840}$	" " "	126-138
"	126	$\frac{137}{3840}$	Frank Jonasson	139-157
"	127	$\frac{137}{3840}$	August Levin	158-170
"	123	$\frac{137}{3840}$	Verner Johansson	171-173
"	121	$\frac{137}{3840}$	" "	174-185
"	122	$\frac{137}{3840}$	" "	186-187
		13	Summa	

Beräknads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avlaggssträckorna.						Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förräth- nings- kostnad.	
		A-B-C-D och E-F.		B-E och del av A-B		A-B-C-D, B-E och E-F.				
Rr.	ö.	Rr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	Rr.	ö.
525	74	446	63			446	63	4,243		
1781	50			675	-	675	-	6,413		
1477	-	1254	76			1254	76	11,922		
1816	32	1543	02			1543	02	14,661		
3519	49	2989	92			2989	92	28,408		
998	-	847	83			847	83	8,055		
923	80	784	80			784	80	7,457		
418	40	355	45			355	45	3,377		
207	25	176	07			176	07	1,673		
1655	95	1406	78			1406	78	13,366		
52	66	44	74			44	74	0,425		
13376	11	9850	-	675	-	10525	-	100,000		

Lectorp den 31 mars 1939.

W. Hareton Fredrik Karlsson Jwils.

Lextorp den 31 mars 1959.

O. Carlsson Fredrik Karlsson *W. Carlsson*

Godk. 29/10 43

3 36
41
B E V I S

20393

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1943

över verkställd avsyning av företag med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp, Gärdhem och Lextorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1939 upprättat förslag av Lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplanen fastställd den 31 oktober 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5010 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6280 kronor.

Kontrakt antaget den 10 mars 1942.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägaren Nils A. Nilsson,

Stora Almås per Grunnebo.

Vid av undertecknad verkställd avsyning den 4 oktober 1943 hade företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Endast beträffande de i huvudavloppet föreskrivna trummorna avvek utförandet från arbetsplanen på sådant sätt, att trummorna utförts av betongrör med frontmurar av betong i stället för av kilad sten. Rören hade en invändig diameter av 1,0 m och voro av till synes god kvalitet med armering. Då rördimensionen är tillräcklig för avbördning av förekommande flödesmängder och trummorna i övrigt voro av beskaffenhet att kunna godkännas, tillstyrkes denna avvikelse från arbetsplanen samt godkännande av företaget i dess helhet.

Enligt uppgift från ordföranden i arbetsstyrelsen överensstämmer företagets verkliga kostnad i det närmaste med den beräknade kostnaden.

Göteborg den 5 oktober 1943.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

med den ändring etc - F

P. M.

D. Nr 18221/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp m.fl.
i Gårdhems socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 31/10 41

Kontrakt: 10/3 42

Fullbordas: 1/9 42

Statsbidrag: 5.010

Lån: 6.280

Beräkn. kostnad: 11.293:74

Verkst. utbet. d. 10/3 42 av statsbidrag: 1.250 kr.
av lån: 1.550 kr.

Utfört arbete ^{t.f.} enligt st. lbring S. Nilsson den 25 / 8 19 42

4.400 kr. = c:a 60 %.

<u>0.60.5.010</u>	<u>3'000</u>	<u>0.60.6.280</u>	<u>3'650</u>
	<u>1250</u>		<u>1550</u>
	<u>1750</u>		<u>2100</u>

Ordfr. i arb. styrelsen } Lantbr. Nils A. Nilsson, St. Almås, Grunnebo.
~~Ende-intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1750 kr.
av lån 2100 kr.

Stockholm den 18 9 19 42



K O N T R O L L B E S K E D

Över företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Halltorp, Gärdhem och Lextorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

Arbetsplan fastställd den 31 oktober 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 5010:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 6280:- kronor.

Kontrakt antaget den 10 mars 1942.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Nils A. Nilsson, St. Almås
per Grunnebo.

Vid av undertecknad verkställd kontroll av företaget den 25 augusti 1942 hade sträckan A - B upptagits i nära överensstämmelse med förslaget, å sträckan B - C återstod bottentaget varjämte sträckan 12+50 - 14 upptagits i nära överensstämmelse med förslaget. Ledningssträckorna B - Ba och C - Ca voro lagda i nära överensstämmelse med förslaget. Å dessa ledningssträckor återstod att utföra förstärkning av rörmynningar och rörens överhöljning. Den utförda delen av företaget beräknades enligt priser i synehandlingarnas kostnadsförslag motsvara ett värde av omkring 4400:- kronor. Hela den del, inklusive ersättningar och förrättningskostnader, vartill utbetalning av beviljade statsmedel torde kunna verkställas, svarar mot c:a 60 % av summakostnaden för företaget.

Göteborg den 31 augusti 1942.

Svenker Nilsson

t.f. lantbruksingenjör.

31/10 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Halltorp, Gårdhem och Lextorp i Gård-
hems socken, Älvsborgs län, lån från avdickningslånefonden sökes:

° Halltorp	² 1	✓	1/4 mtl.	ägare: Nils Eriksson.
° Gårdhems Hansgård	⁶ 1	✓	1/8 "	" : Martin Johansson
Lextorp	⁶ 1	✓	$\frac{83}{480}$ "	" : Frans Edvin Anderssons stbh.
"	⁷ 1	✓	1/24 "	" : " " " "
"	¹⁸ 1	✓	avs. "	" : Mauritz Mowitz.
° "	²¹ 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : Verner Johansson.
° "	²² 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : " "
° "	²³ 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : " "
"	²⁵ 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : Frans Edvin Anderssons stbh.
° "	²⁶ 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : Svante E. Jonasson.
"	²⁷ 1	✓	$\frac{137}{3840}$ "	" : August Levén.

Göteborg den 10 februari 1940.

Marby

✓

1942 den 10 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: ~~torrläggning~~ av mark hörande till hemmanen Halltorp m.fl. i Gårdhems socken av Älvsborgs län.

Lån 6.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r o
<u>Älvsborgs län.</u> <u>Gårdhems socken.</u>			
Halltorp	1/4	1 ²	Nils Eriksen
Gårdhem Hansgården	1/8	1 ⁶	Martin Johansson
Lextorp	$\frac{83}{480}$	1 ⁶	Frans Edvin Anderssons sterbhus
"	1/24	1 ⁷	<i>Samuel</i>
"	avs	1 ¹⁸	Mauritz Mowitz
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²¹	Verner Johansson
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²²	<i>D: me</i>
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²³	<i>D: me</i>
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²⁵	Frans Edvin Anderssons sterbhus
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²⁶	Svante E. Jonasson
"	$\frac{137}{3840}$	1 ²⁷	August Levén.

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.



Stämmed inlygas, att grävningss-
arbetet å dikeningsföretaget Lektorps -
Lektorps inom Härdhems socken, blivit
påbörjat.

Härdhem den 5 januari 1942.

Hilge Olsson
ordf.: Härdhems lomm. nämnd,
Jönköping, Velande.

Otto Eriksson
Stendator
Lektorps Trollhättan

Utskrift av protokoll fört
vid sammanträdes med
delagarna i förläggningss-
företaget Hallboyr - Lerböyr
i Eldhems socken den 17/4 1741

§1

Vid sammanträdet vare samt-
liga delägare i företaget närva-
rande.

§2

Till justeringsmän valdes
Nils Ericsson Hallboyr. Verner
Johansson Lerböyr.

§3

Till styrelse för företaget
valdes Nils Ericsson Hallboyr
Trollhättan, Verner Johansson
Lerböyr Trollhättan, samt Nils
A. Nilsson St. Almas Grannebo
den sistnämnde uträgs till ödf.

justerat o. kräsen för företaget.

Nils Ericsson

P. Almas pr. Grannebo d. 17/4 1741

Verner Johansson

Nils A. Nilsson

Rätt avskrivet intygar
Nils A. Nilsson