



Akt nr:

P-E1a-0797

AU\$P-E1a-0797

268

318
VI

P 2-0797

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 31/7 1941
godkänd den 7/8 1941

DIARIE N: 13142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1941

Anmälan t. Ord. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och
Graven i Vassända-Naglums socken av
ÄLVSBORGS LÄN

2. k. hand
2. k. utb.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels *statsbidrag* med ettusensjuhundranittio (1.790)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niohundranittio (990)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~den~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kult Trallhåttan den 18 juni 1941.

Arthur Hilmer äg. $\frac{1}{2}$ and. Kult
Lennart Hilmer Ladugårdslagen
Erik Johansson. Överby

Att Arthur Hilmer Lennart Hilmer
och Erik Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. H. Karlsson

Adress Gröndalsvägen

Ängdalen Kult Trallhåttan

Anna Ljunger

Adress Kult Trallhåttan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

P

2-0797

DIARIE Nr. 13142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1941



Till akten hör: 32 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styrelseförhandling beträffande
vattenlopp för tilläggning av mark
hörande till hemmanen Hult, Ladu-
gårdens och Grana i Vassända-Taglems
socken, Ålvsborgs län.

31

Den 22 november 1939 i Hult

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlson,
förordningsman

Anton Kamperin i Tingåsaröd och

Alfred Karlsson i Bäckem, godemän.

Arthur Hilmer, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Hult;

Vilhelm Lennström, - - - $\frac{3}{8}$ - Ladugården i Hult och
söka till företaget samt

Erik Vilhelm Johansson, ägare till $\frac{59}{1000}$ mtl Grana

vid tiden för ansökanen ägt av sökanden Napoleon Johansson

Lennart Hilmer, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Ladugården i Hult och
och - - - $\frac{1}{8}$ mtl Hultsgården

Emil Gustavsson, - - - $\frac{43}{1000}$ Grana

Bauingsinspektör Ernst Thelin, såsom ombud, enligt fullmakt,
för Bergslagens Järnvägsaktiebolag.

Profil- och sekteringsritningar över den areal som
skäles, sökandena vid företagens undersökning
förklarar att de inskade förskrädd, förskräddas ämne
som nivåerats över den av vatten baserade mar-
ken utmed skälsan ifråga.

På nämnda förklaring fogade nu sökandena
det tilläggat att de inskade vattenloppet gränsat
på sätt att ändamålsenlig tilläggning kunde
erås för gården till deras fastigheter samt del-
tagande i kostnaderna för detta arbete.

reglerad de berörda fastigheternas emellan.

Vörsteren överordningsloppets förordning påkalla-
de Arthur Hilmer upptagandet av ett tidolopp
i gränsen mellan Lennart Hilmers och Frans Joh-
anssonens fastigheter i Ladugården och uppställ-
gränsen mot Hult och Erik Johanssonens anslutning
till överordningsloppet medelst rörelsedrag öfver Ladugår-
den till fastigheten i Graven.

Ekonomisk undersökningen givit till resultat
att den i baurallen för Bergslagens jämnings
anbragta trumman icke tillstodde en nöjaktig
förläggning av markens uppströms bana med
ändas en sänkning av loppet företogs för-
spordes intet uttalande på ändring av detta lopp.
Emil Gustavsson i Graven sade sig förmena att
vattenet från hans utmed bana belägnas och
därifrån intagna område kunde ledas öfver
till ett tidigare förordat arlopp, vilket område
vid detta förhållande icke hade behöf av något ut-
lopps genom baurallen. I rätt fall sade Gustavsson
att han icke ifrågesatte någon sänkning av jämnings-
trumman äro om vattenet skulle taga sig vägen
som denna, ender emiddt ifråga var av alltför sin-
ga omfattning för att kunna motiveras ett uttalande
på ett så betydande arbete som en sänkning inne-
bure. Beträffande den följande Frans Johans-
son i Ladugården tillhörig uppströms bana be-
lägnas marken var äro denna i den mån den

för sin Förläggning var beroende av loppet
genom bannvallen, av obetydlig utbredning,
varför det av närvarande sakägare hölls för
troligt att Johansson icke eröfva skäpans av-
sändning av rattuet uppströms bannan, än vad
som medelst en rensning av trummeloppet
och av dilset, som ledde rattuet dit, kunde åstad-
kommas.

Den rensning utpåste jämslagsbolaget
ombröd att bolaget skulle ombederja och bekräfta
ärensom rensningen nedströms Trumman så långt
jämslagsbolaget sträckte sig samt liksom den
förfärdning av loppet vid gränsen, som kunde
finnas nödig på grund av fördjupningen, vilken
icke finge äga mer längre än till den yttersta
gränsen för nämnda område.

Wilhelm Svensson i Ladugården sade sig icke
kunna hämta någon nytta av större utlopp än
det befintliga på grund av indämningen från Fots
älva samt förklarade att anordningen från hans
sida förklarats av en orsaken att icke vilja mot-
sätta sig det för grannarna så behöfliga fortlegg-
ningsarbetet.

Uppfartsvägen över ägornas till Ladugården
sades vara gemensam för trummanvägarna i denna
by. Trumman i vägen uppgavs vara i såväl
bristfällig ställe och i behov av mer ombyggnad
vilken menades bör bekräftas av våghällarna
med ailenast det tillskott från Förläggningens ut-
kast.

senternas sida, som ^{kunde} betingas av förhållningen
av loppet.

För upplåtelse av mark till vidgrävning och
för intrång genom och skattningssammanläggning
ställdes Lemnert Hilmer ansökan på
utskottet, vid vilket förhållande utskottet
för markupplåtelse och intrång jämförde av öv-
rige fastighetsägare, som beröres av förordnings-
arbetena, ansågs båda gäldas.

Bolopp och mark blev föremål för be-
skattning och markens jämfördes för undersökning
och uppskattning. Tillkännagjett varit därpå
att förslag till vattenledningen skulle tillika
med kostnads- och bättnadsberäkningar att förläggas
intressenterna vid sammanträde, varom tid och
plats skulle beröras i stadens ordning.

~~Alfred~~ ^{Alfred} Karlsson.

Anten Kamperi. Alfred Karlsson
Den 20 mars 1940 i Hult.

Närvarande: förstående styrelsen och sakägarna
Arthur Hilmer i Hult och
Lemnert Hilmer i Ladugården.

Förslag till vattenledningen förutades jämte beräk-
ning av kostnader för dess genomförande, mot vilka åtgär-
der ingen erinran förspordes.

Utlåtande i öreordet varit meddelat och uppskatt-
ningsläggan förordagen.

Att förvara förutaget sökande handlingar och
ritningar utsågs Arthur Hilmer i Hult för full-

hålla, åt visse jämeral gavs uppdraget att
kalla delägarna till sammankommande för val
av styrelse för företaget.

Företagets förklarades därpå avslutat

Dag som orau

W. Carlsson

Anton Kampman Alfred Karlsson

6

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 39 pag. 147

Ass.D. 1936.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 6 november 1936.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

N:o. 39 pag. 147
 Ass. D. 1936



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugårdsbyn, Hult och Överbyn i Vassända-Naglums socken.

Företaget förmenas beröra ägor till följande fastigheter:

Ladugårdsbyn	3/8 mantal ägre	Vilhelm Svensson
"	1/2 mantal ägre	Viktor Eriksson
"	1/4 " Skudla gård	Franz Johansson
"	1/8 " Skudla gård	Rapalau Johansson
Överby	1/4 mantal ägre	Åke Hilmer
Hult	1/8 mantal ägre	

Hult & Ladugårdsbyn d. 2 nov. 1936
 Åke Hilmer

Vilhelm Svensson
 Rapalau Johansson

Franz Johansson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult, Graven och Överby i Vassända-Naglums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Hilmér i Hult onsdagen den 22 november 1939 kl. 10,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra Bergslagarnas järnvägar samt utfartsväg inom ägor till Ladugården. Göteborg den 31 oktober 1939.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Vassända-Naglum d. 31 okt samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 7 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 november 1939 till:

Lantbrukaren Vilhelm Svensson,	Ladugården Mellang.	<u>Trollhättan.</u>
" Viktor Eriksson,	" Flundbog.	"
" Frans Johansson,	" "	"
" Emil Gustavsson,	Älvängen, Överby,	"
" Erik Johansson,	Eriksberg, "	"
" Napoleon Johansson,	Graven, "	"
" Arthur Hilmér,	Hult,	"
Styrelsen för Bergslagarnas Järnvägsaktiebolag,		<u>Göteborg.</u>

Betygar:

W. Carlsson

9.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården Mellomgården och Flundbogården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken Handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Arthur Hilmér i Hult onsdagen den 20 mars 1940 kl. 4,15 e.m. Göteborg den 27 februari 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Vassända-Naglum den 27 februari samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 5 mars 1940

betygar:

W. Karlsson

**BERGSLAGERNAS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG**

GÖTEBORG DEN

Dnr 52231.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas baningenjören Ernst Thulin, Göteborg, att vid syneförrättning rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården Hult Graven och Överby i Vassända Naglums socken föra Bergslagernas Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 8 november 1939.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

N. Simonsson

Bevittnas:

Elie Ekström C. Simonsson.

A v s k r i f t.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 mars 1897 beviljat registrering för Bergslagernas järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Hjalmar Wijk, expeditionsföreståndaren Axel Dahlström, kassören Hugo Larsson, direktörerna August Åkesson och Erik Olson, ingenjören Gustaf Henry Hansson samt byråföreståndaren Jacob Julius Hedvall, med förste reparatören Otto Berg, verkställande direktören Yngve Simonsson och folkskolläraren Ture Hulthén till suppleanter, alla i Göteborg, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 januari 1937.

Ex officio

Olof Källander

(Sigill)

Lösen Kr. 1:50
Stämpel " 2:--
Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Rätt avskrivet, intyga:

Mettersson *Stefansson*

Avskrift

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
GÖTEBORG

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag befullmäktigar härmed verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättningar för mantalsbestämningar, rågångsstakningar, laga skiften, tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggningar, flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till lagen angående våghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utföra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automobiler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att representera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift.

Göteborg den 4 november 1935.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel A. Dahlström Hjalmar Wijk

Bevittnas:

N. Wählström C. Simonsson

Rätt avskrivet, intyga:

Henricsson Götz Lindqvist

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län.

Det vattenavlopp, om vars vidgning och djupning är fråga, leder i sydlig riktning genom ägor till Ladugården, stöter något söder om utfartsvägen genom nämnda hemman till en från Hultsjön kommande bäck, vilken har sitt utflöde i Göta älv. Den trakt, från vilken vattnet rinner till avloppet, är alltså belägen inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 och sektionen 2/ huvudälven.

Vid sammanflödesstället tillrinner vatten från ett omkring 215 hektar stort område, vilket vatten avbördas å den sträcka, som betecknats A-B. Sträckan B-E har att avleda vattnet från allenast 40 hektar. Med avseende till nederbördsmängden i trakten samt till dennas topografiska gestaltning och bevuxenhet kan det vatten, som vid tillfällena för ordinära flöden rinner till, härledas från en avrinning om 2 liter och medelvattenmängden om 0,14 liter i sekunden från varje hektar av området i genomsnitt. Dessa vattenmängder leda till en flodvattenmängd å sträckan A-B av 430 liter och å sträckan B-E av 80 liter i sekunden samt en medelvattenmängd av 30 och 5,5 liter för respektive sträckor. Med beaktande av ^{dessa} vattenmängder, av lutningsförhållanden och jordarter samt av kravet på ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter med undantag för

den till Ladugården Mellomgården 2⁴ hörande har förslaget till avloppssträckornas förstoring upprättats och innefattar en bottenlutning av 2:1000 för sträckan genom och nedom utfartsvägen och 0,5:1000 för till D, varifrån anslutning till loppet genom järnvägsområdet äger rum, sträckan uppströms denna väg, bottenbredd 0,50 m. å sträckan A-B och 0,30 m. å sträckan B-E samt släntlutning 1:1,5 för hela sträckan A-E. Sidogrenen från Hult avses uppgrävd med bottenlutning 2:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,25. Grenen från Gräven avses gestaltad som täckt ledning av tegelrör om 6" (15 cm.) invändig diameter och lutning 2,3:1000, vilken ledning har att avleda vattnet från c:a 25 hektar åker och berg med en uppskattad flödesmängd av 6,5 liter i sekunden. I sålunda gestaltade lopp har flodvattnet beräknats avrinna vid 0,55 m:s vattendjup å sträckan A-B och vid 0,40 m. å sträckan B-C-D dock med viss höjning i nedre delen på grund av indämning från sträckan A-B. Medelvattenståndet överskrider icke 0,15 m.

Enär trumman för utfartsvägen genom Ladugården är för grund för att tillstādja den vattenavledning förslaget härtill innebär samt tillika synnerligen bristfällig är en ombyggnad med 1,0 x 1,0 m:s vattenlopp påkallad.

Eftersom ägarne till marken uppströms banken för Bergslagarnas järnvägar icke påfordrat någon ändring av loppet genom banken ifråga samt järnvägsbolaget utfäst sig att ombesörja nödig upprensning inom bolagets område ävensom den befästning av loppet vid utträdet ur järnvägsområdet, som kan befinnas erforderlig, kunna några åtgärder för

vattenavledningen genom nämnda område utöver dem, som bolaget förbundit sig att verkställa, icke anses påkallade.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de öppna avloppssträckorna utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ betecknade med A-B-E och C-F, ~~xxxx~~ läget för rörledningen med enkel röd linje och beteckningen D-G.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen företagna uppskattningen av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom de föreslagna avloppsanordningarna, har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken jämte beskrivning och arealuppgift upptager markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Avdikningsområdet är att betrakta såsom en torrläggningssamfällighet. Enär något område inom denna samfällighet icke kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område ej ingått i samfälligheten, är ej skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaderna för företaget.

Varje fastighetsägare är förty pliktig deltaga i dessakostnader i förhållande till värdet av båtnaden för marken till hans fastighet sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken anparten efter denna grund uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad jämväl kostnad för anläggning av och material till rörledningen med öga och brunn samt för ombyggnad av trumman för utfartsvägen över

sträckan B-C till den del denna kostnad icke enligt nedan bestrides av dem som hava att underhålla byggnaden ifråga, ävensom ersättningar för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av vägtrumman leder till minskning av kostnaden för underhållet av byggnaden hava de underhållsskyldige att delta i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning med hänsyn till vägtrummans beskaffenhet skattas till två tredjedelar av kostnaden för ombyggnaden.

För upplåtelse av mark till de öppna avloppssträckornas vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagets utförande enligt värderingslängden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från schaktningsarbetet för de öppna avloppssträckorna gives likaledes ersättning och efter ett med hänsyn till upplagets storlek såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,50 kr. för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande.

De efter dessa grunder beräknade beloppen finnas införda i en detta utlåtande bifogad längd. Beloppen tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avlopp , ledning , öga och brunn bestrid-
des efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnader-
na för företaget. Trumman för vägen underhålles av dem som haft att
vidmakthålla befintlig byggnad.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckor-
na A-B-E och C-F samt anläggande av ledningen D-G med öga och brunn
skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i
detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst
en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke
skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar
med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan
samt i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att trumman för utfartsvägen över avloppet erhåller föreskriven genom-
gångsöppning för vattnet samt landfästen och däck av kilad sten i go-
da förband och uppföres enligt ritning;

att rörledningen skall utgöras av väl brända tegelrör, som vid utlop-
pet i öppna avloppet ersättes med trumma av tjärad plank eller med
järnrör eller cementrör av minst 1,5 meters längd;

att vid ledningens utmynningsställe stensättning i avloppets botten

och sidor äger rum på sätt ritning utvisar;

att vid ledningens slutpunkt slambrunn^{av} med hål försedda cementrör om minst 45 cm. invändig diameter anläggas med botten nående minst 0,5 m. under ledningens underkant, vilken brunn förses med botten och lock av tjärad plank eller av cement;

att arbetena för företagets utförande bör överlåtas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång samt efter fullbordandet av-synas av lantbruksingeniör;

att upplagda schaktningsmassor böra vara undanskaffade eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförande på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrånget; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskivna dag samt därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är

stadgat angående besvärs ingivande.

Hult den 20 mars 1940.

W. Karlsson.

Anten Kamperin Alfred J. Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ladugården Mellomgården	2 ⁴	3/8		Vilhelm Irensson
			1	åker, 0,30 m. mylla på sand ö. lera
			2	" 0,30-0,35 " på lera
			3	avlopp
			4	väg
				Summa
" Rindögården	3 ³	1/4		Lennart Hilmar
			5	åker, 0,20-0,30 m. mylla på sand ö. lera
			6	" " " " "
			7	" 0,20-0,25 " " "
			8	" " " sand. "
			9	avlopp
				Summa
" Mellomgården av	2 ²	1/8		Lennart Hilmar
			10	åker 0,30 m. mylla på sand. lera
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	avlopp
			14	"
				Summa
" " av	2 ²	1/8		Frans Johansson
			15	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
			16	" " " " "
			17	" 0,30 " " "
			18	" 0,25-0,30 " " "
			19	jämnväg
			20	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08.5							1350	114	75	1500 (1600)	127	50	12	75	
	13.0							1450	188	50	1600 (1700)	208	-	19	50	
						03.2										
						03.7										
	21.5					06.9			303	25		335	50	32	25	
	19.0							1200	228	-	1550	294	50	66	50	
	59.0							1300	767	-	"	914	50	147	50	
	18.0							1250	225	-	1500	270	-	45	-	
	69.0							1300	897	-	"	1035	-	138	-	
						12.4										
1	65.0					12.4			2117	-		2514	-	397	-	
	54.5							1200	654	-	1600	872	-	218	-	
	15.0							800	120	-	"	240	-	120	-	
	84.0							1150	966	-	"	1344	-	378	-	
						06.6										
						03.6										
1	53.5					10.2			1740	-		2456	-	716	-	
	17.7							800	141	60	1700	300	90	159	30	
	64.0							850	544	-	"	1088	-	544	-	
	57.5							1100	632	50	1650	948	75	316	25	
	17.2							1450	249	40	1600	275	20	25	80	
						22.0										
						08.5										
1	56.4					30.5			1567	50		2612	85	1045	35	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ladugården Flundbergården	3 ⁸	1/16		Frans Johansson
			21	åker, 0,30 m. mylla på lera
			22	" " " "
			23	" 0,20-0,25 " sand. lera
			24	" 0,20-0,25 " på grus och lera
			25	färrväg
			26	avlopp
				Summa
Hult	1 ¹	1/2		Arthur Hilmar
			27	åker 0,25-0,30 mylla på sand. lera
			28	" " " "
				Summa
Graven	1 ⁹	59/1000		Erik Vilhelm Johansson
			29	åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			30	" 0,30 m. " "
				Summa
"	1 ¹³	43/1000		Emil Gustafsson
			31	åker, torvjord och slam
			32	vattensamling
				Summa
				<u>Lammandrag.</u>
Ladugården Mellomgården	2 ⁴	3/8	1-4	Vilhelm Lennström
" Flundberggården	3 ³	1/4	5-9	Lenmark Hilmar
" Mellomgården av	2 ²	1/8	10-14	" "
" " av	2 ²	1/8	15-20	Frans Johansson
" Flundberggården	3 ⁸	1/16	21-26	" "
Hult	1 ¹	1/2	27-28	Arthur Hilmar
Graven	1 ⁹	59/1000	29-30	Erik Vilhelm Johansson
"	1 ¹³	43/1000	31-32	Emil Gustafsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
40.3								550	221	65	1600 (1650)	644	80	423	15	
04.2								"	23	10	1600 (1650)	67	30	44	10	
12.7								1400	177	80	1500	190	50	12	70	
23.7								800	189	60	1350 (1500)	319	95	130	35	
							08.5									
							01.6									
80.9							10.1		612	15		1222	45	610	30	
26.0								1050	273	-	1600	416	-	143	-	
35.0								"	367	50	"	560	-	192	50	
61.0									640	50		976	-	335	50	
40.0								1000	400	-	1650	660	-	260	-	
22.7								1050	238	35	1700	385	90	147	55	
62.7									638	35		1045	90	407	55	
25.4								650	165	10	1100 (1300)	279	40	114	30	
							02.1									
25.4							02.1		165	10		279	40	114	30	
21.5							06.9		303	25		335	50	32	25	0.88
165.0							12.4		2117	-		2514	-	397	-	10.85
153.5							10.2		1740	-		2456	-	716	-	19.57
156.4							30.5		1567	50		2612	85	1045	35	28.58
80.9							10.1		612	15		1222	45	610	30	16.68
61.0									640	50		976	-	335	50	9.17
62.7									638	35		1045	90	407	55	11.14
25.4							02.1		165	10		279	40	114	30	3.13
726.4							72.2		7783	85		11442	10	3658	25	100.00
																Helt den

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				20 mars 1940 C. H. Andersson Anten Hamperin Olof Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.		E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
		markupplåtelse				intrång					
		2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Ladugården Mellomg. 2 ⁴ , Vilhelm Svensson		30	13,5	4	05						
		45	14,5	6	53	60	20	12	-	22	58
" Flundbog. 3 ³ , Lennart Hilmér		80	12,0	9	60						
		90	13,0	11	70						
		100	12,5	12	50	140	40	56	-		
		115	13,0	14	95	470	50	235	-	339	75
" Mellomg. av 2 ² , " "		105	12,0	12	60						
		150	8,0	12	-	450	50	225	-		
		155	11,5	17	82	80	35	28	-	295	42
" " av 2 ² , Frans Johansson		135	8,0	10	80						
		125	8,5	10	63	420	45	189	-		
		165	11,0	18	15	80	35	28	-	256	58
" Flundbog. 3 ⁸ , " "		50	5,5	2	75	60	40	24	-	26	75
S u m m a										941	08
Hult den 20 mars 1940.											

W. Karlsson


Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs
län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad		
					kr.	ö.	kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		
0+50-2+50 2+50-4+50 4+50-6+82	200 200 232	<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>							
		Lera m.ngt.rötter 3 m.	200	1:-		200	-		
		" " " "	720	1:20		864	-		
		" " " "	680	0:90		612	-		
		Ombyggnad av trumman för utfarts vägen vid 1+75 m; 1 x 1 x 4,5 m:s vattenlopp enl.ritning; be- räknad kostnad 360 kr. varav 1/3 på företaget				120	-		
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande och längd				868	68		
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				175	32		
		<u>S u m m a</u>				2840	-		
		10-10+73	73	<u>Sträckan C-F.</u>					
				Lera 3 m.	160	0:90		144	-
För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande och längd						72	40		
För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden						13	60		
<u>S u m m a</u>						230	-		
6+48-12+ +64	87	<u>Sträckan D-G.</u>							
		Grävning för samt läggning och höljning av rörledning 1m.	87	0:60		52	20		
		Ledningsmaterial 6" (15 cm.) tegelrör, inköp och transport	290	370 1000		107	30		
		<u>Överföres</u>				159	50		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				159 50
12		Öga med stensättning, enl. ritning				15 -
12+64		Brunn av 18" (45 cm.) betongrör enl. ritning				40 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				15 50
		<u>S u m m a</u>				230 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Sträckan A-B-C-D-E.				2840 -
		" C-F.				230 -
		" D-G.				230 -
		<u>S u m m a</u>				3300 -

Hult den 20 mars 1940.



A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hövande till hemmanen Ladugården, Kull och Graven
i Vassända-Naglums socken och Årbo församling län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939, 40		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.	0,25	1,50	-	38		
		krokinje "	1,78	3,00	5	34		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 ar st.	22	0,24	5	28		
		har 7264 ar st.	7264	0,78	5	67		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 72 ar st.	10	0,05	-	50		
		har 0,722 ar st.	0,722	0,78	-	56		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.	0,1	3	-	30		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad st.					22	03
		Överföres					28	03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 03
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	7264	0,50	3 63	
		avvägda punkter	65	0,03	1 95	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,5	2,00	3 -	
		i annan mark		5,00		20 58
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ...	32	0,05	1 60	
		har	7986	0,10	- 80	2 40
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	22	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	22	0,06	36	
				0,12	2 64	14 32
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,073	3 -	- 22	
		2) befintligt avlopp eller vall	0852	3,50	2 98	3 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0,12	- 48	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,22	3 30	
			13	0,015	- 20	
						3 98
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,15	0,02	- 04	
				12,00		2 04
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 0,5 m. ² sektion på	0,6	0,25	- 15	
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		10 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	20	0,03	- 60	1 60
		Överföres				85 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,087	2,50	- 22	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 15	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 60	6 97
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. /	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " /	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	65	0,01		- 65
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	21	0,25	5 25	6 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30		2 40
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för yttrande från K.V.V. sty.	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " }	1/3	12,00		
		utlopp för täckt ledning " }		12,00		4 -
		slamficka " }		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarbete			7 -	
		blad				
		övriga regalarbete st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	32	0,07	2 24	
		har 7,986 0,14			1 12	
		Överföres			10 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	65	0,02	1 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	14 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,133	3-	- 40	
		nytt avlopp eller vall	0,087	5-	- 44	
		ändring av befintligt avlopp	0,705	6-	4 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			11 57	
					2 89	8 68
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn ^{och} förutlopp ~~och slanficka~~	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				38 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 5,65 + 7,35			13 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 70
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 4 daggr. à 5:-				20 -
		Summa kronor				74 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			168 09	
		Lösen för kopior och avskrifter			38 74	206 81
		Övriga förrättningskostnader				74 70
		Summa kronor				281 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Väner
Göteborg den 31 januari 1948.

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

P

2*0797

13142

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL. 1941

Torrlägningsföretaget i
Ladugården, Hult och Graven
i Vassända-Naglums socken.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.


Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens
vägnar: Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 2 och 3 kilometer i sydostlig riktning från Vassända-Naglums kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 20 mars 1940, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget. Av bifogat yttrande inhämtas att från vederbörande järnväghåll intet varit att erinra mot förslaget till vattenavledningen ifråga.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakom-

mande vattenavloppet ansetts böra erhålla för att ernå avsett torr-lägningsresultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 7,264 hektar åker, av vilka 4,891 hektar tillhåra lånesökandena. Båtnaden är för samtliga berörda fastigheter uppskattad till ett värde av 3658:25 kronor och för lånesökandena till 2002:60 kronor. Kostnaden är beräknad till 3609:26 kronor varav på lånesökandenas fastigheter belöper 1975:71 kr. Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom 0,99:1.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1942 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret för den låglänta marken alstringsförmågan hos denna icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget hava flertalet delägare ^{såväl} ifrågasatt bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond. Enligt de för åtnjutande av bidrag och lån från nämnda anslag och fond respektive gällande bestämmelserna skulle företaget såsom närslutna tabell utvisar kunna understödjas med bidrag från avdikningsanslaget till belopp som i jämnat tal skulle utgöra 1790:- kronor samt med lån till belopp av 990:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, ta-

bell utvisande andel i kostnad samt bidrags- och lånebelopp, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevís beträffande besvär mot förrättningen, K.Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens yttrande med ritning, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 21 mars 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material.....		3300:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	281:51	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>27:75</u>	309:26
<u>S u m m a</u>		<u>3609:26</u>

Göteborg den 21 mars 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.609 kronor 26 öre, varav å låntagarnas andel 1.975 kronor 71 öre.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Ladugården Mellomg.	⁴ 2	3/8	Vilhelm Svensson.....
" Flundbog.	³ 3	1/4	Lennart Hilmér.....
" Mellomg.av	² 2	1/8	" "
" " av	² 2	1/8	Frans Johansson.....
" Flundbog.	⁸ 3	1/16	" "
Hult	¹ 1	1/2	Arthur Hilmér.....
Graven	⁹ 1	⁵⁹ <u>1000</u>	Erik Vilhelm Johansson.....
"	¹³ 1	⁴³ <u>1000</u>	Emil Gustafsson.....
			S u m m a

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Areal: åker.	Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av kostna- den.	Bidrag.		Lån.	
ha ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
21,5	32	25	31	82	0,99	49,65	15	78	15	94
1 65,0	397	-	391	68	"	"	194	25	196	26
1 53,5	716	-	706	41	"	"	350	34	353	96
1 56,4	1045	35	1031	35	"	"	511	50	-	-
80,9	610	30	602	13	"	"	298	62	-	-
61,0	335	50	331	01	"	"	164	16	165	85
62,7	407	55	402	09	"	"	199	42	201	48
25,4	114	30	112	77	"	"	55	93	56	51
7 26,4	3658	25	3609	26			1790	-	990	-

Göteborg den 21 mars 1941.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Nag-lums socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Ladugården Mellomgården av $2 \frac{2}{4}$, $1/8$ mantal, ägare: Lennart Hilmér.

" " $2 \frac{4}{8}$, $3/8$ " " : Vilhelm Svensson.

" Flundbogården $3 \frac{3}{4}$ " " : Lennart Hilmér.

Hult $1 \frac{1}{2}$ " " : Arthur Hilmér.

Graven $1 \frac{9 \frac{59}{1000}}{1000}$ " " : Erik Wilhelm Johansson.

" $1 \frac{13 \frac{43}{1000}}{1000}$ " " : Emil Gustafsson

Göteborg den 21 mars 1941.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell meduträkning av statsunderstöd $2+6 \times 0,5+2 \times 0,4$	"	5:80
Avskrift av handlingar 5 sid. å 0:55.....	"	2:75
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		27:75

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Väneräddsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 21 mars 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Godk. 4/2 1942

DIARIE Nr 13020
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1942

B E V I S

över verkställd avsyning av företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1940 av lantbruksingenjör C.B. Carlson upprättat förslag.

Arbetsplanen fastställd den 15 maj 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 1790:- kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 990:- kronor.

Kontrakt antaget den 19 augusti 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hemmansägaren Arthur Hilmér,
Hult pr. Trollhättan.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 juni 1942.

Härvid befanns företaget i sin helhet vara utfört i enlighet med det upprättade förslaget, varför det tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 17 juni 1942.

Sveker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

1941 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Naglums socken av Älvsborgs län.

Lån 990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Vassända-Naglums socken.</u>			
Ladugården Mellongården 1/8		av 2	Lennart Hilmér
" "	3/8	2	Vilhelm Svensson
" Flundbogården 1/4		3	Lennart Hilmér
Hult	1/2	1	Arthur Hilmér
Graven	59/1000	1	Erik Wilhelm Johansson
"	43/1000	1	Emil Gustafsson

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

15/5 41

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Ladugården, Hult och Graven i Vassända-Nag-
lums socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Ladugården Mellomgården	av $2 \frac{2}{8}$	1/8 mantal.	ägare: Lennart Hilmér.
"	"	$2 \frac{4}{8}$	" : Vilhelm Svensson.
" Flundbogården		$3 \frac{3}{4}$	" : Lennart Hilmér.
Hult		$1 \frac{1}{2}$	" : Arthur Hilmér.
Graven		$1 \frac{9}{1000}$	" : Erik Wilhelm Johansson.
"		$1 \frac{13}{1000}$	" : Emil Gustafsson

Göteborg den 21 mars 1941.

W. Karlsson

Prattaballs utdrag.

Prattaball fäst vid samman-
skide, med delägarna i Gudsgräds-
byns, Hult, Gårds och Skuligrings
färetag i Hult församling den
25 Feb 1941.

Närvarande Åklare Hilmer Hult
Lennart Hilmer Gudsgrädsbyns, Erik
Wilhelm Johansson Eriksberg. (E. G.
Åklare Gudsgrädsbyns färetag)

§ 2
Till justeringarna valdes Lennart
Hilmer Gudsgrädsbyns och E. G. Åklare
Gudsgrädsbyns

§ 5
Till ordg. valdes Åklare Hilmer Hult
och till ledamöter valdes Erik & Wilhelm
Johansson Eriksberg och Lennart Hilmer
Gudsgrädsbyns.

Justerat
E. G. Åklare
Lennart Hilmer

Tag som avser
Åklare Hilmer
vid Prattaballat

Hart L. Eriksson Rätt avskrivit bekräftar
Åklare Hilmer

318

41

13141

DIARIE Nr:

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL 1941

Slämnad intygas att arbetet
vid trullingsfräsetaget Ladugårds-
byn, Hult, gärdan påbörjades den
2 maj 1941, och är $\frac{2}{5}$ av arbetet utfört
inför denna dag.

Hult den 18 juni 1941

Karl Eriksson
Hemmansägare
Ladugårdsbyn.

Johan Olsson
Hemmansägare
Ladugårdsby.