



Akt nr:

P-E1a-0799

AU$P-E1a-0799

270 220/41

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 20/6 1941 godkänd den 26/6 1941

P 3•0799
DIARIE N:r 10892
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp m.fl. i Hålanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Hk. kassa.
3 rite.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med niotusentvåhundratio (9.210) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusenfyrahundrasextio (9.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss. ~~mig.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Föstorp den 10 maj 1941.

Ivar Persson ägare till 1/4 mtl. Föstorp 1:2
Karl Andersson " " 3/16 mtl. Österstorp
Ewald Andersson " " 1/4 mtl Verled Västergård
Evert Persson " " 3/8 mtl. Torpa Östergård
Josua Andersson 1/16 mtb. Stommen

Att Ivar Persson Föstorp, Karl Andersson Österstorp Ewald Andersson Verled, Evert Persson Torpa o. Josua Andersson Stommen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Larsson
Adress Föstorp, Nygård.

K E Nilsson
Adress Breteslåt Nygård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

P 3*0799
10892
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN 1941

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
TORPA, ÖSTENTORP, FÖSTORP,
LÅNGETORP, STOMMEN och HVERLE
i Hålanda socken.
Älvsborgs län.
1940.

Till akten höra: 71 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning rörande vattenavledning för torrläggning av mark hörande till fastigheterna Torpa, Östentorp, Röstorp, Verle, Stommen och Långetorp i Hallsberg socken, Örebro län.

§ 1

Den 23 september 1938 i Torpa.

Närvarande: lantmäterikonjunktor C. B. Carlson, förrättningsman;
John Helgesson i Skarsen och
Rikard Johansson i Kyrkbobacka, godemän
Lars Persson, ägare till 1/4 mantal Röstorp
Harry Persson, del-ägare i 2/8 mantal Torpa Östergård
Evert Persson, -"- -"- i 1/8 -"- -"- -"- -"-
röjande till förrättningen samt
Richard Johansson, delägare i 1/2 -"- Torpa Västergården
Erik Karlsson, -"- 1/8 -"- -"- Mellangården
Birger Andersson, ägare till 1/8 -"- -"- -"-
och 1/4 -"- -"- Östergården
Bernt Johan Nilsson, -"- 1/8 -"- -"- -"-
-"- -"- 1/8 -"- -"- Mellangården
-"- -"- 1/4 -"- -"- Långetorp
Adolf Jonsson -"- -"- 1/4 -"- Torpa Östergården
Karl Andersson -"- -"- 3/16 -"- Östentorp
Gunnar Andersson -"- -"- 1/8 -"- -"-
Gösta Jacobsson, delägare i 1/4 -"- -"- och
för Gustav Oskar Jacobsson och för Hjördis Jacobsson, båtnad omlott, enligt fastställd
Oskar Karlsson, ägare till 1/8 mtl -"- -"-
Gustav Johansson, -"- -"- 1/16 -"- -"-
och -"- 1/12 -"- Verle Västergård.

Fritz Johansson, ägare till 1/4 mtl. Östertorp.
Axel Samuelsson, -"- -"- 1/8 -"- Östertorp
Ewald Andersson, delägare i 1/4 -"- Verle Västergård
och i 3/16 -"- -"- -"-

Carl Edvin Nilsson i Brätaslätt i egenskap av god man i bodel efter Matilda Svensson i 1/16 mtl Stommen, enligt förordnande;
Karl Nikolaus Karlsson, delägare i 13/64 -"- -"-
Otto L. Karlsson, ägare till 1/4 -"- Höga Mellan.
~~Gustav Johansson, -"- -"- 1/16 -"- Östertorp~~
~~och -"- 1/12 -"- Verle~~
Karl Johansson, ägare till 1/4 mtl Östertorp

ordföranden i Vänge och de vägsakkunnige Claes Olsson i Ängsvi tillika med förordnande enligt protokollsutdrag.

Vid förrättningen upprättade profil- och sektionsritningar över de arbetsföretag, som dessa vid nämnda tillfälle dagt sig vilja låta förrätta, tillika med uppgift över de av vatten bevuxna marker, som dessa företag

Lösandena förklarade sig att de önskade vattenavledningen förrättade på sätt att tryggast motsvarande för och möjligast till ändamålsenlig fastläggning av marker till deras fastigheter kunde anses samt av regleringsförhållandena i berörda trakter för dessa arbeten för de berörda fastigheterna emellan.

Berörande bron för allmänna vägen över

kunnat tillgodogöra sig den kapacitet i den kopp genom ångorna till Östersund och Verke sades denna bro vara tämligen bristfällig och i behov av ombyggnad, varför förläggningsingenjörerna hade sig förunnat att denna ombyggnad beställdes av vägstyrelsen på de vägförbindningsskyldiges bekostnad. Vägombudet ansåg sig icke omedelbart kunna taga ställning till frågan om brons ombyggnad men uttalade tvivelsmål och förslog att ombyggnad om sådan visade sig erforderlig samt begärde för detta ändamål uppgift på det djup och den bredd vattenkoppet genom vägen borde hava för att säkerställa den vattenavledningen som var ifrågasatt. Beslut om resultatet av ändrade prövning skulle sedermera meddelas.

I fråga om broar av utförd- och anordnad natur ansåg ombyggnad i fall, där sådan var påkallad, böra ingå såsom del i arbetena för företaget och bekostas i likhet med övriga arbeten av förläggningsingenjörerna med det bidrag från väghållarne som kunde påfordras i anledning av byggnadernas förbättring genom omläggningen.

Karl Johansson i Östersund hade sig förunnat att påpeka det befintliga behovet av nödigt förvallningsutrymme och marken tillhörighet och att förty någon deltagningsskyldighet från dess sida icke kunde anses föreligga och i varje fall icke i större mån än vad som svarade mot kostnaden för nödvändig

förläggning av marken till hans fastighet alle-
rast.

Richard Johansson i Norra Västergården och
Otto L. Karlsson i Höga Mellangård höllo för
att båtnad av betydenhet att leda till deltagande i
omträdena för företagit nämnelsen kunde uppstå
för marken till de fastigheter, vilka de ägde
eller hade del uti.

Ewald Andersson och Gustav Johansson i
Verle förklarade däremot att för ernående
av nöjaktig tillrättaläggning från marken till
deras fastigheter de ansågo sig med
fördelarna om företaget förenade, förenämnda
vart för den skull upprättad handlingen
godkände och lämnade tillstyrkande.

För upplåtelse av mark till kappens väg-
ning samt för ersättning genom schablonsmarkvär-
dens upplåggande ställde Richard Johansson an-
sporål på ersättning, vid vilket förhållande övrige
intressenter menade att ersättning för nämnda
fall borde beräknas och gäldas till samtliga av
företaget berörda fastighetsägare.

Avlopp och mark dess förvärvande för be-
sittning och marken jämnad för underdikning
och uppodling. Underdikning förrättades
anstår sig Selma Larsson i Verle till den som
fidkjare försmat sig med fördelarna och under-
fecknade den av dem underdikningen för
handlingen, vilken, beträffar, tillades förrättning
akten.

Efter slutförd underdikning tillkänna-

gava att sådan nödig kompletering i anled-
ning av församlingen blivit verkställd förslag
till vattenordningen komme att upprättas
och tillika med kostnads- och bidragsberäkning
gav föreläggas intressenterna vid sammanträ-
de å tid och plats, varom kungörelse i stad-
gad ordning skulle utfärdas.

A Karlsson.

John Helgesen Hilda Johansson

Den 31 maj 1940 i Torpa.

Närvarande: förestående styrelsen samt följande
sakägare och ombud:

Richard Johansson i Torpa Västergården;
Birger Andersson i -"- Östergården;
Bernt Johan Nilsson i -"- -"- ;
Adolf Larsson i -"- -"- ;
Harry Persson i -"- -"- ;
Karl Andersson i Östentorp;
Gösta Isaksson i -"- även såsom ombud
för Gustav Oskar Isaksson -"-, enligt fullmakt
Oskar Karlsson -"- ;
Fritz Johansson -"- ;
Ivar Persson Östtorp;
Axel Samuelsson -"- ;
Sage Samuelsson -"- ;
Karl Karlsson Stommen
Birger Andersson i Hvarla Västergården
Axel Kristensson -"- -"-
Otto Karlsson Höga Mellangård;

Fröken Thora Ståhlmer i egenskap av vice ordförande

i Vänne och Ale vägstyrelse samt
Vägingenören Sten Lodenbom.

Förslag till vattenregleringen företedder utan att väcka annan erinran än den från Lage Samuelsson sida att något arbete icke kunde anses påkallat i bäcken uppströms utfartsvägen från Fröstorp, emedan marken utmed bäcken här var högt belägen och föga benägen av vatten. Ingenjören förmenade dock att något måste göras för att hindra vattnet att rinna över vägen och vidare över åkerfälten till den fastighet i vilken han hade del. Skulle en regleringsbräddkloppet icke duga vidtagen några medelst dike utmed vägen och damm vid diket förfogas för att vattnet icke tränger fram, en åtgärd som dock näppeligen kunde befordra vattenavledningen i samma grad som en ren ning och reglering av bäcksloppet.

Beträffande bron för allmänna vägen hade till fastställelseansökningen överlämnats av vägingenören upprättat förslag till ombyggnad, vilket förslag upptog bro i betong på pålar. Dom i mål angående ansökan om tillstånd att ombygga bron ifråga företedda nu av ingenjören att tillstånd till ombyggnaden enligt nämnda förslag (med vissa ändringar) förordnade om 10 cm. djupare läge för den i förslaget ingående balkenplattan. Vid jämförelse med förslaget

till vattenavledningen tagits en bro upptörd enligt det givna tillståndet icke kunna utgöra hinder för enående av det tagits i förläggningsväg förslaget igång att upprätta.

Ehuruväl tiden för arbetet med brons ombyggnad i denna bestämts med avseende till fullbordandet till 1942 års utgång förbehade sökanden Ahlström att det med hänsyn till de rådande förhållandena var svårt att vida byggat kunde hållas i gång och blifva färdigt till den föreskrifna tidpunkten. Därest arbetena för vattenavledningsföretaget avsågos fortgå inom den nämnda tiden torde det därför bäst vara med en ombyggnad av bron enligt ~~enkel~~ typ i överensstämmelse med den tafintagas och ~~förbifinnande~~ i samband med vattenavledningsarbetena, och ~~utföras det~~ anses (på grund av förbättringen i trafikförhållandena skäligt) deltagande i kostnaden för en sådant ombyggnad med belopp svarande mot hälften av nämnda kostnad. Skulle bron komma att genom vägstyrelsens försorg ombyggas enligt det sannolikt bästa förslaget finge antagas att väg-styrelsen betingade sig att bidrag finge utgå-stenarna i förläggningsföretaget på grund av den förbättring i vattenavledningshänseende en ombyggnad enligt nämnda förslag innebure och med belopp svarande mot hälften av den

beräknade kostnader för ombyggnad enligt
det befintliga brons typ.

Från fastläggningsintressenternas sida förpro-
des ingen erinran mot den sålunda till ut-
tryck komna uppfattningen om fördelningen
av kostnaden för bron i åsyn.

Efter prövning av förhörsmannaförslaget vart
utlåtande i ärendet meddelat samt resul-
tatet av kostnadsuppskattningen och kostnads-
fördelningen föredragen S.

Att förrätta företaget rörande handlingar
och ritningar utsågs Harry Persson i Persa
Östergården och Nygård.

Att Ivar Persson i Prästtorp tillmäles upp-
draget att kalla delägarna till sammanträde
för val av styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan.

Olof Karlsson

John Ahlgren. Hilda Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 57 pag. 128

Ass.D. 1935.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 18 november 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Hermansson

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Ink. till Älvsborgs läns Landskontor
18 NOV. 1935
VÄNERSBORG

N:o 57 pag. 128

Ass. D. 1935

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östentorp, Torpa och Föstorp samt Stommen och Hverled i Hålanda socken överlämnas härmed.

Göteborg den 16 november 1935.

A. Carlson

No. 57 pag. 128

Ass. D. 193 5

Ink. till Älvsborgs läns Landsarkiv
18 NOV. 1935
VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Östentorp; Torpa och Föstorp samt Stommen och Hverled i Hålanda socken.

Torpa per Nygård den 15 november 1935.

Ivar Persson ägare till 1/4 mantal Föstorp 1:o
Harry Persson, Evert Persson ~ 3/8 ~ Torpa Östergård

Företaget förmenas jämväl beröra ägor tillh

1/4	mantal	Föstorp	ägare	Oskar Larsson
1/8	"	"	"	Axel Samuelsson
1/4	"	Östentorp	"	Oskar Isakrisson
1/4	"	"	"	Frits Johansson
1/16	"	"	"	Ernst Johansson
1/8	"	"	"	Oskar Karlsson
1/8	"	"	"	Gunnar Anderssan
3/16	"	"	"	Karl Andersson
1/4	"	Torpa Östergården		Karl Andersson
1/4	"	"	"	Adolf Svensson
1/8	"	"	"	J. B. Nilsson
		Stommen	"	Karl Svenssons
		"	"	Bernhard Karlsson
		"	"	Karl Karlsson stortebus

vänd

1/4	mantal	Verled	vestergård	ägare J. A. Larsson
1/8	"	"	"	" " Gustaf Larsson sterbhus
1/4	"	"	"	" " Aug. Pettersson
1/4	"	"	"	Ewald & Ingvar Pettersson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Fyöstorp, Stommen och Verle i Hålanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Harry och Evert Persson i Torpa Östergård fredagen den 23 september 1938 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Långetorp och Höga i nämnda socken ävensom allmän väg och utfartsvägar över avloppen ifråga.

Göteborg den 31 augusti 1938.

Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Hålanda den 31 augusti samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 3 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 2 september 1938 till:

Fru	Matilda Andersson,	Torpa Västergård,	Nygård.
Lantbrukaren	Rickard Johansson,	" "	"
"	Arvid Johansson,	" "	"
Fröken	Sofia Johansson,	" "	"
"	Hanna Johansson,	" "	"
Herr	John Johansson,		"
"	Robert Johansson,	Kvarntorp,	"
Fröken	Ellen Johansson,	S:t Jörgens sjukhus,	Lillhagen.
Fru	Tekla Nilsson,	Trycksgatan 4,	Göteborg.
Lantbrukaren	Emil Johansson,	Långetorp,	Nygård.
"	Erik Karlsson,	"	"
"	Birger Andersson,	Torpa,	"
"	Bernt Johan Nilsson,	" Östergård,	"
"	Birger Nilsson,	" "	"
"	Adolf Svensson,	" "	"
"	Karl Andersson,	Östentorp,	"
"	Gunnar Andersson,	"	"
"	Oskar Zackrissons ~~skerbhxs~~,	"	"
"	Gösta Zackrisson,	"	"
Fr.	Hjördis Zackrisson,	"	"

Lantbrukaren	Oskar Karlsson,	Östentorp,	Nygård.
Lantbrukaren	Gustav Johansson,	Östentorp,	Nygård.
"	Fritz Johansson,	"	"
"	Ernst Johansson,	"	"
"	Harry Persson,	Torpa Östergård,	"
"	Evert Persson,	" "	"
"	Karl Andersson,	" "	"
"	Karl Johansson,	Föstorp,	"
"	Ivar Persson,	"	"
"	Axel Samuelsson,	"	"
"	Oskar Larsson,	"	"
"	Evald Andersson,	Verle,	"
"	Ingvar Andersson,	"	"
Fru	Matilda Andersson,	"	"
Fröken	Elsa Andersson,	"	"
Herr	Alrik Andersson,	Mossgatan 2, Toltorpsdalen,	Mölndal.
"	Andro Augustsson,	Gamlestadsvägen 7,	Göteborg 9.
Lantbrukaren	Johan Larssons sterbhus,	Verle,	Nygård.
Fru	Selma Larsson,	"	"
Herr	Gustav Johansson,	"	"
Lantbrukaren	Gustav Larsson,	"	"
"	Aug. Pettersson,	"	"
"	Karl Edvin Nilsson,	Bråtaslätt,	"
"	Karl A.Karlsson,	Stommen,	"
Fru	Astrid Johansson,	Villa Solbacken, Östra Pilegården, Lundby Egnahem,	Göteborg 8.
"	Emma Karlsson,	Stommen,	Nygård.
Herr	Karl Nikolaus Karlsson,	"	"
Fröken	Ingeborg Karlsson,	"	"
"	Margot Karlsson,	"	"
Lantbrukaren	Karl Svensson,	"	"
"	Bernhard Karlsson,	"	"
"	Otto L. Karlsson	Höga	"

Styrelsen för Väne och Ale vägdistrikt, dess ordf. Claes Olsson, Ängen, Trollhättan 2.

betygar:

Fullmakt för

Gösta Lackrisson i Östentorp att vid sammanträde i Torpa Östergården fredagen den 23 sept 1938 föra min talan därstädes

Östentorp den 23 sept 1938
G O Jacktrisson

Att ovanstående fullmakt av Gustav Oskar Lackrisson i Östentorp egenhändigt undertecknats samt att Gösta Lackrissas namn då var så fullmakten utkast intygas.

Ivar Larsson.

Erik Johansson.

Fullmakt för

Gösta Zackrissons i Östentorp, att vid sammanträde i Torpa Östergården fredagen den 23 sept 1938 föra min talan därstädes.

Östentorp den 23 sept 1938
Hjördis Zackrisson

Att ovanstående fullmakt av Hjördis Zackrisson i Östentorp egenhändigt undertecknats samt att Gösta Zackrissons namn då var å fullmakten utsatt, intygas:

Ivar Larsson. Frits Johansson.

Afskrift

Advokatfiskalsämbetet
vid
Kungl. Maj:ts och Rikets
Kammarkollegium

Till Fjärdingsmannen Carl Edvin Nilsson
Brätaslätt Nygård

Enligt vad kammaradvokatfiskalsämbetet inhämtat har Matilda Svensson från Hälsingland aveckan.

Nyligen avlidit utan att efterlämna arvsberättigade anförvanter, och har Vättle-Ale och Kullings häradsrätt den 22 November 1937 förordnat eder att vara god man i boet efter den avlidna.

I anledning härav får ämbetet anhålla, att ni ville, sedan bouppteckning förrättats efter den avlidna och instrumentet därstädes blivit vid vederbörande domstol inregistrerat, tillställa ämbetet styrkt transsumt av detsamma jämte utredning angående dels testamentets bevakning dels och möjligen hållet vittnesförhör för dödsfalls skull rörande testamentets tillkomst.

Stockholm den 25 November 1937
Nils Gyertz
t f kammarfiskal

Rätt afskrift bestyrkes
Carl Edvin Nilsson

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Väne och Ale vägstyrelse å tingshuset i Trollhättan den 10 septemner 1938.

§ 1.

Närvarande: alla styrelsens ledamöter samt Vägingenjör V. Lindkvist.

---

§ 21.

Föredrogs tre st. skrivelser från Lantbruksingenjör C. B. Carlsson, dagtecknade Göteborg den 2 september 1938, vari meddelades att sammanträde i och för torrläggning av mark, varvid allmän väg kan komma att beröras, är utsatt att hållas å följande tider och platser:
Hos Arrendator Otto Eriksson, Lekstorp, tisdagen den 20 september 1938, kl 10.30.
Hos Lantbrukaren Carl Olsson, Herrstad, onsdagen den 21 september 1938, kl 9.
Hos Harry och Evert Persson, Torpa Östergård, fredagen den 23 september 1938, kl. 9.

Efter föredragning av ärendet beslöt vägstyrelsen enhälligt att uppdraga till undertecknad ordf. att å ovannämnda sammanträden föra de väghållningsskyldiges talan och deras rätt bevaka.

Denna paragraf förklarades genast justerad.

Som ovan
Claes Olsson

Rätt utdragit betygar:
Claes Olsson

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena
sig undertecknade med sökandena till företag
avseende förrättning av vattenavlopp för torr-
läggning av mark till hemmanen Torpa och
Torstorp i Kalanda socken och ansöka med denna
anmälning att avloppen från våra jordägolotter
godtallas på sätt att marken till dessa ändamål
ena möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Torpa den 23 september 1938.

Ewald Andersson ägare 1/8 mantal Verke Västergård
Gustav Johansson ägare av 1/12. Verke Västergård
Selma Larsson ägare till 1/8 mantal Verke 1/1

Att Ewald Andersson, Gustav Johansson och
Selma Larsson i Verke Västergård skrivit sig
under förening och undertecknat denna handling
bevittna:

Marthorf Hilde Johansson. John Helgesson.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Väne och Ale vägstyrelse å tingshuset i Trollhättan den 11 april 1939.

§ 1.

Närvarande: alla styrelsens ledamöter samt Vägingenjör Kapten S. Söderbom.

- -

§ 19.

Föredrogs en skrivelse från Lantbruksingenjör C. B. Carlsson, dagtecknad Göteborg den 3 april 1939, i vilken meddelades resultatet av undersökningen för dikningsföretaget Torpa-Östentorp - Föstorp m.fl. i Hålanda socken, vilket företag kommer att beröra en vägbro å allmänna vägen Hverle - Nygård (Prästbron).

Vägstyrelsen beslöt att upprätta ritning, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag till en ny brobyggnad över dikningsföretaget å allmänna vägen Hverle - Nygård (Prästbron), men kan detta ej utföras i denna månad på grund av bristande tid för förrättningsmannen, kostnaden för ombyggnad av bron bör dock fördelas mellan dikningsföretaget och vägdistriktet, förslag till fördelning av kostnaden kommer att meddelas på det för dikningsföretaget kommande slutsammanträdet.

- -

§ 22.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar Sven Dicander och Thore Alströmer.

Som ovan

Claes Olsson

Justerat:

Sven Dicander

Thore Alströmer

Rätt utdragit betygar:

Claes Olsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte attmedelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Verle i Hålanda socken och jämväl berörande ägor till Höga i nämnda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Harry och Evert Persson i Torpa Östergård fredagen den 31 maj 1940 kl. 1 e.m. Göteborg den 9 maj 1940. Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Hålanda den 9 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 16 maj varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet inlämnats å posten den 14 maj 1940 till:

Lantbrukaren	Josua Andersson,	Stommen,	Nygård.
"	Lage Samuelsson,	Föstorp,	"
"	Karl Johansson,	Verle,	"
"	Axel Kristensson,	"	"
"	Viktor Andersson,	"	"

betygar:

[signature]

Fullmakt.

Får Gösta Jackrisson i Östentorp att vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget å fredagen den 31 maj 1940 föra min talan och utföra min namnteckning.

Östentorp den 31 maj 1940.

G o Jackrisson

Att Oskar Jackrisson i Östentorp egenhändigt undertecknat ovanstående fullmakt och att Gösta Jackrissons namn då var utsatt intygas:

John Karlsson
Östentorp

Astrid Johansson
Östentorp

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med Väne och Ale vägdistrikts vägstyrelse å Stadshotellet i Trollhättan den 7 maj 1936.

....

§ 5.

Till vice ordförande i Väne-Ale vägdistriks vägstyrelse valdes Friherre Thore Alströmer, Östads Mjörnsjö, att tjänstgöra till den 31 december 1940.

....

som ovan

Claes Olsson

Justerat:

Sven Dicander

John Hult.

Vidimeras:

Thore Alströmer

Protokoll fört vid sammanträde med Vägstyrelsen i Väne och Ale vägdistrikt å Stadshotellet i Trollhättan den 11 januari 1940.

....

§ 2.

I anledning av att vägstyrelsens ordförande, herr Olaes Olsson, Ängen, Trollhättan på grund av sjukdom icke kan tjänstgöra som ledamot av vägstyrelsen, vilket sannolikt kommer att räcka en längre tid, beslöt vägstyrelsen uppdraga åt vice ordföranden Friherre Thore Alströmer, Östads säteri per Mjörnsjö att jämte Kassören Kommunalkamreraren N.J.Andersson underteckna de värdehandlingar, postgiro- och bank-räkningar, som gälla vägstyrelsen.

....

Som ovan

Thore Alströmer

Justeras;

Sven Dicander

N.J.Andersson.

Vidimeras:

Thore Alströmer

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Huvudloppet av bäcknatur leder i sydvästlig riktning och stöter omedelbart nedanför avvattningsområdet till utloppet från Hålsjön. Gemensamt bilda dessa båda lopp Grönån, som utfaller i Göta älv vid Älvängen. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde n:o 108 sektionen 4/ Grönån.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan är huvudloppet med sina grenar till sin sträckning utmärkt medelst tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till den del förstoring och rätning avses inramat med tvänne röda linjer och betecknat med A-B-C-D-E. Den från nordväst tillstötande grenen är betecknad D-G-H-I och utmärkt på enahanda sätt som huvudloppet. Tvänne mindre tillflöden, vilka avses att gestaltas såsom täckta ledningar, äro betecknade med C-F och G-K och till läget utmärkta med enkla röda linjer.

Sträckan A-B-C avbördar vatten från ett omkring 17,8 kvkm. stort område, sträckan C-D från 15,9, sträckan D-E från 14,0 , och sträckan D-G från 1,9 kvkm. Områdena bestå såväl av åkerfält som av skogsbevuxen mark med insprängda bergpartier. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten samt till områdenas topografiska

1786
4
F13

gestaltning kan avrinningen vid tillfällen för flöden av ordinär intensitet skattas till omkring 150 liter i sekunden förhuvudvattendraget samt årsmedelvattenmängden, med vilken ansetts böra räknas i detta fall på grund av innehållandet vid och utsläppet från i vattendraget befintliga kvarnverk till c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i sträckan A-B-C av 2,7 i C-D av 2,4 och i D-E av 2,1 kubm. i sekunden samt en medelvattenmängd av 0,27, 0,24 och 0,19 kubm. i sekunden för respektive sträckor. För sträckan D-G och dess fortsättning G-H-I har räknats med en flödesmängd av 0,3 och en sommarvattenmängd av 0,02 kubm. i sekunden. För sträckorna C-F och G-K, vilka avleda vattnet från relativt små områden har räknats med en flodvattenmängd av omkring 2 liter per hektar och sekund.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att trygga mot översvämning för och möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1,5:1000 och bottenbredd 0,6 m. för sträckan A-B, 0,8:1000 och 1,0 m. för B-C-D, minst 2:1000 och 0,5 m. resp. för sträckan D-E, minst 0,5:1000 och 0,5 m. å 0,3 m. resp. för sträckan D-G-H-I samt en släntlutning av 1:1,5 för sträckan A-E och 1:1,25 för sträckan D-I. För sträckan C-F, som har att avleda vattnet från inalles 37 hektar åker, skogs- och bergmark, upptager förslа-

get ledning av 37,5 cm.(15") cementrör i lutning 3,5:1000 samt 15 cm. (6") tegelrör i lutning 4,6:1000 i sträckans översta del och för sträckan G-K med 9,5 hektars tillrinningsområde ledning av 22,5 cm.(9") cementrör samt 20 cm.(8") och 17,5 cm. (7") tegelrör i lutning 3:1000.

I enligt detta förslag upptagna och såsom öppna bibehållna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,3 m. och medelvattenmängden icke 0,5 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig täckdikning av den vattenbesvärade marken ernås.

Flertalet befintliga broar för vägar och överfarter kunna näppeligen bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovannämnda förslag utan måste ombyggas. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen nedförda under avloppets bottennivå vid platsen för byggnaden, erhåller en bredd av minst 2,7 m. å sträckan A-B, minst 3,0 m. å sträckan B-C-D och minst 2,0 m. å sträckan D-G. Bron över sträckan D-E och trummorna över sträckan G-H-I erbjuda i befintligt skick intet så betydande hinder ~~xkk~~ mot vattenavledningen som nödvändiggör omläggning av dessa byggnader. Förekommande spång över sträckan A-B ombygges enligt ritning under det att spången över sträckan D-E torde kunna bibehållas i oförändrat skick.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till broar utvisa dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen företagna uppskattningen av den i avvattningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det med hänsyn till förekomsten av avloppsförgrening och väsentligt olika lutningsförhållanden icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts för utrönande om skäl till avdelningsbildning finnes för sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen ävensom om rätt till jämkning enligt bestämmelsen i 7 kap. 26 § samma lag föreligger samt givit till resultat att marken inom torrläggningssamfälligheten bör hänföras till trenne avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbeten och anläggningar m.m. inom varje avdelning deltaga ägarna till den mark, som hänförts till avdelningen i fråga, i förhållande till båtnaden för denna mark, sådant värdet av denna båtnad blivit uträknat i förenämnda längd. De enligt denna grund uträknade andelarna i denberäknade kostnaden inom avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget, vilken anpart skall ligga till grund för deltagandet i

den verkliga kostnaden för företaget. I kostnadsfördelningslängden är nämnda beräkning utförd och den relativa delaktigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för anläggning av och material till rörledningar och brunnar, kostnad för ombyggnad av broar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i vattenloppen uppförda broarna med undantag av den över sträckan A-B, leder till minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning och rätning av avloppen gäldas ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett pris av 0,30-0,50 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodo-

räknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas efter en och femtio för tusen av båtnaden med tjugoåtta kronor sjuttionio öre -28:79 - och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena och av dem som förenat sig med sökandena om företaget.

Underhållet av avloppen bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet och anläggandet. Byggnaderna för vägar och övergångar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning, djupning och rätning av avloppssträckorna A-B-C-D-E och D-G-H-I samt ombyggnad av broar för vägar över sträckorna A-B-C och D-G och spång för övergång å sträckan B-C ävensom anläggandet av rörledningar med brunnar å sträckorna C-F och G-K. skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten samt träd och stubbar skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och beträffande

jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att till förebyggnade av utskärning invid broar och trummor, vilka icke bliva föremål för ombyggnad, förstärkning av loppets sidor äger rum med frisk grästorv, som pinnas fast;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att broar byggas enligt ritningar, dock att för det fall vägstyrelsen beslutar utföra bron för allmänna vägen över sträckan B-C enligt det av Västerbygdens Vattendomstol genom dom den 15 september 1939 med viss ändring konfirmerade av vägingeniören Sten Söderbom den 6 juli 1939 upprättade förslaget till bron ifråga, detta förslag må anses hava företräde framför det vid syneförrättningen upprättade;

att landfästena till broarna byggas av kilad sten i goda förband;

att virket till överbyggnaden skall vara vinterhugget och friskt;

att till skydd mot utskärning väl hopfogad sten anbringas i botten och sidor invid brobyggnaderna på sätt ritningarna utvisa;

att ledningarna å sträckorna C-F och G-K i de delar förslaget angiver cementrör böra utgöras av sådana, vilka uppfylla svenska kommunaltek-

niska föreningens villkor om hållfasthet och täthet samt i de delar tegelrör ingå i ledningarna av välbrända ~~xxxxx~~rör med oklanderlig form;

att befästning av mynningsställena vid C och G äger rum på sätt ritning utvisar;

att å därför i planen angivna ställen brunnar byggas enligt ritning av cementrör om minst 60 cm. invändig diameter i ledningar med cementrör och om minst 45 cm:s diameter i ledningar med tegelrör samt botten minst 0,5 meter under ledningens undre kant och förses med lock av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets inledande samt kringläggas med skärv eller småsten;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på

egen bekostnad;

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Torpa den 31 maj 1940.

Karlsson John Nilsson. Hilde Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsmängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torpa Västergården	1	½		Johannes Anderssons sterbhus
			1	åker, 0,25 m. mylla på sand och lera
			2	" 0,30-0,35 " sand. lera
				Summa
" Mellangården av	22	1/8		Emil Johansson och Erik Karlsson
" Östergården av	32		3	åker, 0,30 m. mylla på sand och lera
			4	äng, högl.
				Summa
" Mellangården av	22	3/8		Birger Andersson
" Östergården av	32		5	åker, 0,30 m. mylla på sand. lera
			6	" 0,30-0,35 " " "
			7	äng
				Summa
" Mellangården	23	1/8		Bernh. Johan Nilsson
			8	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
			9	" " " " "
			10	avlopp
				Summa
" Östergården	37	1/8		Bernh. Johan Nilsson
			11	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	avlopp
			15	äng
				Summa
4 "	36	1/4		Adolf Svensson
			16	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
			17	" " " " "
			18	" " " sand och lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20.8							1350	280	80	1450	301	60	20	80	
	28.9							1400	404	60	1550	447	95	43	35	
	49.7								685	40		749	55	64	15	
	59.0							1300	767	-	1500	885	-	118	-	
							04.3									
	59.0						04.3		767	-		885	-	118	-	
	56.5							1200	678	-	1500	847	50	169	50	
	41.2							1150	473	80	1550	638	60	164	80	
							02.7									
	97.7						02.7		1151	80		1486	10	334	30	
	58.1							1100	639	10	1500 (1550)	871	50	232	40	
	11.6							"	127	60	1500 (1550)	174	-	46	40	
							04.2									
	69.7						04.2		766	70		1045	50	278	80	
	10.0							1350	135	-	1550	155	-	20	-	
	33.3							1100	366	30	1500 (1550)	499	50	133	20	
	20.7							1060	217	35	1500 (1550)	310	50	93	15	
							02.8									
							02.4									
	64.0						06.2		718	65		965	-	246	35	
	70.4							1200	844	80	1550	1091	20	246	40	
	06.3							1350	85	05	"	97	65	12	60	
	65.4							1200	784	80	"	1013	70	228	90	
1	42.1								1714	65		2202	55	487	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			19	avlagd
			20	väg
				Summa.
Östenbergs	17	1/8		Karl Andersson
			21	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
"	16	1/8		Gunnar Andersson
			22	åker, 0,30-0,35 m. mylla på sand. lera
"	13	1/4		Gustav Oskar, Gösta och Hjördis Isakssons
			23	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			24	" " " "
				Summa
"	19	1/16		Karl Andersson
			25	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
"	18	1/8		Oskar Karlsson
			26	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			27	" " " "
				Summa
"	10	1/16		Gust. Johansson
			28	åker, 0,30 m. mylla på lera
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	äng, " " "
			34	" f.d. bäckfåra
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	42.1								1714	65		2202	55	487	90	
							05.8									
							02.8									
1	42.1						08.6		1714	65		2202	55	487	90	
	42.7							1150	491	05	1550	661	85	170	80	
	40.9							1150	470	35	1600	654	40	184	05	
	36.0							1250	450	-	1650	594	-	144	-	
	37.7							"	471	25	"	622	05	150	80	
	73.7								921	25		1216	05	294	80	
	42.8							1250	535	-	1650	706	20	171	20	
	67.5							1250	843	75	1650	1113	75	270	-	
	32.9							1300	427	70	"	542	85	115	15	
1	00.4								1271	45		1656	60	385	15	
	19.5							1300	253	50	1600	312	-	58	50	
	20.8							"	270	40	"	332	80	62	40	
	23.7							1250	296	25	"	379	20	82	95	
	26.8							"	335	-	"	428	80	93	80	
	31.2							"	390	-	"	499	20	109	20	
			02.0					800	16	-	1200	24	-	8	-	
			03.3					500	16	50	800	26	40	9	90	
1	22.0		05.3						1577	65		2002	40	424	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Östentorp	15	1/4		Fritz Johansson
			35	åker, 0,30 m. mylla på lera
			36	väg
				Summa
"	18	1/4		Gustav Oskar, Göta och Hjördis Isakssson
			37	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" 0,20-0,30 " "
			42	" " " "
			43	avlagr.
			44	väg
				Summa
"	16	1/8		Gunnar Andersson
			45	åker, 0,30-0,40 m. mylla på lera
			46	" " " "
			47	" 0,15-0,20 " "
			48	" 0,20-0,25 " "
			49	avlagr.
			50	väg
				Summa
"	17	1/8		Karl Andersson
			51	åker, slamjord på lera
			52	" 0,25-0,30 mylla "
			53	" slamjord på "
			54	avlagr.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	17.0						07.6	1350	1579	50	1600	1872	-	292	50	
1	17.0						07.6		1579	50		1872	-	292	50	
	39.0							1300	507	-	1550	604	50	97	50	
	29.7							"	386	10	"	460	35	74	25	
	10.0							1050	105	-	"	155	-	50	-	
	02.9							1300	37	70	"	44	95	7	25	
	53.5							"	695	50	1500	802	50	107	-	
	45.3							"	588	90	"	679	50	90	60	
							04.7									
							05.4									
1	80.4						10.1		2320	20		2746	80	426	60	
	02.7							1150	31	05	1650	44	55	13	50	
	05.2							1000	52	-	"	85	80	33	80	
	22.8							1250	285	-	1350	307	80	22	80	
	37.7							850	320	45	1450	546	65	226	20	
							01.6									
							00.5									
	68.4						02.1		688	50		984	80	296	30	
	17.5							700	122	50	1650	288	75	166	25	
	48.8							650	317	20	1550	756	40	439	20	
	10.3							"	66	95	1650	169	95	103	-	
							01.6									
	76.6						01.6		506	65		1215	10	708	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torpa Östergården	34	1/4		Harry och Evert Persson
			55	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			56	" slamjord "
			57	" " "
			58	" " och torvjord på "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" 0,20-0,30 m. mylla på "
			64	avlagsjo
			65	"
				Summa
" "	35	1/4		Harry och Evert Persson
			66	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			67	" " " "
			68	" 0,20-0,25 " "
			69	" " " "
			70	" 0,25-0,30 " "
			71	" 0,20-0,25 " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	avlagsjo
				Summa
Östorp	12	1/4		Ivar Persson
			76	åker 0,25-0,30 m. mylla på lera
			77	" " " "
			78	avlagsjo
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	58.0							600	348	-	1500	870	-	522	-	
	38.8							550	213	40	1600 (1650)	620	80	407	40	
	66.3							"	364	65	1600 (1650)	1060	80	696	15	
	37.5							600	225	-	1500	562	50	337	50	
	21.9							500	109	50	"	328	50	219	-	
	27.7							700	110	80	"	415	50	304	70	
	61.0							"	244	-	"	915	-	671	-	
	15.5							"	62	-	"	232	50	170	50	
	08.9							1350	120	15	"	133	50	13	35	
							04.2									
							02.8									
3	35.6						07.0		1797	50		5139	10	3341	60	
	30.5							950	289	75	1500	457	50	167	75	
	12.0							1350	162	-	"	180	-	18	-	
	19.4							850	164	90	1450	281	30	116	40	
	23.2							1300	301	60	"	336	40	34	80	
	64.5							550	354	75	1550	999	75	645	-	
	02.9							950	27	55	1450	42	05	14	50	
	10.5							1300	136	50	"	152	25	15	75	
	40.7							1050	427	35	"	590	15	162	80	
	55.0							"	577	50	"	797	50	220	-	
							06.2									
2	58.7						06.2		2441	90		3836	90	1395	-	
	10.8							1150	124	20	1550	167	40	43	20	
	06.7							1450	97	15	"	103	85	6	70	
							02.4									
	17.5						02.4		221	35		271	25	49	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överföres
			79	åker 0,25 m. mylla på lera
			80	" " " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" 0,25-0,30 " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	avloppr
			90	väg
			91	åker 0,20-0,30 " "
			92	" " " "
			93	avloppr " " "
				Summa
Tösstorp	15	1/8		Axel Samuelsson
			94	åker 0,20-0,30 mylla på lera
			95	0,20-0,25
			96	" 0,25-0,30 " "
			97	avloppr
				Summa
"	13	1/4		Karl Johansson
			98	åker 0,25-0,30 m. mylla på slam o. lera
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	avloppr
			103	väg
				Summa
" av	16	1/4		Oskar Larsson
			104'	åker 0,20-0,30 m. mylla på lera
			105	avloppr
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17.5						02.4		221	35		271	25	49	90	
	09.6							600	57	60	1500	144	-	86	40	
	20.4							750	153	-	"	306	-	153	-	
	30.4							700	212	80	"	456	-	243	20	
	38.0							"	266	-	"	570	-	304	-	
	11.7							1100	128	70	"	175	50	46	80	
	17.0							1200	204	-	"	255	-	51	-	
	15.8							800	126	40	1550	244	90	118	50	
	11.5							650	74	75	"	178	25	103	50	
	12.2							"	79	30	"	189	10	109	80	
	21.6							850	183	60	"	334	80	151	20	
							03.0									
							03.8									
	24.0							1300	312	-	1500	360	-	48	-	
	08.3						12.3	"	107	90	"	124	50	16	60	
2	38.0						21.5		2127	40		3609	30	1481	90	
	28.0							1250	350	-	1500	420	-	70	-	
	41.0							750	307	50	1450	594	50	287	-	
	44.5							850	378	25	1500	667	50	289	25	
							06.0									
1	13.5						06.0		1035	75		1682	-	646	25	
	/															
	11.0							1150	126	50	1550	170	50	44	-	
	07.7							1000	77	-	"	119	35	42	35	
	11.2							1200	134	40	"	173	60	39	20	
	04.9							1300	63	70	1400	68	60	4	90	
							02.5									
							02.2									
	34.8						04.7		401	60		532	05	130	45	
	72.2							1250	902	50	1500	1083	-	180	50	
							11.0									
	72.2						11.0		902	50		1083	-	180	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tösstorp av	1:6	1/8		Lage Samuelsson
			106	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			107	" " " "
			108	avlopp
				Summa
Långetorp	1:4	1/4		Bernt Johan Nilsson
			109	åker, 0,30-0,40 m. mylla på sand. lera
			110	" " " " "
			111	" " " " "
			112	" " " " "
			113	avlopp
				Summa
Stommen	1:10	13/64		Karl Otto Karlsons stenbhus
			114	äng 0,30-0,35 m. mylla på lera
			115	åker " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
			119	avlopp
				Summa
"	1:9	13/64		Karl A. Karlsson
			120	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			121	" " " "
			122	" " " "
			123	avlopp
				Summa
"	1:2	1/16		Josua Andersson
			124	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			125	" " " "
			126	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	36.5							1200	438	-	1500	547	50	109	50	
	26.5							"	318	-	"	397	50	79	50	
							09.8									
	63.0						09.8		756	-		945	-	189	-	
	57.8							1450	838	10	1550 (1600)	895	90	57	80	
	67.0							1400	938	-	1600	1072	-	134	-	
	15.2							1300	197	60	"	243	20	45	60	
	08.8							1200	105	60	"	140	80	35	20	
							30.7									
1	48.8						30.7		2079	30		2351	90	272	60	
			05.4					800	43	20	1000	54	-	10	80	
	34.6							1250	432	50	1650	570	90	138	40	
	15.4							1200	184	80	"	254	10	69	30	
	35.0							"	420	-	"	577	50	157	50	
	20.6							"	247	20	"	339	90	92	70	
							05.6									
1	05.6		05.4				05.6		1327	70		1796	40	468	70	
	23.3							1200	279	60	1650	384	45	104	85	
	45.6							"	547	20	"	752	40	205	20	
	55.2							"	662	40	"	910	80	248	40	
							05.4									
1	24.1						05.4		1489	20		2047	65	558	45	
	38.0							1200	456	-	1650	627	-	171	-	
	36.6							1300	475	80	"	603	90	128	10	
	27.8							"	361	40	"	458	70	97	30	
1	02.4								1293	20		1689	60	346	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			127	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			128	" " " "
			129	" " " "
			130	äng " " "
			131	" " " "
			132	avloppg
				Summa
Hvella Västergården	1	11/12		Selma Larsson
			133	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			134	" 0,25-0,30 " sandö. lera
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	avloppg
			138	väg
				Summa
" "	12	1/16		August Anderssons sterbhus
			139	åker 0,25 m. mylla på lera
			140	" 0,25-0,30 " "
			141	" " " "
			142	" 0,25 " "
				Summa
" "	13	1/12		Gustav Johansson
			143	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			144	" 0,20-0,25 " "
			145	" " " "
			146	" 0,25-0,30 " "
			147	" " " "
			148	" 0,25 " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	02.4								1293	20		1689	60	396	40	
	22.3							1350	301	05	1650	367	95	66	90	
	32.8							"	442	80	"	541	20	98	40	
	24.6							1300	319	80	"	405	90	86	10	
			02.3					1000	23	-	1200	27	60	4	60	
			02.5					900	22	50	"	30	-	7	50	
							12.1									
1	82.1		04.8				12.1		2402	35		3062	25	659	90	
	31.3							1350	422	55	1650	516	45	93	90	
	69.0							1250	862	50	1550	1069	50	207	-	
	47.4							"	592	50	"	734	70	142	20	
	42.8							"	535	-	"	663	40	128	40	
							15.0									
							05.6									
1	90.5						20.6		2412	55		2984	05	571	50	
	89.0							1050	934	50	1500	1335	-	400	50	
	20.8							1100	228	80	1550	322	40	93	60	
	05.0							1450	72	50	"	77	50	5	-	
	24.0							1300	312	-	1500	360	-	48	-	
1	38.8								1547	80		2094	90	547	10	
	52.0							1000	520	-	1550	806	-	286	-	
	28.0							950	266	-	1450	406	-	140	-	
	22.8							1150	262	20	"	330	60	68	40	
	23.3							"	267	95	1550	361	15	93	20	
	40.8							1100	448	80	"	632	40	183	60	
	45.8							1250	572	50	1500	687	-	114	50	
2	12.7								2337	45		3223	15	885	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hvetlanda Västergården	avl 3	1/8		Selma Larsson
			149	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	" 0,15-0,20 " "
			153	" 0,20-0,25 " "
			154	" " " "
			155	" " " "
				Summa
" "	avl 13	1/8		August Anderssons sterbhus
			156	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			157	" " " "
			158	" 0,25-0,30 " "
			159	" " " "
			160	" " " "
			161	" " " "
			162	väg.
				Summa
" "	14	1/4		Ewald och Ingrun Andersson
			163	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			164	" " " "
			165	" 0,25 " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	avlsapp
			169	väg
				Summa
Hvetlanda				Samfällt, brukare: Karl Johansson
			170	åker, 0,25 m. mylla på lera
			171	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	56.0							900	504	-	1450	812	-	308	-	
	29.2							"	262	80	"	423	40	160	60	
	42.5							850	361	25	"	616	25	255	-	
	40.0							950	380	-	1350	540	-	160	-	
	26.6							1200	319	20	1450	385	70	66	50	
	14.2							"	170	40	"	205	90	35	50	
	20.0							"	240	-	"	290	-	50	-	
2	28.5								2237	65		3273	25	1035	60	
	11.5							950	109	25	1350	155	25	46	-	
	44.5							"	422	75	"	600	75	178	-	
	55.5							"	527	25	1550	860	25	333	-	
	30.4							900	273	60	"	471	20	197	60	
	14.0							1250	175	-	1500	210	-	35	-	
	55.0							"	687	50	"	825	-	137	50	
							03.5									
2	10.9						03.5		2195	25		3122	45	927	10	
	62.5							1250	781	25	1550	968	75	187	50	
	68.0							1050	714	-	"	1054	-	340	-	
	90.0							1200	1080	-	1500	1350	-	270	-	
	22.0							"	264	-	"	330	-	66	-	
	06.0							"	72	-	"	90	-	18	-	
							11.5									
							03.5									
2	48.5						15.0		2911	25		3792	75	881	50	
	20.7							1200	248	40	1500	310	50	62	10	
							02.2									
	20.7						02.2		248	40		310	50	62	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hvile Västergården	1:15	1/48		Axel Kristensson
			172	åker 0,25 m. mylla på lera
" "	1:9	avs.		Lage Samuelsson.
			173	åker 0,25 m. mylla på lera
				Sammandrag.
Torpa Västergården	1:1	1/2	1-2	Johannes Anderssons sterbhus
" Mellomgården	av 2:2	1/8	3-4	Emil Johansson och Erik Karlsson
" Östergården	av 3:2			
" Mellomgården	av 2:2	3/8	5-7	Birger Andersson
" Östergården	av 3:2			
" Mellomgården	2:3	1/8	8-10	Bernt Johan Nilsson
" Östergården	3:7	1/8	11-15	" " "
" "	3:6	1/4	16-20	Adolf Svensson
Östentorp	1:7	1/8	21, 51-54	Karl Andersson
"	1:6	1/8	22, 45-50	Gunnar Andersson
"	1:3	1/4	23-24, 37-44	Gustav Oskar, Göta o. Hjördis Jackelsson
"	1:9	1/16	25	Karl Andersson
"	1:8	1/8	26-27	Oskar Karlsson
"	1:10	1/16	28-34	Gust. Johansson
"	1:5	1/4	35-36	Fritz Johansson
Torpa Östergården	3:4	1/8	55-65	Harry och Ewert Persson . sök.
" "	3:5	1/4	66-75	" " " " sök.
Östtorp	1:2	1/4	76-93	Ivar Persson sök.

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09.4							1200	112	80	1500	141	-	28	20	
	14.7							1200	176	40	1500	220	50	44	10	
	49.7								685	40		749	55	64	15	
	59.0						04.3		767	-		885	-	118	-	
	97.7						02.7		1151	80		1486	10	334	30	
	69.7						04.2		766	70		1045	50	278	80	
	64.0						05.2		718	65		965	-	246	35	
1	42.1						08.6		1714	65		2202	55	487	90	
1	19.3						01.6		997	70		1876	95	879	25	
1	09.3						02.1		1158	85		1639	20	480	35	
2	54.1						10.1		3241	45		3962	85	721	40	
	42.8								535	-		706	20	171	20	
1	00.4								1271	45		1656	60	385	15	
1	22.0		05.3						1577	65		2002	40	424	75	
1	17.0						07.6		1579	50		1872	-	292	50	
3	35.6						07.0		1797	50		5139	10	3341	60	
2	58.7						06.2		2441	90		3836	90	1395	-	
2	38.0						21.5		2127	40		3609	30	1481	90	
21	79.4		05.3				81.1		22532	60		33635	20	11102	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
Töstorp	1:5	1/8	94-97	Axel Samuelsson
"	1:3	1/4	98-103	Karl Johansson
" ar	1:6	1/4	104-105	Oskar Larsson
" ar	1:6	1/8	106-108	Lage Samuelsson
Långeloye	1:4	1/4	109-113	Bernt Johan Nilsson
Stommen	1:10	13/64	114-119	Karl Otto Karlsons sterbhus
"	1:9	13/64	120-123	Karl A. Karlson
"	1:2	1/16	124-132	Josua Andersson
Hverle Västergården	1:11	1/12	133-138	Selma Larsson sök.
" "	1:12	1/16	139-142	August Anderssons sterbhus
" "	1:13	1/12	143-148	Gustav Johansson sök.
" " ar	1:3	1/8	149-155	Selma Larsson sök.
" " ar	1:3	1/8	156-162	August Anderssons sterbhus
" " "	1:4	1/4	163-169	Ewald och Ingrau Andersson sök.
"			170-171	Sawfällt, budare: Karl Johansson
" "	1:15	1/48	172	Axel Kristensson
" "	1:9	ars.	173	Lage Samuelsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
21	79.4		05.3				81.1		22532	60		33635	20	11102	60	
1	13.5						06.0		1035	75		1682	-	646	25	
	34.8						04.7		401	60		532	05	130	45	
	72.2						11.0		902	50		1083	-	180	50	
	63.0						09.8		756	-		945	-	189	-	
1	48.8						30.7		2079	30		2351	90	272	60	
1	05.6		05.4				05.6		1327	70		1796	40	468	70	
1	24.1						05.4		1489	20		2047	65	558	45	
1	82.1		04.8				12.1		2402	35		3062	25	659	90	
1	90.5						20.6		2412	55		2984	05	571	50	
1	38.8								1547	80		2094	90	547	10	
2	12.7								2337	45		3223	15	885	70	
2	28.5								2237	65		3273	25	1035	60	
2	10.9						03.5		2195	35		3122	45	927	10	
2	48.5						15.0		2911	25		3792	75	881	50	
	20.7						02.2		248	40		310	50	62	10	
	09.4								112	80		141	-	28	20	
	14.7								176	40		220	50	44	10	
42	98.2		15.5			2	07.7		47106	65		66298	-	19191	35	

Torpa den 31 maj 1940

Allan Berg John Eklöfsson Hilde Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse: 2 m.	á ö.	kr.	ö.	Ersättning för intrång: 3 m.	á ö.	kr.	ö.	Summa ersättning. kr.	ö
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B-C.										
Torpa Västerg. 1:1, Johannes Anderssons sterbhus	50	14,5	7	25						
	50	13,5	6	75						
" Mellang. av 2:2 } Erik Karlsson och " Österg. av 3:2 } Emil Johansson	5	14,0	-	70	130	30	39	-	53	70
					60	30	18	-	18	-
" Mellang. av 2:2 } " Österg. av 3:2 } Birger Andersson	35	12,0	4	20	45	30	13	50		
	70	11,5	8	05	145	35	50	75	76	50
" Mellang. 2:3, Bernt Johan Nilsson	150	11,0	16	50	225	40	90		106	50
" Österg. 3:7, " " "	65	10,5	6	83						
	65	11,0	7	15	190	40	76	-	89	98
" " 3:6, Adolf Svensson	175	12,0	21	-	410	40	164	-	185	-
Östentorp 1:7, Karl Andersson	25	11,5	2	88	55	40	22	-	24	88
" 1:6, Gunnar Andersson	5	11,5	-	58	15	35	5	25	5	83
" 1:3, Gustav O., Gösta och Hjördis Zackrisson	75	12,5	9	38	115	40	46	-	55	38
" 1:9, Karl Andersson	55	12,5	6	88	70	40	28	-	34	88
" 1:8, Oskar Karlsson	50	12,5	6	25						
	55	13,0	7	15	180	40	72	-	85	40
" 1:10, Gust. Johansson	25	13,0	3	25						
	15	5,0	-	75						
	30	8,0	2	40	165	40	66	-		
	70	12,5	8	75	75	45	33	75	114	90
" 1:5, Fritz Johansson	185	13,5	24	98	320	45	144	-	168	98
" 1:3 Gustav O., Gösta och Hjördis Zackrisson	100	13,0	13	-	170	50	85	-	98	-
Höga Mellomg. Otto L. Karlsson	15	14,5	2	18	25	30	7	50	9	68
Långetorp 1:4, Bernt Johan Nilsson	40	14,5	5	80						
	5	14,0	-	70						
	15	13,0	1	95	175	30	52	50		
	40	16,0	6	40	145	35	50	75		
Överfört			14	85			103	25	1127	61

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört			14	85			103	25	1127	61
	75	12,0	9	-	40	40	16	-	143	10
Stommen 1:10, Karl Otto Karlssons sterbhus	10	8,0	-	80						
	10	12,5	1	25	125	35	43	75		
	70	12,0	8	40	125	40	50	-	104	20
" 1:9, Karl A. Karlsson	100	12,0	12	-	175	40	70	-	82	-
" 1:2, Josua Andersson	40	12,0	4	80						
	180	13,0	23	40						
	65	13,5	8	78						
	20	9,0	1	80	240	40	96	-		
	50	10,0	5	-	250	45	112	50	252	28
Hverle Västerg.1:11, Selma Larsson	85	13,5	11	48	155	45	69	75		
	105	12,5	13	13	260	50	130	-	224	36
Summa									1933	55
Sträckan C-D.										
Östentorp 3:1, Gustav O., Gösta och Hjördis Zackrisson	65	13,0	8	45	125	50	62	50	70	95
Hverle Västerg. 1:11, Selma Larsson	65	12,5	8	13	125	50	62	50	70	63
Summa									141	58
Sträckan D-G.										
Östentorp 1:3, Gustav O., Gösta och Hjördis Zackrisson	250	13,0	32	50						
	80	10,5	8	40	530	40	212	-	252	90
" 1:6, Gunnar Andersson	15	11,5	1	73						
	10	10,0	1	-						
	15	12,5	1	88						
	15	8,5	1	28	160	35	56	-	61	89
" 1:7, Karl Andersson	30	7,0	2	10						
	35	6,5	2	28	130	35	45	50	49	88
Summa									364	67
Sträckan G-H.										
Torpa Österg.3:4, Harry och Evert Persson	225	5,5	12	38						
	40	6,0	2	40						
	15	5,0	-	75	100	35	35	-		
	20	4,0	-	80	350	40	140	-	191	33
" " 3:5, Desamma	45	5,5	2	48						
	20	13,0	2	60						
Överföres			5	08					191	33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört			5 08				191 33
	45	8,5	3 83	120	35	42 -	50 91
S u m m a							242 24
Sträckan H-I.							
Torpa Österg.3 5, Harry och Evert Persson	30	13,0	3 90				
	55	10,5	5 78	280	30	84 -	93 68
Föstorp 1 2, Ivar Persson				90	30	27 -	27 -
S u m m a							120 68
Sträckan D-E.							
Östentorp 1 3, Gustav O., Gösta och Hjördis Zackrisson				90	30	27 -	27 -
Föstorp 1 2, Ivar Persson				95	30	28 50	28 50
" 1 5, Axel Samuelsson				40	30	12 -	12 -
" av 1 6, Oskar Larsson	80	12,5	10 -	80	50	40 -	
				90	30	27 -	77 -
" av 1 6, Lage Samuelsson	80	12,0	9 60	80	50	40 -	
				60	30	18 -	67 60
Hverle, Samfällt, brukare: Karl Johansson	65	12,0	7 80	40	30	12 -	
				70	50	35 -	54 80
" Västerg.1 9, Lage Samuelsson	75	12,0	9 -	70	50	35 -	
				5	30	1 50	45 50
" " 1 11, Selma Larsson				135	30	40 50	40 50
" " 1 12, August Anderssons sterbhus				20	30	6 -	6 -
" " 1 13, Gustaf Johansson				50	30	15 -	15 -
" " av 1 3, Selma Larsson				70	30	21 -	21 -
" " av 1 3, August Andersons sterbhus				60	30	18 -	18 -
" " 1 4, Evald och Ingvar Andersson				130	30	39 -	
				15	30	4 50	43 50
S u m m a							456 40

Torpa den 31 maj 1940.

C Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, uppläggning, jordart m.m.	Antal.	á kr.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B-C.						
39+80-41+60	180	Lera med ngt.träd m^3	70	1:25			87	50
41+60-44	240	" " " " "	250	1:10			275	-
44-46	200	" " " " "	270	1:10	297	-		
		Sten "	5	5:-	25	-	322	-
0-2	200	Lera med ngt. träd "	620	1:10			682	-
2-4	200	" "	610	1:-			610	-
4-6	200	" "	400	1:-	400	-		
		" " träd o.stubbar "	240	1:50	360	-	760	-
6-8	200	" "	200	1:-	200	-		
		" " " " " "	670	1:50	1005	-	1205	-
8-9+48	148	" " " " " "	300	1:50	450	-		
	1568	" " ngt.träd "	450	1:10	495	-	945	-
45+67		Ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 45+67 m.med användning av befintligt material och utökning med nytt i erforderlig omfattning. Vattenloppets bredd =det nuvarande loppets:2,8 m.st.	1		200	-		
1+37		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 1+37 m.med stenlandfästen och träöverbyggnad enl.ritning, loppets bredd 3,0 m.; beräknad kostnad 450 kr.varav hälften påvilar företaget st.	1		225	-		
2+95		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 2+95 m.i likhet med den vid 1+37 m.; beräknad kostnad 450						
		Överföres			425	-	4886	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			425 -	4886 50
		kr. varav hälften påvilar före-				
		taget st.	1		225 -	
3+29		Ombyggnad av spången vid 3+29 m.				
		enligt ritning st.	1		40 -	
8+70		Ombyggnad av bron för allmänna				
		vägen vid 8+70 m. med 3,5 m:s				
		brett och 4,5 m:s långt vatten-				
		lopp enl.ritning; beräknad kost-				
		nad 1400 kr. varav hälften åvi-				
		lar företaget st.	1		700 -	1390 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av ar-				
		betskostnaden				629 95
		För markupplåtelse och intrång				
		enl.utlåtande och längd				1933 55
		Summa				8840 -
		Sträckan C-D.				
9+48-10	52	Lera m.ngt.träd och rötter m^3	250	1:10		275 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges c:a 10 % av arbets-				
		kostnaden				33 42
		För markupplåtelse och intrång				
		enligt utlåtande och längd				141 58
		Summa				450 -
		Sträckan D-E.				
40-42	200	Lera m.ngt.buskar och träd m^3	250	1:10		275 -
42-44	200	" " enst. " " " "	200	1:10		220 -
44-46	200	" " " " ,träd o.sten "	270	1:10	297 -	
		" " träd,stubbar " " "	100	1:60	160 -	457 -
46-47+50	150	" " " " "	200	1:60		320 -
47+50-48+90	140	" " " " "	60	1:60	96 -	
		" "	120	1:10	132 -	228 -
			1200			
		För oförutsett, arbetets till-				
		Överföres				1500 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1500 -
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				143 60
		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd				456 40
		S u m m a				2100 -
		Sträckan C-F.				
30-33+25	325	Grävning för samt läggning och påhöljning av rörledning lm.	325	0:90	292 50	
		Ledningsmaterial: betongrör med 37,5 cm. (15") invändig diameter inköp och transport lm.	325	5:-	1625 -	
		Befästning vid rörmynning enl. ritning			20 -	
		Intagsbrunnar av betongrör med 60 cm. inre diameter, botten och lock av tjärad plank eller av betong enl. typritning st.	4	45:-	180 -	2117 50
33+25-34+50	108	Grävning för samt läggning och påhöljning av rörledning lm.	108	0:60	64 80	
		Ledningsmaterial: tegelrör med 15 cm. (6") inre diameter; inköp och transport lm.	108	1:20	129 60	
		Intagsbrunn m. 45 cm. diameter st	1		35 -	229 40
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				43 10
		S u m m a				2390 -
		Sträckan D-G.				
10-12+65	265	Lera m^3	820	0:90		738 -
11+12		Ombyggnad av bron för ägovägen vid 11+12 m. med stenlandfästen och träöverbyggnad enl. ritning, vattenlopp 2 m. brett; beräknad				
		Överföres				738 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				738 -
		kostnad 450 kr. varav hälften				
		åvilar företaget st.	1		225 -	
11+90		Ombyggnad av bron för ägovägen				
		vid 11+90 m. i likhet med den				
		vid 11+12 m.; beräknad kostnad				
		450 kr. varav 1/2 åvilar företa-				
		get st.	1		225 -	450 -
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av				
		arbetskostnaden				117 33
		För markupplåtelse och intrång				
		enl. utlåtande och längd				364 67
		S u m m a				1670 -
		Sträckan G-H.				
12+65-14+60	195	Lera, slam- o. torvjord m^3	570	0:80		456 -
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. c:a 10 % tillägg				51 76
		För markupplåtelse och intrång				
		enl. utlåtande och längd				242 24
		S u m m a				750 -
		Sträckan H-I.				
14+60-17+86	326	Lera m^3	370	0:80		296 -
		Förstärkning med grästorv av				
		loppet invid vägtrummorna 14+				
		+95 och 17+85 m. till 1,5 m:s				
		längd och 0,6 m:s vertikal höjd				15 -
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn c:a 10 % tillägg				28 32
		För markupplåtelse och intrång				
		enl. utlåtande och längd				120 68
		S u m m a				460 -
		Sträckan G-K.				
20-21+42	142	Grävning för samt läggning och				

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		påhöljning av rörledning lm.	142	0:80	113	60		
		Ledningsmaterial: 22,5 cm.(9")						
		cementrör, inköp o.transport lm	142	2:40	340	80	454	40
21+42-22+63	121	Grävning för samt läggning och						
		påhöljning av rörledning lm.	121	0:70	84	70		
		Ledningsmaterial: 20 cm.(8")						
		tegelrör,inköp o.transport "	121	1:75	211	75	296	45
22+63-23+33	70	Grävning för samt läggning och						
	4062	påhöljning av rörledning lm.	70	0:60	42	-		
		Ledningsmaterial: 17,5 cm.(7")						
		tegelrör, inköp o.transport "	70	1:50	105	-		
		Befästning kring mynningen enl.						
		ritning			20	-	167	-
		Intagningsbrunnar vid 21+42 m.						
		60 cm.samt vid 22+63 och vid						
		23+33 m.om 45 cm.invändig dia-						
			st.	1	45:-			
		meter	st.	2	35 -		115	-
		För oförutsett, arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av						
		arbetskostnaden					37	15
		S u m m a					1070	-
		S a m m a n d r a g.						
		Sträckan A-B-C.					8840	-
		" C-D.					450	-
		" D-E.					2100	-
		" C-F.					2390	-
		" D-G.					1670	-
		" G-H.					750	-
		" H-I.					460	-
		" G-K.					1070	-
		S u m m a					17730	-

Torpa den 31 maj 1940.

A Karlsson

Kostnads fördelningslängd.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
1.	2.	3.	4.	5.
Torpa Västergården	1	1/2	Johannes Anderssons stbh.	1-2
Mellangården	av 22			
" Östergården	" 32	1/8	Emil Johansson o. Erik Karlsson	3-4
Mellangården	" 22			
" Östergården	" 32	3/8	Birger Andersson	5-7
" Mellangården	23	1/8	Bernh Johan Nilsson	8-10
" Östergården	37	1/8	" " "	11-15
" "	36	1/4	Adolf Svenson	16-20
Östentorp	17	1/8	Karl Andersson	21, 51-57
"	16	1/8	Gunnar Andersson	22, 45-50
"	13	1/4	Gustav Oskar, Gösta och Hjördis Karlsson	23-24, 37-44
"	19	1/16	Karl Andersson	25
"	18	1/8	Oskar Karlsson	26-27
"	110	1/16	Gustaf Johansson sök.	28-34
"	15	1/4	Fritz Johansson	35-36
Torpa Östergården	34	1/8	Harry och Evert Persson sök.	55-65
" "	35	1/4	" " " " "	66-72
" "	"	"	" " " " "	73-75
Östorp	12	1/4	Ivar Persson "	76-78
"	"	"	" " "	79-93
"	15	1/8	Axel Samuelsson	94-97
"	13	1/4	Karl Johansson	98-103
" av	16	1/4	Oskar Larsson	104-105
" av	16	1/8	Lage Samuelsson	106-108
Långetorp	14	1/4	Bernh Johan Nilsson	109-113
Stommen	110	13/64	Karl Otto Karlsons skerbhus	114-119

Övertöres

Bränsle-värde		Andel i beräknad kostnad för avloppsstråkorna: A-B-6, 6-D, D-E, 6-F, D-G, G-H och G-K.		H-I.		H-I.		A-B-6, 6-D, D-E, 6-F, D-G, G-H, H-I och G-K.		Andel i verklig kostnad för företaget.	Andel i förättnings-kostnad.	
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	
64	15	59	47					59	47	0,335		
118	-	109	40					109	40	0,617		
334	30	309	93					309	93	1,748		
278	80	258	47					258	47	1,458		
246	35	228	39					228	39	1.288		
487	90	452	33					452	33	2,551		
879	25	815	14					815	14	4,598		
480	35	445	33					445	33	2,512		
721	40	668	80					668	80	3,772		
171	20	158	72					158	72	0,895		
385	15	357	07					357	07	2,017		
424	75	393	78					393	78	2,221		
292	50	271	17					271	17	1,530		
3341	60	3097	96					3097	96	17,473		
1012	20	938	70					1274	58	7,189		
382	80			336	18							
49	90			43	82			1371	41	7,735		
1732	-	1327	59									
646	25	599	13					599	13	3,379		
130	45					80	-	80	-	0,451		
180	50	167	34					167	37	0,944		
189	-	175	22					175	22	0,988		
272	60	252	73					252	73	1,425		
468	70	434	53					434	53	2,451		
12990	10	11520	90	380	-	80	-	11980	90	67,577		

1.	2.	3.	7.	5.
			Överföres	
Stommen	19	13/64	Karl A. Karlsson	120-123
"	12	1/16	Josua Andersson	124-132
Hvede Västerg.	1 11	1/12	Selma Larsson sök	133-138
" "	12	1/16	August Anderssons sthh.	139-142
" "	1 13	1/12	Gustaf Johansson sök.	143-148
" " ar	13	1/8	Selma Larsson -"-	149-155
" " ar	13	1/8	August Anderssons sthh.	156-162
" "	14	1/4	Ewald ö. Ingvar Andersson sök.	163-169
"			Samfälld, bubas: Karl Johansson	170-171
" "	1 15	1/48	Axel Kristensson	172
" "	19	ars.	Lage Samuelsson	173
			Summa	

1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	
12990	10	11520	90	380	-	80	-	11980	90	67,574		
558	45	517	73					517	73	2,920		
659	90	611	79					611	79	3,451		
571	50	529	83					529	83	2,988		
547	10	507	21					507	21	2,861		
885	70	821	12					821	12	4,631		
1035	60	960	09					960	09	5,415		
927	10	859	51					859	51	4,848		
881	50	817	23					817	23	4,609		
62	10	57	57					57	57	0,325		
28	20	26	14					26	14	0,147		
44	10	40	88					40	88	0,231		
19191	35	17270	-	380	-	80	-	17730	-	100,000		

Torpa den 31 maj 1940.

A Karlsson. John Helgesson. Hilde Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till hemmanen Torpa, Östentorp, Törstorp, Långetorp, Stommen och Hverle *i* Kålanda *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938,10		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	62	0,50			31	–
1937,10		**Ägomätning:** i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	6,59	3,00	19	77		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32,3 ar st.	133	0,24	31	92		
		har	42,982	0,78	33	53		
		äng och odlingsmark, medelareal 3,1 ar st.	5	0,05	–	25		
		har	0,155	1.46	–	23		
		annan mark och impediment, medelareal 5.9 ar st.	35	0.05	1	75		
		har	2,077	0.78	1	62		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0,18	5–	–	90		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					93	97
		Överföres					124	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					124	97
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	43,137	0,50	21	57		
		avvägda punkter ... st.	357	0,03	10	71		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5,79	2,00	11	58		
		i annan mark ... „		5,00			103	86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26,1 ar, ... st.	173	0,05	8	65		
		... har	45,214	0,10	4	52	13	17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	173	0,04	6	92	6	92
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2,9	1,50	4	35		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	138	0,06	8	28		
		„	7	"	—	42		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	138	0,12	16	56	42	61
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	7.062	3,50			14	22
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	14	0,12	1	68		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	74	0.22	16	28		
		2.88 m².	10	0.086	—	86		
		3.84 „ ... „	20	0.115	2	30		
		0.85 „	9	0.025	—	23		
		2.37 „	23	0.071	1	63	23	05
		0.32 „ ... „	7	0.01	—	02		
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	17,8	0,02	—	36		
		dagar ...		12,00			2	36
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... km.	3,296	3,50	11	54		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 2,88 m.² sektion på ... „	0,588	1.44	—	85		
		3,84 „ „ „ ... „	1.032	1.92	1	98		
		2,37 „ „ „ ... „	0.890	1.19	1	06		
		0.85 „ „ „ „	0.400	0.43	—	17		
		0.32 „ „ „ ... „	0.386	0.16	—	06		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10		31	66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	101	0,03	3	03	4	03
		Överföres ...					372	85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				372 85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.062	4,00	16 25	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*			4 12	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 07	36 44
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete spännvidd 7+3,5+2,5+5,5 *lm.*	15,5	1	15 50	
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*	4	4,00	16 -	
		Kostnadsberäkning spännvidd *m.*	15,5	0,50	7 75	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*	4	4,00	16 -	
		Grundförstärkning (5+1.75)+(1.25+1.75×4) = *m²*	17	0,10	1 70	
		Antal särskilda ritningar		3,00	— —	56 95
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	357	0,01		3 57
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	116	0,25	29 -	30 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	33	0,30	9 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	2	0,20	- 40	12 30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. nedanstående områden *dagar*	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1 1/4	12,00		15 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning *„*	3/4	12,00		9 -
		~~*stamficka*~~ omläggning av bro *„*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				608 61
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 -	
		övriga *regalark* *blad* *st.*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 26,1 *ar ägofigurer* *st.*	173	0.07	12 11	
		har	45,214	0.14	6 33	
		Överföres			25 44	

71.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	357	0,02	7 14	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	101	0,05	5 05	39 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	4.062	6-	24 37	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 37	
		3) broar och trummor, „ „			31 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 —	
					80 24	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			20 06	60 18
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ bro „	2/3	12,00		8 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	58	0,55	31 90	
		Översiktskarta i d:o, § 41				31 90
		Summa kronor				139 46
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 7,25+8.44			15 69	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				15 69
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 17+4 =21 dagsv. à 6 kr.				126 —
		Summa kronor				184 09
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			608 61	
		Lösen för kopior och avskrifter			139 46	748 07
		Övriga förrättningskostnader				184 09
		Summa kronor				932 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ale *häradsrätt.*

Göteborg *den* 22 augusti *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 763:76 *kvitteras:*

Göteborg *den* 6 sept *19*40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS
334135

P 3-0799
DIARIE N:r 10892
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1941

Torrläggningsföretaget i

Torpa, Östentorp, Föstorp m.fl.

i Hålanda socken.

1940.


Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 april 1941.
På Kungl.Lantbruksstyrelsen vägnar:
Hjalmar Forsman.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att bron för allmänna vägen vid 8+40 må
utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit,
att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas,
statsbidraget från 9.210 kronor till 8.830 kronor och lånet
från 9.460 kronor till 9.070 kronor.

Stockholm den 29 oktober 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hj. Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Avskrift.

Vid behörande denna dag av ytterligare statsbidrag till förbättrat väglag kostnaden för densamma i överensstämmelse med redovisad verklig kostnad beräknats till 20.885 kronor 69 öre. Stockholm den 19 mars 1945
På Kungl. Kanalbyggnadsstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Avskrift: **Betänkande**

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 0,5 och 2 kilometer väster- och norrut från Hålanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 31 maj 1940, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Allmän väg berörs av företaget. Förslaget till ändring av vattenloppet genom vägen har varit föremål för granskning från vederbörande vägingeniörs sida utan att erinran gjorts.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer uppgivna, på vilka förslaget till vattenavledningen grundats liksom ock dimensioner och lutningar till upptagning och anläggning ifrågakommande vattenavlopp ansetts erfordra för ernående av syftet med

företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Hela området.

Området innefattar 42,982 hektar åker och 0,155 hektar annan mark tillhopa.....43,137 har

Kostnaden är beräknad till.....18738:40 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....19191:35 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad=..... 0,98:1

Lånesökandenas del.

Areal: åker 42,278 hektar, annan mark 0,155 hektar, tillhopa 42,433 har.

Kostnad..... 18614:71 kronor.

Båtnad..... 19065:10 "

Arbetstid: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: För samtlige fastigheter, berörda av företaget, med undantag för tvänne med obetydlig andel har framställning gjorts om bidrag och lån av statsmedel. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. Enligt gällande bestämmelser skulle såsom tadag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 17.968 kronor 40 öre, varav lånetagarnas andel 17849 kronor 92 öre

Stockholm den 29 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Påskrift se under översiktskartan
Hj. Fahlman.

bellen utvisar företaget kunna understödjas med i jämnat tal 9220:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslget och med 9440:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande andel i areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande talan mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 22 augusti 1940.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad.	kr.	kr.
Arbete och material	13.701:- ~~14471:-~~	
Ersättningar	3259:-	16.960:- ~~17730:-~~
Förrättningskostnad.		
Syneförrättningen	932:16	
Utredningen om statsunderstöd	47:45	979:61
Domstolsavgift		28:79
Summa		17.968.40 ~~18738:40~~

Göteborg den 22 augusti 1940.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.738 kronor 40 öre, varav å låntagarnas andel 18,614 kronor 71 öre. Stockholm den 9 april 1941. På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna
(Fortsättning på följande sid.)

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
1.	2.	3.	4.
			Avdelning 1.
Torpa Västergården	1:1	1/2	Johannes Anderssons sterbhus
" Mellang. av	2:2	1/8	Emil Johansson och Erik Karlsson
" Österg. av	3:2		
" Mellang. av	2:2	3/8	Birger Andersson
" Österg. av	3:2		
" Mellangården	2:3	1/8	Bernt Johan Nilsson
" Östergården	3:7	1/8	" " "
" "	3:6	1/4	Adolf Svensson
Östentorp	1:7	1/8	Karl Andersson
"	1:6	1/8	Gunnar Andersson
"	1:3	1/4	Gustav Oskar, Gösta och Hjördis Zackrisson
"	1:9	1/16	Karl Andersson
"	1:8	1/8	Oskar Karlsson
"	1:10	1/16	Gust. Johansson
"	1:5	1/4	Fritz Johansson
Torpa Östergården	3:4	1/8	Harry och Evert Persson
" "	3:5	1/4	" " " "
Föstorp	1:2	1/4	Ivar Persson
"	1:5	1/8	Axel Samuelsson
" av	1:6	1/4	Oskar Larsson
" av	1:6	1/8	Lage Samuelsson
Långetorp	1:4	1/4	Bernt Johan Nilsson

Överföres

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Areal.						Båtnad.		Kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker.		Annan mark.		Summa.											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
	49,7				49,7	64	15	62	85	0,98	49,30	30	99	-	-
	59,0				59,0	118	-	115	62	"	"	57	01	58	55
	97,7				97,7	334	30	327	56	"	"	161	52	165	87
	69,7				69,7	278	80	273	17	"	"	134	70	138	33
	64,0				64,0	246	35	241	38	"	"	119	02	122	23
1	42,1			1	42,1	487	90	478	06	"	"	235	73	242	09
1	19,3			1	19,3	879	25	861	50	"	"	424	80	436	25
1	09,3			1	09,3	480	35	470	66	"	"	232	08	238	34
2	54,1			2	54,1	721	40	706	84	"	"	348	53	357	93
	42,8				42,8	171	20	167	75	"	"	82	72	84	95
1	00,4			1	00,4	385	15	377	38	"	"	186	08	191	10
1	22,0		05,3	1	27,3	424	75	416	18	"	"	205	21	210	74
1	17,0			1	17,0	292	50	286	59	"	"	141	31	145	12
3	35,6			3	35,6	3341	60	3274	16	"	"	16 14	46	1657	98
1	63,0			1	63,0	1012	20	991	77	"	"	489	03	502	21
2	20,5			2	20,5	1432	-	1403	10	"	"	691	85	710	50
1	13,5			1	13,5	646	25	633	20	"	"	312	22	320	64
	72,2				72,2	180	50	176	86	"	"	87	21	89	56
	63,0				63,0	189	-	185	18	"	"	91	31	93	77
1	48,8			1	48,8	272	60	267	10	"	"	131	70	135	25
24	63,7		05,3	24	69,0	11958	25	11716	91			5777	48	5901	41

1.	2.	3.	4.
			Överfört
Stommen	1:10	13/64	Karl Otto Karlssons sterbhus
"	1:9	13/64	Karl A.Karlsson
"	1:2	1/16	Josua Andersson
Hverle Västerg.	1:11	1/12	Selma Larsson
" "	1:12	1/16	August Anderssons sterbhus
" "	1:13	1/12	Gustaf Johansson
" " av	1:3	1/8	Selma Larsson
" " av	1:3	1/8	August Anderssons sterbhus
" "	1:4	1/4	Evald och Ingvar Andersson
"			Samfällt, brukare: Karl Johansson
" "	1:15	1/48	Axel Kristensson
" "	1:9	avs.	Lage Samuelsson
			Avdelning 2.
Torpa Östergården	3:5	1/4	Harry och Evert Persson
Föstorp	1:2	1/4	Ivar Persson
			Avdelning 3.
"	1:3	1/4	Karl Johansson
			S u m m a

1.		2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
24	63,7	05,3	24	69,0	11958	25	11716	91	0,98	49,30	5777	48	5901	41
1	05,6	05,4	1	11,0	468	70	459	24	"	"	226	45	232	55
1	24,1		1	24,1	558	45	547	18	"	"	269	81	277	08
1	82,1	04,8	1	86,9	659	90	646	59	"	"	318	83	327	43
1	90,5		1	90,5	571	50	559	96	"	"	276	11	283	55
1	38,8		1	38,8	547	10	536	06	"	"	264	33	271	46
2	12,7		2	12,7	885	70	867	82	"	"	427	91	439	45
2	28,5		2	28,5	1035	60	1014	70	"	"	500	34	513	83
2	10,9		2	10,9	927	10	908	39	"	"	447	92	460	-
2	48,5		2	48,5	881	50	863	71	"	"	425	89	437	37
	20,7			20,7	62	10	60	84	"	"	30	-	-	-
	09,4			09,4	28	20	27	63	"	"	13	62	13	99
	14,7			14,7	44	10	43	21	"	"	21	31	21	88
	95,7			95,7	382	80	355	30	0,93	47,55	168	09	185	78
	17,5			17,5	49	90	46	31	"	"	21	91	24	22
	34,8			34,8	130	45	84	55	0,65	37,75	30	-	50	-
42	98,2	15,5	43	13,7	19191	35	18738	40			9220	-	9440	-

Göteborg den 22 augusti 1940.

C.B.Carlson

Förteckning

över lånesökandena och deras fastigheter, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Torpa,,Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Torpa	Mellangården av 2^{2}			
"	Östergården av 3^{2}	1/8 mtl.	ägare:	Emil Johansson o. Erik Karlson
"	Mellangården av 2^{2}			
"	Östergården av 3^{2}	3/8 "	"	: Birger Andersson.
"	Mellangården 2^{3}	1/8 "	"	: Bernt Johan Nilsson.
"	Östergården 3^{4}	1/8 "	"	: Harry och Evert Persson.
"	" 3^{5}	1/4 "	"	: " " " "
"	" 3^{6}	1/4 "	"	: Adolf Svensson.
"	" 3^{7}	1/8 "	"	: Bernt Johan Nilsson.
	Östentorp 1^{3}	1/4 "	"	: Gustav Oskar, Gösta och Hjördis Zackrisson.
	" 1^{5}	1/4 "	"	: Fritz Johansson.
	" 1^{6}	1/8 "	"	: Gunnar Andersson.
	" 1^{7}	1/8 "	"	: Karl Andersson.
	" 1^{8}	1/8 "	"	: Oskar Karlsson.
	" 1^{9}	1/16 "	"	: Karl Andersson.
	" 1^{10}	1/16 "	"	: Gust. Johansson.
	Föstorp 1^{2}	1/4 "	"	: Ivar Persson.
	" 1^{3}	1/4 "	"	: Karl Johansson.
	" 1^{5}	1/8 "	"	: Axel Samuelsson.
	" av 1^{6}	1/4 "	"	: Oskar Larsson.

Östorp	av 1 6	1/8 mtl.	Ägare: Lage Samuelsson.
Långetorp	1 4	1/4 "	" : Bernt Johan Nilsson.
Stommen	1 2	1/16 "	" : Josua Andersson.
"	1 9	13/64 "	" : Karl A.Karlsson.
"	1 10	13/64 "	" : Karl Otto Karlssons sterbhus.
Hverle Västerg.	av 1 3	1/8 "	" : Selma Larsson.
" "	av 1 3	1/8 "	" : August Anderssons sterbhus.
" "	1 4	1/4 "	" : Ewald och Ingvar Andersson.
" "	1 9	avs.	" : Lage Samuelsson.
" "	1 11	1/12 mtl.	Ägare: Selma Larsson.
" "	1 12	1/16 "	" : August Anderssons sterbhus.
" "	1 13	1/12 "	" : Gustaf Johansson.
" "	1 15	1/48 "	" : Axel Kristensson.

Göteborg den 22 augusti 1940.

C.B.Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	10;-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. á 3:-	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+4x0,4+31x0,5	"	19:10
Avskrift av handlingar 13 sid. á 0:55.....	"	7:15
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Summa kronor		47:45

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Ale häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 22 augusti 1940.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

D. N:r 21605/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp m.fl. i Hålanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

län

Arb. plan: 9/4 41

Kontrakt: 7/7 41

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 9.210

Lån: 9.460

Beräkn. kostnad: 18.738:40

Verkst. utbet. d. 7/7 41

av statsbidrag: 3.100 kr.

av lån: 3.100 kr.

Utfört arbete enligt St. e. lbring S. Nilsson den 31 / 10 1942

17.100 kr. = c:a 90 %.

0.80 · 9'210 = 7'400 + 3'100 = 4'300

0.80 · 9'460 = 7'600 + 3'100 = 4'500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Ivar Persson, Föstorp, Nygård.

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 4'300 kr.

av lån 4'500 kr.

Stockholm den 10 / 11 1942

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

220
41

DIARIE N:r 21605
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1942

K O N T R O L L B E S K E D

för företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1940 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B.Carlson.

Arbetsplan fastställd den 9 april 1941.
Bidrag från Statens avdikningsanslag 9210:- kronor.
Lån från Statens avdikningslånefond 9460:- kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 juli 1941.
Arbetstid till den 1 september 1943.
Arbetsstyrelsens ordf: Hemmansägaren Ivar Persson, Föstorp per Nygård.

Sedan vissa i företaget ingående avloppssträckor redan tidigare kontrollerats, utfördes slutlig kontroll av avloppssträckorna den 28 oktober 1942 av tekniska biträdet I. Larsson. Härvid hade samtliga i företaget ingående öppna avlopp och täckta ledningar utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget. Allenast å den rätade avloppssträckan omedelbart uppströms allmäna vägen omkring sektion 9 befanns avloppets dimension ej vara i full överensstämmelse med den föreskrivna, och ålades vederbörande verkställa erforderlig justering av nämnda sträcka å c:a 30 m:s längd. I företaget ingående ombyggnad av broar hade endast utförts vid sektion 11+12 och 11+9o, där broarna voro fullt färdiga. Utkilning av sten till övriga broar hade påbörjats men hade arbetet med dessa broar i övrigt ännu ej utförts.

Enligt kostnadsförslagets à-priser beräknas den utförda delen av arbetet inklusive ersättningar motsvara ett värde av c:a 16'100:- kronor. Tillsammans med förrättningskostnader uppgår sålunda hela den kostnad, vartill statsunderstöd kan utgå, till omkring 17'100:- kronor eller i runt tal 90 procent av hela den för företaget fastställda kostnaden.

Enligt arbetsstyrelsens uppgifter har den verkliga kostnaden blivit väsentligt högre än den beräknade.

Göteborg den 31 okotber 1942.

Sverker Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträde den 3 aug. 1940 i Torpa Östergård med delägarna i diknings företaget rörande hemmanen Torpa, Östentorp, Fästorp, Verled, Stammen och Långetorp i Hålanda socken.

§ 1

Förrättades val av styrelse och blevo härtill valda följande personer: Ivar Persson Fästorp, Oskar Andersson Verled, Josua Andersson Stammen, Karl Andersson Östentorp och Evert Persson Torpa Östergård.

— — —

Rätt utdraget ur det justerade protokollet bevygar:

Ivar Persson
styrelsens ordförande.

Gode. 29/10 1943

17429

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1943

B E V I S

över verkställd avsyning av företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1940 av lantbruksingenjör C.B. Carlson upprättat förslag.

Arbetsplan fastställd den 9 april 1941.
Bidrag från statens avdikningsanslag 9210 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 9460 kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 juli 1941.
Arbetstid till den 1 september 1943.
Arbetstyrelsens ordförande: Hemmansägaren Ivar Persson, Föstorp per Nygård.

Vid av undertecknad företagen avsyning den 17 augusti 1943 hade företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av bro för allmän väg vid sektion 8+7o. Denna bro hade föreskrivits till ombyggnad med landfästen av sten och trädäck. Emellertid hade efter syneförrättningens avslutande från vägingenjören till lantbruksingenjör C.B.Carlson inkommit meddelande om, att Vägdistriktet fattat beslut att låta utföra bron i betong enligt förslag, som fastställts i Vattendomstolen. Arbetet härmed hade vid avsyningstillfället ännu ej påbörjats. Då den gamla bron var bristfällig hade genom Vägdistriktets försorg i stället uppförts en träbro med tillfarter å plank, varigenom trafiken avses kunna provisoriskt upprätthållas, intill dess omnämnda betongbro kommer till utförande. Då det under dessa förhållanden ej kan anses lämpligt, att den vid syneförrättningen föreslagna bron med stenlandfästen kommer till utförande, då även denna i så fall skulle få provisorisk karaktär, får undertecknad vördsamt föreslå, att denna del av arbetet måtte uteslutas ur den för företaget fastställda arbetsplanen och att det belopp å 700 kronor, vartill företagets kostnadsandel i bron vid synen beräknats, i stället måtte få utbetalas såsom ersättning till Vägdistriktet för den nu uppförda provisoriska träbron med tillfarter och för den framtida ombyggnaden

Pls
Skall utgå

* i egen ersättning begärd av vägdistriktet

enligt av Vattendomstol fastställt förslag. Undertecknad får sålunda tillstyrka nämnda ändring i arbetsplanen och att företaget i övrigt måtte godkännas.

Enligt uppgifter från arbetsstyrelsen har företagets verkliga kostnad blivit betydligt högre än den beräknade.

Göteborg den 9 september 1943.

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

1941 den 7 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Torpa, Östentorp m.fl. i Hålanda socken av Älvsborgs län.

Lån 9.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hålanda socken.			
Torpa Mellangården)	1/8	av 2 2/3	Emil Johansson o.Erik Karlsson
" Östergården)		av 3 2/3	
" Mellangården)	3/8	av 2 2/3	Birger Andersson
" Östergården)		av 3 2/3	
" Mellangården	1/8	2 3/5	Bernt Johan Nilsson
" Östergården	1/8	3 4/5	Harry och Evert Persson
" "	1/4	3 5/6	Desamma
" "	1/4	3 6/7	Adolf Svensson
" "	1/8	3 7/8	Bernt Johan Nilsson
Östentorp	1/4	1 3/5	Gust.Oskar, Gösta och Hjördis Zackrisson
"	1/4	1 5/6	Fritz Johansson
"	1/8	1 6/7	Gunnar Andersson
"	1/8	1 7/8	Karl Andersson
"	1/8	1 8/9	Oskar Karlsson
"	1/16	1 9/10	Karl Andersson
"	1/16	1 10/11	Gust.Johansson
Östorp	1/4	1 2/3	Ivar Persson
"	1/4	1 3/5	Karl Johansson
"	1/8	1 5/6	Axel Samuelsson
"	1/4	av 1 6/7	Oskar Larsson

f.

Östorp	1/8	av 1 6	Lage Samuelsson
Långetorp	1/4	1 4	Bernt Johan Nilsson
Stommen	1/16	1 2	Josua Andersson
"	13/64	1 9	Karl A.Karlsson
"	13/64	1 10	Karl Otto Karlssons sterbhus
Hverle Västergård	1/8	av 1 3	Selma Larsson
" "	1/8	av 1 5	August Anderssons sterbhus
" "	1/4	1 4	Evald och Ingvar Andersson
" "	avs.	1 9	Lage Samuelsson
" "	1/12	1 11	Selma Larsson
" "	1/16	1 12	August Anderssons sterbhus
" "	1/12	1 13	Gustaf Johansson
" "	1/48	1 15	Axel Kristensson

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

f.

9/4 41

Förteckning

över lånesökandena och deras fastigheter, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Torpa,,Östentorp, Föstorp, Långetorp, Stommen och Hverle i Hålanda socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Torpa	Mellangården av	2^{2}	1/8	mtl. ägare:	Emil Johansson o. Erik Karlson
"	Östergården av	3^{2}			
"	Mellangården av	2^{2}	3/8	" " :	Birger Andersson.
"	Östergården av	3^{2}			
"	Mellangården	2^{3},	1/8	" " :	Bernt Johan Nilsson.
"	Östergården	3^{4},	1/8	" " :	Harry och Evert Persson.
"	"	3^{5},	1/4	" " :	" " " "
"	"	3^{6},	1/4	" " :	Adolf Svensson.
"	"	3^{7},	1/8	" " :	Bernt Johan Nilsson.
	Östentorp	1^{3},	1/4	" " :	Gustav Oskar, Gösta och Hjördis Zackrisson.
	"	1^{5},	1/4	" " :	Fritz Johansson.
	"	1^{6},	1/8	" " :	Gunnar Andersson.
	"	1^{7},	1/8	" " :	Karl Andersson.
	"	1^{8},	1/8	" " :	Oskar Karlsson.
	"	1^{9},	1/16	" " :	Karl Andersson.
	"	1^{10},	1/16	" " :	Gust. Johansson.
	Föstorp	1^{2},	1/4	" " :	Ivar Persson.
	"	1^{3},	1/4	" " :	Karl Johansson.
	"	1^{5},	1/8	" " :	Axel Samuelsson.
	" av	1^{6},	1/4	" " :	Oskar Larsson.

Föstorp av 1 6/8 , 1/8 mtl. ägare: Lage Samuelsson.

Långetorp 1 4/4 , 1/4 " " : Bernt Johan Nilsson.

Stommen 1 2/16 , 1/16 " " : Josua Andersson.

" 1 9/64 , 13/64 " " : Karl A.Karlsson.

" 1 10/64 , 13/64 " " : Karl Otto Karlssons sterbhus.

Hverle Västerg. av 1 3/8 , 1/8 " " : Selma Larsson.

" " av 1 3/8 , 1/8 " " : August Anderssons sterbhus.

" " 1 4/4 , 1/4 " " : Evald och Ingvar Andersson.

" " 1 9/avs. , avs. " " : Lage Samuelsson.

" " 1 11/12 , 1/12 mtl. ägare: Selma Larsson.

" " 1 12/16 , 1/16 " " : August Anderssons sterbhus.

" " 1 13/12 , 1/12 " " : Gustaf Johansson.

" " 1 15/48 , 1/48 " " : Axel Kristensson.

Göteborg den 22 augusti 1940.

Ola Karlsson

220/41

DIARIE N:r 10891
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1941

Att grävningsarbetet vid dikningsföretaget rörande Torpa, Östentorp, Föstorp, Verle, Stommen och Långetorp i Hålanda socken nu blivit påbörjat, varder härmed på grund av den kännedom, undertecknad äger om förhållandet, på heder och samvete intygat.

Hålanda den 5 juni 1941.

Karl Larsson
Kom:nämndens ordförande
i Hålanda kommun