



Akt nr:
P-E1a-0800

AU\$P-E1a-0800

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/7 1941
godkänd den 12/7 1941

DIARIE N:r 12142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1941

P 2-0800

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 april 1941 till
torrläggning av mark hörande till hemmanet Törsbyn i Holms socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med ettusentrehundratio (1.310)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med ettusentrehundratio (1.310)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
treendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ^{oss.} ~~a~~ ^{mig}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Töresbyn den 12 juni 1941.
Nils H. Johanson ägare till 1/2 mtl. Töresbyn
Arvid V. Ekberg ägare till 12/192 mtl 1,20 Töresbyn
Erik O. Danielsson " 11/96 mtl Töresbyn
Arvid Andersson " 257/1008 mtl. Töresbyn
" "

Att Nils H. Johanson, Arvid V. Ekberg,
Erik O. Danielsson och Arvid Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl-Erik Nilsson Harald Andersson
Adress Töresbyn Mellerud Adress Ingribyn Mellerud

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Halvar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 12142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1941.

P 2*0800

Torrlägningsföretaget i
Törsbyn i Holms socken.
Älvsborgs län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 16 april 1941.


På Kungl.Lantbruksstyrelsens

vägnar: Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företags understödjande med statsmedel.

L ä g e : Törsbyn är beläget omkring 5 kilometer nordväst ut från Holms kyrka och mellan 6 och 7 kilometer i samma riktning från Melleruds station på Bergslagsbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översigtskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Marken hävdas till största delen såsom åker, vilken dock lider av högt grundvatten, till vars förekomst det grunda avloppet är den primära orsaken. Jordmånen utgöres av 0,20-0,30 m. mylla på sand och lera.

A r e a l : Området innefattar en areal av 4,566 hektar åker och 0,058 hektar hagmark och alltså tillhoppa 4,624 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet diariebevis, besvär ej anförts. I utlåtandet finnes nederbördsområde samt till avrinning uppskattade vattenmängder angivna liksom ock föreslagna dimensioner och lutningar, vilka jämväl framgå av profil- och sektionsritningarna över loppets sträckning.

B å t n a d : Den genom loppets förstoring uppkommande båtnaden har

skattats till ett värde av 2628:35 kronor.

K o s t n a d : Avloppets upptagande har beräknats draga en kostnad som tillika med ersättningar för intrång belöper sig till 2380:- kr.

A r b e t s t i d : Enligt utlåtandet böra arbetena vara bragta till slut vid 1941 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Ägarne till de fastigheter, vilkas mark röner båtnad genom företaget, har förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag ävensom lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader tillika med förrättnings- och utredningskostnader utgöra enligt närelutet kostnadesammandrag 2644:52 kronor och är förhållandet mellan båtnad och kostnad liksom 1,006:1. Fastän kostnaden för själva företaget icke överskrider värdet av båtnaden genom företaget, visar dock utredningen att med företaget förbundna samtliga kostnader bliva något om än obetydligt högre än båtnadsvärdet. Denna omständighet synes dock icke böra leda till inställandet av företaget, enär det kan anses vara av den betydenhet för de berörda fastigheterna, vilka sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än vad den redan odlade men vattenbesvärade jorden innefattar, att det i vart fall bör komma till utförande samt att understödjas från statens sida i likhet med andra företag av dylik art. Enligt villkoren för åtnjutande av statsunderstöd lär bidraget från avdikningsanslaget kunna uppgå till belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet d.v.s. i detta fall utgöra

1310:- kronor i jämnat tal och lånet från avdikningslånefonden till
enahanda belopp 1310:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta,
kostnadssammandrag, diariebevis beträffande besvär mot förrättningen,
avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad
samt arvodesräkningar.

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd

beräkning.....kr. 2380:-

Syneförrättningen samt utredningen om statsunderstödet,

enligt räkningar..... " 264:52

Summa kronor 2644:52

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2.644 kronor 52 öre.

Stockholm den 16 april 1941.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län, län
från avdikningslånefonden sökes:

Törsbyn	⁴ 1	,	1/32	mantal	ägare:	Daniel Erikssons	sterbhus.
"	¹⁷ 1	,	1/12	"	"	:	"
"	¹⁸ 1	,	1/12	"	"	:	Nils Johansson.
"	²⁰ 1	,	¹⁹ 192	"	"	:	Axel Ekberg.
"	²¹ 1	,	5/48	"	"	:	J. Anderssons sterbhus.
"	²³ 1	,	5/42	"	"	:	"
"	²⁴ 1	,	2/63	"	"	:	"

Göteborg den 19 januari 1940.

C. B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemman-
net Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Kopia av nivåkarta.....	"	15:40
Kopia av profil-, sektions- och broritningar.....	"	13:22
Avskrift av handlingar 17 sid. å 0:55 kr.....	"	9:35
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
<u>Summa kronor</u>		<u>54:97</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påskallad
må denna talan föras vid Nordals häradsrätt inom tre månader
härefter.

Göteborg den 19 januari 1940.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:




24151

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1940

P 2-0800



Till akten hör: 25 skriftliga sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförättning
beträffande vattenarloop för
förläggning av mark hörande
till hemmanet Törsbyn i Holms
socken, Ålvsborgs län.

§ 1.

Den 5 september 1939 i Törsbyn.

Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlsson
förrättningsman,

C. G. Larsson i Väsby och

Autor. Andersson: Flatgärde, godsmän.

Nils Johansson, ägare till $\frac{1}{12}$ nat. Törsbyn $\frac{1}{18}$

Axel Ekberg, - " - " $\frac{19}{192}$ - " - " $\frac{1}{20}$

Kris Andersson, delägare i $\frac{5}{48}$ " - " $\frac{1}{21}$

i $\frac{5}{42}$ " " $\frac{1}{23}$

och i $\frac{2}{63}$ " " $\frac{1}{24}$

Erik Danielsson, - " - i $\frac{1}{32}$ " " $\frac{1}{4}$

och i $\frac{1}{12}$ " " $\frac{1}{17}$

samtliga söka till företaget.

Vid undersökning uppmättade profil-
och sektionsritningar över den av uppsträckan
sökandena avsett förstärkt förstärkt tillika
med nivådata över den av vatten brovande
marken utmed sträckans ägare.

Med företaget sade sig sökandena öfver-
tyggadhet mot förslagen för den lagda
marken utmed arloppen samt möjlighet till
samma marks nöjaktiga förläggning. Med av-
seende till den rikliga bergförbrukningen i (av-
loppet och (med dess uppsträckning förbrukas
kostnader finge ~~de~~ arlopp som möjliggjorde en

Förläggning till en meter djup av de lägst belägnas fälten äroes tillfyllest.

Mark till lopprens iordning afäste sig fersighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning under det att inträget genom schaktningssmassornas uppläggande ansågs vara ersattas.

Enär tunnarna för vagnar över ^{huvud-}aroppet voro i bristfälligt skick och i behov av ombyggnad ären om aroppet icke blef försmål för förboring förbrude sig vederbörande väghållare att ombesörja och bekosta den nödiga ombyggnaden.

För reglering av deltagningsskyldigheten i kortnaden för företaget vart den av intresserade marken försmål för undersökning och uppställning, varpå kortnaden för markens uträknades under förtroende att den ifrågasatta förläggningen kunde åstadkommas.

Förslag till aropprens gestaltning under nämnda förtroende vart och upprättat och kortnaden för detta arbete beräknad.

Utblåtande i ärendet meddelades där-
öfter.

Att kalla delägarna samman för val av styrelse för företaget uppdrags åt Nils Johansson i ^{Stallena} Toröby, vilken även utträgs att förvara handlingar och ritningar rörande företaget.

Förtroendet förklarades därefter avslutat.

Dag, som ovan

W. Carlsson

E. Larsson

Nils Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag. 144

Ans. 8. 1937.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
under lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 5 juni 1937.

Karl Lindén

Gunnar Eriksson

4
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

N:o. 144 pag. 144

Ass. D. 1937

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Mig tillställd ansökning om förordnande för behörig person att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanet Töresbyn i Holms socken överlämnas härmed.

Göteborg den 4 juni 1937.

M. Aronsson



"Till Konungens Befallningshavande
i Ålfsborgs län.

Undertecknade anhåller att behörig person
mätte förordnas att jämlikt 10 kap.
vattenlagen verkställa synföreläggning
beträffande vattenavlopp för Färläggning
av mark härande ^{Till} hemmanet Färsbyn
i Holms socken. Färetaget förmenas beröra
ägar till följande fastigheter.

Färsbyn 1/22. mantal	ägare: Vils Johansson
" 19/192. "	" Axel Ekberg
" 257/1008. "	" Jonas Anderssons, Herbh.
" 11/96. "	" Daniel Erikssons "

Vils Johansson
För J. Anderssons Herbh.
Märta Andersson
Arvid Andersson
Lars Andersson
Anna-Märta Andersson

Färsbyn den 1 juni 1937.
Axel Ekberg
För Daniel Erikssons, Herbh.
Anna Eriksson
Karl Danielsson
Erik Danielsson
Helga Danielsson
Ellen Danielsson

6

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Töresbyn i Holm socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Johansson i Töresbyn tisdagen den 5 september 1939 kl. 10 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Göteborg den 14 augusti 1939.

M. Andersson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Holm den 16 augusti samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 18 augusti 1939 varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 augusti till:

		Töresbyn,	<u>Holm.</u>
Herr Lantbrukaren Axel Ekberg,			
Fröken	Märta Andersson,	"	"
Herr Lantbrukaren Arvid Andersson,		"	"
"	Lars Andersson,	"	"
Fröken	Anna-Märta Andersson,	"	"
Fru	Anna Eriksson,	"	"
Herr Lantbrukaren Karl Danielsson,		"	"
"	Erik Danielsson,	"	"
Fröken	Helga Danielsson,	"	"
"	Ellen Danielsson,	"	"
Herr Lantbrukaren Nils Johansson,		"	"

betygar:

M. Andersson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag ledande i nordlig, östlig och sydlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och vidare till sjön Nären, som har sitt utlopp i Vänern. Avloppet ifråga är alltså beläget inom Vänern-Göta Älvs nederböldsområde n:o 108 sektionen 1/ sjön Vänern.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till den del det avses förstorat inramat med tvänne röda linjer och betecknat med A-B-C.

Sträckan avbördar vatten från ett omkring 2,0 kvadratkilometer stort område, vilket består såväl av åkerfält som av skogsbevuxen, bergig mark. Med avseende till denna omständighet och till nederbörds- mängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning skattas avrinningen vid flöden till omkring 200 liter i sekunden samt under vegetationstiden till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i nämnda sträcka av 400 liter och en medelvattenmängd under växttiden av 24 liter i sekunden. Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fas-

tigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 2:1000, bottenbredd 0,30 m. samt slänt 1:1,25 i jord och 1,0 m. bottenbredd med lodräta sidor i berg.

I enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 m. och medelvattenmängden icke 0,20 m:s vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till täckdikning av den vattenbesvärade marken kan ernås till minst 1,0 m:s djup. Vid B stöter ett tillopp norrifrån till med ett nederbördsområde om c:a 15 hektar, vilket tillopp föreslås uppgrävt med en lutning av minst 2:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1.

Befintliga vägtrummor i huvudloppet kunna icke bestå, sedan avloppet upptagits enligt ovan nämnda förslag utan måste ombyggas. För att ingen skadlig dämning må inträda bör vid ombyggnaden vattenloppet i dessa byggnader icke understiga 1,0 x 1,20 m. å sträckan A-B och icke 0,8 x 1,0 m. å sträckan B-C, eller därest betongrör komma till användning med dylika av 1,2 m:s invändig diameter å sträckan A-B och 1,0 m:s å sträckan B-C.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till vägtrummor utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i avvatt-

9

ningshänseende berörda marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det icke kan antagas att något område inom torrläggningssamfälligheten under de i 7 kap. 24 § vattenlagen givna förutsättningarna kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten och sålunda skäl till avdelningsbildning för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget icke föreligger, har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i kostnaderna i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastigheter, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings och sprängningskostnad ävensom ersättning för intrång genom schaktnings- och sprängningsmassornas uppläggning. Enär vederbörande väghållare utfäst sig att på egen bekostnad ombygga vägtrumorna i avloppet drabbad kostnaden för detta arbete icke företaget.

Sedan delägarna förbundit sig att utan anspråk på ersättning upplåta mark till loppens vidgning kommer ersättning för markupplåtelse icke i fråga.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives

däremot ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,20 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter jord och sten samt 0,10 kr. för berg. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i för-
hållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Underhållet av avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B, C och B-D skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg:

//

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 snordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning samt sten- eller torvsättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att i samma syfte sten- eller torvsättning äger rum vid B, där tillloppet stöter till;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att där ej annorledes överenskommes samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1941 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda jord- och stenmassor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillmätt ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på

dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Törsbyn den 5 september 1939.

Wahlberg *E. G. Larsson* *Anton Andersson*

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /o

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Törsbyn	1 ⁷	1/32		Daniel Erikssons storbhus
			1	åker 0,20-0,30 m. mylla på sand. lera
			2	" 0,25-0,30 " " "
			3	" " " " "
			4	" 0,20-0,30 m. " " "
			5	avlaggs
				Summa
"	1 ¹⁸	1/12		Nils Johansson
			6	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
				Summa
"	1 ¹⁹	1/12		Daniel Erikssons storbhus
			12	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			13	" 0,20 m. " " "
			14	" 0,20-0,25 " " "
			15	" " " " "
			16	avlaggs
			17	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			18	lagm. " " "
			19	" " " " "
			20	åker " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" 0,20 m. " " "
			24	" " " " "
			25	" 0,20-0,25 " " "
				översikt

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	04,0							1200	52	-	1400	56	-	4	-	
	11,4							1150	131	10	"	159	60	28	50	
	11,0							1100	121	-	1500	165	-	44	-	
	05,9							"	64	90	"	88	50	23	60	
							02,0									
	32,3						02,0		369	-		469	10	100	10	
	17,9							850	152	15	1450	259	55	107	40	
	17,9							"	152	15	"	259	55	107	40	
	08,1							900	74	90	"	117	45	44	55	
	11,3							850	96	05	"	163	85	67	80	
	24,6							"	209	10	"	356	70	147	60	
	03,2							"	27	20	"	46	40	19	20	
	83,0								709	55		1203	50	493	95	
	10,3							1200	123	60	1500	154	50	30	90	
	08,5							750	63	75	1400	119	-	55	25	
	05,5							750	41	25	1450	79	75	38	50	
	04,4							800	35	20	"	63	80	28	60	
							04,4									
	05,6							1300	72	80	1500	84	-	11	20	
			02,4					650	15	60	1000	24	-	8	40	
			03,4					"	22	10	"	34	-	11	90	
	03,1							1300	40	30	1500	46	50	6	20	
	13,4							750	100	50	"	201	-	100	50	
	13,2							650	85	80	1450	191	40	105	60	
	12,6							600	75	60	1350	170	10	94	50	
	21,4							"	128	40	"	288	90	160	50	
	14,6							1000	146	-	1500	219	-	73	-	
	112,6		05,8				04,4		950	90		1675	95	725	05	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			26	åker, 0,25 m. mylla på sand. lera
			27	" " " "
			28	" 0,20-0,25 " "
			29	avlopp
			30	väg
				Summa
Törabyn	120	19 192		Åst. Ekberg
			31	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" 0,20-0,25 m. " "
			35	avlopp
				Summa
"	124	2/63		J. Anderssons skerbhus
			36	åker 0,25-0,30 m. mylla på sand. lera
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	avlopp
				Summa
"	123	5/42		J. Anderssons skerbhus
			42	åker 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	12,6		05,8				04,4		950	90		1675	95	725	05	
	08,8							950	83	60	1500	182	-	48	40	
	06,9							1300	89	70	"	103	50	13	80	
	14,4							1100	158	40	"	216	-	57	60	
							08,8									
							01,6									
1	42,7		05,8				14,8		1282	60		2127	45	844	85	
	16,9							650	109	85	1450	245	05	135	20	
	10,1							600	60	60	"	146	45	85	85	
	10,5							650	68	25	"	152	25	84	-	
	09,0							1200	108	-	1500	135	-	27	-	
							02,9									
	46,5						02,9		346	70		678	75	332	05	
	01,7							900	15	30	1500	25	50	10	20	
	03,9							"	35	10	"	58	50	23	40	
	05,0							800	40	-	1350	67	50	27	50	
	05,5							1100	60	50	1500	82	50	22	-	
	08,0							900	72	-	1450	116	-	44	-	
							01,8									
	24,1						01,8		222	90		350	-	127	10	
	09,8							850	83	30	1450	142	10	58	80	
	07,0							"	59	50	"	101	50	42	-	
	06,6							950	62	70	"	95	70	33	-	
	04,1							"	38	95	"	59	45	20	50	
	30,0							"	285	-	"	435	-	150	-	
	57,5								529	45		833	75	304	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
Törsbyn	121	5/48		J. Anderssons storbhus
			47	Äker 0,20-0,25 m. myllas frö sand. lera
			48	" 0,25-0,30 " " "
			49	" " " " "
			50	aolaggs
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Törsbyn	14	1/32	1-5	Daniel Ericssons storbhus Söd.
"	18	1/12	6-11	Nils Johansson "
"	17	1/12	12-30	Daniel Ericssons storbhus "
"	20	$\frac{19}{192}$	31-35	Atal Ekberg "
"	24	$\frac{2}{63}$	36-41	J. Anderssons storbhus "
"	23	5/42	42-46	" " "
"	21	5/48	47-50	" " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	42,6							700	298	20	1450	617	70	319	50	
	05,1							1200	61	20	1500	76	50	15	30	
	22,8							1100	250	80	4	342	-	91	20	
							04,0									
	70,5						04,0		610	20		1036	20	426	-	
	32,3						02,0		369	-		469	10	100	10	3,81
	83,0								709	55		1203	50	493	95	18,79
	142,7		05,8				14,8		1282	60		2127	45	844	85	32,14
	46,5						02,9		346	70		678	75	332	05	12,63
	24,1						01,8		222	90		350	-	127	10	4,84
	57,5								529	45		833	75	304	30	11,58
	70,5						04,0		610	20		1036	20	426	-	16,21
	456,6		05,8				25,5		4070	40		6698	75	2628	35	100,00
Törrbyn den 5 september 1939 Ottarson <u>E. L. Larsson</u> Anton Andersson																

Vörbyn den 5 september 1939
 Oskarsson E. L. Larsson Anton Andersson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanet Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län,

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång.				Summa ersätt- ning.	
	3 m.	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Törsbyn 18, Nils Johansson,	110	20			22	-
" 17, Daniel Erikssons	680	20	136	-		
sterbhus	2	10	-	20	136	20
" 20, Axel Ekberg	90	20			18	-
" 24, J.Anderssons stbh.	170	20			34	
" 21, " " "	320	20	64	-		
	40	10	4	-	68	-
S u m m a					278	20

Törsbyn den 5 september 1939.

W. Karlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jord- art m.m.	An- tal	å kro- nor.	kost- nad.		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
0-2	200	Berg, flisigt ³ m.	40	15:-	600	-		
		Stödjemurar mellan 0+50 och 0+70 m. av sprängsten			50	-		
		Lera med sten o. stubbar ³ m.	40	1:50	60	-		
		" " ngt. träd o. rötter "	200	0:90	180	-	890	-
2-4	200	" " " " " "	220	0:90	198	-		
		" " " " " "	140	0:90	126	-	324	-
4-6	200	" " " " " "	100	0:80	80	-		
		" " " " " "	180	0:90	162	-		
		" grus " " " " ngt. ³ m.	15	1:20	18	-		
		Berg " "	2	18:-	36	-	296	-
6+7+68	168	Lera m. träd o. rötter "	40	1:10	44	-		
		" " ngt. " " "	90	0:90	81	-		
		" " sten " "	5	2:-	10	-		
		" " " " " "	80	0:80	64	-	199	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaderna					164	80
		För intrång genom sprängnings- och schaktningsmassor	42	0:10	4	20		
			1110	0:20	222	-	226	20
		<u>S u m m a</u>					2100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8-9+45	145	<u>Sträckan B-D.</u>				
		Lera ³ m.	260	0:80	208 -	208 -
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		tillägges c:a 10 % av arbets-				
		kostnaden				20 -
		För intrång genom schakt-				
		ningsmassornas uppläggande	260	0:20	52 -	52 -
		Summa kr.				280 -
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		Sträckan A-B-C.				2100 -
		" B-D.				280 -
		Summa				2380 -
		Törsbyn den 5 september 1939.				
		<i>Marlson</i>				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanet Törsbygn i
Holms socken och Åröbogs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	13	0,50		6	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	2,07	3,00	6	21	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägosfigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11,1 ar	st.	41	0,05	2	05	
		har	har	4,566	2,02	9	22	
		äng och odlingsmark, medelareal 2,9 ar	st.	2	0,05	-	10	
		har	har	0,058	1,46	-	08	
		annan mark och impediment, medelareal 3,6 ar	st.	7	0,05	-	35	
		har	har	0,255	0,78	-	20	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"	0,1	11	1	10	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.					23 31
		Överföres						29 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 81
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal $1\frac{1}{4}$ punkter pr har	har	4,624 0,50	2 31	
		avvägda punkter	st.	66 0,03	1 98	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,9 2,00	3 80	
		i annan mark	"	5,00		20 09
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9,76 ar,	st.	50 0,05	2 50	
			har	4,879 0,10	- 49	2 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	50 0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{3}$	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	43	0,06	2 58	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	43	0,12	5 16	15 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,91 3,50	3 19	3 19
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	-	26 0,22	5 72	
		$\bar{w}^2 = 0,70$	"	22 0,02	- 44	
		"	"			6 16
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	2,0 0,02	- 04	
		dagar		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning	km.	4,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 0,7 m. ² sektion på	"	0,75 0,35	- 26	
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	23 0,03	- 69	1 69
		Överföres				91 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				91 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 26	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 10	6 36
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3-	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	66	0,01		- 66
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/3	12,00		4 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				138 69
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 9,76 ar ägofigurer st.	30	0,07	3 30	
		har 4,879 0,14			- 68	
		Överföres			11 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	66	0,02	1 32	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	15 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,91	6-	5 46	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 16	
		3) broar och trummor, ” ”			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		17 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55		14	0,55	7 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				40 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 54	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 54
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				30 14
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			138 69	
		Lösen för kopior och avskrifter			40 72	179 41
		Övriga förrättningskostnader				30 14
		Summa kronor				209 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Nordals
Göteborg den 19 januari 1940

häradsrätt.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 185.25 kvitteras:
Göteborg den 29/1 1940

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 23/1942

246
71

DIARIE Nr

23360

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27. DEC. 1941

Bevis

Över avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i Törsbyn i
Holms socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 16 april 1941.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1,310:- kronor.

bidrag " " anslaget 1,310:- "

Kontrakt antaget den 23 juli 1941.

Arbetstid till den 1 september 1942.

Vid den 5 december 1940 verkställd avsyning av arbetena
för företaget ifråga befunnos dessa arbeten i vad sprängning och
grävning angår utförda i god överensstämmelse med den fastställda
planen. Den i denna till utförande föreskrivna förstärkningen av
loppen vid vissa punkter medelst torv- eller stensättning hade dock
vid nämnda tillfälle icke kommit till verkställighet. Sedan, enligt
närslutna meddelande, denna förstärkning blivit vidtagen och särskild
besiktning för konstaterandet av uppgiftens riktighet icke synts på-
kallad, förordas företaget härmed till godkännande.

Göteborg den 10 december 1941.

W. Karlsson

Godk.

23360

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1941

Herr Lantbruksingenjören.

Får härmed anmäla att nödig färsättning
vid de å Rarö utsatte punkterna blivit utförd
och är nu diket i sin helhet färdigt, varför
vi nu med tacksamhet emotse utavskaffandet
av resterande län och statsbidrag.

Färsbyn, Mellönd den 8/12. 1941.
För Färsbyns Färsläggningsföretag
Nils H. Johanson

Holms H

16/441

DIARIE Nr 1438
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1940

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län, län
från avdikningelånefonden sökes:

Törsbyn	1 ⁴	1/32 mantal	ägare: Daniel Erikssons sterbhus.	✓
"	1 ¹⁷	1/12	" : " " " "	✓
"	1 ¹⁸	1/12	" : Nils Johansson.	✓
"	1 ²⁰	¹⁹ 192	" : Axel Ekberg.	✓
"	1 ²¹	5/48	" : J. Anderssons sterbhus.	✓
"	1 ²³	5/42	" : " " " "	✓
"	1 ²⁴	2,63	" : " " " "	✓

Göteborg den 19 januari 1940.

W. Carlsson

1941 den 23 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanet Törsbyn
i Holms socken av Älvsborgs län.

Lån 1.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
brukstyrelsens beslut den 16 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Mantal	Register- nummer	Ägare.
<u>Holms socken</u>			
Törsbyn	1/32	1 ⁴ .	Daniel Eriksens sterbhus
"	1/12	1 ¹⁷ .	" " "
"	1/12	1 ¹⁸ .	Nils Johansson
"	19/192	1 ²⁰ .	Axel Ekberg
"	5/48	1 ²¹ .	J. Anderssens sterbhus
"	5/42	1 ²³ .	" " "
"	2/63	1 ²⁴ .	" " "

Stockholm den 23 juli 1941

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

 Hjalmar Forsman

Protokoll vid sammanträde
med Tärstyn Färläggningsfäretag
den 25 Okt. 1939.

§1.

Till styrelse valdes Vilhelm Johanson, David
Andersson, Axel Ekeberg och Erik Samuelsen.

§2.

Styrelsen utåg till utförande och kassör
Vilhelm Johanson.

Rätt utdraget ur underskrivet protokoll bekräftar:

Som ovan

Vilhelm Johanson
Ordf.

Vid den 5 december 1940 verkställd kontrollering av arbetena för torrlägningsföretaget i Törsbyn i Holms socken, Älvsborgs län, befunnos dessa arbeten i vad avser grävningen och sprängningen utförda i god överensstämmelse med det vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget till företaget ifråga.

Av till utförande förskrivna gemensamma arbeten återstår allenast förstärkningen av vattenloppen vid förgrenings- och ändpunkter, vilka arbeten enligt ingånget meddelande ännu ej blivit utförda.

Kostnaden för dessa arbeten beräknas icke överstiga 50:- kronor.

Göteborg den 4 juli 1941.

W. Carlsson