



Akt nr:

P-E1a-0803

AU$P-E1a-0803

274

Kontraktsförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 14/8 1941 godkänd den 21/8 1941

222
41

P 4-0803
DIARIE N:r 14141
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12. AUG. 1941

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till Vesene dikningsföretag av år 1939 i Vesene socken av ÄLVSBORGS LÄN

1 h. handl.
2 ritn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tretusenåttahundra (3.800) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensexhundrasjuttio (3.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fagred den 12 maj 1941.

J. L. Damgren ägare av nr. 1/4 Fagred.
Gustav Andersson, delägare av nr 1 Wesene Haggården.
Elon Lundqvist, ägare av nr 5 Wesene Wästergården.

Att J. L. Damgren, Gustav Andersson, samt
Elon Lundkvist.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erland Andersson Bengt Eklundsson

Adress Torpåksa Adress Torpåksa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

DIARIE N:r 14141
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1941

P 4 0803

AVSKRIFTER

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

VESENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättade av:

A.Welin - Berger


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag bestämmes tiden för sysselsättande
vid arbetsinrättningarna.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

BETÄNKANDE angående VESENE DIKNINGS-FÖRETAG AV ÅR 1939 i Vesene socken av Älvsborgs län avgivet för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till de med företagets utförande förenade kostnader.

Företagets läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 33 Borås i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning. Härav framgår att desamma äro belägna mellan 700 och 1000 meter sydväst om Vesene kyrka.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, verkställd av undertecknad efter förordnande av Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Denna laga syneförrättning har vunnit laga kraft, såsom av bilagda bevis framgår, bilaga I.

Avdikningsområdets omfattning och naturliga beskaffenhet.

Av beskrivnings -och värderingslängden i synehandlingarna framgår att företaget, sedan från delaktighet uteslutits de till avdelningarna E-K och F-L hörande ägofigurerna 83-87, innefattar en areal av sammanlagt 16.615 har varav 13.365 har åker och 3.25 har äng och odlingsmark.

Jordmånen utgöres mestadels av mylla av icke obetydlig mäktighet på botten av sand eller grus.

De av företaget berörrda odlade markerna äro

i sitt nuvarande skick tillfölje bristen på tillfredsställande avlopp mycket besvärade av vatten och torde efter det avdikning verkställts i enlighet med föreliggande förslag största delen av övriga i företaget ingående marker få anses väl ägnade för odlingsändamål.

Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Avdikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning av sökandenas marker har företaget givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp de sträckningar och dimensioner, som av hithörande förslagsritningar närmare framgår. De med E-K och F-L betecknade dikessträckorna hava icke föreskrivits till utförande.

Angående vattenmängder och avloppens dimensioner m.m. hänvisas till mom. 6 i synemännens utlåtande och angående föreslagna grävningsmått till hithörande profil -och sektionsritningar samt till grävningstabellen i synehandlingarna.

Av företaget berörda vägar.

I samband med företagets utförande och på detsammas bekostnad skall den nu befintliga stentrumman å enskilda vägen vid punkt 12+21 ersättas med nytt vattengenomlopp föreslaget till utförande såsom rörtrumma i enlighet med härför upprättad ritning.

För genom företagets utförande föranledd försvårad överkörsel vid punkterna 5+12,7+57,7+97,

10+52,17+39 och 18+72 skola ersättningar av företaget utgivas med de belopp, som finnas i mom. 8 i synemännens utlåtande angivna.

Kostnader.

Av kostnadssammandraget, bilaga IV, framgår att kostnaderna för utförandet av härtill föreslagna arbeten efter ett dagsverkspris av 7:20 kronor och med tillägg för utgående ersättningar beräknats till

sammanlagt kronor 7.140:-

Härtill komma kostnader för:

syneförrättningen " 517:34

betänkande m.m. jämte kopieakter " 122:62

Summa kronor 7.779:96

Värdeförhöjning och rel. kostn.

Jordförbättringens värde genom utförandet av härtill föreslagna arbeten har enligt beskrivnings- och värderingslängden i synehandlingarna beräknats till kronor 7.610:47.

Vid jämförelse mellan kostnaderna för företagets utförande å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles relativtalet 1,02.

Statsbidrag och lån.

Enligt nu för statens avdikningsanslag gällande bestämmelser skulle till företaget i statsbidrag kunna beviljas ett belopp motsvarande hälften av den för företaget beräknade båtnadens värde, sålunda 3.805:23 kronor eller i avrundat tal 3.800 kronor.

Lånesökandenas andel i företagets kostnader uppgår enligt kostnadsfördelningslängden till 98.531 procent motsvarande 7.506:68 kronor. Deras andel i det beräknade statsbidraget 3.800 kronor skulle ut-

göra 3.666:62 kronor. Lånesökandenas andel i företagets förbättringsvärde uppgår till 7.343:36 kronor och skulle härav lån kunna beräknas till ett belopp motsvarande skillnaden mellan detta värde och lånesökandenas andel i det beräknade statsbidraget 3.666:62 kronor. Lån skulle sålunda kunna beräknas till 3.676:74 kronor eller i avrundat tal 3.670 kronor.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrläggningsarbeten torde kunna medhinnas under loppet av tre år och skola jämlikt bestämmelse i utlåtandet vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1943.

Tillstyrkan.

Då de i företaget ingående markerna torde få anses till allra största delen vara av till odling särdeles god beskaffenhet men desammas rationellare utnyttjande icke synes möjligt med mindre genomgripande avdikning kommer till stånd, får undertecknad tillstyrka företagets såväl utförande som och understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond såväl till kostnaderna för avdikningsarbetet som till kostnader för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopieakter för sökande av statsunderstöd.

Då av ovan anfört framgår att den för företaget beräknade kostnaden obetydligt överstiger den uppskattade jordförbättringens värde får undertecknad såsom ytterligare skäl för tillstyrkan anföra att enligt uppgift skulle samtliga av företaget berörda

fastigheter vara att hänföra till ofullständiga jordbruk.

Detta betänkande åtföljande handlingar och ritningar.

Översiktskarta,
Lagakraftbevis bilaga I,
Förening ang. sökande av lån, " II,
Förteckning över lånesök:s fastigh:r " III,
Kostnadssammandrag " IV,
Lösen för betänkande jämte kopieakter " V,
Avskrifter av synehandlingarna,
Plan -profil -och sektionsritningar i 2 blad.

Halmstad i maj 1939.

Axel Welin-Berger

Bilaga I.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 7 mars 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Vesene nr 1,3,5 och 6, Fagered nr 1 samt Ugglered nr 1, Vesene socken, Älvsborgs län (Vesene dikningsföretag av år 1939); betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 25 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, p.b.

Bilaga II.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Vesene dikningsföretag av år 1939" inom Vesene sock en av Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Wesene den 15 maj 1939.

Johan Augustsson	Eriksgården
Gustav Andersson	Haggården
Ebba Andersson	"
Berta Andersson	"
Hanna Andersson	"
Elon Lundqvist	Wästergården
Albin Andersson	"
Hilma Henriksson	"
Helge Henriksson	"
Oskar Bengtsson	
Per Olsson	Fagred
J.L. Damgren	"

PETTERSONSKA BOKTR. CITTA
30253

Bilaga III.

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Vesene dikningsföretag av år 1939" i Vesene socken av Älvsborgs län, till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Fastighet m.m.			Ägare
Vesene	1^2	1/4 mantal	Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson
"	3^1	1/8 "	Johan Augustsson
"	5^4	7/36 "	Albin Andersson
"	5^6	3/16 "	Elon Lundqvist
"	5^8	3/32 "	Erik Henrikssons sterbhus: Hilma Henriksson Helge Eriksson
Fagered	1^4	1/8 "	J.L. Damgren
"	1^5	1/8 "	Per Olsson
Ugglered	1^1	1/8 "	Oskar Bengtsson

Halmstad den 31 maj 1939.

Axel Welin-Berger

Bilaga IV.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 7:20 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSSAMMANDRAG								
		Avdikningskostnad x)					7140	-		
		Syneförrättningen			517	34				
		Betänkande m.m.			122	62	639	96	7779	96
					Summa kronor				7779	96

x) sträckarna E-K och F-L ingå icke i detta arbete.

Halmstad den 31 maj 1939.

Axel Welin-Berger

Vid arbetsföretagets fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.779 kronor 96 öre, varav å fäntzjums andel 7.506 kronor 88 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

För kungl. Lantbruksstyrelsens räkning:

Hjalmar Fransson.

Överföres

LÖSEN

Bilaga V,

för kopieakter m. m. angående "Vesene dikningsföretag av år 1939"

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Arbete		Antal	à pris Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
Kopia av plankartan, § 51,							
1) 1:sta bladet				7	-		
övriga blad	*st.*						
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 12 *ar, ägofig.*	*st.*	138	0:07	9	66		
	har	17.69	0:14	2	48		
3) Insättning av höjdlägestal	*st.*	258	0:02	5	16		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		49.3	0:05	2	02	28	07
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,							
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,							
a) endast markytan	*km.*		2:50				
b) befintligt avlopp	*„*	0.223	3:00	0	67		
c) nytt „	*„*		5:00				
d) ändring av befintligt avlopp	*„*	1.612	6:00	9	67		
2) tvärsektioner				11	59		
3) broar och trummor				5	-		
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	*st.*	1	3:00	3	-		
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp				29	93	22	45
Betänkande, § 45,	*sid.*	5	3:00			15	-
Avskrift av handlingar, § 57,	*„*	62	0:55			34	10
Översiktskarta, § 41,	*st.*	2	4:-			8	-
Inhäftning av handlingar,						2	-
Utredning angående statsbidrag, § 44,							
a) grundbelopp				2	00		
b) tillägg							
Ansökan							
Lagakraftbevis						4	-
Uppsättande av handl. expedition m.m.						9	-
	Summa kronor					122	62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråå anställa genom stämning till Gäsene häradsrätt.

Halmstad
~~Östersund~~ *den* 31 maj *19*39.

Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 122:62 *kvitteras:* mot pfk.

Halmstad
~~Östersund~~ *den* 31 maj *19*39.

Axel Welin-Berger

3.6.31

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Haggården, Västergården, Fagered, m.fl. i Vesene socken av Älvsborgs län.

År 1938 den 28 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos J.L. Damgren i Fagered, för att på grund av Länsstyrelsens i Älvsborgs län här nedan intagna förordnande handlägga ifrågavarande förrättning och hade sakägarne genom särskild kallelse underrättats om sammanträdets hållande denna dag på grund varav följande personer tillstädeskommit:

Johan Augustsson	Vesene Eriksgården	3^{1},
Gustav Andersson	" Haggården	1^{2},
Albin Andersson	" Västergården	5^{4},
Elon Lundqvist	" "	5^{6},
Erik Henrikssons sterbh. gm. Helge Henriksson	" "	5^{8},
Ernst Johansson	" "	5^{7} och
	Håkansgården	6^{2},
Erland Andersson	"	6^{3},
Artur Eriksson	Fagered	1^{2},
J.L.Damgren	"	1^{4},

Per Olsson Fagered 1^{5},

Oskar Bengtsson Ugglered 1^{1},

samt såsom biträdande gode män Skiftesgodemännen Sven Persson Klockargården, Torpåkra och Gottfr. Marinder Marstorp, Torpåkra.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den ingivna ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på grund härav meddelade förordnande, bilaga 1 och 2.

§ 2.

Jävsförhållande mellan synemännen och sakägarna anfördes på förfrågan icke och kunde ej heller sådant utrönas föreligga.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes på förfrågan icke.

§ 4.

Redogjorde förrättningsmannen för de verkställda förundersökningarna och framlade upprättade plan- och profilritningar.

§ 5.

Bestämdes att utförandet av nya vattenavlopp genom vägar vid punkterna ~~5+12~~ 5+12 och 12+21 skall åligga företaget. För av företaget försvårad överkörsel begärdes ersättningar: av Helge Henriksson för överkörsel vid punkterna 7+97 och 10+52 med 75 kronor för vardera och vid punkten 18+72 med 25 kronor, av Ernst Johansson för överkörsel vid punkt 7+57 med 75 kronor och av Oskar Bengtsson för

överkörsel vid punkt 17+34 med 25 kronor.

§ 6.

Bestämdes att ersättning icke skall utgå för jord som tages i anspråk för avloppens utvidgande .I fråga om jordupplag överenskoms att härom låta verkställa utredning och att vid nästa sammanträde vidare behandla denna fråga i vad rör utgivandet av ersättningar.

§ 7.

Överenskoms att val av styrelse skulle ske vid slutsammanträdet.

§ 8.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, dels att synemännen komma att omedelbart verkställa nödig jordvärdering och dels att tid och plats för nytt sammanträde kommer att i laga ordning meddelas sakägarna. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan.

Axel Welin-Berger

Sven Persson Gottfr. Marinder.

,/,

Den 7 mars 1939 inställde sig åter förenämnda synemän hos J. L. Damgren i Fagered för förrättningens fortsatta handläggning och hade intressenterna genom kallelser underrättats om sammanträdes hållande denna dag på grund varav följande personer tillstädeskommit:

J.L.Damgren Fagered

Artur Eriksson	Fagered
Per Olsson	"
Oskar Bengtsson	Ugglered
Gustav Andersson	Haggården
Albin Andersson	Västergården
Elon Lundqvist	"
Erik Henrikssons sterbh. gm. Helge Eriksson	"
Ernst Johansson	Håkansgården
Erland Andersson	"

§ 9.

Framlade och förklarade förrättningsmannen de upprättade förslagsritningarna. Härvid förklarade sig Artur Eriksson och Per Olsson villiga att för en ersättning av 25 kronor omlägga gångbron vid punkt 5+12. Oskar Bengtsson förklarade sig med sin ansökan icke hava avsett torrläggning av marken gränsande till Henrikssons sterbhus.

§ 10.

Bestämdes att ersättning skall av företaget utgivas för jordupplag, dels å fastigheten Vesene Västergården 5^{7} och dels å fastigheten Vesene Västergården 5^{8} för sträckan nedom punkten D.

§ 11.

Uppläste förrättningsmannen utdrag ur värderings- och kostnadsfördelningslängden, bilagor 9 och 10.

§ 12.

Avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande, bilaga 11.

§ 13.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågo härtill: J.L. Damgren, Fagered, Gustav Andersson, Haggården och Elon Lundqvist i Västergården med Per Olsson i Fagered såsom suppl.

§ 14.

Synemännen utsågo hr J.L.Damgren, Fagered pr Torpåkra, till aktförvarare för företaget.

§ 15.

Då intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar i vilka de dagar finnas avgivna för vilka ersättning utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan.

Axel Welin-Berger

Sven Persson Gottfr. Marinder.

-:-

Bilaga 1.

N:o 1 pag. 135.
Aas.D.....1938.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs Län

Wenersborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om biträde av statens Landtbruksingeniör för upprättande av plan och kostnadsförslag till torrläggning av oss tillhöriga vatter. Förrättningen avser vattenavledning från Hemmanen 1/4 Mantal Haggården 1/8 Mantal Eriksgården 1/2 Mantal Fagere 1/8 Mantal Ugglered 1/8 Mantal Håkandsgården 19/32 Mantal Westergården i Wesene socken, Gäsene Härad av Älvsborgs Län. Den arial som torrläggningsföretaget avser utgör c:a 18 häktar. Hemmanen äro belägna sydväst om Wesene Kyrka, 2 Kilometer från Torpåkra jernvägsstation, 5 kilometer från Ljungs järnvägsstation. Stats bidrag till arbetets utförande önskas.

Meddelande angående företaget kan sändas till undertecknad J.L.Damgren adr. Fagred pr Torpåkra.

Wesene Torpåkra den 4 januari 1938.

Alb. Andersson J.L. Damgren

Elon Lundqvist Per Olsson

Oskar Bengtsson

-:-

Bilaga 2.

Länsstyrelsen
i
Älvsboggs län.

Landskansliet

N:r 1 pag 135.
Ass.D. 1938.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.Vänersborg i landskansliet den 14 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren Samuel Wetterlindh

-:-

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Vesene Haggården m. fl., Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos J.L. Damgren i Fagered fredagen den 28 oktober 1938 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 19 oktober 1938.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Vesene Eriksgården nr 3^{1}, Johan Augustsson, ...Johan Augustsson.
" Haggården nr 1^{2}, Gustaf Andersson, ...Gustaf Andersson.
Hanna Andersson, ...Hanna Andersson..
Ebba Andersson, ...Ebba Andersson...
Berta Andersson, ...Berta Andersson..
" Västergården nr 5^{4}, Albin Andersson, ...Albin Andersson..
" " nr 5^{6}, Elon Lundqvist, ...Elon Lundqvist...
" " nr 5^{8}, Erik Henrikssons sterbhus:
Änkefru Hilma Henriksson, Hilma Henriksson
Helge Henriksson, ...Helge Eriksson..
" " nr 5^{7} och
" Håkansgården nr 6^{2}, Ernst Johansson, ...Ernst Johansson.
" " nr 6^{3}, Erland Andersson, ...Erland Andersson..
Fagered nr 1^{2}, Artur Eriksson, ...Artur Eriksson...
" nr 1^{4}, J. L. Damgren, ...J.L.Damgren.....
" nr 1^{5}, Per Olsson, ...Per Olsson.....
Ugglered nr 1^{1}, Oskar Bengtsson, ...Oskar Bengtsson..

Bilaga 4.

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Vesene Haggården m.fl., Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län har av synemännen utsatts att hållas hos J.L.Damgren i Fagered tisdagen den 7 mars 1939 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Hakmstad den 16 februari 1939.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Vesene Eriksgården nr 3[1], Johan Augustsson, ...Johan Augustsson...
" Haggården nr 1[2], Gustaf Andersson, ...Gustaf Andersson...
Hanna Andersson, ...Hanna Andersson....
Ebba Andersson, ...Ebba Andersson.....
Berta Andersson, ...Berta Andersson....
" Västergården nr 5[4], Albin Andersson, ...Albin Andersson....
" " nr 5[6], Elon Lundqvist, ...Elon Lundqvist.....
" " nr 5[8], Erik Henrikssons sterbhus:
Änkefru Hilma Henriksson, Hilma Henriksson.
Helge Henriksson, ... Helge Henriksson.
" " nr 5[7] och
" Håkansgården nr 6[2], Ernst Johansson, ...Ernst Johansson..
" " nr 6[3], Erland Andersson, ...Erland Andersson...
Fagered nr 1[2], Artur Eriksson, ...Artur Eriksson.....
" nr 1[4], J. L. Damgren, ...J.L.Damgren.....
" nr 1[5], Per Olsson, ...Per Olsson.....
Ugglered nr 1[1], Oskar Bengtsson, ...Oskar Bengtsson....

Bilaga 5.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN B - C - D - E - F - G.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
2	-	1.75	0.30	4.70	1:1.25	att, där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+50	50	1.70	"	4.55		
3	50	1.80	"	4.80		att, den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+50	50	1.60	"	4.30		
4	50	1.60	"	4.30		att, jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
+ 6	6	1.60	"	4.30		
+36	30	1.70	"	4.55		
+50	14	2.00	"	5.30		
+82	32	2.10	"	5.55		att, stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
5	18	2.00	"	5.30		
+12	12	2.10	"	5.55		att, stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
+25	13	2.10	"	5.55		
+50	25	2.20	"	5.80		att, försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
+75	25	2.05	"	5.45	i jord 1:1.25	
+75	-	2.05	1.00	4.45	i berg 10:1	att, den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
+79	4	2.05	"	4.45		
6	21	1.90	0.30	5.05	1:1.25	
+50	50	2.05	"	5.45		
7	50	2.05	"	5.45		
+50	50	2.10	"	5.55		
överf:s	550					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	550					
+57	7	2.10	0.30	5.55		
+97	40	2.15	"	5.70		
8	3	2.15	"	5.70		
+30	30	2.30	"	6.05		
+50	20	2.15	"	5.70		
+70	20	1.90	"	5.05		
9	30	1.90	"	5.05		
+ 7	7	1.90	"	5.05		
+50	43	1.70	"	4.55		
10	50	1.85	"	4.95		
+52	52	1.90	"	5.05		
+65	13	1.70	"	4.55		
11	35	1.40	"	3.80		
+50	50	1.45	"	3.95		
12	50	1.65	"	4.45		
+21	21	1.65	"	4.45		
+50	29	1.50	"	4.05		
+80	30	1.30	"	3.55		
	1080					

Vid 3+50 fixpunkt = +6.74 m. omkr. 39 m. norr i rågång. Kors i jordfast sten.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
						Vid 8+22 fixpunkt = +8.39 m. omkr. 28 m. norr om diket. Kors i jord-
fast sten.						
						Vid 12+24 fixpunkt = +6.65 m. omkr. 17 m. norr om diket. Kors i jord-
fast sten i vägens östra sida.						
	STRÄCKAN H - C.					
0	-	1.45	0.30	3.95	1:1.25	
+50	50	1.55	"	4.20		
+67	17	1.60	"	4.30		
+97	30	1.60	"	4.30		
	97					
	STRÄCKAN J - D.					
15	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25	
+50	50	1.50	"	4.05		
16	50	1.65	"	4.45		
+50	50	1.70	"	4.55		
17	50	1.70	"	4.55		
+34	34	1.75	"	4.70		
+50	16	1.75	"	4.70		
18	50	1.85	"	4.95		
+25	25	1.60	"	4.30		
+50	25	1.55	"	4.20		
överf:s	350					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	350					
+50	-	1.70	0.30	4.55	1:1.25	
+92	42	1.45	"	3.95		
19	8	1.25	"	3.45		
+35	35	1.25	"	3.45		
	435					
	Vid 15	-100	fixpunkt = +8.97 m. Kors i jordfast sten vid vägens västra sida.			

Fagered den 7 mars 1939.

Axel Welin-Berger

Bilaga 6.

ERSÄTTNINGSLÄNGD FÖR JORDUPPLAG!

Litt. å kart.	Reg. n:r	Hemman och ägarens namn	Areal ar	Pris pr ar Kr.	Ersätt. Kr.	Summa Kr.	Summa ersättn. Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8
		STRÄCKAN B - C					
		Vesene Västergården					
Ac	5^4	Albin Andersson	3.70	19:-	70:30	70:30	
Ad	5^6	Elon Lundqvist	6.88	19:-	130:72	130:72	
Ae	5^7	Ernst Johansson	2.43	19:-	46:17		
		D:sme	6.93	19:-	131:67	177:84	
Af	5^8	Erik Henrikssons sterbhus	2.17	19:-	41:23		
		D:sma	2.66	8:-	21:28		
		D:sma	1.43	19:-	27:17		
		D:sma	1 43	19:-	27:17		
		D:sma	2.66	8:-	21:28		
		D:sma	2.17	19:-	41:23	179:36	
		Fagered					
Bb	1^4	J.L.Damgren	1.10	19:-	20:90		
		D:sme	1.55	3:-	4:65	25:55	
Bc	1^5	Per Olsson	2.60	3:-	7:80		
		D:sme	1.02	12:-	12:24	20:04	603:81
		STRÄCKAN C - D					
		Vesene Västergården					
			5.03	19:-	95:57		
Af	5^8	Erik Henrikssons sterbhus					
			Överföres		95:57		603:81

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört		95:57		603:81
		D:sme	5.03	19:-	95:57		
		D:sma	2.51	18:-	45:18		
		D:sma	2.00	18:-	36:-		
		D:sma	0.51	18:-	9:18	281:50	
		Vesene Håkansgården					
Ag	6^2	Ernst Johansson	1.84	18:-	33:12		
		D:sme	0.50	8:-	4:-		
		D:sme	1:84	18:-	33:12		
		D:sme	0:50	18:-	9:-		
		D:sme	1.67	18:-	30:06	109:30	390:80
		STRÄCKAN E - B					
		Vesene Eriksgården					
Aa	3^1	Johan Augustsson	1.58	19:-	30:02	30:02	
		Vesene Haggården					
Ab	1^2	Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson	0.99	19:-	18:81	18:81	
		Fagered					
Bb	1^4	J.L.Damgren	2.56	19:-	48:64	48:64	97:47
			Överföres				1092:08

L	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				1092:08
		STRÄCKAN C - F					
		Vesene Västergården					
Af	5^{8}	Erik Henrikssons sterbhus	2.21	19:-	41:99		
		D:sma	1.54	19:-	29:26	71:25	
		Ugglered					
Ca	1^{1}	Oskar Bengtsson	0.95	18:80	17:86		
		D:sme	1.30	19:0	24:70		
		D:sme	5.40	19:-	102:60		
		D:sme	5.40	19:-	102:60		
		D:sme	0.98	19:-	18:62		
		D:sme	3.59	18:-	64:62	331:-	
		Fagered					
Bc	1^{5}	Per Olsson	3.59	18:-	64:62		
		D:sme	0.98	19:-	18:62		
		D:sme	1.58	3:-	4:74	87:98	490:23
					Summa kronor		1582:31

Fagered den 7 mars 1939.

Axel Welin-Berger

Kostnadsförslag.

Bilaga 7.

Dagsv. pris: 7:20 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		STRÄCKAN B - C.									
		Schaktn. av:									
2-4+6	206	sand	m^3	95	0:80	76	-				
		sand med något sten	"	150	1:50	225	-				
		dyjord	"	225	0:55	123	75				
		dyjord med något sten	"	165	0:85	140	25				
3+44-3+52	8	Borttagn. av stensättn.									
		i slänt och 1 spr.sten lm		8	0:75	6	-				
		För oförutsedda fall,m.m.				~~59~~ 59	~~66~~ -	630	~~66~~	~~630~~	-
		Ersättn. för jordupplag						~~459 34~~		~~1090~~	-
		STRÄCKAN C - D.									
		Schaktn.av:									
4+6-9+7	501	sand	m^3	665	0:90	598	50				
		sand och något sten	"	425	1:75	743	75				
		sand och sten	"	190	2:70	513	-				
		dyjord	"	480	0:55	264	-				
		Sprängn. av berg	"	8	12:-	96	-				
4+6-4+16		Borttagn.av stensättn.									
	220										
5+64-7+57		i slänt	lm	220	0:75	165	-				
		Block att spränga	m^3	5	5:-	25	-				
4+50-7+57	307	Borttagn.av buskar	lm	307	0:20	61	40				
			Överföres			2466	65			~~1090~~ 630	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									630	-
		Överfört			2466	65			~~1090~~	~~-~~
					~~243~~ 245	~~55~~ 57	~~2710~~ 2712	~~-~~ 16		
		För oförutsedda fall,m.m.								
		Ersatta för förtuppl					177	84		
5+12		**Försvårad överkörsel**					25	-		
7+57		**" "**					75	-		
									306	-
7+97		**" "**					~~75~~	~~-~~	~~2885~~	~~-~~
		STRÄCKAN D-E-F-G.								
		Schaktn.av:								
9+7-12+80	373	**sand och ngt sten** m³	590	1:70	1003	-				
		sand och grus "	120	1:15	138	-				
		dyjord "	145	0:50	72	50				
9+56-11+94	242	**Borttagn.av stensättn.**								
12+76-12+80		**i slänt och 3 st sprängst.**	242	0:75	181	50				
					138	50	1533	50		
		För oförutsedda fall,m.m.			~~140~~	~~-~~	~~1535~~	~~-~~		
		Ersatta för förtuppl					281	50		
10+52		**För försvårad överkörsel**					75	-		
									2140	-
12+21		**Rörtrumma enl. ritning**					~~250:-~~		~~1860~~	~~-~~
		STRÄCKAN C - H.								
		Schaktn.av:								
0-0+97	97	**sand** m³	85	0:80	68	-				
		dyjord "	125	0:50	62	50				
		Borttagn.av 3 st sprängst.			5	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			14	50			150	-
		Överföres							5985	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5985	-
		STRÄCKAN D - J.								
		Schaktn.av:								
15-19+35	435	sand m³	415	0:80	332	-				
		sand och grus "	35	1:10	38	50				
		sand,grus och ngt sten "	75	1:50	112	50				
		dyjord "	510	-0:55	280	50				
		dyjord med ngt sten "	220	0:85	187	-				
		Borttagn.av 22 st sprängst.			35	-				
18-18+65	65	Borttagn.av träd och buskar	65	0:30	19	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			100	-	1105	-		
17+34		För försvårad överkörsel					25	-		
18+72		" " "					25	-	1155	-
		STRÄCKAN E - K.								
		Täckt ledning:								
E - K	22	4-tums tegelrör st.	66	0:195	12	87				
		incl. frakt från Borås								
		Grävn.,läggn.,igenfylln.m.	22	0:65	14	30				
		För oförutsedda fall,nm.m.			2	83	30	-		
E		Öga					10	-		
K		Sil					10	-	50	-
		Överföres							7190	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7190	-
		STRÄCKAN F - L.								
		Täckt ledning:								
F - L	23	4-tums tegelrör st.	70	0.195	13	65				
		incl. frakt från Borås								
		Grävn.,läggn.,igenfylln.m.	23	0:65	14	95				
		För oförutsedda fall,m.m.			1	40	30	-		
F		Öga					10	-		
L		Sil					10	-	50	-
					Summa kronor				7240	-

Fagered den 7 mars 1939.

Axel Welin-Berger

Överföres

Bilaga 8.



Nº 4323

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Vesene s:n					
Vesene Eriksgården	3¹	Aa	1/8		Johan Augustsson
				1	Åker, mylla på sand
				2	" djup mylla på sand
				3	" " " " "
					Summa
Vesene Haggården	1²	Ab	1/4		Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson.
				4	Åker, djup mylla på sand
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" mylla på sand
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	Äng, " "
				19	" " "
				20	Åker, " "
				21	" " "
				22	Äng, " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.-							1765	247	10	1900	266	-	135	18	90
	20.-							1520	304	-	"	380	-	380	76	-
	45.5							895	407	22	"	864	50	1005	457	28
	79.5								958	32		1510	50		552	18
	19.-							815	154	85	1900	361	-	1085	206	15
	19.-							835	158	65	"	361	-	1065	202	35
	15.-							815	122	25	"	285	-	1085	162	75
	09.-							815	73	35	"	171	-	1085	97	65
	04.5							1005	45	23	"	85	50	895	40	27
	21.-							1005	211	05	"	399	-	895	187	95
	20.-							760	152	-	"	380	-	1140	228	-
	15.-							895	134	25	"	285	-	1005	150	75
	10.-							740	74	-	"	190	-	1160	116	-
	04.5							760	34	20	"	85	50	1140	51	30
	12.5							1520	190	-	"	237	50	380	47	50
	10.5							1330	139	65	"	199	50	570	59	85
	05.-							1595	79	75	"	95	-	305	15	25
	02.5							1595	39	88	"	47	50	305	7	62
			02.-					970	19	40	1000	20	-	30	-	60
			04.5					970	43	65	"	45	-	30	1	35
	06.5							1805	117	33	1900	123	50	95	6	17
	06.5							1880	122	20	1900	123	50	20	1	30
			09.5					990	94	05	1000	95	-	10	-	95
1	80.5		16.-						2005	74		3589	50		1583	76

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				23	Äng, mylla på sand
				24	Åker, " "
				25a	Äng, " "
				25b	" " "
				26a	" " "
				26b	" " "
				27	" , gmt obd., djup mylla på sand
				28	" " " , mylla på sand
				29	" , mylla på sand
				30	" " "
				31	" , djup mylla på tegod
					Summa
Vesene Västergården	5:4	Ac	7/16		Albin Andersson
				32	Åker, djup mylla på sand
				33	" " " "
				34	" mylla på sand
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
					Summa
Vesene Västergården	5:6	Ad	3/16		Elon Lundquist
				41	Åker, mylla på sand
				42	" " "
				43	" " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80.5		16.-						2005	74		3589	50		1583	76
			07.-					990	69	30	1000	70	-	10	-	70
	01.-							1880	18	80	1900	19	-	20	-	20
			29.-					990	287	10	1000	290	-	10	2	90
			20.-					800	160	-	"	200	-	200	40	-
			13.-					980	127	40	"	130	-	20	2	60
			52.-					850	442	-	"	520	-	150	78	-
			75.-					1445	1083	75	1700	1275	-	255	191	25
			17.-					1310	222	70	"	289	-	390	66	30
			11.5					990	113	85	1000	115	-	10	1	15
			07.-					970	67	90	"	70	-	30	2	10
			05.5					1190	65	45	1700	93	50	510	28	05
1	81.5	2	53.-						4663	99		6661	-		1997	01
	09.5							665	63	17	1900	180	50	1235	117	33
	31.-							1330	412	30	"	589	-	570	176	70
	09.5							1750	166	25	"	180	50	130	14	25
	07.-							1880	131	60	"	133	-	20	1	40
	04.-							1615	64	60	"	76	-	285	11	40
	15.-							1805	270	75	"	285	-	95	14	25
	20.5							1805	370	03	"	389	50	95	19	47
	06.5							1575	102	38	"	123	50	325	21	12
	09.-							1880	169	20	"	171	-	20	1	80
1	12.-								1750	28		2128	-		377	72
	20.5							1670	342	35	1900	389	50	230	47	15
	17.5							1235	216	13	"	332	50	665	116	37
	05.-							1560	78	-	"	95	-	340	17	-
	43.-								636	48		817	-		180	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överföres:
				44	Åker, mylla på sand
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
					Summa
Vesene Västergården	57	Ac	3/32		Ernst Johansson
				54	Åker, mylla på sand
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
					Summa
Vesene Västergården	58	Af	3/32		Erik Henrikssons sterbhus: Änkefru Hilma Henriksson och Helge Eriksson
				58	Åker, mylla på sand
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	Odl. mark, stenig
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43.-								636	48		817	-		180	52
	14.5							1845	267	53	1900	275	50	55	7	97
	29.5							1670	492	65	"	560	50	230	67	85
	03.-							1465	43	95	"	57	-	435	13	05
	14.-							1170	159	60	"	266	-	760	106	40
	01.5							1575	23	63	"	28	50	325	4	87
	02.5							1575	55	13	"	66	50	325	11	37
	31.5							1005	316	58	"	598	50	895	281	92
	42.-							950	399	-	"	798	-	950	399	-
	37.-							990	366	30	"	703	-	910	336	70
	12.5							1825	228	13	"	237	50	75	9	37
2	32.-								2988	98		4408	-		1419	02
	14.5							1575	228	38	1900	275	50	325	47	12
	10.5							1880	197	40	"	199	50	20	2	10
	09.-							1750	157	50	"	171	-	150	13	50
	32.5							1615	524	88	"	617	50	285	92	62
	66.5								1108	16		1263	50		155	34
	33.5							1560	522	60	1900	636	50	340	113	90
	06.-							1880	112	80	"	114	-	20	1	20
	04.-							1765	70	60	"	76	-	135	5	40
	07.5							1710	128	25	"	142	50	190	14	25
			06.-					770	46	20	800	48	-	30	1	80
	51.-		06.-						880	45		1017	-		136	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				63	Odl. mark, stenig
				64	" "
				65	" "
				66	Åker, mylla på sand
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
					Summa
Östra Hökarängsgården	6²	Ag	3/16		Ernst Johansson (=)
				78	Åker, mylla på sand
				79	Odl. mark, " "
				80	Åker, " "
				81	" " "
				82	" " "
					Summa
Uggleryd	1¹	Ca	1/8		Oskar Bernhsson
				83	Åker, mylla på sand
				84	" "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51.-		06.-						880	45		1017	-		136	55
			04.-					575	23	-	800	32	-	225	9	-
			13.-					655	85	15	"	104	-	145	18	85
			05.5					775	42	63	"	44	-	25	1	37
	17.5							1750	306	25	1900	332	50	150	26	25
	03.-							1860	55	80	"	57	-	40	1	20
	06.-							1465	87	90	"	114	-	435	26	10
	08.-							1330	106	40	"	152	-	570	45	60
	19.-							1670	317	30	"	361	-	230	43	70
	27.5							1100	302	50	"	522	50	800	220	-
	15.-							1670	250	50	"	285	-	230	34	50
	07.-							1805	126	35	"	133	-	95	6	65
	07.-							1675	117	25	1800	126	-	125	8	75
	06.-							1295	77	70	"	108	-	505	30	30
	08.-							1190	95	20	"	144	-	610	48	80
	10.-							1640	164	-	"	180	-	160	16	-
1	85.-		28.5						3038	38		3712	-		673	62
	05.5							1765	97	08	1800	99	-	35	1	92
			01.-					480	4	80	800	8	-	320	3	20
	05.5							1260	69	30	1800	99	-	540	29	70
	08.-							1080	86	40	"	144	-	720	57	60
	11.5							1710	196	65	"	207	-	90	10	35
	30.5		01.-						454	23		557	-		102	77
	11.5							1805	207	58	1900	218	50	95	10	92
	08.5							1860	158	10	"	161	50	40	3	40
	20.-								365	68		380	-		14	32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2.	3	4	5	6 2
					Överfört:
				85	Åker, mylla på sand
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89a	" " " (ej tomt.)
				89b	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
				96	" " "
				97	" " "
				98	" " "
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " " Summa
Fagered	15	Bc	1/8		Per Olsson
				103	Åker, mylla på sand
				104	" " "
				105	Äng, " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
					Överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.-								365	68		380	-		14	32
	10.5							1575	165	38	1900	199	50	325	34	12
	05.5							1670	91	85	"	104	50	230	12	65
	10.-							1880	188	-	"	190	-	20	2	-
	07.-							1880	131	60	"	133	-	20	1	40
	02.5							665	16	62	1880 ~~1900~~	47	-	1215	30	38
	02.5							1140	28	50	1900	47	50	760	19	-
	05.5							1045	57	48	"	104	50	855	47	02
	09.-							1825	164	25	"	171	-	75	6	75
	10.5							1845	193	73	"	199	50	55	5	77
	01.-							1045	10	45	"	19	-	855	8	55
	12.-							1045	125	40	"	228	-	855	102	60
	05.-							1330	66	50	"	95	-	570	28	50
	12.5							1765	220	63	"	237	50	135	16	87
	06.-							1845	110	70	"	114	-	55	3	30
	13.-							1045	135	85	"	247	-	855	111	15
	16.-							845	135	20	1800	288	-	955	152	80
	17.-							1710	290	70	"	306	-	90	15	30
	32.5							1260	409	50	"	585	-	540	175	50
	09.-							1765	158	85	"	162	-	35	3	15
2	07.-								3066	87		3858	-		791	13
	11.-							1710	188	10	1800	198	-	90	9	90
	24.5							1025	251	13	"	441	-	775	189	87
			04.-					650	26	-	1000	40	-	350	14	-
			14.-					980	137	20	"	140	-	20	2	80
			11.5					960	110	40	"	115	-	40	4	60
			01.5					650	9	75	"	15	-	350	5	25
	35.5		31.-						722	58		949	-		226	42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överfört:
				109	Åker, mylla på sand
				110	" " "
				111	" " "
				112	" " "
				113	" " "
				114	Äng, " "
				115	Åker, " "
				116	Äng, " 9
					Summa
Fagered	14	BZ	1/8		Af. L. Dampen
				117	Åker, mylla på sand
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123	" " "
				124	" " "
				125	" " 9
					Summa
Fagered	1				Artur Eriksson
				126	Åker, mylla på sand
				127	" " 2
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.5		31.-						722	58		949	-		226	42
	05.5							1655	91	03	1800	99	-	145	7	97
	29.5							720	212	40	"	531	-	1080	318	60
	18.5							685	126	72	"	333	-	1115	206	28
	05.-							665	33	25	1900	95	-	1235	61	75
	13.-							780	101	40	"	247	-	1120	145	60
			04.-					1140	45	60	1200	48	-	60	2	40
	02.5							1880	47	-	1900	47	50	20	-	50
			07.5					1140	85	50	1200	90	-	60	4	50
1	09.5		42.5						1465	48		2439	50		974	02
	03.5							1140	39	90	1900	66	50	760	26	60
	13.-							1575	204	75	"	247	-	325	42	25
	08.-							1880	150	40	"	152	-	20	1	60
	19.-							1880	357	20	"	361	-	20	3	80
	16.-							1575	252	-	"	304	-	325	52	-
	23.-							1085	249	55	"	437	-	815	187	45
	27.5							1140	279	30	"	465	50	760	186	20
	37.-							1575	582	75	"	703	-	325	120	25
	08.-							1880	150	40	"	152	-	20	1	60
1	52.-								2266	25		2888	-		621	75
	09.-							1880	169	20	1900	171	-	20	1	80
	18.-							1860	334	80	"	342	-	40	7	20
	27.-								504	-		513	-		9	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Impediementer:
				128	Högl. mark
				129	Dike
				130	Högl. mark
				131	Väg
				132	Högl. mark
				133	Väg
				134	Dike
				135	Väg
					Summa
					Summarisk:
Vesene socken:					
Vesene Eriksgården	3¹	Aa	1/8	1-3	Johan Augustsson
-"- Haggården	1²	Ab	1/4	4-31	Gustaf, Hanna, Ebba & Berta Andersson
-"- Västergården	5⁴	Ac	7/36	32-40	Albin Andersson
-"- -"-	5⁶	Ad	3/16	41-53	Elon Lundquist
-"- -"-	5⁷	Ae	3/32	54-57	Ernst Johansson
-"- -"-	5⁸	Af	3/32	58-77	Erik Henrikssons sterbhus
-"- Hakansgården	6²	Ag	2/16	78-82	Ernst Johansson (=)
Ugglered	11	Ca	1/8	83-102	Oskar Bengtsson
Fagered	15	Bc	1/8	103-116	Per Olsson
-"-	14	Bb	1/8	117-125	J. L. Damgren
-"-	1²	Ba	1/4	126-127	Artur Eriksson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.5									
							33.-									
							01.-									
							04.-									
							07.-									
							02.-									
							10.-									
							03.-									
							61.5									
	79.5								958	32		1510	50		552	18
1	81.5	2	53.-						4663	99		6661	-		1997	01
1	12.-								1750	28		2128	-		377	72
2	32.-								2988	98		4408	-		1419	02
	66.5								1108	16		1263	50		- 155	34
1	85.-		28.5						3038	38		3712	-		673	62
	30.5		01.-						454	23		557	-		- 102	77
2	07.-								3066	87		3858	-		791	13
1	09.5		42.5						1465	48		2439	50		974	02
1	52.-								2266	25		2888	-		621	75
	27.-								504	-		513	-		9	-
13	82.5	3	25.-						22264	94		29938	50		7673	56

Hagfred den 7 mars 1939.

Axel Welin Berger

Sven Persson

Gottfr. Murander

Bilaga 10.

U T R E D N I N G

angående kostnadernas fördelning enligt i 7 kap. 24 § vattenlagen givna föreskrifter för jämkning.

De förberedande beräkningarna framgår av följande tabell. Uträkning av egna kostnaden har icke erfordrats.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
B - C	2.053:65	1.090:-	0.530
C - D	2.687:96	2.885:-	1.073
C - H	561:18	150:-	0.267
D - J	1.697:06	1.155:-	0.681
D-E-F-G	610:62	1.860:-	3.046
E - K	48:77	50:-	1.025
F - L	14:32	52:-	3.492

Jämkningen synes böra ske med början i avdelningarna till grenen C - D.

Genom sammanslagning av avdelningen C-D först med avdelningen C-H och därefter med avdelningen B-C erhålles avdelningen B-C-D,C-H med rel. kostnaden 0,778. Då avdelningen C-D därigenom erhåller sin lägsta rel. kostnad skall sammanslagningen sålunda ske.

I punkten D finnas förutom den sistnämnda avdelningen jämväl avdelningarna D-E-F-G,rel. kostnad 3.046 och D-J,rel. kost. 0.681.

Avdelningen D-E-F-G,som har större rel. kostnad än båda avdelningarna ovanför punkten D skall först sammanslås med den av dem,som har den minsta rel. kostnaden eller avdelningen D-J och erhålles avdelningen D-E-F-G,D-J med rel. kostnad 1.307. Då

emellertid avdelningen B-C-D,C-H,rel. kostnad 0,778,har lägre sådan än den nu sist erhållna avdelningen skall ytterligare sammanslagning ske till avdelningen B-C-D,C-H,D-E-F-G,D-J,vilken därigenom erhåller relatvia kostnaden 0,938.

Beträffande avdelningarna E-K och F-L,vilka båda hava större rel. kostnad än den nu sist erhållna avdelningen,så finnes till densammas utförande ingen laga sökande. Då vidare en sammanslagning med avdelningen B-C-D,C-H,D-E-F-G,D-J för denna skulle medföra större rel, kostnad än som hitintills genom jämkningen erhållits får sammanslagning icke ske.

Jämkningen har sålunda givit till resultat att samtliga avdelningar undantagandes E-K och F-L ur kostnadsfördelningssynpunkt skola gemensamt utgöra en avdelning.

Fagered den 7 mars 1939.

Axel Welin-Berger

Bilaga 11.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer.	Rättsa Bokstav	Socken Hemman och jordägare	Torpare och annan Nybyggare	Ägo-siffror	Markens uppskattade Värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
			Vesene socken.				
			Vesene Eriksgården				
1/8	3¹	Aa	Johan Augustsson		1-3	958:32	1510:50
			Vesene Haggården				
1/4	1²	Ab	Gustaf, Hanna, Ebba och Britz Andersson		4-31	4663:99	6661:-
			Vesene Västergården				
7/36	5⁴	Ac	Albin Andersson	torp.	32-40	1750:28	2128:-
3/16	5⁶	Ad	Elon Lundqvist	torp	41-53	2988:98	4408:-
3/32	5⁷	Ae	Ernst Johansson		54-57	1108:16	1263:50
3/32	5⁸	Af	Erik Henrikssons sterblms		58-77	3038:38	3712:-
			Vesene Skäkansgården				
3/16	6²	Ag	Ernst Johansson (-)		78-82	454:23	557:-
			Nygärd				
1/8	1¹	Ca	Oscar Bengtsson	torp.	88-102	2255:96	2984:-
			Tygered				
1/8	1⁵	Bc	Per Olsson	torp.	103-116	1465:48	2439:50
1/8	1⁴	Bb	J. L. Damgren	torp	117-125	2266:25	2888:-
1/4	1²	Ba	Artur Eriksson		125-127	504:-	513:-
					Summa	21454:03	29064:50

Förbättringsvärde	Delaktighet i kostnaderna för			
	Arbetets utförande mm		Syneförrättningen.	
	Beräknad	Procent av		
Kronor	kostn. kronor	verkl. kostnad	Kr.	Öre
552:18	497:40	7.256	37:54	
1997:01	1798:75	26.240	135:75	
377:72	340:21	4.963	25:67	
1419:02	1278:19	18.646	96:46	
155:34	139:91	2.041	10:56	
673:62	606:74	8.851	45:79	
102:77	92:61	1.351	6:99	
728:04	655:75	9:566	49:49	
974:02	877:30	12.798	66:21	
621:75	560:05	8.170	42:27	
9:-	8:09	0.118	0:61	
7610:47	6855:-	100.000	517:34	

Fogared den 7 mars 1939.
Axel Welin-Berger

Sven Persson Gottfr. Andersson

Bilaga 12.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Vesene, Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet,vilket skall bilda en samfällighet,är beläget omkring 750 meter söder om Vesene kyrka och tillhör vattensystemet nr 108 Vänern och dess underavdelning Säveån.

I enlighet med sökandenas yrkanden innefattar det upprättade förslaget till avdikning utförandet av de å hithörande förslagsritningar med B-C-D-F-G,C-H och D-J betecknade avloppsdikena.

Företaget,vilket skall benämnas "VESENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939" ,är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen,vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 14 januari 1938,har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta,profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg samt äng och odlingsmark med grön färg.

Blå siffror angiva markens läge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp hava till sitt läge å plankartan angivits medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som ansetts komma att genom företagets utförande tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökandena tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, sättning och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet har i avdikningsområdets nedersta del beräknats till 370 har. I förgreningspunkten vid D beräknas genom den nordligare grenen tillföras vatten från 270 har och genom den sydligare grenen vatten från 190 har. Med hänsyn till förefintliga relativt gôda fallförhållanden har särskild beräkning av avloppens dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa liksom ock grävningsdjupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått m.m. hänvisas till profil- och sektionsritningarna samt till grävningstabellen (bilaga 6).

Mom. 7. Avlopp genom av företaget berörda vägar.

I samband med företagets utförande och på detsammas bekostnad skall den nu befintliga stentrumma å vägen vid punkten 12+21 ersättas med nytt vattenavlopp för den därstädes framlöpande utfartsvägen. Med hänsyn till den begränsade tillgången på användbar sten hava synemännen funnit lämpligare föreslå utförandet av rörtrumma med användande av armerade betongkulvertar av minst 0.80 meters inre diameter, allt i enlighet med härför upprättad ritning.

För av företaget föranledd försvårad överkörsel vid punkterna 5+12, 7+57, 7+97, 10+52, 17+39 och 18+72 skola ersättningar av företaget utgivas till ägarna av därstädes befintliga broar och med de belopp, varom nedan i mom. 8 stadgas.

Därest annars trummor komma till utförande å i företaget ingående dikessträckor stadgas att desamma å sträcka ovanför punkten D skola utföras med genomgångsöppning minst 0.60 x 0.80 (bredd x höjd) och å sträckan nedanför punkten D minst 0.80 x 1.0 meter.

Mom. 8. Ersättningar.

För av företaget föranledd försvårad överkörselskola ersättningar av företaget utgivas till nuvarande ägarna av broarna vid punkterna 7+57.7+97,10+52 med 75 kronor för varje samt vid vardera av punkterna 5+12,17+39 och 18+72 med 25 kronor.

För jord, som åtgår för avloppens utvidgande skall ersättning icke av företaget utgivas. För jordupplag skall ersättning av företaget utgivas till ägaren av fastigheten Vesene Västergården 5^{7} för sträckan $7^{+14}-7^{+60}$ med 177:84 kronor och till ägaren av fastigheten Vesene Västergården 5^{8} för sträckan nedom punkten D med 281:50 kronor.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för utförandet av härtill föreslagna arbeten hava efter ett dagsverkspris av 7:20 kronor och med tillägg för utgående ersättningar beräknats till sammanlagt 7.140 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande,har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva /bilaga 8 /. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande,blivande och förbättringsvärden hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 9 /.

För ägofigur,som efter avdikningens utförande icke erhåller möjlighet till full torrläggning,har det blivande värdet pr har i beskrivnings -och värderingslängden angivits med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas,som omförmäles i 7 kap.24 § vattenlagen,har samfälligheten uppdelats i avdelningar på sätt i utredning /bilaga 10/ närmare angives. Av denna framgår att samtliga avdelningar undantagandes avdelningarna E-K och F-L gemensamt skola utgöra en avdelning. Avdelningarna E-K och F-L,vilkas utförande icke av markens ägare,vilken jämväl är sökande till förrättningen

avsetts, skola icke i samfälligheten ingå.

Sedan sålunda deltagningsskyldigheten inom företaget blivit bestämd har andelen i företagets kostnader uträknats i proportion till å varje fastighet belöpande andel i företagets förbättringsvärde och har deltagningsskyldigheten jämväl uträknats i procent, som finnes i kostnadsfördelningslängden /bilaga 11/ angiven.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt värderingslängden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande har i kostnadsfördelningslängden angivits med förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle kunna utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1943.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke varken täckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att den eller de dikessträckor varav han är beroende för torrläggning av sin mark fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar skola verkställas å tider, då växande gröda tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, somföranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må av denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter förorsakade av betande djur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det åvilar sådan:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas utförande och framtida underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall omedelbart anmälas till samma Länsstyrelse.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på denna grund ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Pagered den 7 mars 1939.

Axel Welin-Berger

Sven Persson Gottfr. Marinder

ARVODESRÄKNING

Bilaga 13.

för laga syneförrättning angående Vesene dikningsföretag av år 1939

Vesene socken och Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	34	0,50			17	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	3.8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 13 ar	st.	106	0.17	18	02		
			har	13.82	1.06	14	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar	st.	24	0.14	3	36		
			har	3.25	0.74	2	41		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	8	0.05	0	40		
			har	0.61	0.78	0	48		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					59	52
			Överföres					76	52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				76 52
1938 Aug. 15-20		***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	17.07	0.50	8 59	
		avvägda punkter ... *st.*	258	0.03	7 74	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	4.6	2,00	9 20	
		i annan mark ... *„*		5,00		49 53
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* ... *st.*	138	0.05	6 90	
		... *har*	17.69	0.10	1 77	8 67
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	138	0,04		5 52
1938 Oct. 28		***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	130	0,06	7 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	130	0,12	15 60	33 40
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1.835	3.50		6 42
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	7	0.12	0 84	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	43	0.25	10 75	
		... *„*				
		... *„*				11 59
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.612	3,50	5 64	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1.08	1,00	1 08	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		6 72
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	40.3	0,03	1 21	2 21
		Överföres				209 58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 58
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.612	4,00	6 45	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 24	13 69
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	5.-	5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	258	0,01		2 58
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	29	0,25	7 25	8 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		5 30
1938 okt. 28		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* *sid.*	9	3,00		27 —
1939 mars 7		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				313 90
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* / *blad* *st.*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer *st.*	138	0.07	9 66	
		har	17.69	0.14	2 48	
		Överföres			19 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	258	0,02	5 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40.3	0,05	2 02	31 11
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	0223	3:-	0 67	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.612	6:-	9 67	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 59	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	29 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				89 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	15	5:-		75 -
		Summa kronor				113 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				313 90
		Lösen för kopior och avskrifter				89 64
		Övriga förrättningskostnader				113 80
		Summa kronor				517 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Järna *häradsrätt.*

Fagered *den* 7 mars *19*39

Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Persson — Gottfr. Svensson

Kronor 517:34 *kvitteras:*

Fagered *den* 7 mars *19*39

Förstående avskrift för 1-68,
Axel Welin-Berger

Axel Welin-Berger

334135

~~7377~~

DIARIE N:r 16782
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1942
P 4-0803

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 1941

HANDLINGAR

angående

Fl.o.nr. 108

VESENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 53 pag. sidor.

2 ritningar tillhörande akten!

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G.

Protokoll vid synesammanträden,		
Ansökan och förordnande,	Bilaga	1-2,
Kallelser,	"	3-4,
Grävningstabell,	"	5,
Jordersättningslängd,	"	6,
Kostnadsförslag,	"	7,
Graderingskurva,	"	8,
Beskrivnings- och värderingslängd,	"	9,
Utredning ang. kostnadsfördelning,	"	10,
Kostnadsfördelningslängd,	"	11,
Synemännens utlåtande,	"	12,
Arvodesräkning,	"	13,

Protokoll fört vid sammanträde för
Ingenjörsföreningen ang. 10 kap. vattenlagen
angående Anläggning av mindre Dikningsföretag, Västergården, Fagerås, m. fl. i Vasens
socken av Älvsborgs län.

På 1938 års 26 oktober inställde sig undertecknade,
Statens kulturtekniker, Ing. J. L. Dunsjön i Fagerås
för att på grund av Länsstyrelsens i Älvsborgs län
till nedan intagna förordnande handlägga ifrågavarande företräde och både sakägarna genom
särskild kallelse tillställts om sammanträdet
hållande denna dag på gården varvid följande per-
soner till stadfästelsemän:

Johan Augustsson	Vasens Ericsgården	3:1
Gustav Karlsson	" Skeggården	1:2
Albin Karlsson	" Västergården	5:4
Elon Larsgård	" "	5:6
Erik Henriksson Storåk.	" "	5:8
gm. Hedda Henriksson,		
Ernst Johansson,	" "	5:7 och
	Åkarsgården	6:2
Erland Karlsson	"	6:3
Artur Eriksson	Fagerås	1:2
J. L. Dunsjön	"	1:4
Per Olsson	"	1:5
Oskar Augustsson	Ugglebo	1:1

samt såsom sakkunnige goda män Skriftägaren
Carl Persson, Åkarsgården Torpåsen och
Gottfr. Henriksson i Karstorp, Torpåsen.

§ 1.

Upplästa förrättningshandlingarna för ingivna an-
sökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i Älvs-
borgs län på grund därav meddelade förordnande

Bilaga 1 och 2.

§ 2.

Järnspårvägen mellan Sysslomännen och Stadsägorna anslöts på järnvägen vid Hamnen, på sätt bilaga 2 närmare utvisar.

§ 3.

Lagen bestämde, att vägen skulle vara försedd med järnbeläggning anslöts på järnvägen vid.

§ 4.

Koncessionen innehöll bestämmelser om de vederlag järnvägsföretaget skulle erlägga till staden för upplåtelsen av gatumark, upprivande av plank- och grindbeläggningen.

§ 5.

Bestämdes att avgiften för varje vagn skulle beräknas efter vägen mellan punkterna 37+12 och 12+21 på stadens område. För att företaget skulle erhålla koncession ålades det att betala stadskassan följande belopp: för koncessionen för vägsträckan mellan punkterna 7+97 och 10+52 inom 15 månader från vardera och för punkten 18+72 inom 25 månader, av Ernst Johansson för vägsträckan mellan punkt 7+97 inom 15 månader och av Oskar Berglund för vägsträckan mellan punkt 17+39 inom 25 månader.

§ 6.

Bestämdes att ersättning icke skulle utgå för den del som låges i anspråk för järnvägens utvidgande. Staden ansåg sig därigenom kunna låta undanröja plankbeläggningen och att den i stället skulle bestå av makadam. Detta ansåg bolaget vara en förändring av den avgivna ersättningen.

§ 7.

Beslutades, att val av ledamöter skulle ske vid Sammanträdet.

§ 8.

Sammanträdet, anslutades med tacksägelser. Ordf. förklarade, att nyvalsmännen kunna att omedelbart vidtaga val av styrelse och plats för nästa sammanträde kommer att i laga ordning utlysas framgår. Vid upplästes dagens protokoll.

Gustaf Berg som ordf.
Sekreterare Berger

Sven Persson Gustafs. Marieb.

Den 7 mars 1939 inträdde på nytt Fredsmans nyvalsmän hos J. L. Damgren i Fagerud för förrättningens fortsatta handläggning och blev vidtagen av sammanträdets öppnande av ordf. varvid denne förklarade, att sammanträdet skulle fortsätta med val av styrelse.

J. L. Damgren	Fagerud
Artur Eriksson	-"-
Per Olsson	-"-
Johan Bergström	Uggeboda
Gustaf Persson	Byggården
Albin Persson	Västergården
Elias Lundqvist	-"-
Erik Svensson Stubb	-"-
gm. Helge Eriksson	
Ernst Johansson	Löhamsgården
Erland Persson	-"-

§ 9.

Framlade och förklarade förrättningsmännen de upprättade förslagshandlingarna. Därvid förklarade sig Olof Persson och Per Olsson villiga att för ersättning av 25 öre per kvadratmeter upplåta grusbotten vid pkt. 5 och 12. Olof Persson förklarade sig även villig att avstå gräsmark till vändplatsen vid pkt. 12.

§ 10.

Bestämdes att ersättningsbelopp och förbehåll skulle införas på förteckningen över fastigheten Västergården 5:7 och Bo 1 på fastigheten Västergården 5:8 för skäl som framgår av punkten D.

§ 11.

Upplästa förrättningshandlingarna utvisade att värderings- och kostnadsberäkningsunderlaget, bilagor 9 och 10.

§ 12.

Ingick diskussionsmöte till byalaget, bil. 12.

§ 13.

Förrättningsmännen gick på fältet och utsåg väsentligt: J.-L. Dahlgren, Fagerud, Gustaf Andersson Bergsäter, Elon Lundqvist i Västergården samt Per Olsson i Fagerud samt suppl.

§ 14.

Förrättningsmännen gick på Fagerud på Torsdagen 12-13 i J.-L. Dahlgrens fastighet för att förrätta förrättningen för förrättningen.

§ 15.

Då intet annat var att anföra förklarades förrättningen avslutad och skulle förrättningsmännen till behandlingen av förrättningen samt avvecklingen av vilka de äger förmån anvisa för vilka ersätt-

mig utsyn öfver Regementsexercering. Sist upp-
lästes Ordens protokoll.

Gick och Rg:tsm voro.

Vid Kalvön / Berger

Sven Persson Gustaf Mårtensson

56/38 6

Bilaga 2. 2.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 1 pag. 135

Ass.D. 1938.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis, Vänersborg i landskansliet den 14 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Hugo Heine
E. Lundgren

N:o 1 pag. 135

Ass. D. 1938

7

Bilaga 1.) 1.

Ink. till Älvsborgs läns Landsting
14 JAN. 1938
VÄNERSBORG

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs Län

Vänersborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om biträde av statens Landtbruksingeniör för upprättande av plan och kostnadsförslag till torrläggning av oss tillkänna mark. Förrättningen avser vattenavledning från Hemmådren 1/4 Mantal Hagegården 1/8 Mantal Ericksgården 1/2 Mantal Ekgren 1/8 Mantal Ruggered 1/8 Mantal Håkansgården 19/32 mantal Westergården i Vänne Socken Gäsene Härad av Älvsborgs Län. Den areal som torrläggningsföretaget avser utgör C:a 18 hektar. Fastmarken är obelägna sydväst om Vänne Kyrka, 2 Kilometer från Torpåkra järnvägsstation, 5 Kilometer från Ljungs järnvägsstation. Statsbidrag till arbetets utförande önskas.
Medelande angående företaget kan sändas till undertecknad J. L. Damgren eller Fastighet Torpåkra.

Vänne Torpåkra den 4 januari 1938

Alb. Andersson J. L. Damgren

Edvin Lundgeist Per Olsson.
Oskar Bengtsson

Bilaga 3.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Vesene Haggården m. fl., Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos J.L. Damgren i Fagered fredagen den 28 oktober 1938 kl. 11.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Halmstad den 19 oktober 1938.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Vesene Eriksgården nr 3[1], Johan Augustsson, Johan Augustsson

" Haggården nr 1[2], Gustaf Andersson, Gustaf Andersson

Hanna Andersson, Hanna Andersson

Ebba Andersson, Ebba Andersson

Berta Andersson, Berta Andersson

" Västergården nr 5[4], Albin Andersson, Albin Andersson

" " nr 5[6], Elon Lundqvist, Elon Lundqvist

" " nr 5[8], Erik Henrikssons sterbhus:

Änkefru Hilma Henriksson, Hilma Henriksson

Helge Henriksson, Helge Eriksson

" " nr 5[7] och

" Håkansgården nr 6[2], Ernst Johansson, Ernst Johansson

" " nr 6[3], Erland Andersson, Erland Andersson

Fagered nr 1[2], Artur Eriksson, Artur Eriksson

" nr 1[4], J. L. Damgren, J. L. Damgren

" nr 1[5], Per Olsson, Per Olsson

Ugglered nr 1[1], Oskar Bengtsson, Oskar Bengtsson

Bilaga 4.

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Vesene Haggården m.fl., Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län har av synemännen utsatts att hållas hos J.L.Damgren i Fagered tisdagen den 7 mars 1939 kl. 10.- fm.; varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom underrättas.

Hakmstad den 16 februari 1939.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

Vesene Eriksgården nr 3[1], Johan Augustsson, Johan Augustsson
" Haggården nr 1[2], Gustaf Andersson, Gustav Andersson
Hanna Andersson, Hanna Andersson
Ebba Andersson, Ebba Andersson
Berta Andersson, Berta Andersson
" Västergården nr 5[4], Albin Andersson, Albin Andersson
" " nr 5[6], Elon Lundqvist, Elon Lundqvist
" " nr 5[8], Erik Henrikssons sterbhus:
Änkefru Hilma Henriksson, Hilma Henriksson
Helge Henriksson, Helge Eriksson
" " nr 5[7] och
" Håkansgården nr 6[2], Ernst Johansson, Ernst Johansson
" " nr 6[3], Erland Andersson, Erland Andersson
Fagered nr 1[2], Artur Eriksson, Artur Eriksson
" nr 1[4], J. L. Damgren, J. L. Damgren
" nr 1[5], Per Olsson, Per Olsson
Ugglered nr 1[1], Oskar Bengtsson, Oskar Bengtsson

Bilaga 5.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	STRÄCKAN	B - C	- D	- E	- F - G.	Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
2	-	1.75	0.30	4.70	1:1.25	att där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola
+50	50	1.70	"	4.55		sammanfalla;
3	50	1.80	"	4.80		att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter
+50	50	1.60	"	4.30		eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
4	50	1.60	"	4.30		att jordvallarna skola genomgrävas för
+ 6	6	1.60	"	4.30		ytvattnets framsläppande, där detta
+36	30	1.70	"	4,55		har benägenhet att samlas för att rinna
+50	14	2.00	"	5.30		ut i öppna diket eller öppna diken
+82	32	2.10	"	5.55		tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
5	18	2.00	"	5.30		att stenar i dikesbotten och slänter skola
+12	12	2.10	"	5.55		borttagas;
+25	13	2.10	"	5.55		att stenar av mer än mansbördas storlek ej
+50	25	2.20	"	5.80		må läggas i jordvallarna så att dessas
+75	25	2.05	"	5.45	i jord 1:1.25	utspridande försvåras;
+75	-	2.05	1.00	4.45	i berg 10:1	att försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+79	4	2.05	"	4.45		och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
6	21	1.90	0.30	5.05	1:1.25	att den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna
+50	50	2.05	"	5.45		arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe
7	50	2.05	"	5.45		sätter;
+50	50	2.10	"	5.55		
överf:s	550					


Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	550					
+57	7	2.10	0.30	5.55		
+97	40	2.15	"	5.70		
8	3	2.15	"	5.70		
+30	30	2.30	"	6.05		
+50	20	2.15	"	5.70		
+70	20	1.90	"	5.05		
9	30	1.90	"	5.05		
+ 7	7	1.90	"	5.05		
+50	43	1.70	"	4.55		
10	50	1.85	"	4.95		
+52	52	1.90	"	5.05		
+65	13	1.70	"	4.55		
11	35	1.40	"	3.80		
+50	50	1.45	"	3.95		
12	50	1.65	"	4.45		
+21	21	1.65	"	4.45		
+50	29	1.50	"	4.05		
+80	30	1.30	"	3.55		
	1080					

Vid 3+50 fixpunkt = +6.74 m. omkr. 39 m. norr i rågång. Kors i jordfast sten.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Vid 8+22 fixpunkt = +8.39 m. omkr. 28 m. norr om diket. Kors i jordfast sten.					
	Vid 12+24 fixpunkt = +6.65 m. omkr. 17 m. norr om diket. Kors i jordfast sten i vägens östra sida.					
	STRÄCKAN H - C.					
0	-	1.45	0.30	3.95	1:1.25	
+50	50	1.55	"	4.20		
+67	17	1.60	"	4.30		
+97	30	1.60	"	4.30		
	97					
	STRÄCKAN J - D.					
15	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25	
+50	50	1.50	"	4.05		
16	50	1.65	"	4.45		
+50	50	1.70	"	4.55		
17	50	1.70	"	4.55		
+34	34	1.75	"	4.70		
+50	16	1.75	"	4.70		
18	50	1.85	"	4.95		
+25	25	1.60	"	4.30		
+50	25	1.55	"	4.20		
överf:s	350					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	350					
+50	-	1.70	0.30	4.55	1:1.25	
+92	42	1.45	"	3.95		
19	8	1.25	"	3.45		
+35	35	1.25	"	3.45		
	435					
	Vid 15-100		fixpunkt = + 8.97 m. Kors i jordfast sten vid vägens västra sida.			

Fagered den 7 mars 1939.



Bilaga 6.

ERSÄTTNINGSLÄNGD FÖR JORDUPPLAG!

Litt. å kart.	Reg. n:r	Hemman och ägarens namn	Areal ar	Pris pr ar Kr.	Ersätt. Kr.	Summa Kr.	Summa ersättn. Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8
		STRÄCKAN B - C					
		Vesene Västergården					
Ac	5^4	Albin Andersson	3.70	19:-	70:30	70:30	
Ad	5^6	Elin Lundqvist	6.88	19:-	130:72	130:72	
Ae	5^7	Ernst Johansson	2.43	19:-	46:17		
		D:sme	6.93	19:-	131:67	177:84	
Af	5^8	Erik Henrikssons sterbhus	2.17	19:-	41:23		
		D:sma	2.66	8:-	21:28		
		D:sma	1.43	19:-	27:17		
		D:sma	1 43	19:-	27:17		
		D:sma	2.66	8:-	21:28		
		D:sma	2.17	19:-	41:23	179:36	
		Fagered					
Bb	1^4	J.L.Damgren	1.10	19:-	20:90		
		D:sme	1.55	3:-	4:65	25:55	
Bc	1^5	Per Olsson	2.60	3:-	7:80		
		D:sme	1.02	12:-	12:24	20:04	603:81
		STRÄCKAN C - D					
		Vesene Västergården					
Af	5^8	Erik Henrikssons sterbhus	5.03	19:-	95:57		
				Överföres	95:57		603:81

1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört		95:57		603:81
		D:sme	5.03	19:-	95:57		
		D:sma	2.51	18:-	45:18		
		D:sma	2.00	18:-	36:-		
		D:sma	0.51	18:-	9:18	281:50	
		Vesene Håkansgården					
Ag	6^2	Ernst Johansson	1.84	18:-	33:12		
		D:sme	0.50	8:-	4:-		
		D:sme	1:84	18:-	33:12		
		D:sme	0:50	18:-	9:-		
		D:sme	1.67	18:-	30:06	109:30	390:80
		STRÄCKAN E - B					
		Vesene Eriksgården					
Aa	3^1	Johan Augustsson	1.58	19:-	30:02	30:02	
		Vesene Haggården					
Ab	1^2	Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson	0.99	19:-	18:81	18:81	
		Fagered					
Bb	1^4	J.L.Damgren	2.56	19:-	48:64	48:64	97:47
			överföres				1092:08

L	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				1092:08
		STRÄCKAN C - F					
		Vesene Västergården					
Af	5^{8}	Erik Henrikssons sterbhus	2.21	19:-	41:99		
		D:sma	1.54	19:-	29:26	71:25	
		Ugglered					
Ca	1^{1}	Oskar Bengtsson	0.95	18:80	17:86		
		D:sme	1.30	19:-	24:70		
		D:sme	5.40	19:-	102:60		
		D:sme	5.40	19:-	102:60		
		D:sme	0.98	19:-	18:62		
		D:sme	3.59	18:-	64:62	331:-	
		Fagered					
Bc	1^{5}	Per Olsson	3.59	18:-	64:62		
		D:sme	0.98	19:-	18:62		
		D:sme	1.58	3:-	4:74	87:98	490:23
					Summa kronor		1582:31

Fagered den 7 mars 1939.

Gustaf Persson

Bilaga 7.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 7:20 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		STRÄCKAN B - C.									
		Schaktn. av:									
2-4+6	206	sand	m^3	95	0:80	76	-				
		sand med något sten	"	150	1:50	225	-				
		dyjord	"	225	0:55	123	75				
		dyjord med något sten	"	165	0:85	140	25				
3+44-3+52	8	Borttagn. av stensättn.									
		i slänt och 1 spr.sten	lm	8	0:75	6	-				
		För oförutsedda fall,m.m.				59	66	630	66		
		Ersättn. för jordupplag						459	34	1090	-
		STRÄCKAN C - D.									
		Schaktn.av:									
4+6-9+7	501	sand	m^3	665	0:90	598	50				
		sand och något sten	"	425	1:75	743	75				
		sand och sten	"	190	2:70	513	-				
		dyjord	"	480	0:55	264	-				
		Sprängn. av berg	"	8	12:-	96	-				
4+6-4+16	220	Borttagn.av stensättn.									
5+64-7+57		i slänt	lm	220	0:75	165	-				
		Block att spränga	m^3	5	5:-	25	-				
4+50-7+57	307	Borttagn.av buskar	lm	307	0:20	61	40				
			Överföres			2466	65			1090	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2466	65			1090	-
		För oförutsedda fall,m.m.			243	35	2710	-		
5+12		Försvårad överkörsel					25	-		
7+57		" "					75	-		
7+97		" "					75	-	2885	-
		STRÄCKAN D-E-F-G.								
		Schaktn.av:								
9+7-12+80	373	sand och ngt sten m^3	590	1:70	1003	-				
		sand och grus "	120	1:15	138	-				
		dyjord "	145	0:50	72	50				
9+56-11+94	242	Borttagn.av stensättn.								
12+76-12+80		i slänt och 3 st sprängst.	242	0:75	181	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			140	-	1535	-		
10+52		För försvårad överkörsel					75	-		
12+21		Rörtrumma enl. ritning					250	:-	1860	-
		STRÄCKAN C - H.								
		Schaktn.av:								
0-0+97	97	sand m^3	85	0:80	68	-				
		dyjord "	125	0:50	62	50				
		Borttagn.av 3 st sprängst.			5	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			14	50			150	-
		Överföres							5985	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5985	-
		STRÄCKAN D - J.								
		Schaktn.av:								
15-19+35	435	sand . . . m^3	415	0:80	332	-				
		sand och grus "	35	1:10	38	50				
		sand,grus och ngt sten "	75	1:50	112	50				
		dyjord . . "	510	-0:55	280	50				
		dyjord med ngt sten "	220	0:85	187	-				
		Borttagn.av 22 st sprängst.			35	-				
18-18+65	65	Borttagn.av träd och buskar	65	0:30	19	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			100	-	1105	-		
17+34		För försvårad överkörsel					25	-		
18+72		" " "					25	-	1155	-
		STRÄCKAN E - K.								
		Täckt ledning:								
E - K	22	4-tums tegelrör st.	66	0:195	12	87				
		incl. frakt från Borås								
		Grävn.,läggn.,igenfylln.m.	22	0:65	14	30				
		För oförutsedda fall,nm.m.			2	83	30	-		
E		Öga					10	-		
K		Sil					10	-	50	-
		Överföres							7190	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7190	-
		STRÄCKAN F - L.								
		Täckt ledning:								
F - L	23	4-tums tegelrör st.	70	0.195	13	65				
		incl. frakt från Borås								
		Grävn.,läggn.,igenfylln.m.	23	0:65	14	95				
		För oförutsedda fall,m.m.			1	40	30	-		
F		Öga					10	-		
L		Sil					10	-	50	-
					Summa kronor				7240	-

Fagered den 7 mars 1939.



Överföres

Bilaga 8.



№ 4323

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsmanual

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
Vesene s:n						
Vesene Eriksgården	3'	Aa	1/8		Johan Augustsson	
				1	Åker, mylla på sand	0.95
				2	" djup " " "	0.82
				3	" " " " "	0.60
					Summa	
Vesene Haggården	1²	Ab	1/4		Gustaf, Hanna, Ebba och Betta Andersson	
				4	Åker, djup mylla på sand	0,57
				5	" " " "	0,58
				6	" " " "	0,57
				7	" " " "	0,57
				8	" " " "	0,65
				9	" " " "	0,65
				10	" " " "	0,55
				11	" " " "	0,60
				12	" " " "	0,53
				13	" " " "	0,55
				14	" mylla på sand	0,82
				15	" " "	0,75
				16	" " "	0,86
				17	" " "	0,86
				18	Äng " "	
				19	" " "	
				20	Åker " "	1,00
				21	" " "	1,10
				22	Äng " "	1,17
					Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.93	14.-							1765	247	10	1900	266	-	135	18	90
0.80	20.-							1520	304	-	"	380	-	380	76	-
0.47	45.5							895	407	22	"	864	50	1005	457	28
	79.5								958	32		1510	50		532	18
0.43	19.-							815	154	85	1900	361	-	1085	206	15
0.44	19.-							835	158	65	"	361	-	1065	202	35
0.43	15.-							815	122	25	"	285	-	1085	162	75
0.43	09.-							815	73	35	"	171	-	1085	97	65
0.53	04.5							1005	45	23	"	85	50	895	40	27
0.53	21.-							1005	211	05	"	399	-	895	187	95
0.40	20.-							760	152	-	"	380	-	1140	228	-
0.47	15.-							895	134	25	"	285	-	1005	150	75
0.39	10.-							740	74	-	"	190	-	1160	116	-
0.40	04.5							760	34	20	"	85	50	1140	51	30
0.80	12.5							1520	190	-	"	237	50	380	47	50
0.70	10.5							1330	139	65	"	199	50	570	59	85
0.84	05.-							1595	79	75	"	95	-	305	15	25
0.84	02.5							1595	39	88	"	47	50	305	7	62
0.97		02.-						970	19	40	1000	20	-	30	-	60
0.97		04.5						970	43	65	"	45	-	30	1573:99 1	35
0.95	06.5							1805	117	33	1900	123	50	95	6	17
0.99	06.5							1880	122	20	1900	123	50	20	1	30
0.99		09.5						990	94	05	1000	95	-	10	-	95
	1.80.5	16.-							2005	74		3589	50		1583	76

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överförts:	
				23	Äng, mylla på sand	
				24	Åker " "	
				25a	Äng " "	0.99
				25b	" " "	0.80
				26a	" " "	0.98
				26b	" " "	0.85
				27	" , gmk. odl., djup mylla på sand	
				28	" " " , mylla på sand	0.80
				29	" , mylla på sand	1.17
				30	" " " "	1.05
				31	" , djup mylla på sand	0.75
					Summa	
Elesene Västergården	54	AC	7/36		Albin Andersson	
				32	Åker, djup mylla på sand	0.50
				33	" " " "	0.74
				34	" , mylla på sand	0.95
				35	" " "	1.15
				36	" " "	0.88
				37	" " "	1.00
				38	" " "	1.00
				39	" " "	
				40	" " "	
					Summa	
Elesene Västergården	56	AD	3/16		Elon Lundqvist	
				41	Åker, mylla på sand	0.90
				42	" " "	0.72
				43	" " "	0.84
					Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80.5		16.-						2005	74		3589	50		1583	76
0.99			07.-					990	69	30	1000	70	-	10	-	70
0.99		01.-						1880	18	80	1900	19	-	20	-	20
~~0.99~~			29.-					990	287	10	1000	290	-	10	2	90
~~0.85~~			20.-					800	160	-	1000	200	-	200	40	-
			13-					980	127	40	1000	130	-	20	2	60
0.85			52.-					850	442	-	1000	520	-	150	78	-
			75.-					1445	1083	75	1700	1275	-	255	191	25
0.77			17.-					1310	222	70	"	289	-	390	66	30
0.99			11.5					990	113	85	1000	115	-	10	1	15
0.97			07.-					970	67	90	1000	70	-	30	2	10
0.70			05.5					1190	65	45	1700	93	50	510	28	05
1	81.5	2	53.-						4663	99		6661	-		1997	01
0.35		09.5						665	63	17	1900	180	50	1235	117	33
0.70		31.-						1330	412	30	"	589	-	570	176	70
0.92		09.5						1750	166	25	"	180	50	150	17	25
0.99		07.-						1880	131	60	"	133	-	20	1	40
0.85		04.-						1615	64	60	"	76	-	285	11	40
0.95		15.-						1805	270	75	"	285	-	95	14	25
0.95		20.5						1805	370	03	"	389	50	95	19	47
0.83		06.5						1575	102	38	"	123	50	325	21	12
0.99		09.-						1880	169	20	"	171	-	20	1	80
1	12.-								1750	28		2128	-		377	72
0.88		20.5						1670	342	35	1900	389	50	230	47	15
0.65		17.5						1235	216	13	"	332	50	665	116	37
0.82		05.-						1560	78	-	"	95	-	340	17	-
		43.-							636	48		817	-		180	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört:	
				44	Åker, mylla på sand	1.04
				45	" " "	0.97
				46	" " "	0.80
				47	" " "	0,70
				48	" " "	0,85
				49	" " "	0,85
				50	" " "	0.65
				51	" " "	0.62
				52	" " "	0.64
				53	" " "	1.02
					Summa	
Desene Västergården	57	Ae	3/32		Ernst Johansson	
				54	Åker, mylla på sand	0.85
				55	" " "	1.18
				56	" " "	1.00
				57	" " "	0.88
					Summa	
Desene Västergården	58	Af	3/32		Erik Henrikssons sterbhus: Änkefru Hilma Henriksson och Helge Eriksson	
				58	Åker, mylla på sand	0.90
				59	" " "	1.27
				60	" " "	1.05
				61	" " "	1.00
				62	Åk. mark, stenig	1.12
					Överföres:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		43.-								636	48		817	-		180	52
0.97		14.5							1845	267	53	1900	275	50	55	7	97
0,88		29.5							1670	492	65	"	560	50	230	67	85
0.77		03.-							1465	43	95	"	57	-	435	13	05
0,60		14.-							1140	159	60	"	266	-	760	106	40
0,83		01.5							1575	23	63	"	28	50	325	4	87
0.83		03.5							1575	55	13	"	66	50	325	11	37
0,53		31.5							1005	316	58	"	598	50	895	281	92
0,50		42.-							950	399	-	"	798	-	950	399	-
0.52		37.-							990	366	30	"	703	-	910	336	70
0.96		12.5							1825	228	13	"	237	50	75	9	37
	2	32.-								2988	98		4408	-		1419	02
0.83		14.5							1575	228	38	1900	275	50	325	47	12
0.99		10.5							1880	197	40	"	199	50	20	2	10
0.92		09.-							1750	157	50	"	171	-	150	13	50
0.85		32.5							1615	524	88	"	617	50	285	92	69
		66.5								1108	16		1263	50		155	34
Sandfurra																	
0.82		33.5							1560	522	60	1900	636	50	340	113	90
0.99		06.-							1880	112	80	"	114	-	20	1	20
0.93		04.-							1765	70	60	"	76	-	135	5	40
0.90		07.5							1710	128	25	"	142	50	190	14	25
0.96				06.-					770	46	20	800	48	-	30	1	80
		51.-		06.-						880	45		1017	-		136	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört:	
				63	Odl. mark, stenig	0.80
				64	" "	0.90
				65	" "	1,15
				66	Åker, mylla på sand	0,95
				67	" " "	1,10
				68	" " "	0,80
				69	" " "	0,75
				70	" " "	0,90
				71	" " "	0,68
				72	" " "	0,90
				73	" " "	1,00
				74	" " "	1,05
				75	" " "	0,80
				76	" " "	0,75
				77	" " "	1,02
					Summa	
Ossene Hellans gården	62	Ag	3/16		Ernst Johansson (=)	
				78	Åker, " mylla på sand	1,17
				79	Odl. mark, " "	0,70
				80	Åker, " "	0,75
				81	" " "	0,70
				82	" " "	1,10
					Summa	
Uppfärad	11	Ca	1/8		Oskar Bengtsson	
				83	Åker, mylla på sand	1,00
				84	" " "	1,10
					Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51.-		06.-						880	45		1017	-		136	55
0,72			04.-					575	23	-	800	32	-	225	9	-
0,82			13.-					655	85	15	"	104	-	145	18	85
0,97			05.5					775	42	63	"	44	-	25	1	37
0,92	17.5							1750	306	25	1900	332	50	150	105:77 26	25
0,98	03.-							1860	55	80	"	57	-	40	1	20
0,77	06.-							1465	87	90	"	114	-	435	26	10
0,70	08.-							1330	106	40	"	152	-	570	45	60
0,88	19.-							1670	317	30	"	361	-	230	43	70
0,58	27.5							1100	302	50	"	522	50	800	220	-
0,88	15.-							1670	250	50	"	285	-	230	34	50
0,95	07.-							1805	126	35	"	133	-	95	6	65
0,93	07.-							1675	117	25	1800	126	-	125	8	75
0,72	06.-							1295	77	70	"	108	-	505	30	30
0,66	08.-							1190	95	20	"	144	-	610	48	80
0,91	10.-							1640	164	-	"	180	-	160	16	-
	185.-		28.5						3038	38		3712	-	507:85	673	62.
0,98	05.5							1765	97	08	1800	99	-	35	1	92.
0,60			01.-					480	4	80	800	8	-	320	3	20
0,70	05.5							1260	69	30	1800	99	-	540	29	70
0,60	08.-							1080	86	40	"	144	-	720	57	60
0,95	11.5							1710	196	65	"	207	-	90	10	35
	30.5		01.-						454	23		557	-		102	77
0,95	11.5							1805	207	58	1900	218	50	95	10	92.
0,98	08.5							1860	158	10	"	161	50	40	3	40.
	20.-								365	68		380	-		14	32.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört:	
				85	Åker, omyllt på sand	0,85
				86	" " "	0,90
				87	" " "	1,12
				88	" " "	1,15
				89a	" " " (ej tomt)	0,50/1,12
				89b	" " "	0,70
				90	" " "	0,65
				91	" " "	1,02
				92	" " "	1,05
				93	" " "	0,65
				94	" " "	0,65
				95	" " "	0,75
				96	" " "	0,97
				97	" " "	1,05
				98	" " "	0,65
				99	" " "	0,60
				100	" " "	1,00
				101	" " "	0,75
				102	" " "	1,10
					Summa	
Fagered	15	Bc	1/8		Per Olsson	
				103	Åker, omyllt på sand	1,00
				104	" " "	0,67
				105	Äng, " "	0,73
				106	" " "	1,07
				107	" " "	1,04
				108	" " "	0,73
					Överföres:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		20.-								365	68		380	-		14	32
0.83		10.5							1575	165	38	1900	199	50	325	34	12
0.88		05.5							1670	91	85	"	104	50	230	12	65
0.99		10.-							1880	188	-	"	190	-	20	2	-
0.99		07.-							1880	131	60	"	133	-	20	1	40
0.35/0.99		02.5							665	16	62	1880 ~~1900~~	47	-	1215	30	38
0.60		02.5							1140	28	50	1900	47	50	760	19	-
0.55		05.5							1045	57	48	"	104	50	855	47	02
0.96		09.-							1825	164	25	"	171	-	75	6	75
0.97		10.5							1845	193	73	"	199	50	55	5	77
0.55		01.-							1045	10	45	"	19	-	855	8	55
0.55		12.-							1045	125	40	"	228	-	855	102	60
0.70		05.-							1330	66	50	"	95	-	570	28	50
0.93		12.5							1765	220	63	"	237	50	135	16	87
0.97		06.-							1845	110	70	"	114	-	55	3	30
0.55		13.-							1045	135	85	"	247	-	855	111	15
0.47		16.-							845	135	20	1800	288	-	955	152	80
0.95		17.-							1710	290	70	"	306	-	90	15	30
0.70		32.5							1260	409	50	"	585	-	540	175	50
0.98		09.-							1765	158	85	"	162	-	35	3	15
	2	07.-								3066	87		3858	-		791	13
0.95		11.-							1710	188	10	1800	198	-	90	9	90
0.57		27.5							1025	251	13	"	441	-	775	189	87
0.65			04.-						650	26	-	1000	40	-	350	14	-
0.98			14.-						980	137	20	"	140	-	20	2	80
0.96			11.5						960	110	40	"	115	-	40	4	60
0.65			01.5						650	9	75	"	15	-	350	5	25
		35.5	31.-							722	58		949	-		226	42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört:	
				109	Åker, mylla på sand	0.95
				110	" " "	0.55
				111	" " "	0.52
				112	" " "	0.50
				113	" " "	0.55
				114	Äng, " "	1.00
				115	Åker, " "	1.25
				116	Äng, " "	1.10
					Summa	
Fagered	14	B6	1/8		J. L. Damgren	
				117	Åker, mylla på sand	0,70
				118	" " "	
				119	" " "	
				120	" " "	
				121	" " "	
				122	" " "	0,68
				123	" " "	0,70
				124	" " "	
				125	" " "	
					Summa	
Fagered	12	Ba	1/4		Artur Eriksson	
				126	Åker, mylla på sand	1.20
				127	" " "	1.07
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		35.5		31.-						722	58		949	-		226	42
0.92		05.5							1655	91	03	1800	99	-	145	7	97
0,40		29.5							720	212	40	"	531	-	1080	318	60
0.38		18.5							685	126	72	"	333	-	1115	206	28
0.35		05.-							665	33	25	1900	95	-	1235	61	75
0.41		13.-							780	101	40	"	247	-	1120	145	60
0.95				04.-					1140	45	60	1200	48	-	60	2	40
0.99		02.5							1880	47	-	1900	47	50	20	-	50
0.95				07.5					1140	85	50	1200	90	-	60	4	50
	1	09.5		42.5						1465	48		2439	50		974	02
0.60		035							1140	39	90	1900	66	50	760	26	60
0.83		13.-							1575	204	75	"	247	-	325	42	25
0.99		08.-							1880	150	40	"	152	-	20	1	60
0.99		19.-							1880	357	20	"	361	-	20	3	80
0.83		16.-							1575	252	-	"	304	-	325	52	-
0.57		23.-							1085	249	55	"	437	-	815	187	45
0.60		24.5							1140	279	30	"	465	50	760	186	20
0.83		37.-							1575	582	75	"	703	-	325	120	25
0.99		08.-							1880	150	40	"	152	-	20	1	60
	1	52.-								2266	25		2888	-		621	75
0.99		09.-							1880	169	20	1900	171	-	20	1	80
0.98		18.-							1860	334	80	"	342	-	40	7	20
		27.-								504	-		513	-		9	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Af Impediementer:
				128	Bögl. mark
				129	Dike
				130	Högl. mark
				131	Väg
				132	Högl. mark
				133	Väg
				134	Dike
				135	Väg
					Summa

Sammandrag:

Ulvsene socken:

Ulvsene Eriksgården	31	Aa	1/8	1-3	Johan Augustsson
-"- Baggården	12	Ab	1/4	4-31	Gustaf Hanna, Ebba Berta Andersson
-"- Västergården	54	Ac	7/36	32-40	Albin Andersson
-"- -"-	56	Ad	3/16	41-53	Elon Lundquist
-"- -"-	57	Ae	3/32	54-57	Ernst Johansson
-"- -"-	58	Af	3/32	58-77	Erik Henriksson stubbhus
-"- Hökangården	62	Ag	3/16	78-82	Ernst Johansson (-)
Ugglered	11	Ca	1/8	83-102	Oskar Bernfsson 88-102
Fagered	15	Bc	1/8	103-116	Per Olsson
-"-	14	Bb	1/8	117-125	F. L. Damgren
-"-	12	Ba	1/4	126-127	Artur Eriksson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.5									
							33.-									
							01.-									
							04.-									
							07.-									
							02.-									
							10.-									
							03.-									
							61.5									
	79.5								958	32		1510	50		552	18
1	81.5	2	53.-						4663	99		6661	-		1997	01
1	12.-								1750	28		2128	-		377	72
2	32.-								2988	98		4408	-		1419	02
	66.5								1108	16		1263	50		155	34
1	85.-		28.5						3038	38		3712	-		673	62
	30.5		01.-						454	23		557	-		102	77
2	07.-								3066	87		3858	-		791	13
1	09.5		12.5						1465	48		2439	50		974	02
1	52.-								2266	25		2888	-		621	75
	27.-								504	-		513	-		9	-
13	82.5	3	25.-						22264	94		29938	50		7673	56

Taxerad den 7 mars 1919.

Lars Persson

Gustaf Andersson

Bilaga 10.

U T R E D N I N G

angående kostnadernas fördelning enligt i 7 kap. 24 § vattenlagen givna föreskrifter för jämkning.

De förberedande beräkningarna framgår av följande tabell. Uträkning av egna kostnaden har icke erfordrats.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
B - C	2.053:65	1.090:-	0.530
C - D	2.687:96	2.885:-	1.073
C - H	561:18	150:-	0.267
D - J	1.697:06	1.155:-	0.681
D-E-F-G	610:62	1.860:-	3.046
E - K	48:77	50:-	1.025
F - L	14:32	52:-	3.492

Jämkningen synes böra ske med början i avdelningarna till grenen C - D.

Genom sammanslagning av avdelningen C-D först med avdelningen C-H och därefter med avdelningen B-C erhålles avdelningen B-C-D,C-H med rel. kostnaden 0,778. Då avdelningen C-D därigenom erhåller sin lägsta rel. kostnad skall sammanslagningen sålunda ske.

I punkten D finnas förutom den sistnämnda avdelningen jämväl avdelningarna D-E-F-G,rel. kostnad 3.046 och D-J,rel. kost. 0.681.

Avdelningen D-E-F-G,som har större rel. kostnad än båda avdelningarna ovanför punkten D skall först sammanslås med den av dem,som har den minsta rel. kostnaden eller avdelningen D-J och erhålles avdelningen D-E-F-G,D-J med rel. kostnad 1.307. Då

emellertid avdelningen B-C-D,C-H,rel. kostnad 0,778,har lägre sådan än den nu sist erhållna avdelningen skall ytterligare sammanslagning ske till avdelningen B-C-D,C-H,D-E-F-G,D-J,vilken därigenom erhåller relatvia kostnaden 0,938.

Beträffande avdelningarna E-K och F-L,vilka båda hava större rel. kostnad än den nu sist erhållna avdelningen,så finnes till dennas utförande ingen laga sökande. Då vidare en sammanslagning med avdelningen B-C-D,C-H,D-E-F-G,D-J för denna skulle medföra större rel. kostnad än som hitintills genom jämkningen erhållits får sammanslagning icke ske.

Jämkningen har sålunda givit till resultat att samtliga avdelningar undantagandes E-K och F-L ur kostnadsfördelningssynpunkt skola gemensamt utgöra en avdelning.

Fagered den 7 mars 1939.

Augustin Lundin

Bilaga 11.

Kostnadsfördelningslängd.

Kommande	Register-nummer.	Hemman å Arrhan	Socken Hemman och jordägare	Lösande och mot dem lösta	Sägo-figur	Markens uppskattade värde. Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
			Vesene socken				
			Vesene Eriksgården				
1/8	3¹	Aa	Johan Augustsson		1-3	958:32	1510:50
			Vesene Baggården				
1/4	1²	Ab	Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson		4-31	4663:99	6661:-
			Vesene Västergården				
7/36	5⁴	Ac	Albin Andersson	sök.	32-40	1750:28	2128:-
3/16	5⁶	Ad	Elon Lundqvist	sök.	41-53	2988:98	4408:-
3/32	5⁷	Ae	Ernst Johansson		54-57	1108:16	1263:50
3/32	5⁸	Af	Erik Henrikssons stenhus		58-77	3038:38	3719:-
			Vesene Bakangården				
3/16	6²	Ag	Ernst Johansson (o)		78-82	454:23	557:-
			Ugglered				
1/8	1¹	Ca	Oskar Benoftsson	sök.	88-102	2255:96	2984:-
			Fagered				
1/8	1⁵	Bc	Per Olsson	sök.	103-116	1465:48	2439:50
1/8	1⁴	Bb	J. L. Damgren	sök.	117-125	2266:25	2888:-
1/4	1²	Ba	Artur Eriksson		125-127	504:-	513:-
					Summa	21454:03	29064:50

Förbättringsvärde	Delaktighet i kostnaderna för Arbetets utförande m.m.		Synsförrättningen.		
	Beräknad kostn.	Procent av verkl. kostn.	Kr.	Öre	
Kronor	kronor				
532:18	518:08	7.256	37:54		t
1997:01	1873:54	26.240	135:75		t
377:72	354.36	4.963	25:67		t
1419:02	1331:32	18.646	96:46		t
155:34	145:73	2.041	10:56		—
673:62	631:96	8.851	45:79		t
102:77	96:46	1.351	6:99		—
728:04	683:01	9.566	49:49		t
974:02	913:78	12.798	66:21		t
621:75	583:34	8.170	42:27		t
9:—	8:42	0.118	0:61		—
7610:47	7140:—	100.000	517:34		

Ingenr den 7 mars 1937

Sven Persson

Sven Persson Gustaf Nilsson

Bilaga 12.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Vesene, Fagered och Ugglered i Vesene socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet,vilket skall bilda en samfällighet,är beläget omkring 750 meter söder om Vesene kyrka och tillhör vattensystemet nr 108 Vänern och dess underavdelning Säveån.

I enlighet med sökandenas yrkanden innefattar det upprättade förslaget till avdikning utförandet av de å hithörande förslagsritningar med B-C-D-F-G,C-D och D-J betecknade avloppsdikena.

Företaget,vilket skall benämnas "VESENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939" ,är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen,vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 14 januari 1938,har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta,profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg samt äng och odlingsmark med grön färg.

Blå siffror angiva markens läge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp hava till sitt läge å plankartan angivits medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som ansetts komma att genom företagets utförande tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökandena tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, sättning och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig avdikning.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdet har i avdikningsområdets nedersta del beräknats till 370 har. I förgreningspunkten vid D beräknas genom den nordligare grenen tillföras vatten från 270 har och genom den sydligare grenen vatten från 90 har. Med hänsyn till förefintliga relativt goda fallförhållanden har särskild beräkning av avloppens dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa liksom ock grävningsdjupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått m.m. hänvisas till profil- och sektionsritningarna samt till grävningstabellen (bilaga 6).

Mom. 7. Avlopp genom av företaget berörda vägar.

I samband med företagets utförande och på detsammas bekostnad skall den nu befintliga stentrumma å vägen vid punkten 12+21 ersättas med nytt vattenavlopp för den därstädes framlöpande utfartsvägen. Med hänsyn till den begränsade tillgången på användbar sten hava synemännen funnit lämpligare föreslå utförandet av rörtrumma med användande av armerade betongkulvertar av minst 0.80 meters inre diameter, allt i enlighet med härför upprättad ritning.

För av företaget föranledd försvårad överkörsel vid punkterna 5+12, 7+57, 7+97, 10+52, 17+39 och 18+72 skola ersättningar av företaget utgivas till ägarna av därstädes befintliga broar och med de belopp, varom nedan i mom. 8 stadgas.

Därest annars trummor komma till utförande å i företaget ingående dikessträckor stadgas att desamma å sträcka ovanför punkten D skola utföras med genomgångsöppning minst 0.60 x 0.80 (bredd x höjd) och å sträckan nedanför punkten D minst 0.80 x 1.0 meter.

Mom. 8. Ersättningar.

För av företaget föranledd försvårad överkörselskola ersättningar av företaget utgivas till nuvarande ägarna av broarna vid punkterna 7+57.7+97,10+52 med 75 kronor för varje samt vid vardera av punkterna 5+12,17+39 och 18+72 med 25 kronor.

För jord, som åtgår för avloppens utvidgande skall ersättning icke av företaget utgivas. För jordupplag skall ersättning av företaget utgivas till ägaren av fastigheten Vesene Västergården 5^{7} för sträckan $7^{+14}-7^{+60}$ med 177:84 kronor och till ägaren av fastigheten Vesene Västergården 5^{8} för sträckan nedom punkten D med 281:50 kronor.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för utförandet av härtill föreslagna arbeten hava efter ett dagsverkspris av 7:20 kronor och med tillägg för utgående ersättningar beräknats till sammanlagt 7.140 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande,har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva /bilaga 8 /. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande,blivande och förbättringsvärden hava införts i beskrivnings -och värderingslängden /bilaga 9 /.

För ägofigur,som efter avdikningens utförande icke erhåller möjlighet till full torrläggning,har det blivande värdet pr har i beskrivnings -och värderingslängden angivits med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas,som omförmäles i 7 kap.24 § vattenlagen,har samfälligheten uppdelats i avdelningar på sätt i utredning /bilaga 10/ närmare angives. Av denna framgår att samtliga avdelningar undantagandes avdelningarna E-K och F-L gemensamt skola utgöra en avdelning. Avdelningarna E-K och F-L,vilkas utförande icke av markens ägare,vilken jämväl är sökande till förrättningen

avsetts, skola icke i samfälligheten ingå.

Sedan sålunda deltagningsskyldigheten inom företaget blivit bestämd har andelen i företagets kostnader uträknats i proportion till å varje fastighet belöpande andel i företagets förbättringsvärde och har deltagningsskyldigheten jämväl uträknats i procent, som finnes i kostnadsfördelningslängden /bilaga 11 / angiven.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt värderingslängden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande har i kostnadsfördelningslängden angivits med förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle kunna utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1943.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen,äro lagligen skyddade och få icke varken täckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att den eller de dikessträckor varav han är beroende för torrläggning av sin mark fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar skola verkställas å tider, då växande gröda tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, somföranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må av denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter förorsakade av betande djur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det åvilar sådan:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas utförande och framtida underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall omedelbart anmälas till samma Länsstyrelse.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på denna grund ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Fagered den 7 mars 1939.

Thorsten Larsson

Sam Persson Gösta Marsinder

Bilaga 13.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Vesene ditmuringsförrätt år 1939

Vesene *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	34	0,50			17	—
		Ägomätning: *i skala 1. 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	3,8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje	„	—	3,00				
		kroklinje	„	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 13 *ar*	st.	106	0.17	18	02		
			har	13.82	1.06	14	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 *ar*	st.	24	0.14	3	36		
			har	3.25	0.74	2	41		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar*	st.	8	0.05	0	40		
			har	0.61	0.78	0	48		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	—		
		övriga regalark / blad	st.					57	82
			Överföres					76	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				76 52
1938 Juni	15-24	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... *dagar*	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr har* ..... *har*	170	0.50	8 59	
		avvägda punkter ..... *st.*	258	0.03	7 74	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *st.*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	4.6	2,00	9 20	49 53
		i annan mark ..... „		5,00		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* ..... *st.*	138	0.05	6 90	
		..... *har*	1769	0.10	177	867
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	138	0,04		55 2
1938 Okt.	28	***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	130	0,06	7 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	130	0,12	15 60	33 40
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	1.835	3.50		6 42
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	7	0.12	0 84	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	43	0.25	10 75	
		..... „				
		..... „				11 59
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1.612	3,50	5 64	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.08	1,00	1 08	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		6 72
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	10.3	0,03	1 21	2 21
		Överföres				209 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 58
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 1.612	4,00	6 45	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 24	13 69
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	5:-	5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	298	0,01		2 98
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 29	0,25	7 25	8 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 9	3,00		27 —
1938 Okt.	28	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 —
1939		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2*	*dagar* 1	12,00		12 —
Mars	7	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*»*	12,00		
		slamficka	*»*	12,00		
		Lösen för:				313 90
		Summa kronor				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer*	*st.* 138	0.07	9 66	
			har 17.69	0.14	2 48	
		Överföres			19 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	258	0,02	5 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40.3	0,05	2 02	31 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	0.223	3:-	0 67	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.612	6:-	9 67	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 89	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	29 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				89 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	15	5:-		75 -
		Summa kronor				113 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				313 90
		Lösen för kopior och avskrifter				89 64
		Övriga förrättningskostnader				113 80
		Summa kronor				517 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gästrike *häradsrätt.*

Sandviken *den* 7 mars *19* 39

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Persson — Gottfr. Mannerheim

Kronor 517:34 *kvitteras:*

Sandviken *den* 7 mars *19* 39

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

334135

4 Alvsborgs län

222 bomb. 41/41

241/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1952
DIARIE NR J 1019
SAK NR

BESLUT
DEN 5 AUG 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde den 21/7 1952 med delägarna i Vesene dikningsföretag av år 1939.

§ 1.

Samtliga delägare voro personligen närvarande förutom Johan Augustssons sterbhus, Eriksg., vilkas talan fördes av Ernst Johansson, Haggården.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Per Olsson och David Eriksson, Fagred.

§ 3.

- - — - - — — - - -

§ 4.

Styrelsen Eskil Daugren, Elon Lundqvist och Ernst Johansson valdes att underteckna rekvisition av till företaget beviljat förhöjt statsunderstöd

Sven ovan Eskil Daugren
ordf./

Justeras:
Per Olsson
David Eriksson

Rätt utdraget bestyrkes
Joel Andersson
marstorp, Torpåkra.

Ester Andersson
Marstorp

Gradk. B/143

222
41

DIARIE N:r 26274
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1942

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, varom ansökan om förordnande kommer att ingivas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, angående det företag benämnt

Vesene dikningsföretag av år 1939

i

Vesene socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9 april 1941.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.800 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.670 kronor.

Kontrakt antaget den 2 september 1941.

Fastställdmarbetstid till den 1 september 1943.

Ordf.i företagets styrelse: hem.äg. J.L. Damgren

Fagered

Torpåkra

Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknad den 6 augusti 1942. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vid avsyningen befanns bergsprängning i betydande omfattning hava måst utföras å sträckan närmast nedan om avvägningspunkten 7 å förslagsritningarna. Att berg å denna sträcka icke upptagits i det upprättade förslaget torde helt vara att tillskriva underlåtenhet att vid förundersökningen utföra nödig jordborrning. Undersökningen har verkställts av assistenten Arosenius.

Halmstad den 11 augusti 1942.

Statens lantbruksingenjör.

1941 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vesene dikningsföretag av år 1939 i Vesene socken av Älvsborgs län.

Lån 3.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vesene socken.			
Vesene	1/4	1 2	Gustav, Hanna, Ebba och Berta Andersson
"	1/8	3 1	Johan Augustsson
"	7/36	5 4	Albin Andersson
"	3/16	5 6	Elon Lundqvist
"	3/32	5 8	Erik Henrikssons sterbhus: Hilma Henriksson, Helge Eriksson
Fagerod	1/8	1 4	J.L.Damgren
"	1/8	1 5	Per Olsson
Ugglerod	1/8	1 1	Oskar Bengtsson

Stockholm den 2 september 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

H. Hjalmar Forsman

9/441

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Vesene dikningsföretag av år 1939" i Vesene socken av Älvsborgs län, till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Fastighet m.m.			Ägare
Vesene	1^2	1/4 mantal	Gustaf, Hanna, Ebba och Berta Andersson
"	3^1	1/8 "	Johan Augustsson
"	5^4	7/36 "	Albin Andersson
"	5^6	3/16 "	Elon Lundqvist
"	5^8	3/32 "	Erik Henrikssons sterbhus: Hilma Henriksson, Helge Eriksson
Fagered	1^4	1/8 "	J.L. Damgren
"	1^5	1/8 "	Per Olsson
Ugglered	1^1	1/8 "	Oskar Bengtsson

Halmstad den 31 maj 1939.

Statens lantbruksingenjör.

222
11

DIARIE N:r 14140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1941

Härmed får undertecknad intyga, att vid en av mig den 7 november 1939 verkställd kontroll och utsättning för "Vesene dikningsföretag av år 1939" i Vesene socken av Älvsborgs läm hade sträckan 6^{+79}-12^{+80} kommit till utförande, varvid dock rörtrumman vid punkten 12^{+21} icke blivit lagd.

Enligt i den sedermera fastställda arbetsplanens arbetspriser beräknas kostnaden för icke utförda arbeten till:

för sträckan	B-C,	kronor	630:-
" "	4^{+6}-9^{+7}	"	880:-
" "	C-H	"	150:-
" "	D-J	"	1155:-
		kronor	2815:-

Kostnaderna för vid kontrollen utförda arbeten beräknas enligt arbetsplanen till kronor 3565:66

Härtill komma: ersättningar	"	759:34
förrättningskostnader	"	639:96
Summa kronor		4964:96

motsvarande omkring 64 % av den för företaget beräknade kostnaden kronor 7.779:96.

Halmstad den 11 augusti 1941.

Statens lantbruksingenjör.