



Akt nr:
P-E1a-0816

AU\$P-E1a-0816

20 SEP 1940

2+0816

~~7364~~

Västerås län, vattenavlednings-
III

DIARIE Nr 21841

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 NOV. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 4843

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MRS. 1941

Handlingar rörande
Källstorpsbäckens vattenavlednings-
företag av år 1939 i Rännelanda
socken av Älvsborgs län, upprättade
vid syneförrättning år 1938-1939 av
Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

S. Nilsson

Handlingar rörande
Källstorpsbäckens vattenavledningsföretag av år 1939
i Rännelanda socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning år 1938-1939 av
Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Till akten höra ritningar i 2 blad.

Protokoll fört vid sammanträde
för syreförättning avseende torrlägg-
ning av mark tillhörande Häll-
torp, Lycke med Medbön, Gillesby
och Stentorp i Rännelanda toc-
ken av Söderborgs län.

År 1938 den 11 oktober kl. 9.30 f. m. in-
ställdes sig undertecknad förämningsman
hos hemmanägaren Johannes Jakobson, Sten-
torp, för att handlägga förenämnda för-
rättning. Sammanträdet hade kungjorts
i förtämlingskyrkan (bil. B₁) och Söderborgs
läns tidning (bil. B₂), och underrättelser
hade avsänts till alla kända sakägare
enligt förteckning (bil. B₃).

Till sammanträdet hade infunnit sig:
Gode män:

Johan Trakston och Verner Olsson.

Sakande till förättningen:

Jakob Johannesson för Johannes Jakobson, ägare
till $\frac{2}{13}$ mtl. Stentorp enl. fullmakt (bil. C₁)

C. M. Paulsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Stentorp,
varar viss del samjodelad.

Gustav Brönstén för Bron Anderssons sth., ägare
till samjodelad mantalsdel i Stentorp, ~~enl. full-~~
~~makt (bil. C₂)~~.

Albin Johansson, ägare till $\frac{7}{24}$ mtl. Lycke
med Medbön.

Harry Johansson för egen del och för Anna Johans-
son enl. fullmakt (bil. C₃), ägare till $\frac{1}{8}$ mtl.

Lycke med Medbön (före ägare August Johansson).

Tharl Albinsson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Hälltorp.

Valfrid Johansson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Hålltorp.

Elof Johansson, " " $\frac{1}{4}$ " " (förra
ägare Hilda Andersson).

C. M. Paulsson för C. A. Anderssons sth. enb. full-
makt (bil. 6₃). Skerbtuset äger
 $\frac{1}{12}$ mtl. Gillesbyn och $\frac{1}{9}$ mtl. Skentorp.

Gustav Johansson, ägare till $\frac{1}{6}$ mtl. Gillesbyn och
 $\frac{2}{9}$ mtl. Skentorp.

Övriga sakägare:

Magnus Möller för Elisabeth Hansson, ^{(enlig fullmakt (bil. 6₁₄))} ägare till
 $\frac{39}{200}$ mtl. Lycke med Medleön.

Valbo Vägdistrikt genom Sven Johansson enb.
fullmakt (bil. 6₅).

C. M. Paulsson sätorn ordförande i styrelsen för
ett äldre vattenavledningsföretag å Hålltorps bäcken.

§ 1.

På grund av till Länstyrelsen ingiven an-
sökan (bil. A₁) hade undertecknad förordnats
att handlägga denna för rättning (bil. A₂ - A₄).

§ 2.

Jämsförhållande mellan syrneman och sakägare
kunde ej utronas.

§ 3.

C. M. Paulsson jämte övriga sökande yrkade
att få sina ingående marker torrlagda till lag-
enligt djup.

§ 4.

Valfrid Johansson och Elof Johansson, som vid
undersökningen önskade att avloppet om möjligt
skulle framdragas i räkningen mellan Skentorp och
Hålltorp genom högmossen, framlade nu sina
önskemål så, att de yrkade få odlad och odlings-
bar mark torrlagd, men hade ej anspråk på
mossens torrläggning.

§ 5.

Uppvisades de upprättade plan- och profilritningarna. Härvid konstaterades att hävden ej helt motsvarade fastighetsgränserna enligt undersökning som verkställdes på lantmäteribomboret. Berörda sakägare voro dock överens, att den rätade bäckfäran mellan Hålltorp å ena sidan samt dycke med Medboön, Gillebygn och Skentorp å andra sidan numera vore att ante såsom rågång.

§ 6.

Meddelades att Johannes Jakobssons mottlott genom överenskommelse delats efter hemmanstal mellan dennes och Gustav Stronssons fastigheter. Emellertid torde något lagligen gällande bevis för Stronssons äganderätt i denna mottlott ej förefinnas.

§ 7.

Nedersta landsvägsbron vid sektion 7+10 hade för närvarande ingen glacis intill broändarna, och meddelade Vägdistriktets ombud, att Vägstyrelsen komme att vidtaga de åtgärder, som fordrades för bronns framtida bestånd.

§ 8.

L. M. Paulson yrkade, att Vägdistriktet skulle ombygga krumman vid sektion 14+5. Då denna krumma omlades år 1937 hade den lagts med endast 0,8 m:s bredd i vattenöppningen, då däremot vid den äldre synförrättningen den erforderliga bredden angivits till 1,2 meter. Övriga av krumman beroende sakägare instämde i detta yrkande.

§ 9.

Vägdistriktets ombud yrkade, att krumman måtte godkännas i befintligt skick utan ombyggnad. Dessutom bad ombudet få utdrag av

utlitande och protokoll i de delar, det komme att beröra allmänna vägarna och Vägdistriktet.

§ 10.

På de sträckor, där avloppen komme att framdragas utmed allmän väg, yrkade Vägdistriktets ombud, att det vid tidigare synförrättning fastställda diket måtte vidgas helt på andra sidan om vägen, och vid upptagande av avloppet öfver om vägen mot Högstaber yrkades, att detta avlopp måtte upptagas med minst 1,5 meters borrhelt mot den nuvarande vägbanken.

§ 11.

Trumman genom allmän väg vid sektion 16+71 uppgavs vara ombyggd år 1886. Denna trumma kunde för närvarande ej möjliggöra dikning av ovanförliggande mark till lämpligt djup, varför det syntes äligga Vägdistriktet att beställa erforderlig ombyggnad av trumman.

§ 12.

Bron för utfartsväg vid sektion 12+13 yrkades ej ombyggd, utan önskade Gustav Johansson och C. M. Paulsson med instämmande från övriga sakägare om möjligt att fördjupning med kraftig stensättning och eventuell cementering skulle utföras.

§ 13.

Gustav Aronsson yrkade att få utlopp för sin mark norr om vägstaket.

§ 14.

Albin Johansson och C. M. Paulsson yrkade med instämmande från övriga sakägare, att den blivande kostnadsfördelningen skulle gälla även för det framtida underhållet och att hänsyn till det äldre företags kostnadsfördelning därvid ej skulle tagas.

§ 15.

upplästes protokollet och meddelades, att nytt sammanträde komme att hållas å tid och plats, som genom kungörelse och kallelser komme att tillkännagivas.

§ 16.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Stenorp per Renland den 11 oktober 1938.

Erker Nilsson
lantbruksstipendiat.

Joh. Jakobson Verner Olsson
Biträdande gode män.

År 1939 den 17 juli kl. 12 midd. inställde sig undertecknad förämningsman hos landstingsman C. M. Paulsson, Stenorp, för att fortsätta förämningsens handläggning. Sammanträdet hade kungjorts i församlingskyrkan (bil. B₄) och Älfsborgs läns tidning (bil. B₅), och underrättelser hade avsänts till kända takägare enligt föreskrifning (bil. B₆).

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Johan Jakobson och Verner Olsson.

Tökande till förämningsen:

C. M. Paulsson, Stenorp.

Johannes Jakobson, Stenorp, genom Jakob Johannesson enligt fullmakt (bil. C₁).

Aron Anderssons stb., Stenorp, genom Gustav Aronsson enligt fullmakt (bil. C₂).

Albin Johansson, Lycke med Medbo.

Karl Albinston, Hållstorp.

Valfrid Johansson, "

Eloo Johansson, "

C. A. Anderssons stb. genom O. F. Mattsson enligt

fullmakt (bil. 6).

Övriga sakägare:

Elisabet Hansson genom Magnus Möller enligt fullmakt (bil. 64).

Aron Aronsson, Hållstorp.

Valbo Vägdistrikt genom dess ordförande Johan Larsson enligt fullmakt (bil. 68).

§ 17.

Upplästes protokollet från föregående sammans-
träde.

§ 18.

Vägdistriktets ombud framhöll, att nödiga ban-
sketter borde av företaget utföras vid framdragandet
av avlopp utmed allmän väg.

§ 19.

Gustav Johansson och O. F. Mattsson yrkade, att
stenlandfästena för utfarksvägen vid 12+13 skulle helt
omläggas med ordentlig, bilad sten och så att till-
räcklig bredd mellan landfästena erhöles.

§ 20.

Gustav Aronsson yrkade, att avloppet från hans
marker skulle bibehållas såsom öppet dike längs
allmänna vägen, där avloppet vid tidigare syneförakt-
ning fastställts. Därest avloppet måste utföras såsom täckt ledning,
yrkade Aronsson, att denna sträcka skulle uteslutas ur företaget.

§ 21.

Överlade styremännen om lagstadgat utlåtande.

§ 22.

C. M. Paulsson och Gustav Johansson med instäm-
mande från samtliga intressenter i företaget med-
delade, att de icke gjorde anspråk på ersättning
för dikenas upptagande, vidgning och fördjupning eller
för upplagda jordmattor.

§ 23.

Gustav Johansson och C. A. Anderssons storbhus genom
O. F. Mattsson åtog sig att svara för utförandet av träöver-

bygggraden vid deras utfartsväg mot ett avdrag i deras
beströdnadsandel för denna bro med 50 kronor.

§ 24.

Besluts enhälligt, att arbetsstyrelse för företaget
skulle väljas vid detta sammanträde.

§ 25

Till företagets arbetsstyrelse valdes C. M. Paulsson,
Valfrid Johansson och Jakob Johannesson. Till ordförande
i styrelsen utträgs C. M. Paulsson, Skenörp per Ben-
land.

§ 26.

Skogs styvermannens uttalande.

§ 27.

upplästes dagens protokoll, varefter förätt-
ningen förklarades avslutad.

Skenörp per Benland den 17 juli 1939.

Kerker Nilsson

Lantbrukstypendiat.

Kerker Nilsson

Joh. G. G. G. G.

Biträdande gode män.

No. 10 pag. 142
 Ass. D. 1936



Till Länsstyrelsen i Alfsborgs Län,,

Vänerns borg.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande ingenjör att snarast möjligt upprätta kostnadsförslag och erforderliga handlingar å ett vattenavledningsföretag å d. s. k. Källstorpsbäcken, berörande hemmanen: Stentorp, Gillesbyn, Källstorp, Lycke och Medbön i Rännelanda socken.

Stentorp, Renland den 20 april 1936.

Johannes Jacobson Stentorp
[Signature]

Albin Johansson Lycke
 Karl Albinsson Källstorp

Kepid Johanson Källstorp

August Johansson Lycke.

C. A. Anderssons storbhus Gillesbyn

Gustaf Johansson Gillesbyn

Hilda Andersson Källstorp.

Aron Andersson storbhus Stentorp

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBERGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 10 pag. 142

Ass.D. 1936.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 28 april 1936.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län
Landskansliet

Nr 25 pag. 145
Ass. D. 1937.

Stämpel.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson i Göteborg härigenom förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att om mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 30 juli 1937.

Axel v. Sneidern

Herman Hultkranz.

Bil. A₄.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
Göteborg.

N:o 25 pag. 145.
Ass. D. 1937.

Stämpel.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan hos mig tjänstgörande lantbruksstipendiaten Sverker Nilsson förklarats behörig att handlägga syneförrättningar rörande företag, som avses i 7 kap. vattenlagen samt de förrättningar av dylik art, för vilkas verkställande jag innehar förordnande, äro så många att deras handläggning näppeligen kan medhinnas av mig inom önskvärd tid, vill jag härigenom anhålla att de för mig utfärdade förordnandena att verkställa syneförrättningar beträffande företag inom nedannämnda hemman måtte bli-
va överförda på bemälda lantbruksstipendiat, nämligen:

.....
17/ Stentorp, Gillesbyn, Källstorp, Lycke och Medbön i Rännelanda socken,

Ansökningarna beträffande företagen ifråga tillika med resolutionerna i ärendena bifogas.

Göteborg den 13 juli 1937.

C.B. Carlson,

Avskriften Bil. A₃ och A₄ bestyrkes i tjänsten:

Sverker Nilsson

K U N G Ö R E L S E.

För handläggning av syneförrättning med avseende å vidgning och fördjupning av den s.k. Källtorpsbäcken samt upptagande av sidodiken för att torrlägga av vatten besvärade marker, tillhörande hemmanen Källtorp, Lycke med Medbön, Gillesbyn och Stentorp i Rännelanda socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Johannes Jakobsson, Stentorp, tisdagen den 11 oktober 1938 kl. 9.30 f.m., då sakägarna hava att föra sin talan.

Företaget torde även komma att beröra intilliggande allmänna vägar.

Göteborg den 15 september 1938.

Sturker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Uppläst i Rännelanda församlings kyrka söndagen den 18/9 1938

intygas av:

Arvid Lundgren

Elfsborgs Läns Tidning

tisdagen den 20 september 1938.

KUNGÖRELSE.

För handläggning av syneförrättning med avseende å vidgning och fördjupning av den s. k. Källtorpsbäcken samt upptagande av sidodiken för att torrlägga av vatten besvärade marker, tillhörande hemmanen Källtorp, Lycke med Medbön, Gillesbyn och Stentorp i Rännelanda socken av Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Johannes Jakobsson, Stentorp, tisdagen den 11 oktober 1938 kl. 9,30 fm., då sakägarna hava att föra sin talan.

Företaget torde även komma att beröra intilliggande allmänna vägar.

Göteborg den 15 september 1938.

SVERKER NILSSON.
Lantbruksstipendiat.

6751

Förteckning

över kungörelse och underrättelser om sammanträde den 11 oktober 1938,
avsända till nedanstående den 16 september 1938.

Pastorsämbetet i Rännelanda församling		Renland
Elfsborgs Läns Tidning		Alingsås
Theodor Hanssons sterbhus	Medbön	Renland
Fröken Elisabet Hansson	"	"
Hemmansägaren Magnus Möller	"	"
" Harry Johansson	Lycke	"
" Albin Johansson	"	"
C. A. Anderssons sterbhus	Gillesbyn	"
Fröken Alfrida Andersson	"	"
" Agnes Andersson	"	"
Hemmansägaren Gustav Johansson	"	"
" Elov Johansson	Källtorp	"
" Karl Albinsson	"	"
" Valfrid Johansson	"	"
Handlanden Aron Aronsson	"	"
" Karl Andersson	Stentorp	"
Hemmansägaren Gustav Aronsson	"	"
" Johannes Jakobsson	"	"
" C.M. Paulsson	"	"
Valbo Vägdistrikt, ordföranden		
hemmansägaren Sven Johansson	Bäckerböle	Färgelanda

Skiftesgodemannen Verner Olsson

Blomskog,

Högsäter

"

Johan Åsaksson

Nycklebyn

Renland

Göteborg den 16 september 1933.

Verner Nilsson

Lantbruksstipendiat.

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde för handläggning av syneförrättning med avseende å vidgning och fördjupning av den s.k. Källstorpsbäcken samt upptagande av sidodiken för att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Källstorp, Stentorp, Gillesbyn och Lycke med Medbön i Rännelanda socken av Älvsborgs län kommer att hållas hos landstingsman C.M. Paulsson, Stentorp, måndagen den 17 juli 1939 kl. 12 md., då vederbörande sakägare hava att föra sin talan.

Företaget berör jämväl intilliggande allmänna vägar och trummor.

Göteborg den 17 juli 1939.

Sverker Nilsson.

Uppläst i församlingskyrkan söndagen den 25 juni 1939 intygas av:

J. R. Hagner

Bil. B5.

ELFSBORGS LÄNS TIDNING

Tisdagen den 20 juni 1939

KUNGÖRELSE.

Nytt sammanträde för handläggning av syneförrättning med avseende å vidgning och fördjupning av den s. k. Källstorpssbäcken samt upptagande av sidodiken för att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Källstorp, Stentorp, Gillesbyn och Lycke med Medbön i Rännelanda socken av Älvsborgs län kommer att hållas hos landstingsman C. M. Paulsson, Stentorp, måndagen den 17 juli 1939 kl. 12 mid., då vederbörande sakägare hava att föra sin talan.

Företaget berör jämväl intilliggande allmänna vägar och trummor.

Göteborg den 17 juni 1939.

SVERKER NILSSON.

4973

Förteckning

över kungörelser och underrättelser om sammanträde den 17 juli 1939, av-
sända till nedanstående den 17 juni 1939.

Pastorsämbetet i Rännelanda församling		Renland
Elfsborgs läns tidning		Alingsås
Fröken Elisabet Hansson	Medbön	Renland
Hemmansägaren Magnus Möller	"	"
" Harry Johansson	Lycke	"
" Albin Johansson	"	"
C.A.Anderssons sterbhus	Gillesbyn	"
Fröken Alfrida Andersson	"	"
" Agnes Andersson	"	"
Hemmansägaren Gustav Johansson	"	"
" Elov Johansson	Källstorp	"
" Karl Albinsson	"	"
" Valfrid Johansson	"	"
Handlanden Aron Aronsson	"	"
" Karl Andersson	Stentorp	"
Aron Gustavssons sterbhus	"	"
Hemmansägaren Gustav Aronsson	"	"
Herr Nils Aronsson	"	"
" Valfrid Aronsson	"	"
Fru Matilda Andersson	"	"
Fröken Anna Aronsson	"	"
Hemmansägare Johannes Jakobsson	"	"
Landstingsman C.M.Paulsson	"	"
Valbo Vägdistrikt, ordföranden hemmansägaren Sven Johansson	Bäckerböle	Färgelanda
Skiftesgodemannen Verner Olsson	Blomskog	Högsäter
" Johan Isaksson	Nycklebyn	Renland

Göteborg den 17 juni 1939.

Svenker Nilsson

Lantbruksstipendiat.

Fullmakt

för Jakob Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar , att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ^{Lycke} ~~Lycke~~ med Medbön m. fl. hemman i Rännelanda socken och Älvsborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förering och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stentorp, Renland den 19/10 1938.

Bevittnas:

Georg Johansson

Öskleeg

Jakob Johansson

Lud Paulson
Stentorp

F U L L M A K T

för Harry Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lycke med Medbön m. fl. hemman i Ranne-
landa socken och Storborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Lycke den 19/10 1938

Anna Johansson

Bevittnas:

Magnus Möller
Lycke

Ivan J. Pellersson

Fullmakt

för C. M. Paulsson i Stentorp att å våra vägnar närvara vid sammanträde den 11 okt. 1938 hos hemmansägaren Johannes Jacobsson i Stentorp med delägarna i diknings- eller torrlägningsföretaget, omfattande Stentorp, Gillesbyn m. fl. hemman i Rännelanda socken, att vid nämnda sammanträde vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet å våra vägnar gör och låter.

Gillesbyn, Renland den 10 okt. 1938

Laura Andersson

Olfrida Andersson

Agnes Andersson

På en gång närvarande vittnen:

Namn A. Svensson

Eric Svensson

Adress Stentorp.

Lilleberg

F U L L M A K T

för Magnus Möller eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lyske med Medleön m. fl. hemman i Ränne-
landa socken och Storborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka län~~
~~av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.~~ Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Lyske med Medleön den 19/10 1938

Elisabet Hansson

Bevittnas:

Karri Johansson
Lyske

Arne Gustaf Johansson,
Lyske.

Utdrag av protokoll bid sammanträde med styrelsen
för Valbo vägdistrikt i Högsäter den 1 okt. 1938.

§ 1.

Närvarande: Johan Larsson, Oscar Johansson, Oscar Andersson
Och Sven Johansson.

§ 7.

Att som vägstyrelsens ombud ~~bevak~~ bevaka vägdistriktets in-
trässen vid syneförrättningar rörande dikningsföretag i Stentorp den
11 dennes utsågs ordf. Sven Johanson.

Som ovan

Justerat:

Sven Johanson

Johan Larsson

Oscar Johansson

Oscar Andersson

Rätt utdraget betygar

Sven Johanson

Vägst. ordf.

Fullmakt.

Undertecknade, befulldrättiga
härmed hemmansäg. Herr O. T. Mattsson,
Rud. att vara vårt ombud, föra vår
satan och i alla delar i öfrigt bevaka
vår rätt å det sammantäde, som häves
i Stentorps den 17 juli 1939 för hand-
läggning av synesförrättning i syfte att
förlägga av batten bevärad mark till-
hörande hemmanen Källstorp, Stentorp,
Gillesbyn och Lycke med Hedbön.
Gillesbyn den 17 juli 1939

Larva Andersson

Elfrida Andersson

Agnor Andersson

Bevittnas av:

Gustaf Johansson Gillesbyn

Magnus, Möller Hedbön

F U L L M A K T

för Gustav Bronstom eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Skentorp, Källstorp m. fl. hemman i Ränne-
landa socken och Skutborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skentorp den 15/7 1939

Mathilda Andersson
Anna Bronsson

Nils Bronsson
Valfrid Bronsson

Bevittnas:

Göda Larsson

Elise Andersson

Valbo Vägdistrikt

~~Färgelanda~~

Tel. 257

Söderberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Valbo vägdistrikt i Färge-
landa den 23 juni 1939.

§ 1.

Närvarande: samtliga ledamöter samt vägingenjör S. Söder-
bom.

§ 11.

Till vägdistriktets ombud att närvara vid syneförrätt-
ning för att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hem-
manen Källstorp, Stenstorp m.fl. i Rennelanda socken måndagen
den 17 juli 1939 kl. 12.00 utsågs undertecknad ordförande.

Företaget berör jämväl intilliggande vägar och väg-
trummor. Vägingenjören påpekade, att där dike går utmed allmän
väg, tryckbanken skall finnas på ett avstånd från vägbanan av
minst 1 m. + dikets djup.

§ 12.

Justerat:
W, Åronsson
Axel Hansson

Dag som ovan
Johan Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Johan Larsson
Vägstyr. ordf.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Huvudarloppet A-B-C-D-E.</u>											
<u>Sträckan A-B.</u>											
0-3	300	Upprensning av nedrasade stenlandfärten m^3	10	2:50	25	-			300		
		Lera med entt. sten	340	1:-	340	-	365	-	1020	3:-	
3-5	200	" " " "	350	0:95			332	50	1050	3:-	
5-7	200	" " " "	220	0:95			209	-	660	3:-	
7-9	200	" " någon entt. sten	280	0:90			252	-	840	3:-	
9-11	200	" " " " "	380	0:90			342	-	1140	3:-	
11-13+25	225	" " " " "	510	0:90	459	-			1530	3:-	
Ombyggnad av stenlandfärten och kringmurning för bro vid 12+13 enl. ritning. Beräknad kost- nad 350:- kr, varav på företaget skenkoning mitt för till- flödet vid 13+25 m^2											
			5	4:-	20	-	679	-	2500		
13+25-14	75	Lera, delvis hård m^3	160	0:90			144	-		3:-	
För arbetets ledning och till- syn, oförutsett och diverse tillägges c:a 10% 15%											
							960	-	960		
							236	50	10000		
									2560	-	
<u>Sträckan B-C.</u>											
14-16+67	267	Lyttjeblandad lera m^3	105	0:75	78	75				250	
		Något rotb. dy och torv	300	0:65	195	-					
		Upprensning av slam ur vägstrumma vid 14+5 m^3	5	4:-	20	-	293	75	1500	-	
		För arbetets tillsyn etc.					26	25	320	-	
<u>Sträckan C-D.</u>											
16+67-19a+35 -30	255	Rotbunden dy och torv m^3	220	0:70			154	-			
30-31+64	164	Dy och torv	290	0:60	174	-					
		Njälis lera	10	0:90	9	-	183	-	1500	-	
	2086	överföres					337	-	2880	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2086	Överfört					337	-	2880	-
		Ersättning för träbroar vid								
		17a+39, 18a+34 och 30+8	St.	3	30:-		90	-		
		För arbetets ledning etc.					33	-	460	-
		<u>Sträckan D-E.</u>								
31+64 - 32+23	59	Njätlig lera	m ³	80	0:80		64	-		
		För arbetets tillflykt etc.					6	-	70	-
Summa	2145	Summa kronor							3410	-
		<u>Sidodiken.</u>								
		<u>Sträckan B-Ba.</u>								
		(utföres ej)								
B-Ba	80	Ledning av 5" tegelrör:								
		Takb. av rör, fritt plattan	St.	270	0:30		81	-		
B		Oga enligt ritning					15	-		
Ba		Brunn " "					35	-		
		Grävning, läggning och igen-								
		fyllning	lm	80	0:65		52	-	183	-
		För arbetets ledning etc.							17	-
Summa	80	Summa kronor							200	-
		<u>Sträckan E-Ba.</u>								
16+67 - 18	133	dy och gyttja	m ³	300	0:55		165	-		
		Omlaggnad av trumma vid								
		16+71 ävilas Vägdistriket					-		165	-
18 - 19+35	135	dy och gyttja	m ³	350	0:55				192	50
		Ersättn. för träbro vid 19+25							30	-
		För arbetets ledning etc.							32	50
Summa	268	Summa kronor							420	-
		<u>Sträckan E-Da.</u>								
50-51+49	149	Något robb. dy	m ³	240	0:65				156	-
		För arbetets tillflykt etc.							14	-
Summa	149	Summa kronor							170	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lammandrag.</u>								
	2145	Huvudavloppet A-B-C-D-E					3410	-		
		sidodiken:								
	268	sträckan C-Ca					420	-		
	149	" D-De					170	-	4000	-
	80	" B-Ba (utföres ej)							200	-
Summa	2642	Summa kronor							4200	-
		<u>Specialförslag.</u>								
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 12+13.								
		Uppgrävning av gamla stenlandfästet och skakt för nya m ³ 25 2:50					62	50		
		Bottenbiff (sten från gamla bron) " 2,6 5:-					13	-		
		Front- och sidomurar av betong								
		Sten med järnna fogar och bindare m ³ 16 15:-					240	-		
		Släntbehandling (sten från gamla bron) m ² 8 2:50					20	-		
		Återfyllning och vägbanans planering					14	50	350	-
		Överbyggnaden utföres av väghällarna							-	
		Summa kronor							350	-
		<u>Alternativ.</u>								
		<u>Sträckan B-Ba1.</u>								
60-61+14	114	Lera, skakt åt en sida m ³ 220 0:85							187	-
		För arbetets ledning etc.							13	-
Summa	114	Summa kronor							200	-
		Stenbry per Rensland den 17 juli 1939.								
		Per Nilton								
		Lantbruksstipendiär.								

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
8/39	1 ¹⁰		<u>Rännelanda</u> Stentorp	<u>E. M. Paulsson</u> åker, mylla / mjåla " " " avlopp <u>Summa</u>	1 2 3
7/156	av 1 ⁹		Stentorp	<u>E. M. Paulsson</u> åker, dy och lövjord " " " " " " " " " mylla / lera " " " " dy och lövjord avlopp betesmark, dy och löv, skogbev. väg åker, mylla på gyttja och lera <u>Summa</u>	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17/156	av 1 ⁹		Stentorp	<u>från Anderssons skbh.</u> åker, mylla / gyttja väg och avlopp åker, dy och lövjord betesmark, dy och löv, buskbev. <u>Summa</u>	14 15 16 17
2/13	1 ⁸		Stentorp	<u>Johannes Jakobsson</u> åker, dy och lövjord betesmark, dy och löv, trädbev. " " " " " väg och avlopp <u>Ärfrids</u>	18 19 20 21

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	13							400	52 -		800	104 -		400	52 -	
	30							350	105 =		800	240 -		450	135 -	
						02										
	43					02			157 -			344 -			187 -	
	03							150	4 50		400	12 -		250	7 50	
	03							150	4 50		600	18 -		450	13 50	
	18							300	54 -		750	135 -		450	81 -	
	11							500	55 -		850	98 50		350	38 50	
	18							500	90 -		850	153 -		350	63 -	
	17							300	51 -		750	127 50		450	76 50	
						06										
			22					50	11 -		200	44 -		150	33 -	
						09										
	45							500	225 -		900	405 -		400	180 -	
	1 15			22		15			495 -			988 -			493 -	
	09							400	36 -		800	72 -		400	36 -	
						03										
	02							150	3 -		550	11 -		400	8 -	
				03				50	150		200	6 -		150	4 50	
	11			03		03			40 50			89 -			48 50	
	11							150	16 50		550	60 50		400	44 -	
				25				50	12 50		200	50 -		150	37 50	
				31				50	15 50		200	62 -		150	46 50	
						29										
	11			56		29			44 50			172 50			128 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>även fört</i> äker, mylla/dy och gyttja 22 " " " " " 23 " " / gyttja och lora 24 " " " " " 25 " " " " " 26 " " " " " 27 " " " " " 28 " " / dy och gyttja 29 äng, djup 30 väg, vägren och arlopp 31 äker, mylla/dy och gyttja 32 <i>Summa</i>	
1/12 1/9	13 13		Gillesbygn } gemens. Stentorp } ägord	<u>E. L. Anderssons sth.</u> äker, mylla/dy 33 väg och arlopp 34 betesmark, dy och lora, fräddber. 35 " " " " " 36 <i>Summa</i>	
6/54 {	16 114		Gillesbygn } gemens. Stentorp } ägord	<u>Gustav Johansson</u> betesmark, dy och lora, fräddber. 37 " " " " " 38 arlopp 39 väg och arlopp 40 betesmark, djup dy 41 <i>Summa</i>	
7/54 {	15 113		Gillesbygn } gemens. Stentorp } ägord	<u>Gustav Johansson</u> arlopp 42 betesmark, djup dy, fräddber. 43 äng, djup dy 44 <i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	11			56		29			44	50		172	50		128	-
	09							200	18	-	750 (800)	67	50	550	49	50
	10							300	30	-	800	80	-	500	50	-
	37							600	22	2	900	33	3	300	111	-
	38							550	20	9	"	34	2	350	133	-
	12							600	60	-	"	108	-	400	48	-
	14							450	63	-	"	126	-	450	63	-
	13							500	65	-	"	117	-	400	52	-
	08							350	28	-	700	56	-	350	28	-
		06						300	18	-	400	24	-	100	6	-
						14										
	21							300	63	-	800	168	-	500	105	-
1	73	06		56		43			820	50		1594	-		773	50
	04							150	6	-	550 (600)	22	-	400	16	-
						11										
				17				100	17	-	200	34	-	100	17	-
				12				100	12	-	"	24	-	100	12	-
	04			29		11			35	-		80	-		45	-
				05				150	7	50	200	10	-	50	2	50
				04				150	6	-	"	8	-	50	2	-
						05										
						04										
				05				200	10	-	400	20	-		10	-
				14		09			23	50		38	-		14	50
						01										
				10				150	15	-	400	40	-	250	25	-
		32						150	48	-	550	176	-	400	128	-
		32		10		01			63	-		216	-		153	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & karta	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	1 ¹⁶		Stentorp	<u>Handl. Karl Andersson</u> trädgård, mylla/gyllje <u>Summa</u>	45
17/156	av/9		Stentorp	<u>från Anderssons sth.</u> åker, mylla/lera " " " väg <u>Summa</u>	46 47 47a
8/54	{ 14 12		Gillesbyn } gemens. Stentorp } ägoridd	<u>Gustav Johansson</u> väg äng, dygord avlopp åker, mylla/lera " " " avlopp och dike åker, mylla/lera väg avlopp åker, mylla/lera <u>Summa</u>	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1/12 1/9	13 13		Gillesbyn } gemens. Stentorp } ägoridd	<u>E. S. Anderssons sth.</u> åker, mylla/lera " " " " " " " " " göl avlopp åker, mylla/lera <u>Summa</u>	58 59 60 61 62 63 64

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							700	28 -		1200	48 -		500	20 -	
	04								28			48 -			20 -	
	41							600	246 -		1100	451 -		500	205 -	
	26							700	182 -		1100	286 -		400	104 -	
						01										
	67					01			428 -			737 -			309 -	
						10										
		55						300	165 -		550	30250		250	13750	
						04										
	19							700	133 -		1100	209 -		400	76 -	
	32							800	256 -		"	352 -		300	96 -	
						07										
	23							850	195 50		1100	253 -		250	5750	
						01										
						03										
	10							1000	100 -		1100	110 -		100	10 -	
	84	55				25			849 50			1226 50			377 -	
	24							950	228 -		1100	264 -		150	36 -	
	26							900	234 -		"	286 -		200	52 -	
	12							1000	120 -		"	132 -		100	12 -	
	27							900	243 -		"	297 -		200	54 -	
						01										
						14										
	20							900	180 -		1100	220 -		200	40 -	
	1 09					15			1005 -			1199 -			194 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
35/96	18		Lyske med Medbön	<u>Albin Johansson</u> äker, mylla / lera 65 avlopp 66 äker, mylla / lera 67 vägar 68 äker, mylla / lera 69 " " " 70 " " " 71 " " " 72 " " " 73 avlopp 74 äker, mylla / lera 75 Summa	
5/32	17		Lyske med Medbön	<u>Harry och Sina Johansson</u> äker 76 avlopp 77 Summa	
195/640	13		Lyske med Medbön	<u>Elisabet Hansson</u> äker, mylla / lera 78 " " " 79 " " " 80 avlopp 81 äker, mylla / lera 82 Summa	
1/8	15		Källstorp	<u>Elov Johansson</u> äker, mylla / lera 83 " " " 84 avlopp 85 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
22						03		1000	220	-	1106	242	-	100	22	-
09						10		1000	90	-	1100	99	-	100	9	-
18								1000	180	-	1100	198	-	100	18	-
05								1050	52	50	"	55	-	50	2	50
50								900	450	-	"	550	-	200	100	-
58								950	551	-	"	638	-	150	87	-
83						10		1000	830	-	"	913	-	100	83	-
12								850	102	-	1100	132	-	250	20	-
257						23			2475	50		2827	-		351	50
07						01		850	59	50	1100	77	-	250	17	50
02						01			59	50		77	-		17	50
19								1000	190	-	1100	209	-	100	19	-
04								800	32	-	1000	40	-	200	8	-
11						11		900	99	-	"	110	-	100	11	-
04								850	34	-	900	36	-	50	2	-
38						11			355	-		395	-		40	-
20								1050	21	-	1100	22	-	50	1	-
10						07		950	950	1000		10	-	50	50	
30						07			30	50		32	-		1	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	14		Kallstorp	<u>Elov Johansen</u> åker, mylla/lora 86 " " " 87 avlopp 88 åker, mylla/lora 89 Summa	
1/8	13		Kallstorp	<u>Karl Albinsson</u> åker, mylla/lora 90 väg 91 åker, mylla/lora 92 " " " 93 " " " 94 avlopp 95 väg 96 avlopp 97 åker, mylla/lora 98 " " " 99 äng, " " 100 Summa	
avv.	17		Kallstorp	<u>Handl. Sven Svensson</u> trädgård, mylla/lora 101 Summa	
1/8	12		Kallstorp	<u>Valfrid Johansen</u> åker, mylla/lora 102 " " " 103 " " " 104 avlopp 105 väg 106 åker, mylla/lora 107 Överfrös	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14								1000	14	-	1100	1540	100		140	
41								1000	410	-	"	457	100		41	-
						12										
15								900	135	-	1000	150	100		15	-
70						12			559	-		61640			5740	
24						05		900	216	-	1100	261	200		48	-
03								1000	30	-	1100	33	100		3	-
85								1000	850	-	"	935	100		85	-
67								1000	670	-	"	737	100		67	-
						03										
						09										
						12										
31								900	279	-	1000	310	100		31	-
26								800	208	-	"	260	200		52	-
		05						500	25	-	600	30	100		5	-
236	05					29			2278	-		2569			291	-
01								1000	10	-	1200	12	200		2	-
01									10	-		12			2	-
23								700	161	-	1000	230	300		69	-
13								750	9750		"	130	250		3250	
43								800	344	-	1100	473	300		129	-
						05										
						11										
05								650	3250	900	45	250			1250	
84						16			635	-		878			243	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>äverfrid</i> avlopp 108 väg 109 äker, mylla/lora 110 " " och dy/lora 111 äng, dy och torvjord 112 betesmark, dy o torv, buskber. 113 avlopp 114 betesmark, torvjord, buskber. 115 <u>Summa</u>	
<i>1/8</i>	<i>14</i>		<i>Källsörp</i>	<u>Elov Johansson</u> betesmark, dy o torv, skogber. 116 " , torvjord, " 117 " , dy o torv, " 118 avlopp 119 " 120 äker, mylla/njälä 121 " " / gyttja o njälä 122 " " " " 123 äng, mylla/njälä 124 äker, " " 125 " " / djup dy o torv 126 <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
84						16		635 -			878 -			243 -		
						05										
						03										
27								650	175 50	1000	270 -	350	94 50			
37								350	129 50	800	296 -	450	166 50			
		31						300	93 -	550	170 50	250	77 50			
				35				200	70 -	300	105 -	100	35 -			
						04										
				74				150	111 -	200	148 -	50	37 -			
148	31	109		28				1214 -			1867 50		653 50			
				23				150	34 50	300	69 -	150	34 50			
				30				100	30 -	200	60 -	100	30 -			
				48				100	48 -	300	144 -	200	96 -			
						06										
						01										
19								500	95 -	750	142 50	250	47 50			
38								300	114 -	800	304 -	500	190 -			
37								350	129 50	"	296 -	450	166 50			
		05						400	20 -	500	25 -	100	5 -			
27								550	148 50	850	229 50	300	81 -			
42								400	188 -	700	328 -	300	141 -			
168	05	101		07				807 50			1599 -		791 50			

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Samman -</u>	
8/39	1 ¹⁰		Stentorp	C. M. Paulsson	1-3
7/156	av 1 ⁹		"	Densamme	4-13
17/156	av 1 ⁹		"	Aron Anderssons stb.	{ 14-17 46-47a
2/13	1 ⁸		"	Johannes Jakobson	18-32
av 1 ⁶	1 ⁶		"	Handl. Karl Anderston	45
4/12	1 ³		Gillesbyn } gemensam		
1/9	1 ³		Stentorp } ägoridd	C. A. Anderstons stb.	{ 33-36 58-64
6/54	{ 1 ⁶ 1 ⁴		Gillesbyn } do	Gustav Johanson	37-41
7/54	{ 1 ⁵ 1 ¹³		Stentorp } do	Densamme	42-44
8/54	{ 1 ⁴ 1 ¹²		Gillesbyn } do	Densamme	48-57
35/96	1 ⁸		Lycke med Medbön	Albin Johanson	65-75
5/32	1 ⁷		" " "	Harry och Anna Johanson	76, 77
195/640	1 ³		" " "	Elisabet Hansson	78-82
1/8	1 ⁵		Hällstorp	Elo Johanson	83-85
1/8	1 ⁴		"	Densamme	{ 86-89 116-126
1/8	1 ³		"	Karl Albinsson	90-100
av 1 ⁷	1 ⁷		"	Handl. Aron Aronsson	101
1/8	1 ²		"	Valfrid Johanson	102-115
				<u>Summa</u>	
				Stentorp per	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		<i>drag.</i>														
43						02		157	-		344	-		187	-	
1 15				22		15		495	-		988	-		493	-	
78				03		04		468	50		826	-		357	50	
1 73		06		56		43		820	50		1594	-		773	50	
04								28	-		48	-		20	-	
1 13				29		26		1040	-		1279	-		239	-	
				14		09		23	50		38	-		14	50	
		32		10		01		63	-		216	-		153	-	
84		55				25		849	50		1226	50		377	-	
2 57						23		2475	50		2827	-		351	50	
07						01		59	50		77	-		17	50	
38						11		355	-		395	-		40	-	
30						07		30	50		32	-		1	50	
2 38		05		1 01		19		1366	50		2215	40		848	90	
2 36		05				29		2278	-		2569	-		291	-	
01								10	-		12	-		2	-	
1 48		31		1 09		28		1214	-		1867	50		653	50	
15 65		134		344		243		11734	-		16554	40		4820	40	

Benland den 17 juli 1939.

Frerker Nilsson
Lantbrukstipendiat.

Gerrit Olsson

Joh. Fransson
Biträdande godse män.

Kostnadsfördelningslängd.

ägo/fg.	Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S-sökande till förrättningen.	Båtnad.		Torrlägg- nings- kostnad.		Kostnad för syne- förrätt- ningen.		Repar- titions- tal.
			Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre	
	1.	2.	3.		4.		5.		6.
18-32	² / ₁₃ mtl. Hentorp ⁸ Johannes Jakobsson	S	773	50	674	-	81	25	16,85
14-17 46-47a	¹⁷ / ₁₅₆ mtl. Hentorp av ⁹ 1, Kon. Anderssons stbth.	S	357 127	50 96	111	60	37	56	2,79
4-13	⁷ / ₁₅₆ " " av ⁹ 1, C. M. Paulsson	S	493	-	429	60	51	79	10,74
1-3	⁸ / ₃₉ " " ¹⁰ 1, Densamme	S	187	-	162	80	19	64	4,07
45	avs. " ¹⁶ 1, Karl Andersson	-	20	-	17	60	2	08	0,44
33-36 58-64	¹ / ₁₂ mtl. Gillesby ³ 1 } ¹ / ₉ " Hentorp ³ 1 } C. A. Anderssons stbth.	S	239	-	208	40	25	11	5,21
48-57	⁸ / ₅₄ " { Gillesby ⁴ 1 Hentorp ¹² 1 } Gustav Johansson	S	377	-	328	40	39	59	8,21
42-44	⁷ / ₅₄ " { Gillesby ⁵ 1 Hentorp ¹³ 1 } Densamme	S	153	-	133	20	16	05	3,33
37-41	⁶ / ₅₄ " { Gillesby ⁶ 1 Hentorp ¹⁴ 1 } Densamme	S	14	50	12	80	1	52	0,32
78-82	¹⁹⁵ / ₁₂₄₀ mtl. Lycke med Medlön ³ 1, Elisabet Hansson	-	40	-	34	80	4	20	0,87
76-77	⁵ / ₃₂ mtl. Lycke med Medlön ⁷ 1, Harry & Anna Johansson	S	17	50	15	20	1	82	0,38
65-75	³⁵ / ₉₆ mtl. Lycke med Medlön ⁸ 1, Albin Johansson	S	351	50	306	40	36	91	7,66
102-115 90-100	¹ / ₈ mtl. Hällstorp ² 1, Valfrid Johansson	S	653	50	569	20	68	65	14,23
86-89 116-126	¹ / ₈ " " ³ 1, Karl Albinsson	S	291	-	253	60	30	58	6,34
83-85	¹ / ₈ " " ¹⁴ 1, Elov Johansson	S	848	90	739	60	89	15	18,49
101	¹ / ₈ " " ¹⁵ 1, Densamme	S	1	50	1	20	-	15	0,03
	avs. " ⁷ 1, Kon. Brönsson	-	2	-	1	60	-	20	0,04
Summa			4590	86	4000	-	506	25	100,00

Hentorp per Renland den 17 juli 1939.


Sverker Nilsson
Lantbruksstipendiat.

Oscar Olsson

Biträdande gode präst.

Joh. Jakobson

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100'000

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning med avseende å företag för vidgning och fördjupning av Källstorpsbäcken samt upptagande av sidodiken för att torrlägga av vatten besvärade marker tillhörande hemmanen Källstorp, Stentorp, Gillesbyn samt Lycke med Medbön i Rännelanda socken av Älvsborgs län.

Läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet avrinner genom den s.k. Källstorpsbäcken, som utmynnar i Härösjön, vilken i sin tur avrinner till Valboån med sektion 1 inom nederbördsområde n:r 110. Det av företaget berörda torrlägningsområdet är beläget omkring 1 km sydväst om Rännelanda kyrka, och dess omfattning och läge framgår närmare av vidstående översiktskarta, där området markerats med gul färg inom röd linje.

Den genom företaget förbättrade arealen uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.E/ till 15,65 har åker och trädgård, 1,34 har äng samt 3,44 har betesmark.

Jordmänen utgöres i områdets västra delar av mer eller mindre lerblandad mylla på lera av mycket god beskaffenhet. I den östra delen av området övergår jordmänen till gyttja och dy av tämligen god beskaffenhet, men närmast intill den delvis avverkade högmossen är jordmänen något sämre och består av mindre väl förmulnad torvjord.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Källstorpsbäckens vattenavledningsföretag av år 1939."

Företagets omfattning.

Företaget omfattar upptagandet av huvudavloppet A-B-C-D-E med sidodikena C-Ca och D-Da enligt upprättade plan- och profilritningar. Beträffande sidodike till Aron Anderssons stbh. tillhörig mark har yrkande framförts, att dylikt dike skulle framdragas såsom öppet avlopp längs allmänna vägen å sträckan B-Ba₁. Vid jämförelse med kostnaden för täckt ledning å sträckan B-Ba har det visat sig, att kostnaden för avlopp i båda fallen beräknas uppgå till 200 kronor. Därest den öppna dikessträckan längs allmänna vägen skulle komma till utförande, innebär detta dock ett avsevärt intrång för intilliggande fastighet, dels på grund av den areal som därvid måste tagas i anspråk för avloppets vidgning, dels genom de jordupplag som samtidigt måste uppläggas helt på norra sidan om diket. Då dessutom bestämmelserna för avlopps framdragande längs allmän väg ej tillåta, att det öppna avloppet utföres

utan skyddsräcke eller bankett, kunna synemännen ej lämna vitsord för den öppna avloppssträckan. Emellertid har berörda fastighetsägare under detta förhållande begärt, att avloppet måtte uteslutas. På grund härav föreskriva synemännen, att ^(den täckta ledningen B-Ba) ~~avloppet~~ ej skall komma till utförande, varvid berörda fastighet skall åtnjuta motsvarande avdrag i kostnad för arbetets utförande enligt moment "kostnadernas fördelning".

Företaget berör även en del broar och trummor enligt följande moment, varav framgår att företaget skall utföra underbyggnad och kringmurning av bro för utfartsväg vid sektion 12+13 för vilken kostnad broägarna dock äro skyldiga att ingå med i det följande angiven kostnadsandel.

Broar och trummor.

De i företaget ingående avloppen korsa allmänna vägar vid sektion 7+4, 14+5 och 16+71. Vid 7+4 finnes för närvarande en bro av betong på stenlandfästen, vilande på trärust. Då denna rustbädd lagts så grunt, att torrläggning till lagenligt djup medför att avloppets blivande botten kommer i nivå med rustens överkant, kan risk uppstå för rustens framtida bestånd. För att hindra rustens uttorkning skall därför en spånt med intilliggande tröskel av minst 4" x 4" virke anbringas omedelbart nedanför bron. Spåntens och tröskelns överkant får dock ej läggas högre än + 3,06 m i förhållande till företagets jämförelseplan, motsvarande en höjd av 1 cm över den befintliga rustens överkant. Enär bron blivit byggd efter år 1880, anse synemännen, att nämnda arbete skall ombesörjas och bekostas av Vägdistriktet, å vilket det även ankommer att vidtaga de åtgärder med eventuella stenkoner eller glacin, som kan erfordras för att hindra utskärning vid brons frontmurar.

Den vid sektion 14+5 befintliga trumman för allmän väg har ombyggts år 1937 med 0,8 m:s bredd i vattenloppet. I ett vid laga syn år 1898-1899 upprättat kostnadsförslag angives den erforderliga trumbredden till 1,2 m. Vid flöden på 150 lit/sek per km² bliver vattendjupet omedelbart nedanför trumman efter företagets utförande 0,7 m. Samtidigt avbördas vattnet under 1,5 cm:s fall genom trumman, och en dubbelt så stor vattensmängd, vilken torde motsvara högsta flödesmängden, avrinner med 3 cm:s fall genom trumman. Synemännen anse ej, att trumman av denna anledning för närvarande skall ombyggas. Emellertid medgiver trummans botten, bestående av trärust, ej utdikning av ovanförliggande odlade marker till 1,2 m:s djup. Det torde därför inträffa, att efter den sättnings, som så småningom uppstår i denna organiska jord, det ovanförliggande markområdet framdeles kan bli så bristfälligt torrlagt, att fördjupning av

trumman erfordras. På grund härav anse synemännen icke skäligen att för framtiden fastställa och godkänna den utförda trumman, utan lämna öppet att, då så befinnes erforderligt, trumman måtte omläggas eller fördjupas, så att lagenlig torrläggning kan erhållas.

Trumman genom allmän väg vid sektion 16+71 medgiver ej i befintligt skick torrläggning av ovanförliggande marker till lagenligt djup. Då det lämnats ostridigt att trumman anlagts efter år 1880, föreskriva synemännen, att trummans omläggning bekostas av Vägdistriktet. Den fria trum-öppningen skall göras minst 0,8 m bred och 1,2 m hög med öppningens underkant ej över höjden + 4.00 och öppningens överkant ej lägre än + 5.20 m i förhållande till företagets jämförelseplan.

Företaget berör dessutom en bro för utfartsväg vid sektion 12+13. Det åvilar företaget att ombygga brons underbyggnad med kilad sten och glacin enligt ritning och specialförslag. Kostnaden härför beräknas till 350 kronor. Träöverbyggnaden beräknas till 50 kronors kostnad. Då broägarna åtagit sig att utföra överbyggnaden, anse synemännen skäligen att broägarna till företaget utbetala 150 kronor för brons framtida minskade underhåll, varigenom broägare och företag ingå ⁱ ~~med~~ hela den beräknade kostnaden med hälften var. För fyra mindre träbroar skola ersättningar utbetalas av företaget enligt moment "ersättningar".
Dikessträckor utmed allmän väg.

Utmed allmänna vägen till Högsäter skola avlopp framdragas på ömse sidor om vägen å en sträcka av cirka 250 meter. Diket väster om vägen har vid tidigare syneförrättning framdragits utmed vägens västra kant. Det förslag som upprättats vid nuvarande förrättning innebär en mindre vidgning och fördjupning av detta äldre avlopp. För att ej inkräkta på vägbanken skall vidgningen göras på västra sidan om diket. Synemännen överlåta åt Vägdistriktet att avgöra, huruvida skyddsräcke ur trafiksäkerhetssynpunkt erfordras utefter avloppet. Vägdistriktet må själv ombesörja och bekosta dylik åtgärd, då vägbanken redan för närvarande är så hög, att skyddsräcke kan vara motiverat oberoende av om företaget kommer till stånd.

Avloppet vid östra sidan om allmänna vägen skall med hänsyn till vägens trafiksäkerhet och bestånd framdragas med bankett mot vägen. I enlighet med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar år 1938, ritning nr II:B:7, föreskriva synemännen minst 3,5 m:s bankett mellan vägbankens fot och avloppets närmaste kant.

Fixpunkter, nederbördsområde och dimensionerande vattenmängder.

För fastställande av företagets jämförelseplan har en fixpunkt i det äldre vattenavledningsföretaget med en angiven höjd på +7.29 m och belägen invid rågång c:a 50 m norr om sektion 8 tjänat som utgångspunkt för avvägningen. Ytterligare tre fixpunkter hava markerats med kors eller triangel i berg, och deras plan- och höjdlägen framgå av de upprättade plan- och profilritningarna.

Hela det nederbördsområde, som avrinner i huvudavloppets nedre del, har å översiktskartan markerats med heldragen blå linje och uppgår till 9,0 km². De olika delområden som avbördas till respektive dikesgrenar, hava markerats med blå prickning. Vid en flödesmängd av 150 lit/sek. per km² avbördas vattnet vid en beräknad högvattenyta, som å profilritningen markerats med blå streckad linje. Nederbördsområdet för alternativ ledning å sträckan B-Ba uppgår till c:a 2 har. Då ledningen vid fri vattenavrinning utan övertryck kan avbörda 3,4 lit/sek., motsvarar detta en flödesmängd av c:a 1,7 lit/sek.per har.

Torrlägningskostnad.

Enligt kostnadsförslaget /bil.D/ uppgår företagets torrlägningskostnad till 4200 kronor för samtliga i företaget erforderliga avlopp. Då sträckan B-Ba ej skall utföras, nedgår torrlägningskostnaden till 4000 kronor.

Ersättningar.

Då berörda sakägare fransagt sig ersättning för avloppens vidgning och uppgrävda jordmassor, skall dylik ersättning ej utgå. För 4 stycken träbroar vid sektion 17a+39, 18a+34, 30+8 och 19+25 skall företaget utbetala ersättning till respektive broägare med 30 kronor per bro eller sammanlagt 120 kronor.

Jordvärdering och båtnad.

Av företaget berörda marker hava åsatts det värde, som de beräknas erhålla vid full torrläggning. Med hänsyn till varje ägofigurs höjd i förhållande till vattenstånden i intilliggande, befintliga avlopp har markens nuvarande värde beräknats. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värde utgör jordförbättringsvärdet eller båtnaden, vilken enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil.E/ beräknats uppgå till sammanlagt 4820:40 kronor. På grund av att sträckan B-Ba ej skall utföras reduceras båtnaden i motsvarande grad med 229:54 kronor till 4590:86 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas enligt kostnadsfördelningslängden /bil.F./ kolumn 5, där fördelning utförts efter hela den ursprungligen beräknade båtnaden.

Då ingen av de båda alternativa dikessträckorna B-Ba eller B-Ba₁ skall komma till utförande, har den därav beroende fastigheten, tillhörig Aron Anderssons sterbhus, erhållit ett avdrag på däremot svarande torrlägningskostnad med 200 kronor. Härigenom nedgår båtnaden i motsvarande mån med 229:54 kronor. Efter denna reduktion har repartitionstalen i kostnadsfördelningslängden kolumn 6 beräknats. Samtliga företagets kostnader utom förrättningskostnaderna skola fördelas efter dessa repartitionstal. Kostnader för framtida underhåll skola fördelas efter samma procenttal.

Aktförvarare, sammankallande och arbetsstyrelse.

Såsom sammankallande och att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses landstingsman C.M.Paulsson, Stentorp per Renland. Densamme har även vid sammanträde valts till arbetsstyrelsens ordförande.

Arbetsstyrelsens åligganden.

Det åligger arbetsstyrelsen att efter bästa förmåga söka genomdriva företaget i överensstämmelse med det upprättade förslaget, föra noggranna räkenskaper över handhavda medel samt för övrigt ombesörja företagets angelägenheter.

Arbetets utförande, avsyning och tid för arbetet.

Vid arbetets utförande skall iakttas:

att uppschaktade jordmassor läggas ^{minst} ~~med~~ 1,0 meter från det nya avloppets kant och ej i skarpare lutning däremot än 1:1,

att tillstötande öppna avlopp ej fyllas med schaktmassor och att utstickare anordnas på minst var 50:de meter

samt att för övrigt betryggande åtgärder vidtagas för företagets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör eller annan därtill behörig person.

Arbetet skall vara slutfört före 1944 års utgång.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär till Västerbygdens

Vattendomstol, Vänersborg.

Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Stentorp per Renland den 17 juli 1939

Livker Nilsson

Lantbruksstipendiat

Gunnar Olsson

Joh. Hakkar

Biträdande gode män.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 40	0,50	20 -	20 -		
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 4,4	3,00	13 20			
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 1,0	6,00	6 -	19 20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	st. 70	0,17	11 90			
		har	15,5	1,06	16 59			
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar	st. 6	0,14	84			
		har	1,34	0,74	99			
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	st. 51	0,05	2 55			
		har	5,87	0,78	4 58	37 45		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarck blad	st.					
		Överföres				80 65		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 65
1938		Avvägning.				
Juni 13-15		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	17,2 0,50	8 60	
		avvägda punkter	st.	170 0,03	5 10	
		i annan mark, medelantal 8 punkter pr har	har	3,2 1,00	3 20	
		avvägda punkter	st.	25 0,06	1 50	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,5 2,00	7 -	
		i annan mark	"	5,00		61 40
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	127 0,05	6 35	
			har	22,86 0,10	2 29	8 64
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	127 0,04	5 08	5 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	91 0,06	5 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	91 0,12	10 92	16 38
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,13 3,00	39	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,62 3,50	9 17	9 56
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	60 0,25	15 -	
			"			15 -
			"			3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	9 0,02	18	
		dag		12,00		2 18
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,6 3,50	9 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,2 1,00	2 20	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 1,8 m. ² sektion på 0-13+25	"	1,325 0,90	1 19	
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	0,08 6,00	48	
		2) " " över 20 " "	"	10,00		12 97
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	68 0,03	2 04	3 04
		Överföres				217 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				217 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,7	4,00	10 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 20	15 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Översiktskarta, § 41 0,50 + 3:—				3 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00	15 —	15 —
1938	11/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
1939	17/7	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	13/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
1939	1/2	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				293 50
		1) 1:sta regalarket bladet				7 —
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 16 ar ägofigurer st.	127	0,07	8 89	
		har	20,4	0,14	2 86	11 75
		Överföres				18 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 75
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	9 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2,7	6,00	16 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	3 -	
					34 20	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			-7 80	26 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				3 50
		Summa kronor				79 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 8:60 + 8:75			17 35	
		2 ex. à 1:-			2 -	19 35
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				39 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				74 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. km.	124	0,60		
		Summa kronor				132 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				293 50
		Lösen för kopior och avskrifter				79 80
		Övriga förrättningskostnader				132 95
		Summa kronor				506 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Valbo

häradsrätt.

Göteborg

den 22 juli

1939

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

stipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....