



Akt nr:

P-E1a-0823

AU$P-E1a-0823

159

överlämnad
kontoret
11/6 1943
22/6 1943

288
1/2

312
53

DIARIE N:r 10954
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1943
P 3•0823

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till ett företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar av ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusensjuhundratio (8.71o) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusenfemhundratio (7.510) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av ~~dåv.~~ statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~x~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss/mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arnebyn den 9 maj 1943.

Gunnar Bertilsson äg Fäll 85/584 Arnebyn
Sven Nilsson äg Fäll 7/584 Arnebyn och 1/4 Sågdär
Ernst Carlsson " " 1/6 Gunnesbyn
g. Robert Carlsson " " 7/105 Lerråker

Att Gunnar Bertilsson Sven Nilsson
Ernst Carlsson samt J. Robert Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Persson K. F. Johansson

Adress Grubbetorp, Bråland Adress Arnebyn Bråland

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fröman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

23722

P 3•0823

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV 1950
DIARIE NR
SAK NR

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

GRUBBETORP, ANEBYN och FÅGELÅS i

Brålanda socken samt LERSÄTER och

GUNNERSBYN i Sundals-Ryrs socken,

Älvsborgs län.

1940.

Till akten höra: 75 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

Protokoll vid syneförrättning
beträffande vattenavlopp för torr-
läggning av mark tillhörande till
hemmanen Grubbetorp, Anebyn
och Fågelås i Bråtanda socken
samt till Lersäter och Gunnars-
byn i Sundals-Ryrs socken, Älvs-
borgs län.

§ 1.

Den 6 september 1939 i Anebyn.
Närvarande: lantmätaresuppleanten C. B. Carlsson,
förrättningsman;
Verner Karlsson i Hagnan och
Rudolf Gustavsson i Dyrehög, godemän.
Gunnar Berthilsson, ägare till $\frac{85}{387}$ mtl Anebyn;
Karl Johansson, -"- -"- $\frac{13}{96}$ -"- -"-
Johan Robert Carlsson -"- -"- $\frac{7}{105}$ -"- Lersäter
K. Edv. Johansson, -"- -"- $\frac{1}{24}$ -"- Anebyn
Ernst Carlsson, -"- -"- $\frac{1}{6}$ -"- Gunnarsbyn
sökande till företaget;
Sven Nilsson -"- $\frac{1}{4}$ -"- Fågelås
samt -"- -"- Anebyn;
Karl A. Andersson, ägare -"- -"- Lersäter;
Johan Reg. Larsson -"- -"- $\frac{737}{4860}$ -"- -"-;
Karl Eriksson -"- -"- $\frac{1987}{15120}$ -"- -"-;
Karl Davis Johansson -"- -"- $\frac{737}{4860}$ -"- -"-;
Hulda Johansson -"- -"- $\frac{1}{24}$ -"- -"-;
Evald Larsson -"- -"- $\frac{1}{24}$ -"- -"-;
Johan Oskar Josefsson -"- -"- $\frac{1}{12}$ -"- Gunnarsbyn,
och -"- $\frac{2}{105}$ -"- Lersäter;
Anders Johansson delägare i $\frac{13}{72}$ -"- Gunnarsbyn

Gunnar Andersson ägare till 1/2 mtl. Gunnersbyn, samt sökanden Theodor Carlsson, ägare till 3/16 mtl Grebbetorp.

Vid förrättningen uppvisade protokollets ritningar över de arrangerade dikena, sökandena förklarat att de önskade förrättade företaget tillåtas med vissa ändringar över marken utmed dessa diken.

Sökandena tillkännagåvo att förslagen av vattenlagsnämnden i fråga avsågs icke på sätt att möjlighet till ändamålsenlig förläggning av åkerfälten till deras fastigheter därigenom kunde ernås samt att deltagandet i kostnaderna för dessa arbeten reglerad mellan de i förläggningshänseende berörda fastigheterna.

För att ernå samma möjlighet till förläggning av marken till sina fastigheter som sökandena avsett för marken till sina vade Sven Nilsson i Fågelås att han önskade förenas dig med sökandena om företaget. Lantbrukschef handling härom vart uppläst, undertecknad och bilagd förrättningsakten.

H. D. Johansson i Lervåter vade dig förmena att det arbete för vattnet från de stadigt belägna delarna i Lervåter och Grebbyn lämpligen kunde beredas i gränsen mellan ägarna till nämnda hemman, mot ledandet av vattnet denna väg protesterade Sven Nilsson i Fågelås och Karl Eriksson i Lervåter m. fl. på den grund att marken utmed gränsen var mera högbelägen än den inom det egentliga loppet genom Lervåter, varför det arbete i den av Johansson förordade sträckningen (komma att medföra betydligt högre

kostnaden än vad en förrättning av loppet genom Leråker skulle erfinga.

Beträffande ersättningen för utloppet från Gunnarsbyn höll Karl A. Pudersson i Leråker före att ett arlopp i gränsen mot K. D. Johanssons fastighet i öster till utloppet från Ryelyn sammanlagt skulle bliva mindre kostbart än förrättningen av det ursprungliga loppet i västra kanten av den numera odlade Leråkersmossen. En jämförande beräkning av kostnaderna för arlopp i de båda riktningarna finga vack gära utslag i frågan om valet av sträckning.

Ernst Carlsson i Gunnarsbyn meddelade att han icke ansåg utloppet för vattnet från dalen kunnat uppdragas längre än till den punkt där ägorna till hans fastighet stöta samman med ägorna till Johan Oskar Josefssons fastighet i Gunnarsbyn vid gränsen mot Leråker.

I fråga om vägar över de till förrättning föranledande arloppen vart upplyst att allmänna vägen, som korsade rättsdraget å ägor till Grubbetorp, vart föremål för anläggning under åren 1936-1939 s. Den för vattenloppet anlagda kunnan förslutades icke utgöra vara tillräckligt djup och vid för den vattenavledning varom var fråga. Broar och kunnor för vägar av ifrågavarande och enskild natur förmenades däremot vara för trånga och för grunda för att kunna bestå efter genomförda avledningsarbeten.

Enligt åtskilliga sakägares mening borde kostnaderna för den södra omläggningen bestridas av vederbörande väghållare under det enligt andras mening denna kostnad borde ingå såsom ett led i kostnaderna för företaget och tillgöras av delägarne i detta.

För upplåtelse av mark till vattnens tillgodogörande såsom för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ansågs allmänt ersättning böra erläggas och gäldas.

Anlopp och mark åsyftas förvärvad för vattenbyggnadens del och marken gränsar för undersökning och uppskattning. Under denna procedur förhandlade Anders Johansson och Johan Hannes Andersson i Tunneryd att även deras fastigheter skola medtagas i avsikt att gå vatten tillfört framtill gränsen mellan deras fastigheter i söder. I detta hänseende underrättades den fiskare upprättade förrättningshandlingen av Johansson och Andersson.

Samma sakägare åtskiljdes både för den tillkännagivits att förslag till vattenregleringen med kostnads- och ersättningsberäkningar komme att förelägges vid sammanträde, om vilket tid och plats skulle tillkungöras i ortens sed.

Karlsson

Gustafsson Wennerholm

Den 12 april 1940 i Ånebyn.

Närvarande: förestående styrelsen och följande sakägare och ombud:

Albin Persson i Grabbetorp;
Lars Nilsson i Fågelås;
Karl A. Andersson i Lervåtern;
Erik Larsson " — " ;
Karl Eriksson " — " ;
Verner Nilsson " — " ;
Karl David Johansson " — " ;
Johan Robert Carlsson " — " ;
Johan Oskar Lövestedt " — ;
Johan Oskar Josefsson Gimmerobyn,
Ernst Carlsson " — "
Anders Johansson " "
Johan Gunnar Andersson "
Joh. Rudell i Ållsund såsom representant för vägstyrelsen i Östra Dals vägföretagslag
Emil Larsson i Lervåtern
Karl Edv. Johansson i Ånebyn.

Förslag till vattenavledningen företeddes, mot vilket förslag ingen annan erinran förekommes än den från Ernst Carlssons och Emil Larssons sidor att utloppet från Gimmerobyn över Lervåtern borde fått den sträckning som Karl A. Andersson förordade vid sammanträdet i september 1939. Johan Robert Carlsson tade sig dock förmena att ett utopp

i nämnda sträckning icke tarvade någon
del till förläggning av marken till trans fas-
tigheter med mindre särskild anslutning
till dessa anordnades. Då det icke torde
väntas att kostnaden för denna anslutning
jämte den för avlopp i den ovan förordade
sträckningen skulle bliva mindre än (kostnaden för)
förstoring i loppets nuvarande led höll
Carlsson fast vid sin ståndpunkt att loppet
utan trans fastigheter komme till förstoring
framför upptagandet av ny led för vattnet.

Efter prövning av förebragta frågor
vart utlåtande i ärendet meddelat och
till utlåtandet hörande längder föredrag-
na tillika med kostnadsberäkningen.

Att yttranden företagit rörande handlä-
gan och ritningar uttåga Gunnar Berthils-
son i Ambjörnarp pr Bråland, åt vilken
jämväl lämnades uppdraget att kalla
delägarne till sammanträde för val
av styrelse för företaget, varpå förrätt-
ningen förklarades avslutad

Dag som ovan

Wilh Carlsson

R Gustafsson

Werner Henriksson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 47 *pag.* 150

Ass.D. 1936.

KUNGL. MAJ:TS EFTERLEVNINGSHÄVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 februari 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

N:o 47 pag. 150

Ank. D. 193 6.

1518



Till

Länsstyrelsen.

Vänersborg.

Genom resolution den 31 december 1936 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte avgiva yttrande i anledning av en hos Eder gjord framställning om förordnande av förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gunnarsbyn m.fl. hemman i Sunndalsryrs och Brålanda socknar. I framställningen föreslå sökandena att till förrättningsman förordnas lantmätaren Thorsten Herdenberg i Göteborg.

./. Med återställande av remissakten får Lantbruksstyrelsen anföra följande.

Så vitt Lantbruksstyrelsen kunnat utröna har någon lantmätare med nämnda namn icke av Kungl. Maj:t förklarats behörig att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen. Styrelsen vill hålla före, att i ansökningen avses den hos lantbruksingenjören i Göteborg anställde förste assistenten Thorsten Herdenberg.

Vid sådant förhållande och då Herdenberg icke tillerkänts behörighet, som nyss nämnts, synes förordnandet böra uppdragas åt nämnde lantbruksingenjör.

Stockholm den 3 februari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 47 pag. 150

Ass.D. 1936.

DIARIE N:r 67
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1937

Resolution.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remisshandlingens återställande, hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 31 december 1936.

N:o 47 pag. 150

Ass. D. 1936

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
31 DEC. 1936
VÄNERSBORG

10.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt ansöka om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattensänkning i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande nedanuppgifna Gunnesbyn och Lersäter i Sandhults sockens samt Fogelås – Ahrebyn – Grubbetorp i Bråtanda socken av Älvsborgs län. Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanstående ägare.

Gunnesbyn.	Gunnar Andersson
"	Ernst Carlsson
"	Bröderna August & Anders Johansson
"	Oskar Josefsson
Lersäter.	Robert Karlsson
"	Oswald Carlsson
"	K. E. Johansson
"	Karl Eriksson
"	Karl Andersson
"	Johan Carlsson m. fl.
Ahrebyn.	Gunnar Bertilsson
"	Karl Johansson
"	Johannes ~~Johansson~~ Andersson
Fogelås	~~Sven~~ Nilsson
Grubbetorp	Oskar Karlsson
	Albin Persson
	Teodor Karlsson
	Karl Edv. Johansson. Appelkvarn.

Gunnesbyn Bråtanda d. 26 Nov. 1936.

Ernst Carlsson K. E. Johansson
Gunnar Bertilsson Theodor Carlsson
Johs Andersson J. R. Carlson Lersäter
Karl Johansson
Eugen Karlsson
Albin Persson

vänd.

Till förrättningsman vill jag vördsamast
föreslå Landt mätaren Thorsten Herdenberg

Källtorpsgatan 20

Göteborg.

Vilken har besett markområdet i fråga.

Vördsamast.

Gunnesbyn Brålanda d. 30 Dec. 1936.

Ernst Carlsson

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att upptaga vattenavlopp för torrläggning av ~~vattenbesvärad~~ mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Berthilsson i Anebyn onsdagen den 6 september 1939, kl. 9,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Vägar av allmän, samfälld och enskild natur kunna ock beröras av företaget.

Göteborg den 15 augusti 1939.

A. Karlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Brålanda och Sundals-Ryr den 16 augusti 1939 samt införd i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad den 18 augusti varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 16 augusti till:

Herr Lantbrukaren	Teodor Karlsson,	Grubbetorp,	Brålanda.
" "	Albin Persson,	"	"
" "	Eugen Karlsson,	"	"
" "	K.Edv.Johansson,	Aspebol,	"
" "	Karl Johansson,	Anebyn,	"
" "	Johannes Andersson,	"	"
" "	Gunnar Berthilsson,	"	"
" "	Sven Nilsson,	Fågelås,	"
" "	Karl A.Andersson,	Lersäter,	"
" "	J.A.Larsson,	"	"
" "	Karl Eriksson,	"	"
" "	K.D.Johansson,	"	"
" "	Robert Karlsson,	"	"
Fröken	Anna Palm,	"	"
Herr Lantbrukaren	Gust.Palm,	"	"
Fröken	Hulda Johansson,	"	"
Herr Lantbrukaren	Johan Johansson,	"	"

Herr Lantbrukaren Verner Nilsson, Lersäter, Brålanda.
" Evald Larsson, " "
" J.O.Josefsson, Gunnersbyn, "
" Ernst Carlsson, " "
" Aug.Johansson, " "
" Anders Johansson, " "
" Gunnar Andersson, " "

betygar:

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals Ryrs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Berthilsson i Anebyn fredagen den 12 april 1940 kl. 11,15 f.m. Göteborg den 21 mars 1940.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Brålanda och Sundals-Ryr den 21 mars samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 27 mars varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 3 april 1940 till:
Styrelsen för Östra Dals vägdistrikt, dess ordf.
Herr Anders Gustafsson, Törp, Mellerud.

betygar:

Jämlikt 10 kaps. 58 § rättegångsbalken förenar sig undertecknad med sökandena till företaget avseende rättegångsbalken för fastläggning av mark till kommunen Stubbetorps, Anebyn ingå i Bråland och Lundals-Rya socknar och åtagar sig med denna anslutning att möjlighet beredes till fastläggning ändamål av nyttja till mina fastigheter.

Anebyn den 6 september 1939.

Sven Nilsson

1/4 Mantal Mantal
Fågelås Anebyn

Att Sven Nilsson i Fågelås träffat förestående förening och undertecknat denna handling bevittna: A Karlsson

P Svenssons

Werner Henriksson

Med sökandena till företaget förena sig även undertecknade i samma syfte som Sven Nilsson i Fågelås. Anebyn den 6 september 1939.

Anders Johansson Ägare till 3/4 delar Gunnesbyn

Johan Gunnar Andersson Ägare till 1/2 Mant. Gunnesbyn

Att Anders Johansson och Gunnar Andersson i Gunnesbyn ingått förestående förening och

vederbörligt denna handlings betygande.

P. Wahlroos

Werner Henriksson

R. Gustafsson

ÖSTRA DALS VÄGSTYRELSE
— *Tel. 101* —
Adr. Vägkontoret
Mellerud

Mellerud den

U t d r a g från protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Östra Dals vägdistrikt å vägkontoret i Mellerud den 11 april 1940.

Närvarande, ordf. And. Gustavsson, herrar ledamöter K.J. Fremling, Gustaf Eriksson och Joh. Rudell samt 1ste vägm. E.H.Prytz

\- - - - - -

§ 6.

Från Statens Lantbruksingeniör förelåg kallelse till syneförrättning för torrläggning av mark i hemmannen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken den 12 april 1940 och utsågs som vägstyrelsens representant härvid Lantbr. Joh. Rudell Ållerud.

\- - - - - - -

Dag som ovan

Justerat:

And. Gustavsson

K.J. Fremling

Gustaf Eriksson

Joh. Rudell

Rätt utdraget betygar:

And. Gustavsson

Ordf.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Huvudloppet leder i nordostlig riktning till en bäck, benämn Dälpan med utflöde i Krokån, vilken leder till Dalbergsån. Avloppet ifråga är alltså beläget inom sistnämnda vattendrags nederbördsområde n:o 130 sektionen 1/ Krokån. Inom ägor till Anebyn och Lersäter stöta tillopp från Fågelås och Gunnersbyn till.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet med sina grenar till sin sträckning utmärkt medelst tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt till de delar vidgning och djupning avses inramat medelst tvänne röda linjer och betecknat med A-B-C-D beträffande huvudloppet och med B-E, D-G-H och D-I-K beträffande grenarna; grenen C-F, som avses gestaltad som täckt ledning, är till sitt nya läge utmärkt med en enkel röd linje. Vid A är ett stup i loppet, vid vilket arbetena med vattenavledningen måste begynna för ernående av åsyftat resultat.

Sträckan A-B-C avbördar vatten från ett omkring 1,85 kvadratkilometer stort område och sträckan C-D från 0,95 kvkm. Till övervägande del bestå områdena av åkerfält med svag lutning mot vattendragen. Med avseende härtill och till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 150 liter i sekunden

samt i medeltal till c:a 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd i sträckan A-B-C av 280 och i C-D av 145 liter i sekunden samt en medelvattenmängd av 22 och 12 liter i sekunden i respektive sträckor.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 0,5:1000, bottenbredd 0,50 m. och sidolutning 1:1,5 för sträckan A-B, 2,15:1000, 0,30 m. och 1:1,25 respektive för sträckan B-C samt 0,5:1000, 0,30 m. och 1:1,25 respektive för sträckan C-D. För sträckorna B-E, D-H och D-K, vilka var och en föra mindre vatten än C-D innefattar förslaget en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,25. För sträckan C-F, som har att avleda vattnet från allenast 7 hektar åker, upptager förslaget ledning av 20 cm. (8") tegelrör i lutning 2:1000.

I enligt detta förslag upptagna öppna avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 m. och medelvattenmängden icke 0,20 m:s vattendjup. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig täckdikning av den vattenbesvärade marken ernås.

Trumman för allmänna vägen över sträckan A-B utgör i befintligt skick intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Enär

loppet i berget vid 0+30 m. å sträckan A-B, där ägoväg leder över vattendraget, innehar den för bergsektionen föreskrivna bredden 1,5 m. är någon ändring av bron för vägen i fråga icke påkallad. Vid sprängningsarbetet för loppets fördjupning kan överbyggnaden avlägsnas samt återläggas efter slutförd sprängning med den justering som kan finnas erforderlig. Trummorna och broarna för övrige vägar och överfarter av samfälld och enskild natur kunna däremot näppeligen bestå, sedan avloppen upptagits enligt ovan nämnda förslag utan måste ombyggas. Förslaget förutsätter att vattenloppet i byggnader med stenlandfästen nedförda under avloppets bottennivå vid platsen för byggnaden, erhåller en bredd av minst 1,5 m. å sträckan A-B, 1,0 m. å sträckan B-C-D, 0,80 m. å sträckorna D-H och D-I samt 0,60 m. å sträckorna B-E och I-K.

Å de över avloppens sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till vägtrummor samt till ~~xxxxxxx~~ brunn vid täckt ledning utvisa dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i avvattningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär det med hänsyn till förekomsten av avloppsförgrening

icke ansetts uteslutet att något område inom torrläggningssamfälligheten skulle kunna torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkställts för utrönande om skäl till avdelningsbildning finnes för sådan jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, men givit till resultat att förutsättning för nämnda jämkning icke är för handen. Vid detta förhållande har varje delägare i samfälligheten jämlikt 7:23 vattenlagen att taga del i kostnaderna för företaget i mån av värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt samma grund jämväl uttryckts med procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för rörledningen med läggning och höljning samt öga och brunn, kostnad för ombyggn-ad av vägbroar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar dem, som hava att vidmakthålla de befintliga byggnaderna, ävensom ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av de i vattenloppen uppförda broarna och trummorna leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, hava jämlikt 7:18 vattenlagen deltagarna i företaget rätt till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaderna, vilken minskning med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med belopp räknat efter ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett pris av 0,25-0,45 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas och efter en och femtio för tusen av båtmaden med tjugosex kronor sexton öre, vilket belopp /26:16/ inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaderna, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Byggnaderna för vägar och överfarter underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna. Det må vara tillåtet för var och en ägare till fastighet, som icke har direkt anslutning till något av de till upptagande ifrågakommande avloppen, att medelst rörledning över angränsande fastigheter ernå dylik anslutning vid tid då skada ej kan uppstå.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna

A-B-C-D, B-E, D-G-H och D-I-K, anläggning av rörledning å sträckan C-F, samt ombyggnad av broar och trummor för vägar över sträckorna ifråga, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppssträckorna uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej må igenfyllas med jord;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande äger rum medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att vägtrummorna byggas av kilad sten i goda förband samt enligt ritningar;

att loppet i trummorna erhåller xx riktning med vattendragets vid platsen för byggnaderna och gavel- eller frontmurarna riktning med vägens;

att invid och på ömse sidor trumman för allmänna vägen över sträckan A-B avloppet förstärkes medelst frisk grästorv, som pinnas fast i sidorna;

att till skydd mot utskärning vid vägtrummor i övrigt väl hopfogad sten insättes i botten och sidor invid byggnaderna på sätt ritningarna utvisa;

att vid avloppens slutpunkter nödig avsläntning eller vid behov sten- eller torvsättning äger rum till förebyggande av utskärning;

att stensättning i samma syfte sker vid förgreningsställena samt i yttersidan vid krökar, där så finnes påkallat;

att ledningen i sträckan C-F utgöres av väl brända tegelrör med oklanderlig form;

att ögat utgöres av järnrör eller trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd eller ock av cementrör med utmynning i stensättningen för vägtrumman vid C;

att brunnen vid slutpunkten F bygges enligt ritning av betongrör om minst 45 cm. (18") invändig diameter med botten minst 0,5 meter under ledningens nedre kant, förses med lock av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets inledande samt kringlägges med skärv eller småsten;

att arbetena för företagets utförande överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av loppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas färdig-

ställande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan tillerkänd ersättning för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Anebyn den 12 april 1940.

Olof Karlsson.

Per Bertil Jonsson Werner Henrikson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingsläugd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bråslanda.				
Grubbetorp	15	3/16.		Theodor Carlsson
			1	äng
			2	åker, 0.20 m. mylla på sand. lera
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" 0.20-0.25 m " " "
			7	" " " " "
			8	" 0.20 " " "
			9	" " " " "
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" " " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	anlopp
			20	"
			21	väg
				Summa
- " -	16	1/12		Albin Persson
			22	åker, 0.20 m. mylla på sand. lera
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			01.2					600	6	-	600	7	20	1	20	
	12.8							950	121	60	1000	128	-	6	40	
	29.0							900	261	-	"	290	-	29	-	
	04.6							950	43	70	"	46	-	2	30	
	05.1							"	48	45	"	51	-	2	55	
	04.5							1050	47	25	1100	49	50	2	25	
	05.2							"	54	60	"	57	20	2	60	
	02.8							900	25	20	1000	28	-	2	80	
	01.7							"	15	30	"	17	-	1	70	
	07.4							850	62	90	"	74	-	11	10	
	12.6							900	113	40	"	126	-	12	60	
	23.0							850	195	50	"	230	-	34	50	
	19.6							800	156	80	"	196	-	39	20	
	22.6							"	180	80	"	226	-	45	20	
	34.0							"	272	-	"	340	-	68	-	
	33.0							"	264	-	"	330	-	66	-	
	32.0							"	256	-	"	320		64	-	
	30.6							750	229	50	"	306	-	76	50	
							09.1									
							08.4									
							05.2									
2	80.5		01.2				22.7		2354	-		2821	90	467	90	
	04.5							850	38	25	1000	45	-	6	75	
	08.0							"	68	-	"	80	-	12	-	
	10.0							800	80	-	"	100	-	20	-	
	13.7							"	109	60	"	137	-	27	40	
	13.3							"	106	40	"	133	-	26	60	
	49.5								402	25		495	-	92	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört.
			27	åker, 020 m. mylla på sand. lera
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" " " "
				Summa.
Aneby	1:14	1/24		Karl Edv. Johansson
			31	åker, 0,20 m. mylla på sand. lera.
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43 44	arlopp väg
				Summa
— " —	1:13	1/48		Karl Johansson
			45	åker, 020 m. mylla på sand. lera
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49.	" " " "
			50	arlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	49.5								402	25		495	-	92	75	
	17.5							750	131	25	1000	175	-	43	75	
	17.6							800	140	80	"	176	-	35	20	
	08.5							900	76	50	"	85	-	8	50	
	13.4							950	127	30	"	134	-	6	70	
1	06.5								878	10		1065	-	186	90	
	22.5							800	180	-	1000	225	-	45	-	
	20.0							"	160	-	"	200	-	40	-	
	12.0							"	96	-	"	120	-	24	-	
	33.5							"	268	-	"	335	-	67	-	
	57.0							"	456	-	"	570	-	114	-	
	20.4							"	163	20	"	204	-	40	80	
	14.6							750	109	50	"	146	-	36	50	
	17.0							"	127	50	"	170	-	42	50	
	22.8							"	171	-	"	228	-	57	-	
	29.4							"	220	50	"	294	-	73	50	
	29.5							"	221	25	"	295	-	73	75	
	32.4							"	243	-	"	324	-	81	-	
							08.6									
							03.5									
3	11.1						12.1		2415	95		3111	-	695	05	
	50.0							800	400	-	1000	500	-	100	-	
	16.5							"	132	-	"	165	-	33	-	
	16.0							750	120	-	"	160	-	40	-	
	47.2							750	354	-	"	472	-	118	-	
	08.3							800	66	40	"	83	-	16	60	
							02.8									
1	38.0						02.8		1072	40		1380	-	307	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Anebyn	1:15	1/48		Karl Johansson
			51	åker, 020 m. mylla på sand. lera
			52	" " " "
			53	" " " "
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	arlopp
			57	väg
				Summa
— " —	1:16	1/48		Eugen Karlsson
			58	åker, 020. m. mylla på sand, lera
			59.	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	arlopp
				Summa
— " —	1:9	1/24		Eugen Karlsson
			64	åker, 020m. mylla på sand, lera
			65	" " " "
			66	" 025 " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" 0,20 " "
			70	" " " "
			71	" " " "
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	23.7							850	201	45	1000	237	-	35	55	
	31.7							800	253	60	"	317	-	63	40	
	40.8							"	326	40	"	408	-	81	60	
	43.0							750	322	50	"	430	-	107	50	
	57.0							"	427	50	"	570	-	142	50	
							04.3									
							039									
1	96.2						08.2		1531	45		1962	-	430	55	
	21.0							800	168	-	1000	210	-	42	-	
	20.2							750	151	50	"	202	-	50	50	
	27.7							"	207	75	"	277	-	69	25	
	43.2							"	324	-	"	432	-	108	-	
	40.0							"	300	-	"	400	-	100	-	
							03.1									
1	52.1						03.1		1151	25		1521	-	369	75	
	34.8							750	261	-	1000	348	-	87	-	
	27.3							"	182	25	"	243	-	60	75	
	20.7							850	175	95	1100	227	70	51	75	
	36.7							"	311	95	"	403	70	91	75	
	30.8							"	261	80	"	338	80	77	-	
	21.8							750	163	50	1000	218	-	54	50	
	15.8							"	118	50	"	158	-	39	50	
	17.2							"	129	-	"	172	-	43	-	
	22.3							"	167	25	"	223	-	55	75	
	16.0							"	120	-	"	160	-	40	-	
	20.2							"	151	50	"	202	-	50	50	
	20.4							"	153	-	"	204	-	51	-	
2	81.0								2195	70		2898	20	702	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			76	avlopp
			77	väg.
				Summa
Arebyn	1/10	1/32		Karl Johansson
			78	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			79	" " " "
			80	" 0,20 m " "
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	avlopp
			84	väg
				Summa
	av 1/6	85/384		
—"—	av 1/8			Gunnar Berthilsson
	av 1/17		85	åker, 0,20 m. mylla på sand. lera
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" 0,15-0,20 m " "
			89	" " " "
			90	" " " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	" " " "
			94	" 0,20 m. " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101.	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	81.0								2195	70		2898	20	702	50	
							06.4									
							04.0									
2	81.0						10.4		2195	70		2898	20	702	50	
	21.0							850	178	50	1100	231	–	52	50	
	29.6							"	257	60	"	325	60	74	–	
	09.0							800	72	–	1000	90	–	18	–	
	16.0							"	128	–	"	160	–	32	–	
	22.0							850	187	–	"	220	–	33	–	
							030									
							08.0									
	97.6						11.0		817	10		1026	60	209	50	
	63.8							900	574	20	1000	638	–	63	80	
	34.8							750	261	–	"	348	–	87	–	
	34.4							800	275	20	"	344	–	68	80	
	30.7							700	214	90	900	276	30	61	40	
	32.0							750	240	–	"	288	–	48	–	
	18.0							700	126	–	"	162	–	36	–	
	18.0							"	126	–	"	162	–	36	–	
	19.6							650	127	40	"	176	40	49	–	
	30.8							"	200	20	"	277	20	77	–	
	19.5							900	175	50	1000	195	–	19	50	
	21.5							950	204	25	"	215	–	10	75	
	33.4							900	300	60	"	334	–	33	40	
	40.8							850	346	80	"	408	–	61	20	
	33.0							800	264	–	"	330	–	66	–	
	28.4							"	227	20	"	284	–	56	80	
	54.7							750	410	25	"	547	–	136	75	
	51.1							700	357	70	"	511	–	153	30	
5	64.5								4431	20		5495	90	1064	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			102	åker, 0,20 m. mylla på sandsten
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	avlopp.
			110	väg
				Summa
Arebyn	av 18 av 16 av 17	85/384		Gunnar Berthilsson
			111	åker, 015-020 m mylla på sandsten
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
				Summa
— " —	f.d. samfälld			Gunnar Berthilsson
			115	åker, 015-020 m mylla på sandsten
			116	" " " "
				Summa
— " —	av 16 av 18 av 17	85/384		Gunnar Berthilsson
			117	åker, 015-020 m. mylla på sandsten
			118	" " " "
			119	" " " "
				Summa
— " —	av 16 av 18 av 17	85/384		Gunnar Berthilsson
			120	åker, 015-020 m. mylla på sandsten
			121	" " " "
			122	" 020-025. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	64.5								4431	20		5495	90	1064	70	
	50.5							700	353	50	1000	505	–	151	50	
	57.3							"	401	10	"	573	–	171	90	
	57.5							650	373	75	"	575	–	201	25	
	57.6							"	374	70	"	576	–	201	60	
	63.8							"	414	70	"	638	–	223	30	
	61.7							"	401	05	"	617	–	215	95	
	51.5							"	334	75	"	515	–	180	25	
							13.6									
							04.2									
9	64.4						17.8		7084	45		9494	90	2410	45	
	09.0							650	58	50	900	81	–	22	50	
	22.5							"	146	25	"	202	50	56	25	
	23.0							"	149	50	"	207	–	57	50	
	09.0							600	54	–	"	81	–	27	–	
	63.5								408	25		571	50	163	25	
	10.4							800	83	20	900	93	60	10	40	
	04.1							"	32	80	"	36	90	4	10	
	14.5								116	–		130	50	14	50	
	04.3							800	34	40	900	38	70	4	30	
	17.6							"	140	80	"	158	40	17	60	
	09.4							750	70	50	"	84	60	14	10	
	31.3								245	70		281	70	36	–	
	15.8							650	102	70	900	142	20	39	50	
	16.6							700	81	20	"	104	40	23	20	
	24.1							"	168	70	1100	265	10	96	40	
	51.5								352	60		511	70	159	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Örsjöstorp
			123	åker, 020-025 m. mylla på sandstens
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" " " "
			128	avlopp,
			129	"
				Summa
Ärsebyn	av 16 av 18 av 17	85/384		Gunnar Berthilsson i
			130	åker 015-020 m. mylla på sandstens
			131	" 020-025 " " "
			132	" " " "
			133	" " " "
			134	avlopp.
				Summa
-"-	av 16 av 18 av 17	85/384		Gunnar Berthilsson i
			135	åker, 015-020 m. mylla på sandstens
			136	" 020-025 " " "
			137	" " " "
			138	" 020 " " "
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	avlopp
			142	väg
				Summa
-"-	av 16 av 18 av 17	7/384		Sven Nilsson i Fågelås.
			143	åker, 020 m. mylla på sandsten
			144	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	51.5								352	60		511	70	159	10	
	61.0							700	427	–	1100	671	–	244	–	
	59.4							"	415	80	"	653	40	237	60	
	57.7							"	403	90	"	634	70	230	80	
	48.0							750	360	–	"	528	–	168	–	
	39.7							850	337	45	"	436	70	99	25	
							09.6									
							032									
3	17.3						12.8		2296	75		3435	50	1138	75	
	08.5							700	59	50	900	76	50	17	–	
	22.0							"	154	–	1100	242	–	88	–	
	39.4							800	315	20	"	433	40	118	20	
	13.0							1050	136	50	"	143	–	6	50	
							01.2									
	82.9						01.2		665	20		894	90	229	70	
	15.6							650	101	40	900	140	40	39	–	
	20.8							700	145	60	1100	228	80	83	20	
	52.0							750	390	–	"	572	–	182	–	
	49.6							650	322	40	1000	496	–	173	60	
	43.0							700	301	–	"	430	–	129	–	
	31.8							950	302	10	"	318	–	15	90	
							03.0									
							15.0									
2	12.8						18.0		1562	50		2185	20	622	70	
	30.0							700	210	–	1000	300	–	90	–	
							00.8									
	30.0						00.8		210	–		300	–	90	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skeebyn	aa/16 aa/18 aa/17	7/384		Sven Nilsson
			145	åker 0,20 m. mylla på sandbotten
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	väg
				Summa
— " —	aa/16 aa/18 aa/17	7/384		Sven Nilsson
			153	åker 0,20 m. mylla på sandbotten
			154	" " " "
			155	" " " "
			156	" " " "
			157	" " " "
			158	" " " "
			159	väg
				Summa
— " —	aa/16 aa/18 aa/17	7/384		Sven Nilsson
			160	åker, 0,20 m, mylla på sandbotten
			161	" " " "
			162	" " " "
			163	väg
				Summa
— " —	1/16	1/48		Eugen Karlsson
			164	åker, 0,20 m. mylla på sandbotten
			165	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	29.5							750	221	25	1000	295	–	73	75	
	26.7							800	213	60	"	267	–	53	40	
	26.6							850	226	10	"	266	–	39	90	
	27.7							900	249	30	"	277	–	27	70	
	09.5							950	90	25	"	95	–	4	75	
	08.3							"	78	85	"	83	–	4	15	
	07.4							920	68	08	"	74	–	5	92	
							08.3									
1	35.7						08.3		1147	43		1357	–	209	57	
	14.4							980	141	12	1000	144	–	2	88	
	14.7							"	144	06	"	147	–	2	94	
	13.8							960	132	48	"	138	–	5	52	
	20.7							940	194	58	"	207	–	12	42	
	22.0							900	198	–	"	220	–	22	–	
	26.8							920	246	56	"	268	–	21	44	
							08.2									
1	12.4						08.2		1056	80		1124	–	67	20	
	09.4							850	79	90	1000	94	–	14	10	
	06.0							950	57	–	"	60	–	3	–	
	05.8							980	56	84	"	58	–	1	16	
							05.1									
	21.2						05.1		193	74		212	–	18	26	
	32.8							870	285	36	1000	328	–	42	64	
	21.1							"	183	57	"	211	–	27	43	
	53.9								468	93		539	–	70	07	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ausebyn	19	1/24		Eugen Karlsson
			166	åker, 020 m. mylla på sandbotten
			167	" " " "
			168	" " " "
			169	" " " "
				Summa
—"—	1"	1/48		Eugen Karlsson
			170	åker, 020 m. mylla på sandbotten
			171	" " " "
				Summa
—"—	110	1/32		Karl Johansson
			172	åker, 020 m. mylla på sandbotten
			173	" " " "
				Summa
Fågelås	1'	1/4		Sven Nilsson
			174	åker, 020-025 m. mylla på sandbotten
			175	" " " "
			176	" " " "
			177	" " " "
			178	" " " "
			179	" " " "
			180	" " " "
			181	" " " "
			182	" " " "
			183	" " " "
			184	" " " "
			185	" 020 " "
			186	" " " "
			187	" " " "
			188	" " " "
				Förs. Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26.4							820	216	48	1000	264	-	47	52	
	24.7							"	202	54	"	247	-	44	46	
	28.4							"	232	88	"	284	-	51	12	
	27.3							"	223	86	"	273	-	49	14	
1	06.8								875	76		1068	-	192	24	
	22.3							850	189	55	1000	223	-	33	45	
	22.5							"	191	25	"	225	-	33	75	
	44.8								380	80		448	-	67	20	
	20.5							850	174	25	1000	205	-	30	75	
	13.7							800	109	60	"	137	-	27	40	
	34.2								283	85		342	-	58	15	
	18.3							1000	183	-	1100	201	30	18	30	
	18.6							"	186	-	"	204	60	18	60	
	24.1							"	241	-	"	265	10	24	10	
	42.0							900	378	-	"	462	-	84	-	
	31.7							850	269	45	"	348	70	79	25	
	29.5							"	250	75	"	324	50	73	75	
	47.2							900	424	80	"	519	20	94	40	
	45.5							950	432	25	"	500	50	68	25	
	46.6							1000	466	-	"	512	60	46	60	
	31.5							1050	330	75	"	346	50	15	75	
	29.5							1000	295	-	1050	309	75	14	75	
	06.7							950	63	65	1000	67	-	3	35	
	11.6							"	110	20	"	116	-	5	80	
	16.5							"	156	75	"	165	-	8	25	
	17.8							970	172	66	"	178	-	5	34	
7	17.1								3960	26		4520	75	560	49	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			189	åker .020 m. mylla på sandlera
			190	" " " "
			191	" " " "
			192	" " " "
			193	" " " "
			194	råg
				Summa
Sundals Ryrstrakten Lersäter	124	1/24.		Karl Abr. Andersson
			195	åker, 025 m mylla på sandig lera
			196	" " " "
			197	" 020. " "
			198	" 015-020 " "
			199	" " " "
			200	" " " "
			201	arlopp.
				Summa
— " —	140	737/4860		Johan Aug. Larssons dödsbo
			202	åker, 020-025 m. mylla på sandlera
			203	" " " "
			204	" 015-020 " "
			205	" " " "
			206	" " " "
			207	arlopp
				Summa
	av	121		
— " —	av	129	209/1260	Karl Eriksson och Verner Nilsson
	av	132		
			208	åker 020-025 m. mylla på sandlera
			209	" " " "
			210	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	17.1								3960	26		4520	75	560	49	
	25.5							970	247	35	1000	255	-	7	65	
	12.4							920	114	08	"	124	-	9	92	
	11.5							950	109	25	"	115	-	5	75	
	08.7							"	82	65	"	87	-	4	35	
	03.1							970	30	07	"	31	-	-	93	
							03.5									
4	78.3						03.5		4543	66		5732	75	589	09	
	29.0							950	275	50	1100	319	-	43	50	
	32.4							900	291	60	"	356	40	64	80	
	33.0							800	264	-	1000	330	-	66	-	
	24.0							600	144	-	900	216	-	72	-	
	22.6							650	146	90	"	203	40	56	50	
	33.7							700	235	90	"	203	30	67	40	
							03.7									
1	74.7						03.7		1357	90		1728	10	370	20	
	25.3							850	215	05	1100	278	30	63	25	
	23.4							800	187	20	"	257	40	70	20	
	33.0							780	257	40	900	297	-	39	60	
	12.2							750	91	50	"	109	80	18	30	
	21.5							"	161	25	"	193	50	32	25	
							030									
1	15.4						03.0		912	40		1136	-	223	60	
	18.6							900	167	40	1100	204	60	37	20	
	16.0							"	144	-	"	176	-	32	-	
	17.5							"	157	50	"	192	50	35	-	
	52.1								468	90		573	10	104	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			211.	åker 0,020-0,25 m. mylla på sand. lera
			212	" " " "
			213	" " " "
			214	" " " "
			215	" " " "
			216	" 0,20 " " "
			217	" " " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	ortopp
			222	väg
				Summa
	av	29		
Lervåter	av	21	209/1260	Karl Eriksson och Verner Nilsson
	av	32		
			223	åker 0,020-025 m. mylla på sand. lera
			224	" " " "
			225	" " " "
			226	" " " "
			227	" 0,20 " "
			228	" " " "
			229	ortopp
			230	väg
				Summa
—"—	av	22	1/48	Karl Eriksson
			231	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			232	—"— —"— —"— —"—
			233	" " " "
			234	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	52.1								468	90		573	10	104	20	
	07.5							850	63	75	1100	82	50	18	75	
	11.0							"	93	50	"	121	–	27	50	
	10.0							"	85	–	"	110	–	25	–	
	09.0							"	76	50	"	99	–	22	50	
	09.0							"	76	50	"	99	–	22	50	
	18.7							780	145	86	1000	187	–	41	14	
	50.3							"	392	34	"	503	–	110	66	
	22.0							"	171	60	"	220	–	48	40	
	13.8							750	103	50	900	124	20	20	70	
	22.6							700	158	20	"	203	40	45	20	
							04.0									
							02.6									
2	26.0						06.6		1835	65		2322	20	786	55	
	08.4							850	71	40	1100	92	40	21	–	
	21.2							"	180	20	"	233	20	53	–	
	10.2							"	86	70	"	112	20	25	50	
	10.2							"	86	70	"	112	20	25	50	
	07.2							700	50	40	1000	72	–	21	60	
	08.4							"	58	80	"	84	–	25	20	
							020									
							026									
	65.6						06.6		534	20		706	–	171	80	
	20.2							780	157	56	1000	202	–	44	44	
	25.4							820	208	28	"	254	–	45	72	
	40.5							780	315	90	"	405	–	89	10	
	48.0							700	336	–	"	480	–	144	–	
1	34.1								1017	74		1341	–	323	26	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lersäter	141	737/4860		Karl David Johansson
			235	åker, 0,20-0,25 m. uppl. på fast botten
			236	" " " "
			237	" 0,15-0,20 " "
			238	" " " "
			239	" " " "
			240	" 0,20 " "
			241	" " " "
			242	" " " "
			243	" " " "
			244	" " " "
			245	" " " "
			246	" " " "
			247	" 0,15-0,20 " "
			248	" " " "
			249	" 0,20 " "
			250	" " " "
			251	" " " "
			252	" 0,20-0,25 " "
			253	" " " "
			254	" " " "
			255	" " " "
			256	skogbev. mark.
			257	oröpp
			258	väg
			259	oröpp
				Summa
— " —	140	737/4860		Johan Aug. Larssons dödsbo
			260	åker, 0,20-0,25 m. uppl. på fast botten
			261	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22.4							800	179	20	1100	246	40	67	20	
	20.2							"	161	60	"	222	20	60	60	
	18.7							700	130	90	900	168	30	37	40	
	10.8							"	75	60	"	97	20	21	60	
	11.7							"	81	90	"	105	30	23	40	
	08.6							900	77	40	1000	86	-	8	60	
	06.2							"	55	80	"	62	-	6	20	
	20.0							750	150	-	"	200	-	50	-	
	10.0							800	80	-	"	100	-	20	-	
	22.0							700	154	-	"	220	-	66	-	
	23.0							650	149	50	"	230	-	80	50	
	16.7							600	100	20	"	167	-	66	80	
	32.6							650	211	90	900	293	40	81	50	
	48.0							550	264	-	"	432	-	168	-	
	24.0							600	144	-	1000	240	-	96	-	
	25.0							"	150	-	"	250	-	100	-	
	23.8							"	142	80	"	238	-	95	20	
	19.0							550	104	50	900	171	-	66	50	
	11.5							"	63	25	"	103	50	40	25	
	12.0							"	66	-	"	108	-	42	-	
	12.3							"	67	65	"	110	70	43	05	
					72.7			180	130	86	200	145	40	14	54	
							12.0									
							12.2									
							02.4									
3	98.5				72.7		26.6		2741	06		3996	40	1255	34	
	30.3							900	272	70	1100	333	30	60	60	
	47.8							"	430	20	"	525	80	95	60	
	78.1								702	90		859	10	156	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öfverf^t
			262	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			263	ar.opp.
				Summa
Lerdsäter	av 1/38 av 1/27 av 1/33 av 1/34	7/105		Johan Robert Carlsson
			264	åker, 020-025 m. mylla på sand lera
			265	" 020 " " "
			266	ar.opp.
				Summa
— " —	av 1/38 av 1/27 av 1/33 av 1/34	7/105		Johan Robert Carlsson
			267	väg
			268	åker 020-025 m. mylla på sand-lera
			269	ar.opp.
				Summa
— 4 —	av 1/38 av 1/27 av 1/33 av 1/34	7/105		Johan Robert Carlsson
			270	åker, 0.20 m mylla på sand lera
			271	" " " "
			272	" " " "
			273	ar.opp.
				Summa
— 4 —	av 1/38 av 1/27 av 1/33 av 1/34	7/105		Johan Robert Carlsson
			274	åker, 020 m. mylla på sand lera
			275	" " " "
			276	" " " "
			277	ar.opp.
				Summa
— 4 —	1/23	2/105		Johan Oskar Josefsson
			278	åker, 020 m. mylla på sand lera
			279	" " "
			280	" " "
			281	ar.opp.
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	78,1								702	90		859	10	156	20	
	62.2							650	404	30	900	559	80	155	50	
							03 6									
1	40.3						03.6		1607	20		1418	90	311	70	
	28.3							900	254	70	1100	311	30	56	60	
	06.7							650	43	55	1000	67	-	23	45	
							02.5									
	35.0						02.5		298	25		378	30	80	05	
							03.0									
	25.2							850	214	20	1100	277	20	63	-	
							02.3									
	25.2						05.3		214	20		277	20	63	-	
	05.5							750	41	25	1000	55	-	13	75	
	05.4							"	40	50	"	54	-	13	50	
	07.5							"	56	25	"	75	-	18	75	
							02.1									
	18.4						02.1		138	-		184	-	46	-	
	06.0							750	45	-	1000	60	-	15	-	
	14.7							"	110	25	"	147	-	36	75	
	13.0							"	97	50	"	130	-	32	50	
							02.2									
	33.7						02.2		252	75		337	-	84	25	
	20.0							750	150	-	1000	200	-	50	-	
	18.0							780	140	40	"	180	-	39	60	
	07.5							700	52	50	"	75	-	22	50	
							02.5									
	45.5						02.5		342	90		455	-	112	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lerdala V	an/22 an/33 an/34 an/38	7/1005		Johan Robert Carlsson
			282	åker 1, 015-020 m. mylla på sand- lera
-"-	/24	1/24		Karl Alb. Andersson
			283	åker 1. 015-020 m. mylla på sand-lera
			284	" " " "
				Summa
-"-	/25	11/840		Johan Alfr. Johansson
			285	åker 1, 015-020 m mylla -"-
-"-	an/22 an/34	1/48		Johan Alfr. Johansson
			286	åker 1. 015-020 m. 1 -"- -"
-"-	/37	102/1000		Karl A. Andersson
			287	åker 1, 015-020 m " "
-"-	an /27	343/42630		~~Karl Eriksson och~~ Verner Nilsson
			288	åker 1, 015-020 m. mylla på sand-lera
-"-	an /38	5/504		~~Karl Eriksson och~~ Verner Nilsson
			289	åker 1, 015-020 m. mylla på sandlera
-"-	/46	odv.	Ingår i nr 1x2	Karl A. Andersson
			290	åker 1, 015-020 m. mylla på -"-
-"-	an /27 an/33 an/34 an/38	7/105		Johan Robert Carlsson
			291	åker 1, 015-020 m. mylla på sandlera
-"-	an /22	1/48		Karl David Eriksson ~~och Verner Nilsson~~
			292	åker 1 015-020 m. mylla på sandlera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09.1							500	45	50	800	72	80	27	30	
	08.5							470	39	95	800	68	-	28	05	
	10.0							"	47	-	"	80	-	33	-	
	18.5								86	95		148	-	61	05	
	08.5							430	36	55	750	63	75	27	20	
	12.8							470	60	16	800	102	40	42	24	
	13.3							470	62	51	800	106	40	43	89	
	02.3							500	16	50	800	26	40	9	90	
	04.0							500	20	-	800	32	-	12	-	
	26.1							450	117	45	750	195	75	78	30	
	33.7							470	158	39	800	269	60	111	21	
	09.5							400	38	-	700	66	50	28	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lervätter	140	737/4860		Johan Aug. Larssons dödsbo
			293	åker, 015-020 m. mylla på sandbotten
-"-	140	737/4860		Johan Aug. Larssons dödsbo
			294	åker 015-020 m mylla "
-"-	37	102/1000		Karl Nlb. Andersson
			295	åker, 015-020, m mylla "
	av 21			
	av 29	209		Klara Eriksson och Verner Nilsson
-"-	av 32	1260		
			296	åker, 0,10-020 m. mylla på sandbotten
			297	" " " "
			298	" " " "
				Summa
-"-	20	1/24		Ewald Larsson
			299	åker, 0,10-0,15 m. mylla på sandbotten
	av 21			
	av 29	1/72		Johan Johansson
-"-	av 32			
			300	åker 0,10-0,15 m mylla på sandbotten
-"-	47	ans.	Skogsnr 1.	Karl Nlb. Andersson
			301	åker, 0,10-0,15 m mylla
	37	102/1000		
-"-	av 38	1/144		Karl Nlb. Andersson
			302	åker, 0,10-0,15 m mylla på sandbotten
			303	väg
				Summa
-"-	18	1/48		Anna och Gustav Palm
			304	åker, 015-020 m mylla på sandbotten

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	17.3							400	69	20	700	121	10	51	90	
	19.2							400	76	80	700	134	40	57	60	
	21.2							400	84	80	700	148	40	63	60	
	23.2							420	97	44	750	174	–	76	56	
	30.0							"	126	–	"	225	–	99	–	
	28.4							"	119	28	"	213	–	93	72	
	81.6								342	72		612	–	269	28	
	20.3							450	91	35	750	152	25	60	90	
	07.9							350	27	65	700 (750)	55	30	27	65	
	05.4							350	18	90	700 (750)	87	80	18	90	
	24.7							350	86	45	700	172	90	86	45	
							01.3									
	24.7						01.3		86	45		172	90	86	45	
	13.0							400	52	–	750	97	50	45	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lersäter	1:2	1/24		Johan Oskar Söderkvist
			305	åker, 015-020 m. mylla på lera
Gunnersbyn	1:13	1/12		Johan Oskar Josefsson.
			306	åker, 0,20 m. mylla på sand. lera
			307	" 0,15 " " "
			308	" " " "
			309	" " " "
			310	" " " "
			311	" " " "
			312	" 015-020 " " "
			313	" " " "
			314	" " " "
			315	" " " "
			316	arrondp. och väg
				Summa:
-"-	1:12	1/6		Ernst Carlsson
			317	åker, 0,20 m. mylla på sand lera
			318	" " " "
			319	" " " "
			320	" " " "
			321	" " " "
			322	" " " "
			323	" 05-025 " "
			324	" " " "
			325	" 015-025 " "
			326	" " " "
			327	" " " "
			328	" " " "
			329	" " " "
				N Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19.4							770	91	18	800	155	20	64	02	
	52.3							850	444	55	1000	523	-	78	45	
	06.0							800	48	-	850	51	-	3	-	
	14.0							750	105	-	"	119	-	14	-	
	15.0							770	115	50	"	127	50	12	-	
	16.2							750	121	50	"	137	70	16	20	
	09.6							"	72	-	"	81	60	9	60	
	21.2							"	159	-	900	190	80	31	80	
	47.2							520	245	44	"	424	80	179	36	
	31.7							470	148	99	870 (900)	275	79	126	80	
	18.4							450	82	80	850 (900)	156	40	73	60	
							10.8									
2	31.6						10.8		1542	78		2087	59	544	81	
	23.8							600	142	80	970 (1000)	230	86	88	06	
	25.7							"	154	20	970 (1000)	249	29	95	09	
	26.2							"	157	20	970 (1000)	254	14	96	94	
	24.5							"	147	-	970 (1000)	237	65	90	65	
	25.6							650	166	40	1000	256	-	89	60	
	75.7							700	529	90	"	757	-	227	10	
	34.6							650	224	90	950	328	70	103	80	
	28.0							700	196	-	"	266	-	70	-	
	27.2							750	204	-	"	258	40	54	40	
	21.3							"	159	75	"	202	35	42	60	
	18.8							780	146	64	"	178	60	31	96	
	17.2							"	134	16	"	163	40	29	24	
	16.8							800	134	40	"	159	60	25	20	
3	65.4								2497	35		3541	99	1044	64	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			330	åkert 015-025 m. mylla på sandlera
			331	väg.
				Summa
Gunnarsbyn	1:7	1/16		Anders och August Johansson
			332	åkert, 020. m. mylla på sandlera
			333	" " " "
			334	" " " "
			335	" " " "
			336	" " " "
			337	" " " "
			338	" " " "
			339	avlopp
			340	väg
				Summa
— " —	1:14	1/18		Anders och August Johansson
			341.	åkert, 020-025 m. mylla på sandlera
— " —	1:10	1/16		Anders och August Johansson
			342	åkert, 020. m. mylla på sandlera
			343	väg
				Summa
— " —	1:5	1/3		Johan Gunnar Andersson
			344	åkert, 020 m. mylla på sandlera
			345	" " " "
			346	" " " "
			347	" " " "
			348	" " " "
			349	väg
			350	"
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	65.4								2497	35		3541	99	1044	64	
	14.3							800	114	40	950	135	85	21	45	
							06.7									
3	79.7						06.7		2611	75		3677	84	1066	09	
	50.4							700	352	80	1000	504	–	151	20	
	52.5							780	409	50	"	525	–	115	50	
	43.2							850	367	20	"	432	–	64	80	
	44.3							"	376	55	"	443	–	66	45	
	43.4							820	355	88	"	434	–	78	12	
1	21.5							920	1117	80	"	1215	–	97	20	
	60.0							700	420	–	"	600	–	180	–	
							10.8									
							10.0									
4	15.3						20.8		3399	73		4153	–	753	27	
	40.2							900	361	80	1100	442	20	80	40	
	56.0							800	448	–	1000	560	–	112	–	
							05.4									
	56.0						05.4		448	–		560	–	112	–	
	43.2							750	324	–	1000	432	–	108	–	
	63.1							700	441	70	"	631	–	189	30	
	43.5							650	282	75	"	435	–	152	25	
	38.0							"	247	–	"	380	–	133	–	
	65.0							700	455	–	"	650	–	195	–	
							06.9									
							09.0									
2	52.8						15.9		1750	45		2528	–	777	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gunnarsbyn	1:8	1/24		Johan Gunnar Andersson
			351	åker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
Brålanda socken.				Sammandrag.
Grubbetorp	1:5	3/16	1-21	Theodor Carlsson sök.
"	1:6	1/2	22-30	Albin Persson "
Ambyn	1:14	1/24	31-44	Karl Edv. Johansson "
"	1:13	1/48	45-50	Karl Johansson "
"	1:15	1/48	51-57	" " "
"	1:16	1/48	58-63, 164-165	Eugen Karlsson "
"	1:9	1/24	64-77, 166-169	" " "
"	1:10	1/32	78-84, 172-173	Karl Johansson "
" av	1:8 av 1:17 av 1:6	85/384	85-110	Gunnar Berthilsson "
" av	1:6		111-114	" " "
"	J. d. samfälld		115-116	" " "
			117-119	" " "
			120-129	" " "
		85/384	130-134	" " "
" av	1:6		135-142	" " "
" av	1:8			
" av	1:17		143-144	Sven Nilsson "
			145-152	" " "
		7/384	153-159	" " "
			160-163	" " "
"	1:11	1/48	170-171	Eugen Karlsson "
Fägelås Svendals-Rya sn. Lersätter	1:1	1/4	174-194	Sven Nilsson "
	1:24	1/24	195-201	Karl Alb. Andersson
"	1:10	737/4860	202-207, 260-263, 293, 294	Johan Aug. Larssons dödsbo
" av	1:21 av 1:29 av 1:32	202/1260	208-222	Karl David Eriksons ö. Verner Nilsson
" av	1:32		223-230	" " " " "

Öfverföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	83.0							750	622	50	800	664	-	41	50	
2	80,5		01.2				22.7		2357	-		2821	90	467	90	2,683
1	06,5								878	10		1065	-	186	90	1.072
3	11.1						12.1		2415	95		3111	-	695	05	3,986
1	38.0						02.8		1072	70		1380	-	307	60	1.764
1	96.2						08.2		1531	75		1962	-	430	55	2.469
2	06.0						03.1		1620	18		2060	-	439	82	2,522
3	87,8						10.4		3071	76		3966	20	894	74	5,131
1	31.8						11.0		1100	95		1368	60	267	65	1,535
9	64.4						17.8		7084	75		9494	90	2410	45	13,823
	63,5								408	25		571	50	163	25	0,936
	14,5								116	-		130	50	14	50	0,083
	31.3								245	70		281	70	36	-	0,207
3	17.3						12.8		2296	75		3435	50	1138	75	6,531
	82.9						01.2		665	20		894	90	229	70	1.317
2	12.8						18.0		1562	50		2185	20	622	70	3,571
	30.0						00.8		210	-		300	-	90	-	0,516
1	35.7						08.3		1147	43		1357	-	209	57	1.202
1	12.4						08.2		1056	80		1124	-	67	20	0,385
	21.2						05.1		193	74		212	-	18	26	0,105
	74.8								380	80		448	-	67	20	0,385
4	78.3						03.5		4543	66		5132	75	589	09	3,378
1	74.7						03.7		1357	90		1728	10	370	20	2,123
2	92.2						06.6		2165	60		2810	40	644	80	3,698
2	26.0						06.6		1835	65		2322	20	486	55	2,790
	65.6						06.6		534	20		706	-	171	80	0,985
50	25.5		01.2			1	69.5		39849	12		50869	35	11020	23	63,197

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
Lersätter av	1/22	1/48	231-234	Karl Eriksson
"	1/41	737/4860	235-259	Karl David Johansson
"	av 1/27	7/105	264-266	Johan Robert Carlsson sök.
"	av 1/33		267-269	" " " "
"	av 1/34			
"	av 1/38		270-273	" " " "
			274-277	" " " "
"	1/23	2/105	278-281	Johan Oskar Josefsson
" av 1/27 av 1/33 av 1/34 av 1/38		7/105	282	Johan Robert Carlsson "
"	1/24	1/24	283-284	Karl Alb. Andersson
"	1/25	11/840	285	Johan Alfr. Johansson
" av 1/32 av 1/34		1/48	286	" " "
"	1/37	102/1000	287, 295	Karl A. Andersson
" av	1/27	343/4630	288	Verner Nilsson
" av	1/38	5/504	289	" "
	Trägårdsmomen n. 2			
"	146	ars.	290	Karl A. Andersson
" av 1/27 av 1/33 av 1/34 av 1/38		7/105	291	Johan Robert Carlsson sök.
" av	1/22	1/48	292	Karl David Eriksson
" av 1/21 av 1/29 av 1/32		209/1260	296-298	Karl David Eriksson f. Verner Nilsson
"	1/20	1/24	299	Ewald Larsson
" av 1/21 av 1/29 av 1/32		1/72	300	Johan Johansson
	Trägårdsmomen n. 1			
"	147	ars.	301	Karl Alb. Andersson
"	1/37 av 1/38	102/1000 1/144	302-303	" " "
"	1/18	1/48	304	Anna och Gustav Palm
"	1/2	1/24	305	Johan Oskar Söderkvist
Gunnarsbyn	1/13	1/12	306-316	Johan Oskar Josefsson
"	1/12	1/6	317-331	Ernst Carlsson sök.
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
50	25,5		01.2			1	69.5		39849	12		50869	35	11020	23	63,197
1	34.1								1017	74		1341	-	323	26	1,854
3	98,5				72.7		26.6		2741	06		3996	40	1255	34	7.199
	35.0						02,5		298	25		378	30	80	05	0,459
	25.2						05.3		214	20		277	20	63	-	0,361
	18.4						02.1		138	-		184	-	46	-	0,264
	33.7						02.2		252	75		337	-	84	25	0,483
	45.5						02,5		342	90		455	-	112	10	0,643
	09.1								45	50		72	80	27	30	0,157
	18,5								86	95		148	-	61	05	0,350
	08.5								36	55		63	75	27	20	0,156
	12.8								60	16		102	40	42	24	0,242
	34.5								147	31		254	80	107	49	0,617
	03.3								16	50		26	40	9	90	0,057
	04.0								20	-		32	-	12	-	0,069
	26.1								117	45		195	75	78	30	0.449
	33.7								158	39		269	60	111	21	0,638
	09.5								38	-		66	50	28	50	0,163
	81.6								342	72		612	-	269	28	1.544
	20.3								91	35		152	25	60	90	0,349
	07.9								27	65		55	30	27	65	0,159
	05.4								18	90		37	80	18	90	0,108
	24.7						01.3		86	45		172	90	86	45	0,496
	13.0								52	-		97	50	45	50	0,261
	19.4								91	18		155	20	64	02	0,367
2	31,6						10.8		1542	78		2087	59	544	81	3,124
3	79.7		-				06.7		2611	75		3677	84	1066	09	6.114
66	59.5		01.2		72.7	2	29,5		50445	61		66118	63	15673	02	89.880

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföt
Gunnarslyn av	17	1/16	332-340	Anders och August Johansson sdt.
"	114	1/18	341	" " " " "
"	110	1/16	342-343	" " " " "
"	15	1/3	344-350	Johan Gunnar Andersson "
"	18	1/24	351	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
66	59.5		01.2		72.7	2	29.5		50445	61		66118	63	15673	02	89,880
4	15.3						20.8		3399	73		4153	-	753	27	4,320
	40.2								361	80		442	20	80	40	0,461
	56.0						05.4		448	-		560	-	112	-	0,642
2	52.8						15.9		1750	45		2528	-	777	55	4,459
	83.0								622	50		664	-	71	50	0,238
75	06.8		01.2		72.7	2	71.6		57028	09		74465	83	17437	74	100,000

Arboga den 12 april 1940

Axel Carlsson

Werner Svensson

P. Gustafsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B.										
5 Grubbetorp 1:1, Theodor Carlsson	100	9,5	9	50						
	310	9,0	27	90						
	210	8,0	16	80	850	40	340	-	394	20
6 " 1:1, Albin Persson	125	8,0	10	-	130	40	52	-	62	-
14 Anebyn 1:1, Karl Edv. Johansson	190	8,0	15	20						
	210	7,5	15	75	460	40	184	-	214	95
13 " 1:1, Karl Johansson	65	8,0	5	20						
	65	7,5	4	88	165	40	66	-	76	08
15 " 1:1, " "	75	8,0	6	-						
	75	7,5	5	63	200	40	80	-	91	63
16 " 1:1, Eugen Karlsson	20	8,0	1	60						
	95	7,5	7	13	125	40	50	-	58	73
9 " 1:1, " "	90	8,5	7	65						
	200	7,5	15	-	375	40	150	-	172	65
10 " 1:1, Karl Johansson	70	8,5	5	95						
	80	8,25	6	60	195	40	78	-	90	55
8 " 1:1, Gunnar Berthilsson	230	8,0	18	40						
	445	6,75	30	04	850	40	340	-		
	130	8,75	11	38	130	45	58	50	458	32
6 " 1:1, " "	110	6,5	7	15	120	45	54	-	61	15
" II. " "	110	6,5	7	15						
	110	7,0	7	70	275	45	123	75	138	60
Summa									1818	86
Sträckan B-C.										
Anebyn II Gunnar Berthilsson	40	7,0	2	80						
	40	7,5	3	-	100	45	45	-	50	80
" III, " "	60	7,0	4	50	70	40	28	-	32	50
Överföres									83	30

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8	
Överfört									83	30
Anebyn IV , Gunnar Berthilsson	70	6,5	4	55						
	70	7,25	5	08	160	40	64	-	73	63
Summa									156	93
Sträckan C-D.										
lersäter 1/24 , Karl A.Andersson	75	9,25	6	94						
	75	8,0	6	-	145	30	43	50	56	44
" 1/40 , Johan Aug.Lars-	45	8,25	3	71						
sons dödsbo	20	7,8	1	56						
	25	7,5	1	88						
	65	9,0	5	85						
	85	6,5	5	53	280	30	84	-	102	53
" 1/29 , Karl Eriksson ö.	50	9,0	4	50						
Verner Nilsson	50	8,5	4	25						
	85	7,8	6	63	195	30	58	50	73	88
" 1/21 , Desamma	55	8,5	4	68						
	50	7,0	3	50	105	30	31	05	39	68
" 1/41 ,Karl D.Johansson	50	8,0	4	-						
	45	7,0	3	15	95	30	28	50	35	65
Summa									308	18
Sträckan B-E.										
Anebyn II, Gunnar Berthilsson	460	7,25	33	35	360	25	90	-	123	35
Sträckan D-G-H.										
Lersäter 1/40 , Johan Aug.Lars- sons dödsbo	130	6,5	8	45	160	40	64	-	72	45
" 1/41 , Karl D.Johansson	70	7,5	5	25						
	30	8,0	2	40						
	130	6,0	7	80						
	70	6,5	4	55	230	40	92	-		
	180	5,75	10	35	330	35	115	50	237	85
" av 1/22 , Karl Eriksson	20	7,0	1	40	15	35	5	25	6	65
" av C, Karl A.Andersson	75	4,7	3	53	85	40	34	-	37	53
" B, Johan Johansson	35	4,7	1	65	35	40	14	-	15	65
" J, Karl A.Andersson	40	4,7	1	88	40	40	16	-	17	88
" Johan O.Söderkvist	50	4,7	2	35	50	40	20	-	22	35
Överföres									410	36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							410 36
Anebyn 1 9, Eugen Karlsson	30	8,2	2 46	25	35	8 75	11 21
" 1 16, " "	60	8,7	5 22	60	35	21 -	26 22
Summa							447 79
Sträckan D-I.							
Lersäter 1 40, Johan Aug.Larssons dödsbo	40	9,0	3 60	40	40	16 -	19 60
" Johan Robert Carlson	65	9,0	5 85				
	85	6,5	5 53	165	40	66 -	77 38
" 1 27, " " "	90	8,5	7 65	90	40	36 -	43 65
" 1 33, " " "	80	7,5	6 -	75	40	30 -	36 -
" 1 34, " " "	70	7,5	5 25	70	40	28 -	33 25
" 1 23, Johan O.Josefsson	110	7,0	7 70	115	40	46 -	53 70
" A, Johan Robert Carlson	20	5,0	1 -	20	40	8 -	9 -
" N, Verner Nilsson	80	5,0	4 -	80	40	32 -	36 -
" M, Johan Robert Carlson	95	4,7	4 47	85	40	34 -	38 47
" H, Karl Eriksson ö. Verner Nilsson	145	4,2	6 09	150	40	60 -	66 09
" E, Evald Larsson	145	3,5	5 08	130	40	52 -	57 08
Gunnersbyn 1 13, Johan O.Josefson	100	4,6	4 60	90	40	36 -	40 60
Summa							510 82
Sträckan I-K.							
Gunnersbyn 1 13, Johan O.Josefson	230	4,6	10 58	230	40	92 -	102 58
" 1 12, Ernst Carlsson	235	6,5	15 28	230	40	92 -	107 28
" 1 7, Anders och August Johansson	355	7,25	25 74	295	40	118 -	143 74
" 1 14, Desamma	125	9,0	11 25	130	40	52 -	63 25
" 1 10, Desamma	130	8,0	10 40	155	40	62 -	72 40
Summa							489 25
Sammandrag.							
Sträckan A-B.							1818 86
" B-C.							156 93
" C-D.							308 18
" B-E.							123 35
" D-G-H.							447 79
" D-I.							510 82
" I-K.							489 25
Summa							3855 18

Anebyn den 12 april 1940.

C.H.Carlsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning, jordart.	Antal.	á kr.	Kostnad. kr.	Kostnad. ö.	Summa kostnad kr.	Summa kostnad ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Sträckan A-B.						
a-2+12	230	Berg m³	55	15:-	825	-		
		Lera med sten "	90	1:50	135	-		
		" "	340	1:-	340	-	1300	-
2+12-4+13	201	" "	450	1:-	450	-		
		" " " "	90	1:50	135	-	585	-
4+13-6	187	" "	570	1:-			570	-
6-8	200	" "	570	1:-			570	-
8-10	200	" "	620	1:-			620	-
10-12	200	" "	620	1:-			620	-
12-13+14	114	" "	470	1:-			470	-
2+5	~~1332~~	Förstärkning av slänterna till minst 1,5 m:s längd ömse sidor trumman för allmänna vägen med frisk grästorv, som pinnas fast m²	16	0:75			12	-
~~4+57, 6+37, 6+68 9+10~~, 10+98		Ombyggnad av broar för ägovägar och överfarter med landfästen och överbyggnad av sten, vattenloppets bredd 1,5 m, höjd minst 1 m. och längd 3,5 m. enl. typritning; beräknad kostnad 400 kr. för vardera varav 1/2 på företaget st. ~~5~~ 1		200			~~1000~~ 200	-
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					1818	86
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					~~574~~ 494	~~14~~ 14
		Summa					~~8140~~ 7260	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sträckan B-C.				
13+14-14+32	118	Lera m³	330	0:95		313 50
14+30		Ombyggnad av trumma för utfarts-				
		väg med 1 x 1 x 4 m:s vatten-				
		lopp, enl. ritning; beräknad				
		kostnad 340 kr. varav 1/2 på				
		företaget st.	1			170 -
		För markupplåtelse och intrång				
		enl. utlåtande och längd				156 93
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges c:a 10 %				
		av arbetskostnaden				49 57
		Summa				690 -
		Sträckan C-D.				
14+32-16	168	Lera m³	310	0:90		279 -
16-18+50	250	" "	500	0:90	450 -	
	418	" med sten "	10	1:50	15 -	465 -
~~15+50~~, 16+15		Ombyggnad av trumma och bro för				
		ägovägar med 1 x 1 x 3,5 m. vat-				
		tenlopp enl. ritning; beräknad				
		kostnad 280 kr. varav 1/2 på fö-				
		retaget st.	~~1~~ 1/2	140:-	~~280~~ 140 -	
17+70		Ombyggnad av trumma för ägoväg				
		lika med förestående, befint-				
		lig sten till dels användbar;				
		beräknad kostnad 240 kr. varav				
		1/2 på företaget st.	1	120:-	120 -	~~400~~ 260 -
		För markupplåtelse och intrång				
		enl. utlåtande och längd				308 18
		För oförutsett, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges c:a 10 %				
		av arbetskostnaden				~~117 83~~ 107 82
		Summa				~~1570~~ 1420 -
		Sträckan B-E.				
32-34+42	242	Lera m³	360	0:85		306 -
		Överföres				306 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				306 -
32+2		Ombyggnad av trumma för överfart med 0,6 x 0,6 x 3,5 m:s vattenlopp enl.ritning; beräknad kostnad 150 kr.varav 1/2 på företaget st.	1	75:-		75 -
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande och längd				123 35
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				35 65
		S u m m a				540 -
		Sträckan C-F.				
35-36+25	125	Grävning,läggning och påhöljning lm.	125	0:75		93 75
		Material,8" tegelrör, inköp, frakt och transport 400 st,lm.	125	1:75		218 75
		Öga av tjärad plank eller av cementrör				10 -
		Brunn av cementrör 45 cm. diameter enl. ritning				40 -
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				17 50
		S u m m a				380 -
		Sträckan D-G-H.				
40-42	200	Lera m^3	600	0:90		540 -
42-43+68	168 368	" "	430	0:90		387 -
41+80		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 0,8 x 0,8 x 3,5 m:s vattenlopp; beräknad kostnad 230 kr.varav 1/2 på företaget	1			115 -
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande och längd				447 79
		För oförutsett, arbetets till-				
		Överföres				1489 79

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1489 79
		syn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				100 21
		S u m m a				1590 -
		Sträckan D-I.				
18+50-20	150	Lera m^3	440	0:90		396 -
20-22+27	227 377	" "	670	0;90		603 -
19+35		Ombyggnad av trumma för samfälld väg med 0,8 x 0,8 x 3,5 m:s vattenlopp enl.ritning;beräknad kostnad 230 kr. varav 1/2 på företaget st.	1			115 -
20		Trumma för överfart i likhet med föregående; av kostnaden 230 kr.1/2 på företaget "	1			115 -
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd.				510 82
		För oförutsett,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				120 18
		S u m m a				1860 -
		Sträckan I-K.				
47+45-49+ +50	205	Lera m^3	500	0:90	450 -	
		" "	50	1:20	60 -	510 -
49+50-51+54	204	" "	490	0:90		441 -
49+20,51+52	409	Ombyggnad av trummor för ägovägar med 0,6 x 0,6 x 3,5 m:s vattenlopp enl.ritning; beräknad kostnad 210 kr. varav 1/2 på företaget st.	2			210 -
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd				489 25
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				119 75
		S u m m a				1770 -

11.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		S a m m a n d r a g.				
		Sträckan A-B.				7260 - ~~8140~~ -
		" B-C.				690 -
		" C-D.				1420 - ~~1570~~ -
		" B-E.				540 -
		" C-F.				380 -
		" D-G-H.				1590 -
		" D-I.				1860 -
		" I-K.				1770 -
		S u m m a				15570 - ~~16540~~ -

Anebyn den 12 april 1940.

O Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Grubbetorp, Ancbyn och Tågelås i Brålända socken samt Lersäter och Gunnarsbyn i Lundsbo-Ryrs *socken och* Älvsborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939, 10		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning: *i skala 1. 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,65	1,50	-	98		
		kroklinje „	6.75	3,00	20	25		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 25.0 *ar* st.	300	0,24	72	-		
		har	75.068	0,78	58	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.2 *ar* st.	1	0,05	-	05		
		har	0,012	1.46	-	02		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar* st.	50	0,05	2	50		
		har	3.443	0,78	2	69		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0,05	1.10	-	55		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st.					161	59
		Överföres					177	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 09
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3,5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	75.807	0,50	37 90	
		avvägda punkter ... st.	525	0,03	15 75	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6,4	2,00	12 80	
		i annan mark ... „		5,00		108 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22,3 ar, ... st.	351	0,05	17 55	
		... har	78,523	0,10	7 85	25 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	351	0,04		14 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2,4	1,50	3 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	302	0,06	18 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	302	0,12	36 24	70 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,125	3-	- 38	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3,542	3,50	12 40	12 78
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	83	0,22	18 26	
		0.95 m² ... „	33	0,03	- 99	
		0,70 „ ... „	12	0.02	- 24	19 49
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	1.85	0,02	- 04	
		dagar ...		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ med särskild beräkning ... km.	1.868	~~4~~,50	8 41	
		~~tillägg för~~ utan särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.674	3,50	5 86	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 0,95 m.² sektion på ... „	1.332	0.47	- 63	
		0.70 „ „ „ ... „	0,536	0,35	- 19	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		21 09
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	85	0,03	2 55	3 55
		Överföres				460 89

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					460	89
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*	1		3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0,125	2,50	-	31		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	3,264	4,00	13	06		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*			-	82		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14	88	29	07
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ... *st.*	6	3-	18	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ... *»*	6	3-	18	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar ...		3,00			36	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	525	0,01			5	25
		Översiktskarta, *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	121	0,25	30	25	31	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			~~2~~	—		
		antal fastigheter ... *st.*	56	0,30	16	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20			16	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* (ang. innehav med skrivelse ab. ritningar till Lantmät.-förrättningen och domaren) *dagar*	2	12,00			24	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *»*	1/3	12,00			4	-
		utlopp för täckt ledning ... *»*		12,00				
		slamficka ... *»*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					674	76
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 22,3 ar ägofigurer ... *st.*	351	0,27	24	57		
		... *har*	72,523	0,14	10	99		
		Överföres ...			42	56		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			42 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	525	0,02	10 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	59 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0,125	5-	- 63	
		ändring av befintligt avlopp „	3,542	6-	21 25	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 49	
		3) broar och trummor, „ „			18 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					62 37	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			15 59	46 78
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	62	0,55	34 10	
		Översiktskarta i d:o, § 41				34 10
		Summa kronor				143 94
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 5.21 + 7.88			13 09	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 09
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			115 -	155 80
		Summa kronor				168 89
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			674 76	
		Lösen för kopior och avskrifter			143 94	818 70
		Övriga förrättningskostnader				168 89
		Summa kronor				987 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sundals *häradsrätt.*

Göteborg *den* 19 juni *19* 44.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
334135

DIARIE N:r 10954
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1943

P 3*0823

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr


Betänkande

till torrläggningsföretaget i Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att broarna vid 4+57, 6+37, 6+68 och 9+10
på diket A-B samt vid 15+50 på diket C-D må utgå
ur den fastställda arbetsplanen, dels ock förskrivit,
att de till företaget beviljade statsunderstöden skola
minskas statsbidraget från 8.710 kronor till 8.280 kronor
och lånet från 7.510 kronor till 7.130 kronor.

Stockholm den 29 oktober 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hj. Forsman

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 5 kilometer västerut från Brålanda kyrka och mellan 3 och 4 kilometer öster om Sundals-Ryrs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 12 april 1940, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Sedan det utrönts att vattenloppet i den över huvudvattendraget ledande allmänna vägen är tillfyllest för den planerade vattenavledningen lär något annat intresse än det, som avser torrläggning av mark, icke beröras av företaget.

Företag, som åsyftat torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen grundats liksom ock de dimensioner och lutningar till upptagning och anläggning

ifrågakommande vattenavlopp ansetts erfordra för ernående av syftet med företaget.

Areal, kostnad och båtnad: Hela området.

Området innefattar 75,068 hektar åker, 0,012 hektar äng och 0,727 hektar annan mark, tillhopa.....75,807 hektar.

Kostnaden är beräknad till.....17.601:40 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....17.437:74 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad.....1,01:1

Lånesökandenas del.

Areal: åker.....65,022 hektar.

Kostnad.....15,145:78 kronor.

Båtnad.....15,004:95 "

Arbetstid: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas och med avlopp i befintligt skick rationell täckdikning av fälten ej kan genomföras måste företagets utförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: För flertalet fastigheter, berörda av företaget har framställning gjorts om bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna. I bifogad tabell är för varje fastighet eller grupp

av fastigheter den av företaget berörda marken till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. Enligt gällande bestämmelser skulle såsom tabellen utvisar företaget kunna understödjas med i jämnat tal 8.710:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 7.510:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Att vissa fastigheter förts tillsammans hänför sig till den omständigheten att utmarksskiften och mosslotter i regel icke varit föremål för registrering samt i några fall därtill att innehavet i viss fastighet icke kunnat utrönas, enär lagfartsbevis och andra uppgifter, på vilka anteckningarna om innehavet stödja sig, ~~i flera fall~~ allenast angiva innehavet i samtliga av en person ägda fastigheter.

Den omständigheten att samtliga kostnader för företaget när i dessa inbegripas utgifter för förrättnings- och utredningskostnader med icke fullt en procent överstiger värdet av båtnaden genom företaget kan icke vara av beskaffenhet att leda till företagets inställande helst som den beräknade kostnaden för själva företaget är lägre än båtnadsvärdet.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande andel i areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande talan mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter. Göteborg den 19 juni 1941.

C. B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
Vattenavledningskostnad:		
Arbete och material	~~13.684:82~~ 11.654:82	
Ersättningar	3.855:18	~~16,540:-~~ 15:510:-
Förrättningskostnad:		
Syneförrättning	987:59	
Utredning om statsunderstöd	47:65	1,035:24
Domstolsavgift		26:16
S u m m a		~~17,601:40~~ 16.571:40

Göteborg den 19 juni 1941.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17,601 kronor 40 öre, varav å låntagarnas andel 15,145 kronor 83 öre. Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 16.571 kronor 40 öre, varav låntagarnas andel 14.259 kronor 52 öre.

Stockholm den 29 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal	Ägare.	Ägofigurernas nummer.
1.	2.	3.	4.	5.
			Brålanda socken.	
Grubbetorp	5 1	3/16	Karl Valfrid ~~Teodor~~ Carlsson.....	1-21
"	6 1	1/12	Albin Persson.....	22-30
Anebyn	14 1	1/24	Karl Edv.Johansson.....	31-44
"	13 1	1/48	Karl Johansson.....	45-50
"	15 1	1/48	" "	51-57
"	16 1	1/48	Eugen Karlsson.....	58-63 164-165
"	9 1	1/24	" "	64-77 166-169
"	10 1	1/32	Karl Johansson.....	78-84 172-173
"	6 8 17 85 av 1,av 1 ,av 1 384		Gunnar Berthilsson.....	85-114 117-142
"	f.d.samfällt		" "	115-116
"	6 8 17 7 av 1,av 1,av 1 384		Sven Nilsson.....	143-163
"	11 1	1/48	Eugen Karlsson.....	170-171
Fågelås	1 1	1/4	Sven Nilsson.....	174-194
			Sundals-Ryrs socken.	
Lersäter	24 1	1/24	Karl Alb.Andersson.....	195-201 283-284
"	40 1	737/4860	Johan Aug.Larssons dödsbo...	202-207,260- -263, 293-294
"	21 29 32 209 av 1,av 1,av 1 1890		Karl David Eriksson.....	2/3 208-230 av 296-298
"	" " " " " " 209/3780		Erik Verner Karlsson.....	1/3 208-230 av 296-298
"	22 av 1	1/48	Karl David Eriksson.....	231-234,292
"	41 1	737/4860	Karl David Johansson.....	235-259

Överföres

Areal						Båtnad.		Kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av båtnaden.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		Summa.											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö
1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
Total areal hektar åker															
20	2 80,5		01,2	2	81,7	467	90	472	29	1,01	50,0	233	71	-	-
7	1 06,5			1	06,5	186	90	188	65	"	"	93	35	93	54
47	3 11,1			3	11,1	695	05	701	57	"	"	347	17	-	-
18	1 38,0			1	38,0	307	60	310	49	"	"	153	64	153	95
—	1 96,2			1	96,2	430	55	434	59	"	"	215	06	215	49
23	2 06,0			2	06,0	439	82	443	95	"	"	219	69	220	13
—	3 87,8			3	87,8	894	74	903	14	"	"	446	91	447	81
—	1 31,8			1	31,8	267	65	270	16	"	"	133	69	133	96
28	16 72,2			16	72,2	4600	85	4644	03	"	"	2298	08	2302	73
—	14,5				14,5	14	50	14	64	"	"	7	24	-	-
30	2 99,3			2	99,3	385	03	388	64	"	"	192	32	192	71
—	44,8				44,8	67	20	67	83	"	"	33	57	33	64
—	4 78,3			4	78,3	589	09	594	62	"	"	294	25	294	84
13	1 93,2			1	93,2	431	25	435	30	"	"	215	41	215	85
10	2 92,2			2	92,2	644	80	650	85	"	"	322	07	322	72
10						618	42	624	22	"	"	308	90	309	52
10	3 73,2			3	73,2	309	21	312	11	"	"	154	45	154	76
—	1 43,6			1	43,6	351	76	355	06	"	"	175	70	176	06
12	3 98,5		72,7	4	71,2	1255	34	1267	12	"	"	627	03	-	-
	56 67,7		73,9	57	41,6	12957	66	13079	26			6472	24	5267	71

1.	2.	3.	4.	5.
			Överfört	
	27 33 av 1 ,av 1 34 38			264-277
Lersäter	av 1 ,av 1	7/105	Johan Robert Carlsson.....	282,291
"	23 1	2/105	Johan Oskar Josefsson.....	278-281
"	25 1	11/840	Karl Axel Jansson ~~Johan Alfr.Johansson~~.....	285
"	22 34 av 1 ,av 1	1/48	" " ".....	286
"	37 1	102 1000	Karl Alb.Andersson.....	287,295
"	27 av 1	343 42630	Erik Verner Karlsson.....	288
"	38 av 1	5/504	" " "	289
"	46 1 Inägorsmossen	avs. nr 2	Karl Alb.Andersson.....	290
"	20 1	1/24	Verner Nilsson ~~J.Ewald Larsson~~.....	299
"	21 29 32 av 1,av 1,av 1	1/72	Karl Axel Jansson ~~Johan Alfred Johansson~~.....	300
"	47 1	avs. nr 1 Inägorsmossen	Karl Alb.Andersson.....	301
"	37 1	102 1000	" " "	302-303
	38 av 1	1/144		
"	18 1	1/48	Anna Sofia o.Karl Gustav Palm	304
"	2 1	1/24	Johan Oskar Söderkvist.....	305
Gunnersbyn	13 1	1/12	Johan Oskar Josefsson.....	306-316
"	12 1	1/6	Olga Elvira Karlsson ~~Ernst Carlsson.~~†.....	317-331
"	7 av 1	1/16	(Anders †o).August Johansson..	332-340
"	14 1	1/18	" " " " ...	341
"	10 1	1/16	" " " " ...	342-343
"	5 1	1/3	Henrik Zackrisson ~~Johan Gunnar Andersson~~.....	344-350
"	8 1	1/24	" " "	351
			Summa	

	1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
	56	67,7		73,9	57	41,6	12957	66	13079	26	1,01	50,0	6472	24	5267	71
5	1	55,1			1	55,1	411	81	415	67	"	"	205	70	206	12
9		45,5				45,5	112	10	113	15	"	"	55	99	56	10
5		08,5				08,5	27	20	27	46	"	"	13	59	13	62
1		12,8				12,8	42	24	42	64	"	"	21	10	21	14
—		34,5				34,5	107	49	108	50	"	"	53	69	53	80
—		03,3				03,3	9	90	9	99	"	"	4	94	4	95
—		04,0				04,0	12	-	12	11	"	"	5	99	6	-
—		26,1				26,1	78	30	79	04	"	"	39	11	39	19
10		20,3				20,3	60	90	61	47	"	"	30	42	30	48
1		07,9				07,9	27	65	27	91	"	"	13	81	13	84
1		05,4				05,4	18	90	19	08	"	"	9	44	9	46
1		24,7				24,7	86	45	87	26	"	"	43	18	43	27
4		13,0				13,0	45	50	45	93	"	"	22	73	22	78
4		19,4				19,4	64	02	64	62	"	"	31	98	32	04
—	2	31,6			2	31,6	544	81	549	92	"	"	272	13	272	68
12	3	79,7			3	79,7	1066	09	1076	10	"	"	532	50	533	58
14	4	15,3			4	15,3	753	27	760	34	"	"	376	25	377	01
—		40,2				40,2	80	40	81	16	"	"	40	16	40	24
—		56,0				56,0	112	-	113	05	"	"	55	94	56	05
35-40	2	52,8			2	52,8	777	55	784	85	"	"	388	38	389	17
—		83,0				83,0	41	50	41	69	"	"	20	73	20	77
Σ 21 brukningsdelar	7506,8		73,9	75	80,7	17437	74	17601	40				8710	--	7510	-

Göteborg den 18 juni 1941.

C. B. Carlson

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt Lersäter och Gunnarsbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Brålanda socken.

Grubbetorp 1 6, 1/12 mtl. ägare: Albin Persson.

Anebyn av 1 6, av 1 8, av 1 17, 85/384 " " : Gunnar Bertilsson.

" av 1 6, av 1 8, av 1 17, 7/384 " " : Sven Nilsson.

" 1 9, 1/24 " " : Eugen Karlsson.

" 1 10, 1/32 " " : Karl Johansson.

" 1 11, 1/48 " " : Eugen Karlsson.

" 1 13, 1/48 " " : Karl Johansson

" 1 15, 1/48 " " : " "

" 1 16, 1/48 " " : Eugen Karlsson.

Fågelås 1 1, 1/4 " " : Sven Nilsson.

Sundals-Ryrs socken.

Lersäter 1 2, 1/24 " " : Joh. Oskar Söderkvist.

" 1 18, 1/48 " " : Anna Sofia och Karl Gustav Palm.

" 1 20, 1/24 " " : J. Evald Larsson.

" av 1 21, av 1 29, av 1 32, 209/1890 " " : Karl David Eriksson.

" av 1 21, av 1 29, ab 1 32, 209/3780 " " : Erik Verner Karlsson.

" av 1 21, av 1 29, av 1 32, 1/72 " " : John Alfr. Johansson.

Lersäter av 1 22, 1/48 mtl. ägare: Karl David Eriksson.

" av 1 22 ,av 1 34 ,1/48 " " : Johan Alfr.Johansson.

" 1 23, 2/105 " " : Johan Oskar Josefsson.

" 1 24, 1/24 " " : Karl Alb.Andersson.

" 1 25, 11/840 " " : Johan Alfr.Johansson.

" av 1 27, 343/42630 " " : Erik Verner Karlsson.

" av 1 27 ,av 1 33 ,av 1 34 ,av 1 38 , 7/105 mtl. ägare: Johan Robert Carlson.

" 1 37, 102/1000 mtl. ägare: Karl Alb.Andersson.

" av 1 38, 1/144 " " : " " "

" av 1 38, 5/504 " " : Erik Verner Karlsson.

" 1 40, 737/4860 " " : Johan Aug.Larssons dödsbo.

" 1 46, avs. " : Karl Alb.Andersson.

" 1 47, avs. " : " " "

Gunnarsbyn 1 5, 1/3 " " : Johan Gunnar Andersson.

" av 1 7, 1/16 " " : Anders och August Johansson.

" 1 8, 1/24 " " : Johan Gunnar Andersson.

" 1 10, 1/16 " " : Anders och August Johansson.

" 1 12, 1/6 " " : Ernst Carlsson.

" 1 13, 1/12 " " : Johan Oskar Josefsson.

" 1 14, 1/18 " " : Anders och August Johansson.

Göteborg den 19 juni 1941.

C.B.Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.á 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+36x0,5+4x0,4	"	21:60
Avskrift av handlingar 13 sid.á 0:55.....	"	7:15
Diariibevis med komm.arvöde.....	"	1:90
Summa kronor		47:65

Därest talan i avseende å denna räkning ginnes påkallad, må denna talan föras vid Sundals häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 19 juni 1941.

C.B.Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

D. N:r 11614

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp,
Lersäter m.fl. i Bråland och Sundals-Ryrs socknar,
ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 26.9.42

Kontrakt: 29.6.43

Fullbordas: 1.9.48

Statsbidrag: 8.710 kronor

Lån: 7.510 "

Beräkn. kostnad: 17.601 kronor 40 öre

Verkst. utbet. d. 29/6 43 m.fl. av statsbidrag: 4.900 kr.

av lån: 4.200 kr.

Utfört arbete enligt G. Hegethorn den 28 / 4 1948

kr. = c:a 81 %.

0,75 · 8'710 = 6'500
4'900
1'600

0,75 · 7'510 = 5600
4'200
1'400

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Gunnar Bertilsson,
~~Ende intressent~~ } Anebyn, B r å l a n d a.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'600 kr.

av lån 1'400 kr.

Stockholm den 11 / 5 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

288/42

RAPPORT

DIARIE Nr 11614
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1948

över verkställd kontroll

Företag: Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar av Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gunnar Bertilsson, Anebyn pr Brålanda.
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 26/9 1942.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8710:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7510:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1945

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1948.
Vattendomstolen 31/12 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 28 april 1948, har befunnits att samtliga dikessträckor upptagits men erfordras grundlig bottenrensning å sträckan A-B samt sänkning av rörledningen C-F c:a 15 cm.

Kostnaden för vid kontrollen verkställt arbete beräknas enligt i fastställd arbetsplan angivna á-priser till omkring 9400:-kronor.
Härtill kommer: ersättningar 3855.18 "
förrättningskostnader 1061.40 "
Summa 14316.58 "

motsvarande c:a 81 % av hela den beräknade kostnaden 17601.40 kronor.

Vänersborg den 30 april 1948.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Godk. 29/10 48

288/42

RAPPORT

DIARIE Nr 07303
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socken,
(namn, socken och län)
Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gunnar Bertilsson, Anebyn pr Brålanda.
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 26/9 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8710:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7510:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1945.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1/9 1948.
{Vattendomstolen 31/12 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av underteckned

den 30 september 1948., har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen med undantag av ägovägsbroarna vid punkt 4^{+57}, 6^{+37}, ~~7^{+68}~~ 6+68, 9^{+10}, och 15^{+50}. Respektive ägare till dessa hava skriftligen förklarat, att de önska broarnas uteslutande ur arbetsplanen. Med tillstyrkan härav förordas företaget i övrigt till godkännande.

1. Företagets handlingar bifogas

Vänersborg den 6 oktober 1948.

P. Hagethorn

2 rekv.
1 h. bet.
2 ritn.
1 anh. om ändr. i arbetsplan.

288/42

DIARIE Nr 07304
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1948

Undertecknade tillkännagiva att trummor å oss tillhörig mark å Grubbetorp m.fl. gårdars torrläggningsföretag ej komma till utförande och önskas uteslutna ur plan.

Anebyn 1:16, 1:9, 1:11 Eugen Karlsson
Anebyn 1:10 Karl Johansson
Anebyn 1:14 Aspeborn Sv. Edv. Johansson
Anebyn 1:40 Joh. Aug. Larssons arvingars gen. Eric Larsson

D. N:r 1056

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 26/9 42

Kontrakt: 29/6 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 8.710

Lån: 7.510

Beräkn. kostnad: 17.601:40

Verkst. utbet. d. 29/6 43 m.fl. **av statsbidrag:** 4.300 **kr.**

av lån: 3.700 **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring G. Hegethorn **den** 27 / 12 19 44

10.116:54 **kr.** = c:a 57 %.

0,57 · 8'710 = 4'900
4'300
600

0,57 · 7'510 = 4'200
3'700
500

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. Gunnar Bertilsson, Anebyn, Brålanda

~~Ende intressent~~

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 600 **kr.**

av lån 500 **kr.**

Stockholm den 23 / 1 19 45

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

288
42

DIARIE N:r 1056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

Rapport

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt till Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken.

Planen fastställd den 26/9 1942.

Lån från statens avdikningslånefond 7.510:- kronor.

Bidrag " " " anslag 8.710:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29/6 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945.

Arbetsstyrelsens ordf. Gunnar Bertilsson, Anebyn pr Brålanda.

Besiktningen verkställdes den 27/12 1944 av förste assistent Th. Herdenberg varvid grävningsarbetena för sträckan A-B kommit till utförande.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring 5.200:-

Härtill komma:

ersättningar	3.855:18
förrättningskostnader m.m.	1.061:36
Summa kronor	10.116:54

motsvarande c:a 57 % av hela den beräknade kostnaden 17.601:40 kronor.

Vänersborg den 11 januari 1945.

G. Hagström

D. N:r 12488

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 26/9 42

Kontrakt: 29/6 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 8.710

Lån: 7.510

Beräkn. kostnad: 17.601:40

Verkst. utbet. d. 29/6 43 av statsbidrag: 2.200 kr.

av lån: 1.800 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. G. Hegethorn den 5 / 6 1944

..... kr. = c:a %.

0.50 · 8.710 = 4.300
2.200
2.100

0.50 · 7.510 = 3.700
1800
1900

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gunnar Bertilsson, Anebyn, Brålanda. (bef.)

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.100 kr.

av lån 1900 kr.

Stockholm den 27 / 6 1944



9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

288
42

DIARIE Nr 12488
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1944

Rapport

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Grubbetorp, Anebyn och Fågelås m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 september 1942.
Lån från statens avdikningslånefond 7510:- kronor.
Bidrag " " " anslag 8710:- "
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 juni 1943.
Fastställd arbetstid till den 31 dec. 1944.
Arbetsstyrelsens ordf. Gunnar Bertilsson, Anebyn pr Brålanda.

Besiktningen verkställdes den 5 juni 1944 av tekniska biträdet B.Sagermark. Därvid befanns sträckan 0-5+15 fullständigt utförd med undantag av ägobron vid 4+57 m., och sträckan 5+15-9+08 upptagen enligt förslaget till 0,7 meter över blivande botten.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställd arbetsplan angivna à-priser till omkring	kr.	2800:-
Härtill kommer: ersättningar	"	3855:18
" " : förrättningskostnader m.m.	"	1061:36
summa kronor		7716:54

motsvarande c:a 44 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 15 juni 1944.

G. Hegethorn

1943 den 29 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i l [illegible], 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Grubbetorp, Lersäter m.fl. i Brålanda och Sundals-Ryrs socknar av Älvsborgs län

Lån 7.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Brålanda socken			
Grubbetorp	1/12	1 6	Albin Persson
Anebyn	85/384	av 1 6, av 1 8, av 1 17	Gunnar Berthilsson
"	7/384	av 1 6, av 1 8, av 1 17	Sven Nilsson
"	1/24	1 9	Hugen Karlsson
"	1/32	1 10	Karl Johansson
"	1/48	1 11	Hugen Karlsson
"	1/48	1 15	Karl Johansson
"	1/48	1 13	D:me
"	1/48	1 16	Hugen Karlsson
Fågelås	1/4	1 1	Sven Nilsson
Sundals-Ryrs socken			
Lersäter	1/24	1 2	Joh. Oskar Söderkvist
"	1/48	1 18	Anna Sofia och Karl Gustav Palm
"	1/24	1 20	J. Evald Larsson
"	209/1690	av 1 21, av 1 29, av 1 32	Karl David Eriksson
"	209/3780	av 1 21, av 1 29, av 1 32	Erik Verner Karlsson
"	1/72	av 1 21, av 1 29, av 1 32	John Alfr. Johansson
"	1/48	av 1 22	Karl David Eriksson
"	1/48	av 1 22, av 1 34	Johan Alfr. Johansson

Lersäter	2/105	23 1	Johan Oskar Josefsson
"	1/24	24 1	Karl Alb. Andersson
"	11/840	25 1	Johan Alfr. Johansson
"	543/42630	27 av 1	Erik Verner Karlsson
"	7/105 av 1	27 av 1, 33 av 1, 34 av 1, 38 av 1	Johan Robert Carlsson
"	102/1000	37 1	Karl Alb. Andersson
"	1/144 av 1	38	D:me
"	5/504 av 1	38	Erik Verner Karlsson
"	737/4860	40 1	Johan Aug.Larssons dödsbo
"	avs.	46 1	Karl Alb. Andersson
"	"	47 1	D:me
Gunnesbyn	1/3	5 1	Johan Gunnar Andersson
"	1/16 av 1	7	Anders och August Johansson
"	1/24	8 1	Johan Gunnar Andersson
"	1/16	10 1	Anders och August Johansson
"	1/6	12 1	Ernst Carlsson
"	1/12	13 1	Johan Oskar Josefsson
"	1/18	14 1	Anders och August Johansson

Stockholm den 29 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

26/g 42

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Grubbetorp, Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt Lersäter och Gunnarsbyn i Sundals-Ryrs socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Brålanda socken.

Grubbetorp 1 6, 1/12 mtl. ägare: Albin Persson.

Anebyn av 1 6, av 1 8, av 1 17, 85/384 " " : Gunnar Berthilsson.

" av 1 6, av 1 8, av 1 17, 7/384 " " : Sven Nilsson.

" 1 9, 1/24 " " : Eugen Karlsson.

" 1 10, 1/32 " " : Karl Johansson.

" 1 11, 1/48 " " : Eugen Karlsson.

" 1 13, 1/48 " " : Karl Johansson

" 1 15, 1/48 " " : " "

" 1 16, 1/48 " " : Eugen Karlsson.

Fågelås 1 1, 1/4 " " : Sven Nilsson.

Sundals-Ryrs socken.

Lersäter 1 2, 1/24 " " : Joh.Oskar Söderkvist.

" 1 18, 1/48 " " : Anna Sofia och Karl Gustav Palm.

" 1 20, 1/24 " " : J.Evald Larsson.

" av 1 21, av 1 29, av 1 32, 209/1890 " " : Karl David Eriksson.

" av 1 21, av 1 29, av 1 32, 209/3780 " " : Erik Verner Karlsson.

" av 1 21, av 1 29, av 1 32, 1/72 " " : John Alfr.Johansson.

Lersäter av 1 22 , 1/48 mtl. ägare: Karl David Eriksson.

" av 1 22 ,av 1 34 ,1/48 " " " : Johan Alfr.Johansson.

" 1 23 , 2/105 " " " : Johan Oskar Josefsson.

" 1 24 , 1/24 " " " : Karl Alb.Andersson.

" 1 25 , 11/840 " " " : Johan Alfr.Johansson.

" av 1 27 , 343/42630 " " " : Erik Verner Karlsson.

" av 1 27 ,av 1 33 ,av 1 34 ,av 1 38 , 7/105 mtl. ägare: Johan Robert Carlson.

" 1 37 , 102/1000 mtl. ägare: Karl Alb.Andersson.

" av 1 38 , 1/144 " " " : " " " "

" av 1 38 , 5/504 " " " : Erik Verner Karlsson.

" 1 40 , 737/4860 " " " : Johan Aug.Larssons dödsbo.

" 1 46 , avs. " " : Karl Alb.Andersson.

" 1 47 , avs. " " : " " " "

Gunnesbyn ~~Gunnarsbyn~~ 1 5 , 1/3 " " " : Johan Gunnar Andersson.

" av 1 7 , 1/16 " " " : Anders och August Johansson.

" 1 8 , 1/24 " " " : Johan Gunnar Andersson.

" 1 10 , 1/16 " " " : Anders och August Johansson.

" 1 12 , 1/6 " " " : Ernst Carlsson.

" 1 13 , 1/12 " " " : Johan Oskar Josefsson.

" 1 14 , 1/18 " " " : Anders och August Johansson.

Göteborg den 19 juni 1941.

O Karlsson

288
42

DIARIE N:r 10953
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1943

Ingående Brukbetygs - Taxeförrättning i Bråland och Hundalt Byns Stockens Förrättning skjuter ej in Syfte härmed att arbeten med gräfning av avloppsdiket är påbörjat och pågått i 3 dagar.

Thån 13-5 1943.

J. Emanuelsson
Hämmansägare
Thån Bråland

Göta Nilsson
Torpbrukare
Thån Bråland

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde Den 3 okt. 1940 i Anebyn med delägarna i Grubbetorp Anebyn och Fågelås i Brålanda socken samt Lersäter och Gunnersbyn i Sundals-Ryrs socken torrläggningsföretag, för val av styrelse.

Samtlige delägare var kallade genom ombud, närvarande vid sammanträdet voro Sven Nilsson, Fågelås, Karl Johansson Anebyn, Ernst Karlsson Gunnersbyn samt Gunnar Bertilsson Anebyn.

Till styrelse valdes

Gunnar Bertilsson Anebyn

Sven Nilsson Fågelås

Ernst Karlsson Gunnersbyn

Robert Karlsson Lersäter

Styrelsen utser inom sig ordförare och kassör.

Till revisorer valdes,

Karl A.Andersson och K.D.Johansson Lersäter

På sammanträdet beslöts att söka bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna i företaget, och uppdrogs åt styrelsen att verkställa detta.

Justeras.

Karl Johansson
Anebyn

Harald Kristiansson
Lersäter

Rätt avskrivet betygar:

P.H.Karlsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1953
DIARIE Nr 886
SAK Nr

BESLUT
DEN 2 JUNI 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokoll utdrag.

Protokoll fört vid stämman hållen med delägare i Gumbs Torp - Jerstorp mpl. gärdes följande anteckningar för dag som 5/4 1948

§ 1

Till justeringsmän valdes Karl Eriksson Jerstorp och Allan Nilsson Högslätt

§ 2

I förslaget om valdes Carsten Bertilsson Anslagen Robert Carlsson Jerstorp och Sven Nilsson Högslätt samt Ny valdes Erik Jonsson Carsten Bergs.

Till ordf. och Kassör Om valdes Carsten Bertilsson Anslagen.

Justeras
Karl Eriksson
Allan Nilsson

Rätt utdrag intygar
Allan Nilsson Lennart Nilsson