



Akt nr:
P-E1a-0825

AU\$P-E1a-0825

161
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 28/10 1942

godkänd den 19/11 1942

248

72

DIARIE Nr 21088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1942

P 2-0825

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen
och Alfhem i Skepplanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

H. hand.

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenfyrahundra (2.400)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med fyratusenetthundrafemtio (4.150)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknat~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramstorp den 19 Oktober 1942.

N. N. äger

John Johansson äger 19/96 mtl. Ramstorp skattegr.
Johan Karlsson äger 1/6 mtl Ramstorp Skattegränd
Fredrik Johansson ~ 14 Bullingar 15 Kungsgården

Att John Johansson, Johan Karlsson
och Fredrik Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Frits Börjesson
Adress Alnhem

Alice Börjesson
Adress Alnhem

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

DIARIE Nr. 21649
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

P 2-0825

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
RAMSTORP, GULLRINGEN och ALFHEM
i Skepplanda socken,
Älvsborgs län.
1942.

Till akten hör: 37 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförretning i fråga
om vattenavlopp för förläggning av mark
hörande till hemmanen Ramstorp och
Gullringen i Skepplands socken, Årstorps
län.

B. 1.

Den 13 november 1940 i Ramstorp.

Närvarande: lantbrukingenjören C. B. Carlson
förrättningsman;

Johan Helgeron i Låsen och

Kilde Johansson i Kyrbäcksa, godsmän;

Johan S. Johansson, ägare till 19/96 del Ramstorp Skattegränd

Gustav Oskarsson, " " 5/48 " " " "

och " 1/2 " " " Nordgård

Sökande till företaget samt

Johan Emil Karlsson, ägare " 1/6 " " Skattegränd

Olof Johansson " " " 5/96 " " " "

Birger Johansson, " " " 1 " Gullringen

och " avst från Ramstorp Vörgr

Fredrik Johansson, " " " " Gullringen

" " " " Alfhem Skattegränd

Först Rättsingenjören Ernst Thulin såsom ombud, enligt
fullmakt, för Bergslagens Järnvägsaktiebolag.

Vid förundersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över den avloppsträcka, om
vars förstoring var fråga, företades tillstånd
med nivåkartor över den av vatten besvärade

marken utmed sträckan ifråga.

Förkändena förklarade nu att de önskade vattenloppet förkortat på sätt att möjlighet till ändamåls-
enlig förläggning av marken till deras fastig-
heter erinrades samt förkändena för detta arbete
fördelade mellan de berörda fastigheterna i den ord-
ning vattenloppet skedde.

I den mån befintliga broar och frummar
för vägar över arloppet behöfde ändras eller ombyg-
gas på grund av beaktad förkortning fingo enligt
förkändenas mening ändringar eller ombyggnaden
ske på delägarnes i företaget gemensamma bekost-
nad med bidrag från väghällarna i mån av bygg-
nadens förbättring. Enär till färten och däck löp-
lig stena stakades i traktens förordades anläggning av
betongpulkurstar i stamtrummas ställe.

Beträffande den invid och nedströms järnvägsområdet be-
lägna bron sådes denna vara anlagt och underhållit
av järnvägsbolaget, vid vilket förhållande bolaget, om
utförde ombyggnad, om sådana påkallades, på bolagets
bekostnad. Ombudet upplyste och därtill att utmed
och uppströms baurallen anlagts en 6" rörlig
med utlopp omedelbart ovan frummen i baurallen
och slut anslut till gränsen mot Gustaf Oskarsons
fastighet i Ramstorp, till hvilken ledning vatten
från den del av denna fastighet, som hade sin lutning
åt järnvägen till, jämväl kunde ledas. Anspråk

på anseendes bekräftat avlopp från nämnda del
av fastigheten förklarade Oskarsson att han icke
hade efterseende delen i präst hade i anseende till
vattenberörande ringa omfattning och den antagade
ledning kunde antagas vara tillfyllest för av-
vattningen av denna del.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning
ävenom för intrång genom skattningens utsträckning
upplåtelse ställdes Kverke och Ringe förseende i
fullningens utsträckning på enbart, i så vidt förhål-
lande öfrige sakägare, vilkas måste upplåta mark
och låta intrång, hade sig hava enande utsträckning.

Det var upplåst att Fil. Mag. Axel Rönberg, förvaltare,
länshuvudmannen Oskar Pettersson, Rönstorp och stationsarbetaren
Gustav Adolf Bergström begagnade den utmed gränser
mellan Rönstorp Skatte- och Nordgärds länshuvudmannen
såsom utsträckning från sina fastigheter.

Avlopp och mark blevo föremål för överläggning
och marken jämte för undersökning och upps-
skattning. Efter denna procedur förklarade när-
varande intressenter, som icke voro sökande till
företaget, att de icke hade förenat sig med sökanden
om företaget, varom således handling var upps-
rättad, undersökning, bekräftat och bilagd för-
målsakten.

Förklarande var dock att sedan förslag till
vattenledningsplan blivit uppgjort samt kostnad och
sådan beräknade resultatet av dessa åtgärder kommit

att förläggas intressenterna vid sammanträde,
 om tid och plats för vilket skulle bestämmas i stad-
 ges ordning.

W. Carlsson

John Helgeson

Hilde Johansson

Den 5 februari 1941 i Raneåtorp

Nävarande: förordade styrelsen och följande
 sakkägarer.

John A. Johansson i Raneåtorp
 även ombud, enligt fullmakt, för

Anne Rieberg,

Johan Emil Karlsson i Raneåtorp

Gustaf Oskarsson i — — —

Olof Johansson i — — —

Fredrik Johansson i Gullringent och

Birger Johansson i — — —

Förslag till vattenverksamheten med kostnads-
 räkning föredrogs utan att någon erinran för-
 spordes.

Efter prövning av förberedda frågor vart utlåtande
 i ärendet meddelat och till utlåtande hörande
 lämpas förordas.

Att förvara förtagit värde handningar ^{och ritningar} (äfraga
 John A. Johansson i Raneåtorp Skattegården på Håkan,
 att vilken jämte lämnades uppdraget att kalla del-
 ägarerna till sammanträde för val av styrelse för första
 gången. Förordningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

W. Carlsson

John Helgeson

Hilde Johansson

5.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 36 pag. 142

Ass.D. 1938.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i innelig-
gande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verk-
ställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 3 oktober 1938.



Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Älvsborgs län
Vänersborg



Undertecknade anhålla härmed vördsamt
om förordnande av behörig förvaltningsman.
att verkställa syn ent. 10 kap. vattenlagen
för förläggning av vattenberäddad mark tillhörande
19/94 mtl Ramstorp. skatteg. ägare John A. Johansson
1/4 " " " " Johan E. Karlsson
Lägenheten Spärängen " Karl Holmström
3/94 mtl Ramstorp. skatteg. " Bernhard Johansson stebhus
3/48 " " " " Gustav Oskarsson
1/2 " " nordg. " " "
Lägenheten Gullringen nr. 1 " Birger Johansson
" " " 14 " Fredrik Johansson
Samliga fastigheter belägna i Skepplands kommun.

Ramstorp, pr. Alfhem den 22 sept. 1938.

John A. Johansson ägare till 19/94 mtl Ramstorp. skatteg.

Karl Holmström ägare till Lägenheten Spärängen

Gustav Oskarsson ägare till 5/48 mtl Ramstorp Skatteg samt
1/2 mtl Ramstorp Nordgård

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp Skattegården, Ramstorp Nordgården och Gullringen i Skepplanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren John A. Johansson i Ramstorp Skattegården onsdagen den 13 november 1940 kl. 10,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Av företaget kan jämväl mark till Alfhem Kungsgården komma att beröras ävensom Bergslagernas järnvägar, allmänna vägen Göteborg-Trollhättan samt vägar av samfällid och enskild natur över avloppen i fråga. Göteborg den 22 oktober 1940.

W. Karlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda den 22 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 29 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 26 oktober 1940 till:

Lantbrukaren John A. Johansson,	Ramstorp,	<u>Alfhem.</u>
" Johan E. Karlsson,	"	"
" Severin Johansson,	"	"
" Olof Johansson,	"	"
" Gust. Oskarsson,	"	"
" Birger Johansson,	Gullringen,	"
" Fredrik Johansson,	"	"
Styrelsen för Bergslagarnas Järnvägsaktiebolag,		<u>Göteborg.</u>
Vägstyrelsen i Väne och Ale vägdistrikt, dess ordf.		
Friherre Thore Alströmer,	Östads säteri,	<u>Mjörnsjö.</u>

betygar:

W. Karlsson

8.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp Skattegården, Ramstorp en äng och Ramstorp Nordgården samt Gullringen och Alfhem Kungsgården i Skepplanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren John A. Johansson i Ramstorp Skattegården onsdagen den 5 februari 1941 kl. 10,15 f.m. Göteborg den 14 januari 1941.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda den 14 januari samt införd i Älvsborgs läns tidning den 21 januari varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 januari 1941 till:

Fil.mag. Arne Risberg,	Sjövik,	<u>Alvhem.</u>
Lägenhetsäg. Oskar Pettersson,	Ramstorp,	"
Stationskarlen Gust.Ad.Bergström,	"	"

betygar:

W. Carlsson

9

**BERGSLAGERNAS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG**

GÖTEBORG DEN

Dnr 59617.

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas Förste baningenjören Ernst Thulin, Göteborg, att vid sammanträde rörande vattenavledningsföretag å mark hörande till hemmanen Ramstorp Skattegården, Ramstorp Nordgården och Gullringen i Skepplanda socken av Älvsborgs län samt jämväl berörande mark till Alfhem Kungsgården i nämnda socken föra Bergslagens Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 31 oktober 1940.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

V. Simonsson

Bevittnas:

B. Simonsson.

Elin Ekström.

10.
Avskrift.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 mars 1897 beviljat registrering för Bergslagernas järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Hjalmar Wijk, överförmyndaren Axel Dahlström, kassören Hugo Larsson, direktören Erik Olson, ingenjören Gustaf Henry Hansson, byråföreståndaren Jacob Julius Hedvall och förste reparatören Otto Berg, med verkställande direktören Yngve Simonsson, t.f. överläraren Ture Hulthén och verkmästaren Sven Ericson till suppleanter, alla i Göteborg, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 5 juni 1939.

Ex officio:

Frithiof Berglund

(Sigill.)

Lösen Kr. 1:50
Stämpel " 2:--

Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Rätt avskrivet, intyga:

M. Andersson

Bertil H. Bernander

Avskrift

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
GÖTEBORG

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag befullmäktigar härmed verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättningar för mantalsbestämningar, rågångsstakningar, laga skiften, tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggningar, flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utföra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automobiler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att representera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift.

Göteborg den 4 november 1935.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel A. Dahlström Hjalmar Wijk

Bevittnas:

N. Wählström C. Simonsson

Rätt avskrivet, intyga:

Henricsson Gösta Lindqvist

Med sökandena till förtag, avseende rattan-
arloop för förläggning av mark till hemmanen
Ranustorp och Gullringen i Skerplanda socken,
förne sig underbetecknade i syfte att få arlop-
pet från sökandenas ägor upptaget genom och
från våra ägor på sätt att ändamålsenlig
förläggning möjliggöras för dessa.

Ranustorp den 13 november 1940

Johan Åmit Karlsson $\frac{1}{6}$ mtl Ranustorp Skattegård

Olov Bertil Johansson $\frac{5}{96}$ mtl " "

Birger Johansson 1 mantal. Gullringen

avst av R. S. I.

Fredrik Johansson Gullringen 1/4 Ranustorp, Skerplanda 1/4

Att Johan Emil Karlsson och Olov Bertil Johansson
i Ranustorp samt Birger Johansson och Fredrik Johans-
son i Gullringen Träffat förstående församling och
underbetecknat denna handling betygga:

W. Larsson John Helgren. Hilde Johansson

13
ARNE RISBERG

Torggatan 13, Arvika

Postgirokonto 74895

F U L L M A K T

för hemmansägaren John A. Johansson i Ramstorp att vid sammanträde den 5 februari 1941 för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, avseende företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp Skattegården, Ramstorp en äng, Ramstorp Nordgården, Gullringen och Alfhem Kungsgården i Skepplanda socken, föra min talan, godkännande jag alla ombudets laga åtgärder.

Arvika, Torggatan 13, den 1 februari 1941.

Arne Risberg
.....

Filosofie magister;

ägare av 1/48 mtl av Kroken n :r 2¹.

Egenhändiga namnunderskriften bevittnas:

Emil K. Gravers
.....
Arvika
.....

Loth. A. Johansson
.....
Personalkonsulent vid S.T.M.
Arvika
.....

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i närapå nordlig riktning genom ägor till Ramstorp böjer inom ägor till Gullringen av mot väster och utmynnar i Hajsjön, vilken har sitt utlopp till Göta älv. Avloppet hör alltså till Göta Älvs vattensystem n:o 108 sektion 2 huvudälven.

Å nivåkartan över torrlägningsområdet är vattenloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D-E.

Vid utflödet i Hajsjön har avloppet att avleda vattnet från ett område, bestående till övervägande del av odlade fält och i övrigt av glest trädbevuxen mark samt innefattande omkring 250 hektar. Avrinningen från detta område kan med hänsyn till nederbörds mängden i trakten samt områdets topografiska gestaltning skattas till 2 liter per hektar i medeltal vid flödestillfällen och till 0,12 liter per hektar och sekund under vegetationstiden. Dessa avrinningssiffror leda till en flodvatten-
av 500 liter och en vattenmängd
mängd under sommarhalvåret av 30 liter i sekunden. I närheten av den plats där loppet skär gränsen mellan ägorna till Ramstorp och Gullringen stöter ett tillflöde österifrån till. Uppströms denna plats tillrinner vatten från omkring 140 hektar stort område med en flödesmängd av 280 liter och en medelvattenmängd av 17 liter i sekunden.

Med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan beräknats

komma till avrinning genom avloppet ifråga samt av anspråken från sökandena och dem som förenat sig med dessa om företaget, på möjlighet till torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en utformning av loppet å sträckan från Hajsjön upptill och genom området för Bergslagarnas järnvägar med en bottenbredd av 0,50 m. och släntlutning 1:1,5 men utan nämnvärd fördjupning av loppet och med bibehållande av loppet genom banvallen orört. Uppströms banan vidtager någon fördjupning och i övrigt en gestaltning av loppet med 0,30 m:s bottenbredd och släntlutning 1:1,5, vilken utformning fortsätter till den punkt förstoringen avses slutad. Bottenlutningen varierar från 1:1000 i nedre och övre sträckorna av loppet till 6,3:1000 omedelbart uppströms banområdet.

I ett enligt detta förslag gestaltat avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 m. och medelvattenmängden icke 0,15 m:s vattendjup i vad rör sträckan uppströms järnvägen. Sträckan nedströms denna står under inflytande av Hajsjöns vattenstånd, vilken i sin ordning influeras av vattenstånden i Göta älv. På grund av markens stigning uppströms järnvägen hava dessa vattenstånd föga inverkan på torrläggningens möjligheten av marken ifråga.

Befintliga trummor för vägar över avloppet äro för grunda och jämväl för trånga för att kunna bestå efter avloppets upptagande och tarva för den skull ombyggnad. Med hänsyn till bristen på förekomsten av lämplig sten i trakten upptager förslaget gestaltningen av loppet genom

vägarna såsom betongkulvertar med en invändig diameter av 0,90 meter å sträckan C-D och 0,75 meter å sträckan D-E.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar, varom avhandlas i 7:24 vattenlagen för den jämkning i kostnadshänseende samma lagrum stadgar, föreligger icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty jämlikt 7:23 nämnda lag att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggandet av trummor för vägar över avloppet till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar väghållarna, ersättning för försvårad överfart ävensom ersättningar för markupplåtelse och intrång. x/

Enär ombudet för Bergslagarnas Järnvägsaktiebolag utfäst ombyggnad på bolagets bekostnad av bron för överfarten omedelbart nedströms järn-

x/ Enär ombyggandet av vägtrummorna leder till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse svarande mot underhållskostnadens minskning, vilken minskning skattats till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

17
vägsområdet, drabbar kostnad för denna byggnad icke företaget. För
försvarad överfart till visst område inom ägorna till Ramstorp Skatte-
gården 2¹¹ tillerkännes ägaren till fastigheten ifråga en såsom skälig
ansedd ersättning av 100:- kronor.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppet gäldas er-
sättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före
företagets utförande. För intrång genom schaktningsmassornas uppläg-
gande gives ersättning och med hänsyn till mängden efter såsom skäligt
ansett pris av 0,40-0,50 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer
till upptagande. Efter förenämnda grunder beräknade ersättningar för
markupplåtelse och intrång finnas införda i en ersättningslängd, bifogad
detta utlåtande, och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kost-
nadernas slutliga fördelning.

Underhållet av det upptagna avloppet bestrides efter samma
grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Om-
byggda vägtrummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakt-
hålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skallerläg-
gas med 1 krona och 50 öre för varje 1000 kronor av båtnaden d.v.s. med
femton /15/ kronor 96 öre samt inbetalas till Konungens Befallningsha-
vande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget
i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes,
om så erfordras av sökandena och av dem som förenat sig med sökandena

18
om företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg och där väg leder utmed loppet ej på kortare avstånd från loppets kant än den befintliga vägens bredd;

att vid slutpunkten nödig förstärkning medelst stensättning äger rum enligt ritning;

att trummor för vägar byggas av armerade betongkulvertar av prima beskaffenhet samt med gavlar i betong enligt ritningar och på dessa gjorda anteckningar om storlek m.m.;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att arbetena för företagets genomförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara utplanerade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ersättningen för intrång samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattenomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Ramstorp den 5 februari 1941.

W. Carlsson John Helgeson Hilde Johansson

[illegible]

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Damstorp, Skattegården	2 ¹⁰	1/48	1	John A. Johansson åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
" "	2 ¹⁷	17/96	2	John A. Johansson åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			3	" " " "
			4	" " " "
			5	bäck och väg
				Summa
" "	2 ¹¹	1/6	6	Johan Emil Karlsson åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			7	" 0,20-0,25 " "
			8	arlogg
				Summa
" en äng	43		9	Leverin Johansson åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" 0,20 " "
			13	arlogg
			14	väg
				Summa
" " "	42		15	Leverin Johansson åker, 0,20 m. mylla på lera
			16	" " " "
				Summa
" " "	44		17	Leverin Johansson åker 0,25 m. mylla på lera
			18	" 0,20-0,25 " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34.7							800	277	60	1700	589	90	312	30	
	73.5							1300	955	50	1700	1249	50	294	-	
	75.8							"	985	40	"	1288	60	303	20	
	14.0							1600	224	-	"	238	-	14	-	
							11.5									
1	63.3						11.5		2164	90		2776	10	611	20	
	17.0							600	102	-	1600 (1700)	272	-	170	-	
1	35.0							950	1282	50	1600	2160	-	877	50	
							04.0									
1	52.0						04.0		1384	50		2432	-	1047	50	
	08.7							500	43	50	1500 (1600)	130	50	87	-	
	17.6							600	105	60	1600	281	60	176	-	
	21.4							650	139	10	"	342	40	203	30	
	29.0							1050	304	50	1550	449	50	145	-	
							02.0									
							05.1									
	76.7						07.1		592	70		1204	-	611	30	
	46.5							950	441	75	1550	720	75	279	-	
	28.8							"	273	60	"	446	40	172	80	
	75.3								715	35		1167	15	451	80	
	36.2							900	325	80	1650	597	30	271	50	
	54.5							850	463	25	1600	872	-	408	75	
	90.7								789	05		1469	30	680	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			19	våg
			20	avlopp
				Summa
Ramstorp, Skattgården	2 ¹²	1/48		Olof Bertil Johansson
			21	äker 0,15-0,20 m. nyll på lera
" "	2 ¹³	1/96		Olof Bertil Johansson
			22	äker 0,15-0,20 m. nyll på lera
" "	2 ¹⁴	1/48		Olof Bertil Johansson
			23	äker, 0,15-0,20 m. nyll på lera
" "	2 ²²	1/96		Gustav Oskarsson
			24	äker, 0,15-0,20 m. nyll på lera
			25	" 0,20 m. " "
			26	avlopp
			27	våg
				Summa
" Nordgården	1 ⁶	avst.		Gustav Oskarsson
			28	äker, 0,15-0,20 m. nyll på lera
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
			34	" 0,20 " "
			35	" " " "
			36	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	90.7								789	05		1469	30	680	25	
							02.0									
							030									
	90.7						05.0		789	05		1469	30	680	25	
	51.0							900	459	-	1500	765	-	306	-	
	30.0							950	285	-	1500	450	-	165	-	
	56.2							1000	562	-	1500	843	-	281	-	
	138.0							1100	1518	-	1500	2070	-	552	-	
	126.0							950	1197	-	1500	1953	-	756	-	
							05.5									
							134									
	264.0						18.9		2715	-		4023	-	1308	-	
	230.0							1200	2760	-	1500	3450	-	690	-	
	73.2							900	658	80	"	1098	-	439	20	
	86.0							950	817	-	"	1290	-	473	-	
	90.0							1100	990	-	"	1350	-	360	-	
	24.0							1000	240	-	"	360	-	120	-	
	25.6							950	243	20	"	384	-	140	80	
	44.2							"	419	90	1500	685	10	265	20	
	22.0							1300	286	-	1400	308	-	22	-	
							09.0									
	595.0						09.0		6414	90		8925	10	2510	20	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Ramsåkers Nordgårdens	17	avst.		Büger Johansson
			37	åker, 0,15-0,20 m. mylla på lera
			38	" 0,20 " "
			39	" " " "
			40	avlopp
				Summa
Gullringen	1	1		Büger Johansson
			41	åker, 0,20 m. mylla på lera
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" 0,15-0,20 " "
			46	avlopp
			47	vägg
-"-	17	avst.	48	" och avlopp
				Summa
-"-	17	avst.		Fredrik Johansson
			49	åker, 0,20 m. mylla på lera
			50	" " " "
			51	" 0,15-0,20 " "
-"-	17	avst.	52	dike
				Summa
Alfhem Kungsgårdens	14	avst.		Fredrik Johansson
			53	åker, 0,20 m. mylla på lera
			54	" " " "
			55	" " " "
-"-	14	avst.	56	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24,5							1200	294	-	1500	367	50	73	50	
	16,8							950	159	60	1550	260	40	100	80	
	04,0							1250	50	-	1400	56	-	6	-	
							00,8									
	45,3						00,8		503	60		683	90	180	30	
	24,7							1350	333	45	1550	382	85	49	40	
	17,0							1450	246	50	"	263	50	17	-	
	83,0							"	1203	50	"	1286	50	83	-	
1	33,0							1300	1729	-	"	2061	50	332	50	
2	08,0							"	2704	-	1500	3120	-	416	-	
							06,2									
							07,0									
							23,5									
4	65,7						36,7		6216	45		7114	35	897	90	
2	90,0							1400	4060	-	1550	4495	-	435	-	
	41,6							"	582	40	"	644	80	62	40	
2	50,0							1300	3250	-	1500	3750	-	500	-	
							03,0									
5	81,6						03,0		7892	40		8889	80	997	40	
	62,4							1300	811	20	1450	904	80	93	60	
	48,0							"	624	-	"	696	-	72	-	
	45,3							"	588	90	"	656	85	67	95	
	30,0							"	390	-	"	435	-	45	-	
1	85,7								2414	10		2692	65	278	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Sammmandiag.</u>
Ramsåker Skattegården	2 ¹⁰	1/48	1	John A. Johansson
" "	2 ¹⁷	17/96	2-5	" " "
" "	2 ¹¹	1/6	6-8	Johan Emil Karlsson
" en äng	4 ³		9-14	Leverin Johansson
" " "	4 ²		15-16	" "
" " "	4 ⁴		17-20	" "
" Skattegården	2 ¹²	1/48	21	Olof Bertil Johansson
" " av	2 ¹³	1/96	22	" " "
" "	2 ¹⁴	1/48	23	" " "
" "	2 ²²	7/96	24-27	Gustav Oskarsson
" Nordgården	1 ⁶	avst.	28-36	" "
" "	1 ⁷	"	37-40	Björn Johansson
Gullringen	1 ¹	1	41-48	" "
"	1 ⁴	avst.	49-52	Fredrik Johansson
Alfhem Kungsgården	1 ⁴	"	53-56	" "
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	34.7								277	60		589	90	312	30	2,936
1	63.3						11.5	2164	90		2176	10		611	20	5.745
1	52.0						04.0	1384	50		2432	-		1047	50	9.846
	76.7						07.1	592	70		1204	-		611	30	5.746
	75.3							715	35		1167	15		451	80	4.247
	90.7						05.0	789	05		1469	30		680	25	6.394
	51.0							459	-		765	-		306	-	2,876
	30.0							285	-		450	-		165	-	1.551
	56.2							562	-		843	-		281	-	2.641
2	64.0						18.9	2715	-		4023	-		1308	-	12.295
5	95.0						09.0	6414	90		8925	10		2570	20	23.595
	45.3						00.8	503	60		683	90		180	30	1.695
4	65.7						36.7	6216	45		7114	35		897	90	8.440
5	81.6						03.0	7892	40		8889	80		997	40	9.375
1	85.7							2414	10		2692	65		278	55	2.618
28	67.2						96.0	33386	55		44025	25		10638	70	100.000
Ränskoop den 5 februari 1941 M. Karlsson, John Helgeson, Lilde Johansson																

Ränsköp den 5 februari 1941
 M. Carlsson, John Helgeson, Hilde Johansson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa	
	markupplåtelse				intrång				ersätt-	
	2 m.	á ö.	kr.	ö.	3 m.	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Ramstorp Skatteg. 17, John O. Johansson	3	13	-	39	6	50	3	-	3	39
" " 11, Johan Emil Karlsson	110	6	6	60						
" " 2, Johan Emil Karlsson	105	9,5	9	98	265	50	132	50	149	08
" " 3, en äng, Severin Johansson	65	5	3	25						
" " 4, " " "	30	6,5	1	95						
" " 2, " " "	25	6	1	50	145	50	72	50	79	20
" " 4, " " "	60	9,5	5	70	80	50	40	-	45	70
" " 4, " " "	105	8,5	8	93	135	50	67	50	76	43
" Skatteg. 12, Olof Bertil Johansson	40	9	3	60	45	50	22	50	26	10
" " 13, " " "	25	9,5	2	38	25	50	12	50	14	88
" " 14, " " "	40	10	4	-	50	50	25	-	29	-
" " 22, Gustav Oskarson	95	11	10	45						
" " 6, Nordg. 1, " "	160	9,5	15	20	340	50	170	-	195	65
" " 7, Birger Johansson	185	9	16	65						
" " 1, " " "	165	9,5	15	68	630	50	315	-	347	33
" " 1, " " "	20	12	2	40						
" " 1, " " "	20	9,5	1	90	50	50	25	-	29	30
Gullringen 1, " "	325	13	42	25						
" " 1, Fredrik Johansson	100	14,5	14	50	260	40	104	-		
" " 4, " " "	5	13,5	-	68	350	45	157	50		
" " 1, " " "	35	10	3	50	200	50	100	-	422	43
" " 1, " " "	45	13	5	85						
" " 9, Bergslagarnas järnvägar	135	14	18	90	230	40	92	-		
" " 1, " " "	15	10	1	50	200	45	90	-	208	25
" " 1, " " "	10	20	2	-	35	40	14	-	16	-
Summa									1642	74

Ramstorp den 5 februari 1941.

M. Larsson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs
län.

Läge. Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>						
0-2+10	210	Lera	3 m. 130	1:20	156	-		
2+10-3+50	140	"	" 135	"	162	-		
		"	" 135	1:-	135	-		
3+50-5+46	196	"	" 260	1:20	312	-		
		"	" 260	1:-	260	-		
5+46-7	154	"	" 500	1:-	500	-		
7-9	200	"	" 780	1:-	780	-		
9-11+6	206	"	" 840	1:-	840	-	3145	-
11+6	1106	Stensättning i botten och sidor enligt ritning	2 m. 15	5:-			75	-
5+48		Ombyggnad av trumma för ägoväg; betongkulvert om 90 cm:s in- vändig diameter och 4 m:s längd, gavlar i betong; enligt rit- ning; beräknad kostnad 400 kr. av vilken 2/3 påvilas företa- get	st. 1		267	-		
8+38		Ombyggnad av trumma för ut- fartsväg, betongkulvert om 75 cm.invändig diameter och 5 m. längd; gavlar i betong; enl. ritning; beräknad kostnad 350 kr. varav 2/3 påvilas företa- get	st. 1		233	-		
10+5		Ombyggnad av trumma för ägoväg i likhet med den för 8+38 m.						
		Överföres			500	-	3220	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10+60		Överfört			500 -	3220 -
		beräknad kostnad 350 kr. varav				
		2/3 påvilar företaget st. 1			233 -	
		Överfart, försvårad, ersätt- ning härför enligt utlåtande			100 -	833 -
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden				404 26
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				1642 74
		<u>S u m m a</u>				6100 -
		Ramstorp den 5 februari 1941.				
		<i>W. Carlsson</i>				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hörande till sammanen Romsborg, Gullringen och Nifhem i
Skogsbands socken och Årsborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940, 41		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.	1,2	1,50	1	80		
		krokinje "	2,0	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 68,3 ar st.	42	0,36	15	12		
		har 28,672 ar har	28,672	0,54	15	48		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 6,9 ar st.	14	0,05	-	70		
		har 0,96 ar har	0,96	0,78	-	75		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.	0,2	3-	-	60		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					44	45
		Överföres					52	45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 45
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	28,672	0,50	14 34	
		avvägda punkter	129	0,03	5 37	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,45	2,00	4 90	
		i annan mark		5,00		42 61
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 52,9 ar, ...	56	0,07	3 92	
		 har	29,632	0,06	1 78	5 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	7/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	42	0,06	- 12	
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,106	3,50		3 87
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,12	- 12	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,22	4 40	
		0,95 m ²	20	0,03	- 60	
						5 12
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,5	0,02	- 05	
		 dagar		12,00		2 05
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning	1,106	4,50	4 98	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionens arean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 0,95 m. ² sektion på	1,106	0,47	- 52	
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	- 84	1 84
		 Överföres				144 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,106	4,00	4 42	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen 0,95 m ² sektion på	1,106	0,47	- 52	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 82	9 76
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	179	0,01		1 79
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	42	0,25	10 50	12 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00		8 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, bef. försläkning	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				235 11
		1) 1:sta regalarb. blad			7 -	
		övr. regalarb. blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 52,9 ar ägofigurer st.	56	0,10	5 60	
		har 29,63 ar 0,08			2 37	
		Överföres			14 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	127	0,02	3 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	21 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1106	6-	6 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 12	
		3) broar och trummor, " " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			17 76	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation <i>föreläggning</i> dagar	13	12,00	4 44	13 32
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				54 42
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 11,33 + 7,23			18 56	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				18 56
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 70
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>12 dagar. å 5:-</i>				60 -
		Summa kronor				116 26
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			235 11	
		Lösen för kopior och avskrifter			54 42	289 53
		Övriga förrättningskostnader				116 26
		Summa kronor				405 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bolesborg den 24 maj 1941.

häradsrätt.

P. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *308.09* kvitteras;
Bolesborg den *12 juni* 19 *41*

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 256/41.

Till

Lantbruksingenjören C.B. Carlson,


Göteborg.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 1 februari 1941 har Ni anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen över förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

./. Efter granskning av Eder ritning och järnvägens hörande får Kungl. styrelsen härmed återställa densamma försedd med påskrift om godkännande i vad företaget berör Bergslagernas järnvägar.

Stockholm den 12 februari 1941.

*På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar*




G. Wahlgren.

err

Utdrag ur förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till RAMSTORP, GULLRINGEN och ALFHEM i
Skepplanda socken, Älvsborgs län.


Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG






Godkännes i vad företaget berör
Bergslagens Järnvägar.
Stockholm den 12 februari 1941.

St. Stenst. Väg- och Vattenbyggnads
aktiebolags vägnar

G. Wahlgren.
G. Wahlgren.



J 357/41
J 256/41



Bestyrkes & tjänstens vägnar

W. Carlsson.

DIARIE Nr 21088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1942

P 2-0825

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
RAMSTORP, GULLRINGEN och ALFHEM
i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Avskrift:


Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

ifråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 3 och 4 kilometer i nordvästlig riktning från Skepplanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 5 februari 1941, har enligt vad bilagt diariibevis utsäger besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro angivna data och faktorer på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenavloppet ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal, kostnad och båtnad: Området innefattar 28,672 hektar åker.

Kostnaden är beräknade till 6.553:85 kronor.

Båtnaden är uppskattad till 10.638:70 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör 0,62:1.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: När fälten på grund av vattenloppets grunda och snäva skick äro tidtals till dels översvämmade och över huvud av samma orsak icke kunna rationellt dräneras samt jordens alstringsförmåga förty icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget ifrågasätta bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2400:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 4150:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m. diariibevis angående besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteck-

ning öfver lånesökandens fastigheter.

Göteborg den 24 maj 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	Kr.	Kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material.....	4.457:26	
Ersättningar.....	<u>1.642:74</u>	6.100:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	405:79	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>32:10</u>	437:89
<u>Domstolsavgift.....</u>		15:96
<u>S u m m a</u>		<u>6.553:85</u>

Göteborg den 24 maj 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6,553 kronor 85 öre.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Ramstorp Skattegården	10 2	1/48	John A. Johansson.....
" " "	17 2	17 96	" " "
" " "	11 2	1/6	Johan Emil Karlsson.....
" en äng	3 4		Severin Johansson.....
" " "	2 4		" " "
" " "	4 4		" " "
" Skattegården	12 2	1/48	Olof Bertil Johansson.....
" " " av	13 3	1/96	" " "
" " "	14 2	1/48	" " "
" " "	22 2	7/96	Gustav Oskarsson.....
" Nordgården	6 1	avst.	" " "
" " "	7 1	"	Birger Johansson.....
Gullringen	1 1	1	" " "
" " "	4 1	avst.	Fredrik Johansson.....
Alfhem Kungsgården	4 1	"	" " "
			Summa

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Areal, Åker.		Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kostnad.	Bidragets storlek 1 % av kostnaden	Bidrag.		Lån.	
ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		‰	kr.	ö.	kr.	ö.
	34,7	312	30	192	39	0,62	36,70	70	45	121	82
1	63,3	611	20	376	52	"	"	137	88	238	42
1	52,0	1047	50	645	30	"	"	236	31	408	62
	76,7	611	30	376	58	"	"	137	90	238	45
	75,3	451	80	278	32	"	"	101	92	176	24
	90,7	680	25	419	06	"	"	153	46	265	36
	51,0	306	-	188	51	"	"	69	03	119	36
	30,0	165	-	101	65	"	"	37	22	64	36
	56,2	281	-	173	11	"	"	63	39	109	61
2	64,0	1308	-	805	78	"	"	295	08	510	24
5	95,0	2510	20	1546	38	"	"	566	28	979	19
	45,3	180	30	111	07	"	"	40	67	70	33
4	65,7	897	90	553	14	"	"	202	56	350	26
5	81,6	997	40	614	44	"	"	225	01	389	08
1	85,7	278	55	171	60	"	"	62	84	108	66
28	67,2	10638	70	6553	85			2400	-	4150	-

Göteborg den 24 maj 1941.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid. å 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+15x0,5.....	"	9:50
Avskrift av handlingar 7 sid. å 0:55.....	"	3:85
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:75
<u>S u m m a</u>		<u>32:10</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Marks häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 24 maj 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sverker Nilsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Lån 4.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Skepplanda socken</u>			
Ramstorp Nordgården	avst.	1 ⁶	Gustav Oskarsson
" "	avst.	1 ⁷	Birger Johansson
" Skattegården	1/48	2 ¹⁰	John A. Johansson
" "	1/16	2 ¹¹	Johan Emil Karlsson
" "	1/48	2 ¹²	Olof Bertil Johansson
" "	1/96	av 2 ¹³	Densamme
" "	1/48	2 ¹⁴	Densamme
" "	17/96	2 ¹⁷	John A. Johansson
" "	7/96	2 ²²	Gustav Oskarsson
" "	en äng	4 ²	Severin Johansson
" "	en äng	4 ³	Densamme
" "	en äng	4 ⁴	Densamme
Gullringen	1	1 ¹	Birger Johansson
"	avst.	1 ⁴	Fredrik Johansson
Alfhem Kungsgården	avst.	1 ⁴	Densamme

Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 27/11 1942 ²⁴⁸/₄₂

21087
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT 1942

B E V I S

Över verkställd avsyning av företag för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ramstorp, Gullringen och Alvhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län, enligt vid syneförrättning år 1941 upprättat förslag av lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Arbetsplan fastställd den 10 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2400 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4150 kronor.

Kontrakt ännu ej antaget.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägaren Birger Johansson, Ramstorp per Alvhem.

Avsyningen verkställdes den 23 juli 1942 av förste assistenten T. Herdenberg. Efter föregående tidigare verkställd kontroll föreskrivna kompletteringsarbeten hade härvid fullbordats och befanns företaget i sin helhet vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 31 augusti 1942.

Sverker Nilsson
t.f.lantbruksingenjör.

** Inde vara fel!*

*i botten lth 12/11 42 teken av Johan B. Johansson
Ramstorp
Alvhem
samt ordf*

*tekn. i notakallet, Birger) ej en medlem
i styrelsen*

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda
socken, Älvsborgs län, lån från avdömningslånefonden sökes:

Ramstorp Nordgården	1 ⁶	, avst.	Ägare: Gustav Oskarsson.
"	"	1 ⁷ , "	" : Birger Johansson.
" Skattegården	2 ¹⁰	, 1/48 mtl.	" : John A. Johansson.
"	"	2 ¹¹ , 1/6 "	" : Johan Emil Karlsson.
"	"	2 ¹² , 1/48 "	" : Olof Bertil Johansson.
"	"	av 2 ¹³ , 1/96 "	" : " " "
"	"	2 ¹⁴ , 1/48 "	" : " " "
"	"	2 ¹⁷ , $\frac{17}{96}$ "	" : John A. Johansson.
"	"	2 ²² , 7/96 "	" : Gustav Oskarsson.
" en äng.	4 ²	,	" : Severin Johansson.
" " "	4 ³	,	" : " "
" " "	4 ⁴	,	" : " "
Gullringen	1 ¹	, 1 "	" : Birger Johansson.
"	1 ⁴	, avst.	" : Fredrik Johansson.
Alfhem Kungsgården	1 ⁴	, "	" : " "

Göteborg den 24 maj 1941.

P. Carlsson

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Ramstorp, Gullringen och Alfhem i Skepplanda
socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Ramstorp Nordgården	1	⁶	avst.	✓	ägare: Gustav Oskarsson.
"	"	1	"	✓	" : Birger Johansson.
" Skattegården	2	¹⁰	1/48 mtl.	✓	" : John A. Johansson.
"	"	2	1/6	✓	" : Johan Emil Karlsson.
"	"	2	1/48	✓	" : Olof Bertil Johansson.
"	" av	2	1/96	✓	" : " "
"	"	2	1/48	✓	" : " "
"	"	2	¹⁷ ¹⁷ / ₉₆	✓	" : John A. Johansson.
"	"	2	7/96	✓	" : Gustav Oskarsson.
" en äng,	4	²		✓	" : Severin Johansson.
" " "	4	³		✓	" : " "
" " "	4	⁴		✓	" : " "
Gullringen	1	¹	1	✓	" : Birger Johansson.
"	1	⁴	avst.	✓	" : Fredrik Johansson.
Alfhem Kungsgården	1	⁴	"	✓	" : " "

Göteborg den 24 maj 1941.

Marsson

Protokollsutdrag.

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget
Ramstorp - Lullingen - Ålhem hos undertecknad,
den 21 Mars 1942

§ 2

Till styrelse för innevarande år valdes
John Johansson, Johan Karlsson, och Fredrik Johansson.

Rätt utdraget intygas:

John Johansson
förelägers ordf.