



Akt nr:
P-E1a-0829

AU\$P-E1a-0829

65

förbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 19/2 1944
godkänd den 3/3 1944

324
42

P 3*0829

DIARIE Nr 1661
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1944 EN

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg
i Örs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenniohundraåttio (4.980)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusenettundra (5.100)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens dåv. Lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~ha~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{OSS} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torbjörnsby den 29 maj 1943.
Emil Melinshöld ägare till 67/96 utb Torbjörnsby
Georg Gustavsson. ägare till 29/96 utb Torbjörnsby
Eric Jansson ägare till 1/4 utb Kattberg

Att Emil Melinshöld i Torbjörnsby, Georg Gustavsson
i Torbjörnsby och Eric Jansson i Kattberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ewald Ahnsson Torbjörnsby
Adress Torbjörnsby Ö Adress Torbjörnsby Ö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 mars 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 3*6829

1661

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JAN. 1944

Betänkande

till torrlägningsföretaget i Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken,
Älvsborgs län.

Avskrift:


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

ifråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Kätteberg i Örs socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget ungefär 5 kilometer i sydlig riktning med någon dragning åt väst från Örs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående 3-versiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, vilken avslutades den 21 maj 1941, har besvär ej anförts enligt vad bilagt diariibevis anger.

Sedan förhållandet mellan vägdistriktet och det av företagen, som berör allmän väg, blivit avgjort genom det laga kraftvunna utlåtandet och vederbörande vägingeniör icke haft något att erinra mot förslaget till vattenavledningen i vad denna angår den berörda vägen, lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av marken till ovan nämnda hemman icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av de nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de

faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande och anläggning ifrågakommande vattenavloppen ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal åker	Kostnad.	Båtnad.	Relativ kostnad.
hektar	k r o n o r		
1/ <u>Företaget inom det södra torrlägningsområdet.</u>			
25,993	6.618:40	8.112:20	0.82
2/ <u>Företaget inom det norra torrlägningsområdet.</u>			
12,755	4.237:06	4.187:31	1.01
<u>Lånesökandenas andel.</u>			
1/ 24,701	6.151:73	7,540:20	
2/ 8,858	3.318:72	3.279:75	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företagen vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång.

Företagets betydelse: När fälten på grund av vattenloppens grunda och snäva skick icke kunna rationellt dräneras samt jordens alstringsförmåga förty icke kan till fullo utnyttjas måste företagens genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna. Företagen må ock anses vara av beskaffenhet att ganska snabbt kunna resultera i ökade skördar särskilt om de omedelbart efterföljas av behöfliga dräneringsarbeten.

Statsunderstöd: Flertalet delägare i företaget ifrågasätta bidrag av

statsmedel och tvänne delägare jämväl lån till bestridande av kostnaderna för företagen. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företagen berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget inom det södra området kunna understödjas med i jämnat tal 2890:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 3460:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden och företaget inom det norra området med 2090:- kronor såsom bidrag och 1640:- kronor såsom lån. Den omständigheten att totalkostnaden för det sistnämnda företaget med allenast något över 1 % överskrider det uppskattade värdet av båtnaden för marken må icke anses vara av beskaffenhet att böra utgöra hinder mot företagets utförande helst som kostnaden för själva företaget understiger båtnadsvärdet och torrläggningen av den särdeles vattensjuka marken är en ofrånkomlig betingelse för rationell brukning av densamma och för alstringsförmågans utvinnande. För kultivering lämpligare jord än den av företaget berörda står icke att uppbringa inom de fastigheter, till vilka den vattenbesvärade hör.

Handlingar m.m.: Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m., diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 26 augusti 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Företaget inom södra området.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.
Arbete och material.....	4636:45	
Ersättningar.....	<u>1533:55</u>	6170:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	426:85	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>21:55</u>	448:40
<u>S u m m a</u>		<u>6618:40</u>

Företaget inom norra området.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material.....	3240:22	
Ersättningar.....	<u>709:78</u>	3950:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning.....	273:26	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>13:80</u>	287:06
<u>S u m m a</u>		<u>4237:06</u>

För båda företagen sammanlagt kronor 10'855:46

Göteborg den 26 augusti 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10'855 kronor 46 öre, varav å låntagarnas andel 9'470 kronor 45 öre.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Tabell, utvisande varje särskild
delägarers andel i företaget även-
som beräknade bidrags- och låne-
belopp.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
<u>Södra torrlägningsområdet.</u>			
Torbjörbyn	⁵ 1	1/4	Georg Gustavsson.....
"	⁷ 1	5/96	" "
"	⁶ 1	19/96	Emil Malmesköld.....
"	³ 1	1/4	" "
"	² 1	1/4	" "
Katteberg	³ 1	1/4	Eric Jansson.....
S u m m a			
<u>Norra torrlägningsområdet.</u>			
Torbjörbyn	⁷ 1	5/96	Georg Gustavsson.....
"	⁵ 1	1/4	" "
"	³ 1	1/4	Emil Malmesköld.....
"	² 1	1/4	" "
"	⁸ 1	avs.	" "
Katteberg	³ 1	1/4	Eric Jansson.....
"	¹³ 1	12/96	Vilhelm Olsson.....
"	⁸ 1	19/144	Johan Larsson.....
S u m m a			

Areal åker.		Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av	Bidrag.		Lån.	
ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
5	81,6	1571	15	1281	83	0,82	kostna- den. 43,70	559	73	720	96
2	19,9	744	70	607	57	"	"	265	30	341	72
6	15,3	2155	20	1758	34	"	"	767	80	988	97
4	68,7	1323	75	1079	99	"	"	471	59	607	44
5	84,6	1745	40	1424	-	"	"	621	80	800	91
1	29,2	572	-	466	67	"	"	203	78	-	-
25	99,3	8112	20	6618	40			2890	-	3460	-
	17,0	64	55	65	32	1,01	båtna- den 50,0	32	22	32	28
1	06,5	450	30	455	65	"	"	224	75	225	16
2	49,3	939	90	951	07	"	"	469	13	469	99
2	49,4	939	90	951	07	"	"	469	13	469	99
2	63,6	885	10	895	61	"	"	441	78	442	58
2	83,5	863	70	873	96	"	"	431	10	-	-
	60,6	30	38	30	74	"	"	15	16	-	-
	45,6	13	48	13	64	"	"	6	73	-	-
12	75,5	4187	31	4237	06			2090	-	1640	-

Göteborg den 26 augusti 1941.

C.B. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företaget i Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län, lån från avdömningslånefonden sökes:

	2			
Torbjörbyn	1	. 1/4 mantal.	Ägare:	Emil Malmsköld.
"	3			
"	1	. 1/4 "	"	" "
"	5			
"	1	. 1/4 "	"	Georg Gustavsson.
"	6			
"	1	. 19/96 "	"	Emil Malmsköld.
"	7			
"	1	. 5/96 "	"	Georg Gustavsson.
"	8			
"	1	. avs.	"	Emil Malmsköld.

Göteborg den 26 augusti 1941.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 4 sid.å 3:-.....	"	12:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+10x0,5+4x0,4..	"	8:60
Avskrift av handlingar 7 sid.å 0:55.....	"	3:85
Diariibevis med komn.arvode.....	"	2:90
S u m m a		35:35

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Nordals häradsrätt inom tre månader herefter.

Göteborg den 26 augusti 1941.

C.B. Carlson

Vidimeras ex officio:



P 3-0829
21646

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen
TORBJÖRBYN och KATTEBERG
i Örs socken,
Älvsborgs län.
1941.

Till akten hör: 63 skrivna sidor och 3 blad ritningar

Protokoll vid styreförättning beträffande
vattenverklapp för förläggning av mark
hörande till hemmanen Torbjörbyn och
Kattberg i Örs socken, Årslöfs län.
31

Den 7 September 1939. i Torbjörbyn
Nävarande: landtningsingenjören C. B. Carlson
förrättningsman:

Oskar Andersson i Hagen och
Johan Andersson i Högen, godsmän;
Emil Malmsköld, ägare till $\frac{67}{96}$ mtl Torbjörbyn
sökande till företaget, samt
Anders Gustav Gabrielsson, - " - $\frac{29}{96}$ - " - " i
Erik Jansson - " - $\frac{1}{4}$ - " Kattberg;
Johan Larsson - " - $\frac{3}{32}$ - " Kyrkebo;
Lars Karlsson - " - $\frac{1366}{8680}$ - " - "
And. Gustavsson, ordförande i Styrelsen för Östra
Dals vågdistrikt och ombud för distriktet en-
ligt protokollsutdrag.

Vid verkställd undersökning upprättade
profil- och skärtningsritningar över de avropsskär-
vor sökanden avsett förstörade förstatades tillika
med
nivåkarta över marken utmed dessa sträckor.

Sökanden förklarade nu att han avsåg att
få dessa sträckor, i den mån de hade att erbjuda
nättnet från marken till hans fastigheter
vidgade och djupade på så att denna mark kunde
de ena möjlighet till ändamålsenlig förlägg-
ning samt deltagningsskyldigheten i kostnaden

för dessa arbeten reglerad mellan de fastighe-
ter, vilka kunde finnas hava nytta av deras ge-
nomsörjande.

För emående av samma möjlighet till
förläggning av marken till sina fastigheter,
som sökanden sagt sig esse för marken till
sina förklarade H. G. Gabrielsson i Törbjörbyn
och Eric Jansson i Kalleberg att de inskrade förena
sig med sökandena. Handling härnäst varit upp-
rättad, undertecknad och blagd förrättningsaktat.

För upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning
även som för inträget genom skatsträngmassor-
nas uppläggande stälde sökanden Malmsböld an-
språk på ersättning?

Den ombyggnad av bräer och trummor för vå-
gar av enböld natur, som måste följa med
vattenloppens föröring, sade sökanden sig
vilja vara för utan anspråk på deltagande
från andra i vad avseende byggnaden på egna
ägor. Beträffande trumman i samfundet så-
gar var ägor till Törbjörbyn förklarade Malms-
böld och Gabrielsson att de voro ena om till
samman vara för ombyggnaden med delta-
gande från Malmsböld sida med två tredje-
delar och från Gabrielssons med en tredjedel
av trumman. Denna förklarad borde dock enligt
viderbärandes mening beräknas och intagas i stort-
nadsförslaget delvis och trumman för byggnaden i

vägar för enskilt behov.

Åtträffande allmänna vägar, som ledde över förväggningsområdet i söder, uppgavs denna väg vara byggd under åren 1922-1924. För det fall trummorna i vägen voro för gamla eller förtrunda för att tillströga den förväggningsanläggningen av marken uppströms vägen som åstundades hade sig förväggningsintressenterna förutsetta att den nödiga ändringen av loppet genom vägen ombesörjdes och bekostades av vägdistriketet, vars representant förklarade sig intet ha att erinra mot denna förutsetning. Därvid loppet utmed vägen barade föröretning finge enligt representantens mening störjas för nödig beaktad utmed vägen eller och räckte uppstättas i vägkant. Den vägen var smal och kunde dock räddas att inkräkta på vägbröden med påföljd att en utökningsvägste äga rum. En beaktad vore fört att förordas.

Malmsköld erinrade denna att vägen underströmd och särskilt vid snösmältningstillfällen var bevärad av översvämning. Genom rättningsloppet föröretning kunde förutsettas att rättningsloppet och beströmden för vägens underhåll minskades, för vilken förmån Malmsköld ställde anspråk på bidrag till beströmden för rättningsloppet från vägdistrikets sida.

Åt ^{fråga om} anbringandet av beaktad utmed vägen anförde Malmsköld att ~~den~~ denna beaktad

Samtidigt kunde att föga större delar av
det befintliga utloppet ^{invid vägen i an-}
språk med påföljd att så gott som helt och
lopp finge upptagas ^{bredd} det gamla. Vid
en dylik utseelse ville allmogens många
de övervägande ^{frågorna} om förflyttning
av loppet till ett läge ett stycke ifrån vä-
gen och parallellt med denna, där menlig
påverkan från vägen inte vore att befara.

Lars Karlsson i Kyllsbohol sade sig för-
mena att med gränningen i utloppet från Tor-
björbyn följde en ökad vattentillrinning, som
kunde bli till men för längre nedströms lop-
pet belägna åkerfält. Härefter till hans fast-
het, vilken mestadels var vår beaktande.
Vägen inkom om företagets utsträckning för
möjliggörande av jämväl denna markes för-
läggning uttalades dock ej.

Utlopp och mark blevo föremål för beakt-
ning och marken ämnas för undersökning och
anordning. Vid övervägande av frågan huru
med loppet gestaltning utmed allmänheten.
Om längre vägen borde förfaras sade sig värdstugus
~~hänke sig bidrag till kostnaden för vattenanordningen med beför- = kostnaden för~~
~~te representant Kunnas utgifter uppställning av~~
vägräcke samt tredning av vägen på värdstugus.
~~te kostnad~~ så snart ägas till marken upp-
läte för tredningen skeddast ^{område} och vidhå-
des med allmogets förbunden intress utan anseende.

Här till förklarade sig emellertid Malmsköld
samma ägare till marken ifråga icke villig,

Efter slutförd undersökning tillkännogavs
att förslag till rättningsledning skulle att upp-
rättes, bekräftad och bekräftad att bekräftas samt
öfrige med ärendet förmedla frågor att pro-
va ärenden att resultatet av dessa åtgärder
skulle försläggas vid sammanträde, om tid och
plats för något skulle komma att bekräftas i stadgas
ordning,

Här till
E. J. Andersson Oskar Andersson

Den 21 maj 1941 i Torbjörby.

Närvarande: förestående ärenden samt
Emil Malmsköld i Torbjörby;
Georg Gustafsson, numera ägare till $\frac{29}{96}$ med Torbjörby.
Vilhelm Olson i Kalleberg
Arid Johansson i Träskås;
And. Gustafsson i Torbjörby ombud för Östra Dals värdställe
och E. H. Prytz i Mellerud) - - - - -
enligt protokolls. utdrag samt
värdstället Valdemar Lindkvist i Vänersborg.

Förslag till rättningsledning, för den inom
det längst i söder belägna området med alternativa
sträckningar, förteddes tillika med bekräftad bekräft-
ningar.

Beträffande sträckningen utmed allmänna
vägen förklarade värdstället Lindkvist att därast
loppet utmed vägen blev föremål för förskening/bakett

vore att fördraga framför räcke och att den tiden -
 gare väcka frågor om räckes uppställande måste upp-
 givas tillslut med hänsyn till det hinder att räck-
 verk utgjorde för plogningen av vägen.

Föreläsning av Sökaunders uttalande på väg-
 distriktet för den förmån vattenavledningen hade
 med sig för vägen genom minskat skadl vattenbeträ-
 som underhåll förklarade vägtyrslöses ombud efter
 Tegen del av förhållandena på platsen att det kunde
 anses skäligt att vägdistriktet för nämnda förmån
 bidrage till kostnaden för vattenavledningen med be-
 lopp svarande mot kostnaden för höjning och där-
 med förbunden tredning av vägbanan på den för
 vattenet utvätta sträckan. Denna kostnad beräknades
 av vägteknikerna till 600:- kronor, vilket belopp av
 ombuden utfästes såsom bidrag från vägdistriktets
 sida till kostnaderna för det ifrågakommande vatten-
 avledningsföretagets genomförande och vare sig det
 utmed vägen ledande loppet förstorades eller uppsta-
 gandet av lopp i annan sträckning ägde rum.

Sökaunders sade sig betrifva möjligheten att utföra
 arbetena för vägens höjning och tredning för den upp-
 givna kostnaden ~~vad~~ Enligt hans mening ^{kunde arbetena göras} vägs-
 ligen utföras för en kostnad underotgjäade 1000:- kronor,
 med vilket belopp vägdistriktet förtyr både bidraga. Ombu-
 den genmålte att kostnaden beräknats så noga att
 varit möjligt och sade sig icke kunna uppförta hög-
 re bidrag än det först uppskattade.

Fråga om eventuella vägar och överfarter anmälde

Sökanden en från Fidejars intagen så tillvida avse-
 nende mening att kostnadsa för byggsandet av
 Trummet i de befintligas ställe borde ingå såsom
 att led i kostnaderna för företagen och fördelas i lik-
 het med dessa kostnader. Med hänsyn till oviss-
 heten var önskat komma att äga rum, därest
 löppet utmed allmännas vägar blev förflyttat till
 annan ställe, ifrågasatte sökandes ersättning
 för översatt över det nya löppet med stålens ansett
 100:- kronor. För försämd översatt ställdes och
 utgjordes på ersättning och med 50:- kronor från
 Georg Gustavsson sida.

Ullhelm Olofson i Kalleberg höll före att man
 till hans förtighet, vilken man icke var utsett
 för vattenbada, icke kunde räkna nämnda båt
 ned genom arloppsfristens och att något del-
 tagande i kostnadsa för detta arbete icke var påkal-
 lat från hans sida.

Efter prövning av förslommna frågor och överlägg-
 ning angående alternativ till arloppsfristens
 ning var utlåtande i ärendet meddelat och i
 utlåtandet omnämnda längets fördrag.

Att förvara företagen rörde handläggning och
 ritningas uttaga Emil Malmström i Torbjörns
 per Ör, att vilken även lämnades uppdraget att
 i försämd ordning kalla delägare till samman-
 träde för val av styrelser för företagen.

Förslutningens förslagens därpå avslutad.

Dag som ovan

E. J. Andersson
 Oskar Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 16 pag. 144

Dec 1 1937.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i in-
neliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning
verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 5 juni 1937.

Karl Lindberg

Ernst Lundberg

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

N:o 16 pag. 144

Till Ass. D. 1937



Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökning om förordnande för be-
hörig förrättningsman att handlägga syneförrättning
för torrläggning av vattenskadad mark hörande till hem-
manet 67/96 mtl. Torbjörbyn i Ör socken överlämnas här-
med.

Göteborg den 4 juni 1937.

P. H. Carlsson



Väl

Konungens Befallnings hvarande: Skotsborgs län

Sköttecknad för hämed värdsamt anställa
om förordnande för behörig förordnande man att jämlikt
10 kap. vattenlagen handlägga synförordning avseende
turläggning av vattenotskadad mark till hörsande hem-
manst $\frac{67}{96}$ med Tulljörby i Ör socken, Skotsborgs län.
Förslaget hade även komma att beträffa
följande förligheter med nedanstående ägar.

Tulljörby

Anders Johansson

Tulljörby

P. G. Galicellsson

Katteby

Erik Jansson

Vilhelm Olsson

Tulljörby p Ör den 10 juli 1936
Emil Malmström

11

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att bereda torrläggning av vattenskadad mark hörande till hemmanet Torbjörbyn i Ör socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Emil Malmsköld i Torbjörbyn torsdagen den 7 september 1939 kl. 9,15 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanen Tobräckan, Katteberg och Kyrkebol i nämnda socken ävensom allmän väg genom och utmed till upptagning ^{-ga} ifråkommande vattenavlopp.

Göteborg den 16 augusti 1939.

W. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Ör den 16 augusti samt införd i tidningen Älvsborgs läns Annonsblad den 18 augusti varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 augusti 1939 till:

Herr Lantbrukaren Arvid Johansson,	Tobräckan,	<u>Ör.</u>	
" "	G. Gabrielsson,	Torbjörbyn,	"
" "	Emil Malmsköld,	"	"
" "	Erik Jansson,	Katteberg,	"
" "	Arth. Olsson,	"	"
" "	Johan Larsson,	"	"
" "	Lars Karlsson,	Kyrkebol,	"
" "	Johan Larsson,	"	"

betygar:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning ~~av~~
 av mark till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg och med väg jämväl
 över ägor till hemmanen Tobräckan och Kyrkebol, samtliga belägnade i
 Örs socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Emil
 Malmsköld i Torbjörbyn onsdagen den 21 maj 1941 kl. 11,15 f.m.

Göteborg den 29 april 1941.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Ör den 29 april
 samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 6 maj varjämte under-
 rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den
 5 maj 1941 till:

Lantbrukaren Wilhelm Olsson,	Katteberg,	<u>Ör.</u>
och den 13 maj 1941 till:		
Lantbrukaren Georg Gustavsson,	Torbjörbyn,	"
Styrelsen för Östra Dals vägdistrikt, dess ordf.		
Herr Anders Gustavsson,	Torp,	<u>Mellerud.</u>

betygar:

W. Carlsson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Östra Dals Vägdistrikt på vägkontoret i Mellerud den 24 aug. 1939.

Närvarande : Ordf. And. Gustavsson, vise ordf. K.J. Fremling samt ledamöterna Gustaf Eriksson och Joh. Rudell samt O.W. Johansson som suppl. för Disp. L. Halling vilken anmält förfall, och Ist Vagn. E.H. Prytz.

§ 5 .

Uppdrogs åt ordf. And. Gustavsson bevaka vägdistriktets intressen vid de syner och inställelser som kan ifrågakomma under innevarande år för torrlägningsföretag vilka berör allmän väg.

Mellerud dag som ovan

And. Gustavsson

Justerat

Gustaf Eriksson

K.J. Fremling

Joh. Rudell

Rättutdraget betygar:

And. Gustavsson

Ordf.

Jämligt 10 kap. 58 § ^{vattenlagen} (förnu^{tt}lig undertecknade
med stöanden till företag avseende vattenver-
kopp för förläggning av mask till Torbjörbyn
i Ors socken och åsyfte med denna avslutning
att vinna möjlighet till ändamålsenlig för-
läggning av masken jämväl till våra fast-
igheter. Torbjörbyn den 7 september 1939.

A S Gabrielson Torbjörbyn

Ägare 29/96.

Eric Jansson ägare till 1/4 ml Kattberg
St A. G. Gabrielson i Torbjörbyn och Eric Jansson
i Kattberg träffat förestående förening och under-
tecknat denna handling betyga.

Årskont

E. J. Andersson
Osten Andersson

ÖSTRA DALS VÄGSTYRELSE

— Tel. 101 —

Adr. Vägkontoret

Mellerud

~~Mellerud den~~

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Östra Dals vägdistrikt å vägkontoret i Mellerud den 20 maj 1941.

Närvarande ordf. And. Gustavsson samt ledamöterna herrar K.J. Fremling, Joh. Rudell och Gustaf Eriksson samt 1-ste vägm. E.H. Prytz.

§ 6.

Att bevaka vägdistriktets rätt vid syneförrättning beträffande vattenavlopp från ägor till Torbjörhyn och Katteberg i Örs socken den 21 maj 1941 utsågs ordföranden och 1-ste Vägmästare E.H. Prytz. Som denna syneförrättning alltså hålles under morgondagen skulle denna paragraf ansess genast justerad.

Dag som ovan

And. Gustavsson K.J. Fremling Joh. Rudell Gustaf Eriksson

Rätt utdraget betygar:



Ordf.

VÄGINGENJÖREN

I

ÄLVSBORGS LÄN

VÄNERSBORG

Till Lantbruksingenjören C. B. Carlson,
G ö t e b o r g .

Ang. dikningsföretag i Torbjörbyn.

Med anledning av Eder skrivelse till vägingenjören i Älvsborgs län den 13 maj 1941 får jag anföra följande:

På den sträcka, där det blivande utloppsdiket går utmed allmänna vägen, bör alternativet med bankett komma till utförande. Alternativet med räcke är mindre lämpligt.

Den åt vägen vettande slänten (inre slänten) på utloppsdiket torde ej böra givas brantare slänthlutning än 1:1,5. Ur vägsynpunkt är intet att erinra mot att den yttre slänten gives en lutning av 1:1,25.

Vänersborg den 15 maj 1941.

Enl. uppdrag

Valdemar Lindkvist

Valdemar Lindkvist
Bitr. vägingenjör.

D.Nr 27/276 -41.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro till vidgning och djupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D-E, B-F, C-G, D-H och I-K-L-M-N. varjämte de sträckor, i vilka rörledningar avses komma till anläggning med anslutning till någon av förenämnda öppna avloppssträckor, å kartan i fråga utmärkts med enkla röda linjer samt betecknats med K-P, L-Q och M-R.

Vattnet från de båda områdena avrinner i sydlig och östlig riktning till en bäck, som leder till Krokån, ett tillflöde till Dalbergsån, till vars vattensystem nr 130 sektionen 1/ avloppen ifråga alltså höra.

Intet av avloppen för vatten av betydighet att föranleda särskilda beräkningar i avseende till dimensioneringen. Sträckan A-B leder vattnet från allenast 0,7 kvadratkilometer stort område och sträckan I-K från omkring 0,25 kvadratkilometer.

Förslaget till avloppens förstoring och ledningarnas anläggning har uppgjorts med hänsyn till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter. Denna torrläggning har grundats på en täckdikning till minst en meters djup å de plana fälten och med beräknad nödig lut-

ning å ledningarna till avloppen samt med utmynning i dessa minst 0,20 meter över botten, över vilken nivå medelvattenståndet icke når i något av avloppen. Beträffande rörledningarna hava dessa projekterats med avseende till lutningsförhållandena å marken, där de skola framdragas samt under förutsättning av en högsta avrinning av 2 liter i sekunden från varje hektar av det område, som avvattnas till ledningarna i fråga.

Förslaget till förstoringen av de sträckor, vilka avses bliva öppna, innebär en bottenbredd av 0,3 meter, en slänt med lutningsanlag 1:1,25 samt bottenlutning 0,5:1000 och därutöver. Lutningen för rörledningarna understiger ej 2:1000.

Vidkommande broar och trummor för vägar och överfarter av enskild natur å de sträckor, om vilkas vidgning och djupning är fråga, äro samtliga dessa byggnader av den beskaffenhet att de måste ombyggas eller ersättas med andra i samband med loppens förstoring. I de fall, där trummor av betongrör komma till anläggning, böra dessa rör hava en inre diameter av minst 50 cm. å sträckan A-B-C, 37,5 cm. å sträckorna C-D och I-K och 30 cm. å övriga sträckor. Byggas trummorna av sten förutsättes vattenlopp icke understigande de för betongrören ovan angivna. Trummorna i allmänna vägen över sträckorna C-G och D-H hava tillräckligt stort lopp, vilket dock måste sänkas till den för sträckorna angivna bottennivån vid platsen för byggnaderna. Trumman för allmänna vägen över sträckan A-B erbjuder intet hinder mot den planerade

vattenavledningen. Till förekommande av utskärning i avloppet är dock förstärkning av detta ömse sidor byggnaden påkallad. Trummorna i samma väg över sträckorna C-G och D-H måste däremot på grund av loppens alltför höga läge bliva föremål för nedsänkning.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägtrummor, intagsbrunnar samt mynningsbefästningar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berördamarken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken jämte beskrivning och arealuppgift upptager markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde. Den för marken till fastigheterna Katteberg 1¹³ och 1⁸ i längden angivna båtnaden har beräknats under förutsättning av anslutning från dessa fastigheter till huvudloppet I-N medelst rörledningen N-O.

Enär det gäller torrläggning av tvänne i avvattningshänseende skilda områden äro arbetena för de särskilda områdenas torrläggning att betrakta såsom företag för sig. Det ena företaget innefattar sträckorna A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H med ågoområdena n:ris 1-116, 120-133, 138-150 och 187-191 såsom torrlägningsobjekt och det andra företaget sträckorna I-K-L-M-N-O, K-P, L-Q och M-R med ågoområdena n:ris 117-119,

134-137, 151-186 och 192-209 såsom föremål för torrläggning. Med avseende till belägenheten må det först nämnda företaget betecknas såsom företaget inom det södra avdikningsområdet och det sistnämnda såsom företaget inom det norra avdikningsområdet.

Skäl till hänförande av marken inom något av de båda områdena till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. För varje fastighet inom vart och ett av områdena deltagar förty fastighetens ägare i kostnaderna för det företag, som innefattar ifrågakommande områdes torrläggning, i förhållande till värdet av båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende funnits röna inflytande av arbetena för företagets genomförande sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd.

Enär ägarna till Katteberg 1¹³ och 1⁸ icke ifrågasatt någon torrläggning av marken till sina fastigheter och ledningen å sträckan N-O för den skull ej kommer till anläggning må för utrönande av dessa fastigheters anpart i kostnaden för de sträckor som komma till upptagande och anläggning inom det ifrågakommande området från andelen i kostnaden för företaget, under förutsättning att sträckan N-O ingått såsom ett led i detta, dragas andelen i kostnaden för denna sträcka efter båtnad räknat och återstoden utgöra anparten i den beräknade kostnaden för företaget, sedan N-O uteslutits från utförande.

Sedan vägstyrelsens ombud på grund av den förmån allmänna vägen rörer av företaget inom det södra området genom översvämningarnas

undandröjande utfäst bidrag från vägdistriktet till företagets genomförande med belopp svarande mot beräknad kostnad för vägbanans höjande till högvattenfri nivå och därmed förbunden breddning samt med förmanen i fråga må anses jämväl följa en minskning av kostnaden för underhållet av vägen i berörda del, för vilken minskning delägarna i företaget hava rätt till gottgörelse, prövas skäligen föreskriva att gottgörelsen från vägdistriktets sida skall motsvaras av det erbjudna beloppet och sålunda utgöra 600 kronor.

I den upprättade och detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängden är enligt ovan nämnda grunder och inom varje företag för sig den beräknade kostnaden fördelad på de särskilda fastigheterna. I förhållande till sålunda uträknad andel i den beräknade kostnaden fördelas den verkliga kostnaden för varje företag. Uträknade procenttal tjäna härvid till ledning.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad, kostnad för förstärkning ömse sidor allmänna vägen över sträckan A-B och för ombyggnad av vägtrummor och broar samt ersättning för försvårade överfarter, för markupplåtelse och intrång ävensom kostnad för anläggning av och för material till rörledningar med mynningsbefästningar och brunnar.

Vid det förhållandet att ombyggandet av trummorna i allmänna vägen över sträckorna C-G och D-H icke tillstodja torrläggning av marken uppströms vägen till den nivå, som avses med loppens för-

storing, måste en sänkning av vattenloppen i dessa byggnader åstadkommas, vilken sänkning de väghållningsskyldige under förhandenvarande omständigheter hava att ombesörja och bekosta.

För försvårade överfarter å sträckorna A-B och C-D tillerkännes ägaren till Torbjörbyn 1⁵ och 1⁷ ett såsom skäligt ansett belopp av 50 kr. och ägaren till Torbjörbyn 1³ ett likaledes skäligt skattat belopp av 100 kronor.

För upplåtelse av mark till vattenavloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed avloppssträckor avsedda att bibehållas öppna gäldas ersättning med belopp svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett pris av 0,20-0,50 kronor för varje kubikmeter jord, som kommer till uppläggning på såsom åker hävdad mark. För uppläggning på skogsmark gäldas ersättning med 0,05 kronor per kubikmeter. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas beloppen vid kostnadernas slutliga fördelning, därest den ersättningsberättigade är delägare i företag. Till icke-delägare gäldas ersättning när markupplåtelsen och intrånget å vederbörandes fastighet försiggått.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle för vart och ett av företagen understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras, förskjutes kostnaden för förrättningen av sökanden och av dem som förenat sig med sökanden om företagen.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande öppna avloppen och de till anläggning avsedda rörledningarna med brunnar bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I avseende å företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid förstoringen av såsom öppna avsedda avlopp uppgrävd jord och sten skall läggas åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken den tagits;

att vidgningen av avloppen i regel sker på sätt att avloppens mittellinje sammanfaller med gränslinjen, där avlopp utgör gräns, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar uträtning äger rum medelst vidgning åt krökens inre sida;

att schaktningsmassorna läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke inkräktas med jord eller sten; att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras; att till ombyggnad föreskrivna trummor för vägar av enskild natur byggas antingen av betongrör av fullgod beskaffenhet, uppfyllande svenska kommunaltekniska föreningens villkor om täthet och hållfasthet, samt med gavlar i betong 1:3:5 och enligt typritning eller ock av kilad sten i goda förband;

att å ömse sidor byggnaderna avloppets botten och sidor befästes med väl hoppassad, minst 30 cm. tjock sten utan skolning och med lutning 1:1 i sidorna invid byggnaderna och 1:1,25 där stensättningen slutar och där god anpassning med slänten åstadkommes;

att tillfarten till trummorna och körbanan å dessa väl iordningsställas efter ombyggnaden;

att till anläggning föreslagna rörledningar skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form och vid mynningsstället ersättas med betongrör eller järnrör eller trummor av tjärad plank;

att intagsbrunnar byggas vid rörledningarnas ändpunkter av cementrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant, varjämte brunnar-

na förses med lock och botten av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets insläppande som kringläggas med skärv eller småsten, allt enligt ^{typ-}ritning;

att vid rörledningarnas utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att vid de öppna avloppens slutpunkter nödig avsläntning och befestning med torv eller sten äger rum;

att arbetena med företagens utförande bära, arbetet inom varje företag för sig, överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida räkningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att utmed öppna avloppen å åkerjord upplagda schaktningsmassor bära vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet å egen mark mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång.

Enär på grund av nederbördstraktens ringa omfattning det från det norra avdikningsområdet avrinnande vattnet är till mängden

obetydligt - vid flödestillfällen icke överstigande 50 sek. lit. -
 lär någon menlig inverkan av arbetena inom nämnda område icke vara att
 befara för nedanför området belägen mark, åtminstone icke större in-
 verkan än vad en rensning av vattenloppen för med sig, och kan förty-
 någon utsträckning av företaget utöver vad förslaget innebär, icke
 anses påkallad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad må denna ta-
 lan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för
 att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från
 nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
 är stadgat i avseende till besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Torbjörbyn den 21 maj 1941.

W. Karlsson E. J. Andersson Asker Andersson

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torkjööden	15	1/4		Georg Gustavsson
			1	äker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			2	" " " "
			3	" " " "
			4	arlogg
			5	äker 0,15-0,20 " " "
			6	" " " "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" 0,15 " " "
			12	" " " "
			13	" 0,15-0,20 " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	väg
			18	"
				Summa
"	17	5/96		Georg Gustavsson
			19	äker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			20	" " " "
			21	arlogg
			22	äker " " "
			23	" " " "
			24	" 0,15 " " "
			25	" 0,15-0,20 " " "
			26	" " " "
			27	" " " "
				Överför

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07.0							900	63	-	1000 (1100)	70	-	7	-	
	16.0							1050	168	-	1100	176	-	8	-	
	32.5							950	308	75	1050 (1100)	341	25	32	50	
							01.4									
	17.2							750	129	-	1100	189	20	60	20	
	15.0							800	120	-	"	165	-	45	-	
	03.4							1000	34	-	"	37	40	3	40	
	12.6							"	126	-	"	138	60	12	60	
	29.0							800	232	-	"	319	-	87	-	
	27.3							700	191	10	"	300	30	109	20	
	37.0							750	277	50	1000	370	-	92	50	
	21.0							650	136	50	"	210	-	73	50	
	06.8							700	47	60	1100	74	80	27	20	
	14.8							650	96	20	"	162	80	66	60	
	17.0							850	144	50	"	187	-	42	50	
	09.0							950	85	50	"	99	-	13	50	
							05.5									
							04.7									
2	65.6						11.6		2159	65		2840	35	680	70	
	11.0							800	88	-	1050 (1100)	115	50	27	50	
	21.2							1050	222	60	1100	233	20	10	60	
							01.3									
	11.4							900	102	60	1100	125	40	22	80	
	31.0							700	217	-	"	341	-	124	-	
	25.5							650	165	75	1000	255	-	89	25	
	24.0							"	156	-	1100	264	-	108	-	
	17.0							"	110	50	"	187	-	76	50	
	05.5							900	49	50	"	60	50	11	-	
1	46.6						01.3		1111	95		1581	60	469	65	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
Tollsjökyrka	16	19/96		Överfört	
				Summa	
			28	åker högl.	Emil Malmsköld
			29	åker, 0,15 - 0,20 m. mylla på sand. lera	
			30	" "	" "
			31	" "	" "
			32	" "	" "
			33	" "	" "
			34	" "	" "
			35	" "	" "
			36	" "	" "
			37	" "	" "
			38	" "	" "
			39	" "	" "
			40	" "	" "
			41	högl.	
			42	"	
			43	avlagg	
			44	väg	
			45	åker	" "
			46	"	" "
			47	"	" "
			48	avlagg	
					Summa
			- -	13	14
			49	åker, 0,15 - 0,20 m. mylla på sand. lera	
			50	" "	
			51	" "	
			52	" "	
				Överföres	

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	46.6						01.3		1111	95		1581	60	469	65	
							03.6									
1	46.6						04.9		1111	95		1581	60	469	65	
	19.0							700	133	-	1100	209	-	76	-	
	30.0							750	225	-	"	330	-	105	-	
	20.5							800	164	-	"	225	50	61	50	
	42.4							750	318	-	"	466	40	148	40	
	13.0							700	91	-	"	143	-	52	-	
	25.6							600	153	60	"	281	60	128	-	
	24.2							650	157	30	"	266	20	108	90	
	14.4							700	100	80	"	158	40	57	60	
	18.2							750	136	50	"	200	20	63	70	
	31.7							"	237	75	"	348	70	160	95	
	12.3							850	104	55	"	135	30	30	75	
	23.6							800	188	80	"	259	60	70	80	
							01.0									
							14.0									
							11.0									
							42.4									
	43.6							750	327	-	"	479	60	152	60	
	29.2							"	219	-	"	321	20	102	20	
	22.5							800	180	-	"	247	50	67	50	
							09.8									
3	70.2						78.2		2736	30		4072	20	1335	90	
	15.5							750	116	25	1100	170	50	34	25	
	03.0							1000	30	-	"	33	-	3	-	
	47.0							700	329	-	"	517	-	188	-	
	12.0							"	84	-	"	132	-	48	-	
	77.5								559	25		852	50	293	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örrefält</i>
			53	äker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			54	" " " "
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	" " " "
			63	" " " "
			64	" " " "
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" " " "
			68	" " " "
			69	" " " "
			70	hagl.
			71	"
			72	avlopp
			73	"
				<i>Summa</i>
<i>Torbjörklön</i>	<i>12</i>	<i>1/4</i>		<i>Emil Malmsköld</i>
			74	äker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			75	" " " "
			76	" " " "
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
				<i>Örrefält</i>

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
	77.5								559	25		852	50	293	25		
	06.5							1000	65	-	1100	71	50	6	50		
	09.2							900	82	80	"	101	20	18	40		
	20.5							700	143	50	"	225	50	82	-		
	02.0							1000	20	-	"	22	-	2	-		
	13.5							800	108	-	"	148	50	40	50		
	39.0							850	331	50	"	429	-	97	50		
	23.0							1000	230	-	"	253	-	23	-		
	48.3							"	483	-	"	531	30	48	30		
	14.0							950	133	-	"	154	-	21	-		
	07.4							"	70	30	"	81	40	11	10		
	14.0							800	112	-	"	154	-	42	-		
	05.2							950	49	40	"	57	20	7	80		
	05.0							1050	52	50	"	55	-	2	50		
	21.3							750	159	75	"	234	30	74	55		
	18.5							700	129	50	"	203	50	74	-		
	06.8							"	47	60	"	74	80	27	20		
	06.5							"	45	50	"	71	50	26	-		
						05.0											
						22.0											
						09.4											
						07.4											
3	38.2						43.8		2822	60		3720	20	897	60		
	19.2							800	153	60	1100	211	20	57	60		
	34.6							850	294	10	"	380	60	86	50		
	34.0							"	289	-	"	374	-	85	-		
	35.8							800	286	40	"	393	80	107	40		
	04.5							"	36	-	"	49	50	13	50		
	15.0							850	127	50	"	165	-	37	50		
1	43.1								1186	60		1574	10	387	50		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			80	äker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			81	" " " " "
			82	" " " " "
			83	" " " " "
			84	" " " " "
			85	" " " " "
			86	" " " " "
			87	" " " " "
			88	" " " " "
			89	" " " " "
			90	" " " " "
			91	" " " " "
			92	" " " " "
			93	" " " " "
			94	" " " " "
			95	högl
			96	"
			97	orlopp
				<i>Summa:</i>
Tordjöllysn	16	19/96		Emil Malmsköld
			98	äker 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" " " " "
			103	" " " " "
			104	" " " " "
			105	" " " " "
			106	" " " " "
				<i>Överfört</i>

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
1	43.1								1186	60		1574	10	387	50		
	16.8							900	151	20	1100	184	80	33	60		
	19.4							850	164	90	"	213	40	48	50		
	28.6							800	228	80	"	314	60	85	80		
	16.7							"	133	60	"	183	70	50	10		
	27.0							850	229	50	"	297	-	67	50		
	07.3							950	69	35	"	80	30	10	95		
	20.3							800	162	40	"	223	30	60	90		
	16.5							850	140	25	"	181	50	41	25		
	10.3							1000	103	-	"	113	30	10	30		
	20.7							900	186	30	"	227	70	41	40		
	22.5							800	180	-	"	247	50	67	50		
	21.0							"	168	-	"	231	-	63	-		
	21.5							700	150	50	"	236	50	86	-		
	30.7							650	199	55	"	337	70	138	15		
	31.7							700	221	90	"	348	70	126	80		
							03.5										
							02.7										
							01.6										
4	54.1						07.8		3675	85		4995	10	1319	25		
	33.5							850	284	75	1100	368	50	83	75		
	34.5							700	241	50	"	379	50	138	-		
	49.4							"	345	80	"	543	40	197	60		
	29.3							"	205	10	"	322	30	117	20		
	11.5							"	80	50	"	126	50	46	-		
	13.0							"	91	-	"	143	-	52	-		
	12.2							850	103	70	"	134	20	30	50		
	07.0							"	59	50	"	77	-	17	50		
	09.6							"	81	60	"	105	60	24	-		
2	00.0								1493	45		2200	-	706	55		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföret
			107	Äker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			108	" " " " "
			109	" " " " "
			110	avlopp
				Summa
Torljöfby	17	5/96		Georg Gustavsson
			111	Äker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			112	" " " " "
			113	" " " " "
			114	" " " " "
			115	" " " " "
			116	" " " " "
			117	" " " " "
			118	" " " " "
			119	väg
			120	"
				Summa
"	15	1/4		Georg Gustavsson
			121	Äker, 0,15-0,20 m. mylla på sand. lera
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" " " " "
			125	" " " " "
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	" " " " "
			130	" " " " "
			131	" " " " "
				Överföret

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	00.0								1493	45		2200	-	706	55	
	09.0							850	76	50	1100	99	-	22	50	
	11.8							"	100	30	"	129	80	29	50	
	24.3							"	206	55	"	267	30	60	75	
							01.8									
2	45.1						01.8		1876	80		2696	10	819	30	
	08.4							900	75	60	1100	92	40	16	80	
	10.0							800	80	-	"	110	-	30	-	
	11.5							650	74	75	"	126	50	51	75	
	34.0							"	221	-	"	374	-	153	-	
	01.4							850	11	90	"	15	40	3	50	
	08.0							"	68	-	"	88	-	20	-	
	14.7							700	102	90	"	161	70	58	80	
	02.3							850	19	55	"	25	30	5	75	
							05.5									
							05.4									
	90.3						10.9		653	70		993	30	339	60	
	43.7							850	371	45	1100	480	70	109	25	
	49.6							800	396	80	"	545	60	148	80	
	42.2							"	337	60	"	464	20	126	60	
	04.2							750	31	50	"	46	20	14	70	
	11.4							800	91	20	"	125	40	34	20	
	13.5							900	121	50	"	148	50	27	-	
	04.5							950	42	75	"	49	50	6	75	
	05.0							900	45	-	"	55	-	10	-	
	28.6							650	185	90	"	314	60	128	70	
	48.8							750	366	-	"	536	80	170	80	
	33.8							980	364	20	"	371	80	67	60	
2	85.3								2293	90		3138	30	844	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tolljörby	12 13	1/4 1/4 }		Överföit
			132	äker, 0,15-0,20 mylla på sand. lera
			133	" " " " "
			134	" " " " "
			135	" " " " "
			136	" " " " "
			137	" " " " "
				Summa
				Emil Malmström
			138	äker 0,15-0,20 mylla på sand. lera
			139	" " " " "
			140	" " " " "
			141	" " " " "
			142	" " " " "
			143	" " " " "
			144	" " " " "
			145	" " " " "
			146	" " " " "
			147	" " " " "
			148	" " " " "
			149	" " " " "
			150	avlagg
			151	äker " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	" " " " "
			155	" " " " "
			156	" " " " "
			157	" " " " "
			158	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	85,3								2293	90		3138	30	844	40	
	15.2							950	144	40	1100	167	20	22	80	
	15.5							"	147	25	"	170	50	23	25	
	41.5							600	249	-	"	456	50	207	50	
	35.0							700	245	-	"	385	-	140	-	
	21.4							"	149	80	"	235	40	85	60	
	08.6							900	77	40	"	94	60	17	20	
4	22,5								3306	76		4647	50	1340	76	
	13.2							800	105	60	1100	145	20	39	60	
	20.7							750	155	25	"	227	70	72	45	
	39.4							700	275	80	"	433	40	157	60	
	32.4							"	226	80	"	356	40	129	60	
	13.5							750	1101	25	"	148	50	47	25	
	37.0							850	314	50	"	407	-	92	50	
	08.2							900	73	80	"	90	20	16	40	
	08.7							850	73	95	"	95	70	21	76	
	16.7							"	141	95	"	183	70	41	76	
	25.0							750	187	50	"	275	-	87	50	
	30.4							"	228	-	"	334	40	106	40	
	15.8							850	134	30	"	173	80	39	50	
						07.4										
	72.4							750	543	-	"	796	40	253	40	
	62.0							650	403	-	"	682	-	279	-	
	04.4							"	28	60	"	48	40	19	80	
	09.0							800	72	-	"	99	-	27	-	
	40.7							700	284	90	"	447	70	162	80	
	23.7							"	165	90	"	260	70	94	80	
	40.0							750	300	-	"	440	-	140	-	
	17.6							800	140	80	"	193	60	52	80	
5	30.8					07.4			3956	90		5838	80	1881	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			159	Åker 0,15-0,20 mylla på sand. lera
			160	" " " " "
			161	" " " " "
			162	" " " " "
			163	" " " " "
			164	" " " " "
			165	" " " " "
			166	" " " " "
			167	" " " " "
			168	" " " " "
			169	" " " " "
			170	" " " " "
			171	" " " " "
			172	" " " " "
			173	" " " " "
			174	högl.
			175	"
			176	avlopp
			177	väg
				<i>Summa</i>
Torbjörby	18	avs.		Emit Malmköld
			178	Åker, 0,15-0,20 mylla på sand. lera
			179	" " " " "
			180	" " " " "
			181	" " " " "
			182	" " " " "
			183	" " " " "
			184	" " " " "
			185	" " " " "
				<i>Överfört</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	30.8						07.4		3956	90		5838	80	1881	90	
	33.0							650	214	50	1100	363	-	148	50	
	09.6							700	67	20	"	105	60	38	40	
	23.8							750	178	50	"	261	80	83	30	
	21.4							"	160	50	"	235	40	74	90	
	11.4							"	85	50	"	125	40	39	90	
	13.0							700	91	-	"	143	-	52	-	
	04.7							750	35	25	"	51	70	16	45	
	08.0							"	60	-	"	88	-	28	-	
	14.0							"	105	-	"	154	-	49	-	
	07.7							900	69	30	"	84	70	15	40	
	26.6							750	199	50	"	292	60	93	10	
	37.5							"	281	25	"	412	50	131	25	
	11.0							700	77	-	"	121	-	44	-	
	04.0							600	24	-	"	44	-	20	-	
	03.2							"	19	20	"	35	20	16	-	
							12.8									
							15.6									
							15.3									
							12.0									
7	59.7						63.1		5624	60		8356	70	2732	10	
	14.0							750	105	-	1100	154	-	49	-	
	26.0							"	195	-	"	286	-	91	-	
	11.0							900	99	-	"	121	-	22	-	
	46.2							750	346	50	"	508	20	161	70	
	33.0							"	247	50	"	363	-	115	50	
	28.8							"	216	-	"	316	80	100	80	
	31.3							700	219	10	"	344	30	125	20	
	73.3							800	586	40	"	806	30	219	90	
2	63.6								2014	50		2899	60	885	10	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				Överfört	
			186	arlogg	
				Summa	
Kallburg	13	1/4		Erik Jansson	
			187	äker 0,15-0,20 mylla på sand. lera.	
			188	" " "	" "
			189	" " "	" "
			190	" " "	" "
			191	" " "	" "
			192	" " "	" "
			193	" " "	" "
			194	" " "	" "
			195	" " "	" "
			196	" " "	" "
			197	" " "	" "
			198	" " "	" "
			199	" " "	" "
			200	" 0,20 "	" "
			201	" " "	" "
			202	" 0,15-0,20 "	" "
				Summa	
"	13	12/96		Vilhelm Olsson	
			203	äker 0,15-0,20 mylla på sand. lera	
			204	" " "	" "
				Summa	
"	18	19/144		Johan Larsson	
			205	äker 0,15-0,20 mylla på sand. lera	
			206	" " "	" "
			207	" " "	" "
			208	" " "	" "
				Överfört	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	63.6								2014	50		2899	60	885	10	
							15.1									
2	63.6						15.1		2014	50		2899	60	885	10	
	52.0							650	338	-	1100	572	-	234	-	
	32.2							600	193	20	"	354	20	161	-	
	17.0							750	127	50	"	187	-	59	50	
	17.0							700	119	-	"	187	-	68	-	
	11.0							650	71	50	"	121	-	49	50	
	09.7							1000	97	-	"	106	70	9	70	
	08.3							"	83	-	"	91	30	8	30	
	15.4							800	123	20	"	169	40	46	20	
	13.2							"	105	60	"	145	20	39	60	
	52.0							700	364	-	"	572	-	208	-	
	29.7							"	207	90	"	326	70	118	80	
	39.6							800	316	80	"	435	60	118	80	
	29.0							"	232	-	"	319	-	87	-	
	35.4							850	300	90	"	389	40	88	50	
	18.2							700	127	40	"	200	20	72	80	
	33.0							900	297	-	"	363	-	66	-	
4	12.7								3104	-		4539	70	1435	70	
	22.2							650	144	30	1100	244	20	99	90	
	38.4							"	249	60	"	422	40	172	80	
	60.6								393	90		666	60	272	70	
	10.0							750	75	-	1050	105	-	30	-	
	13.0							"	97	50	"	136	50	39	-	
	06.8							"	51	-	"	71	40	20	40	
	15.8							850	134	30	"	165	90	31	60	
	45.6								357	80		478	80	121	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförl
			209	äker högl.
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Torbyråby	15	1/4	{ 1-18 121-137 }	Georg Gustafsson
"	17	5/96	{ 19-28 111-120 }	" "
"	16	19/96	{ 29-48 98-110 }	Emil Malmköld
"	13	1/4	49-73	" "
"	12	1/4	74-97	" "
"	{ 12 13 }	{ 1/4 1/4 }	138-177	" "
"	18	ars.	178-186	" "
Katthug	13	1/4	187-202	Erik Jansson
"	13	12/96	203-204	Vilhelm Alsteri
"	18	19/144	205-209	Johan Larsson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45.6								357	80		478	80	121	-	
							03.2									
	45.6						03.2		357	80		478	80	121	-	
	6 88,1						11.6		5466	40		7487	85	2021	45	
	2 36,9						15.8		1765	65		2574	90	809	25	
	6 15,3						80.0		4613	10		6768	30	2155	20	
	3 38,2						43.8		2822	60		3720	20	897	60	
	4 54,1						07.8		3675	85		4995	10	1319	25	
	7 59,7						63.1		5624	60		8356	70	2732	10	
	2 63,6						15.1		2014	50		2899	60	885	10	
	4 12,7								3104	-		4539	70	1435	70	
	60.6								393	90		666	60	272	70	
	45.6						03.2		357	80		478	80	121	-	
	38 74.8						240.4		29838	40		42487	75	12649	35	
Forbjöds den 21 maj 1941 Årslön E. J. Andersson Oskar Andersson																

Torbjörns den 21 maj 1941
 Otharsony E. J. Andersson Oskar Andersson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Sträcken D-E.</u>							
⁶ Torbjörbyn 1, Emil Malmsköld	50	7,5	3 75				
	120	8	9 60	185	40	74 -	87 35
³ " 1, " "	95	7	6 65				
	75	7,5	5 63	185	40	74 -	86 28
² " 1, " "	65	7	4 55	60	45	27 -	
	160	6,5	10 40	185	40	74 -	115 95
^{2 3} " 1, 1, " "	15	8	1 20				
	30	7,5	2 25				
	90	7	6 30				
	45	7,5	3 38	185	40	74 -	87 13
³ Katteberg 1, Erik Jansson	45	2	- 90	60	5	3 -	3 90
<u>S u m m a</u>							380 61
<u>Sträcken B-F.</u>							
² Torbjörbyn 1, Emil Malmsköld	140	8,5	11 90				
	70	8	5 60	250	45	112 50	130 -
⁶ " 1, " "	255	7	17 85	260	45	117 -	134 85
<u>S u m m a</u>							264 85
<u>Sträcken C-G.</u>							
³ Torbjörbyn 1, Emil Malmsköld	35	8,5	2 98				
	35	7	2 45	85	5	4 25	
	70	2	1 40	85	40	34 -	45 08
⁶ " 1, " "	25	8	2 -				
	90	7,5	6 75				
	25	7	1 75	160	40	64 -	74 50
<u>S u m m a</u>							119 58
<u>Sträcken D-H.</u>							
³ Torbjörbyn 1, Emil Malmsköld	45	7	3 15	55	40	22 -	25 15
⁶ " 1, " "	145	7,5	10 88				
	40	6	2 40				
	30	6,5	1 95				
	15	7	1 05	255	40	102 -	118 28
<u>S u m m a</u>							143 43
<u>Norra torrläggingsområdet.</u>							
<u>Sträcken I-K.</u>							
¹² Kyrkebol 1, Lars Karlson	245	2	4 90	310	5	15 50	20 40
<u>Överföres</u>							20 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							20 40
⁷ Kyrkebol 1 , Johan Larsson	10	2	- 20	10	5	- 50	- 70
^{2 3} Torbjörbyn 1 ,1 , Emil Malmsköld	65	2	1 30	90	5	4 50	5 80
⁸ " 1 , " "	45	8	3 60				
	200	7	14 -				
	185	7,5	13 88	460	40	184 -	215 48
<u>S u m m a</u>							242 38
<u>Sträckan K-L.</u>							
⁸ Torbjörbyn 1 , Emil Malmsköld	190	7,5	14 25	230	40	92 -	106 25
^{2 3} " 1 ,1 , " "	20	7	1 40				
	20	6	1 20	40	40	16 -	18 60
<u>S u m m a</u>							124 85
<u>Sträckan L-M.</u>							
^{2 3} Torbjörbyn 1 ,1 , Emil Malmsköld	165	6,5	10 73				
	55	6	3 30				
	15	8	1 20				
	45	7,5	3 37				
	50	7	3 50	320	40	128 -	150 10
<u>S u m m a</u>							150 10
<u>Sträckan M-N.</u>							
^{2 3} Torbjörbyn 1 ,1 , Emil Malmsköld	150	6,5	9 75				
	50	7	3 50				
	160	7,5	12 -				
	40	8	3 20	410	40	164 -	192 45
<u>S u m m a</u>							192 45
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Södra torrlägningsområdet.</u>							
¹ Tobräcken 1 , Arvid Johansson.....						5 65	
⁵ Torbjörbyn 1 , Georg Gustafsson.....						12 33	
⁷ " 1 , " "						15 87	
⁶ " 1 , Emil Malmsköld.....						424 48	
³ " 1 , " "						707 56	
² " 1 , " "						276 63	
^{2 3} " 1 ,1 , " "						87 13	
³ Katteberg 1 , Eric Jansson.....						3 90	
<u>S u m m a</u>						1533 55	

Norra torrläggingsområdet.

		kr.	ö.
Kyrkebol	1 ¹² , Lars Karlsson.....	20	40
"	1 ⁷ , Johan Larsson.....	-	70
Torbjörbyn	1 ^{2 3} , Emil Malmsköld.....	366	95
"	1 ⁸ , " "	321	73
S u m m a		709	78

Torbjörbyn den 21 maj 1941.

A. Haresoy

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.	Summa kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	kr. ö. 6.	kr. ö. 7.
<u>Södra torrläggningsområdet.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
0-1+78	178	Lera, en och annan sten ³ m.	100	1:-	100 -	
		" m.ngt.buskar o.rötter "	20	1:25	25 -	125 -
1+78-4+35	257	" " " sten, träd och stubbar "	410	1:50	615 -	
		Stensättning i botten och si- dor ömse ändrar om trumman för allmänna vägen vid 3+35 m. enl. ritning ² m.	15	5:-	75 -	690 -
		För försvårad överbart vid 1+50 m.ersättning enl.utlåtande	1			50 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enl.utlåtande och längd				66 95
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskost- naden				88 05
<u>S u m m a</u>						1020 -
<u>Sträckan B-C.</u>						
4+35-5+45	110	Moblandad lera med buskar och rötter, något sten ³ m.	300	1:25	375 -	375 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				77 73
		För oförutsett, tillsyn c:a 10 % tillägg				37 27
<u>S u m m a</u>						490 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan C-D.</u>				
5+45=50-53= =9+6	300	Lera, moblandad, med en och annan sten ³ m.	850	1:-	850 -	
		Lera, moblandad, med en o. annan sten, träd och rötter ³ m.	70	2:-	140 -	
		Lera, moblandad, med en o. annan sten, ngt. träd o. rötter "	150	1:25	187 50	1177 50
		För försvårad överfart ersätt- ning enligt utlåtandet st.	1			100 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				480 40
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				132 10
		<u>S u m m a</u>				1890 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
9+6-10+74	168	Moblandad lera ³ m.	370	0:90		333 -
10+74-12+60	186	" "	430	0:90	387 -	
		" " träd och rötter "	60	2:-	120 -	507 -
10+65		Trumma för ägoväg av 30 cm. (12") betongrör med gavlar i betong enligt typritning st.	1			150 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				380 61
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				99 39
		<u>S u m m a</u>				1470 -
		<u>Sträckan B-F.</u>				
4+35=a-b	80	Moblandad lera ³ m.	250	0:90		225 -
b-16+70	90	" "	260	0:90		234 -
b		Trumma för överfart med 30 cm. (12") betongrör enl. typritning	1			150 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				264 85
		<u>Överföres</u>				873 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				873 85
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				66 15
		<u>S u m m a</u>				940 -
		<u>Sträckan C-G.</u>				
5+45-6+11	66	Moblandad lera med ngt.sten, buskar och rötter	m. 170	1:25	212 50	
+73 6+11=35-35	73	Moblandad lera	" 160	0:90	144 -	356 50
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				119 58
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. c:a 10 % tillägg				33 92
		<u>S u m m a</u>				510 -
		<u>Sträckan D-H.</u>				
9+6-8+58=80	48	Moblandad lera	m. 110	0:90	99 -	
80-80+87	87	" "	" 200	0:90	180 -	279 -
		För markupplåtelse och intrång ersättning enligt utlåtande och längd				143 43
		För oförutsett, tillsyn m.m, c:a 10 % tillägg				27 57
		<u>S u m m a</u>				450 -
		<u>Norra torrlägningsområdet.</u>				
		<u>Sträckan I-K.</u>				
16+80-17+43	63	Rensning och borthuggning av buskar och rötter	lm. 63	0:40		25 20
17+43-18+87	144	Moblandad lera med träd och stubbar samt ngt. sten	m. 320	2:-		640 -
18+87-19+45	58	Moblandad lera	" 60	0:90	54 -	
		" " ngt.sten samt ngt.stubbar och buskar	" 90	1:50	135 -	189 -
19+45-21+13	168	Moblandad lera	" 400	0:90		360 -
17+55		Bro till överfart enl.ritning	1			60 -
21+8		Trumma för överfart med 37,5 cm. (15") betongrör enligt typ-				
		Överföres				1274 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1274 20
		ritning				170 -
		För markupplåtelse och intrång				
		ersättning enligt utlåtande				
		och längd				242 38
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				143 42
		<u>S u m m a</u>				1830 -
		<u>Sträckan K-L.</u>				
21+13-22+16	103	Moblandad lera ³ m.	270	0:90	243 -	243 -
		För markupplåtelse och intrång				
		ersättning enligt utlåtande				
		och längd				124 85
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				22 15
		<u>S u m m a</u>				390 -
		<u>Sträckan L-M.</u>				
22+16-23+52	136	Moblandad lera ³ m.	320	0:90		288 -
		För markupplåtelse och intrång				
		ersättning enligt utlåtande				
		och längd				150 10
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				26 90
		<u>S u m m a</u>				465 -
		<u>Sträckan M-N.</u>				
23+52-25+8	156	Moblandad lera ³ m.	410	0:90		369 -
23+53		Trumma för överfart med 30 cm.				
		(12") betongrör enligt typ-				
		ritning				150 -
		För markupplåtelse och intrång				
		ersättning enligt utlåtande				
		och längd				192 45
		För oförutsett, tillsyn m.m.				
		c:a 10 % tillägg				48 55
		<u>S u m m a</u>				760 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Sträckan K-P.</u>				
21+13=K-P	70	Grävning, läggning och hölj- ning av rörledning 1m.	70	0:45	31 50	
		Ledningsmaterial 4" tegelrör m.frakt och transport "	70	1:-	70 -	
		Befästning av mynningen vid K enligt ritning			20 -	
		Brunn vid P av 45 cm. betong- rör med botten och lock av tjä- rad plank eller av betong st.	1		45 -	166 50
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskost- naden				13 50
		<u>S u m m a</u>				180 -
		<u>Sträckan L-Q.</u>				
32-32+56	56	Grävning, läggning och hölj- ning för rörledning 1m.	56	0:50		28 -
		Ledningsmaterial 5" tegelrör med frakt och transport "	56	1:25		70 -
		Befästning av mynningen vid L enligt ritning				20 -
		Brunn av 45 cm. betongrör vid Q med lock och botten av tjärad plank eller av betong st.	1			45 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskost- naden				12 -
		<u>S u m m a</u>				175 -
		<u>Sträckan M-R.</u>				
30-30+42	42	Grävning, läggning och hölj- ning av rörledning 1m.	42	0:50		21 -
		Ledningsmaterial 5" tegelrör med frakt och transport "	42	1:25		52 50
		Befästning av mynningen vid M enligt ritning				20 -
		Brunn vid R av 45 cm. betongrör				
		<u>Överföres</u>				93 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				93 50
		med botten och lock av tjärad plank eller av betong st. 1				45 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden				11 50
		<u>S u m m a</u>				150 -
		<u>Sträckan N-O. (utföres ej.)</u>				
N-O	125	Grävning, läggning och påhöljning av rörledning 1m. 70	0:50			35 -
		Ledningsmaterial, 5" tegelrör med frakt och transport " 70	1:25			87 50
		Grävning, läggning och påhöljning av rörledning 1m. 55	0:45			24 75
		Ledningsmaterial 4" tegelrör med frakt och transport " 55	1:-			55 -
		Befästning av rörmynningen				20 -
		Brunnar av 45 cm. betongrör st 2	45:-			90 -
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden				17 75
		<u>S u m m a</u>				330 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Södra torrlägningsområdet.</u>				
		Sträckan A-B.			1020 -	
		" B-C.			490 -	
		" C-D			1890 -	
		" D-E.			1470 -	
		" B-F.			940 -	
		" C-G.			510 -	
		" D-H.			450 -	6770 -
		<u>Norra torrlägningsområdet.</u>				
		Sträckan I-K.			1830 -	
		" K-L.			390 -	
		" L-M.			465 -	
		<u>Överföres</u>			2685 -	6770 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			2685 -	6770 -
		Sträckan M-N.			760 -	
		" K-P.			180 -	
		" L-Q.			175 -	
		" M-R.			150 -	
		" N-O. (utföres ej.)			330 -	4280 -
		<u>S u m m a</u>				<u>11050 -</u>

Torbjörbyn den 21 maj 1941.

W. Carlsson

Kostnadsfördelningslängd.

Stämman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	
Södra förslägningsområdet:				
Torljööbyr	15	1/4	Georg Gustavsson	sök.
"	17	5/96	" "	"
"	16	19/96	Emil Malmköld	"
"	13	1/4	" "	"
"	12	1/4	" "	"
"	12	1/4	" "	"
"	13	1/4	" "	"
Kattebug	13	1/4	Eric Jansson	"
Summa				
Norra förslägningsområdet:				
Torljööbyr	17	5/96	Georg Gustavsson	sök.
"	15	1/4	" "	"
"	12	1/4	Emil Malmköld	"
"	13	1/4		
"	18	ars.	" "	"
Katteberg	13	1/4	Eric Jansson	"
"	13	12/96	Vilhelm Alsson	
"	18	19/144	Johan Larsson	
Summa				

Ågöfi - gävernas numm.	Dålnad.		Andel i beräknad kostnad för solopgräskäckorna:								Andel i viktig kostnad.	Andel i förrätt- nings- kostnad.	
			A-E, B-F, G-H och D-I efter ardsag med ruggelst viklets bidrag.		J-O, K-P, L-Q och M-R		N-O (utföras ej)		T-N, K-P, L-Q och M-R				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
{ 1-18 121-133 }	1571	15	1194	99							19.37		
{ 19-28 111-116 }	744	70	566	41							9.18		
{ 29-48 98-110 }	2155	20	1639	21							26.57		
49-73	897	60	682	70							11.06		
74-97	1319	25	1003	40							16.26		
138-150	852	30	648	24							10.51		
187-191	572	-	435	05							7.05		
	8112	20	6170	-							100.00		
117-120	64	55			60	89			60	89	1.54		
134-137	450	30			424	78			424	78	10.75		
151-177	1879	80			1773	26			1773	26	44.89		
178-186	885	10			834	94			834	94	21.14		
192-202	863	70			814	75			814	75	20.63		
203-204	272	70			257	24	228	58	28	66	0.73		
205-209	121	-			114	14	101	42	12	72	0.32		
	4537	15			4280	-	330	-	3950	-	100.00		

Tortjärby⁵ den 21 maj 1941.

Oskarsson E. J. Andersson Oskar Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för torrläggning av mark*
hörande till hemmannen Torbjörnsen och Kalleberg
i Örs socken och Åhusborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939, 4		Kallelser och kungörelser, § 5	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	73	3,00	2	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21,3 ar	182	0.17	30	94		
		har	38748	1.06	41	07		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 8,9 ar	27	0.05	1	35		
		har	2404	0.78	1	88		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje	01	5-	-	50		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	05	11-	5	50		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4-			
		övriga regalarck blad					107	14
		Överföres					114	64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 64
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	38,748	0,50	19 37	
		avvägda punkter	320	0,03	9 60	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,15	2,00	6 30	
		i annan mark		5,00		83 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19.7 ar, ...	209	0,05	10 45	
		har	4,152	0,10	4 12	14 57
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	209	0,04		8 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	1,2	1,50	1 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	182	0,06	10 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	182	0,12	21 84	46 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,9	3 -	2 70	
		2) befintligt avlopp eller vall	3,1	3,50	10 85	13 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	31	0,12	3 72	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	58	0,22	12 76	
						
						16 48
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,95	0,02	- 02	
				12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2,47	3,50	8 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		14 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	69	0,03	2 07	3 07
		Överföres				326 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				326 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor	st. 2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 0,385	2,50	- 96	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämigen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 2379	4,00	9 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämigen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 04	21 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st. 2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 2	3 -	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grandförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	320	0,01		3 20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st. 106	0,25	26 50	28 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st. 14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	" 2	0,20	- 40	6 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 10	3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/3	12,00		28 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 om fastigheters och närs	1 1/2	12,00		18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	" 1/2	12,00		6 -
		stamficka befästning vid brunnar	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				498 49
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 127 ar ägofigurer	st. 209	0,07	14 63	
			har 46152	0,14	5 76	
		Överföres			27 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	320	0,02	6 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	69	0,05	3 45	38 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	2385	5-	1 93	
		ändring av befintligt avlopp	2379	6-	14 27	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp	52	0,22	11 44	
		3) broar och trummor, " " "	3	0,12	- 36	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	6 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			34 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 50	25 50
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ <i>byfästning</i>	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				99 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 8,22 + 5,91			14 13	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				14 13
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			50 -	
		Summa kronor				88 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			498 49	
		Lösen för kopior och avskrifter			99 09	597 58
		Övriga förrättningskostnader				102 53
		Summa kronor				700 11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Nordals

häradsrätt.

Göteborg den 26 augusti 1941.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

611:21

kvitteras:

Göteborg den 24/9

1941

Protokoll

DIARIE Nr 1661
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1944

Protokoll

fort vid sammankommande med delägarna
i Torbjörbyns och Kattebergs redningsföretag.

Närvarande voro: Georg Gustafsson,
Erik Jansson, Johan Larsson och Emil Malenhold.
§ I Besluts att till styras för företaget utse
Georg Gustafsson, Erik Jansson och Emil Malen-
hold.

§ II Besluts att till kassör för företaget utse
Emil Malenhold.

Torbjörby den 17-7-1941
Emil Malenhold

Justeras: Erik Jansson
Georg Gustafsson

Pått arkiverat i utgåva

Emil Malenhold

Torbjörby d. 17-1-1944

29/12 42

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för företaget i Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

✓	"	² 1 , 1/4 mantal,	ägare: Emil Malmsköld.	✓
✓	"	³ 1 , 1/4 "	" " " "	✓
✓	"	⁵ 1 , 1/4 "	" Georg Gustavsson.	✓
✓	"	⁶ 1 , 19/96 "	" Emil Malmsköld.	✓
✓	"	⁷ 1 , 5/96 "	" Georg Gustavsson.	✓
✓	"	⁸ 1 , avs.	" Emil Malmsköld.	✓

Göteborg den 26 augusti 1941.

W. Carlsson

29/12 42

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
företaget i Torbjörbyn och Kätteberg i Örs socken, Älvsborgs län, lån
från avdikningslånefonden sökes:

	²				
Torbjörbyn	1	.	1/4	mantal.	ägare: Emil Malmsköld.
"	³				
"	1	.	1/4	"	" " "
"	⁵				
"	1	.	1/4	"	Georg Gustavsson.
"	⁶				
"	1	.	19/96	"	Emil Malmsköld.
"	⁷				
"	1	.	5/96	"	Georg Gustavsson.
"	⁸				
"	1	.	avs.	"	Emil Malmsköld.

Göteborg den 26 augusti 1941.

W. Karlson

DIARIET 1661
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1944

REKVISITION.

Undertecknade, *ledamöter i styrelsen för* det torrlägningsföretag,
benämnt torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och
Katteberg i Örs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
4.980 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till
Emil Malushöld adress *Torbjörbyn*
pr *Ör*; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Torbjörbyn pr *Ör* den *29 maj* 19*43*

Emil Malushöld
Eric Jansson

Georg Gustavsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Osvald Aronsson

Tore Åberg

Yrke: *Arbetare*

Yrke: *Arbetare*

Adress: *Torbjörbyn Ör*

Adress: *Torbjörbyn Ör*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, *ledamöter i styrelsen för* det torrlägningsföretag, benämmt torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg i Örs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag den 29 december 1942 anvisats, förutom statsbidrag från staten avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av 5.100 kronor, få härmed vördsamt anhålla, att första delen av lånet måtte sändas till *Emil Melinshöld* adress *Torbjörbyn* pr *Ör*; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Torbjörbyn pr *Ör* den 29 maj 1943

Emil Melinshöld
Eric Jansson

Georg Gustavsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ewald Aronsson

Tore Åberg

Yrke: *Arbetsare*

Yrke: *Arbetsare*

Adress:

Torbjörbyn Ör

Adress:

Torbjörbyn Ör