



Akt nr:

P-E1a-0833

AU\$P-E1a-0833

ej välg.
41

60
42

P 2-0833

DIARIE Nr 25621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 september 1942 till
torrläggning av mark hörande till hemmanet Kråkviken i Vårviks socken av
ÄLVSBORGS LÄN

1 l. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med **sjuhundratjugo (720)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson** vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kråkviken den 28/11 1942.

Axel Magnusson, ägare till ⁴⁶⁷10584 msk Kråkviken, 48
Alfred Andersson " ^{1/2} " " " 17

Att Axel Magnusson och Alfred Andersson, Kråkviken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Magnusson

Alfred Andersson

Adress Bengtsfors

Adress Bengtsfors

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 december 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



25621
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1942

P___2-0833

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
KRÅKVIKEN
i Vårviks socken, Älvsborgs län.


Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100,000

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kråkvik i Värviks socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 5 kilometer i sydlig riktning från Värviks kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid synförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 9 oktober 1940, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området, lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenavloppet ansetts böra erhålla för att ernå avsett resultat.

<u>Areal, kostnad och båtnad:</u> Området innefattar: Åker	1,709 hektar
äng	0,256 "
Tillhoppa	1,965 "

Kostnaden är beräknad till.....1451:02 kronor.

Båtnaden är uppskattad till.....1452:60 "

Förhållandet mellan kostnad och båtnad utgör..... 1:1

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång.

Företagets betydelse: När på grund av vattenbesväret för den låglänta marken alstringsförmågan hos denna icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasättes bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt för åtnjutande av dylikt bidrag gällande bestämmelser skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot hälften av kostnaden d.v.s. i jämnat tal 720:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 3 februari 1941.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

	kr.	kr.
<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material.....		1270:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrätthing.....	165:02	
Utredning om statsunderstöd.....	<u>16:-</u>	181:02
	<u>S u m m a</u>	<u>1451:02</u>

Göteborg den 3 februari 1941.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1,451 kronor 2 öre.

Stockholm den 15 september 1942.

Å Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Räkning

å arvode för utredning om bidrag av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kråkviken i Vårviks socken, Älvsborgs län.


Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	6:-
Betänkande med kostnadssammandrag 2 sid. á 3:-.....	"	6:-
Avskrift av handlingar, 2 sid. á 0:55.....	"	1:10
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:90
<u>Summa kronor</u>		<u>16:-</u>

Därest talan i avseende å denna räkning finnes påkallad , må denna talan föras vid Vedbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 3 februari 1941.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



DA 23724

P 2-6833

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

K R Å K V I K E N

i Vårviks socken,

Älvsborgs län.

1940.

ke

Till akten hör: 24 skrivna sidor och 2 blad ritningar.
avslutad i 1940 i häfte

Protokoll vid styreförättning beträffande vattenverksamhet för förläggning av mark hörande till hemmanet Kråkvikens i Värmlands län.

§ 1.

Den 9 oktober 1940 i Kråkvikens.
Närvarande: Landmätarskrivaren C. B. Carlsson
förrättningsman:

Salomon Johansson i Bottrane och

Anders Andersson i Lunn, godsmän;

Skel Magnusson, ägare till $\frac{467}{10584}$ mål Kråkvikens 1⁴⁸

Ägare till företaget

Ester Johansson, ägare till $\frac{467}{10584}$ - - - 1⁵¹.

Joel Olsson, - - - $\frac{1}{32}$ - - - 1²¹

Refred Andersson, delägen i $\frac{1}{96}$ - - - 1⁷

och såsom ombud, enligt fullmakt för

Matilda Emanuelsson

Herbert Andersson

Olga Andersson och

Alma Andersson samt för

Frida Viktoria Persson

delägare i $\frac{1}{96}$ mål - - - 1⁷

Vid förundersökning upprättade profil- och
sektionsritningar över den arllopssträckan ägandes
avsett att på förstörad förstoddes tillika med nivå-
kartan över den av vatten besvärade marken utmed
sträckan ifråga.

Förskanden förklarade nu att han ägnade
arlloppet vidgat och djupat på sätt ^{att} möjligst för.

läggning av marken till hans förtighet kunde emäs
och förmenade ~~skämden~~ att ett orlopp som tillstodde
en dikning till omkring 1.- meters djup finge anses
tillfyllest. Denna uppskattning delades av örrige
Sakägare, ^(och ombud) vilka förnede sig med skämden om
förtaget, varom sådant handlung varit uppsädd,
undertecknad och bekräftad.

Mark till vidgraving av vattenloppet utfäst sig
vederbörande förtighetvägar och deras ombud att
upplåta utan anspråk på ersättning ännu
att argiftfritt låta inträdet av behållningstus-
toras uppläggande.

Vattenloppet genom vägen, som ledde över
vägdraget, finge enligt intressenternas mening
sänkas och ombyggnaden beströas av delägare
i förtaget med det bidrag från väghällarna
som kunde anses ståligt med hänsyn till
de befintliga byggnadernas beboförmåga.

Orlopp och mark blev föremål för be-
aktning och marken jämrade för underök-
ning och uppskattning.

Förslag till vattenavledningen varit därpå
uppgjort, beströas för och beströas genom
denna beräknade samt resultatet av dessa
arbeten förslaget, utan att någon ersättning för-
spordes.

Utklämde i ärendet meddelades, var-
efter Axel Magnusson på Frånvisens uttåg att

förvara handlingar och ritningar rörande före-
 taget och ^{att} sedan närvarande talägare uttalat
 sig för medelbart val av styrelse, ~~för företaget~~
 jämte Alfred Andersson i Kråkslösa utgöra
 styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutas.

Dag som ovan.

W. Carlsson

Salomon Johansson Anders Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 17 pag.138

Ass.D. 1938.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bär över emottagandet hit insända bevis. Vä-
nersborg i landskansliet den 7 juni 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

No. 17 pag. 138
Ass. D. 193.8



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för
vederbörande förrättningsman ^{att} jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa
syneförrättning för upptagande av avlopp i ändamål att torrlägga
mark hörande till nedanstående hemman i Värviks socken.

Kråkviken den 4/6 1938.

Axel Magnusson

Hemman.	Mantal.	Ägare.
Kråkviken	467/10.584	Axel Magnusson
"	467/10.584	Ester Johansson
"	205.683/1.881.600	August Andersson

Av företaget antages även följande hemman med nedanskrivna
ägare beröras: ingen.

Kungörelse.

I fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kråkviken i Vårviks socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Magnusson i Kråkviken onsdagen den 9 oktober 1940 kl. 1,15 e.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Göteborg den 17 september 1940.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Vårvik den 17 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 24 september varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 september 1940 till:

Lantbrukaren Axel Magnusson,	Kråkviken,	<u>Kråkviken.</u>
Fr. Ester Johansson,	"	"
Lantbrukaren August Andersson,	"	"
" Joel Olsson,	"	"

betygar:

W. Carlsson

Fullmakt

för Alfred Andersson i Kråksrön att vid
 styreförvärdning beträffande vattenverken för
 torrläggning av mark till fastigheter i Kråks-
 rön för vår talan och berätta vår rätt, hål-
 lande vi för giltigt vad omlundt gör och låter
 i saken. Kråksrön den 9 oktober 1940

Matilda Emanuelsson

Herbert Andersson

Olga Andersson

Alma Andersson

Vittnar

Karl Andersson

Hilda Anderson

Fullmakt

för min bröder Alf^o Andersson i Kråksnäs
att vid styrelseförvaltning beträffande vattenarloop
för tomläggning av mark till fastigheter i
Kråksnäs församling för min talan, godkännande jag
vad ombudet i saken gör och låter.

Lennart Persson den 9 oktober 1940

Bror Wiktor Persson

Bevittnas:

Christer Wik

Gulli Karlsson

Med förhållanden till förslag, avseende förtä-
ring av vattenlopp för förläggning av mark
till fastigheter i Kråkvikens i Värmlands län
förna sig underkastade med syfte att er-
höja möjlighet till förläggning jämval av
marken till de fastigheter vi äga eller ha del
uti. Kråkvikens den 9 oktober 1940.

Alfred Andersson
för $\frac{1}{96}$ m. Kråkvikens

Ester Johansson
för $\frac{467}{1088}$ m. Kråkvikens.

Att Alfred Andersson och Ester Johansson i
Kråkvikens Träffat förordande förening och egare-
ligt underkastat denna handling betygga:

W. H. S. / Solomon Johansson Andersson, Andersson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kråkviken i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Vattenavloppet ifråga leder i nordlig huvudriktning genom ågor till fastigheter i förenämnda hemman och vidare till Västra Silen. Det område, som avvattnas medelst nämnda avlopp, hör till Upperudsälvens nederbördsområde nr. 131 och dess sektion 3/ Silsjöarnas vattenområde.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge i den sträckning det avses upptaget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utträdet ur området - punkten A - tillrinner vatten från omkring 30 hektar stort område, från vilket tillrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 60 liter och medelvattenmängden till 4 liter i sekunden.

Med beaktande av vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till loppets vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av 1:1000 på nedre delen av sträckan och 2,5:1000 på övre delen, en bottenbredd å hela sträckan av 0,30 meter och en släntlutning av 1:1 samt ett efter inträdande medelvattenstånd och torrlägningsbehov avpassat djup. I ett efterdetta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,4 m. och medelvatten-

11.
mängden icke 0,10 meter.

Loppen genom utfartsvägarna över vattendraget äro för grunda för att byggnaderna kunna bestå efter den djupning förslaget innebär och måste förty ~~ombygga~~ sänkas och lämpligen gestaltas såsom ledningar av betongrör om minst 45 cm:s invändig diameter.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att delta i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden för marken enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltagningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt kostnad för ombyggnad av trummorna för utfartsvägarna å ägorna till Kråkvi-
ken 1⁷ och 1⁴⁸ till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på dem, som svara för underhållet av byggnaderna ifråga.

Enär ombyggnaden av förenämnda vägtrummor leder till minskning av kostnaden för byggnadernas underhåll hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget att njuta gottgörelse för ombyggnaden med belopp

svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud förklarat sig villiga att utan anspråk på ersättning såväl upplåta mark till loppets vidgning som att tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande kommer ersättning för markupplåtelse och för intrång icke i fråga.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides detta efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för loppets förstoring. Vägtrummorna underhållas av dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckan A-B samt ombyggnad av trummorna för utfartsvägarna över ägorna till Kråkviken 1⁷ och 1⁴⁸ skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje i regel sammanfaller med det nuvarande loppets, dock med utvidgning åt västra sidan till nedströms vägen å ägorna till Kråkviken 1⁷, där berg före-

kommer, men med iakttagande därav att vägens bestånd och trafiken ej äventyras och för den skull en bankett om minst 1,5 meter lämnas mellan vägen och avloppet;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg eller bankett utmed väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande fält må fritt kunna nedrinna i avloppet;

att tillstötande diken ej må igenfyllas med jord eller sten;

att vid slutpunkten B nödig avsläntning medelst torv- eller stensättning äger rum;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat iståndsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummmorna byggas enligt ritningar med loppet i riktning med vattendragets och gavlarna i riktning med vägens;

att betongrören skola vara av prima beskaffenhet samt armerade;

att arbetena överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att, därest ej annorledes överenskommes, vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1943 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker upplagda massor böra vara undanförda senast fyra år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad; samt att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärings ingivande.

Kråkviken den 9 oktober 1940.

M. Larsson

*Anders Andersson
Salomon Johansson*

Areal								Värde						Båtnadsvärde																			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget																						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur																					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%																	
Värderingslängd.																																	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åråkvikon	17	196		Aug. Anderssons arvingar
			1	åker, högl.
			2	" 0,20 m. mylla på sand. lera
			3	" " "
			4	" " "
			5	" 0,2-0,3 torr "
			6	" 0,2-0,25 mylla "
			7	" 0,2-0,3 torr "
			8	avlägg
				Summa
"	148	$\frac{467}{10584}$		Åke Magnusson
			9	äng. 0,20 m. mylla på sand. lera
			10	åker, 0,25 " "
			11	" " " "
			12	" 0,20-0,25 " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	äng " " " äng. stemb.
			17	" " " "
			18	väg
			19	avlägg
				Summa
"	151	$\frac{467}{10584}$		Esther Johanson
			20	åker, 0,20-0,25 mylla på sand. lera
			21	" " " "
			22	" " " "
			23	" " " "
			24	f.d. " " " "
			25	" " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
							08.3									
07.5								1100	82	50	1500	112	50	30	-	
04.3								700	30	10	"	64	50	34	40	
07.0								"	49	-	"	105	-	56	-	
19.3								500	96	50	1700	270	20	173	70	
15.0								900	135	-	1500	225	-	90	-	
15.4								500	77	-	1400	215	60	138	60	
							08.0									
68.5							16.3		470	10		992	80	522	70	
		07.0						600	42	-	1200	84	-	42	-	
07.7								"	46	20	1500	115	50	69	30	
09.7								"	58	20	"	145	50	87	30	
04.5								"	27	-	"	67	50	40	50	
09.0								"	54	-	"	135	-	81	-	
07.5								"	45	-	"	112	50	67	50	
16.7								"	100	20	1500	250	50	150	30	
		02.6						500	13	-	1200	31	20	18	20	
		02.7						900	24	30	1300	35	10	10	80	
							01.4									
							06.0									
55.1		12.3					07.4		409	90		976	80	566	90	
04.6								900	41	40	1500	69	-	27	60	
14.5								700	101	50	"	217	50	116	-	
07.2								"	50	40	"	108	-	57	60	
21.0								850	178	50	"	315	-	136	50	
		04.0						1000	40	-	1300	52	-	12	-	
		05.3						1200	63	60	1300	68	90	5	30	
47.3		09.3							475	40		830	40	355	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Överfört</i>
			26	ämg. rgt. Luvig 0,20-0,25 mylla på sand. lera
			27	avlopp
				<u>Summa</u>
				<u>Lammändrag.</u>
<i>Hiäkniken</i>	<i>17</i>	<i>196</i>	<i>1-8</i>	<i>Aug. Anderssons arvingar</i> <i>sök.</i>
<i>"</i>	<i>148</i>	<i>$\frac{467}{10584}$</i>	<i>9-19</i>	<i>And. Magnusson</i> <i>"</i>
<i>"</i>	<i>151</i>	<i>$\frac{467}{10584}$</i>	<i>20-27</i>	<i>Ester Johansson</i> <i>"</i>
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	47.3		09.3						475	40		830	40	355	-	
			04.0					800	32	-	1000	40	-	8	-	
							01.5									
	47.3		13.3				01.5		507	40		870	40	363	-	
	68.5						16.3		470	10		992	80	522	70	35.984
	55.1		12.3				07.4		409	90		976	80	566	90	39.026
	47.3		13.3				01.5		507	40		870	40	363	-	24.990
	170.9		25.6				25.2		1387	40		2840	-	1452	60	100.000
Krävisken den 9 oktober 1940 Oskar Salomon Johansson Anders Andersson																

Krånvisen den 9 oktober 1940
 Oskar Salomon Johansson Anders Andersson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Kråkviken i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B.</u>						
0- 50-0+70	120	Sten och sand, träd o. stubbar m.	15	3:50	52	50		
		Sand och lera, ngt. sten, träd och stubbar	" 170	2:-	340	-	392	50
0+70-2+60	190	Sand och lera, fast	" 320	0:90	288	-		
2+60-4+18	158	" " " "	" 200	0:90	180	-		
4+18-4+61	43	" " " "	" 30	0:90	27	-	495	-
	511	Ombyggnad av trumman för ut- fartsvägen vid 0+70 m. med lopp av 45 cm. betongrör i vattendra- gets riktning och gavelmurar i betong 1:3:5 i vägriktningen i övrigt enl. ritning, beräknad kostnad 350 kr. varav hälften belöper på företaget	st. 1		175	-		
		Ombyggnad av trumman för ut- fartsvägen vid 3+35 m. med 45 cm. betongrör och murar i be- tong, enl. ritning, beräknad kostnad 180 kr. varav hälften på företaget	st. 1		90	-	265	-
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 % av den beräknade kostnaden					117	50
		<u>S u m m a</u>					1270	-
Kråkviken den 9 oktober 1940.								

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hövande till kommunen Träskviken

i Värriks

socken och

Älsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1940		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,96	3,00	2	88		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,32	6,00	1	92		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10,7 ar	16	0,05	-	80		
		har	1,709	2,02	3	45		
		äng och odlingsmark, medelareal 4,2 ar	6	0,05	-	30		
		har	0,252	1,46	-	37		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	5	0,05	-	25		
		har	0,252	0,78	-	20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,1	11-	1	10		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-		
		övriga regalarark blad					15	27
		Överföres					18	27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 27
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>20</u> punkter pr har	1965	0,50	- 98	
		avvägda punkter	40	0,03	120	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,15	2,00	- 30	
		i annan mark		5,00		8 48
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>9</u> ar, ...	27	0,05	1 35	
		 har	227	0,10	- 22	1 57
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps-längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	22	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	22	0,12	2 64	11 96
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0,511	3,50		1 79
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	12	0,22	2 64	
		<u>0,3 m²</u>	12	0,01	- 12	
						2 76
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	0,3	0,02	- 01	
		 dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning		3,50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen <u>0,3</u> m. ² sektion på	0,511	0,15	- 08	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		4 58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0,03	- 39	1 39
		Överföres				57 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	/		3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen 30 m ² sektion på	"		- 08	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 54	5 62
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st 2	3-	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 2	3-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		- 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st. 3	0,30	- 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		- 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/3	12,00		4 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			102 23
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 9 ar ägofigurer	st. 27	0,07	1 89	
		har	227	0,14	- 31	
		Överföres			9 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	40	0,02	- 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	- 65	12 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,51	6-	3 07	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 76	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försetl blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			11 83	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			2 96	8 87
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				29 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 37	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 37
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 90
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				33 27
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			102 23	
		Lösen för kopior och avskrifter			29 52	131 75
		Övriga förrättningskostnader				33 27
		Summa kronor				165 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vedbo
Göteborg den 3 februari 1941

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor 138:12 kvitteras:
Göteborg den 18 febr. 1941

R A P P O R T.

Över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Kråkviken i Vårviks socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 september 1942.

Bidrag från statens avdikningslåneanslag: 720:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Fastställd arbetstid enligt vattendomstolsutslag: 31/12 1945.
" " " kontrakt med K.L. : 1/9 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Magnusson, Kråkviken.

Besiktningen verkställdes den 7 september 1944 av tekn. bitr.
B. Sagermark.

Härvid befanns det, att på grund av brist på arbetskraft inget arbete utförts å företaget.

Vänersborg den 9 september 1944.

Statens lantbruksingenjör.