



Akt nr:

P-E1a-0838

AU\$P-E1a-0838

286/19
Skuldförklaringsbesked
till Lantbrukets styrelse

den 5/11 1943

godkända den 11/11 1943

revers. Din 9-dialet

246

43

P

2-0838

20386

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943

till

Bruntorps dikningsföretag av år 1941 i Månstads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

1 G. Lundh.

beviljat dels **statsbidrag** med tvåtusenåttahundrasjuttio (2.870)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels

lån med tretusenett Hundratrettio (3.130)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom

fastställt en av **statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger** vid

syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-

troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind er mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i låga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som, enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björddal den 28 juli 1943.
Oskar Johansson, ägare av nr. 2 Bruntorp
Mellomgården

Att Herr Oskar Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Johansson
Adress Håns Tadskele

R. Johansson
Adress Håns Tadskele

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 2*0838

20396

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1943

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.

angående

BRUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941

i Månstads socken av Älvsborgs län,

upprättade för sökande av stats-

understöd av:

A.Welin-Berger


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kung. Landbruksstyrelsen be-
slut denna dag fastställs till sifferutbetalning
vår arbetslöshets utgång.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kung. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjelm Frisén

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Bruntorps dikningsföretag av år 1941" i Månstads socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Det till företaget hörande avdikningsområdet är beläget omedelbart söder om allmänna vägen Björdal-Länghem omkring 3 kilometer sydväst om Månstads kyrka. Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 26 Gislaved i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till företaget har blivit upprättat vid en av undertecknad handlagd, den 20 november 1941 avslutad syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande samt å hörande förslagsritningar.

Vissa i företaget ingående dikessträckor hava föreslagits till utförande såsom täckta ledningar.

Motstående intressen.

Motstående intressen synas komma att av företaget beröras allenast därigenom att med den sträckning, som givits en i företaget

dikessträcka, vattnet ledes till vägdike utefter allmän väg.

Arbetstid.

Enligt bestämmelse i mom. 12 av synemännens utlåtande skola de i företaget ingående arbetena vara färdiga för avsyning före den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

I företagets kostnader skall förutom sökanden deltaga allenast ännu en markägare. Då den å den sistnämnda fastigheten ingående mark, som av företaget beröres, utgöres av skogsmark, synes statsunderstöd från statens avdikningsanslag eller statens avdikningslånefond icke kunna utgå till å denna mark belöpande andel i företagets kostnad.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Hela företaget.

<u>A r e a l</u>					
<u>åker</u>	<u>annan</u> <u>mark</u>	<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Relativ</u> <u>kostnad</u>
0.98	17.53	18.51	6.536:62	6.883:75	0.96
<u>Lånesökandens andel</u>					
0.98	10.46	11.44	6006:44	6.372:00	0.95

Bifogad tabell (bil. 1.) utvisar varje särskild fastighets andel i företaget ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag (bil. 2.)

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de av företaget berörda markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett oavvisligt villkor för ett rationellare utnyttjande av

desamma. Sökanden har härjämte förklarat sig ämna upptaga till odling av företaget berörda nu icke odlade marker.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med, 1 avrundade tal 2.880 kronor från statens avdikningsanslag och 3.120 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor till detta betänkande:

Översiktskarta,

Tabell utvisande beräknade statsunderstöd	bilaga 1,
---	-----------

Kostnadssammandrag	" 2,
--------------------	------

Lösen för betänkande m.m.	" 3,
---------------------------	------

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte handlingar och 1 blad plan -,profil -och sektionsritningar.

Halmstad den 16 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

TABELL

utvisande varje fastighets andel i företaget
ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Socken by eller hemman	Litt å karta	Hem- mans- tal	Reg. nr.	Ägares namn	A r e a l					
					åker		annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Månstad</u>										
Bruntorp										
Mellangården	Ab	1/24	2 ⁸	Oskar Johansson	-	-	3	51	3	51
-?-	Ac	1/16	2 ⁶	D:sme	0	98	6	95	7	93
Summa					0	98	10	46	11	44

Båtnad		K o s t n a d f ö r						Summa kostnad		Rela- tiv torrl. kostn.	Bidrag 1 % av kost- naden	Bidrag		Lån	
		torr- lägg- ningen	syne- förrätt- ningen	betän- kandet m.m.											
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
2042	50	1887	58	73	80	13	89	1975	27	0.97	48.95	965	65	1007	54
4329	50	3852	19	150	62	28	36	4031	17	0.93	47.55	1914	35	2112	46
6372	-	5739	77	224	42	42	25	6006	44	-	-	2880	-	3120	-

Halmstad den 16 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>								
		<u>Hela företaget</u>								
		Avdikningskostnad					6250	-		
		Syneförrättningen			244	37				
		Betänkande m.m.			42	25	286	62	6536	62
					<u>Summa kronor</u>				6536	62
		 <u>Bidrags -och lånesökandens andel.</u>								
		Avdikningskostnad					5739	77		
		Syneförrättningen			224	42				
		Betänkande m.m.			42	25	266	67	6006	44
					<u>Summa kronor</u>				6006	44
		 Halmstad den 16 juni 1942.								
		Axel Welin-Berger								
		<i> Vid arbetsplanens fristående hem kostnaden för fristaget beräknats till <u>6.536 kronor 62 öre</u>, varav 6.006 kronor 44 öre är bidraget - lånesökandens andel - 6.006 kronor 44 öre. Stockholm den 6 maj 1943. Förhåll. Lantbrukstygelsens styrelse Hjelmström Friseman </i>								
		Överföres								

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Bruntorps dikningsföretag av år 1941" i Månstads socken av Älvsborgs län, upprättad enl. nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1939.

Betänkande , § 45,	sid. 3 á 3:-	9:-
Översiktskarta, § 41,	st. 2 " 4:05	8:10
Avskrifter av betänkandehandl., § 57,	sid. 7 " 0:55	3:85
Utredn. ang. statsunderstöd , § 46,	dag ½ " 12:-	3:-
Inhäftning av handlingar		2:-
Arbetsritningar, plan-, profil o sekt. ritn. 2 á 2:50	5:-	
brunnssritning	2 " 1:-	<u>2:-</u> 7:-
Avskrifter av grävn. tabell, kostnadsförslag o kostnadsfördelningslängd	sid. 6 " 0:55	3:30
Upprättande av handl., expedition m.m.	dag ½ " 12:-	<u>6:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>42:25</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt. Halmstad den 17 juni 1942.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 42:25 kvitteras:

Halmstad den 17 juni 1942.

Axel Welin-Berger

*Förslaget avskrifts nr 1-10, bestyrkas
av Gärstam i sin
Axel Welin-Berger*

20408

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1943

P 2*0838

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående *Fl.o.nr. 103*

BRUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941

i Månstads socken av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 35000 sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

Avskrift.

(Stämpel)

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 20 november 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bruntorp nr 2 och Björdal nr 1 i Månstads socken, Älvsborgs län /Bruntorps dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 oktober 1942.

I tjänsten

Erik T:son Uggla

(Erik T:son Uggla)

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Vidimeras på tjänstens vägnar:



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträde,

Fullmakt o protokollsutdrag

bilaga 1-2,

Ansökan och Länsstyrelsens förordnande

" 3,

Föreningshandling

" 4,

Kallelser

" 5,

Grävningstabell

" 6,

Kostnadsförslag

" 7,

Graderingskurva

" 8,

Ägobeskrivning och värderingslängd

" 9,

Kostnadsfördelningslängd

" 10,

Synemännens utlåtande

" 11,

Arvodesräkning

" 12.

Protokoll för det sammankommande
 till symföreläsning enligt 10 kap. vattenlagen
 angående förtäggning av mark till Brunn-
 tryck i Mästarstads socken och Mösbyrups län.

På 1941 den 20 november, inställdes sig underseende,
 Statens landbruksinspektör, hos herr. l. Johan Johansson
 i Björås för att på grund av Länsstyrelsens i Mös-
 byrups län förordnande intagen förordnande hand-
 lagare symföreläsning angående förtäggning av
 mark till Brunntryck nr 2 Mellangården i Mästarstads
 socken och härvid till det nämnda lag genom per-
 sonliga fullmakt utsatt sammankommande till stads-
 kommitté.

Johan Johansson

Brunntryck Mellangården

Lars Pettersson

Rönne 18

Björger Björmander för egen del
 samt för Elsa Björmander, enb. personakt,
 emmanna Rönne i Rönne Björmanders Herberg, Björås Brunn-
 tryck 13.

Kunde värdesträckt gen. v. adf. Tom Gustafsson, Kunde,
 Brunntryck, enb. personakt, bilaga 2 samt
 N. H. Nilsson i Mästarstads Mellangården och ing. Nils
 Skallén, Brunntryck.

Samt nämnda biträddande godmän skiftesgodsmännen
 John Pettersson i Rönne och Bengt Larsson i Brunn-
 tryck Mellangården, Länsmarsk.

§ 1.

Länsstyrelsen förklarar att inget av de anmärkningarna
 om förtäggningarna och Länsstyrelsens på grund härav med-
 givna förordnande, bilaga 3.

§ 2.

Länsstyrelsen, emman, symföreläsningen och sek-
 reterarna anförda på förtäggningarna.

Repozjird smittningsmannen fri'd och skeddade
fruns och barnens och jämte de de barnen upp
rättade ritningarna.

§ 5:
Skärden förklarade sig yttre fristående utprägnad
för sitt skottområde somme att innefatta dels
upptagande av utlopp i vagnen samt dels Björnan.
Den sträckas tillhöriga Björns 1^a, dels fröjgning
och utvrigning av vagnen ditut, mellan Bruntorp Mellan-
gräns och Rönne ut i två punkter 8⁺⁰⁰ samt slutligen
utprägnad av tricht beving a^a sträckan 12-16⁺⁹⁰ Björns
skärden av sträckan 8⁺⁸¹ 3, mitt i nästa lin ut-
förande såsom tricht beving.

[illegible]

E. F.

Lth Peterson i Rönne på Island sig intet ha
att vinna med fristaget under förutsättning att de
i rättingen utvisas med behållande snick samt
såd. sig inte ha någon ersättningsanspråk att

framställa med anledning af flyttning av sig
dikt längre in på hans mark.

§8.

Träffades mellan skäggen ^{alltså} överstämman
om grunderna för fortifikationsföreläggning, varom upp-
rättades förordning, som av skäggen undertecknades
och var följande: att av styrelsen utvaldes en
akt öfver posten, bilaga 4.

§9.

Styrelsen styrelsen sitt på lydande utlåtande,
bilaga 11.

§10.

Da intet vidare var att anse förklarades förutskickade
ordförande och skulle styrelsen till ständens utlåtande
sine avskedshörsningar, i vilka ordas förklarade
för vilka förutskickade ordas efter ordas förklarade.
Sitt upplästa ordas protokoll.

Det och på som man

skapade förklarade

John Johansen Georg Hassberg

Undertecknad befälsman tillika häms-
man son, Briger Björnander, att vi sammanträde
fri samsamling enligt uttalanden angående frutats-
ning av man till Brimberg i Måstads socken, under
talen för och under rätt besök, gällande kommande
jämvis, för om trappande av överenskommelse
och vilka styrelse. Om budets laga åtgärder godkänns.

Björns och Måstads län 1941

Edla Björnander.

KINDS VÄGDISTRIKT**ÖSTRA TRANEMO**Tel. Svenljunga 70036
—

Östra Tranemo den

Utdrag ur protokoll vid sammanträde i Tranemo den
28 dec. 1940 med styrelsen för Kinds vägdistrikt.

§ 98.

Företogs val av ordförande och vice ordf. i vägstyrelsen för tiden
1/1 1941 - 31/12 1944.

Därvid omvaldes enhälligt som ordf. Disp. Ernst Claesson, Uddebo
och nyvaldes som vice ordf. Hemmansägare Tom Gustafsson, Kumbo, Dalstorp.

Dag som ovan

Ernst Claesson

Justerat:

N.H. Nilsson J.A. Gustafsson

J.Aug. Johansson Tom Gustafsson

Rätt utdraget styrker:

Nils Hultén *Johan Persson*

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 4 pag 180

E.D.IV 1939.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 17 mars 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Ljunggren

(82/-39)

Avskrift.N:o 4 pag. 180

E.D.IV 1939.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning medelst dikning av mig tillhörig mark till Bruntorp nr 2 Mellangården i Månstads socken, Älvsborgs län.

Annan markägare, som kan komma att av företaget beröras, torde vara Seth Petersson å Rösered,

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad under adress Björke pr Månstadskulle.

Björke pr Månstadskulle den 13 mars 1939.

Oskar Johansson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 17 mars 1939.


På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren

S.J. Nilsson

Rätt avskrivet, betygar Vänersborg i landskansliet den 17 mars 1939.

I tjänsten:


Landskanslist.

Utan avgift.

Sökanden.



Till

Länstyngsman i Hålsjö församling.

Härmed får underteck-
nad utspant och vilja om förordnande för
utskickande statens lantbruksskolor att
i samband med bestämmanden i 10 kap.
utöver de verkstatta syreförändring
och avseende på förtag för fortbildning
medelst stämning av lantbruksskolorna
Björklöv och L. Mellanströmen i Hålsjö
församling, Hålsjö församling.

Personen markägare som kan komma att
förtaget beröras, förordna Seth Petersson
a. Rådgivare.

Härmed undertecknad förordnanden lantbruksskolor
Hålsjö församling, undertecknad under adress Björklöv
och Hålsjöskulle.

Björklöv och Hålsjöskulle den 13 mars 1939

Oskar Johansson

Förning i väggen vid samman-
drätt för synskriftställning enligt lantbrukslagen
angående förläggning av mark till Bruntorp
Mellangården nr 2 och Björkl Övergården
nr 1 i Hämtad socken av Årbo församling.

Undertecknade, samtliga i nämnda Bruntorp, Björkl
och Rösens i Hämtad socken, ha varit och öve-
rskannat följande:

- 1) Förtroende vi oss att enligt nämnda intygen kunna
utföra och fullborda ifrågakommande förläggning-
företag i enlighet med det av Statens lantbruks-
ingenjör A. H. Klingenberg vid synskriftställning
enligt lantbrukslagen år 1941 upprättat förslag.
- 2) Genomgående för arkitekters utförande och framtida
underhåll skall vara:

att, i förklarad och underhåll för vägbyggnad
mellan Bruntorp Mellangården nr 2 och Björkl
Övergården nr 1 samt sträckan C-C, Rättiga
vägsmått i proportion till av synskriftställd
beräknat biträdesvärde;

att, för byggnad och utrustning av diktat mellan
Bruntorp Mellangården och Rösens bekräftas av
ägaren av Bruntorp Mellangården 2⁶, underhållet
av nämnda diktatsträcka beståda av nämnda
vägsmått med värförvärden;

att, diktat, som enligt planen upptages utefter all-
männa vägen å mark till Rösens bekräftas och
underhålles av ägaren av Bruntorp Mellangården 2⁶;

- 3) Förtroende förklarad och övriga med företaget
förenade förklarad skall förstås efter anbud i
den för hela företaget beräknade avskrivnings-
kostnaderna;

- 4) Uppdrags vi åt ^{syndare av} förklaringsmännen att
upprätta samtliga förklaringsunderlag och förklariga

huvudsaken.

2) Till förtroendemännen och aktörerna för frätaget utnämnde Oskar Johansson, Björkel och Månstadskulle.

Sålunda överenskommet följande:

Björkel och Månstadskulle den 28 nov. 1941

Oskar Johansson

Schultzevson

Bisgel Björnander

Edla Björnander

Långsigtigt av fristående av frätaget in-
resserats frivilligt ingången främmande som grund
fristående av kostnader för arbetenas utförande och
framtidens underhåll av fristående kostnader
och vägar med frätaget främmande kostnader, ut-
redas. Björkel och Månstadskulle den 28 nov. 1941

Respektive Siger

John Johansson

Georg Larsson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark till Bruntorp nr 2 Mellangården i Månstads socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren Oskar Johansson i Bruntorp Mellangården torsdagen den 20 november kl. 9; vartill nedannämnda personer härigenom kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 10 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig namnteckning.

Bruntorp Mellangården 2 ⁶ , 2 ⁸	, Oskar Johansson	<i>Oskar Johansson</i>
Rösered 1 ¹⁸	, Seth Pettersson	<i>Seth Pettersson</i>
Björdal 1 ³	, Edla Björnander	<i>Edla Björnander</i>
	Birger Björnander	<i>Birger Björnander</i>

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagsbredd	Sidoslutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sträckan A - B.</u>					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 +81	-	1,00			Sil	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
1	19	1,00				
+50	50	1,00				<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter
2 + 5	55	1,10	13 cm. tegelrör		Sil	eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+30	25	1,10				<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
+50	20	1,10				<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
3	<u>50</u>	1,00			Öga	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
	219					<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
	<u>Sträckan B-C-D-E</u>					<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
3	-	1,25	0,30	3,45	1:1.25	
+32	32	1,30	"	3,55	"	
+50	18	1,15	"	3,20	"	
4	50	0,90	"	2,55	"	
+20	20	0,90	"	2,55	"	
+50	30	0,80	"	2,30	"	
5	50	0,80	"	2,30	"	
+50	50	1,00	"	2,80	"	
6	50	0,90	"	2,55	"	
+50	50	0,95	"	2,70	"	
7	50	1,05	"	2,95	"	
+50	50	1,00	"	2,80	"	
+62	12	0,80	"	2,30	"	
8	38	0,90	"	2,55	"	
+50	<u>50</u>	0,90	"	2,70	"	
överföres	550					

Kostnadsförslag.


Dagsv. pris: 8.80 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
0 ⁺⁸¹ -3	219	<u>Täckt ledning:</u>								
		13 cm. tegelrör	st. 770	0.285	219	45				
		fraktkostnad				37	-			
		Grävn.lägg. o återfylln.m.	219	2:-	438	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			~~45~~ 55	~~56~~ 05				
0 ⁺⁸¹		Sil			10	-				
2 ⁺⁵		"			10	-				
3		Öga			10	-			770	-
		<u>Sträckan B-C</u>								
3 - 7 ⁺⁶²	462	Schaktn. av grus m.st.sten ^{m³}	720	2:50	1800	-				
		Sprängn. av block ^{m³}	7	~~5-~~ 7:-	35	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			185	-			2020	-
		<u>Sträckan C-C₁</u>								
7 ⁺⁶² - 8 ⁺⁵⁰	88	Schaktn. av grus m. st. sten	55	2:30	126	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			13	50			140	-
		<u>Sträckan C₁ - D</u>								
8 ⁺⁵⁰ -9 ⁺⁹⁰	140	Schaktn.av grus m.st.sten	230	2:30	529	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			51	-			580	-
		<u>Sträckan D - E</u>								
9 ⁺⁵⁰ -11 ⁺¹⁵	125	Schaktn.av grus m.st. sten	210	2:30	483	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			47	-			530	-
		<u>Sträckan D - F.</u>								
12-14	200	Täckt ledning:								
		Överföres							4040	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4040	-
		15 cm. tegelrör	st. 700	0.365	255	50				
		fraktkostnad			39	-				
		Grävn.lägg. o återfylln.m.	200	2:70	540	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			55	50				
12		Öga			10	-				
14		Brunn, typ A _{I1} ,			70	-			970	-
		<u>Sträckan F-G.</u>								
14 -15 ⁺⁵⁰	150	Täckt ledning:								
		13 cm. tegelrör	st. 520	0.285	148	20				
		fraktkostnad			25	-				
		Grävn.lägg. o återfylln.	150	2:50	375	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			41	80				
15 ⁺⁵⁰		Brunn, typ A _{I1} ,			70	-			660	-
		<u>Sträckan G-H.</u>								
15 ⁺⁵⁰ -16 ⁺⁹⁰	140	Täckt ledning:								
		10 cm. tegelrör	st. 490	0.220	107	80				
		fraktkostnad			16	-				
		Grävn.lägg.o återfylln.	140	2:50	350	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			36	20				
16 ⁺⁹⁰		Brunn, typ A _{I1} ,			70	-			580	-
					Summa kronor				6250	-
		Björdal den 20 november 1941.								
										
		Överföres								

Ritning.
 för brunn vid 14,15⁺⁵⁰
 och 16⁺⁹⁰.

Skala 1/25



Kostnadsförslag:


Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	13:00
Tegel incl. frakt (17 skift) st 230 a 100:-/1000	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)	13:-
Grävning, läggning m.m. dagsv 1 3/4 a 8:80	15:40
Grusfyllning	5:25
För oförutsedda fall m.m.	2:85

Summa kronor 70:00

Skala.



Graderingskurva



<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Månstads socken</u>					
Björdal Övergården	1 ³	Aa	1/6		<u>EDLA Ö BIRGER BJÖRNANDER</u>
				1	skogsmark
				2	"
				2	"
				4	"
					<u>Summa</u>
Bruntorp Mellangården	2 ⁶	Ac	1/16	-	<u>OSKAR JOHANSSON</u>
				5	odlingsmark, sand ö grus, skogbev.
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				20	äng " " " "
				21	odlingsmark " " , ngt. skog
				22	" " " " "
				23	åker " "
				24	odlingsmark " " ngt. skog
				25	" " " " "
				26	" " " "
					<u>Summa</u>
Bruntorp Mellangården	2 ⁸	Ab	1/24		<u>OSKAR JOHANSSON (=)</u>
				10	odlingsmark, sand ö grus
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				1	76			25	44	-	100	176	-	75	132	-
				2	40			25	60	-	100	240	-	75	180	-
				2	17			25	54	25	100	217	-	75	162	75
				0	74			50	37	-	100	74	-	50	37	-
				7	07				195	25		707	-		511	75
				0	60			100	60	-	500	300	-	400	240	-
				0	43			100	43	-	600	258	-	500	215	-
				0	46			50	23	-	600	276	-	550	253	-
				1	58			50	79	-	600	948	-	550	869	-
				0	75			50	37	50	500	375	-	450	337	50
				0	40			100	40	-	700	280	-	600	240	-
				0	66			50	33	-	500	330	-	450	297	-
				0	76			100	76	-	600	456	-	500	380	-
0	98							600	588	-	1400	1372	-	800	784	-
				0	59			100	-	59	700	413	-	600	354	-
				0	34			100	-	34	600	204	-	500	170	-
				0	38			100	-	38	600	228	-	500	190	-
0	98	6	95						-1110	50		5440	-		4329	50
				0	67			50	33	50	700	469	-	650	435	50
				0	67				33	50		469	-		435	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföretens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				11	odlingsmark, sandgrus,
-	-		-	12	" , stenupplag imp.
-	-		-	13	" , " "
	-			14	äng sandgrus
-	-		-	15	odlingsmark, "
	-			16	" "
				17	" "
				18	" "
-	-		-	19	äng "
					<u>Summa</u>
- Rösered	1 ¹⁸	D _I Ab	- B		<u>SETH PETTERSSON</u>
				27	skogsmark, dyjord förbättras ej
-	-		-	28	" " " "
					<u>Summa</u>
		<u>SAMMANDRAG</u>			
Björdal Övergården-	1 ³	Aa	1/6	1-4	Edla o Birger Björnander
Bruntorp Mellängården	2 ⁶	Ac	1/16	5-9 20-26	Oskar Johansson
- " "	2 ⁸	Ab	1/24	10-19	D:sme
Rösered	1 ¹⁸	B	3/16	27+28	Seth Pettersson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 67													435	50
		0 22						50	11	-	700	154	-	650	143	-
						0 03										
						0 02										
		0 67						100	67	-	700	469	-	600	402	-
		0 50						50	25	-	600	300	-	550	275	-
		0 15						100	15	-	600	90	-	500	75	-
		0 16						100	16	-	600	96	-	500	80	-
		1 04						50	52	-	600	624	-	550	572	-
		0 10						100	10	-	700	70	-	600	60	-
		3 51				0 05			229	50		2272	-		2042	50
						0 84										
						0 58										
						1 42										
						7 07			195	25		707	-		511	75
0 98		6 95							1110	50		5440	-		4329	50
		3 51				0 05			229	50		2272	-		2042	50
						1 42			-	-		-	-		-	-
0 98		10 46		7 07		1 47			1535	25		8419	-		6883	75

Björddal den 20 november 1941.

Georg Hasson
John Thompson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Månstads socken</u>				
			<u>Björdal Övergården</u>				
1 ³	Aa	1/6	Edla ö Birger Björnander	likst. 1-4		195:25	707:-
			<u>Bruntorp Mellangården</u>				
2 ⁸	Ab	1/24	Oskar Johansson	sök. 10,11,14		111:50	1092:-
				" 15-19		118:-	1180:-
2 ⁶	Ac	1/16	D:sme	" 5,8,9		176:50	1623:-
				" 6,7, 20-26		934:-	3817:-
				Summa		1535:25	8419:-

Bilaga 11.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Bruntorp Mellangården m.fl. hemman i Månstads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Företagets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omedelbart söder om allmänna vägen Björdal-Långhem omkring 3 kilometer sydväst om Månstads kyrka och tillhör Ätrans vattenområde nr 103 och dess underavdelning Assman.

Till utförande hava föreslagits de å hithörande förslagsritningar med A-B-C-C₁-D-E och D-F-G-H betecknade avloppen. På yrkande av sökanden hava sträckorna A-B och D-F-G-H föreslagits till utförande såsom täckta ledningar under det att övriga ingående sträckor föreslagits såsom öppna diken.

Företaget, som skall benämnas BRUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 17 mars 1939, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänt intresse synes komma att av företaget beröras allenast så till vida att i företaget ingående avlopp å viss sträcka föreslagits till utförande utefter allmän på betryggande avstånd från denna

och med utlopp i vägdikey, allt i enlighet med av Vägstyrelsens ombud lämnade anvisningar.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, skogsmark med röd färg samt äng och odlingsmark med grön färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan, öppna diken medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckta ledningar medelst heldragna, grövre röda linjer.

Över avloppens sträckningar hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeshaffenhet, avloppens nuvarande sektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av hærtill föreslagna arbeten ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter i vad rör åker, äng och odlingsmark och 0,60 meter i vad rör skogsmark, över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tilllägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av sökandens marker hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med det föreliggande förslaget, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

De vattensamlingsområden, som för beräkning av de i förslaget ingående täckta ledningarnas dimensioner ansetts bestämmande, hava blivit å profilritningarna angivna. Vid en antagen avrinning vid högvatten av 1,2 sekl/har hava de föreslagna rördimensionerna beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

Vattensamlingsområdena för de i förslaget ingående öppna diken äro relativt obetydliga, varför beräkning av dessas dimensioner icke ansetts erforderliga utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner hänvisas i övrigt till grävningstabellen (bilaga 6) samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 7. Broar eller trummor.

I det upprättade förslaget innefattas icke utförandet av bro eller trumma av något slag.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar av något slag med anledning av företaget har icke under förrättningens gång påyrkats och finna synemännen lämpligt bestämma att sådana icke skola av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor beräknats till sammanlagt 6.250 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Enär kostnadernas fördelning inom företaget i viss mån grundar sig på genom detsamma uppkommande båtnad och härjämte en delägare förklarar sig önska komma i åtnjutande av lån av statemedel

har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

I fråga om i företaget ingående odlad mark har det nuvarande värdet ansetts utgöra del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga . Beträffande övrig i företaget ingående mark hava såväl nuvarande, som efter företagets utförande blivande värde åsatts genom direkt värdering. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som i vissa avseenden skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings- och värderingslängden, bilaga 9 .

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Jämlikt den mellan företagets delägare ingångna föreningen, bilaga , hava dessa överenskommit om grunderna för arbetenas såväl utförande som framtida underhåll och fördelning av förrättningskostnader m.m. Denna förening hava synemännen funnit lämplig fastställa såsom del av detta utlåtande. På i nämnda förening angivna grunder för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 10.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden eller den som med honom sig förenat, önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola i

sin helhet vara färdiga för avsyning senast den 1 september 1946.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka till läge och höjd närmare beskrivas i grävnings-tabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att den eller de dikessträckor, varav han är beroende för torrläggning av sin mark fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder i de öppna diken bör dock omedelbart avlägsnas. Rensningar skola verkställas å tider, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas efter de i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga . För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för resning, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företaget.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synenännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Björdal den 20 november 1941.

Stefan Sjöberg
John Johansson *Georg Larsson*

ARVODESRÄKNING

Bilaga 12.

för laga synförrättning angående

Bengtstorp och Örnings församling av år 1941
Mäntas socken och Örnings församling

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	7	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 74 ar	28	0,10	280			
		har	9,98	0,08	160			
		äng och odlingsmark, medelareal 25 ar			110			
		har						
		annan mark och impediment, medelareal						
		ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			7-			
		övriga regalark blad					1250	
		Överföres					1600	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16.00
1941 Sept 46		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		30 -
		Arealufräkning, § 13, tariff V, medelareal 7 ar, st.	28 007		196	
		har	1998 006		120	3 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		150
1941 nov. 20		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	1	0,06	006	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	26	0,12	312	13 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1252 3.-		325	
		2) befintligt avlopp eller vall "	0363 3.50		175	550
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	8 25		2 -	
		" "				2 -
		" "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		900
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	98	0,03	114	214
		Överföres				8898

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2-	5-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.74	2,50	293	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4-	
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			625-	1318
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	-
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	623	0,01		0 63
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	-
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	3 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
1941	nov. 20	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/4	12,00		3 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	
		slanficka		12,00	3 -	
		<i>Kontrollkostn. för brunn</i>			3 -	15 -
		Lösen för:				147 09
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkartan			7-	
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	28 0.10	2 80		
		har	19 98	1 60		
		Överföres			11 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	63 0,02	1 26	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 90	16 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0 086 2 50	0 20	
		befintligt vattendrag ell. vall	"	1 171 5:-	5 85	
		nytt avlopp eller vall	"	0 353 6:-	2 18	
		ändring av befinligt avlopp	"		2 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	10 23	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			2 56	7 57
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00	12 -	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	28 0,55		12 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				15 40
		Summa kronor				57 28
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				16 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				28 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				46 -
		Summa kronor				147 09
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				57 28
		Lösen för kopior och avskrifter				16 -
		Övriga förrättningskostnader				244 37
		Summa kronor				244 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kunds
Björks

den 20 nov. 1941

häradsrätt.

Karlsson Bengt
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

John Johansson

Kronor

244 37

kvitteras:

Georg Larsson

den 20 nov. 1941

Karlsson Bengt

P. M.

D. Nr

25662

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bruntorps dikn.föret. av år 1941 i Månstads socken,
ÄLVSBOGGS LÄN

Arb. plan: 6/5 43

Kontrakt: 16/11 43

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 2.870

Lån: 3.130

Beräkn. kostnad: 6.536:62

Verkst. utbet. d. 16/11 43 av statsbidrag: 950 kr.

av lån: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring A.Welin-Berger den 13 / 10 19 47

5.076:62 kr. = c:a 78 %.

0,74 · 2'870 = 2'130
950
1'200

0,74 · 3'130 = 2'300
1'000
1'300

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

665 mynig.

Hem.äg. Johan Einar Johansson, Björdal,

Månstads skulle

av statsbidrag 1'200 kr.

Utbetalas av lån 1'300 kr.

Stockholm den 28 / 10 19 47

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt för-
ordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 september 1947, benämnt

Bruntorps dikningsföretag av år 1941

i

Månstads socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 maj 1943.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.870 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.130 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 november 1943.

Fastställd arbetstid till 1 september 1946.

Förlängning medgiven till den 1 september 1948.

Förtroendeman och aktförvarare efter numera avlidne Oskar Johansson
hemmansägaren Johan Einar Johansson, Björdal, Månstadskulle.

Besiktningen utfördes av assistenten Pålsson den 13 oktober
1947, varvid följande arbeten ännu icke voro utförda.

<u>Sträcka:</u>	<u>Återstående arbete:</u>	<u>Motsvarande kostnad:</u>
A - B	Icke påbörjat	770
B - C 3+0-4+0	Icke påbörjat	500
4+0-7+62	Rensning och stenar	100
C - E	Rensning och stenar	40
D - H	Öga, återfyllning	50
		<u>Kr. 1460</u>


Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas till 4790:00

Härtill komma förrättningskostnader 286:62

Summa kronor 5076:62,

motsvarande omkring 78 % av hela den beräknade kostnaden 6536:62 kr.

stad den 14 oktober 1947.


(Axel Welin-Berger)

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel Två kronor.



FÖREDRAGET
DEN 31 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

246/43 komb
RAPPORT

DIARIE Nr 013659
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 DEC. 1948

Företag: Bruntorps dikningsföretag av år 1941

(namn, socken och län)

i Månstads socken av Älvsborgs län.

Ordföranden: Lantbrukaren Johan Ejnar Johansson, Björdal

Förtroendeman:

Endast intressent: Månstads kulle.

Arbetsplanen fastställd den 6 maj 1943.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag Två tusen åttahundrasjuttio (2870) kronor

Lån från statens avdikningslånefond Tretusen etthundratrettio (3130) kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1946

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1948
Vattendomsstyrelsen

Vid förrättningen, som verkställdes av tekn. bitr. S. Arvidson

den 17 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört i full

överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma föreslås till godkännande.

Borås den 18 november 1948.

David Larsson
lantbruksingenjör.

6/543
2.870
2.150
720
3.130
2.300
830

246/43

DIARIE Nr 013660
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1948

Ant. a kort
och i m.
SB

Till förtroendeman i "Bruntorps dikningsföretag av år
1941" efter avlidne hemmansägaren Oskar Johansson utses
hans son Johan Ejnar Johansson, Björdal, Månstadskulle, som
numera övertagit sin faders fastigheter, samt befullmäktigas
honom att emottaga de anslag och lån av statsmedel, som an-
visats företaget.

Björdal den 1 december 1948.

Hilma Johansson

Hilma Johansson Bertil Johansson
Ingeborg Östergren Elsa Johansson

Bevittnas:

Walter Claesson

Edina Claesson

1943 den 16 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bruntorps dikningsföretag av år 1941 i Månstads socken
av Älvsborgs län.

Lån 3.150 kronor från statens avdikningslåmfond enligt Kungl.Lantbruks-
styrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Månstads socken</u>			
Bruntorp Mellängården	1/16	6 2 ✓	Oskar Johansson
" "	1/24	8 2	D:ms

Stockholm den 16 november 1943.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

✓

6/543

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Bruntorps dikningsföretag av
år 1941" i Månstads socken, Älvsborgs län, till vilkas andelar
i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Hemman m.m.

Ägare

Bruntorp Mellangården 2⁶, 1/16 mtl

Oskar Johansson

" " 2⁸, 1/24 "

D:sme

Halmstad den 16 juni 1942.

Stefan Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

246

43

20395

LANTBRUKSSTYRELSEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1943

Härmed får undertecknad intyga att
jag under förrättningsresa varit i tillfälle att konstatera att
arbetena å Bruntorps dikningsföretag av år 1941 blivit påbörjade.

Halmstad den 16 oktober 1943.



Statens lantbruksingenjör.

På begäran intygas härmed att Hrn.
 ägaren Hrn Oskar Johansson, Björstal
 Månsterkulle, sedan påbörjat, och till en
 tredjedel utfört dikning, arbetet i det
 Triläggningsföretag benämmt Bunttræs
 dikningsföretag år 1941 i Månster
 socken, till vilket förtog den 6 maj 1943
 anvisats, lån och stölsbidrag från statens
 andelslångfinansiering.

Prester Månsterkulle den 28 juli 1943
 John Johansson
 Hrn. nämnd. ordf.
 i Månster kommun.