



Akt nr:

P-E1a-0840

AU\$P-E1a-0840

uab.

121

218
43

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 16/2 1943

godkänd den 28/7 1943

DIARIE N:r 13506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL 1943

P 2-0840

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Håbyn och Färgelanda Präst-
gården i Färgelanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

11 handl.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusen (2.000)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~han~~ undertecknad ~~och~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
trädeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ oss
mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsyn pr Färjelands den 29 juni 1943.
Carl Johanson

Att

Carl Johanson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


G. Hegehorn
Adress Vänersborg

Rudolf Eriksson
Adress Hälsyn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 13506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1943

P 2*0840

Betänkande


till torrlägningsföretaget i Håbyn och Färgelanda prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Avskrift:

Genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman



Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håbyn och Färgelanda prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget omkring 1 kilometer i nordlig riktning från Färgelanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 15 maj 1942 har, enligt vad bilagt diariibevis utvisar, besvär ej anförts.

Sedan förhållandet mellan vägdistriktet och företaget blivit löst genom utlåtandet i ärendet och vägingenjören förklarat sig icke hava något att erinra mot förslaget i den del det berör allmän väg lär något annat intresse än det beträffande torrläggningen icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande ifrågakommande

vattenavloppen ansetts böra erhålla för att ernå avsett torrlägningsresultat.

A r e a l			Båtnad.	Kostnad.	Relativ kostnad.
åker	annan mark	summa			
H e k t a r			k r o n o r		
6,730	2,048	8,778	4015:20	4219:16	1,05

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Totalkostnaden för arbeten och utgifter överstiger visserligen något värdet av båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken men kan denna omständighet icke vara av beskaffenhet att böra leda till inställandet av företaget helst som själva arbetskostnaden med ersättningar för intrång icke överskrider båtnadsvärdet för marken och företaget måste antagas hava stor betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna andra utvecklingsmöjligheter än den förbättrade marktorrläggningen erbjuder.

Statsunderstöd: Samtliga delägare hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom andelen i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar

skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 2000:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 2010:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Ersättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
Arbete och material	3053:-	
Ersättningar	827:-	3880:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	311:86	
Utredning om statsunderstöd	27:30	339:16
<u>S u m m a</u>		<u>4219:16</u>

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4'219 kronor 16 öre.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Håbyn	av 1	40 3/32	Rudolf Eriksson.....
"	1	38 7 432	Johan Johansson.....
"	1	39 7 216	Carl Johansson.....
"	1	12 21 576	" "
"	1	33 7 432	Sara Olsson.....
Färgelanda prästgår- den	1	30 avst.	Hilmer Bergner.....
			S u m m a

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av båtna- den.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	53,0				53,0	64	50	67	78	1,05	50,0	32	13	32	29
	39,5		39,0		78,5	209	20	219	83	"	"	104	20	104	73
2	00,0	1	11,5	3	11,5	1587	50	1668	14	"	"	790	74	794	70
	17,8				17,8	98	85	103	87	"	"	49	24	49	48
	95,0		45,0	1	40,0	751	-	789	15	"	"	374	08	375	95
2	67,7		09,3	2	77,0	1304	15	1370	39	"	"	649	61	652	85
6	73,0	2	04,8	8	77,8	4015	20	4219	16			2000	-	2010	-

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Håbyn och Färgelanda prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+6x0,5.....	"	5:-
Avskrift av handlingar 6 sid.à 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
Tillhopa kronor		27:30

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Valbo häradsrätt inom tremånader härefter.

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson.

Vidimeras ex officio:

G. Heggen

DIARIE N:7

11235

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN 1943

P 2*0840

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturgekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

HÅBYN och FÄRGELANDA PRÄST-
GÅRDEN i Färgelanda socken,

Alvsborgs län.

1942.

Till akten höra: 30 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i dikningsföretaget Håbyn
och Färgelanda Prästgården i Färgelanda socken.

Närvarande:

Rudolf Andersson

Johan Johansson

Carl Johansson

Hilmer Bergner

Sara Olsson.

§ 1.

Det beslöts att i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av en person och valdes härtill Carl Johansson i Håbyn.

§ 2.

Till justeringsmän utsågos Hilmer Bergner och Johan Johansson.

Håbyn den 4/6 1943.

Carl Johansson

aktförvarare

Justerat:

Hilmer Bergner

Johan Johansson

Färgelanda

Håbyn

Rätt avskrivet intygas:

T. Hegdorn

en sådan gestaltning av vattenloppet att möj-
lighet till nöjaktig förläggning av marken till
dessa fastigheter emäddes och förväntades att
denna förläggning stöde att vinna medelst en
öppning och vidgning med början nedanför
det fallbrott som finnes i ~~backdraget~~ nedströms
den plats, där allmänna vägen Gränse-Edoteva
korsade vattendraget.

Den för vägen ifråga anbragta Fruen-
man i vattenloppet förmenades vara alltför
grund och Fräns för att tillräckligt åsystad torr-
läggningseffekt och förty en sänkning och vidg-
ning av loppet genom vägen ej förderliga. Det
vart uppgjort och icke bestritt att vägstumman
vart förut för Total ombyggnad för om-
kring 20-25 år sedan. Med avseende härtill
och till Frummans mindre goda öfver-
sökaende förvänta att vägstyraren började
för sig led för vattenet genom vägen på de väg-
hållningsstyfviders bebostrad, var till vägstyrarens
ombedt svarade att vinligt fog för sökandenas
inställning kunde anseas föreligga samt ut-
fäste ombyggnad av Frumman i fråga i den ord-
ning sökandena ifrågasatt.

Beträffande broar och tunnlar för vägar av enstörst
natur över arloppen utfäst sig vederbörande fastighets-
ägare och ombud att ^{lata} (ombygga och bebostrad mat stäl-
enättning eller bidrag från företagets sida.

Rudolf Andersson sade sig förmuna att något
värmevärde-båtnad genom företagets utförande inte
kunde väntas uppstå för marken till hans förtig-
het och Johan Johansson sade sig ej vilja deltaga
med mera än vad som krävde mot nyttan av före-
taget för hans vidkommande.

Lantlige sakägare och andra förklarade att
de inte hade uttryck för upplåtelse av mark
till arealens vidgning men väl uttryck på
erättning för inträngt genom behållnings-
massornas uppläggning.

För beräkning av den båtnad, som enligt
sakägarnes mening borde läggas till grund
för deltagandet i bostädernas för företag
vart den värdeberörande marken förenat för
undersökning och upprättning. Efter slut-
ligt beslut tillkännagavs att förslag till
värdeberäkningen komma tillika med real-
båtet av bostads- och båtnadsberäkningarna
föreläggas intressenterna vid sammanträde,
om tid och plats för vilket skulle bestämmas
i stadens ordning.

O. Karlsson.

Oscar Trylander.

Tage Johansson.

Den 15 maj 1942 i Håbyn.

Närvarande: förstående styrelseman samt
Carl Johansson i Håbyn;
Hilmer Bergner i Parken;

Rudolf Andersson i Håbyn
 Johan Johansson i " —
 och Jakob Olsson i " —

Förslag till vattenanledningen förställdes
 jämte kostnadsberäkning. Mot förslag eller
 beräkning förspordes ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet varit meddelat och i utlå-
 tandet omnämnda längher förordnades.

Att förvara förslaget rörande handlingar
 och ritningar utöfns Carl Johansson i Håbyn
 på Färgslunda, att vilken jämvel lämnades
 uppdraget att kalla delägarna till sammankom-
 st för val av styrelse för företaget.

Förhandlingar förklarades därpå avslutade
 Dag fem oron.

W. Larsson

Fagn. Jansson Olof J. Jansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 2 pag. 15

E.D.IV 1940.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 februari 1940.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs Län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande av behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark, tillhörande hemmanen Färgelanda prästgård och Håbyn i Färgelanda socken i Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

Valbo härads vägdistrikt,

Trumkullen, Håbyn,

ägare Karl Johansson

Kaserna, "

" Johan Johansson

Trumkullen "

" Sara Johansson

Parken, Prästgården

" Hilmer Bergner

Håbyn Färgelanda den 15/2 1940

Carl Johansson
Håbyn Färgelanda

Hilmer Bergner
Parken Färgelanda

.....

.....

Kungörelse.

Beträffande företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Färgelanda prästgård och Håbyn i Färgelanda socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap., vattenlagen vid sammanträde hos Carl Johansson i Håbyn onsdagen den 12 november 1941 kl. 11,15 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Allmän väg kan ock komma att beröras av företaget.

Göteborg den 21 oktober 1941.

W. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Färgelanda den 21 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 28 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 oktober 1941 till:

Lantbrukaren Hilmer Bergner, Parken, Färgelanda prästgård, Färgelanda.

" Carl Johansson, Trumkullen, Håbyn, "

Fr. Sara Johansson-Olsson, " " "

Lantbrukaren Johan Johansson, Kaserna, " "

" Rudolf Andersson, " "

" John Johansson, " "

Vägstyrelsen i Valbo vägdistrikt, dess ordf.

Hemmansägaren John Larsson, Upsal, Ödeborg.

betyggar: *W. Carlsson*

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Håbyn och Färgelanda Prästgård i Färgelanda socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Johansson i Håbyn fredagen den 15 maj 1942 kl. 1,30 e.m. Göteborg den 23 april 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Färgelanda den 23 april samt införd i tidningen Bohusläningen den 28 april 1942,

Betygar *W. Harlow*

Utdrag ur protololl vid sammanträde med styrelsen för Valbo vägdistrikt i Färgelanda den 8 nov. 1941.

§ 2

Att justera protokollet valdes Axel Hansson och Ernst Johansson.

=====

§ 6

Till ombud att närvara vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Färgelanda prästgård och Håbyn i Färgelanda socken onsdagen den 12 nov 1941, valdes vägstyrelsens ordf. Johan Larsson Uppsal.

Justerat
Axel Hansson
Ernst Johansson

Som ovan
Johan Larsson

Rätt utdraget betygar:

.....*Johan Larsson*.....

Vägstyr. ordf.

Fullmakt för Jan Jakob Olsson i Håbyn att i mitt ställe närvara och min rätt bevaka vid sammanträde hos Karl Johansson i Håbyn denna dag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av därtill berörda område.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Håbyn den 12 november 1941.

..... *Sara Olsson*

Bevittnar:

Jan Johansson

..... *Olav Trylander*

VÄGINGENJÖREN

I

ÄLVSBORGS LÄN

VÄNERSBORG

Till Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del,
G ö t e b o r g .

Med anledning av Eder skrivelse angående förslag
till vattenavlopp för torrläggning av mark till Färgelanda
prästgård och Håbyn i Färgelanda socken får jag anföra
följande.

Mot den föreslagna trumman under allmänna vägen
Färgelanda (Tveten) - Kylsäter - Edstena bro har jag
ingen anmärkning. På grund av den stora höjdskillnaden
mellan dikets botten och vägbanan måste dock vägen på
sträckan över trumman föras med skyddsräcke.

Vänersborg den 17 mars 1942.


Sten Söderbom.

D.Nr 11/282 -42.
Nr 191/B.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håbyn och Färgelanda prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Vattenloppet ifråga leder i sydöstlig huvudriktning genom ägorna till förenämnda hemman samt vidare till en bäck, som för i västlig riktning till Valboån. Nederbördsområdet hör alltså till Örekilsälvens vattensystem, betecknat 110 och sektionen 1/Valboån.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C. Vid B stöter ett tillopp sydväst ifrån till, utmärkt på enahanda sätt som sträckan A-B-C och betecknat B-D.

Vid punkten A avses arbetena med loppets förstoring begynna för att ernå åsyftat torrlägningsresultat. Vid denna plats tillrinner vatten från ett område, icke överstigande 1,5 kvadratkilomer, från vilket avrinningen vid flödestillfällen kan skattas till 300 liter och medelvattenmängden till 18 liter i sekunden svarande mot ungefär 200 och 12 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med beaktande av förenämnda vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till vattenloppens vidgning och djupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 0,5:1000, en bottenbredd av 0,30 meter och en slänthlutning av 1:1,5 och 1:1,25 samt ett efter inträdande medel-

vattenstånd och torrlägningsbehov för marken avpassat djup. I ett efter detta förslag förstorat avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,7 m och medelvattenmängden icke 0,20 meter.

Trumman för allmänna vägen över ägorna till Håbyn är för grund och för snäv för att kunna bestå efter loppets förstoring och måste förty byggas om samt därvid givas ett vattenlopp om minst 1 x 1 meter. Trummor för vägar av enskild natur ombyggas även och med en genomloppsöppning för vattnet av 1 x 1 meter å sträckan A-B och 0,8 x 0,8 meter å sträckan B-C. Bron för överfarten å sträckan B-D måste ock ombyggas, varvid förutsättes att bron i likhet med den befintliga bygges av trä.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken upptager markens värde såväl före som efter företaget som ock dess båtnadsvärde.

Verkställd undersökning har givit till resultat att skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget finnes ej. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden enligt förenämnda längd. I denna längd finnes deltag-

ningsskyldigheten enligt nämnda grund jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt ersättning för ombyggnad av trummor och broar för vägar av enskild natur ävensom för intrång genom schaktningsmassornas uppläggning.

Enär ombudet för vägstyrelsen utfäst ombyggnad av trumman för allmänna vägen på vägdistriktets bekostnad drabbar någon kostnad för detta arbete icke delägarna i torrlägningsföretaget. För ombyggnad av trummor för vägar av enskild natur gäldas ersättning med såsom skäligt ansett belopp av etthundra /100/ kronor för varje byggnad och för ombyggnad av träbron över sträckan B-D ett belopp av fyrtio /40/ kronor.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggning på såsom åker och äng hävdad mark gives ersättning efter ett med hänsyn till mängden och beskaffenheten såsom skäligt ansett pris av 0,30-0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, vilken ersättning finnes för varje fastighet uträknad i bifogad längd och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. För uppläggning på skogsmark ersättes ej eftersom intrång av beskaffenhet att föranleda ersättning för dylik uppläggning icke kan anses uppstå.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning utan anspråk på vederlag kommer

ersättning för markupplåtelse för nämnda ändamål icke i fråga.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras förstoring. Vägtrummor och broar underhållas av dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företaget, innefattande vidgning och djupning av avloppssträckorna A-B-C och B-D skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att avloppen upptagas på sätt att där loppet utgör gräns loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen och i övrigt i regel med det nuvarande loppets, dock med utjämning vid förekommande krökar och avvikning vid höglänt mark å ena sidan samt jord och sten uppläggas på den sida om mittlinjen från vilken upptagande skett;

att uppschaktad jord och sten skall jämte träd och stubbar läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid slutpunkterna C och D nödig avsläntning och om så påfordras förstärkning medelst torvsättning sker;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat istandsättande av loppet äger rum och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, där sådana påfordras;

att vägtrummor byggas enligt ritning av kilad sten i goda förband eller med betongrör av prima beskaffenhet och gavlar i betong eller av sten o. med iakttagande därav att gavlarna erhålla riktning med vägen och sidomurarna riktning med vattenloppet samt vägbron av friskt virke och enligt ritning;

att arbetena böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1944 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena fullbordats, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutan- de av ovan tillerkänd ersättning för intrång; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och med iakttagande av vad som stadgas i 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Habyn den 15 maj 1942

Harvey Tap phanum. Orca Toylandes

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Håbyn	ar 140	$\frac{57}{48} \frac{3}{32}$	6 7 8 9 10	Rudolf Fuderusson åker, 020-025 m. u. ylla på sand. lera - 4 - 4 4 4 - 4 - 4 4 4 - 4 - 4 - 4 vattenlopp Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurans nummer	Ägare och ägobeskrivning
Häby	138	$\frac{7}{432}$	11	Johan Johansson äker, 020-025 m. mylla på sand. lera
			12	mosse, fräddes
				Summa
- II -	139	$\frac{7}{216}$	13	Carl Johansson äker, 020-025 m. mylla på sand lera
			14	" 020 " "
			15	" " " "
			16	" ~~020-025 m. mylla på sand lera~~ " "
			17	" 020-025 m. mylla på sand lera
			18	" " " "
			19	" 025-035 " "
			20	mosse, stubbig, odan.
			21	" " " "
			22, 23	vattenlopp, väg
- II -	112	$\frac{21}{576}$		Carl Johansson Summa.
			24	äker, 030-035 m. mylla på lera
			25	" " " "
				Summa.
- II -	133	$\frac{7}{432}$		Sara Olsson
			26	äker, 05-1 m. slavgård och gyllig
			27	" " " "
			28	mosse, fräddes
			29	äker, 030-035 m. mylla på lera
			30	" " " "
			31	vattenlopp
			32	" " " "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	39.5							750	296	25	1250	493	75	197	50	
				39.0				220	85	80	250	97	50	11	70	
	39.5				39.0				382	05		591	25	209	70	
	49.5							550	272	25	1250	618	75	346	50	
	10.0							750	75	-	"	125	-	50	-	
	07.5							900	67	50	"	93	75	26	25	
	25.5							600	153	-	1300	331	50	178	50	
	44.5							500	222	50	"	578	50	356	-	
	37.0							400	148	-	"	481	-	333	-	
	26.5							500	132	50	1350	357	75	225	25	
			06.5					300	19	50	600	39	-	19	50	
				105.0				250	262	50	300	315	-	52	50	
	200.0		06.5	105.0		07.6			1352	75		2940	25	1587	50	
	05.3							900	47	70	1350	71	55	23	85	
	12.5							750	93	75	"	168	75	75	-	
	17.8								141	45		240	30	98	85	
	16.5							500	82	50	1150	189	75	107	25	
	19.5							400	78	-	1050	204	75	126	75	
				45.0				200	90	-	300	135	-	45	-	
	26.5							550	145	75	1350	357	75	212	-	
	32.5							"	178	75	"	438	75	260	-	
						01.5										
						01.0										
	95.0				45.0	02.5			575	-		1326	-	751	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fingelanda Prästgård, /30		avst.		Hilmer Bergner
			33	Äker 0,30-0,40 m. mylla på lera
			34	" 0,20 " " sand, lera
			35	odlm. " " "
			36	Äker 71.0. " " " gyllt
			37	" " " "
			38	" 0,15-0,20 m. mylla på lera
			39	" 0,20-0,25 m. " " "
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" 0,25-0,30 m. " "
			43	" " " "
			44	" 0,20-0,25 m. " "
			45	" " " "
			46	väg
			47	vattenlopp
			48	väg
			49	"
				<u>Samman</u>
Haby	av 140	$\frac{7}{32}$	6-10	<u>Sammandrag.</u> Rudolf Rudén Eriksson
"	138	$\frac{7}{32}$	11-12	Johan Johansson
"	139	$\frac{7}{216}$	13-23	Carl Johansson
"	112	$\frac{21}{576}$	24-25	"
"	133	$\frac{7}{32}$	26-32	Sara Oloson
Fingelanda Prästgård, /30		avst.	33-49	Hilmer Bergner, " <u>Samman</u>

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till Färgelanda prästgården och Håbyn i Färgelanda
socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersätt- ning för intrång.		Summa	
	3 m	å ö	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B-C.</u>				
Håbyn 1 ⁴⁰ , Rudolf Andersson.....	400	40	160	-
" 1 ³⁸ , Johan Johansson.....	240	35	84	-
" 1 ³⁹ , Carl Johansson.....	545	35	190	75
" 1 ³³ , Sara Olsson.....	390	35	136	50
Färgelanda prästg-n 1 ³⁰ , Hilmer Bergner...	525	35	183	75
<u>S u m m a</u>			755	-
<u>Sträckan B-D.</u>				
Håbyn 1 ³⁹ , Carl Johansson.....	240	30	72	-

Håbyn den 15 maj 1942.

Carlson

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Färgelanda

Prästgården och Håbyn i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i meter	Arbete: schaktning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	à kr.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Sträckan A-B-C.</u>						
a-1+15	215	Lera med en o. annan sten m ³	400	1:10	440	-		
1+15-3	185	"	500	-:90	450	-		
3-5	200	"	500	-:90	450	-		
5-6+50	150	"	350	1:-	350	-		
6+50-7+96	146	"	350	1:-	350	-	2040	-
	896		2100					
		För ombyggnad av trummor för ä- govägar över avloppet, ersätt- ning enligt utlåtandet st.	4	100:-			400	-
		För intrång enligt utlåtande och längd					755	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostn.					205	-
		<u>S u m m a</u>					3400	-
		<u>Sträckan B-D.</u>						
10-11	100	Lera m ³	170	-:90	153	-		
11-11+54	54	"	70	-:90	63	-		
		" med rötter	80	1:50	120	-	336	-
		För ombyggnad av överfart enl. utlåtande, ersättning st.	1				40	-
		För intrång enligt utlåtande och längd					72	-
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden					32	-
		<u>\$ u m m a</u>					480	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Sträckan A-B-C.....					3400	-
		" B-D.....					480	-
		<u>S u m m a</u>					3880	-
		Håbyn den 15 maj 1942.						
		<i>W. Carlsson</i>						

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hörande till kommunen Lången och Fägelanda prästgårdar
i Fägelanda socken och Årsborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941. 42		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	//	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2,60	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,28	6,00	1	68		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22,4 ar st.	30	0,17	5	10		
		har 6,73 har	6,73	1,06	7	13		
		äng och odlingsmark, medelareal 7,9 ar st.	2	0,05	-	10		
		har 0,158 har	0,158	1,46	-	23		
		annan mark och impediment, medelareal 19,5 ar st.	11	0,05	-	55		
		har 2,141 har	2,141	0,78	1	67		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad st.					28	26
		Överföres					33	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 76
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 19 punkter pr har	6,888	0,50	3 44	
		avvägda punkter	130	0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal 2,1 punkter pr har	1,89	0,60	1 13	
		avvägda punkter	4	0,16	- 64	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,9	2,00	3 80	
		i annan mark		5,00		30 91
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 2/ ar, ...	43	0,05	2 15	
		 har	9,029	0,10	- 90	3 05
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	43	0,04		1 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	35	0,06	2 10	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	35	0,12	4 20	18 20
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,05	3,5		3 68
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,22	6 16	
		0,95 m ²	16	0,03	- 48	
		0,80 "	12	0,02	- 24	6 88
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1,5	0,02	- 03	
		 dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ särskild beräkning	4,50		4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 0,95 m ² sektion på			- 48	
		0,80 " " "			- 40	
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	26	0,03	- 78	1 78
		Överföres				110 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				110 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.05	4,00	4 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			- 88	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 61	7 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	4	3-	12 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²	36	0,10	3 60	
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		15 60
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	134	0,01		1 34
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25		3 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		1 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/3	12,00		16 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				180 92
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark bladet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 2/ ar ägofigurer st.	43	0.07	3 01	
		har	9.029	0.14	1 26	
		Överföres			11 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11	27
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	134	0,02	2	68
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1	20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befinligt avlopp ”	1.05	6-	6	30
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	88
		3) broar och trummor, ” ”			15	60
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					28	78
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			7	20
						21 58
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				79 58
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 4.95+6.81			11	76
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				11 76
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			29	60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 40 timmar à 1:-			40	-
						69 60
		Summa kronor				81 36
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			180	92
		Lösen för kopior och avskrifter			49	58
		Övriga förrättningskostnader				230 50
						81 36
		Summa kronor				311 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valbo häradsrätt.

Göteborg den 2 september 1942.

P. H. Carlsson
f. Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 242:26 kvitteras:
Göteborg den 18/9 1942
P. H. Carlsson

Godk. 9/8 46

218/43

20125

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Håbyn och Färgelanda Prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 2.010:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.000:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 augusti 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1946.

Styresman: Carl Johansson, Håbyn pr Färgelanda.

Avsyningen verkställdes den 25 juli 1946 av undertecknad, och befunnos arbetena vara utförda i god överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Vänersborg den 30 juli 1946.

G. Hegethorn

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Håbyn och Färgelanda Prästgården i Färgelanda socken av Älvsborgs län

Lån 2.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N g a r e
Håbyn	21/576	1 ¹²	Carl Johansson
"	7/432	1 ³³	Sara Olsson
"	7/432	1 ³⁸	Johan Johansson
"	7/216	1 ³⁹	Carl Johansson
"	3/32	av 1 ⁴⁰	Rudolf Eriksson
Färgelanda prästgården	avst.	1 ³⁰	Hilmer Bergner

Stockholm den 3 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

27/y 43

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Håbyn och Färgelanda prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Håbyn ¹²
 ✓ 1 , 21/576 mantal, ägare: Carl Johansson.

" ³³
 ✓ 1 , 7/432 " " : Sara Olsson.

" ³⁸
 ✓ 1 , 7/432 " " : Johan Johansson.

" ³⁹
 ✓ 1 , 7/216 " " : Carl Johansson.

" ⁴⁰
 av 1 , 3/32 " " : Rudolf Eriksson.

Färgelanda prästgården ³⁰
 ✓ 1 , avst. ägare: Hilmer Bergner.

Göteborg den 2 september 1942.

W. Carlsson

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Håbyn och Färgelanda Prästgården i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Lån från statens avdikningslånefond 2010:- kronor.

Bidrag " " " anslag 2000:- "

Kontrakt om arbetets utförande ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945.

Byggnästaren
Styresman: Carl Johansson, Håbyn pr Färgelanda.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 29 juni 1943.

Därvid befanns företaget i huvudsak utfört enligt förslaget med undantag av erforderlig rensning och 2 st. trummor. Jordvallarna lågo i regel för nära dikeskanterna.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i arbetsplanen angivna à-priser till c:a 2300:- kr.

Härtill kommer: ersättning för jordupplag 827:- "

förrättningskostnader 339:16 "

S u m m a 3466:16 "

motsvarande c:a 82 % av hela den beräknade kostnaden 4219:16 kronor.

Vänersborg den 5 juli 1943.

G. Hegdorn