



Akt nr:

P-E1a-0846

AU\$P-E1a-0846

Värb. 183

266
44

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/1 1945
godkänd den 18/1 1945

DIARIE Nr 27118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1944

P 3•0846

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944 till
det företag som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanen
Bäckevarv och Bön i Järbo socken av

ÄLVSBORGS LÄN

R. Carlsson

beviljat dels statsbidrag med fyratusenfemhundra (4.500)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med fyratusenfyrhundranittio (4.490)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av f. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, han ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~fräendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckvarv

den

2 Dec

19

44

Gustaf Andersson

Carl L. Hansson

Tage Hansson

Att

Gustaf Andersson Carl Hansson

och Tage Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl F. Andersson

A. Fredriksson

Adress

Töftwäter, Skällwäter


Adress

Arneberg Backsö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

P 3•0846

DIARIE Nr 27118

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 DEC. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

B Ä C K E V A R V och B Ö N 1

Järbo socken,

Älvsborgs län.

1942.


3-0340 9

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckevarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Läge: De områden, om vilkas torrläggning är fråga, äro belägna mellan 2 och 3 kilometer norr ut från Järbo kyrka samt äro till ungefärligt läge utmärkta med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 16 maj 1942, har enligt bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av de avhandlade områdena lär icke påverkas av företagen.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av de nu ifrågakommande, har så vitt är bekant, icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande ifrågakommande vattenavloppen ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

Areal, kostnad och båtnad:

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
<u>Företaget med sträckorna A-B-C och B-D såsom arbetsobjekt.</u>					
		<u>Hela företaget.</u>			
12,158	2,950	15,108	4746: -	4786:65	1,01
		<u>Lånesökandenas andel.</u>			
11,868	2,950	14,818	4731:50	4772:02	
<u>Företaget med sträckan E-F såsom arbetsobjekt.</u>					
6,742	0,545	7,287	3438:70	3510:21	1,02
<u>Företaget med sträckan G-H-I såsom arbetsobjekt.</u>					
1,625	0,095	1,720	818:25	819:05	1,00

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företagen vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagens genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Den omständigheten att totalkostnaderna för arbeten och utgifter inom företagen något överstiger värdet av båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken kan icke vara av beskaffenhet att böra leda till inställandet av företagen, helst som själva arbetskostnaderna och förekommande ersättningar för markupplåtelse och intrång icke överskrida värdet av båtnaden för marken och företagen hava stor

betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna annan möjlighet till jordbrukets utveckling än den en förbättrad torrläggning av marken innebär.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företagen med undantag för en med ringa andel hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företagen berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företagen kunna understödjas med i jämnat tal 4480:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 4490:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Företaget med sträckorna A-B-C och B-D såsom arbetsobjekt.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

	kr. 1.	kr. 2.
	3757:-	
Överföres	3757:-	

	kr.	kr.
Överfört	3757:-	
Ersättningar	743:-	4500:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	268:67	
Utredning om statsunderstöd	17:98	286:65
<u>S u m m a</u>		4786:65

Företaget med sträckan E-F såsom arbetsobjekt.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material	2628:75	
Ersättningar	671:25	3300:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	197:02	
Utredning om statsunderstöd	13:19	210:21
<u>S u m m a</u>		3510:21

Företaget med sträckan G-H-I såsom arbetsobjekt.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>		
Arbete och material	656:-	
Ersättningar	114:-	770:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	45:97	
Utredning om statsunderstöd	3:08	49:05
<u>S u m m a</u>		819:05

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson

<u>Total kostnad</u>	
Arbete och material	7.041.75
Ersättningar	1.528.25
Kostnad för syneförrättningen	511.61
" " betänkandet	<u>34.25</u>
<u>Summa Kronor 9.115.91</u>	

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.115. kronor 91 öre, varav å låntagarnas andel 9.101 kronor 55 öre.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget även-
som beräknade bidrags- och låne-
belopp.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
<u>Företaget med sträckorna A-B-C och B-D såsom arbetsobjekt.</u>			
Bäckevarv	4 1	1/16	Viktor Frisks sterbhus.....
"	5 1	1/16	Karl Andersson.....
"	9 1	1/40	Carl och Matilda Jonason, Anders Carlson..
"	12 1	1/80	" " " " " " ..
"	8 1	1/16	Gustav Andersson.....
Bön	29 1	13 576	John Carlsson.....
"	28 1	11 576	" "
"	8 1	1/16	Arthur Andersson.....
<u>Företaget med sträckan E-F såsom arbetsobjekt.</u>			
"	22 1	1/16	Frans Andersson.....
"	18 1	1/16	Tage och Herman Hansson.....
"	20 1	1/32	" " " "
"	43 1	avs.	Selma, Carl L., Tage, Herman och Hedvig Hansson
<u>Företaget med sträckan G-H-I såsom arbetsobjekt.</u>			
"	43 1	avs.	Selma, Carl L., Tage, Herman och Hedvig Hansson
			S u m m a

A r e a l									Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av båtna- den.					
åker	annan mark		summa		Båtnad.		Kostnad.				Bidrag.		Lån.		
ha	ar	ha	ar	ha.	år	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
2	13,5		12,5	2	26,0	370	50	373	67	1,01	50,0	185	02	184	80
	29,0				29,0	14	50	14	63	"	"	7	24	-	-
1	67,3			1	67,3	774	50	781	13	"	"	386	76	386	31
1	42,0			1	42,0	639	50	644	98	"	"	319	34	318	97
2	23,0			2	23,0	816	25	823	24	"	"	407	61	407	14
	22,5	2	82,5	3	05,0	914	-	921	83	"	"	456	42	455	89
	67,0				67,0	335	-	337	87	"	"	167	29	167	09
3	51,5			3	51,5	881	75	889	30	"	"	440	32	439	80
	87,0		35,5	1	22,5	481	95	491	97	1,02	50,0	239	66	241	07
1	44,5			1	44,5	795	75	812	30	"	"	395	71	398	02
3	97,8		19,0	4	16,8	1902	60	1942	17	"	"	946	13	951	66
	44,9				44,9	258	40	263	77	"	"	128	50	129	25
1	62,5		09,5	1	72,0	818	25	819	05	1,00	50,0	400	-	410	-
20	52,5	3	59,0	24	11,5	9002	95	9115	91			4480	-	4490	-

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckvarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 4 sid.à 3:-.....	"	12:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+12 \times 0,5+0,4$	"	8:40
Avskrift av handlingar 7 sid.à 0,55.....	"	3:85
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:-
Tillhopa kronor		34:25

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad, må denna talan föras vid Valbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 2 september 1942.

C.B. Carlson.

Förestående avskrifter vidimeras ex officio:

J. Högström

P 3•0846

129

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JAN 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen

BÄCKEVARV och BÖN

i Järbo socken,

Älvsborgs län.

1942.

Till akten hör: 38 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

1.
Protokoll vid synförmätning i fråga
om vattenlopp för torrläggning av
mark hörande till hemmanen Bäckvarar
och Stora Bön i Järbo socken, Årbo församling
Sf

Den 14 november 1941 i Bäckvarar.

Närvarande: landmätningssingenieur C. B. Carlsson,
förrättningsman

Leifrig Fredriksson i Låsen och

Kilmer Karlsson i Stora Bön, godsmän.

Guotar Andersson, ägare till $\frac{1}{16}$ nyl. Bäckvarar;

Arthur Andersson, - " - " $\frac{1}{16}$ - " Bön;

Carl Jonasson, del. i. $\frac{1}{16}$ - " Bäckvarar

och ägare till $\frac{1}{8}$ - " Bön;

Alfred Hansson, delägare i $\frac{7}{12}$ - " Bön,

sökande till företaget samt

Klaus Andersson, ägare till $\frac{1}{16}$ - " - " - "

Pape Hansson, delägare i $\frac{7}{12}$ - " - " - "

John Carlsson, ägare - " $\frac{1}{12}$ - " - "

den sista nämnde även sökande.

Sökandena förklarade att de med sin an-
sökning avett att få ärendet angående
vattenloppen genom ägarna till deras justif.
heten behandlat i den ordning vattenlagen
stadgar beträffande synförmätning samt att
de inskade loppen gestaltade på sått att en
ändamålsenlig torrläggning av den tillhörig
läglant mark kunde åstadkommas eventuellt

att deltagningsskyldigheten i de med detta arbete förbundna kostnaderna regleras mellan de berörda fastigheterna.

Vid föregångens undersökning upprättade profil- och skärningsritningar över de avloppssträckor, om vilkas föröring var fråga, förhållandes tillika med ävensledes upplagt nivå-karta över den vattenbessvärde marken.

I den mån broar och frummes för vägar över avloppen föranade ändring eller ombyggnad till följd av loppens föröring finge enligt sakägarnes mening dessa arbeten utföras på gemensam bekostnad i likhet med grävingsarbetena, dock med bidrag från väghållarna för den förbättring nämnda arbeten i ändrings- eller ombyggnadsvägar hade med sig.

För det fall arbetena med upptagandet av vattenloppet genom ett skogsområde tillhörigt Carl Jonasson mfl. i Rön ledde till försvärad ättornas av någon del av detta område sade sig Jonasson hava anspråk på byggandet av bro eller frummes för värfart.

För mark till nödig vidgraving av vattenloppen utfördes upplåtelse utan anspråk men för inkräkt genom jordmassornas uppläggning antogs ersättning böra betalas och gäldas.

3.
Efter förtagens beräkning av vattenloppen och byggnaderna i dessa samt efter undersökning och uppställning av den i beräkningshänse-
ende berörda marken varit tillräckligt att för-
slag till vattenavledningen komma gänta
resultatet av beräknad- och beräknings-
ningar att förläggas utsträckta i
samma utsträckt, om det och plats för vilken
skulle anläggas i stadens ordning.

W. Carlsson

Ludvig Fredriksson

Hilmar Carlsson

Den 16 maj 1942 i Bäckevad.

Närvarande: förordade styrelse och följande
sakägare:

Gustaf Andersson: Bäckevad

Karl Andersson: " " "

Carl Jonasson: " " "

John Carlsson: Bön

Arthur Andersson: " " "

Frans Andersson: " " "

Tage Hansson: " " "

Bror Carl Nilsson: Skällvater, såsom medlem
culigt fullmakt, för järns Kraftverk.

Förslag till vattenavledningen förordades
och väckte i likhet med beräknings-
och någon annan.

För det fall någon stolpe i den över

4.
erluppen framdragna kraftledningens stulle
till följd av loppens vidgning behöva flyttas
utpåste emellan för kraftledet flyttning
på verkets behörighet.

Efter prövning av förekomna frågor var ut-
låtande i ärendet meddelat samt värderings-
erättnings- och kostnadsförklaringslängder före-
dragna.

Att förvara förtagst värdena ^{och riktingens} händelser
återgå Gustaf Andersson i Bäckevärd på Bäck-
fors, åt vilken nämnde gavs uppdraget att till-
la delägarna till sammanträd för val av sty-
relser för företagen.

Förretningens förklarades därpå avslut-
ad. Dag som ovan

O. Carlsson/
Ludvig Fredriksson
Hilmer Carlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 18 pag. 183

E.D.IV 1939.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnat att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den *18 augusti 1939.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N:o 18 pag. 183
E.D. IV 19 39

Till
Länsstyrelsen i Älvsborgs Län.



Järbo sn

Undertecknade hemmansägare, bosatta inom Järbo socken, får härmed hos Länsstyrelsen vördsamt anhålla om erhållande av sakkunnig hjälp för upprättande av plan, kostnadsberäkningar m.m. till ett avloppsdike som kommer att beröra undertecknades egendomar och för vars utförande vi ämnar söka statsbidrag.

Bäckevarv, Bön, Bäkefors den 16/8 1939.

<u>Gustaf Andersson</u>	<u>Viktor Frisk</u>
<u>Bäckevarv</u>	<u>Bäkefors</u>
<u>Arthur Andersson</u>	<u>John Carlsson</u>
<u>St Bön</u>	<u>St. Bön</u>
<u>Carl Jonasson</u>	<u>Gyfred Hansson</u>
<u>St Bön</u>	<u>St. Bön</u>

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckevarv och Stora Bön i Järbo socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Gustav Andersson i Bäckevarv fredagen den 14 november 1941 kl. 9 f.m., då sakägarne hava att utföra Ägor till Mungärderud Ävenson sin talan. /utfarts- och ägovägar över avloppen kunna ock beröras av företagen. Göteborg den 23 oktober 1941.

W. Harexson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Järbo den 23 oktober samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 28 oktober varjämte under rättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 oktober 1941 till:

Lantbrukaren Gustav Andersson,	Bäckevarv,	Bäckefors.
" Rudolf Munter,	Mungärderud, Bön,	"
Fru Hilda Frisk,	Bäckevarv,	"
Lantbrukaren Artur Andersson,	St. Bön,	"
" John Carlsson,	" "	"
" Carl Jonasson,	" "	"
" Frans Andersson,	" "	"
" Herman Hansson,	" "	"
" Tage Hansson,	" "	"
" Alfred Hansson,	" "	"
Fru Hilda Eriksson,	Mungärderud,	"

betyggar: W. Harexson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp ~~xxxxxxx~~
genom ägor till hemmanen Bäckelarv och Bön ~~xxxxxxx~~
~~xxxxxxx~~ samt till Mungärderud i Järbo socken handlägges
ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Andersson i Bäckelarv
lördagen den 16 maj 1942 kl. 1,30 e.m.. Göteborg den 23 april 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Järbo den 23 april
samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 25 april, varjämte
underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats på posten
den 24 april 1942 till:

Fröken Matilda Jonasson, Bäckelarv, Bäckefors.

Lantbrukaren Anders Carlsson, Bön, "

Herr Karl Andersson, Bäckelarv. "

samt den 2 maj 1942 till:

A.B. Jerbo Kraftverk, Skällsäter.

betygar:

C. Carlsson

Fullmakt

Vid sammanträde hos Gustav
Andersson Bäckevare den
16-5 1942 angående vidgning
och fördjupning av vattenavlopp
å hemmanen Bäckevare, Bön och
Mungärderud i färbo socken
befullmäktigas härmed
blektrikter Bror Carl Nilsson
Skällsäter, att föra talan för
firma färbo Kraftverk, om genom
företaget dess ledningsstolpar
skulle behöva flyttas.

Skällsäter den 15-5-1942

Firma färbo Kraftverk
Håkan Carlsson & Co

~~Beviljats~~
Henrik Andersson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckevarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Samtliga områden avvattnas till ~~xxxxxxx som leder xxxxxx~~ till Valboån och höra alltså till Örekilsälvens vattensystem nr 110 sektionen 1/ Valboån.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan är läget av de ifrågakommande vattenloppen utmärkt med tyänne jämnlöpande röda linjer samt de särskilda sträckorna betecknade med A-B-C, B-D, E-F och G-H-I. De områden, från vilka vattnet rinner till avloppssträckorna A-B-C, B-D, E-F och H-I överstiga i intet fall 50 hektar och den vattenmängd som avbördas genom dem är relativt ringa. Med avseende härtill samt till förekommande lutningsförhållanden och jordarter upptager förslaget till loppens förstoring en bottenlutning av minst 1:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1,5 å 1:1,25 samt ett efter torrlägningsbehovet för marken avpassat djup.

I avlopp, upptagna enligt detta förslag, har räknats med att vid flodtillfällen vattenståndet ingenstädes överstiger 0,35 meter och under vegetationstiden icke 0,15 meter.

Enär befintliga trummor för vägar över avloppssträckorna äro för grunda för att kunna bestå efter genomförd förstoring av avloppen måste en ombyggnad till, varvid byggnaderna antagas bliva gestaltade som rörtrummor med vattenlopp om 37,5 cm (18") och 30 cm

//.

(12") diameter.

Sträckan G-H har att avleda vattnet från ungefär 170 hektar stort område, till övervägande del bestående av skogbärande mark och inrymmande åtskilliga små sjöar. Vid flödestillfällen kan den tillrinnande vattenmängden antagas utgöra c:a 200 sek.liter och vid ordinarie tillrinning omkring 20 liter i sekunden. Med ett enligt förslaget gestaltat lopp med bottenlutning 1:1000, bottenbredd 0,30 m och sidolutning 1:1,5 förmå dessa vattenmängder avbördas vid 0,50 och 0,20 meters vattendjup respektive.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppssträckorna äro föreslagna lutningar och dimensioner angivna och ritningar till vägtrummor utmärka dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställda uppskattningen av den vattenbesvärade marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken jämte arealuppgift och beskrivning upptager markens värde före och efter vattenavledningen samt båtnadsvärde.

Med avseende till den omständigheten att det rör sig om torrläggning av trenne genom höjdsträckningar och fallbrott skilda områden äro arbetena för vattenavledningen från de särskilda områdena att betrakta såsom företag för sig.

Varje område är en torrläggningssamfällighet, inom vilken hänförande av marken till särskilda avdelningar jämlikt 7:24 vatten-

lagen för jämkning av deltagningsskyldigheten i samfällighetens torrläggningsskostnad icke är påkallat. Ägarna till marken hava förty att deltaga i ~~torrläggningsskostnaderna~~^{vattenavled-} i förhållande till den uppskattade båtnaden för marken ifråga enligt värderingslängden och jämlikt den uträkning som finnes angiven i bifogad kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten jämväl finnes uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad samt kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem som haft att underhålla byggnaderna ifråga, ävensom ersättning för intrång.

Enär ombyggnaden av trummorna för utfarts- och ägovägar leder till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga hava, därest ombyggnaden sker genom delägarnas i företagen försorg, dessa jämlikt 7:18 vattenlagen rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattats till hälften av ombyggnadskostnaden. Därest ombyggnaden vidtages av väghållarna hava delägarna i företaget att bidra med hälften av kostnaden.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggning gäldas ersättning med ett efter massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett belopp av 0,10-0,50 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. I en särskild längd finnes den varje fastighet efter denna grund tillkommande ersätt-

13.
ningen uppgiven och tillgodoräknas den ersättningsberättigade vid kostnadernas fördelning.

Enär vederbörande fastighetsägare förklarat sig icke hava anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning är icke skäl tillerkänna ersättning för markupplåtelsen ifråga.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95. § vattenlagen, skulle underst-iga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen, men förskjutes om så erfordras av sökandena.

Underhållet av uppgrävda avlopp utgöres av delägarna efter samma grund enligt vilken deltagandet i kostnaderna för företagen utgår. Vägtrummmorna underhållas av dem som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

Beträffande företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att schaktnings- ~~rekxxxxxx~~ningemassorna skola läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med lutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet

må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej må inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande och nödig förstärkning äger rum;

att vid avloppens slutpunkter avsläntning och nödig förstärkning vidtages;

att vägtrummmorna ombyggas med betongrör av prima beskaffenhet och till i kostnadsförslaget angivna dimensioner samt med gavlar av kilad sten eller av betong i blandning 1:3:4, allt enligt ritningar;

att arbetena för företagen, vart och ett för sig, överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft och böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång samt avsynas av lantbruksingeniör;

att uppgrävda massor böra där de upplagts på åker och odlingsmark vara undanskaffade senast fem år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan anmärkt ersättning för intrång;

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande ägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stad-gat i avseende till besvärs ingivande.

Bäckevär den 16 maj 1942

O. Carlsson

Ludvig Fredriksson

Bilmer Carlsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Döckerav	14	1/16		<u>Området utmed sträckorna A-B-C och B-D.</u> Viktor Frisks sterbhus. 1 kring, gång-ö. flast trädbev. mark, 0,25 mylla på sand ö. grus 2 åker 0,20 m. mylla på sand och grus 3 " 0,20-0,30 " " 4 " " " " 5 " 0,20 " " " 6 " " " " " 7 " 0,20-0,30 " " 8 arlapp Summa
"	15	1/16		Karl Andersson 9 åker 0,20-0,25 m. mylla på sand 10 " " " " Summa
"	19	1/40		Karl och Matilda Jonasson, Anders Carlsson 11 åker 0,20-0,25 m. mylla på sand 12 " 0,25-0,30 " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " 0,20 " lerb. sand 16 " " " " " 17 arlapp 18 " 19 väg Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			12.5					400	50	-	500	62	50	12	50	
37.5								800	300	-	1100	412	50	112	50	
43.5								1000	435	-	1200	522	-	87	-	
27.0								1100	297	-	"	324	-	27	-	
26.0								900	234	-	1100	286	-	52	-	
18.5								1000	185	-	"	203	50	18	50	
61.0								1100	671	-	1200	732	-	61	-	
							03.5									
2	13.5		12.5				03.5		2172	-		2542	50	370	50	
	12.0							950	114	-	¹⁰⁰⁰ (1200)	120	-	6	-	
	17.0							"	161	50	¹⁰⁰⁰ (1200)	170	-	8	50	
	29.0								275	50		290	-	14	50	
	28.5							800	228	-	1200	342	-	114	-	
	07.0							750	52	50	1250	87	50	35	-	
	11.3							"	84	75	"	141	25	56	50	
	30.5							800	244	-	"	381	25	137	25	
	36.5							850	310	25	1300	474	50	164	25	
	53.5							800	428	-	"	695	50	267	50	
							03.5									
							03.0									
							02.0									
	167.3						08.5		1347	50		2122	-	774	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Däckerarr	112	180		Carl och Matilda Jonasson, Anders Carlsson
			20	äker 0,20-0,25 m. mylla på sand
			21	" " " "
			22	" 0,20 " lerb. sand
			23	" " " "
			24	arlogg
			25	väg
				Summa
"	18	116		Gustaf Andersson
			26	äker, 0,20-0,30 m. mylla på sand
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" 0,20-0,25 " "
			30	" " " "
			31	" " " lerb. sand
			32	" " " "
			33	arlogg och väg
				Summa
Bön	129	13 576		John Carlsson
			34	kurig, gjung. och gäst hästb. mark 0,25-0,30 mylla på sand
			35	" " " " 0,20-0,25 " " "
			36	f.d. äker " " " "
			37	" " " " " "
			38	äker, 0,20 m. mylla på sand o. grus
			39	väg
			40	arlogg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	37.0							750	277	50	1200	444	-	166	50	
	52.0							800	416	-	"	624	-	208	-	
	38.5							"	308	-	1300	500	50	192	50	
	14.5							"	116	-	"	188	50	72	50	
							04.5									
							03.5									
1	42.0						08.0		1117	50		1757	-	639	50	
	34.0							800	272	-	1250	425	-	153	-	
	29.5							850	250	75	"	368	75	118	-	
	05.5							1150	63	25	"	68	75	5	50	
	61.5							750	461	25	1200	738	-	276	75	
	23.5							900	211	50	"	282	-	70	50	
	44.5							950	422	75	1300	578	50	155	75	
	24.5							1150	281	75	"	318	50	36	75	
							20.0									
2	23.0						20.0		1963	25		2779	50	816	25	
			44.0					450	198	-	650	286	-	88	-	
		1	85.0					400	740	-	600	1110	-	370	-	
			25.5					500	127	50	1100	280	50	153	-	
			28.0					"	140	-	"	308	-	168	-	
	22.5							600	135	-	1200	270	-	135	-	
							16.0									
							10.0									
	22.5	2	82.5				26.0		1340	50		2254	50	914	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bön	128	$\frac{11}{576}$	41	John Carlsson
			42	äker 0,20-0,25 m. mylla på sand
			43	våg
				"
				Summa
"	18	$\frac{1}{16}$	44	Arthur Andersson
			45	äker 0,20-0,25 m. mylla på sand
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	" " " "
			51	" 0,20 m. " " ö. gus
			52	" " " " " "
			53	" " " " " "
				Summa
				Sammandrag.
Däckarav	14	$\frac{1}{16}$	1-8	Viktor Frisks storbhus sk.
"	15	$\frac{1}{16}$	9-10	Karl Andersson
"	19	$\frac{1}{40}$	11-19	Carl ö. Matilda Jonasson, Anders Carlsson sk.
"	112	$\frac{1}{80}$	20-25	" " " " " "
"	18	$\frac{1}{16}$	26-33	Gustaf Andersson
Bön	129	$\frac{13}{576}$	34-40	John Carlsson
"	128	$\frac{11}{576}$	41-43	" " " "
"	18	$\frac{1}{16}$	44-53	Arthur Andersson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	67.0							700	469	-	1200	804	-	335	-	
							06.5									
							07.0									
	67.0						13.5		469	-		804	-	335	-	
	58.5							700	409	50	1200	702	-	292	50	
	43.5							900	391	50	"	522	-	130	50	
	26.5							950	251	75	"	318	-	66	25	
	26.0							1050	273	-	"	312	-	39	-	
	25.5							1100	280	50	"	306	-	25	50	
	04.0							"	44	-	"	48	-	4	-	
	13.5							1150	155	25	"	162	-	6	75	
	67.5							800	540	-	1100	742	50	202	50	
	71.5							950	679	25	"	786	50	107	25	
	15.0							1050	157	50	"	165	-	7	50	
	3 51.5								3182	25		4064	-	881	75	
	2 13.5	12.5					03.5		2172	-		2542	50	370	50	
	29.0								275	50		290	-	14	50	
	1 67.3						08.5		1347	50		2122	-	774	50	
	1 42.0						08.0		1117	50		1757	-	639	50	
	2 23.0						20.0		1963	25		2779	50	816	25	
	22.5	282.5					26.0		1340	50		2254	50	914	-	
	67.0						13.5		469	-		804	-	335	-	
	3 51.5								3182	25		4064	-	881	75	
12	15.8	295.0					79.5		11867	50		16613	50	4746	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Dön	122	1/16	<u>Området utmed stranden E-F.</u>	
			54	Frans Andersson äker 0,20-0,25 m. mylla på sand
			55	" " " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" " " "
			59	" " " "
			60	" " " "
			61	" " " "
			62	myll. terrig, Gung-ö. gles trädbev. mark 0,20-0,25 mylla på sand
			63	erlepp
			Summa	
"	118	1/16	Tage och Herman Hansson	
			64	äker, 0,25 m. mylla på sand
			65	" " " "
			66	" " " "
			67	" 0,25-0,30 " på lek. sand
			68	erlepp
			Summa	
"	120	1/32	Tage och Herman Hansson	
			69	fur. Gungö. mark 0,20-0,25 mylla på sand
			70	" " " " " "
			71	äker 0,25 m. " "
			72	" " " lek. "
			73	" " " " " "
			74	" " " " " "
			75	" " " " " "
Överfördes				

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07.0							850	59	50	1200	84	-	24	50	
	11.0							950	104	50	"	132	-	27	50	
	15.0							800	120	-	"	180	-	60	-	
	22.5							700	157	50	"	270	-	112	50	
	09.0							600	54	-	"	108	-	54	-	
	02.2							"	13	20	"	26	40	13	20	
	11.7							700	81	90	"	140	40	58	50	
	08.6							"	60	20	"	103	20	43	-	
			35.5					350	124	25	600	213	-	88	75	
							05.0									
0	87.0		35.5				05.0		775	05		1257	-	481	95	
	16.5							700	115	50	1250	206	25	90	75	
	18.0							750	135	-	"	225	-	90	-	
	30.0							800	240	-	"	375	-	135	-	
	80.0							750	600	-	1350	1080	-	480	-	
							09.0									
1	44.5						09.0		1090	50		1886	25	795	75	
			07.5					450	33	75	600	45	-	11	25	
			11.5					500	57	50	"	69	-	11	50	
	33.0							800	264	-	1250	412	50	148	50	
	45.0							"	360	-	1350	607	50	277	50	
	13.5							900	121	50	"	182	25	60	75	
	13.3							"	119	70	"	179	55	59	85	
	09.0							850	76	50	"	121	50	45	-	
1	13.8		19.0						1032	95		1617	30	584	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
				76 åker 0,25-0,30 m. mylla på lerh. sand
				77 " 0,20-0,25 " sand. lera
				78 " " " "
				79 " " " "
				80 " 0,20 " lerh. sand
				81 " " " "
				82 " " " "
				83 " " " "
				84 " " " "
				85 arlapp
				86 höglänt mark
				Summa
Bön	143	ars.	Alfred Hanssons sterbhus	
				87 åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
				88 " " " "
				89 " " " "
				90 " " " "
				91 " " " lerh. sand
				92 höglänt mark
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Bön	122	1/16	54-63	Frans Andersson
"	118	1/16	64-68	Jage och Herman Hansson sök.
"	120	1/32	69-86	" " " "
"	143	ars.	87-92	Alfred Hanssons sterbhus sök.
				Summa.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	13.8		19.0						1032	95		1617	30	584	35	
	07.5							1150	86	25	1350	101	25	15	-	
	66.5							1000	665	-	1400	931	-	266	-	
	65.5							950	622	25	"	917	-	294	75	
	49.5							850	420	75	"	693	-	272	25	
	13.5							800	108	-	1300	175	50	67	50	
	36.0							750	270	-	"	468	-	198	-	
	28.0							"	210	-	"	364	-	154	-	
	12.0							900	108	-	"	156	-	48	-	
	05.5							1250	68	75	"	71	50	275		
							15.0									
							00.7									
3	97.8		19.0				15.7		3591	95		5494	55	1902	60	
	03.2							1250	40	-	1300	41	60	160		
	04.2							1000	42	-	1400	58	80	1680		
	02.5							900	22	50	"	35	-	1250		
	11.0							750	82	50	"	154	-	71	50	
	24.0							650	156	-	1300	312	-	156	-	
							00.7									
	44.9						00.7		343	-		601	40	258	40	
	87.0		35.5				05.0		775	05		1257	-	481	95	
1	44.5						09.0		1090	50		1886	25	795	75	
3	97.8		19.0				15.7		3591	95		5494	55	1902	60	
	44.9						00.7		343	-		601	40	258	40	
6	74.2		54.5				30.4		5800	50		9239	20	3438	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bön	143	ars.	<u>Området utmed sträckan G-H-I.</u>	
			93	Alfred Hanssons skrotbuss söd.
			94	Äker, 0,20-0,25 u. mylla på lerb. sand
			95	" " " " "
			96	" " " " "
			97	" " " " "
			98	" " " " "
			99	" " " " "
			100	" " " " "
			101	" " " " "
			102	" 0,25-0,30 " fri gräs
			103	betesmark, stubbig
			104	"
			105	"
			106	avlopp
			107	våg
			Summa	

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckelarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Summa ersätt- ning.		Summa.	
	3 m	å ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö
<u>Sträckan A-B.</u>								
Bäckevarv 1 ⁴ , Viktor Frisks stbh.	100	20	20	-				
	80	30	24	-	44	-		
Bön 1 ²⁷ , John Carlsson	140	10	14	-	14	-		
" 1 ²⁹ , " "	450	20	90	-	90	-	148	-
<u>Sträckan B-C.</u>								
Bäckevarv 1 ⁹ , Carl och Matilda Jonasson, Anders Carlson	260	40	104	-	104	-		
" 1 ¹² , Desamma	310	40	124	-	124	-		
" 1 ⁸ , Gustav Andersson	50	40	20	-				
	410	50	205	-	225	-	453	-
<u>Sträckan B-D.</u>								
Bäckevarv 1 ⁹ , Carl och Matilda Jonasson, Anders Carlson	110	40	44	-	44	-		
Bön 1 ²⁹ , John Carlsson	270	20	54	-				
	90	40	36	-	90	-		
" 1 ²⁸ , " "	20	40	8	-	8	-	142	-
<u>Sträckan E-F.</u>								
Bön 1 ²¹ , Carl och Matilda Jonasson, Anders Carlson	190	10	19	-	19	-		
" 1 ²² , Frans Andersson	110	20	22	-				
	300	40	120	-	142	-		
" 1 ¹⁸ , Tage och Herman Hansson	240	35	84	-	84	-		
" 1 ²⁰ , " " " "	530	35	185	50				
	545	40	218	-	403	50		
" 1 ⁴³ , Alfred Hanssons sterbhus	65	35	22	75	22	75	671	25
<u>Sträckan G-H-I.</u>								
Bäckevarv 1 ⁸ , Gustav Andersson	45	20	9	-	9	-		
Mungärderud 2 ⁸ , Hilda Eriksson	65	20	13	-	13	-		
Bön 1 ⁴³ , Alfred Hanssons sterbhus	260	30	78	-				
	70	20	14	-	92	-	114	-
S u m m a							1528	25
Bäckevarv den 16 maj 1942.								

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretagen i Bäckevarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0-1+38	138	Sand, buskar och rötter m ³	160	1:50	240	-	240	-		
+38 +82										
1 -2	144	" flytig, stubbar, träd och rötter	450	2:-	900	-				
		Sand	160	1:-	160	-	1060	-		
0+58		Omläggning av trumma för samfällad väg med 37,5 cm. (15") betongrör enl. rit- ning. Beräknad kostnad 160 kr. varav 1/2 åvilar företaget st. 1	1				80	-		
		För intrång ersättning en- ligt utlåtande och längd					148	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					142	-	1670	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
+82 +64										
2 -4	182	Sand, ngt. lerhaltig m ³	620	1:-			620	-		
+64 +92										
4 -5	128	" " "	410	1:20			492	-		
2+85	594	Omläggning av trumma för utfartsväg med 37,5 cm. (15") betongrör enl. ritning								
		Beräknad kostnad 160 kr. varav 1/2 åvilar företaget	1				80	-		
3+30		Anläggning av trumma för ägoväg med 37,5 cm. (15") betongrör enligt ritning, dock med 3,5 m:s körbana Beräknad kostnad 140 kr. varav 1/2 på företaget st. 1	1				70	-		
		Överföres			150	-	1112	-	1670	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4+65		Överfört			150	-	1112	-	1670	-
		Ombyggnad av trumma för ägoväg med 30 cm. (12") betongrör enl. ritning. Beräknad kostnad 130 kr. varav 1/2 på företaget st.	1		65	-	215	-		
		För intrång ersättning enligt utlåtande och längd					453	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					140	-	1920	-
10-11+45	145	<u>Sträckan B-D.</u> Sand med buskar och rötter m ³	270	1:50	405	-				
10+73		" ngt. lerhaltig m	220	1:-	220	-	625	-		
		Omläggning av trumma för utfartsväg med 30 cm. (12") betongrör enligt ritning. dock med 4 m:s körbana. Beräknad kostnad 140 kr. varav 1/2 på företaget st.	1				70	-		
		För intrång ersättning enligt utlåtande och längd					142	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					73	-	910	-
		S u m m a							4500	-
+50 +90		<u>Sträckan E-F.</u> Sand, ngt. träd o. stubbar m ³	190	1:50			285	-		
21 -22 +90	140	" " buskar o. rötter "	110	1:20	132	-				
22 -24	110	" ngt. lerblandad "	300	1:-	300	-	432	-		
24-26+15	215	" " "	480	1:-			480	-		
26+15-28	185	" " "	110	1:20	132	-				
		" " "	300	1:-	300	-	432	-		
28-29+15	115	" " "	360	1:-			360	-		
	765	Överföres					1989	-	4500	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1989	-	4500	-
+15 +60 29 -29	45	Sand, ngt.lerblandad m	130	1:-			130	-		
22+50, 23+96		Anläggning av trummor för överfarter med 37,5 cm. (15") betongrör enligt rit ning dock med 3,5 m:s kör- bana, beräknad kostnad 140 kr. varav 1/2 på företaget	2		140	-				
26+42, 27+66		Anläggning av trummor för ägovägar med 30 cm. (12") betongrör enl. ritning. Be- räknad kostnad 130 kr. var- av 1/2 på företaget	2		130	-	270	-		
		För intrång ersättning en- ligt utlåtande och längd För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden					671	25		
							239	75	3300	-
		<u>Sträckan G-H-I.</u>								
30-32+14	128	Grus och lera med buskar och stubbar m	180	1:50	270	-				
+14 +62 32 -33	148 276	Sand och lera med något småsten "	260	1:-	260	-	530	-		
32+88		Anläggning av trumma för ägoväg med 30 cm. (12") be- tongrör enligt ritning. Be- räknad kostnad 130 kr. var av 1/2 på företaget	1				65	-		
		För intrång ersättning en- ligt utlåtande och längd För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbets- kostnaden					114	-		
							61	-	770	-
		S u m m a							8570	-
		Bäckevarv den 16 maj 1942.								
		<i>Marx</i>								

Kostnadsfördelningslämnd.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare	Beräknads- värde		Andel i beräknad kostnad.		Andel i verklig kostnad.
				kr.	ö.	kr.	ö.	%
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.
<u>Företaget med skräckorna A-B-C och B-D såsom arbetsobjekt.</u>								
Bäckvarv	14	1/16	Viktor Frisks stb. s.	370	50	351	30	7.81
"	15	1/16	Karl Andersson	14	50	13	75	0.30
"	19	1/40	Karl ö. Matilda Jona- son, Anders Carlsson s.	774	50	734	35	16.32
"	112	1/80	Desamma s.	639	50	606	35	13.47
"	18	1/16	Easter Andersson s.	816	25	773	94	17.20
Bön	129	13 576	John Carlsson s.	914	-	866	62	19.26
"	128	11 576	" " s.	335	-	317	64	7.06
"	18	1/16	Arthur Andersson s.	881	75	836	05	18.58
Summa				4746	-	4500	-	100.00
<u>Företaget med skräckorna E-F såsom arbetsobjekt.</u>								
Bön	122	1/16	Franz Andersson	481	95	462	51	14.02
"	118	1/16	Jage ö. Herman Hansson s.	795	75	763	65	23.14
"	120	1/32	" " " s.	1902	60	1825	86	55.33
"	143	av.	Alfred Hanssons stb. s.	258	40	247	98	7.51
Summa				3438	70	3300	-	100.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Förskaget med skräcken G.H.I. såsom arbetsolykt.</u>						
Dm	143	ars.	Alfred Hanssons stb. s.	818 25	770 -	100.00

Gäckevar den 16 maj 1942

W. Carlsson

Ludvig. Fredriksson
 Hilmer Carlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp för förläggning av mark
hörande till hemmanen Bäckervarv och Bön
i Jäbo socken och Åhusborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 42		Kallelser och kungörelser, § 5	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	0,38	1,50	-	57		
		kroklinje	3,4	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	0,62	6,00	3	72		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26,3 ar	78	0,24	18	72		
		har	20,525	0,78	16	01		
		äng och odlingsmark, medelareal 32,6 ar	11	0,18	1	98		
		har	3,59	0,58	2	08		
		annan mark och impediment, medelareal 6,7 ar	18	0,05	-	90		
		har	1,209	0,78	-	94		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	0,1	3-	-	30		
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0,2	11-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4-			
		övriga regalarck blad					61	62
		Överföres					71	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7/12
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	13/4	12,00	21 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har	20,525	0,50	10 26	
		avvägda punkter	275	0,03	8 25	
		i annan mark, medelantal 9 punkter pr har	hav 3,59	1 -	3 59	
		avvägda punkter	22 34	0,06	2 04	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,9	2,00	5 80	
		i annan mark	0,35	5,00	1 75	52 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23,7 ar, ...	107	0,05	5 35	
			har 25,324	0,10	2 53	7 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	107	0,04		4 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	- 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	89	0,06	5 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	89	0,12	10 68	29 89
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,14	3 -	- 42	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,975	2,5	6 91	7 33
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	6	0,12	- 72	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	50	0,22	11 -	
		0,27 m ²	47	0,01	- 47	
		0,53 "	3	0,02	- 06	12 25
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,2	0,02	- 04	
				12,00		2 04
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,53	4,60	6 89	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 0,28 m. ² sektion på			- 14	
		0,53 " " " "			- 27	
		0,26 " " " "			- 13	
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	46	0,03	1 38	2 38
						206 77
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				206 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 70	4,00	6 92	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 54	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 74	17 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 2	5-	10 -		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	2	3-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	209	0,01		3 09
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	23	0,25	5 75	7 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 14	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				308 73
		1) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 23,7 ar ägofigurer st.	107	0,07	7 49	
		har 25,224 0,14			3 55	
		Överföres			18 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	209	0,02	6 18	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	28 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	209	5-	- 47	
		ändring av befinligt avlopp	1730	6-	10 38	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 25	
		3) broar och trummor, " " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			36 10	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 02	27 08
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				71 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 550+338			8 88	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8 88
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 95 limnan å 1/-			95 -	
						122 20
		Summa kronor				131 08
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			308 73	
		Lösen för kopior och avskrifter			71 85	380 58
		Övriga förrättningskostnader				131 08
		Summa kronor				511 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställt genom stämning till

Valbo

häradsrätt.

Göteborg den 2 september 1942

P. Harex
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

389:76

kvitteras:

Göteborg

den

1 oktober

1942

P. Harex

Godk. 18/10 1946 ²⁶⁶/₄₄

26872
DIARIE NR
G. LANTSKOGSSTYRELSEN
16 OKT. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Bäckelarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 4490 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4500 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 januari 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Gustav Andersson, Bäckelarv,
Bäckefors.

Arbetsstyrelsens kassör: Artur Andersson, Stora Bön, Skällsäter.

Avsyningen verkställdes den 14 oktober 1946 av undertecknad.

Därvid befanns att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Vänersborg den 15 oktober 1946.

G. Hegstam

P. M.

D. Nr 25427

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bäckearv och Bön
i Järbo socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 10/5 44

Kontrakt: 23/1 45

Fullbordas: 1/9 45 förl.ej beg.

Statsbidrag: 4.500

Lån: 4.490

Beräkn. kostnad: 9.115.91

Verkst. utbet. d. 23/1 45 m.fl. av statsbidrag: 2.250 kr.
av lån: 2.250 kr.

Utfört arbete enligt lbring. G. Hegethorn den 26/ 10 19 45

6.045:91 kr. = c:a 66 %.

$0.66 \cdot 4500 = 3000$
 $\underline{2250}$
 750

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gustaf Andersson, Bäckearv, Bäckefors

~~Ende-intressent~~

ekv. bifogad

av statsbidrag 750 kr.

Utbetalas

av lån 750 kr.

+ feb. 1946

Stockholm den 13/ 11 19 45



R a p p o r t

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckevarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 4.490:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.500:- kronor.

Kontrakt antaget den 23 januari 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid begäres hos Vattendomstol och Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: Gustav Andersson, Bäckevarv pr Bäckefors.

Besiktningen verkställdes den 26 oktober 1945 av e. assistent S. Martinsson.

Därvid befanns företaget utfört enligt förslag med undantag av avloppet E-F, sträckan 23 - 29+60.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete och ersättningar beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring 5.500:-

Härtill kommer förrätningskostnader m.m. 545:91

Summa kronor 6.045:91

motsvarande c:a 66 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 9 november 1945.

G. Högström

P. M.

D. Nr 17437, 18642

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bäckvarv och Bön
i Järbo socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 10/15 44

Kontrakt: 23/1 45

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 4.500

Lån: 4.490

Beräkn. kostnad: 9.115:91

Verkst. utbet. d. 23/1 45	av statsbidrag: 1.500	kr.
	av lån: 1.500	kr.

Utfört arbete enligt lbring G. Hegethorn den 2 / 8 19 45

4.045:91 kr. = c:a 45 %.

0,50 · 4.500 = 2.250
1.500
750

Ordf. i arb. styrelsen	}	Lantbr. Gustaf Andersson, Bäckvarv, Bäckefors
Ende-intressent		
ekv. bifogad		

Utbetalas	av statsbidrag 750	kr.
	av lån 750	kr.

Stockholm den 31 / 8 19.45



R a p p o r t

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckelarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 4.490:- kronor.

Bidrag " " avdikningsanslag 4.500:- "

Kontrakt antaget den 23 januari 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Gustav Andersson, Bäckelarv pr Bäckelarv.

Besiktningen verkställdes den 2 aug. 1945 av undertecknad, varvid sträckorna 0 - 3+50, 10 - 10+65, 21+50 - 23 samt 30 - 33+62 voro utförda. Justeringar enligt lämnade anvisningar äro påkallade.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete och ersättningar beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring 3.500:-

Härtill komma förrättningskostnader m.m. 545:91

Summa kronor 4.045:91

motsvarande c:a 45 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 21 augusti 1945.

Th. Herdenberg
(Th. Herdenberg).

Förste assistent.

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Bäckelarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 4.490:- kronor.

Bidrag " " avdikningsanslag 4.500:- "

Kontrakt antaget den 23 januari 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Gustav Andersson, Bäckelarv pr Bäckelarsfors.

Besiktningen verkställdes den 2 augusti 1945 av förste assistent Th. Herdenberg, varvid sträckorna 0 - 3+50, 10 - 10+65, 21+50 - 23 samt 30 - 33+62 voro utförda. Justeringar enligt lämnade anvisningar äro påkallade.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete och ersättningar beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring 3.500:-
Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 545:91
Summa kronor 4.045:91

motsvarande c:a 45 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 8 augusti 1945.

G. Herdenberg

1945 den 23 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bäckvarv
och Bön i Järbo socken av Älvsborgs län.

Lån 4.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 10 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Järbo socken</u>			
Bäckvarv	1/16	4 1	Viktor Frisks sterbhus
"	1/16	8 1	Gustav Andersson
"	1/40	9 1	Carl och Matilda Jonasson, Anders
"	1/80	12 1	Carlsson D:me
Bön	1/16	8 1	Arthur Andersson
"	1/16	18 1	Tage och Herman Hansson
"	1/32	20 1	D:me
"	1/16	22 1	Frans Andersson
"	11/576	23 1	John Carlsson
"	13/576	29 1	D:me
"	avs.	43 1	Alfred Hanssons sterbhus

Stockholm den 23 januari 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

10/544

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Bäckevarv och Bön i Järbo socken, Älvsborgs
län, lån från avdikningslånefonden sökes.

✓		⁴	Bäckevarv 1 , 1/16 mantal, ägare: Viktor Frisks sterbhus.		
✓	"	⁸	1 , 1/16 "	"	: Gustav Andersson.
✓	"	⁹	1 , 1/40 "	"	: Carl och Matilda Jonason, Anders Carlsson.
✓	"	¹²	1 , 1/80 "	"	: " " " " " "
✓	Bön	⁸	1 , 1/16 "	"	: Arthur Andersson.
✓	"	¹⁸	1 , 1/16 "	"	: Tage och Herman Hansson.
✓	"	²⁰	1 , 1/32 "	"	: " " " "
✓	"	²²	1 , 1/16 "	"	: Frans Andersson.
✓	"	²⁸ ¹¹	1 , ⁵⁷⁶	"	: John Carlsson.
✓	"	²⁹ ¹³	1 , ⁵⁷⁶	"	: " "
✓	"	⁴³	1 , avs.	"	: Alfred Hanssons sterbhus.

Göteborg den 2 september 1942.

W. Hansson

Intyg

Undertecknade vill härmed intyga
att Dikningsföretaget i
Bäckevarv och Bön nu är
påbörjat och kommer att fortsättas
i höst så länge det är möjligt
och kommer att fortsättas till
våren i mån av Arbetskraft

Bäckevarv den 2/12, 1944

A. Fredriksson
Arvoden Bäckevarv

Karl F. Andersson
Töftesäter, Skällsäter

• Anschrift

Protokoll fört vid sammträde hos
Gustaf Andersson Bäckvarv
d. 57-44 Angående dikningsföretaget
Bäckvarv och Bön.

Närvarande voro samthiga deltagare
förutom Karl Hansson Bön och
Grens Andersson Bön samt Hilda Frisk
Bäckvarv

I

Att justera dagens protokoll valdes
John Carlsson Bön och Artur Andersson
Bön

II

Till styrelse valdes
Gustaf Andersson Bäckvarv (Sam-Kallande)
Karl Hansson Bön
Tage Hansson " "
John Carlsson " " supplant
Artur Andersson " " Kasör

Justerat
Artur Andersson
John Carlsson