



Akt nr:

P-E1a-0848

AU$P-E1a-0848

ej jäb
85

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/4 1945
godkänd den 19/4 1945

238
4/4

303
53

ej registr.

i handl.

DIARIE N:r 7589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1945

P 2*0848

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till

Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942 i Sandhults socken av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenniohundrafemtio /4.950/

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusentjugo /5.020/ x)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 oktober 1950.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hedared den 1 Mars 1945

Artur Samuelsson ägare av nr 2 Hedared Skattegården

Frans Svensson ägare av nr 1 Hedared Haraldsgården

Att Artur Samuelsson och Frans Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Köhler — Berta Köhler

Adress Hedared — Adress Hedared

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
13 APR 1945
till

P 2*0848

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 8622
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR. 1945

1837/44 Kamb.

HANDLINGAR

angående Fl.o.nr. 106:1

HEDAREDSÅNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942

i Sandhults socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:
A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 57 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

Nedbördsområde: Rolfsån, Nolån (106:1).

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden		
Ansökan och förordnande	bilaga	1,
Skrivelse från Kammarkollegium	"	2,
" " Lantbruksstyrelsen	"	3,
Fiskeriintendentens yttrande	"	4,
Kungörelser	"	5-6,
Förteckning över avsända underrättelser m.m.	"	7,
Kungörelser	"	8-9,
Förteckning över avsända underrättelser m.m.	"	10,
Grävningstabell	"	11,
Kostnadsförslag	"	12,
Graderingskurva	"	13,
Beskrivnings -och värderingslängd	"	14,
Kostnadsfördelningslängd	"	15,
Synemännens utlåtande	"	16,
Arvodesräkning	"	17.

-o-

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående ansökan, för tilläggning av mark till Hedens by i Sankt Olofs socken av Älvsborgs län.

År 1941, den 29 november, inställde sig undertecknade, Statens Lantbruksingenjör, Hrr Hem. ag. Gustaf Carlsson i Hedenäs m. fl. att på grund av Länsstyrelsens här vederbörande tillställda syneförrättning enl. 10 kap. Vattenlagen angående Tillägning av mark till Hedens by och hade till det ändamål genom kungörelser och personliga underrättelser utsatt sammanträde till detta kommit:

Gustaf Carlsson	Hedenäs Skattegården	2 9
Oskar Johansson delägare i	5/32 mtl — " —	2 "
Ivan Andreasens Stenbloms	5/32 — " —	2 10
gm. Sven Persson		
Petter Samuelsson delägare i	5/32 — " —	2 15
Frans Svensson och Wilhelm		
Svensson, gemen. ägare av	Hedenäs Gästgård	1 4
Gustaf Persson	— " —	1 5
John Johansson	"	1 2
J. R. Johansson		
Konrad Johansson	— " —	1 3
Hjalmar Persson	— " —	1 6
Frans och Oskar Persson	— " —	1 7
Oskar Persons Stenbloms delägare		1 8
Oskar Persons Stenbloms, delägare i	Hedenäs Skatte-	
gm. Harry Persson.	gården	2 "

Samt såsom bitträdande gode män Skiftesgodemännen Erik Eriksson i Nås och Nils Ekström i Bertilstorp.

§ 1.

Upplästa ansökningshandlingen, den ingivna ansökningen om tillåtligheten och Länsstyrelsens yttrande

lagar meddelade föreskrifter, bilaga 1.

§ 2.

Fiskerättighet, innefattande sjömarkerna och fiskevatten anförtros på fiskevårdsområdet.

§ 3.

Laga skifte av angående slag samt fastställande av fiskets ägande sker.

§ 4.

Rättshavare och tider och platser för fiskets genomförande skiftet fiskevårdsområdet meddelade genom kungörelse upplåtet i samband skyldig och ingripa i förvaltningen tillståndsmyndighet personliga meddelanden skiftet till vilka fiskevårdsområdet avgränsa.

§ 5.

Meddelade fastställande marken att denna jämlikt fiskerilagen i 10 kap. 42 och 43 §§ tillämpliga till kungl. förordningen och kungl. Landshövdingens ingripande angående om fiskevatten.

§ 6.

Bidragsvis fastställande marken till de vidkommande fiskeriföreningen och samtliga de länsstyrelsen upprättade riktningarna.

§ 7.

I vissa om fisket i Vidle Vadsjön upplysts, att i denna förekommande fiskarter utgöra av gädda, abborre, ål och faren samt, enstaka laxöringar i Hedsundsån. Fisket av några fastställelsen förekommer endast i Vadsjön eller i Hedsundsån å en bestämd sträcka. Någon närmare fastställelse av fisket an-

Säljs icke komma att av fastigheten försvinna och förklarade sig vidare av Sakägarne hava anspråk på ersättning att framställa, äkta förbindelse i detta skulle upptagas.

§ 8.

På framställningsnämnden Skiftesjön förklarade sig Ägarna med fastigheten hava upprätt den förut omförmälda förteckning som är ämnad att åtföljas denna förrättning som upprättande handlingar.

§ 9.

Förklarade sig Sakägarne gärna vilja att utbytet av åran icke skall i fastigheten ingå utan skola utbrytas enligt bifogad utsyning av Sakägarne själva.

§ 10.

På framställningsnämnden Skiftesjön förklarade Sakägarne vara angelägna att framställa ~~begäran~~ anspråk på ersättning anspråk för avloppets utvidgande eller för prövapplag.

§ 11.

Bestämdes att val av Skiftesman skall ske vid slutsammanträdet.

§ 12.

Då intet förelåg att till antagande anmäldes sammanträdet med tillkännagivande att nyttjanderätten kommer att omedelbart verkställas varför på förrättning och att tid och plats för nytt sammanträde kommer att i laga ordning meddelas Sakägarne. Vid protokollet upplästes Skiftesmännen.

Vid och för ovan

Erik Eriksson Nils Eliasson

Den 18 april 1942 inträdde byggnadsnämnden åter uti sin
Gustaf Carlsson i Hedens ordförandeskap för genomgående
fastställande av ledamöternas fördelning och tid för deras
tjänstgöring och protokollet justerades att tjänstgöra
tillsammans:

Gustaf Carlsson	Hedens
Oskar Johansson	"
Petter Samuelsson	"
Frans och Vilhelm Larsson	"
Gustaf Andersson	"
J. P. Johansson	"
Alexander Johansson	"
Frans Persson	"
Oskar Persson	"
John Johansson	"

§ 13.

Framlade och fördelade förrättningsmännen de upprättade förhandsritningarna.

§ 14.

Upplästes förrättningsmännen från kungl. kammarkollegium och fiskeriinspektionen tillkomna skrivelser, bilaga 2 och 4.

§ 15.

Förrättningsmännen upplästa utdrag av fastighetsregistret och värderingsprotokollen samt fastställde förrättningskostnaden, bilaga 14 & 15.

§ 16.

Upplästes syneförrättningsmännens skiftesförslag med tillhörande ritningar, bilaga 16.

§ 17.

Förrättningsmännen förordnade att förrättningen och arbetena skulle handhas av Gustaf Carlsson, Petter Samuelsson och Frans Larsson.

§ 18.

Sparmästaren uträkade Gustaf Eriksson Skattmästare, för Hedared till aktförvaran för mätaget.

§ 19.

Då intet förekom mer att anföra öppnade Ordföranden förhandlingen och skulle sparmästaren till föreskriften avlämna sina arbetsredovisningar i vilka de dagar femmans anspråk för olika arbeten, belagts efter Regleringen bestämning till uppbärandes Regem per stämma.

Och då ej mer kom vara

Ordföranden Erik Eliasson

Erik Eriksson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 43 pag. 143

Ass.D. 1938.

Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 november 1938.

2

7

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 43 *pag.* 143

Ass.D. 1938.





Resolution.

Återställes till sökandena, som äga att, därest ärendet fullföljes, komplettera ansökningen med uppgift å de ytterligare fastigheter, som företaget förmenas angå, samt ägarnas namn och hemvist. Vänersborg i landskansliet den 16 november 1938.

På tjänstens vägnar:

No. 43 pag. 143.
Ans. D. 193 8.

Ink. till Älvsborgs läns Landsting
15 NOV. 1938
VÄNERSBORG

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Vänersborg

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst sänkning av Nedre Valsjön, av mark till Hedareds by i Sandhults socken, Älvsborgs län.

Förutom oss undertecknade, sökande till förrättningen, synes företaget kunna beröra följande fastigheter och ägare:

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Gustav Karlsson, Skattegården pr Hedared.

Hedared den 14 November 1938.

Gustaf Carlsson — Paul Artur Samuelsson

Ägare av: Hedared nr 29 Skattegården. Ägare av: Hedared nr 215 Skattegr

Aron Anderssons sterbhus — Hans Svenson o Wilhelm Wilhelmsson (Vilhelm)

Ägare av: Hedared nr 210 Skattegr. Ägare av: Hedared nr 14 Haraldsg

vänd!

Gustav Andersson — J. A. Johansson Gårdsköpare

Ägare av: Hedared nr 15 Haraldsgården — Ägare av: Hedared nr 12 Haraldsgården

Swanders Johansson — Frans och Oskar Persson (18:17)

Ägare av: Hedared nr 13 Haraldsgård — Ägare av: Hedared nr 11 & 17 Haraldsgård

Förrättet kommer fastigare att berörar följande
en del af Oskar Persson och Oskar Johanssons
Hedared Skattegården. adlad mark
Skogsmark kommer att berörar hos följande
personer Carl Johansson Högberg
Edvin Johansson och Hjalmar Persson
samtliga ~~sand~~ i Hedared Haraldsgården

Hedared Skattegården den 19-11 1938
Gustaf Carlsson

Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegium

Bilaga 2.

3226/1941.

Till statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger,
Halmstad.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegium den 15 november 1941 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Hedaredsån och Valsjön för torrläggning av mark till Hedareds by i Sandhults socken av Älvsborgs län.

Kungl. kollegium finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 22 november 1941.

Lennart Berglöf
(Lennart Berglöf)

John Bjarme
(John Bjarme)

B III nr 436. Angående sänkning för torrläggningsändamål av Hedaredsån och Valsjön inom Sandhults socken av Älvsborgs län.

Coll
Rs.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bilaga 3.

Till

Fiskeriintendenten N. Törnquist.

./. Med överlämnande av lantbruksingenjören Axel Welin-Bergers skrivelse den 15 november 1941 jämte därvid fogad avskrift av handlingar angående ifrågasatt sänkning av Nedre Valsjön inom Sandhults socken, Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 19 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FISKERIINTENDENTEN
I
MELLERSTA DISTRIKTET

Bilaga 4.

Till

Lantbruksingenjören, Herr A. Welin-Berger,

Halmstad.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 november 1941 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Nedre /Västra/ Valsjön, Sandhults socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Sjöns fiskbestånd uppgives utgöras av gädda, abborre och ål. Sannolikt torde dessutom mört finnas.

Skada å fisket uppkommer genom minskning av sjöns areal. Denna kommer enligt uppgift att minskas 0,18 har /3,27 - 3,09 har/.

Fiskets avkastning kan beräknas till 5 kg pr har och år. Minskningen i avkastning utgör alltså 0,9 kg pr år. Värdet efter 2 kr pr kg utgör kr 1:80. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av 36 kronor.

Genom sänkningen komma gäddlekplatserna att i hög grad minskas. Arealen av den före sänkningen översvämmade marken uppges nämligen till 2,35 har, medan den efter sänkningen blott skulle bliva 0,41 har. Denna skada kan beräknas till en tiondedel av sjöns avkastning under 10 år.

Sjöns årliga avkastning kan enligt ovanstående beräknas till

16,35 kg /3,27 har x 5 kg/. Efter ett pris av 2 kr pr kg blir värdet kr 32:70. En tiondedel härav utgör kr 3:270. Förlusten under 10 år utgör sålunda kr 32:70.

Sänkningen uppgives komma att uppgå till 1,2 m. Uppgift om sjöns djupförhållanden saknas, varför det ej kan angivas om sjön efter sänkningen kommer att hålla tillräckligt djup för att ett fiskbestånd av samma sammansättning som det nuvarande skall kunna finnas därstädes.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, kan enligt ovanstående beräknas till kr 68:70 /kr 36:00 + 32:70/.

Åtgärder att motverka denna skada synes mig ej lämpligen kunna föreslås.

Karlstad den 31 mars 1942.

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/

Bilaga 5.

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl . 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning - medelst sänkning av Hedaredsån inom Hedareds by - av mark till Hedared n:ris 2, 12, 13, 14 och 15 i Sandhults socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Gustaf Carlsson i Hedared nr 2 lördagen den 29 november 1941 kl. 9;

Företaget, som jämväl skulle innefatta sänkning av Valsjön, synes kunna angå ägare och innehavare av fiskerätt i densamma.

Halmstad den 8 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sandhults kyrka söndagen den 23 november 1941, betygar

Kyrkoherdens vikarie
Kyrkoherde

WESTGÖTEN

N:o 136 — Redaktör och ansvarig utgivare Henry Johnsson. Lördagen den 15 November 1941 A.-B. Borås Tidnings Tryckeri. Lösnummer 10 öre. 54 årg.

WESTGÖTEN

tidning för De sju häraderna.

Utkommer helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar.

Telefoner:

Namnanrop **Borås Tidning** eller nr. **175 40.** Telefonväxeln öppen vard. (utom dag f. sön- o. helgd.) 9—19; dag f. sön- o. helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—19.

Efter växelns stängning anv. för:

Dagredaktion och notisavd.	175 41
Nattred. o. telefonmottagn.	175 42
Sportredaktion	175 43
Distribution	175 44
Civilsätteri	175 45

Direkta linjer:

Redaktionssekreterare	127 22
Lokalredaktör	100 33
Chefredaktör	152 50

Annonskontoret öppet 9—19; dag före sön- o. helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—14. Övriga kontor 9—18; dag före sön- o. helgdag 9—15.

Redaktionen öppen 11 f. m. till 2 på natten utom dag före sön- och helgdag.

Prenumerationspris:

Helt år	Kr. 8:—
Halvt år	„ 4:50
Kvartal	„ 2:50
Månad	„ 1:—

Annonspris:

Före o. efter texten 16 öre pr mm.

A textsida eller särskild begärd plats före eller efter texten	20 „ „ „
Särskild begärd plats A textsida	22 „ „ „
Färgad annons (minsta utrymme 300 mm.)	26 „ „ „
För annons, som till övervägande del sättes med petitstil lägges ett pris (även f. rubriken)	2 „ „ „
Dödsannons, jordfästnings- o. tacksägelseannons (minsta utrymme 50 mm.)	16 „ „ „
Förlovnings-, lysnings-, vigsel- o. födelseannons	4.— pr gång
Minsta annonspris kr.	2.— „ „

För svars emottagande 50 öre.

Annonser mottagas senast kl. 10 dagen före utgivningsdagen. För annonser mottagna per telefon ansvaras ej.

Postgiro: 5461.

NÖJEN

Maskeradbal å Skalle

lördagen den 15/11 kl. 8—12. Musik av **Altergårds orkester,** Ulricehamn. Pris å 15: —, 10: — och 5 kr. utdelas.

Inträde 1: 50, militär 1 kr., skatt och garderobsavgift inberäknad. Buss avgår Fristad—Borås lördag natt kl. 12.

Vördsamt **FRISTADS A. I. F.**

BJÖRKETORPS KONSERTHUSBIO.

Lördag, söndag 20,15.

Med dig i mina armar

Karin Ekelund, Edvin Adolphson.

"En storschlager. Elegant och underhållande." Barnförbjuden.

Förspel: En dag med kungen.

GUNNARSJÖ BYGDEGÅRD.

Stor N.O.V.E.M.B.E.R.F.E.S.T.

lördagen den 15 november kl. 20—24.

Dansmusiken utföres av **Sam Zeitons orkester,** Varberg.

Kl. 22: Uppträdande av kuplettsångaren **Lasse Herrlin.**

Kl. 23: Vem är ortens vackraste flicka?

Publiken röstar. Kontantpris utdelas.

Alla hjärtligt välkomna till årets stora festligheter i Gunnarsjö!

Inträde: herre 1.50, dam 1.—. Servering.

Det lönar sig att annonsera i denna tidning

Skandia BORÅS

6,30, 8,30 Bilj. fr. 5,30 Tel. 16604. Barnförbjuden.

SÖNDAG kl. 2

"En svensk storfilm" BT

STRIDEN GÅR VIDARE

i **Gustaf Molanders** regi med

VICTOR SJÖSTRÖM

GERD HAGMAN
ALF KJELLIN

"den första svenska exklusiva läkarfilmen — mästarhand" VD

SF: 'DEN STORA TRAPPAN' "strålande upptakt" BN

FÖRKÖP Tel. 166 02 kl. **12—1,30** eller Tel. 166 04 fr. **5,30.**

Säsongens första stora

inomhusfest

anordnas å

Nöjesparken Dukared, Hyssna,

lördagen den 15/11 kl. 7,30. Musik av **Con Olds.** Mellan 9 och 10 gammal dansmusik.

Hyssna Skf.

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa laga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning — medelst sänkning av Nolån alltifrån gränsen mellan Sandhult och Töllsjö socknar och nedåt å en sträcka av omkr. 1,500 mtr — av mark till Boda n:ris 12, 14, 15 och 16 i Töllsjö s:n, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Witalis Svensson i Boda fredagen den 28 nov. 1941 kl. 9;** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovan angivna fastigheter synes företaget jämväl kunna beröra allmän flottled i Nolån.

Halmstad den 7 nov. 1941.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa laga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning — medelst sänkning av Hedaredsån inom Hedareds by — av mark till Hedared n:ris 2, 12, 13, 14 och 15, i Sandhults s:n, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Gus[illegible]arlsson i Hedared n:r 2 lördagen d[illegible]ov. 1941 kl. 9.**

Företaget, som jämväl[illegible]le innefatta sänkning av Valsjön, [illegible]es kunna angå ägare och innehavare av fiskerätt i densamma.

Halmstad den 8 nov. 1941.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger,
Statens lantbruksingenjör.

MÖTEN·FÖREDRAG

Syföreningsauktion

i **Dalsjöfors missionshus** lördagen den 15 nov. kl. 17. Tal av pastor Rickard Levinsson.

Försäljning av praktiska ylleartiklar och andra goda syföreningsarbeten. Servering. Gåvor mottagas tacksamt. Hjärtligt välkommen.

Dalsjöfors Missionsförsamling.

TANDLÄKARE

Införd genom Svenska Tandläkares Klinikförbund.

Tandkliniken i Vasahuset

Ing. fr. Torggat. Tel. 146 47.

Mottagning: Vard. 9—1, 5—7, lörd 9—1. Kostnadsfri rådfrågning.

BORÅS TANDKLINIK,

Tel. 122 66.

Mottagning: vard. 9—1, 5—7, lörd. 9—2. Södra Kyrkogat. 25 (vid Stadskällaren)

DIVERSE

Upphandling.

Härmed infordras anbud å nedanstående förbrukningsartiklar för centrallasarettet i Borås, Västeråsens santorium och epidemisjukhuset i Borås att levereras å de olika sjukhusen i mån av behov under tiden 1/1—30/6 1942.

Mjölk, bröd, grädde, kött, fläsk och potatis, charkuterivaror,

Bilaga 6.

Alla varor skola vara av prima beskaffenhet. Närmare upplysningar erhållas å sjukhuskontören.

Skriftliga, förseglade anbud, märkta med "Anbud", skola vara till lasarettskontoret inkomna senast den 1 nästkommande december kl. 12 på dagen.

Borås den 12 november 1941.

Sjukhusdirektionerna.

Herrar Handlande o. Agenter!

Nu har **Industrifabriken i Hällabäck** 3 st. **praktiska nyheter** att erbjuda Eder till försäljning mot hög %. Nämligen **tvättmaskinen "Blända", ålmjärden "Neptun"** samt **hönsfoderautomaten "Spar".** Dessa 3 art. äro billiga och lätta att avyttra med god förtjänst. Ill. br. jämte agenturvilkor sändes portofritt. **Obs.** En tvättmaskin "Blända", som kostar 30 kr., kan varje säljare få **alldeles gratis** som prov. Skriv därför genast.

HAR NI HÖRT talas om att våra höns äro satta på svältkur? — Hönsautomaten "Spar" förebygger detta — den sparar foder, den sparar tid, den sparar pengar. Begär ill. broschyrer.

Jaktförbud.

All jakt och hundars lössläppande å nedannämnda hemman är vid laga ansvar förbjudet: inom Eriksbergs socken Ladås, Kärret, inom Broddarps socken Hallanda, Klackholmen (A. Anderson, Adolf Lundgren), Barkås, Björkåsen, inom Jäla socken: Holmen (Berg, Lundgren), inom Öra socken: Smedsgården (Alstrands), Kås (Karl Persson, F. Pettersson), Tokarp, Gamlarp (A. Larsson, G. Andersson), Stommen (E. Carlsson), Hallebo, Brogärdesgårdarna samt Ingelstorp (E. Andersson, Bröd. Svensson). Överträdelse blir lagligen beivrad utan avseende till person.

Ulricehamn, Öra stom, den 10/11 1941.

Jakträttsinnehavarne.

ALL JAKT

å 1/8 mtl Boda, 1/2 mtl Boda, lägenh. 1[a] Boda, 1/8 mtl Vallen Lilleg. i Örsås socken är vid laga ansvar förbjudet.

Jakträttsinnehavarna.

Bekantskap

sökes av två nyktra och ord. arbetare med flickor i 25—30 års åldern. Svar helst med foto som återsändes om så önskas, till "30 år", "32 år", Westgötens kontor, Borås.

En varm, skön kappa till billigt pris!



Kylan har kommit, och Ni behöver en varm, präktig vinterkappa. Ni är alltid välkommen till oss att prova en ulster eller en kappa med skinn, Just nu ha vi många vackra modeller att välja på i prima tyg och med mellanfoder, verkligt varma och trivsamma kappor.

Och priserna äro mycket billiga! Ni kan t. ex. få en varm vacker kappa för endast

Kr. 76.–

Våra berömda frukappor — med och utan skinn — som blivit så omtyckta på grund av sin utomordentliga passform, finnas i god sortering, även i mycket stora storlekar.

Bröderna Andersons Manufakturaffär


Jordbruksarb.

40 år, söker bekantskap med flicka eller änka. Ett barn hindrar ej. Svar, helst med foto, som återsändes, till "Nyktei och skötsam", Fristad p. r.

Okularium Optiker Düring

har goda

glasögon



Plåga ej Eder kropp med **omoderna** bräckband då det finns bättre. **Thornérfelth, Hällabäck,** tillv. de bästa br.-b. i världen. — Övertyga Eder genom att begära prov på banden, som sändas fritt m. porto. En ill. läkarebok medsändes gratis. Denna bok är värd sin vikt i guld, ty den har räddat mången ung mans liv.

Kungörelse.

Länsstyrelsens i Älvsborgs län resolution i fråga om bildande av jaktvårdsområde inom viss del av Holsljunga socken; Given Vänersborg i landskansliet den 4 november 1941.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och prövar, med stöd av 10 och 11 §§ i lagen om rätt till jakt den 3 juni 1938 och 41 § jaktstadgan samma dag, skäligt fastställa vid sammanträdet i Brunarps skolhus i Holsljunga socken den 14 september 1941 fattade beslut, enligt vilka de i ovan intagna förteckning angivna fastigheter inom Holsljunga socken skola för en tid av femton år, räknade från och med den 1 juli 1941, utgöra ett jaktvårdsområde, benämnt Holsljunga södra jaktvårdsområde, vilket i fråga om jaktutövningen och viltvården skall förvaltas enligt de grunder, som angivas i de vid sammanträdet beslutade, här ovan intagna stadgar för Föreningen Holsljunga södra jaktvårdsområde.

Detta beslut skall införas i länskungörelserna och i tidningen Westgöten samt uppläsas i Holsljunga församlings kyrka.

Mot Länsstyrelsens beslut må talan föras hos Konungen genom besvär, som skola ingivas till Kungl. Jordbruksdepartementet före kl. tolv å sextionde dagen från den dag, då beslutet upplästs i kyrkan. År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:
E. Lindgren. Herman Hultkrantz.

Rätt avskrivet; betygar

I tjänsten:
Einar Carlsund,
landskanslist.

AFFISCHER
BILJETTER
PROGRAM
utföras snabbt och elegant

A.-B. BORÅS TIDNING
Tryckerikontoret, bottenvåningen.
Tel. Namnanrop Borås Tidning.

R. L. F.

Konstituerande sammanträde med Södra Älvsborgs Länsförbund av RLF hålles å **Lantmannaskolan i Fristad lördagen den 22 november kl. 1 em.**

Av Ortsförbunden valda ombud och övriga intresserade kallas att närvara.

Samma dag och plats kl. 3,30 em. anordnar Länsförbundet

stort offentligt jordbrukarmöte

med föredrag av **RLF:s förbundsordförande, landstingsman BERNHARD EKSTRÖM.** Musik av Fristads stråkorkester. Solosång av agr. H. Brandt.

Servering av kaffe och smörgåsar ordnas för i första hand deltagarna i det konstituerande sammanträdet.

Sjuhäradsbönder, möt mangrant upp!

Styrelserna för RLF:s Ortsförbund i S. Älvsborg.

Boråstraktens ortsförbund av R.L.F.

håller extra ortsförbundsstämma å Fristads lantmannaskola lördagen d. 22 nov. 1941 kl. 12 för att besluta om bildandet av ett länsförbund.

Styrelsen.

ADVOKATERNA

DRAKENBERG & von SNEIDERN

FOLKE JÖRGENSEN **HARALD LEWERTH**
GEORG DELLBORG **NILS KNAPP**
ARNE JÖRGENSEN

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund.
Juridiska uppdrag av alla slag.
Kontor: ARKADEN, GÖTEBORG. - Telefon 17 05 70, växel.
OBS.! Oförändrad adress.

Skogsägare!

Vänd Eder med förtroende till undertecknad skogsägareförening, som är de skogsägande jordbrukarnas egen försäljningsorganisation här på orten.

Vi köpa obegränsade mängder brännved till förhöjda priser.

Förskott kan ordnas.

Södra Älvsborgs läns skogsägareförening
u. p. a., Sparregatan 7, Borås. Tel. 15117.
Av staten auktoriserad brännvedsuppköpare.

Fogdegårdens AlV-silo

spredos i 100-tals exemplar från Ystad till Gävle förra året. I år släpps den nya kvalitetssilon **AL** ut i marknaden. **AL** är träsilon med betongsilons livslängd till hälften av dennas kostnad.

"Fogdegårdens AL blir årets silo".

Begär prislista! Offerter lämnas!

AL är berättigad till statslån för torn och statsbidrag för groputförande.

FOGDEGÅRDENS SÅGVERK, Tidavad. Tel. 1.

Försäljare i Sjuhäradsbygden
A. Holmqvists Agenturaffär, Vegby.

Bilaga 6.

P-E1a-0848

Modern handelsutbildning

GÖTEBORG 57:de läsåret Nya kurser börja 12 jan. Begär prospekt! *Platsförmedling*

Student-, Gymnasial- och Korrespondentavd. Bankkurs. Handelskurser för folkskolebildade. Språk, stenografi, maskinskrivning, kontors- och detaljhandelsteknik. — 12,767 kr. i statsstipendier erhöllo 70 av årets 477 elever.

FILIP HOLMQVISTS HANDELSINSTITUT

Kungl. Skolöverstyr inspektor: Prof. Georg Andrén.

En särskilt lyckad typ är ett välförtjänt omdöme om

Skantic radio G 67 V

försedd med Duoskala samt tangenter för våglängdomkoppling. Prestationsförmågan, elegansen och priset, allt är övertygande fördelaktigt. Begär demonstration.

C. E. AXELSON Cykel-, Radio-, Motor- & Sportaffär. Tel. 39, Ljung.

Vi föra radioapparater av 10 välkända fabrikat.

Ni ser bra...
med glasögon från
Optiker Magnusson
Lilla Brogatan 28

Döde.

Vår gamle vän

Herman Larsson

Källeberg, avled stilla i dag i en ålder av 84 år, sörjd av oss och övriga vänner.

Borgstena den 12 nov. 1941.

IDA o. KASPER LANTZ

Jag somna vill i Jesu sköte,
När livets sol en gång går ner.
Och vakna till den dagens möte,
Som evig frid åt hjärtat ger.

Jordfästningen äger rum i Borgstena kyrka torsd. den 20 nov. kl. 3 em. De vänner, som önska följa den hädangångne till graven, inbjudas till Örlanda Väggården kl. 1.

Min älskade Make och vår käre Far

f. d. Lantbrevbäraren

Nickolaus Nilsson

avled i dag lugnt och stilla i sitt hem, 69 år gammal, djupt sörjd och saknad av oss, syster, svägrar, svägerskor, övriga släktingar och många vänner.

Borsgården, Varnumskulle den 11 nov. 1941.

OLGA NILSSON.
Elsa och Edvin.
Astrid och Luther.
Tolda och Axel.
Barnbarnen.

Den korta stund jag vandrar här vad fruktar jag och klagar, han som den gode herden är, han mina steg ledsagar. Han som gav livet för sin hjord, än med sin ande och sitt ord är när oss alla dagar.

För kärleksfullt deltagande i vår djupa sorg efter min älskade makas och vår kära mammas bortgång samt för den rikliga blomsterskörden vid hennes bår och särskilt till Bredareds kyrkliga sykrets frambäres vårt hjärtliga tack.

Fagerhult, Myrekulla.

ALFRED ANDERSSON.
Barnen. Barnbarnen.

TILL SALU



Stor sill, halvsill och blandsill

ink. dagl. och sändes i lådor om 50 kg. nto till lägsta dagspr. Likaså all slags saltsjöfisk. Skriv till oss eller ring Göteborg 14 44 65.

Sammälds- o. gröpkvarnen

Rekord

köpes förmånligast hos

C. E. Axelson, Ljung. Tel. 39.

Favorits Strumpmaskiner.

5 st. Favorits Strumpmaskiner till salu billigt vid snar affär, säljes antingen i sin helhet eller var för sig. Svar till "Favorits Rundstickningsmaskin", B. T:s kontor, Borås, f. v. b.

En reaktionsfri ko,

kalvat i augusti, till salu. Tel. 26 Od.

EN LITEN HÄST

i femte året, felfri och lättkörd, till salu. Tel. Borås 8333, säkrast efter kl. 19.

Bilaxlar

med 16" hjul med bra gummi, även andra finnas, säljes billigt. Svar till "Bilunderrede", Westgötens kontor.

Rotstående skog till salu.

Härmed infordras till Pastorsexp., adr. Od, före den 25/11 1941 kl. 12 p. d. skriftl. försegl. anbud, kuvert. märkt: "Anbud på skog", å en post rotstående skog från eckl. bostället Picke L:a i Ods förs. 137 st. träd à 111,34 kbm. samt dessutom en post vindfälld skog å Stångås 6 st. träd à 2 kbm. Stämplingslängd erhålles å pastorsexpeditionen. Fri prövnings- och antagningsrätt förbehålles.

Pastorsexp., Od, den 13/11 1941.

Pastoratskyrkorådet.

2 kullar smågrisar

till salu å Håkansgården, Od.

J. Johansson.

Ett kraftigt sto

(betäkt), 6 år, till salu, ev. en häst 4:de året.

Helge Andersson,
Bogared, Borgstena.

EN KULL 5 VECKORS GRISAR till salu. Artur Klasson, Grimmelycke, **Mollaryd.**

NY RADIO, 1942 års modell, säljes. Begagnad symaskin tages i byte. Svar till "Tillfälle", Westg. kontor.

HÄST

i andra året, grov och vacker samt en kull fina grisar jämte en förstklassig vakthund (New Foundland) prima djur till salu. Vidare upplysningar. Tel. 600 19, Borås.

Hallands-grisar,

stora, vackra, säljas

Måndagen den 17 nov.

å följande platser:

Horred 7,30	Dannike 12,30
Sundholmen 7,45	Forsa 12,45
Björketorp 8,00	Länghem 1,30
Berghem 8,15	Hulared 1,45
Skene 8,30	S. Åsarp 2,00
Kinna 8,45	Limmared 2,30
Örby 9,00	Tranemo 3,00
Olstorp 9,15	Uddebo 3,15
Hunnaryd 9,30	Risa 3,30
Skephult 9,45	Svenljunga 4,00
Roasjö 10,00	Axelfors 4,15
Ljushult 10,30	Holsljunga 4,45
Aplared 11,00	Öxabäck 5,15
Gånghester 11,15	Torestorp 5,45
Målsryd 11,30	Bäckäng 6,00
Drared 12,00	

Humana priser. Kontant eller 6 mån. kredit, utan växlar.

Ärade kunder, förväxla ej vår firma med en falkenbergsfirma med samma namn.

Gunnar Johansson, Varberg.
Tel. 454.

Västgötagrisar

säljas månd. den 17 nov. Kalsebo 6,30, Ambjörnarp 6,45, Sjötofta 7,00, Bosebo 7,15. 6 mån. kredit.

Stora grisar billigt.

PER PETERSON, STRÖMSFORS.
Tel. Svenljunga 270 52.

Smågrisar

till salu. Hultman, Ringestena. Tel. Svenljunga 2411.

BORÅS TIDNING och WESTGÖTEN

stadens och Sjuhäradsbygdens ledande annonsorgan.

AUKTIONER

Obs.! Auktionen

hos **E. Lund, Kvarnagärde, Roasjö,** den 17/11 kl. 11 fm.

Lösöreauktion

Sterbhusdelägarna efter Karl Bengtsson, Ingestorp, Länghem, låta tisdagen den 18 dennes med början precis kl. 1 på dagen försälja all därvarande yttre lösegendom, ävensom en del inre. 4 st. kor, därav 2 som nyligen kalvat, de andra i snar kalvställning, 2 st. kvigor, den ena betäckt, 6 höns, 1 mjölkmaskin och transportflaskor, 1 enhästs slättermaskin, hästräfsa, radsåningsmaskin, kastmaskin, hackelseverk, 1 gröpkvarn, 1 vedkap, 1 åkvagn, 1 åksläde, arbetsvagnar och kälkar, plogar och harvar, all yttre handredskap, ävensom slöjd- och smidesverktyg m. m. 1 bättre salsmöbel, ävensom andra möbler, som skola försäljas som vid tillfället förekommer.

Vederhäftiga inropare erhålla 3 månaders räntefri kredit, andra kontant eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles, tills den är till fullo betald.

Länghem den 10 november 1941.

Gottfr. Nyman. Albert Andersson.

TILL SALU.

Måndagen den 17 nov.

låter **Karl Johansson, Veddige, tel. 36,** försälja

STORA, VACKRA

Hallandsgrisar.

Björketorp	6,45	Tärby	12,30
Fotskäl	7,00	Varnum	12,35
Sandvad	7,15	Rångedala	1,00
Sätila	7,30	Borås	1,15
Björlanda	8,00	Sandared	2,15
Hällingsjö	8,15	Hultafors	2,30
Rävlanda	8,45	Hulud	3,00
Bollebygd	9,00	Seglora	3,30
Henån	9,30	Viskafors	4,00
Töllsjö	10,00	Kinnarumma	4,15
Skogen	10,30	Fritsla	4,30
Hedared	10,45	Kinnahult	4,45
Sandhult	11,00	Kinna	5,00
Bredared	11,30	Skene	5,15
Vänga	11,45	Berghem	5,30
Fristad	12,00		

Tisdagen den 18 nov.

Björketorp	7,00	Nytorp	12,30
Berghem	7,15	Länghem	1,00
Skene	7,30	Björdal	1,15
Kinna	7,45	Limmared	1,30
Örby	8,00	Tranemo	1,45
Olstorp	8,15	Uddebo	2,00
Hunnaryd	8,45	Strömsfors	2,15
Skephult	9,00	Svenljunga	2,30
Roasjö	9.30	Axelfors	3,30
Ljushult	10,00	Holsljunga	4,00
Aplared	10,30	Backa st.	4,15
Målsryd	10,45	Öxabäck	4,30
Gånghester	11,00	Torestorp	4,45
Drared	11,15	Vallsås	5,00
Dannike	11,30	Kungsäter	5,30
Hillared	11,45	Gunnbo	5,45
Lockryd	12,00	Horred	6,00
Sexdrega	12,15		

Kontant eller 6 mån. kredit utan växel.

Stora grisar till billiga priser.

Ett stoföl

på 7:de månaden till salu hos Hjalmar Henningsons Sterbhus, Attorp, Torpåkra. Tel. 9.

En kraftig häst

i 4:de året, till salu. Holmåkra, Skattegården, Od.

DAM- OCH FLICKHATTAR samt dito mössor i vackra mod. modeller till bill. priser. **Ekiperingsaffären, Bollebygd**

En grov häst

4½ år, samt **rovor** till salu.

F. ERIKSSON, Tåbo.
Tel. Svenljunga 2612.

ÖNSKAS KÖPA

KANINSKINN

köpas i såväl större som mindre partier till högsta gällande dagspriser. Insänd skinnen till värdering, anbud följer omgående.

F:a Bror Högberg,
S:a Hamngatan 67, Göteborg.
Tel. 11 23 60 — 11 25 32.

Symaskin köpes.

Svar till "2599", B. T:s kontor.

Asp, Björk och Al

till tändstickor och fanér uppköpas till avsevärt förhöjda priser.

EDV. WESTERGREN.
Telefon Svenljunga 2118.

EGENDOMAR

TILL SALU

N:r 4916.

Prima jordbruk i Kinds härad

naturskönt läge vid allm. väg, vattendr. genom ägorna. Födes 8 nötkr., dragare och smådjur, löv- och barrskog, betydligt för avsalu. **Så gott som nya byggnader,** boningshus, inneh. i 2 vån. 5 rum, 2 kök, m. m., präktig ladugård m. m., springvatten i kök och ladug., el. för lyse och kraft. Säljes med utsäde och rikligt vårfoder. **Genast affär begärt pris 14,000 kr., hypoteksl. att övertaga.** Dessutom såväl större som mindre gårdar till humana priser. Närmare uppl. vid besök, eller beskr. mot 5 porton.

FRITZ BOHLIN,
Ulricehamnsvägen 28 Borås.

N:r 4925.

Litet välbel. hemman

i S. Vings s:n i närh. av sjön Tolken m. fiskrätt. Areal över 20 tnld, födes 3 nötkr. och smådjur, rikligt med löv- och barrskog. Bygnader uppf. 1938—39. Villab. inneh. i 2 vån. 5 rum, kök, hall, köksförst., m. m., cementerad ladug., prima källare, elektr. **Genast affär begärt pris 12,500 kr.** Närmare uppl. vid besök, eller i brev mot 5 porton.

FRITZ BOHLIN,
Ulricehamnsvägen 28 Borås.

Bra jordbruksgård

i Länghem, föder 6 kor och häst, prima hus och skog. Flera förslag att välja på. **O. A. Johansson, Sexdrega.** Tel. 250 25. Träffas å Centralhotellet strax vid Borås Central lördagar 12—4.

ÖNSKAS KÖPA.

GÅRD

med 200—300 tnld skogsmark, helst ungskog, köpes. Outnyttjat eller utbyggt vattenfall önskvärt. Kontant. Solid köpare.

H. Johansson,
Box 28, Markaryd. Tel. 125.

Önskas köpa.

Ett flertal köpare anmälda till hemman med 10 till 30 tnld åker, betydande skog önskvärt, även till stora skogsgårdar samt till välbebyggda och välbelägna jordbrukslägenheter många köpare. Uppdrag emottagas tacksamt.

FRITZ BOHLIN,
Ulricehamnsvägen 28 Borås.

LEDIGA PLATSER

Plats finnes för en

äldre kvinna

som vill åtaga sig att sköta hemmet åt ett par äldre personer. Svar till "Genast", B. T., Kinna.

En medelålders kvinna

får med snaraste god och lätt plats att får lätt platsi liten familj. Svar till "Vänligt bemötande", Box 20, Grimsås.

Hushållerska

får lät plats i liten familj. Svar till "Lätt plats", Box 7, Hajom.

Förestånderska

Trikåfabrik, som tillverkar stickade yllevaror, söker idérik föreståndерska, som har god kännedom om stickning och sömnad. Svar till "1 jan. 1942", B. T:s kontor.

STADGAD ORD. FLICKA

erh. genast plats i 2 pers. hushåll å landet. Svar med lönepr. m. m. till "1 dec. 1941 (5106)", Westgötens kontor.

Hembiträde

erhåller bra plats i liten familj. Eget rum med radio. Ordnad ledighet. Svar till "1 dec.", Box 241, Borås.

Vedhuggare

erhålla omedelbart arbete med vedhuggning, dels å Hulugården i Floby, Bjurbråken i Undenäs, Sörgården, Fagersanna. Bostad finnes å resp. platser. **Claes Petterson, Herrljunga.** Tel. 44.

PREDIKOTURER.

Caroli kyrka.

Nattvardsgång i Caroli kyrka lördag 18 komm. Blomqvist.

23:dje sönd. efter Tref.

Caroli församling.

Caroli kyrka.

Söndagsskola 9,30.
Högmässa 11, prosten Beskow.
Aftonsång 17, komm. Skoglund.

Ramnakyrkan.

Högmässa 11, pastorsadj. Berndtsson.

Sjöbo församlingshem.

Söndagsskola 10, andaktsstund 17, pastorsadj. Berndtsson.

Viareds församlingshem.

Söndagsskola 10; onsdag 16 andaktsstund, prosten Beskow.

Söndagsskola i Ryda och å Solklinten 9,30.

Kollekten vid högmässorna tillfaller de kyrkliga söndagsskolorna i Borås.

Kyrkans manliga ungdomskrets samlas måndag 19,30.

Kyrkoadjunkt Larssons ungdomskrets samlas onsdag 19.

Församlingsafton i Ryda församlingshem måndag 18,30.

Byttorp-Hestrakretsen samlas måndag 18,30.

Missionskretsen samlas torsdag 19.

Borås Gustav Adolfs och Brämhults församlingar.

Gustav Adolfs kyrka.

Söndagsskola 9,30.

Skriftermål och nattvardsgång i samband med högmässa 11, komm. Ödman.

Aftonsång 17, kyrkoadj. Ahlstrand.

Måndag 11, komm. Magnusson, 18 kyrkoh. Ejnar Wieselgren, Göteborg.

Brämhults kyrka.

Söndagsskola 9,30.

Högmässa 11, komm. Magnusson.

Borhult, hos Ad. Andersson, husförhör torsdag 16, Melin.

Elinshöjds församlingshem.

Söndagsskola 9,30; Elinshöjdskretsen 14,30.

Husförhör lördag den 22 kl. 19, komm. Ödman.

Hulta församlingshem.

Söndagsskola 10; husförhör tisdag 15, komm. Magnusson.

Kollekten vid högmässorna tillfaller de kyrkliga söndagsskolorna i Borås.

Veckopredikan i Gustav Adolfs kyrka onsdag 19, komm. Ödman.

Kyrkans manliga ungdomskrets samlas måndag 19, bibelstudium, prosten Beskow.

Den gemensamma gruppen inställes.

Norrmalmspojkarna i Elinshöjd onsdag 18,30.

Viareds missionskyrka.

Söndag 9,30 söndagsskola, 11 Nils Johansson, veckooffer. Måndag 19,30 juniorsekreterare Josef Mellin från Stockholm, pastorerna Ivar Ström och J. V. Ögren, kollekt. Torsdag 19,45, pastor G. Nicqasson m. fl.

Sjöbackens missionshus söndag 11 söndagsskola.

Sandareds missionshus söndag 10,30 söndagsskola.

Sjömarken söndag 11 söndagsskola.

Lundsdal söndag 9,30 söndagsskola.

Fristads missionshus lördag 19 juniormöte. Söndag 14,30 söndagsskola, 19,30 Carl Nyström.

Borgstena missionshus söndag 10 söndagsskola, 11 Carl Nyström, kollekt. Måndag 19,30 ungdomsmöte i Tuvarp.

Vesene missionskyrka lördag 20 och söndag 15, O. Olofsson och Carl Nyström, kollekt. Söndag 10 söndagsskola.

Sparsör söndag söndagsskolan inställd.

Målsryds missionshus lördag 15,30 Lapp-Lisa. Söndag 11, And. G. Bergh, (veckooffer), 16 möte i Dalsjöfors, Maj Lindberg, Levinsson m. fl. Tisdag 19 juniorerna. Onsdag 19,30, Artur Valin fr. Stockholm.

Gånghester söndag 11 söndagsskola.

Berget söndag 11 söndagsskola.

Senåsa söndag 11 söndagsskola.

Sandhult, Blåbandslokalen, söndag 18, Nils Johansson, (kollekt), efteråt ensk., nattv.

Sandhult, Solhaga, söndag 10,30 söndagsskola.

Tämta, Betel, söndag 17, Arne Levinson.

Tabernakelsalen, Töllsjö, lördag 20 bönestund. Söndag 20 väckelsemöte, Ester Haglund, (kollekt).

Stenkulla söndag 14 söndagsskola, 15 E. Haglund, (kollekt).

Hökerums missionskyrka tisdag 20, pastor Hermansson från Södertälje, (kollekt).

Härna, Tabernakelsalen, tisdag 20 och onsdag 20, evang. Ester Haglund.

Kärrabo missionshus tisdag 18, A. Berglund och Ossian Karlsson, kollekt.

Gullestorp söndag t. o. m. fredag 20, Vilh. Lindberg.

Ljungs missionshus söndag 17 ungdomsmöte. Torsdag 18 enskilt möte, 20 past. R. Bränn, kollekt.

Rygga, (Johanssons), söndag 11 söndagsskola.

Berghems missionshus lördag 19 sång- och musikövning. Söndag 14 söndagsskola, 15,30 juniormöte.

Smyrna, Fåglavik, lördag 20 bön. Söndag 14 församlingsmöte, 16 E. Dahl och R. Friberg. Onsdag 16,30 barnmöte, 20 R. Friberg.

Svaneholm, hos Hanna Ottoson, lördag 17 symöte, 19 Andelius, (kollekt). Pensionatet söndag 10 söndagsskola, 11,30 Andelius, (kollekt). Onsdag 19,30 Folke Kullingsjö, (kolleka för V. M. F.)

Salem, Björketorp, söndag 20, Axel Sundström.

Eriksbergs missionshus söndag 11, Lindström m. fl.

Mjäldrunga missionshus söndag 15, Lindström m. fl.

Nitta, Saron, tisdag 20, E. Olsson fr. Skövde, kollekt.

Drared, Elimkapellet, söndag 11, Nahlbom, 14,30 söndagsskola.

Nitta, Saron, söndag 17, Nahlbom.

Älvsered, missionshuset, söndag 9,30 söndagsskola, 11,30 Henry Fryling, 17 offentligt juniormöte. Onsdag 20 enskilt möte.

Toarpsdals missionshus söndag 17, Vilhelm Lindberg, kollekt för D. U. F.

Gullestorps missionshus söndag 19,30, Vilhelm Lindberg och Ossian Carlsson, Kollekt för D. U. F.

Åtrafors, Dannike, söndag 11, Mellangården 15, Folke Bondeson, kollekt.

Dannike, Betania, söndag 10 söndagsskola, 11 Holger Jansson, nattvard, 20 Holger Jansson. Tisdag 20 (hos Hults) bönemöte.

Hillareds missionshus söndag 14 söndagsskola.

Hillared, Anneberg, (hos Höglanders), söndag 16, Frits Johansson och Holger Jansson.

Herrljunga baptistförsamling, Kapellet, söndag 11, Malm, koll., 12,30 söndagsskola. Onsdag 18,30 junior och G. K., 20 past. Wallbäck och Malm.

Södra Härene, Ribbingsberg, torsdag 20, Öberg, koll.

FÖR SÖNDAGEN.

Allt vad I viljen, att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem.
Matt. 7: 12.

Detta är ett svårt ord, men Jesus menar allvar. Det låter överdrivet men är ej för mycket sagt. Det tycks vara omöjligt, men det är ej omöjligare än det är för skolgossen att efterlikna förskriften. Precis lika vackert blir det icke, men han lär sig dock att skriva, och detta är ju huvudsaken. Mästaren har givit oss en hög uppgift, så hög, att vi aldrig kunna lösa den fullkomligt, men han är nöjd, om lärjungarna taga hans lärdom i akt och allvarligt försöka, liksom Paulus sade om fullkomligheten: "Jag far därefter".

Det stora felet i kristenhetens skola är, att lärjungarna ej lyda Kristus, icke göra vad han lär oss utan följa sitt eget tycke, sina egna begär. Vi kunna, blott vi vilja. Men det är den goda viljan, som fattas. Man är sig själv närmast. Det är en naturlig sak, men vi skola ock unna andra att leva. Vi må taga hänsyn gent emot andra och ej roffa allt åt oss själva, ej såra och trampa varandra. Det finns många, som vilja anses vara religiösa och kunna det ordet utantill: Allt vad I viljen, att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem, men leva helt annorlunda. I dag vill Herren påminna oss därom. Det är så enkelt detta rättesnöre, som Jesus givit oss för det dagliga livet. Så snart vi frestas att tala ovänligt, höra vi inom oss en röst, som varnande frågar: Vill du, att andra människor säga så till dig? När tillfället erbjudes mig att göra en vinst på andras bekostnad, ropar samvetet: Vill du, att andra göra så mot dig själv? Om människorna lyssnade till dessa varningar, skulle självviskheten och hänsynslösheten ej få vålla så mycket ont i världen. Självviskhet är död, men kärlek är liv. Låtom oss minnas det ordet såsom en grundtanke i Jesu bergspredikan!

Ingen kan vara ensam med Herren utan att få ett styng i hjärtat. Ingen kan höra hans ord utan att fråga sig själv: Är jag sådan? Låtom oss flytta vårt vardagsliv in under ordets klara ljus och pröva oss själva! När allt går sin gilla gång, oroa vi oss ej utan ursäkta ett sårande ord, undskylla vårt självviska handlingssätt såsom den naturligaste sak i världen. I allmänhet leva människorna så, och just fördenskull behöva vi en väckelse i vårt samvete. Vi behöva ofta höra det ordet, som dräper självviskheten men gör kärleken levande i vår dagliga umgängelse i vårt hem bland våra närmaste och ute i världen bland främmande människor. Vi behöva gå till oss själva, tänka oss själva bliva sårade av elaka tungor, trampade, undanskuffade, kränkta och orättvist behandlade. Sätta vi oss in i andras ställning, förstå vi, hur orätt vi göra genom att förnärma en medmänniska eller rycka levebrödet från henne, medan vi själva sitta i överflöd. Men sådant tänker folk icke på. Det står ej i Sveriges rikes lag, det är icke något straffbart. Nej, självviskheten är ej något brott men vida mer. Självviskheten är synd. Den är roten till allt ont, till kiv och ovänskap. Och vad är egentligen orsaken till det fasansfulla kriget? Självviskheten. Om de kristna nationerna gjorde allvar av sin kristendomskunskap, skulle det snart bliva frid på jorden.

Det vet man. I Jesu evangelium ligger lösningen på alla de tvistefrågor, som uppröra mänskligheten. Det erkänner man, men man gör icke det personliga offret, som fordras. På knä inför Gud må vi bedja om Jesu sinne mot vår nästa. Det skall bliva världens frälsning.

Mig Mästaren lät höra:
Att göra endast vad du vill,
Att andra mot dig göra,
Det hör var kristen mänska till.
Det är vår Herres nya bud
Att i vår broder älska Gud.

O Jesu, jag vill bära
Det stora offret fram för dig,
Men endast du kan lära
Din lärjunge att offra sig.
Tag bort mitt hjärtas självviskhet,
Och fyll det med din härlighet!

Paul Nilsson.

Arbetslöshetsutgifterna i Malmö tredubblas.

MALMÖ den 13 nov. (TT). Arbetslöshetsutgifterna i Malmö ha under innevarande års tre första kvartal tredubblats i jämförelse med samma tid förra året. I år har nämligen staden enligt Sk. D. utanordnat kr. 913,946 i understöd mot 283,240 kr. i fjol. Det kontanta understödet har utgjort 728,592 kr. mot 219,917 i fjol. Även de rena kontanta fattigvårdsunderstöden visa i år en kraftig stegring.

BILDÄCK.

Några beg. lastbilsdäck önskas köpa.
Svar till "Kontant (5097)", B. T:s kontor.

P-Ela-0848

Bilaga 7.

FÖRTECKNING över kallelser och kungörelser samt denna dag å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde hos hem.äg. Gustaf Carlsson i Hedared nr 2 lördagen den 29 november 1941 för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Hedareds by i Sandhults socken, Älvsborgs län.


Kungörelser:	Pastorsämbetet i Sandhult	Sandhult
	Tidningen Westgöten	Borås
Kallelser:	Skiftesgedemannen Nils Eliasson, Bertilshult, Sandared	
	" Erik Eriksson, Näs	"

Underrättelser till:

Oskar Johansson	Skattegården	Hedared
Oskar Perssons sterbhus	"	"
Aron Anderssons sterbhus	"	"
Gustaf Carlsson	"	"
Paul Samuelsson	"	"
Artur Samuelsson	"	"
Mauritz Samuelsson	"	"
Frans Svensson	Haraldsgården	"
Vilhelm Svensson	"	"
Gustaf Andersson	"	"
J.A. Johansson	"	"
Holger Johansson	"	"
John Johansson	"	"
Amandus Johansson	"	"
Hjalmar Persson	"	"
Frans Persson	"	"
Oskar Persson	"	"

Halmstad den 15 november 1941.

På t jänstens vägnar:



Bilaga 8.

KUNGÖRELSE

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning - medelst sänkning av Hedaredsån inom Hedareds by - av mark till Hedared nr 1 och 2 i Sandhults socken av Älvsborgs län har av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Gustaf Carlsson i Hedared nr 2 lördagen den 18 april 1942 kl. 9; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som jämväl skulle innefatta sänkning av Nedre (Västra) Valsjön, synes kunna angå ägare och innehavare av fiskerätt i densamma.

Halmstad den 28 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sandhults kyrka söndagen den 12.4. 1942, betygar Gustaf Vesterwarp
kyrkoherde

Bilaga 9.

Införd i tidningen Westgöten den 4 april 1942.

KUNGÖRELSE

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning - medelst sänkning av Hedaredsån inom Hedareds by - av mark till Hedared nr 1 och 2 i Sandhults socken av Älvsborgs län har av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Gustaf Carlsson i Hedared nr 2 lördagen den 18 april 1942 kl. 9; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som jämväl skulle innefatta sänkning av Nedre (Västra) Valsjön, synes kunna angå ägare och innehavare av fiskerätt i densamma.

Halmstad den 28 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 10.

FÖRTECKNING över kungörelser och kallelser samt denna dag å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde hos hem.äg. Gustaf Carlsson i Hedared nr 2 lördagen den 18 april 1942 f.r syneförrättning angående torrläggning av mark till Hedareds by i Sandhults socken, Älvsborgs län.

Kungörelser: Pastorsämbetet i Sandhult — Myrekulla

Tidningen Westgöten — Borås

Kallelser: Skiftesgodemannen Nils Eliasson, Bertilshult, Sandared

" Erik Eriksson, Näs "

Underrättelser till:

Oskar Johansson	Skattegården	Hedared
Fru Helena Persson	"	"
Aron Anderssons sterbhus:		
Fru Selma Andersson	" 2^{10}	"
" Berta Högberg	" 2^{10}	"
Fr. Judit Andersson	" 2^{10}	"
" Hanna "	" 2^{10}	"
Fru Elsa Johansson	" 2^{10}	"
Fr. Anna Andersson	" 2^{10}	"
" Sara "	" 2^{10}	"
Sven Andersson	" 2^{10}	"
Gustaf	" 2^{10}	"
Bengt	" 2^{10}	"
Gustaf Carlsson	"	"
Artur Samuelsson	"	"
Mauritz "	"	"
Gustaf Andersson	Haraldsgården	"
Frans Svensson	"	"
Vilhelm Svensson	"	"

J.A. Johansson	Haraldsgården	1^2	Hedared
Holger "	"	1^2	"
John Johansson	"	1^2	"
Amandus Johansson	"		"
Hjalmar Persson	"		"
Frans Persson	"		"
Oskar Persson	"		"

Halmstad den 2 april 1942

På tjänstens vägnar:



Bilaga 11.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A - B.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
19 +40	-	-	1.50	-	1:1.o	att. där öppet dike är förlagt i rågång,
20	60	1.80	"	5,10	"	denna och dikets mittenlinje skola
+50	50	1.85	"	5.20	"	sammanfalla;
21	50	1.85	"	5.20	"	att. den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+50	50	2.00	"	5.50	"	gas närmare dikeskanten än 1,o meter
22	50	1.95	"	5.40	"	eller med brantare lutning än den för
+50	50	1.90	1.00	4.80	"	motsvarande dikessträcka gällande;
+70	20	3.30	"	7.60	"	att. jordvallarna skola genomgrävas för
23	30	2.00	"	5.00	"	ytvattnets framsläppande, där detta
+50	50	3.30	"	7.60	"	har benägenhet att samlas för att rinna
24	50	2.95	"	6.90	"	ut i öppna diket eller öppna diken
+50	50	1.90	"	4.80	"	tillstöta; minst en genomskärning på
25	50	1.65	"	4.30	"	varje 30 meters sträcka av diket;
+50	50	1.45	"	3.90	"	att. stenar i dikesbotten och slänter skola
26	50	0.85	"	2.70	"	borttagas;
+50	50	0.80	"	2.60	"	att. stenar av mer än mansbördas storlek ej
	710					må läggas i jordvallarna så att dessas
	Sträckan C - D.					utspridande försvåras;
1 +20	-	1.45	0.30	3.20	1:1.o	att. försumligheter i fråga om dikesjordens
+55	35	1.40	"	3.10	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
2	45	1.60	"	3.70	"	och stenar i botten och slänter föran-
+50	50	1.75	"	4.00	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
+83	33	1.80	"	4.10	"	att. den, som åtagit sig arbete ej må er-
3	17	1.70	"	3.90	"	hålla slutlikvid förrän hela det åtagna
+50	50	1.70	1.00	4.40	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
4	50	1.70	"	4.40	"	ingenjör eller den han i sitt ställe
överföres	380					sätter;

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	380					
4 +50	50	1.65	1.00	4.30	1:1.0	
+79	29	1.90	"	4.80	"	
5	21	1.75	"	4.50	"	
+33	33	1.65	"	4.30	"	
+50	17	1.70	"	4.40	"	
6	50	2.05	"	5.10	"	
+48	48	1.60	"	4.20	"	
7	52	1.25	"	3.50	"	
+50	50	1.55	"	4.10	"	
8	50	1.80	"	4.60	"	
+50	50	1.70	"	4.40	"	
9	50	1.70	"	4.40	"	
+50	50	1.70	"	4.40	"	
10	50	1.80	"	4.60	"	
+50	50	1.70	"	4.40	"	
11	50	1.65	"	4.30	"	
+50	50	1.95	"	4.90	"	
12	50	1.85	"	4.70	"	
+50	50	1.75	"	4.50	"	
13	50	2.00	"	5.00	"	
+50	50	1.75	"	4.50	"	
14	50	1.80	1.50	5.10	"	
+50	50	2.10	"	5.70	"	
15	50	1.90	"	5.30	"	
+50	50	1.85	"	5.20	"	
16	50	1.85	"	5.20	"	
överf:s	1480					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	1480					
16 +25	25	1.80	1.50	5.10	1:1.0	
17 +	75	-	"	-	-	
	1580					

FIXPUNKTSBESKRIVNING

+ 9,68, 8 meter söder punkt 0^{+78}, ringformigt märke i jordf. sten;

+ 7.16, 22 " norr " 7^{+83}, " " " " "

+ 8.35, 46 " " " 15^{+9}, " " " " "

+ 7.96, 80 " söder " 21^{+50}, " " " " "

+6.91, 15 " nordväst " 24^{+10}, " " " " "

Hedared den 18 april 1942.

Fredrik Larsson

Bilaga 12.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 8:80 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan A-B.								
19^{+40}–22^{+76}	336	Schaktn.av dyjord m³	840	0:80	672	-				
		" " grus ō sten "	300	2:50	750	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			138	-	1560	-		
22^{+76}–24^{+50}	174	Schaktn.av sten ō block m³	840	3:50	2940	-				
		Sprängsten	15	8:-	120	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			300	-	3360	-		
24^{+50}–26^{+50}	200	Schaktn.av sten ō block	320	3:00	960	-				
		Sprängsten	5	8:-	40	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			100	-	1100	-	6020	-
		Sträckan B-C.								
1^{+20}–2^{+83}	163	Schaktn.av dybl. sandj. m³	40	0:90	36	-				
		" " sand ō grus "	40	1:00	40	-				
		" " grus "	10	1:10	11	-				
		" " grus ō sten "	50	2:20	110	-				
		Sprängsten	1	8:00	8	00				
		För oförutsedda fall,m.m.			25	-	230	-		
2^{+83}–4^{+79}	196	Schaktn. av dy ngt. sandbl.	340	0:70	238	-				
		" " grus	35	1:10	38	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			23	50	300	-		
4^{+79}–5^{+33}	54	Schaktn.av dy ngt.sandbl.	80	0:70	56	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			4	-	60	-		
5^{+33}–8^{+14}	281	Schaktn.av dy ngt.sandbl.	120	0:70	84	-				
		" " grus	65	1:10	71	50				
		" " dyjord	270	0:70	189	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			35	50	380	-		
		Överföres					970	-	3330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					970	-	3330	-
8^{+14}-9^{+41}	127	Schaktn.av dyjord	100	0:70	70	-				
		" " grus	120	1:10	132	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			18	-	220	-		
9^{+41}-11^{+19}	178	Schaktn. av dyjord	210	0:70	147	-				
		" " grus	80	1:10	88	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			25	-	260	-		
11^{+19}-13^{+72}	253	Schaktn. av dyjord	1200	0:70	840	-				
		" " grus	50	1:10	55	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			85	-	980	-		
13^{+72}-17	328	Schaktn.av dyjord	1030	0:70	721	-				
		" " grus	90	1:10	99	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			80	-	900	-	3330	-
					Summa kronor				9350	-


Hedared den 18 april 1942.



Överföres

Bilaga 13.

Graderingskurva.



Bilaga 14.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

BESKRIVNINGS- OCH VÄRDERINGSLÄNGD

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandhults socken					
Hedared Skattegården	2^{11}	Aa	5/32		Helena Persson
				1	äng, mylla på sandgrus
				2	åker, " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
					Summa:
" "	2^{10}	Ab	5/32		Aron Anderssons sterbh.
				6	åker, mylla på sandgrus
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	äng, " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	åker, sandmylla på sand
				16	" " " "
				17	äng, " " "
				18	" " " "
				19	åker, mylla på sand
				20	" " " "
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07									
							05									
							07									
							09									
							03									
							31									
							05									
							09									
							035									
							03									
							12									
							05									
							10									
		035						860	30	10	900	31	50	40	1	40
		05						360	18	-	"	45	-	540	27	-
	055							560	30	80	1600	88	-	1040	57	20
	03							1580	47	40	"	48	-	20	-	60
		015						880	13	20	900	13	50	20	-	30
		04						570	22	80	"	36	-	330	13	20
	015							1580	23	70	1600	24	-	20	-	30
	08							480	38	40	"	128	-	1120	89	60
	18		14				475		224	40		414	-		189	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hedared Skattegården	2^{9}	Ac	5/32		Gustaf Carlsson
				21	äng, sandmylla på grus
				22	åker, " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28 a	" , djup mylla
				28 b	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
"	"		"	36	" " "
"	"			37	" " "
"	"			38	" " "
"	"			39	" " "
"	"			40 a	mossmark, torvmylla
"	"			40 b	" "
"	"			41	åker, djup mylla
"	"			42	" " "
				43	" " "

överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			055					500	27	50	1000	55	-	500	27	50
	04							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
	08							1280	102	40	"	128	-	320	25	60
	07							1580	110	60	"	112	-	20	1	40
	12							1360	163	20	"	192	-	240	28	80
	045							1580	71	10	"	72	-	20	-	90
	22							640	140	80	"	352	-	960	211	20
	19							1120	212	80	"	304	-	480	91	20
	15							1580	237	-	"	240	-	20	3	-
	17							720	122	40	"	272	-	880	149	60
	32							720	230	40	"	512	-	880	281	60
	065							720	46	80	"	104	-	880	57	20
	11							480	52	80	"	176	-	1120	123	20
	07							720	50	40	"	112	-	880	61	60
	05							1500	75	-	"	80	-	100	5	-
	05							1580	79	-	"	80	-	20	1	-
	15							1360	204	-	1400	210	-	40	6	-
	07							1360	95	20	"	98	-	40	2	80
	11							1380	151	80	"	154	-	20	2	20
	14							1120	156	80	"	196	-	280	39	20
					08			450	36	-	700	56	-	250	20	-
					02			680	13	60	"	14	-	20	-	40
	20							1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
	22							490	107	80	~~1400~~ 1370	301	40	880	193	60
	15							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
2	79		055		10				2785	40		4374	40		1589	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört:
–				44	åker, djup mylla
–	–		–	45	" " "
–				46	" " "
–				47	" " "
–				48	" " "
–	–			49a	" " "
–				49b	" " "
–				50	" " "
–	–		–	51	mossmark, torvmylla
–				52	" "
–				53	odlingsmark, "
–				54	" "
–				55	åker, "
–				56	äng, "
–	–		–	57	" "
–	–		–	58	åker, "
–	–		–		Summa:
Hedared Skattegården	2^{15}	Ad	5/32		Artur och Maurits Samuelsson
–				59	åker, djup mylla
–				60	mossmark, torvmylla
–	–		–	61	åker, "
–	–			62	" "
–	–		–	63	" "
				64	mossmark, "
–	–		–	65	" "
–					överföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	79		055		10				2785	40		4347	40		1589	-
	025							720	18	-	1600	40	-	880	22	-
	04							1440	57	60	"	64	-	160	6	40
	01							1580	15	80	"	16	-	20	-	20
	12							960	115	20	"	192	-	640	76	80
	22							480	105	60	"	352	-	1120	246	40
	15							880	132	-	"	240	-	720	108	-
	06							1570	94	20	"	96	-	30	1	80
	13							700	91	-	1400	182	-	700	91	-
					14			100	14	-	500	70	-	400	56	-
					11			100	11	-	"	55	-	400	44	-
			18					100	18	-	"	90	-	400	72	-
			15					100	15	-	"	75	-	400	60	-
	02							1580	31	60	1600	32	-	20	-	40
			10					550	55	-	600	60	-	50	5	-
			015					300	4	50	"	9	-	300	4	50
	27							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
3	835		50		35				3725	90		6271	40		2545	50
	47							560	263	20	1400	658	-	840	394	80
					08			210	16	80	600	48	-	390	31	20
	18							490	88	20	1400	252	-	910	163	80
	02							1120	22	40	"	28	-	280	5	60
	07							1380	96	60	"	98	-	20	1	40
					04			590	23	60	600	24	-	10	-	40
					035			510	17	85	"	21	-	90	3	15
	74				155				528	65		1129	-		600	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört:
–	–		–	66	mossmark, torvmylla
	–			67	" "
–	–			68	" "
	–			69	" "
	–			70	" "
–	–		–	71	" "
	–			72	åker, "
–	–		–	73	" , djup mylla
–	–		–		Summa:
Hedared Haraldsgården		1^4	Ae	3/32	Frans och Vilhelm Svensson
–	–		–	74	åker, djup mylla
–	–		–	75	äng, mylla på grus
–	–			76	åker, " " "
–	–		–	77	" , djup mylla
	–			78	" , torvblandad mylla på sand
–	–		–	79	odlingsmark, mad, torvbl. mylla på sand
					Summa:
"	"	1^5	Af	3/32	Gustaf Andersson
	–			80	åker, djup mylla
	–			81	" " "
	–			82	" " "
	–			83	" " "
	–			84	" " "
–	–			85	" " "
	–			86	" " "
	–				överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30246

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74		155						528	65		1129	-		600	35
					015			510	7	65	600	9	-	90	1	35
					03			590	17	70	"	18	-	10	-	30
					07			590	41	30	"	42	-	10	-	70
					025			510	12	75	"	15	-	90	2	25
					20			590	118	-	700	140	-	110	22	-
					14			280	39	20	"	98	-	420	58	80
	52							350	182	-	1400	728	-	1050	546	-
	12							320	38	40	1600	192	-	1280	153	60
1	38				635				985	65		2371	-		1385	35
	33							320	105	60	1600	528	-	1280	422	40
			04					900	36	-	1000	40	-	100	4	-
	05							930	46	50	"	50	-	70	3	50
	12							320	38	40	1600	192	-	1280	153	60
	45							300	135	-	1500	675	-	1200	540	-
			12					200	24	-	~~1000~~ 970	116	40	770	92	40
	95		16						385	50		1601	40		1215	90
	36							320	115	20	1600	576	-	1280	460	80
	25							320	80	-	~~1600~~ 1570	392	50	1250	312	50
	25							320	80	-	~~1600~~ 1550	387	50	1230	307	50
	05							320	16	-	~~1600~~ 1570	78	50	1250	62	50
	13							320	41	60	~~1600~~ 1580	205	40	1260	163	80
	08							400	32	-	1600	128	-	1200	96	-
	14							320	44	80	"	224	-	1280	179	20
1	28								409	60		1991	90		1582	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört:
				87	åker, djup mylla
"	"			88	" " "
"	"			89	" " "
					Summa:
Hedared Haraldsgården	1^2	Ag	3/32		J.A.Johansson samt Holger och John Johansson
"	"		"	90	åker, djup mylla
	"			91	odlingsmark, mad, djup mylla
	"			92	" " " "
				93	" " " "
	"			94	åker, " "
"	"		"	95	odlingsmark, mad, " "
	"			96	äng, " "
	"			97	" " "
"	"		"	98	åker, " "
			"	99	äng, " "
				100	" " "
				101	" " "
	"			102	" " "
			"		Summa:
Hedared Haraldsgården	1^3	Ah	3/32		Amandus Johansson
			"	103	äng, sandmylla på grus
				104	odlingsmark, mossdy
"	"		"	105	" "
	"			106	" , djup mylla
					överföres:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28								409	60		1991	90		1582	30
	12							320	38	40	1600	192	-	1280	153	60
	17							320	54	40	"	272	-	1280	217	60
	14							320	44	80	"	224	-	1280	179	20
1	69								547	20		2679	90		2132	70
	51							640	326	40	1600	816	-	960	489	60
			13					400	52	-	1000	130	-	600	78	-
			01					400	4	-	"	10	-	600	6	-
			09					400	36	-	"	90	-	600	54	-
	14							800	112	-	1600	224	-	800	112	-
			07					200	14	-	1000	70	-	800	56	-
			02					400	8	-	"	20	-	600	12	-
			02					200	4	-	980 ~~1000~~	19	60	780	15	60
	15							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
			05					240	12	-	1180 ~~1200~~	59	-	940	47	-
			06					240	14	40	1180 ~~1200~~	70	80	940	56	40
			11					240	26	40	1190 ~~1200~~	130	90	950	104	50
			34					300	102	-	1200	408	-	900	306	-
	80		90						753	20		2258	30		1505	10
			16					120	19	20	600	96	-	480	76	80
			24					120	28	80	"	144	-	480	115	20
			06					120	7	20	"	36	-	480	28	80
			20					120	24	-	590 ~~600~~	118	-	470	94	-
			66						79	20		394	-		314	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres:
	–			107	åker, mylla på sand
	–			108	" " " "
	–			109	odlingsmark, mad, torvmylla
				110	" " "
					Summa:
Hedared Haraldsgården	1^{19}	Aj	1/32		Hjalmar Persson
	–			111	odlingsmark, mad, torvmylla
–	–		–	112	åker, sand
–	–		–	113	odlingsmark, mosse, torvmylla
–	–		–	114	åker, sand
–	–		–	115	odlingsmark, mosse, torvmylla
–	–		–		Summa:
–	–	Ak	–		Samf. till 1^{17}, 1^{18} och 1^{19}
			–	116	odlingsmark, mosse, torvmylla
–	–		–	117	" " "
–	–		–		Summa:
" "	1^{18}	A1	1/32		Oskar Persson
				118	odlingsmark, mosse, torvmylla
–	–		–	119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
	–			122	" mad "
	–			123	" " "
	–			124	åker, "
–	–		–	125	" "
	–				Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			66						79	20		394	-		314	80
	16							350	56	-	1400	224	-	1050	168	-
	08							1380	110	40	"	112	-	20	1	60
			015					50	-	75	200	3	-	150	2	25
			06					50	3	-	"	12	-	150	9	-
	24		735						249	35		745	-		495	65
			14					50	7	-	200	28	-	150	21	-
	015							500	7	50	1000	15	-	500	7	50
			03					50	1	50	400	12	-	350	10	50
	035							990	34	65	1000	35	-	10	-	35
			02					50	1	-	400	8	-	350	7	-
	05		19						51	65		98	-		46	35
			01					50	-	50	400	4	-	350	3	50
			03					50	1	50	"	12	-	350	10	50
			04						2	-		16	-		14	-
			07					50	3	50	400	28	-	350	24	50
			16					50	8	-	"	64	-	350	56	-
			30					50	15	-	200	60	-	150	45	-
			02					50	1	-	"	4	-	150	3	-
			31					50	15	50	"	62	-	150	46	50
			02					50	1	-	"	4	-	150	3	-
	12							350	42	-	1400	168	-	1050	126	-
	11							360	39	60	1200	132	-	840	92	40
	23		88						125	60		522	-		396	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hedared Haraldsgården	1^{17}	Am	1/32		Frans Persson
– –			–	126	åker, torvmylla
–				127	odlingsmark, mad, torvmylla
–			–	128	" " "
– –			–	129	" " "
–					Summa:
					SAMMANDRAG
Hedared Skattegården	2^{11}	Aa	5/32	1-5	Helena Persson
" "	2^{10}	Ab	5/32	6-20	Aron Anderssons sterbh.
" " –	2^{9}	Ac	5/32	21-58	Gustaf Carlsson
" " –	2^{15}	Ad	5/32	59-73	Artur och Maurits Samuelsson
" Haraldsgården	1^{4}	Ae	3/32	74-79	Frans och Vilhelm Svensson
" " –	1^{5}	Af	3/32	80-89	Gustaf Andersson
" " –	1^{2}	Ag	3/32	90-102	J.A.Johansson samt Holger och John Johansson
" "	1^{3}	Ah	3/32	103-110	Amandus Johansson
" "	1^{19}	Aj	1/32	111-115	Hjalmar Persson
" " –		Ak	–	116-117	Samf. till 1^{17}, 1^{18} och 1^{19}
" " c –	1^{18}	Al	1/32	118-125	Oskar Persson
" " –	1^{17}	Am	1/32	126-129	Frans Persson
					Summa:
–					
– –			–		
– –			–		
– –			–		
–					
– –			–		
– –			–		
–					
–					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							360	57	60	1200	192	-	840	134	40
			07					50	3	50	200	14	-	150	10	50
			04					50	2	-	"	8	-	150	6	-
			20					50	10	-	"	40	-	150	30	-
	16		31						73	10		254	-		180	90
							31									
	18		14				47.5		224	40		414	-		189	60
3	835		50		35				3725	90		6271	40		2545	50
1	38				635				985	65		2371	-		1385	35
	95		16						385	50		1601	40		1215	90
1	69								547	20		2679	90		2132	70
	80		90						753	20		2258	30		1505	10
	24		735						249	35		745	-		495	65
	05		19						51	65		98	-		46	35
			04						2	-		16	-		14	-
	23		88						125	60		522	-		396	40
	16		31						73	10		254	-		180	90
9	515	3	855		985		785		7123	55		17231	-		10107	45

Sollefteå den 18 april 1942.

Erik Eriksson

Nils Ekmans

Bilaga 15.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sandhults socken				
			Hedared Skattegården				
5/32	2[10]	Ab	Aron Anderssons stadbn	sök	13-20	324.40	414.00
5/32	2[9]	Ac	Gustaf Carlsson	"	21-58	3725.90	6271.40
5/32	2[15]	Ad	Artur och Hanicty Samuelsson	"	59-73	985.65	2371.00
			Hedared Haraldsgården				
3/32	1[4]	Ae	Frans och Wilhelm Svensson	"	74-79	385.50	1601.40
3/32	1[5]	Af	Gustaf Andersson	"	80-89	5447.20	2679.90
3/32	1[2]	Ag	J.A. Johansson samt Holger och John Johansson	"	90-102	753.20	2258.30
3/32	1[3]	Ah	Amandus Johansson	"	103-110	249.35	745.00
1/32	1[19]	Aj	Hjalmar Persson		111-115	51.65	98.00
		Ak	Samt tin 1[17], 1[18] och 1[19]		116-117	2.00	16.00
1/32	1[18]	Al	Oskar Persson	sök	118-125	125.60	522.00
1/32	1[17]	Am	Frans Persson	"	126-129	73.10	254.00
			Summa			7123.55	17231.00

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
189.60						175.41	1.876	10.30		
2545.50						2354.60	25.185	138:31		
1385.35						1281.51	13.706	75:27		
1215.90						1124.80	12.030	66:05		
2132.70						1972.85	21.100	115:87		
1505.10						1392.31	14.891	81:78		
495.65						458.52	4.904	26:93		
46.35						42.82	0.458	2:52		
14.00						12.90	0.138	0:76		
396.40						366.71	3.922	21:54		
180.90						167.37	1.790	9:83		
10107.45						9350.00	100.000	549:17		

Hedared den 18 april 1942.

Erik Persson

Nils Nilsson

Bilaga 16.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hedareds by i Sandhults socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 7 kilometer nordväst om Sandhults kyrka och tillhör Rolfsåns vattenområde nr 106 och dess underavdelning Nolån.

Till utförande hava föreslagits de å hithörande förslagsritningarna med A-B och C-D betecknade dikessträckorna.

Företaget, som även innefattar sänkning av den s.k. Nedre Valsjön, skall benämnas HEDAREDSÅNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942 och är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 23 november 1938, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Enär företaget avser sänkning av en med sjö benämnd mindre vattensamling har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 42 § 10 kap. vattenlagen till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium ingivit avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse samt jämlikt 45 § lämnat upplysningar i omförmälda frågor. ~~(bilaga)~~

Kungl. Kammarkollegium har genom skrivelse (bilaga 2) förklarat icke nödigt att för bevakande av det allmännas rätt och intresse föra talan.

Sedan förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 43 § 10 kap. vattenlagen till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit anmälan om företaget, har nämnda myndighet förordnat vederbörande fiskeriintendent att i ärendet avgiva yttrande, vilket närslutes såsom bilaga 4 .

Allmänna intressen av annan slag synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1;4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, äng med grön färg samt mosse med brunröd färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna dikessträckor betecknas till sitt läge å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, nuvarande dikessektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det, område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av

sökandenas marker har företaget givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp de sträckningar och dimensioner, som av hithörande förslagsritningar närmare framgår.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

De vattensamlingsområden, som för de olika dikessträckornas dimensionering ansetts bestämmande, hava blivit å profilritningarna angivna. Avbördningen har beräknats till vid högvatten 1,2 sekl. pr har och vid medelvatten 0,12 sekl/har.

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp och koefficienten n= 0,025 har beräkning verkställts av avloppens erforderliga dimensioner. Vid å profilritningarna angivna bottenbredder,bottenlutningar och släntlutning hava efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup i avloppen beräknats till:

sträckan 2 - 3^{+50}, vid högvatten 0,85 m.; vid medelvatten 0,28 m.

" 3^{+50}-5 , " " 0,98 " " " 0,28 "

" 5 - 14 , " " 1,00 " " " 0,29 "

" 14 -16^{+25}, " " 1,22 " " " 0,36 "

" 20 - 26^{+50}," " 1,38 " " " 0,43 "

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner hänvisas i övrigt till grävningstabellen (bilaga //) samt till profil - och sektionsritningarna angående företaget.

Mom. 7. Broar.

Jämlikt 9 § syneprotokollet hava sakägarna förklarat sig ämna själva på egen bekostnad utföra erforderliga nya broar å i företaget ingående avlopp. På grund härav innefattas icke utförandet av brobyggnader i förevarande förslag.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för jord eller jordupplag skall jämlikt § 10 i syneprotokollet icke av företaget utgivas.

Ej heller har ersättningsanspråk framställts med anledning av genom sänkningen av Nedre Valsjön förorsakad skada å fisket i denna och finna synemännen lämpligt bestämma att ersättning för denna skada icke skall av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Jämlikt kostnadsförslaget (bilaga 12) hava kostnaderna för företagets utförande i enlighet med förslaget efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor beräknats till sammanlagt 9.350 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 13. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga 14 .

För ägofigur, som efter avdikningens genomförande icke skulle erhålla möjlighet till full torrläggning, har det blivande värdet pr har i beskrivnings -och värderingslängden införts med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

I fråga om kostnadernas fördelning inom företaget med hänsyn till att företaget innefattar sänkning av sjö synes, enär samtliga delägare med undantag för allenast en med ringa andel i företagets beräknade båtnad, äro sökande till förrättningen, sådan inskränkning i skyldigheten att deltaga i företagets kostnader, som omförmäles i 7 kap. 44 § vattenlagen, icke förefinnas.

Någon anledning till samfällighetens uppdelande av avdelningar synes icke föreligga, utan skall densamma utgör en avdelning inom vilken kostnaderna för avdikningen skola fördelas å ingående fastigheter i proportion till dessas andel i företagets hela båtnadsvärde. På denna grund för kostnadernas fördelning inom företaget har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad (bilaga 15).

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter samma andelstal, som enligt kostnadsfördelningslängden är gällande för avdikningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Icke sökande till förrättningen är icke skyldig att till företagets arbetskostnader tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnadens värde enligt beskrivnings -och värderingslängden.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande, angivas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 medelst förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då den genom företagets utförande uppkommande värdeförhöjningen enligt beskrivnings -och värderingslängden beräknats till 10.107:45 kronor och kostnaden för företagets utförande beräknats till 9.350 kronor synes föreligga ett beräknat båtnadsöverskott av 757:45 kronor. Den genom sänkningen av Nedre Valsjön uppkommande skadan å

fisket i densamma har enligt ovannämnda fiskeriintendentens yttrande beräknats till allenast 68:70 kronor. Då sålunda båtnadsöverskottet vida överstiger värdet av skadan synes jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen hinder icke möta företaget och finna synemännen på grund härav lämplig lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga för avsyning före den 1 september 1947 .

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas och vidmakthållas i enlighet med förslaget samt att rensning av avloppen företaget varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skola omedel-

bart avlägsnas. Rensningar skola verkställas å tider då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas å delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning inom företaget. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensning, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes bobten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse och åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebitering på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen närmare angives;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll samt

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetena påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall likaledes anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksam-

het skall av företaget utgivas med 15:16 kronor, vilket belopp före arbetenas påbörjande skall nedsättas hos Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Med hänsyn till Nedre Valsjöns obetydliga omfattning och de obetydliga verkningarna av densammas sänkning i vad rör motstående intressen finna synemännen lämpligt bestämma att underställning till vattendomstol jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen icke skall ske, utan kommer detta utlåtande att jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hedared den 18 april 1942.

Erik Eriksson

Nils Eliasson

Bilaga 17.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hakarbäcks samfällighets delning av år 1942

Sankt Olofs *socken och* Alvesta *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	51	0,50			25	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3,8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "	0,9	11,00	9	90		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 ar st.	73	0,17	12	41		
		har	9,96	1,06	10	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar st.	35	0,14	4	90		
		har	3,54	0,74	2	62		
		annan mark och impediment, medelareal 2,6 ar st.	19	0,05	0	95		
		har	1,65	0,78	1	28		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0,45	11,-	4	95		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.			1	50	73	47
		Överföres					98	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 97
1941		**Avvägning:**				
Sept.	167	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har har	15.14	0.50	7 57	
		avvägda punkter st.	322	0.03	9 66	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.1	2,00	4 20	
		i annan mark „		5,00		45 43
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, st.	129	0.05	6 45	
		har	15.14	0.10	1 51	7 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	127	0,04		5 08
1941		**Markvärdering:**				
Nov.	29	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	114	0,06	6 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	114	0,12	13 68	30 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta min. km.	0.470	3.—	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.990	3.50	6 96	8 46
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	8	0.12	0 96	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	39	0.25	9 75	
		„				
		„				10 71
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
		dagar	¼	12,00		3 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.290	3,50	8 01	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	2.15	1,00	2 15	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		10 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	57	0,03	1 71	2 71
		Överföres				225 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* (0,470)	2,50	2 80	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 1,820	4,00	7 28	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 35	19 13
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar	*st.*	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	386	0,01		3 86
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		5 30
1941		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	*sid.* 8	3,00		24 —
1942	29	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1*	*dagar* 1	12,00		12 —
apr	18	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2*	*»* ½	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*»*	12,00		
		slamficka	*»*	12,00		
		Summa kronor				303 28
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 -	
		övriga *regalark* *blad*	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer	*st.* 129	007	9 03	
			har 18.04	0.14	2 12	
		Överföres			18 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	386	0,02	7 72	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	30 42
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ... „	0.170	3:-	0 57	
		nytt avlopp eller vall ... „	0470	5:-	2 35	
		ändring av befintligt avlopp ... „	1.820	6:-	10 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 84	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... st.		3,00	3 -	
					27 62	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			6 90	20 72
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation ... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...				
		Summa kronor				80 29
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...				
		Annonskostnader ang. sammanträden ...				27 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar ...				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar ...				53 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ...				71 00
		Summa kronor				153 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				303 28
		Lösen för kopior och avskrifter ...				80 29
		Övriga förrättningskostnader ...				153 60
		Summa kronor				549 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hfs. Hedens o Bollebygds *häradsrätt.*

Hedens *den* 18 april *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 549:17 *kvitteras:*

Hedens *den* 18 april *19* 42

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BKARA
392212

P 2*0848
DIARIE N:r 7589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.
angående
HEDAREDSÅNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942
i Sandhults socken av Älvsborgs län,
upprättade för sökande av statsunderstöd av:
A. Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942" i Sandhults socken av Älvsborgs län.

Belägenhet

Det till företaget hörande avdikningsområdet, är beläget omkring 7 kilometer nordväst om Sandhults kyrka och tillhör Rolfsåns vattenområde nr 106. Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 33 Borås i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.

Förslag till torrläggning av i företaget ingående mark har blivit upprättat vid en av undertecknad handlagd, den 18 april 1942 avslutad syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande samt å hithörande ritningar.

Motstående intressen.

Motstående intressen komma att av företaget beröras därigenom att genom föreslagen sänkning av den av företaget berörda Nedre Valsjön inverkan kommer att uppstå å i sjön förekommande fiske. Angående före-

tagets förhållande till fiske i Valsjön har utredning verkställts i mom. 11 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen av annat slag synes ej komma att av företaget beröras.

Arbetstid

Enligt bestämmelse i synemännens utlåtande skola i företaget ingående arbeten vara färdiga till avsyning före den 1 september 1947.

Statsunderstöd

Enligt bifogat protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företaget den 9 juni 1942 (bil. 1) hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.till företagets utförande. Bifogade tabell (bil. 2) utvisar varje särskild delägares andel i företagets kostnader ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

	Areal				
åker	annan mark	Summa	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
9.515	4.84	14.355	9.977:23	10.107:45	0.99

På grund av dess obetydliga andel i företagets kostnader har lån icke beräknats utgå till samfällten till Hedared Skattegården 1^{17},1^{18} och 1^{19}.

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag, bil. 3.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit

vid handen att de av företaget berörda markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett oeftergivligt villkor för desammas rationellare utnyttjande.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.950 kronor från statens avdikningsanslag och 5.020 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor till detta betänkande:

Översiktskarta,

Protokoll vid sammanträde med delägarna, bilaga 1,

Tabell utvisande beräknade statsunderstöd m.m. " 2,

Kostnadssammandrag " 3,

Lösen för betänkande m.m. " 4.

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte synehandlingar samt 2 blad plan -, profil -och sektionsritningar.

Halmstad den 11 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Bilaga 2.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942" i Sandhults socken av Älvsborgs län, den 9 juni 1942.

Närvarande: Gustaf Carlsson Artur Samuelsson Skatteg.
Aron Anderssons stärbh. genom G.A. Skattegården, J.A. Johansson
Frans Persson, Amandus Johansson Oskar Persson Gustav Andersson
Hjalmar Persson Frans Svensson Vilhelm Svensson Haraldsgården

§ 1.

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Gustaf Carlsson.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes J.A. Johansson
Amandus Johansson Haraldsgården

§ 3.

Ordföranden meddelade att delägarna kallats till detta sammanträde för att besluta om företagets utförande och sökande av statsunderstöd.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Gustaf Carlsson	5/32	mtl.	Hedared Skattegård	2^{9}
Artur Samuelsson	5/32	"	-"- -"-	2^{15}
Aron Anderssons stärbh. genom G.A.	5/32	"	-"- -"-	2^{10}
J.A. Johansson	3/32		-"- Haraldsgård	1^{2}
Frans Persson	1/32		-"- -"-	1^{17}
Amandus Johansson	3/32		-"- -"-	1^{3}
Oskar Persson	1/32		-"- -"-	1^{18}

Gustaf Andersson	3/32 mtl.	Hedared	Haraldsgård	1 5
Frans Svensson Vilhelm Svensson	3/32 "	-"-	-"-	1 4
Hjalmar Persson	1/32	-"-	-"-	1 19

§ 4.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag:

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd;

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan komma att åtgå för arbetenas genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjören i länet att upprätta samtliga för statsunderstödens sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Vid protokollet

Som ofvan Gustaf Carlsson

Justeras:

J.A. Johansson Amandus Johansson

Bil. 2.

TABELL

utvisande varje delägares andel i företagen ävensom bidrags- och lånebelopp.

Socken by eller hemman	Litt å karta	Hemmans-tal	Reg. nr.	Ägares namn	Areal					
					åker		annan mark		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Sandhults s:n										
Hedared Skattegård	Ab	5/32	2^{10}	Aron Anderssons stbh	0	180	0	140	0	320
-"-	Ac	5/32	2^{9}	Gustaf Carlsson	3	835	0	850	4	685
-"-	Ad	5/32	2^{15}	Artur ō Mauritz Samuelsson	1	380	0	635	2	015
Hedared Haraldsgård	Ae	3/32	1^{4}	Frans ō Vilh.Svensson	0	950	0	160	1	110
-"-	Af	3/32	1^{5}	Gustaf Andersson	1	690	-	-	1	690
-"-	Ag	3/32	1^{2}	J.A. Johansson mfl.	0	800	0	900	1	700
-"-	Ah	3/32	1^{3}	Amandus Johansson	0	240	0	735	0	975
-"-	Aj	1/32	1^{19}	Hjalmar Persson	0	050	0	190	0	240
-"-	Ak	-	-	Samf. till 1^{17}, 1^{18}, ō 1^{19}	-	-	0	040	0	040
-"-	Al	1/32	1^{18}	Oskar Persson	0	230	0	880	1	110
-"-	Am	1/32	1^{17}	Frans Persson	0	160	0	310	0	470
				Summa	9	515	4	840	14	355

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		synesförrättningen		betänkande + v.d. avgift		Summa kostnad		Relativ torr. kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
189	60	175	41	10	30	1	46	187	17	0.99	49.65	92	86	94	30
2545	50	2354	80	138	31	19	66	2512	77	"	"	1246	66	1266	04
1385	35	1281	51	75	27	10	70	1367	48	"	"	678	45	688	99
1215	90	1124	80	66	06	9	39	1200	25	"	"	595	49	604	75
2132	70	1972	85	115	87	16	47	2105	19	"	"	1044	45	1060	68
1505	10	1392	31	81	78	11	62	1485	71	"	"	737	10	748	56
495	65	458	52	26	93	3	83	489	28	"	"	242	75	246	52
46	35	42	82	2	52	0	36	45	70	"	"	22	67	23	02
14	00	12	90	0	76	0	11	13	77	"	"	6	83	-	-
396	40	366	71	21	54	3	06	391	31	"	"	194	14	197	16
180	90	167	37	9	83	1	40	178	60	"	"	88	60	89	98
10107	45	9350	00	549	17	78	06	9977	23	-	-	4950	00	5020	00

Halmstad den 11 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSSAMMANDRAG								
		Avdikningskostnad					9350	-		
		Syneförrättningen			549	17				
		Betänkande + vattendomst.								
		avgift			78	06	627	23	9977	23
					Summa kronor				9977	23

Halmstad den 11 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Till arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.977 kronor 23 öre, kronan i häntagnas andel 9.963 kronor 46 öre.
Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Ahlmann.

Överföres

Bilaga 4.

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942" i Sandhults socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Betänkande ; § 45,	sid. 3 á 3:-	9:-
Översiktskarta, § 41,	st. 2 " 4:05	8:10
Avskrifter av bet. handlingar, § 57,	sid. 9 " 0:55	4:95
Inbindn. av handlingar		2:-
Utredn. ang. statsunderstöd	dag. ½ " 12:-	6:-
Arbetsritningar ,	st. 4 " 3:-	12:-
Avskrifter av grävn.tabell,kostn.förslag och kostn. fördeln. längd,	sid. 7 " 0:55	3:85
Arbetskontrakt		8:-
Upprättande av handlingar, expedition m.m.	dag 2/3" 12:-	9:-
	Summa kronor	62:90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, ägar att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt.

Halmstad den 11 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 62:90 kvitteras:

Halmstad den 11 juni 1942.

Axel Welin-Berger

Förstående avskrifter, bil. 1–11, bestyrkes på tjänstens vägnar
Axel Welin-Berger

Avskrift

/ Stämpel/

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 18 april 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hedared nr 1 och 2 i Sandhults socken, Älvsborgs län/ Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 oktober 1942.

I tjänsten

Erik T:son Uggla

/Erik T:son Uggla/.

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

238/44

Godk. FÖREDRAGET DEN 3 NOV. 1950 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 3 OKT. 1950 DIARIE NR U 1776 SAK NR

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942
(namn, socken och län)

i Sandhults socken av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Arthur Samuelsson, Skattegården Hedared.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4950:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5020:- ✓ + avsyncke kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till 1 sept.1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till 1 sept.1947 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 sept.1950 ✓

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S.Arvidson.

den 22 sept.1950, har befunnits att företaget var utfört i full överensstämmelse med av lantbruksingenjör A.Welin-Berger upprättat förslag.

Borås den 30 sept.1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1950
DIARIE NR U 1776
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

FÖREDRAGET
DEN 24 OKT. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad styrelse för det torrläggningsföretag "Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942" i Sandhults socken, Älvsborgs län, till vilket anvisats, förutom bidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från avdikningslånefonden om 5.020 kronor, få härmed vördsamt anhålla, att det anvisade lånet måtte indragas, då ingen av lånesökandena önska komma i åtnjutande av lånet.

Hedared den 1 sept. 1950.

Artur Samuelsson

Ivan Svensson

LANTBR. 7589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1945

REKVISITION.

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942 i Sandhults socken av ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av 4.950 kronor få härmed vördsamt anhålla, att första delen av **statsbidraget** måtte sändas till Artur Samuelsson adress Skattegården pr Hedared; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Skattegården pr Hedared den 1 Mars 19 45.

Artur Samuelsson — Frans Svensson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Åberg — Berda Högberg

Yrke: Lemiär — Yrke:

Adress: Hedared — Adress: Hedared

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

4. 1944 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101944

DIARIENR 7589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1945

REKVISITION

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942 i Sandhults socken av ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag den 22 april 1944 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 5.020 kronor, få härmed vördsamt anhålla, att första delen av *lånet* måtte sändas till lantbr Artur Samuelsson adress Skattegården pr Hedared; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Skattegården pr Hedared den 1 Mars 1945.

Artur Samuelsson

Frans Svenson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Högberg

Yrke: Hemmansäg

Adress: Hedared

Berda Högberg

Yrke:

Adress: Hedared

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39143

DIARIE...
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan undertecknad genom Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse /7589/ den 9 april 1945 anmodats att redovisa konceptakten rörande syneförrättningen för Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942 i Sandhults socken av Älvsborgs län får jag härmed vördsamt meddela att nämnda konceptakt av mig redovisades till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 febr. innevarande år men att densamma med skrivelse, vilken här bifogas, återsänts till mig för redovisning till vederbörande vattendomstol.

Halmstad den 11 april 1945.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger,

Halmstad.

-/3

Härmed återsändas 1 häfte handlingar och 2 ritningar tillhörande Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942 i Sandhults socken av Älvsborgs län, vilken akt enligt V.L.10:76 skall redovisas till Vattendomstolen och icke till Kungl. Lantbruksstyrelsen. (Jmf. K.K. 883/39 o. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 104.)

Stockholm den 9 februari 1945.

Enligt uppdrag

Åkerdahl

22/4 44

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Hedaredsåns sänkningsföretag av år 1942" i Sandhults socken av Älvsborgs län, till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Hemman m.m.			Ägare
Hedared Skattegården	5/32 mtl	2^{9}	Gustaf Carlsson
" "	5/32 "	2^{10}	Aron Anderssons sterbhus
" "	5/32 "	2^{15}	Artur och Maurits Samuelsson
Hedared Haraldsgården	3/32 "	1^{2}	J.A. Johansson samt Holger och John Johansson
" "	3/32 "	1^{3}	Amandus Johansson
" "	3/32 "	1^{4}	Frans och Vilhelm Svensson
" "	3/32 "	1^{5}	Gustav Andersson
" "	1/32 "	1^{17}	Frans Persson
" "	1/32 "	1^{18}	Oskar Persson
" "	1/32 "	1^{19}	Hjalmar Persson

Halmstad den 11 juni 1942.

(Axel Welin-Berger)

Statens lantbruksingenjör.