



Akt nr:
P-E1a-0852

AU\$P-E1a-0852

godk. 189
avsäglad av län

346

44

DIARIE Nr. 26870
G. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1946

P 2*0852

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
det företag som avser torrläggning av mark hörande till hemmanet
Skogstorp Östergården i Skepplanda socken av
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med *ettusensjuhundraåttio* (1.780)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med *ettusensjuhundraåttio* (1.780) ⁺

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av fd statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~h~~ undertecknad ~~h~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~ ^{it} och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12/11 1946.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogstorp

den

4/6

19

46

Folke Englund
John Ewert Johansson
Nils Eriksson

Att

Folke Englund John Ewert Johansson
Nils Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fatrik Karlsson Karl Ewert Johansson
Adress Skogstorp Åhrängen Adress Skogstorp Åhrängen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.


Stockholm den 15 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ståggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift:



DIARIE Nr 26870

K. L. STYRELSEN

16 OKT. 1946


P 2*0852

Betänkande
till företag avseende vattenavlopp
genom ägor till hemmanet Skogstorp
Östergården i Skepplanda socken,
Älvsborgs län.
1942.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag faställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.*

*Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.*

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

B e t ä n k a n d e

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Skogstorp Östergården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 4 och 5 kilometer i östlig riktning från Skepplanda kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 2 oktober 1942 har, enligt vad bilagt diariibevis utvisar, besvär ej anförts.

Något annat intresse än det som åsyftar torrläggning av det avhandlade området lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande ifrågakommande vattenloppen ansetts böra erhålla för att ernå avsett torrlägningsresultat.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
5,055	0,277	5,332	3563:50	3723:79	1,04

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret skörden understundom går till spillo samt jordens alstringsförmåga icke kan tillfullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Totalkostnaden för arbeten och utgifter överstiger visserligen något om än obetydligt värdet av båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken men kan denna omständighet icke vara av beskaffenhet att böra leda till företagets inställande eller utgöra hinder för dess understödjande helst som själva arbetskostnaden icke överstiger båtnadsvärdet för marken och företaget måste antagas hava stor betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna annan möjlighet till jordbrukets utveckling än den en förbättrad torrläggning av marken innebär.

Statsunderstöd: Samtliga delägare hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1780:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med enahanda belopp 1780:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtнад och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
		3440:-
	258:34	
	25:45	283:79
<u>S u m m a</u>		<u>3723:79</u>

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 3.723 kronor 79 öre.

Stockholm den 19 december 1944

På Kungl. Lantbrukstygstens vägnar

Hjalmar Forsman.

Tabell, utvisande varje särskild delägare andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Skogstorp Östergården	3 2	1/4	Nils Eriksson.....
" . "	4 2	1/4	Otto Albin Fornell.....
" "	5 2	1/8	Folke Englund.....
			S u m m a

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

A r e a l						Båtnad		Kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av båtna- den.	Bidrag Lån			
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		ö	kr.	ö.	kr.	ö.
2	11,3		09,4	2	20,7	1122	20	1172	68	1,04	50,0	560	55	560	55
1	44,2			1	44,2	1169	60	1222	21	"	"	584	23	584	23
1	50,0		18,3	1	68,3	1271	70	1328	90	"	"	635	22	635	22
5	05,5		27,7	5	33,2	3563	50	3723	79			1780	-	1780	-

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag
avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet
Skogstorp Östergården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sid.à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd $2+3 \times 0,50$	"	3:50
Avskrift av handlingar 5 sid.à 0:55.....	"	2:75
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:20
Tillhopa kronor		25:45

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Ale häradsrätt inom tre månader herefter.

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Avskriftens riktighet betygar:

G. Hegethörn

DIARIE Nr 1375
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1943

P 2*6852

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturtekniska byråns arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

SKOGSTORP ÖSTERGÅRDEN

i Skepplanda socken,

Älvsborgs län.

1942.

Till akten höra: 24 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll vid styreförrättning beträffande vattenarlops för förläggning av mark till hamnanet Skogstorp i Skepplanda socken, Ålsborgs län.

§ 1.

Den 2 oktober 1942 i Skogstorp.

Närvarande: C. B. Carlsson, förrättningsman.

Karl Eriksson i Färdstads och

Karl Lennert i Gundsäl, godsmän;

Nils Eriksson, ägare till $\frac{1}{4}$ mfl. Skogstorp

Folke Englund, - - - - - $\frac{1}{8}$ - - - - - ~~Östergården~~

Sökande till företaget samt

Johannes Johansson i Ramstorp som ombud, enligt protokollsutdrag, för styrelsen för rågen Gunnarstorp - Skogstorp ävensom

Otto A. Fornell, ägare till $\frac{1}{4}$ mfl. Skogstorp, jämval sökande. ~~Östergården~~

Vid förundersökning upprättade profil- och sekteringsritningar över de arlopssträckor som vilkas upptagande var fråga, företogs jämnt nivåborta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor.

Sökandena sade sig åsyfta att få vattenarloppet gestaltade på sätt att tryggas mot överstömening för en möjlig het till ändamålsenlig förläggning av den vattenbesvärade marken till deras fastigheter kunde emäs ävensom att få deltagningsskyldigheten i företaget reglerad mellan fastigheterna i den

ordning vattenlagens stadgade.

Mark till loppens vidgning utgjorde sig sökandena att upplåta utan anspråk och ävenså att fåla inträget genom schaktningarna som deras uppläggning utan vederlag.

Beträffande Trumman i huvudslaget för samfälliga vägen Lunnarp - Skogstorp förklarades att denna nyligen blivit ombyggt och därvid tänkt till en nivå, som förväntades vara tillfylld för att tillfälligt ^{marken} åstundade vattenverksamhet. I fråga om öfriga byggnader för överfart utgjorde sig vederbörande färdighet vägar att sörja för nödig ombyggnad på egen bekostnad, var och en ansvarig för arbetet å egen färdighet.

Avlopp och mark blev föremål för besiktning och marken jämrades för underhållning och uppökning.

Förslag till vattenverksamhet varit därpå uppgjort, beaktandet och beaktandet beaktade samt resultatet förelagt intressenterna utan att någon erinran från dessa förspordes. Utåtande i ärendet meddelades efter prövning av föreningens frågor.

Att förvara förtaget rörande hand.

lingar och räkningar uträgs Folke Englund
i Skogstorp Östergård nr. Ålvångar

Lamfärgade deligare, närmare, förde-
rade att de omedelbart inskade vägar sty-
relse för företaget och enades om att till
ledamöter i denna styrelse utse Folke Eng-
lund och Nils Eriksson i Skogstorp.

Förretningen försländes då på avseende.

Dag som varit

Ålvångar

Paul Eriksson Karl Linné

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 6 pag. 16.

E.D.IV 1941.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ord-
ning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrätt-
ning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 10 maj 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren.

S.J. Nilsson.

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG

N:o 6 pag 16.
E.D. IV 18 4/1



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökan om förrättning beträffande vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Skogstorp i
Skepplanda socken överlämnas.

Göteborg den 9 maj 1941.

M. Carlsson



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Skogstorp i Skepplanda socken,

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

1/8 mantal	Skogstorp,	ägare;	Folke Englund,
1/4 "	"	"	Albin Fornell,
1/4 "	"	"	Sven Erikssons sterbhus.

Skogstorp per Älvängen den 1 maj 1941.

Folke Englund

O. A. Fornell

Nils Eriksson

Kungörelse.

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Skogstorp i Skepplanda socken handlägges syneförrättning i jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Eriksson i Skogstorp fredagen den 2 oktober 1942 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Vagar av samfällid och enskild natur kunna ock beröras av företaget. Göteborg den 9 september 1942.
Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skepplanda den 9 september samt införd i Älvsborgs läns tidning den 12 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 september 1942 till:

Lantbrukaren Nils Eriksson	Skogstorp	Älvängen
" Otto A. Fornell	"	"
" Folke Englund	"	"
och den 21 september 1942 till		
" Bertil Thorsson	Uddetorp	"

Betygar:

W. Hareson

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med
styrelsen för vägen Gunntorp - Skogstorp lördagen
den 26 september 1942.

§. 1

- - - - - P - - - - -

§. 2

I anledning av erhållen kallelse att närvara vid sammanträde
den 2 oktober 1942 hos Nils Eriksson Skogstorp, för handläggning
och syneförrättning om torrläggning av mark valdes Lantbrukare
John Joh^{na}nsson Ramstorp Alfhem

§. 3

Johansson äger att vid såväl detta som kommande sammanträden
föra talan och bevaka vägens inträsen.

Dag som ovan

Bertil Thorsson *

Emil Andersson *

Evald Andreasson.

Rätt utdragit betygar

Bertil Thorsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Skogstorp Östergården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

Utloppet från det vattenbesvärade området leder i västlig riktning till Grönån och genom denna till Göta älv. Vattenloppet hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 4/Grönån. Vid utträdet ur området förgrenar sig vattendraget i tvänne grenar, en norrut och en söderut.

Å nivåkartan över torrlägningsområdet äro vattenloppens lägen utmärkta med tvänne, jämnloppande röda linjer samt betecknade huvudloppet med A-B och grenarna med B-C och B-D.

Vid sammanflödespunkten B har sträckan A-B att avleda vattnet från ett område, bestående till någon del av odlade fält men huvudsakligen av kuperad, skogbärande mark samt innefattande omkring 700 hektar. Avrinningen från detta område kan med hänsyn till nederbördsmängden i trakten samt områdets bevuxenhet och topografiska gestaltning skattas till 1,5 liter per hektar i medeltal vid flödestillfällen och till 0,10 liter per hektar och sekund under vegetationstiden. Dessa avrinnings-siffror leda till en flodvattenmängd av 1050 liter och en vattenmängd under sommarhalvåret av 70 liter i sekunden. Sträckorna B-C och B-D avbörda var och en vattnet från omkring 350 hektar från vilka avrinningen vid flodtillfällen beräknats utgöra 525 liter och vid medelvattenföring ungefär 35 liter i sekunden.

Med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan beräknats komma till avrinning genom avloppen ifråga samt av anspråken på torrläggningen av den synnerligen vattensjuka marken har förslag till vattenloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en utformning av loppet å sträckan A-B med en bottenbredd av 1,00 meter och en släntlutning 1:1,5 samt en bottenlutning av 1:1000. Sträckan B-C avses upptagen med bottenbredd 0,50 meter i dess nedre del och 0,30 m i dess övre, släntlutning 1:1,5 samt bottenlutning från 1:1000 till 14:1000 och sträckan B-D avses erhålla 0,30 m:s bottenbredd, 1:1,5 i släntlutning och från 4-14:1000 i bottenlutning.

I enligt detta förslag gestaltade avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,80 meter i sträckan A-B, icke 0,70 m i sträckan B-C och icke 0,60 meter i sträckan B-D, där indämningen från A-B icke gör sig gällande samt medelvattenmängden icke 0,20 meter i någondera sträckan.

Den i huvudloppet befintliga vägtrumman med tvänne öppningar om 1,0 m diameter vardera synes kunna bestå utan ändring under det att övriga byggnader för överfarter måste ändras i samband med vattenloppens förstoring. Under förutsättning av stenlandfästen, nedförda under det förstörade loppets bottenplan, bör vattenloppets bredd icke understiga 1,50 meter i bron vid 3+90 m och icke 1,20 m i bron vid 2+30 m å sträckan B-C och ej heller 1,20 m i bron vid 11+95 m å sträckan B-D.

//

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för den jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, föreligger icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty jämlikt 7:23 nämnda lag att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att var och en på sina ägor sörja för och bekosta nödig ombyggnad av vägbroar över vattenloppen samt utan anspråk upplåta mark till behöflig vidgning av loppen ifråga ävensom att tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggning kommer vare sig kostnad för broarnas ombyggnad eller ersättning för markupplåtelse och intrång att åvila företaget.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras andel i kostnaden för detta.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt block, ävensom träd och stubbar läggas minst en meter från avloppens kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg;

att till förebyggande av utskärning invid trumman för samfällda vägen över sträckan A-B befästning sker medelst frisk grästorv, som pinnas fast i loppets sidor till en längd av minst 2 meter ömse sidor vägen och till 1,0 meters vertikal höjd över bottnen;

att enahanda förstärkning må äga rum vid ~~kapparna~~ broarna för enskilda vägar över vattenloppen;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att arbetena för företagets genomförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på såsom åker hävdad mark schaktningsmassorna böra vara utplanerade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark och på egen bekostnad samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Skogstorp den 2 oktober 1942.

W. Karlsson, Karl Eriksson, Karl Lennström

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skogstorp, Östergården	2 ³	1/4		Nils Eriksson
			1	äker, 0,20-0,60 m. mylla ö. slam på sand o. lera
			2	" 0,20-0,40 " " " "
			3	" 0,40-0,50 " " " "
			4	" 0,20-0,30 " " " "
			5	belesm. 0,40-0,50 " " " "
			6	" " " " " "
			7	äker 0,20-0,30 torvmylla på gyttja, lera
			8	" 0,50-0,60 torvjord " "
			9	" " " " "
			10	väg
			11	avlopp
				Summa
" "	2 ⁴	1/4		Otto A. Torzell
			12	äker, 0,50-0,60 torvj. ö. gyttja på sand o. lera
			13	" 0,60-0,80 " " " "
			14	" " " " " "
			15	" 0,60-1,0 " " " "
			16	" 0,30-0,80 mylla ö. slamj. " "
			17	" 0,20-0,30 " " " "
			18	" 0,50-0,60 " " " "
			19	väg
			20	avlopp
			21	väg
				Summa
" "	2 ⁵	1/8		Tolke Englund
			22	äker 0,70-0,80 mylla ö. slamj. på sand o. lera
			23	" " " " " "
			24	belesm. trädbor. 0,3-0,4 " " " "
			25	äker 0,30-0,80 " " " "
				Örnaförus

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	26,5							1500	397	50	1800	477	-	79	50	
	35,5							1400	497	-	"	639	-	142	-	
	62,0							1200	744	-	"	1116	-	372	-	
	20,5							1100	225	50	1700	348	50	123	-	
			0.47					1000	47	-	1200	56	40	9	40	
			0.47					900	42	30	"	56	40	14	10	
	33,0							1300	429	-	1700	561	-	132	-	
	20,2							800	161	60	1500	303	-	141	40	
	13,6							700	95	20	"	204	-	108	80	
						03.0										
						12.8										
2	11.3		09.4				15.8		2639	10		3761	30	1122	20	
	36,0							800	288	-	1500	540	-	252	-	
	09,7							700	67	90	"	145	50	77	60	
	08,0							600	48	-	1450 (1500)	116	-	68	-	
	48,5							500	242	50	1400 (1500)	679	-	436	50	
	32,0							900	288	-	1800	576	-	288	-	
	02,5							1300	32	50	1700	42	50	10	-	
	07,5							"	97	50	1800	135	-	37	50	
						02.7										
						09.8										
						04.0										
1	44.2						16.5		1064	40		2234	-	1169	60	
	36,0							900	324	-	1800	648	-	324	-	
	49,0							1000	490	-	"	882	-	392	-	
			18.3					600	109	80	1000	183	-	73	20	
	44,5							900	400	50	1800	801	-	400	50	
1	29,5		18.3						1324	30		2514	-	1189	70	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Öreför
			26	åker 0,20-0,25 m mjuka på sand och lera
			27	väg
			28	arlops
				Summa
				<u>Lammandrag.</u>
Slagstorp Östergården	23	1/4	1-11	Nils Eriksson sök.
" "	24	1/4	12-21	Olle A. Jonell "
" "	25	1/8	22-28	Tolke Englund "
				Summa

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretaget i Skogstorp Östergården i Skepplanda socken, Älvsborgs län.								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0+22 (+22) 1 -2	178	Grus, lera, sten och block ³ träd och stubbar m	140	6:-	840	-				
		Grus, lera, ngt.sten och block, träd och stubbar "	160	4:-	640	-	1480	-		
+63 2-2	63	Sand, lera, träd o. stubbar "	90	2:25	202	50				
		" " " " "	70	1:75	122	50	325	-		
		Torvsättning ömse sidor +38 vägen 2 m	2 16	1:-			16	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					179	-	2000	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
+63 2 -4	137	Sand o. lera m. träd o. stub- ³ bar m	80	1:75	140	-				
		Sand och lera med enstaka ³ träd och stubbar m	170	1:10	187	-	327	-		
+18 4-6	218	Sand och lera med något buskar och rötter "	260	1:10	286	-				
		Sand o. lera m. sten o. grus "	60	2:50	150	-	436	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg					77	-	840	-
		<u>Sträckan B-D.</u>								
+60 10-11	160	Sand och lera m	150	1:-	150	-				
		" " " något träd och rötter "	150	1:20	180	-	330	-		
+60 +32 11 -13	172	Sand och lera, något sten ³ buskar och stubbar m	100	2:-	200	-				
		överföres			200	-	330	-	2840	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			200	- ^v	330	- ^v	2840	- ^v
		Sprängblock	³ m	2	10;-	20	- ^v	220	- ^v	
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m. c:a 10 % tillägg					50	- ^v	600	- ^v
		<u>S u m m a</u>							3440	- ^v

Skogstorp den 2 oktober 1942.

W. Harberg

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hörande till hemmanet Skogsbo, Östergården
i Skypplanda socken och Årsobergs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	D a g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
1944		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.45	3,00	4	35		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.22	6,00	1	32		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar	18	0.24	4	32		
		har	5.055	0.78	3	94		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar	3	0.05	-	15		
		har	0.277	1.46	-	40		
		annan mark och impediment, medelareal 7.5 ar	7	0.05	-	35		
		har	0.520	0.78	-	41		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.2	11-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					21	44
		Överföres					24	44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 44
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>20</u> punkter pr har	5.055	0.50	2 53	
		avvägda punkter	108	0.03	3 24	
		i annan mark, medelantal <u>40</u> punkter pr har	0.277	1-	- 28	
		avvägda punkter	11	0.06	- 66	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.80	2,00	1 60	
		i annan mark	0.18	5,00	- 90	33 21
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>20</u> ar, ...	28	0.05	1 40	
			5.852	0.10	- 59	1 99
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	21	0,06	1 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	21	0,12	2 52	13 78
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.94	3.50		3 29
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	24	
			2	0.015	03	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	26	0.22	5 72	
		 <u>1.76 m²</u>	10	0.05	50	
		 <u>1.10 "</u>	3	0.03	09	
		 <u>0.70 "</u>	13	0.02	26	6 84
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	7	0,02	14	
				12,00		2 14
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} ~~utan~~ särskild beräkning		4.50	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen <u>1.76 m²</u> sektion på		0.88	- 88	
		<u>1.10</u> " " "		0.55	55	
		<u>0.70</u> " " "		0.35	35	
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		6 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	23.5	0,03	71	1 71
		Överföres				98 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			1 78	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 44	9 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	119	0,01		1 19
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	- 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				138 49
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalarkblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	28	0,07	1 96	
		har 5,852 0,14			- 82	
		Överföres			9 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	119	0,02	2 38	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23,5	0,05	1 18	15 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befinligt avlopp ”	0.94	6 -	5 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 84	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					12 48	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			3 12	9 36
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	16	0,55		8 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				33 25
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				7 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			54 -	
						78 80
		Summa kronor				86 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			138 49	
		Lösen för kopior och avskrifter			33 25	171 74
		Övriga förrättningskostnader				86 60
		Summa kronor				258 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Me häradsrätt.

Örebro den 31 december 1942.

W. Carlsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:

den 19

Godk. 15/11 46 $\frac{346}{44}$

DIARIE NR 26871

L. LUT. SÖDERMÄNN

16 OKT. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till Skogstorp Östergården i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Planen fastställd den 19 december 1944.

Avsägelse av lån från statens avdikningslånefond bifogas.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1780 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande bifogas.

Föreslagen arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Folke Englund, Skogstorp Östergården,

Älvängen.

Avsyningen verkställdes den 12 oktober 1946 av undertecknad.

Därvid befanns företaget utfört enl. fastställd arbetsplan och förordas till godkännande.

Vänersborg den 15 oktober 1946.

J. K. Engström

19/12 44

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Skogstorp Östergården i Skepplanda socken
Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Skogstorp Östergården ³ 2 , 1/4 mantal, ägare: Nils Eriksson. °

" " ⁴ 2 , 1/4 " " : Otto Albin Fornell.

" " ⁵ 2 , 1/8 " " : Folke Englund. °

Göteborg den 31 december 1942.

Marlow.